

Soupis prací č. 300								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz								
TÚ Praha-Braník - Praha-Krč (včetně) - Praha-Vršovice - úprava GPK, oprava výhybek								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
2	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		Přejezd P5729 - ZV6 (Praha-Krč - Praha-Braník)		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		TÚ Praha-Krč - Praha-Vršovice, km 2,250 - km 0,800		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		TÚ Praha-Krč - Praha-Vršovice (Zahradní město), km 4,494 - 3,888 obě koleje		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		žst. Praha-Krč k.č. 2		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		žst. Praha-Krč k.č. 3		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		žst. Praha-Krč k.č. 6		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		žst. Praha-Krč k.č. 8 - oblouky		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		žst. Praha-Krč k.č. 10 - cca polovina		xxx	xxx	xxx	xxx
3	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 2		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 5 - podbíjení je v rámci objektu DKS		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 6 - podbíjení je v rámci objektu DKS		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 7 - podbíjení je v rámci objektu DKS		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 8 - podbíjení je v rámci objektu DKS		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 9		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 16		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 17		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 18		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 21		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 26		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 27ab		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 28		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 29		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 31		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 34		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 30ab - podbíjení je v rámci objektu opravy výhybek 30ab a 32		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		v.č. 32 - podbíjení je v rámci objektu opravy výhybek 30ab a 32		xxx	xxx	xxx	xxx
4	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
5	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
6	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		doprava nového kameniva Votice - Praha-krč		xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		ASP, SSP, LOKO		xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx	xxx	xxx	xxx
Celkem:								2 087 375,56
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz za Objednatele: Správa železnic, státní organizace OŘ Praha ST Praha západ								
Datum: 27.05.2024				Datum: 27.05.2024				