

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na akci



KUJIP01EQNAG

KE SML. 6047/23
V. 2123**„Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy
infekčního oddělení a energocentra“**

ID 164725

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola
tel:	+420 564 602 326
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100 217825353/0300

a

Zhotovitel:	PKS stavby a.s.
se sídlem:	Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem (členem představenstva)
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Petr Pejchal a Ing. Jaroslav Kladiva
zástupce pro věci technické:	Ing. Jaroslav Venhauer
	Ing. Milan Veselý
tel.:	+ 420 566 697 201
IČO:	46980059
DIČ:	CZ46980059
bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu:	175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 3. 2024 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o:

- změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu č. 7, 10 a 11;
- změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 2 – 6 a změnovém listu č. 8, 9, 13 a 14,

jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, a které jsou nezbytné pro dokončení díla. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 2 – 11 a Změnovém listu č. 13 a 14, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:

214 286 942,23 Kč

slovy: dvě stě čtrnáct miliónů dvě stě osmdesát šest tisíc devět set čtyřicet dva korun českých dvacet tři haléřů

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.“

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH:

205 956 049,90 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:

914 663,01 Kč

Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH:

914 663,01 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:

10 991 771,87 Kč

Cena méněprací bez DPH:

- 3 575 542,54 Kč

Cena více-méněprací bez DPH:

7 416 229,32 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: změnový list č. 2 – 11 a změnový list č. 13 a 14

Ve Žďáře nad Sázavou dne15. 05. 2024

V Jihlavě, dne22.5.2024

za zhotovitele:

za objednatele:




Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
PKS stavby a.s.

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC



Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina



Ing. Jaroslav Kladiiva
ředitel společnosti
PKS stavby a.s.



Kraj Vysočina
Žitkova 1602/57, 586 01 Jihlava

35

Změna č.	Název	popis a zdůvodnění	méněpráce	vícepráce	cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH	rozdávající stav	PO ANO v NP	STATUS ODSOUHLASENÍ
ZL č.1	Převodní provizurní dílna v spínečné stanici ANO	Výstavba dílny pro výměnu a opravy stávajících potrubí v rámci rekonstrukce budovy infekčního oddělení a energocentra.	0,00 Kč	1 892 808,40 Kč	1 892 808,40 Kč	214 286,94 Kč	2 107 095,34 Kč	0 Kč	0 Kč	ANO
mezisoučet D1			0,00 Kč	1 892 808,40 Kč	1 892 808,40 Kč	214 286,94 Kč	2 107 095,34 Kč	0 Kč	0 Kč	
ZL č.2	Změna pevnostní třídy betonu základů a monolit k ci	Vyčíslení rozpočtu v PD (statika v výkaz výměr)	-1 778 838,62 Kč	2 093 917,47 Kč	315 078,85 Kč	36,165,56 Kč	351 244,41 Kč	rozpočet PD	NE	
ZL č.3	Bourání staticky narušených zděných příček, demontáž a montáž SDK příček 2.NP	Nutnost zbourání SDK příček v 2.NP, které měly být dle PD zachovány (měly do nich být instalovány rozvody instalací, což je neproveditelné) a vypouštění několika zděných státek narušených příček	-53 917,69 Kč	764 189,86 Kč	710 272,26 Kč	84 157,17 Kč	794 429,43 Kč	náhrady stav	NE	
ZL č.4	Demontáž stávajícího zateplení fasády	Rozpočet u SoD neuvážoval s demontáží zateplení fasády na rekonstruované části. Obvodový plášť se demontovat musel - KZS je z EPS, který nespĺňuje PBI.	0,00 Kč	493 552,28 Kč	493 552,28 Kč	59 226,58 Kč	552 778,86 Kč	rozpočet VV	NE	
ZL č.5	Změna založení objektu přístavby, změny koridoru	Tento ZL vyčísľuje změny v založení přístavby a to jak změny základů (podkladní betony, doplnění základů mezi přístavbou a rekonstruovanou budovou vč. doplnění vyřamované základové spáry) tak změnu třídy těžištnosti zemín tak, jak j posoudil geolog v posudku...). Dále vyčísľuje změnu provedení koridoru (rozšířením a snížením hloubky) a jeho úpravy při realizaci vyvolané odkrytím základových k-ci.	-1 742 786,33 Kč	5 015 450,52 Kč	3 272 664,20 Kč	392 759,49 Kč	3 665 423,69 Kč	rozpočet VV / náhrady stav	ANO	
ZL č.6	Bourání nalezených vrstev podlahy ve 3.NP	Při bourání vrstev podlahy 3.NP byla zjištěna jejich větší tloušťka. Podlahová konstrukce byla navíc složena z dlaždic a podsypu v tloušťce 130-150 mm.	0,00 Kč	269 878,47 Kč	269 878,47 Kč	32 384,48 Kč	302 262,95 Kč	náhrady stav	NE	
ZL č.7	Kácení stromů a keřů překážející výstavbě	ZL vyčísľuje kácení stromů, keřů a jiných dřevin, které nebyly ve výkazu výměr a překáželi výstavbě nebo jejich kácení požaduje objednatel	0,00 Kč	77 590,50 Kč	77 590,50 Kč	9 310,41 Kč	86 900,91 Kč	pořizovací výstavba / náhrady stav	NE	
ZL č.8	Statické zajišťování oslabených pilířů, stěn vč. podchycení	Při bouracích pracích byla zjištěna malá síťka plíže po odbourání části budovy, proto se v 1.NP a 2.NP musel dozorit pás na požadovaný rozměr	0,00 Kč	128 513,81 Kč	128 513,81 Kč	15 421,90 Kč	143 935,71 Kč	náhrady stav	NE	
ZL č.9	Bourání vrstev podlahy ve 2.NP	Po vybourání SDK příček ve 2.NP vyvstal mnohacentimetrový výkrov rozdílu u stávajících podlah. ZL vyčísľuje jak bourání podlah tak jejich zbudování vč. vložením krocených izolací	0,00 Kč	596 175,48 Kč	596 175,48 Kč	71 543,55 Kč	667 719,03 Kč	náhrady stav	NE	
ZL č.10	Přesun hmot - materiál pro obšypy	Projekt uvažuje s částečným použitím vykořcené zeminy do obšypu po realizaci přístavby, nicméně udržitelnost poskytnutý prostor slaviněší ukládání zeminy v rámci stavby ani areálu nemocnice toto neumožňuje. Proto se musí část zeminy odvést na dočasnou expozici a po realizaci přístavby j navést zpět pro obšypy.	0,00 Kč	818 975,68 Kč	818 975,68 Kč	98 274,89 Kč	917 250,57 Kč	náhrady stav	NE	
ZL č.11	Ochrana teplovodního potrubí v 1.PP	Z důvodu zdemontované ochranné k-ci z plechu před předání staveniště (při vykládání udržitelnosti) se muselo funkční teplovodní potrubí ochránit provizorní konstrukcí. Finální úprava bude smlouvána před dokončením akce.	0,00 Kč	18 096,83 Kč	18 096,83 Kč	2 171,53 Kč	20 268,36 Kč	náhrady stav	NE	
ZL č.12					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	náhrady stav	NE	
ZL č.13	Dovytužování pilířů a úprava překladů z válcovaných profilů	Po osazení omítek a demontáží stávajících instalací bylo zjištěno, že mnoho stávajících překladů vnitřních dveří a vnitřních průvlaků je tvořeno jednotlivými spoji nespojenými válcovými profily s minimálním uložáním. Nápravu zjištěných skutečností navrhl GP - dozdní ostění, dovytužování, spojení válcovaných nosníků nadpraží	0,00 Kč	961 785,22 Kč	961 785,22 Kč	115 414,42 Kč	1 077 199,64 Kč	náhrady stav	NE	
ZL č.14	Dozdivání zeslabených nosných zdí, mezipilířů, pilířů vč. dozdivání parapetů	Po osazení omítek a demontáží stávajících instalací bylo zjištěno, že mezikokení plíže jsou zeslabeny dírkami po instalacích. Nápravu zjištěných skutečností jejich dozdní navrhl GP - tento ZL je naceřuje	0,00 Kč	668 308,76 Kč	668 308,76 Kč	80 193,04 Kč	748 501,80 Kč	náhrady stav	NE	
mezisoučet D2			-3 375 542,54 Kč	11 906 434,87 Kč	8 530 892,33 Kč	1 019 977,15 Kč	9 550 869,48 Kč			
zpracováváme										
celkem změny			-3 575 542,54 Kč	13 799 243,27 Kč	10 223 700,73 Kč	1 219 977,15 Kč	11 443 677,88 Kč			

Původní cena díla dle základní SoD



dodatek D1
Cena díla po D1

204 063 241,50 Kč bez DPH
1 892 808,40 Kč bez DPH
205 956 049,90 Kč bez DPH

Hodnota prací do dodatku D2

Cena celkem po dodatku D2

8 330 892,33 Kč bez DPH
214 286 942,23 Kč bez DPH
45 000 257,87 Kč DPH
259 287 200,10 Kč s DPH

ZL č. 2	Změna pevnostní třídy betonu základů a monolit. k.cí				26.02.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08a - Přístavba SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina		IČO: 70890749	
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.		IČO: 46980059	
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyčísluje rozpor v zadání mezi technickou zprávou (část statika) a výkazem výměr (rozpočet při SoD). V technické zprávě je uvedena třída betonu C 25/30 naproti tomu výkaz výměr udává třídu betonu C 20/25.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-1 778 838,62
přípočty:					2 093 917,47
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					315 078,85 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	rozpor v PD	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
 Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		 Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
 Za TDI - ing. Jiří Pokorný		PP RENTAX, s.r.o. Husovo náměstí 63 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ 15059049 DIČ CZ15059049			
		 Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Změna pevnostní třídy betonu základů a monolit. k.ci**ZL č.02**

Stavba

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt

SO 08a - Přístavba
SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč

PKS stavby a s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							315 078,85	
VCP							2 093 917,47	
MCP							-1 778 838,62	
Odpočty - zakládání							-1 778 838,62	
SO 08a - Přístavba								
33		274321411	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-187,475	3 646,69	-683 663,49	SoD
144		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	-96,879	3 610,00	-349 733,19	SoD
SO 08b - Rekonstrukce stávající části								
29		274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	-68,438	3 633,62	-248 677,58	SoD
30		274321411	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-68,438	3 646,69	-249 572,27	SoD
120		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	-64,377	3 839,76	-247 192,09	SoD
Připočty - zakládání							2 093 917,47	
SO 08a - Přístavba								
33		274321411	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	187,475	4 190,00	785 520,25	SoD
144		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	96,879	4 570,00	442 737,03	SoD
SO 08b - Rekonstrukce stávající části								
29		274313711	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	68,438	4 160,00	284 702,08	SoD
30		274321411	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	68,438	4 190,00	286 755,22	SoD
120		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	64,377	4 570,00	294 202,89	SoD

ZL č. 03	Bourání staticky narušených zděných příček, demontáž a montáž SDK příček 2.NP				25.02.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyčísluje práce vyvolané nutností zbourání SDK příček v 2.NP, které měly být dle PD zachovány (měly do nich být instalovány rozvody instalací, což je neproveditelné) a vybourání několika zděných statik narušených příčky (příčky po odstranění omítek byly staticky nevyhovující). Namísto zdemontovaných a zbouraných příček budou provedeny příčky nové - sádkartonové.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-53 917,60
připočty:					764 189,86
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					710 272,26 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav k-ci	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (zápis z KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě dne					
 Za zhotovitele - Ing. Noyotný Tomáš		 Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
 Za TDI - ing. Jiří Pokorný		 Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		3	

Bourání staticky narušených zděných příček, demontáž a montáž SDK příček 2.NP

ZL č.03

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra






Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							710 272,26	
						VCP	764 189,86	
						MCP	-53 917,60	
Odpočet neprováděných prací							-53 917,60	
377		763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranně	m2	-100,000	213,84	-21 384,00	SoD
378		59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	-110,000	71,28	-7 840,80	SoD
379		59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	-110,000	109,12	-12 003,20	SoD
380		763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	-100,000	28,16	-2 816,00	SoD
381		63150964	role akustická a tepelně izolační ze skejních vláken tl 80mm	m2	-102,000	96,80	-9 873,60	SoD
Bourání SDK příček							207 476,75	
11		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	230,143	64,80	14 913,23	SoD
111		763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché bourání příček ve 2.NP rekonstruované části SO 08b, výška místnosti je 3,6m: 5,85+5,85+5,85+5,85+3,85+2,2+2,2+2,2+3,065+1,9+1,4+1,85+5,75+7,12+7,12+0,15+1,0+0,15+1,0+1,4	m2	230,143	90,50	20 827,90	SoD
		VV			230,1425			
14		962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	69,053	151,00	10 426,93	SoD
		VV	Bourání příček ve 2.NP rekonstruované části SO 08b, výška místnosti je 2,5m: 3,51+2,71+1,175+0,3+2,1+1,2+2,1+1,2+1,55+1,55+2,02+2,72		69,0525			
283		997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace	t	33,096	1 110,00	36 736,16	SoD
77		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,096	296,00	9 796,31	SoD
3		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	992,869	12,90	12 808,01	SoD
79		997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	19,680	2 100,00	41 327,92	SoD
81		997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	7,255	4 240,00	30 762,62	SoD
5		997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 08 04	t	6,160	4 850,00	29 877,67	SoD
Nové příčky							556 713,11	
385		763111356	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 53 dB (legenda zelená)	m2	62,470	1 540,00	96 203,42	SoD
		VV	ve 2.NP rekonstruované části SO 08b, výška místnosti je 3,65m: 2,2+2,2+2,2+3,065+1,9+1,4+1,85+2,3		62,46975			
409		763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	174,981	1 420,00	248 473,02	SoD
		VV	2.NP rekonstruované části SO 08b, výška místnosti je 3,65m: 5,85+5,85+5,85+5,85+3,6+1,85+3,45+7,12+7,12+1,4		174,981			
382		763121458	SDK stěna představená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB	m2	8,395	1 090,00	9 150,55	SoD
		VV	ve 2.NP rekonstruované části SO 08b, výška místnosti je 3,65m: 0,15+1,0+0,15+1,0		8,395			
		763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	69,053	1 460,00	100 816,65	URS 24/I
		VV	výměra je dle položky číslo 962031133 zvýšená o 15cm výšky (odbouraná podlaha)		69,0525			
657		784151101A	Disperzní jednorázová bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	621,402	12,60	7 829,66	SoD
659		784-N2	M+D matná interiérová vysoce kvalitní omyvatelná malba s dvojitou krycí schopností 2x - specifikace viz Seznam povrchových úprav N2	m2	621,402	99,00	61 518,75	SoD
420		998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	8,378	1 470,00	12 315,66	SoD
d 94								
277	K	949101111	Lešení a stavební výtahy Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	314,898	64,80	20 405,41	SoD

ZL č. 04	Demontáž stávajícího zateplení fasády				02.02.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Rozpočet v SoD neuvažoval s demontáží zateplené fasády na rekonstruované části budovy. Obvodový plášť se demontovat museí - KZS je z EPS, který nesplňuje PBF.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					493 552,28
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					493 552,28 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	rozpor v PD	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (ANO-SD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Demontáž stávajícího zateplení fasády

ZL č.04

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							493 552,28	
VCP							493 552,28	
MCP							0,00	
Demontáž stávajícího zateplení fasády							493 552,28	
		966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl. Přes 60 do 120 mm	m2	1 139,123	81,70	93 066,35	ÚRS 24/I
	vv		výměra převzata z položky č.68 v části SO 08b - Rekonstrukce stávající části		1139,123			
1	K	993111111A	Dovoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	1 133,100	5,78	6 543,65	SoD
2	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 133,100	60,70	68 779,17	SoD
3	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	33 993,000	1,91	64 926,63	SoD
4	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 133,100	36,90	41 811,39	SoD
5	K	993111112A	Odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	1 133,100	5,78	6 543,65	SoD
283		997013115	Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace	t	31,895	1 110,00	35 403,94	SoD
2		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,895	296,00	9 441,05	SoD
3		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	956,863	12,90	12 343,54	SoD
5		997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	31,895	4 850,00	154 692,90	SoD

ZL č. 5	Změna založení objektu přístavby (vč. těžitelnosti), změny provedení koridoru				13.12.2023
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08a - Přístavba SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina		IČO: 70890749	
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.		IČO: 46980059	
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Tento ZL vyčísľuje změny v založení přístavby a to jak změny základů (podkladní betony, doplnění základů mezi přístavbou a rekonstruovanou budovou vč. doplnění vylamované základové spáry) tak změnu třídy těžitelnosti zemin tak, jak ji posoudil geolog v posudku...). Dále vyčísľuje změnu provedení koridoru (rozšíření a snížení hloubky) a jeho úpravy při realizaci vyvolané odkrytím základových k-cí.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-1 742 786,33
připočty:					5 015 450,52
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					3 272 664,20 CZK
tj. vícenáklad					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (zápisy KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v <u>Havlíčkově Brodě</u> dne  PKS stavby a.s. Brněnská 126/38 591 01 Žďár nad Sázavou DIČ CZ46980059 CZECH REPUBLIC Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš  PP RENTAX, s.r.o. Husovo náměstí 63 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ 15059049 DIČ CZ15059049 Za TDI - Ing. Jiří Pokorný  Za objednatele - Ing. Oldřich Homola  Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.					

Změna založení objektu přístavby (vč. těžitelnosti), změny provedení koridoru

ZL č.5

Stavba:

Nemocnice Havlíkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra

Objekt:

SO 08a - Přístavba
SO 08b - Rekonstrukce stávající části


Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							3 272 664,20	
						VCP	5 015 450,52	
						MCP	-1 742 786,33	
							-846 837,71	
Odpočet původního řešení koridoru								
1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-17,835	193,46	-3 450,39	SoD
2	K	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	-17,835	262,67	-4 684,76	SoD
3	K	132211401	Hloubená výkopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m	m3	-16,000	1 215,40	-19 446,41	SoD
4	K	132311401	Hloubená výkopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m	m3	-16,000	1 915,69	-30 650,99	SoD
12	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	-32,000	67,59	-2 162,93	SoD
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-33,835	188,75	-6 386,31	SoD
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-710,535	10,00	-7 105,35	SoD
18	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-33,835	180,00	-6 090,30	SoD
19	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-710,535	10,00	-7 105,35	SoD
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	-74,907	205,00	-15 355,94	SoD
25	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-0,840	3 801,19	-3 193,00	SoD
	VV		(14,5+0,5)*(0,2+0,18+1,7+0,18+0,2)*0,2		-7,38			
	VV		(0,2+0,18+3,1+0,18+0,2)*3,4*0,2		-2,6248			
	VV		nové řešení části koridoru (část rekonstrukce):		9,1648			
	VV		((14,32)*(0,25+0,18+1,7+0,18+0,25)*0,0031*2*1,15		-0,263097			
	VV		(0,2+0,18+3,1+0,18+0,2)*3,4*0,0031*2*1,15		-0,09357412			
	VV		nové řešení části koridoru (část rekonstrukce):		0,261380096			
	VV		((14,32)*(0,25+0,18+1,7+0,18+0,25)*0,0031*2*1,15					
38	K	279232513	Postupné podezdívka základového zdíva cihlami betonovými na MC	m3	-32,000	12 586,94	-402 782,05	SoD
72	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	-7,741	3 333,49	-25 803,23	SoD
	VV		(0,5+1,43)*0,2*3,25*2		-2,509			
	VV		(2,69+3+8+3,2)*0,2*2,3*2		-16,2748			
	VV		5*0,2*3,5*2		-7			
	VV		nové řešení části koridoru (část rekonstrukce):		18,0432			
	VV		(14,32)*0,3*2,1*2					
75	K	341351311	Zřízení jednostranného bednění nosných stěn	m2	-68,775	924,65	-63 592,48	SoD
	VV		původní řešení celého koridoru		-128,919			
	VV		nové řešení části koridoru (část rekonstrukce): (14,32)*2,1*2		60,144			
76	K	341351312	Odstanění jednostranného bednění nosných stěn	m2	-68,775	105,06	-7 225,81	SoD
77	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	2,692	28 484,89	76 668,73	SoD
	VV		původní řešení celého koridoru		-2,320542			
	VV		nové řešení části koridoru (část rekonstrukce): dle výrobní PD D.1.2.05 od Ing. Kováře		5,0121			
54	K	311236301A	Zdivo jednovrstvé zvukové izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P20 tl 175 mm	m2	-110,322	1 810,00	-199 682,82	SoD
	VV		(0,25+1,23)*2,8*2		8,584	8,000		
	VV		(2,49+2,9+7,4+3,1)*2,1*2		66,738	65,000		
	VV		5*3,5*2		35			
94	M	59341122	deska stropní plná PZD 2090x290x100mm	kus	-55,000	641,00	-35 255,00	SoD
121	M	59341122	deska stropní plná PZD 2090x290x100mm	kus	-15,000	641,00	-9 615,00	SoD
289	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-100,995	10,56	-1 066,72	SoD
290	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,035	73 702,00	-2 579,57	SoD
292	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-201,990	63,98	-12 922,80	SoD
293	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-121,194	187,48	-22 721,45	SoD
294	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-121,194	215,86	-26 160,94	SoD
645	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	-5,954	4,50	-26,79	SoD

646	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podla	m2	-5,954	108,00	-643,03	SoD
647	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr betonové podlahy	m2	-5,954	315,00	-1 875,51	SoD
212	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	-5,954	364,83	-2 172,21	SoD
214	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	-5,954	14,81	-88,18	SoD
215	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	-5,954	42,53	-253,21	SoD
324	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-5,954	18,81	-111,98	SoD
325	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	-6,252	108,80	-680,18	SoD
			Nové řešení koridoru				427 825,38	
32	K	274313611	Základové pásy z betonu tl. C 16/20	m3	6,746	3 990,00	26 914,72	SoD
			(14,32)*(0,2+0,18+1,7+0,18+0,2)*0,1		3,52272			
			8,86*1,455*0,25		3,222825			
122	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tl. C 25/30	m3	6,156	4 670,00	28 750,20	SoD
			strop nad instalačním kanálem: 20,94*2,45*0,12		6,15636			
123	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	51,303	586,00	30 063,56	SoD
			strop nad instalačním kanálem: 20,94*2,45		51,303			
124	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	51,303	142,00	7 285,03	SoD
125	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	51,303	216,00	11 081,45	SoD
126	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	51,303	66,10	3 391,13	SoD
128	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	2,354	37 400,00	88 039,60	SoD
		985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	30,000	1 160,00	34 800,00	URS 24/I
			trny po 20 cm - 200 ks tmů, hloubka vrtu 15 cm		30			
		711	Nátěr hydroizolační včetně dodávky Hl hmoty	m2	262,436	297,50	78 074,71	RTS 23/II
			8,86*0,4*2		7,088			
			20,76*2,1*2*2		174,384			
			20,76*1,95*2		80,964			
		R001	D+M bentonitového pásu	bm	28,640	314,00	8 992,96	
216	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	6,560	28,30	185,65	SoD
57	K	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2	m	157,000	585,00	91 845,00	SoD
58	K	975058141	Příplatek k víceřadovému podchycení stropů pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2 ZKD 1 m přes 3,5 m v podchycení	m	157,000	38,90	6 107,30	SoD
		628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započatím oprav ručně	m2	87,192	141,00	12 294,07	URS 24/I
			20,76*2,1*2		87,192			
			Změna třídy těžitelnosti zeminy stavební jámy				3 133 784,03	
1	K	131151106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	-382,620	49,28	-18 857,30	SoD
2	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-382,620	84,85	-32 464,74	SoD
3	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	-565,482	123,94	-70 086,84	SoD
4	K	131451106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	500,881	538,00	269 473,98	SoD
		131551105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1 000 m3 strojně	m3	1 167,730	722,00	843 101,06	URS 24/I
			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-637,073	175,00	-111 487,78	SoD
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-13 378,533	10,00	-133 785,33	SoD
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-64,601	175,00	-11 305,18	SoD
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 356,621	10,00	-13 566,21	SoD
		162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	1 167,730	399,00	465 924,27	URS 24/I
		162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24 522,330	30,20	740 574,37	URS 24/I
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	709,567	1 700,00	1 206 263,73	SoD
			Odpočet neprovázených výkopů základových pasů				-93 292,57	
5	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	-3,479	283,99	-987,99	SoD
6	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	-2,784	384,22	-1 069,67	SoD
7	K	132451104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně	m3	-0,696	613,68	-427,12	SoD
8	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-37,379	279,49	-10 447,11	SoD
9	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	-29,903	373,18	-11 159,08	SoD

10	K	132451253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	-7,476	566,69	-4 236,58	SoD
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-40,858	175,00	-7 150,15	SoD
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-858,018	10,00	-8 580,18	SoD
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-40,859	175,00	-7 150,33	SoD
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-858,039	10,00	-8 580,39	SoD
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	-163,434	205,00	-33 503,97	SoD
Změna základů (chybějící podkladní betony), doplnění základů							660 681,52	
32		274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	84,730	3 990,00	338 073,46	SoD
	VV		podkladní betony pod základy šířky 800mm: (21,25*18,95+10,15*6,04+6,04*5,52+5,52*3,9+2,68+10,4+2,0+2,0+3,9+7,02+1,95+3,62)*1,1*0,35		42,713825			
	VV		podkladní betony pod základy šířky 600mm: (3,44+1,44+3,44+2,99+2,7+0,96+4,6+0,96)*0,9*0,35		6,46695			
	VV		podkladní betony pod základy šířky 1000mm: (19,3+8,3+10,25)*1,3*0,35		17,22175			
	VV		podkladní betony pod základy šířky 600mm: (1,95)*0,8*0,35		0,546			
	VV		podkladní betony pod základy výtah: 2,6*3,4*0,45		3,978			
	VV		podkladní betony pod základy šířky 370mm: (3,0)*0,67*0,35		0,7035			
	VV		podkladní betony pod základy šířky 1065mm: (5,54)*1,395*0,45		3,477735			
	VV		podkladní betony pod základy šířky 1070mm: (2,68)*1,37*0,35		1,28506			
	VV		podkladní betony pod základy šířky 710mm: (2,77)*1,01*0,35		0,979195			
	VV		podkladní betony pod základy šířky 1050mm: (3,57)*1,35*0,35		1,696925			
	VV		podkladní betony pod základy šířky 1235mm: (3,9)*1,65*0,45		2,693925			
	VV		podkladní betony pod základy šířky 1350mm: (4,01)*1,65*0,45		2,977425			
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	218,751	155,00	33 906,39	SoD
	VV		zásyp prostoru mezi základy, výška základů je 1,0m: (9,14*5,39)+(3,96*5,39)+(1,95*3,85)+(3,36*3,62)+(1,36*9,14)+(3,96*5,52)+(6,04*9,14)+(6,04*3,96)+(2,69*1,44)+(3,8*1,44)+(2,24*2,55)		218,7509			
	VV	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	437,502	509,00	222 688,42	URS 24/I
	VV		položka č.20*2		437,5018			
		167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	218,751	106,00	23 167,60	URS 24/I
		162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	218,751	41,90	9 165,66	URS 24/I
	VV	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	9,000	3 740,00	33 660,00	URS 24/I
	VV		Zpevnění rohu výkopu		9			
Odečet nere realizace bourání a nové zakládání stropů nad strojovnou							-334 433,94	
96	K	411168315	Strop keramický tl 27 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 5 do 6 m OVN 50 cm včetně podepření a vyztužení KARI 100x100x6	m2	-15,125	2 930,68	-44 326,59	SoD
97	K	411168362	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 2 do 3 m OVN 62,5 cm včetně podepření a vyztužení KARI 100x100x6	m2	-39,075	2 436,79	-95 217,62	SoD
98	K	411168365	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 5 do 6 m OVN 62,5 cm včetně podepření a vyztužení KARI 100x100x6	m2	-55,000	2 576,38	-141 701,09	SoD
23	K	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	-20,808	2 000,71	-41 630,84	SoD
83	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-47,858	241,50	-11 557,80	SoD
Zateplení stropu strojovny (interiér)							324 937,49	
162	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdíva tl přes 160 do 200 mm	m2	109,200	1 300,00	141 960,00	SoD
163	M	63151539	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm	m2	114,660	678,96	77 849,55	SoD
164	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	109,200	85,50	9 336,60	SoD
165	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	109,200	57,80	6 311,76	SoD
166	K	621531012A	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zmitost 1,5 mm vnějších podhledů probarvená - specifikace viz TZ úpravy povrchů vnější povrchy a)	m2	109,200	400,16	43 697,47	SoD
244	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	273,000	53,00	14 469,00	SoD
245	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m3	8 190,000	1,96	16 052,40	SoD
246	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	273,000	43,60	11 902,80	SoD
247	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	273,000	12,30	3 357,90	SoD

ZL č. 06	Bourání nalezených vrstev podlahy ve 3.NP				13.12.2023
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Při bourání vrstev podlahy 3.NP byla zjištěna jejich větší tloušťka. Podlahová konstrukce byla navíc složena z dlaždic a podsypu v tloušťce 130-150 mm.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					269 878,47
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					269 878,47 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (SD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v <u>Havlíčkově Brodě</u>		dne _____			
 PKS stavby a.s. Brněnská 126/38 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
 PP RENTAX, s.r.o. Husovo náměstí 63 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ 15059049 DIČ CZ15059049					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Bourání nalezených vrstev podlahy ve 3.NP**ZL č.06**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra


Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
p								
Náklady změnového listu							269 878,47	
VCP							269 878,47	
MCP							0,00	
Bourání SDK příček							269 878,47	
37		965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m ² (25,86+1,17+1,43+6,5+15,87+26,23+13,56+17,48+16,53+55,12)*0,12	m3	42,618	571,00	24 334,88	SoD
	vv		(2,01+1,74+33,03+19,9+20,26+26,14+2,26+18,33+2,46+1,71)*0,12		21,57			
	vv		(15,17+32,37)*0,12		15,3432			
	vv				5,7048			
31		965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m ²	m2	355,150	85,60	30 400,84	SoD
283		997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace	t	55,264	1 110,00	61 343,04	SoD
2		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	55,264	296,00	16 358,14	SoD
3		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 657,920	12,90	21 387,17	SoD
79		997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	55,264	2 100,00	116 054,40	SoD

ZL č. 07	Kácení stromů a keřů překážející výstavbě				13.12.2023
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina		IČO: 70890749	
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.		IČO: 46980059	
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyčísluje kácení stromů, keřů a jiných dřevin, které nebyly ve výkazu výměr a překáží výstavbě nebo jejich kácení požaduje objednatel).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					77 590,50
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					77 590,50 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek objednatele	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (SD/KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
PKS stavby a.s. Brněnská 126/38 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		Ing. Novotný Tomáš Sáz. /áz. DIČ: CZ15059049			
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
		PP RENTAX, s.r.o. Husovo náměstí 68 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 15059049 DIČ: CZ15059049			
Za TDI - ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Kácení stromů a keřů překážející výstavbě

ZL č.07

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							77 590,50	
VCP							77 590,50	
MCP							0,00	
Kácení stromů							77 590,50	
5		112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	7,000	810,00	5 670,00	SoD
6		112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	7,000	1 860,00	13 020,00	SoD
7		162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	7,000	727,00	5 089,00	SoD
8		162301934	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	28,000	27,90	781,20	SoD
9		162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	7,000	4 200,00	29 400,00	SoD
10		162301954	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	28,000	82,80	2 318,40	SoD
11		162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	7,000	897,00	6 279,00	SoD
12		162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	28,000	26,80	750,40	SoD
13		174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojné	kus	7,000	1 010,00	7 070,00	SoD
42		998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovné do 5000 m	l	4,231	1 100,00	4 654,10	SoD
85	K	99701368R	Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze dřeva kód odpadu 17 02 01	l	4,264	600,00	2 558,40	SoD

ZL č. 08	Statické zajišťování oslabených pilířů, stěn vč. podchycení				13.12.2023
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Při bouracích pracích byla zjištěna malá šířka pilíře po odbourání části budovy, proto se v 1.NP a 2.NP musel dozít pilíř na požadovaný rozměr. Při dodatečném vybourání cihelné příčky, byl zjištěn nesoudržný kus obvodové stěny, na který byl uložen stropní trám. Z tohoto důvodu, se musel vyzdít další nový pilíř.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
přípočty:					128 513,81
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					128 513,81 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
PKS stavby a.s. Brněnská 126/38 591 01 Žďár nad Sáz. IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
		PP RENTAX, s.r.o. Husovo náměstí 63 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 15069048 DIČ: CZ15069048			
					
Za TDI - ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Statické zajišťování oslabených pilířů, stěn vč. podchycení

ZL č.08

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra


Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							128 513,81	
VCP							128 513,81	
MCP							0,00	
Dozdívání a sanace oslabených nosných pilířů							128 513,81	
		331231127	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	5,005	9 920,00	49 645,63	ÚRS 24/I
	vv		dozdívání pilířů v 1.NP		1,4364			
	vv		dozdívání pilířů ve 2.NP		1,4364			
	vv		dozdívání pilířů ve 2.NP		2,1318			
51		973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	51,000	420,00	21 420,00	SoD
		R001	Řezání dvou pilířů pro demolici části budovy	kus	2,000	17 240,00	34 480,00	
184	K	742066058	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	0,500	16 595,94	8 297,97	SoD
86	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	9,509	493,00	4 687,81	SoD
57	K	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2	m	16,000	585,00	9 360,00	SoD
58	K	975058141	Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2 ZKD 1 m přes 3,5 m v podchycení	m	16,000	38,90	622,40	SoD

ZL č. 09	Bourání vrstev podlahy ve 2.NP				13.12.2023
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Po vybourání SDK příček ve 2.NP vyvstal mnohacentimetrový výškový rozdíl u stávajících podlah. Pro jeho sjednocení se v části 2.NP musely vybourat podlahy, které měly být původně ponechány. ZL vyčísľuje jak bourání, tak jejich zbudování vč. vložení kročejových izolací.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					596 175,48
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					596 175,48 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
 Brněnská 126/38 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
 PP RENTAX, s.r.o. Husovo náměstí 63 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 15059049 DIČ CZ15059049					
Za TDI - ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Bourání vrstev podlahy ve 2.NP

ZL č.09

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							596 175,48	
							VCP	596 175,48
							MCP	0,00
Bourání podlah							346 049,68	
24		965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	16,774	3 700,00	62 064,17	SoD
	vv		bourání podlah v m.č.2.13-2.23 a 2.09-2.10: 239,63*0,07		16,774			
20		965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	16,774	2 040,00	34 219,16	SoD
36		965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	23,963	698,00	16 726,17	SoD
	vv		bourání podlah v m.č.2.13-2.23 a 2.09-2.10: 239,63*0,1		23,963			
303		997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace	t	59,908	1 110,00	66 497,33	SoD
2		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	59,908	296,00	17 732,62	SoD
3		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 797,225	12,90	23 184,20	SoD
79		997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	41,935	2 100,00	88 064,03	SoD
4		997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	17,972	2 090,00	37 562,00	SoD
Nová podlaha							250 125,79	
212		632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	239,630	452,00	108 312,76	SoD
	vv		nová podlaha v m.č.2.13-2.23 a 2.09-2.10: 239,63		239,63			
213		632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	958,520	39,10	37 478,13	SoD
346		713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	239,630	76,30	18 283,77	SoD
347		28375920	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 40mm	m2	251,612	137,00	34 470,78	SoD
		28375922	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 60mm	m2	251,612	205,00	51 580,36	ÚRS 24/I

ZL č. 10	Přesun hmot - materiál pro obsypy				13.12.2023
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 06a - Přístavba					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Projekt uvažuje s částečným znovupoužitím vykopané zeminy do obsypů po realizaci přístavby, nicméně uživatelem poskytnutý prostor staveniště uložení zeminy v rámci stavby ani areálu nemocnice toto neumožňuje. Proto se musí část zeminy odvést na dočasnou deponii a po realizaci přístavby je ji nutné navést zpět pro obsypy (přetřídění neúčtujeme).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					818 975,68
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					818 975,68 CZK
					tj. vícepráce
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek objednatele - dohoda	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Přesun hmot - materiál pro obsypy

ZL č.10

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08a - Přístavba

Uchazeč:

PKS stavby a s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							818 975,68	
VCP							818 975,68	
MCP							0,00	
Manipulace se zemínou							818 975,68	
		162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	366,711	41,90	15 365,19	ÚRS 24/I
3		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	733,422	304,00	222 960,29	SoD
	vv		uvažované množství na zpětný zásyp je 366,711 m3 zeminy, počítán je odvoz ze stavby a následný návaz		733,422			
4		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15 401,862	23,10	355 783,01	SoD
		167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 100,133	106,00	116 614,10	ÚRS 24/I
	vv		výměra 366,711 je přenásobena 3x z důvodu manipulace složení zeminy, na drcení a následný odvoz		1100,133			
		171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku	m3	366,711	21,40	7 847,62	ÚRS 24/I
		979096211R00	Drcení stavební suť mobilní drtící jednotkou	t	660,080	122,00	80 529,74	RTS 24/I
		167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	366,711	54,20	19 875,74	ÚRS 24/I
			uložení do výkopu (na úroveň 1.PP)					

ZL č. 11	Ochrana teplovodního potrubí v 1.PP				13.12.2023
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08a - Přístavba					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Z důvodu zdemontované ochranné k-ce z plechu před předání staveniště (při vyklizení uživatelem) se muselo funkční teplovodní potrubí ochránit provizorní konstrukcí. Finální úprava bude smluvena před dokončení akce.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					18 096,83
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Čenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					18 096,83 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v <u>Havlíčkově Brodě</u>		dne _____			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			



PP RENTAX, s.r.o.
Husovo náměstí 63
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ - 15059049
DIČ CZ15059049

3

Ochrana teplovodního potrubí v 1.PP**ZL č.11**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08a - Přístavba

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							18 096,83	
VCP							18 096,83	
MCP							0,00	
Ochrana teplovodního potrubí							18 096,83	
	HZS2112		Hodinová zučtovací sazba tesař	hod	16,000	510,00	8 160,00	URS 24/I
	vv		2 tesaři 1 den		16			
	60726278		deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl. 22mm	m2	21,230	313,00	6 644,99	URS 24/I
	vv		jedná se o dvakrát opláštěnou konstrukci o rozměrech 6,6mx0,8x0,25; 1,4mx0,7x0,3; 1,2mx0,4x0,7		21,23			
	60514101		řezivo jehličnaté lat 10-25 cm2	m3	0,324	8 460,00	2 741,04	URS 24/I
371	762395000		Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,324	1 700,00	550,80	SoD

ZL č. 13	Dovyztužování pilířů a úprava překladů z válcovaných profilů				05.03.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08a - Přístavba SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Po osekání omítek a demonáží starých instalací (ZTI, UT,...) bylo zjištěno, že některé mezidveřní pilíře jsou zeslabeny drážkami a že všechny stávající překlady vnitřních dveří a vnitřních průvlaků jsou tvořeny jednotlivými spolu nespojenými válcovanými profily s minimálním uložením. Nápravu zjištěných skutečností navrhl GP (dozdění ostění, dovyztužení přílozkami uloženými do MC, spojení válcovaných nosníků nadpraží,...).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					961 785,22
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					961 785,22 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
		PP RENTAX, s.r.o. Husovo náměstí 63 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ 15059049 DIČ CZ15059049			
		3			
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Dovyztužování pilířů a úprava překladů z válcovaných profilů

ZL č.13

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra



Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							961 785,22	
							VCP	
							961 785,22	
							MCP	
							0,00	
Dovyztužování pilířů a překladů							790 697,36	
		13010438	úhelník ocelový rovnostanný jakost S235JR 100x100x6	t	3,407	33 200,00	113 111,07	ÚRS 24/I
	VV		změna PD včetně prořezu		3 406,96			
		13010178R	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x3mm	t	0,350	33 800,00	11 843,52	ÚRS 24/I
	VV		změna PD včetně prořezu		350,40			
		13010268	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm	t	3,017	32 700,00	98 666,56	ÚRS 24/I
	VV		změna PD včetně prořezu		3 017,33			
92	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	308,710	145,00	44 762,95	SoD
184	K	742066058	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	2,500	16 595,94	41 489,84	SoD
		319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	209,500	408,00	85 476,00	ÚRS 24/I
57	K	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2	m	125,000	585,00	73 125,00	SoD
58	K	975058141	Příplatek k víceřadovému podchycení stropů pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2 ZKD 1 m přes 3,5 m v podchycení	m	125,000	38,90	4 862,50	SoD
144	K	HZS222R1	Úprava ocelových profilů na potřebný rozměr	hod	23,000	320,00	7 360,00	SoD
86	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	6,775	493,00	3 339,92	SoD
		HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	570,000	538,00	306 660,00	ÚRS 24/I
	VV		předpoklad: 2 svářeči x 10 hod/den x 30 dnů		570,00			
Úpravy a opětovné dozdění okenních pilířů vč. parapetů a drážek							171 087,86	
		331231127	Zdivo pilířů z cihel tl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	5,267	9 920,00	52 246,66	ÚRS 24/I
	VV		dozdívání pilířů a parapetů v 1.NP		2,6334			
	VV		dozdívání pilířů a parapetů ve 2.NP		2,6334			
51		973031335	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC tl do 0,16 m2 tl do 300 mm	kus	94,000	420,00	39 480,00	SoD
184	K	742066058	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	2,000	16 595,94	33 191,87	SoD
86	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	10,007	493,00	4 933,41	SoD
57	K	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2	m	24,000	585,00	14 040,00	SoD
58	K	975058141	Příplatek k víceřadovému podchycení stropů pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2 ZKD 1 m přes 3,5 m v podchycení	m	2,633	38,90	102,44	SoD
		962032132	Bourání zdiva z keramických děrovaných broušených cihel přes 1 m3	m3	5,267	744,00	3 918,50	ÚRS 24/I
		962032681	Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost bourání pilířů průměru do 0,36 m2	m3	5,267	395,00	2 080,39	ÚRS 24/I
283		997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace	t	10,007	1 110,00	11 107,68	SoD
77		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,007	296,00	2 962,05	SoD
3		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	300,208	12,90	3 872,68	SoD
79		997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,501	2 100,00	3 152,18	SoD

ZL č. 14	Dozdívání zeslabených nosných zdí, mezipilířů, pilířů vč. dozdvání parapetů				05.03.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Po osekání omítek a demonážích starých instalací bylo zjištěno, že meziokenní pilíře jsou zeslabeny drážkami po instalacích. Nápravu zjištěných skutečností jejich dozdvění navrhl GP - tento ZL je naceňuje.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					668 308,76
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					668 308,76 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v <u>Havlíčkově Brodě</u>		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
		PP RENTAX, s.r.o. Husovo náměstí 63 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ 15059049 DIČ CZ15059049		3	
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Dozdívání zeslabených nosných zdí, mezipilířů, pilířů vč. dozdivání parapetů

ZL č.14

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra

Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							668 308,76	
							VCP	668 308,76
							MCP	0,00
Dozdívání zeslabených zdí a pilířů							668 308,76	
		59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	ks	5 778,000	16,60	95 914,80	URS 24/I
		VV	na jedné paletě je 321 kusů cihel		5 778,00			
		58564005	směs suchá maltová zdící cementová M10	t	12,600	4 110,00	51 786,00	URS 24/I
		VV	42 pytlů/paleta x 12 palet		12 600,00			
		HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	720,000	423,00	304 560,00	URS 24/I
		VV	2 zedníci x 8 hodin x 45 dnů		720,00			
184	K	742066058	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	5,500	16 595,94	91 277,65	SoD
57	K	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2	m	145,000	585,00	84 825,00	SoD
58	K	975058141	Příplatek k víceřadovému podchycení stropů pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2 ZKD 1 m přes 3,5 m v podchycení	m	145,000	38,90	5 640,50	SoD
		781101210R00	Příprava podkladu - penetrace podkladu	m2	254,600	54,40	13 860,24	RTS 24/I
86	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	41,490	493,00	20 454,57	SoD