

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 47

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 6. 2024	žst. M. Karlov; žst. Č. Voda	Oprava v.č. 3 v žst. M. Karlov a oprava staniční koleje v žst. Č. Voda	Nepř. 3. - 9. 6. (7 x N)	ne	jednorázová	obj. č. 47	2 014 385,43 Kč
Celková cena							2 014 385,43 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
v.č. 3 v žst. Moravský Karlov					
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	14,000		
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	21,480		
5906025120	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčně vystrojené	kus	31,000		
5906025030	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	23,000		
5906025040	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	18,000		
5906025050	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	10,000		
5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,020		
5905050210	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	43,760		
5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	17,000		
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	120,000		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	139,320		
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	140,000		
5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	27,000		
5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	134,800		
9902100800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	134,800		
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	21,880		
5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	50,000		
5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	32,000		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	14,000		
5910022030	Svařování kolejnic termitem krátký přehřev široká spára, krátký přehřev svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		
5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	160,000		
5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	160,000		
5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	43,760		
5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	43,760		
5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	332,000		
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	200,000		
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000		
5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	6,000		
5908010035	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tvar S49, T, A	styk	6,000		
žst. Červená Voda					
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	4,000		
5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,010		
5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	26,000		
5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,010		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	24,210		
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	25,000		
5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,010		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,150		
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	224,000		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	15,300		
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	25,000		
5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	81,000		
9902100800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	81,000		
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	112,000		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		
5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	260,000		
5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	260,000		
P4176 km 7,147					
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	8,000		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	5,600		
9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	2,464		
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	2,464		
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	5,600		
919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živícím krytu	m	16,000		
919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	16,000		
5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva	t	2,100		
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	0,700		
9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	2,800		
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlukovou hmotou	m	1,300		
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000		
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		
031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
033111001	Provozní vlivy Výuka silničního provozu se zajištěním objíždky	kč	1,000		
Celkem					2 014 385,43

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4650621

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a542da59-8a64-48ec-b41d-8a8b6fd0e664

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.05.2024 14:07:00



19499021-ae69-433b-a34b-d918b05e36e1