

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-2978
Stavba: Údržba - oprava fasády a zpevněné plochy

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 20.05.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			56 686,45
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	56 686,45	11 904,15
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	68 590,60
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-3-3-2978

Stavba: Údržba - oprava fasády a zpevněné plochy

Místo: Datum: 20.05.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Gena bez DPH [CZK]	Gena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		56 686,45	68 590,60
2024 - 2978	oprava fasády a zpevn.plochy	56 686,45	68 590,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - oprava fasády a zpevněné plochy

Objekt:

2024 - 2978 - oprava fasády a zpevn.plochy

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 20.05.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 686,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 686,45	21,00%	11 904,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 590,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - oprava fasády a zpevněné plochy

Objekt:

2024 - 2978 - oprava fasády a zpevn.plochy

Místo: Turnov

Datum: 20.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 686,45

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - oprava fasády a zpevněné plochy

Objekt:

2024 - 2978 - oprava fasády a zpevn.plochy

Místo: Turnov

Datum: 20.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 686,45

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	2,000		0,00
VV			4*2,5*0,2		2,000		
2	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	2,000		0,00
3	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,000		0,00
4	K	171211101	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	2,000		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
5	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	10,000		0,00
VV			4,0*2,5		10,000		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
6	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	10,000		0,00
7	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	10,300		0,00
VV			10*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		10,300		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
8	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	10,700		0,00
9	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	10,700		0,00
10	K	622325109	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	10,700		0,00
VV			1,8*4+3,5*1		10,700		
11	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	10,700		0,00
12	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	10,700		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	953941210	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m ²	kus	1,000		0,00
14	M	55241020	<i>poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace</i>	kus	1,000		0,00
15	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t	kus	2,000		0,00
16	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m ²	10,700		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,739		0,00
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,739		0,00
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	11,085		0,00

VV 0,739*15 'Přepočtené koeficientem množství 11,085

20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,739		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

D 998 Přesun hmot 0,00

21	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	3,769		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

22	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	51 068,870		0,00
23	K	090001000	Ostatní náklady	%	6,000		0,00