

Název akce: NULK Strážnice - Areál MVJVM - Výstavba technické infrastruktury v rámci  
Objednatel: Národní ústav lidové kultury, Zámek 672,69662 Strážnice, IČO : 00094927  
Zhotovitel: IDS Olomouc  
TDS: xxxxx

**SVOD Z OKAPŮ**

méněpráce	0,00
vícepráce	34 236,80
<hr/>	
bez DPH celkem	34 236,80

V STRÁŽNICI

dne 13.3.2024

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Za TDS

SVOD Z OKAPŮ				34 236,80	
3	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	4 116,44
<p>* ODVODNĚNÍ - STŘECHA</p> <p>* dl.trubek 54,5 bm 0,60*0,50*54,5</p> <p>* 12m + 7,5m + 5,5m + 10m + 18m + 1,5m</p> <p>Mezisoučet rýha pro drenáž 02</p>					
800	K	871315201_R01	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 160	m	19 180,00
<p>* položce započteno i kamenivo pro lože a obsyp v celk. objemu: 0,034+0,170=0,204 t/m<sup>3</sup></p> <p>* trubky PVC DN160,</p> <p>svod do jezírka, dl. 24 + 4 m</p>					
800	K	174111101	Zásyp iam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním ručně	m3	5 613,36
<p>* BT 7/ odstranění klimatizace - zděný objekt 3*1,5*1 m</p> <p>* zásyp vytěžených základů - ručně při objektu Restaurace</p> <p>16,35 - (0,3*0,5*54,5)</p> <p>rZASYPzem011B Mezisoučet</p>					
800	K	721242106	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	5 327,00