

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 785/OIRM/2023

(Uzavření smlouvy bylo schváleno na jednání RM dne 04.09.2023, usn. č. 770/2023,
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 27.05.2024, usn. č. 0502/2024)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u MS v Praze oddíl B sp. zn. 9366
(dále jen „zhotovitel“)

Stavební firma HOBST a.s.

Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9
Ondřejem Cikhartem, předsedou představenstva
48033251
CZ48033251

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 06.10.2023 smlouvu o dílo na stavební práce investiční akce „Lávky Příbram(2) – dílčí část 1 – Lávky Na Flusárně a Čekalíkovský rybník“.

V průběhu provádění stavby se vyskytly nové skutečnosti, které mají za následek změny v rozsahu prací oproti projektové dokumentaci a soupisu prací uvedených ve změnovém listě č. 1 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Lávky Příbram(2) – dílčí část 1 – Lávky Na Flusárně a Čekalíkovský rybník“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby) smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 1

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „Lávky Na Flusárně a Čekalíkovský rybník“, kterou vyhotovila společnost MIDAKON s.r.o., se sídlem Na Násvi 18/4, 620 00 Brno, IČO: 08927677 v 09/21, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 6 762 203,53 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uvedenými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha dodatku: Změnový list č. 1


Příbrami dne:

za objednatele:









město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:



Stavební firma HOBST a.s.,
Ondřej Cikhart, předseda představenstva

AKCE: Lávky Na Flusárně a Čekalíkovský rybník	
Změnový list č. 1	Smlouva o dílo č. 785/OIRM/2023
Zhotovitel:	Stavební firma HOBST a.s. Soběšinská 2702, 190 16 Praha 9
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	
Datum: 07.05.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	požadavek investora
Popis a zdůvodnění změny:	
SO 002 Demolice stávající lávky PP12 + SO 202 Lávka Na Flusárně PP12	
Změna č. 1 - DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	
Zdůvodnění : Na 100% plochy dlažby ze smlouvy je zvětšená tl. o 15cm na základě požadavku správce toku. SO202 pol. č. 20	
Změna č. 2 - DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	
Zdůvodnění : Prodloužení plochy výpusti, vlevo za mostem po směru toku. SO202 pol. č. 21, SO002 pol. č. 2, 8	
Změna č. 3 - PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	
Zdůvodnění : Nedostatek stávajícího materiálu využitelného ke zpětnému použití, dokup nové dlažby, což je zkalkulováno v nové položce č. X1. SO202 pol. č. 22 a nová položka X1	
Změna č. 4 - REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU	
Zdůvodnění : Na základě skutečnosti změna výměry sanace oproti předpokladu v projektové dokum. SO202 pol. č. 27	
Změna č. 5 - PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ	
Zdůvodnění : Na žádost investora doplněn ještě jeden sloupek, aby na straně autoservisu byly celkem 2 sloupky zabraňující vjezdu vozidel na lávku (požadavek bezpečnostního auditu) SO202 pol. č. 38	
Změna č. 6 - DROBNÉ DOPLŇKY KONSTRUKCE KOVOVÉ NEREZ	
Zdůvodnění : Krycí plech spáry vrubového kloubu na obou opěrách neobsažený ve výkazu výměr a v dokumentaci PDPS. SO202 nová pol. č. X2	
Změna č. 7 - ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU	
Zdůvodnění : Prodloužení stávajícího odvodňovacího žlabu na předpolí u autoservisu. SO202 nová pol. č. X3	
SO 001 Demolice stávající lávky PP11 + SO 201 Lávka Čekalíkovský rybník PP11	
Změna č. 8 - ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	
Zdůvodnění : Dle požadavku investora zvětšení rozsahu prací oprav nábrežních zídek. SO001 pol. č. 2, 10, 15	
Změna č. 9 - VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY	
Zdůvodnění : Hluché vrty pro mikropiloty obou opěr, vrtáno z úrovně nad hladinou HPV SO001 pol. č. 7	
Změna č. 10 - VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY	
Zdůvodnění : Trvalé záporové pažení včetně výdřevy v místě výtoku z rybníka u opěry 2 na straně nátoky. SO001 pol. č. 7 a nové pol. č. X4, X5	

Počet příloh: - Rozpis položek a cen Změny pro objekty SO002 a SO202 - Rozpis položek a cen Změny pro objekty SO001 a SO201	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: -9 180,00 Kč	Cena víceprací Kč bez DPH: 397 436,08 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 388 256,08 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	
 Ing. Markéta Vavřínková, MSc. vedoucí Odboru investic a rozvoje města	 zástupce ve věcech odborných
Datum:	Datum:
Podpis zhotovitele na stavbě:	
 Ondřej Cikhart předseda představenstva	 Mario Natsin stavbyvedoucí
Datum:	Datum:
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.	
 Ing. Vít Lášek technický dozor stavebníka	
Vyjádření autorského dozoru: Souhlasím s výše uvedenými změnami.	
 Ing. David Míček projektant/AD	

Název stavby dle SO/D: Lávky Příbram (2) - dílčí část 1 – Lávky Na Flusárně a Čekalivský rybník		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
Číslo a název SO/PS: SO 002 Demolice stávající lávky PP12 + SO 202 Lávka Na Flusárně PP12		SO 002 + SO 202/1											
Číslo a název rozpočtu: SO 002 Demolice stávající lávky PP12 + SO 202 Lávka Na Flusárně PP12		Skupina změn 4											
Pr. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014322	SO 002 Demolice stávající lávky PP12 POPLATKY ZA SÍDLINKU TYP-SOO (OSTATNÍ ODPADEK) 4,000m ³ zemina 1,8t/m ³ 4,000*1,8=7,200t	T	156,519	163,719	7,200	290,00	45,390,51	0,00	2,088,00	47,478,51	2,088,00	4,60%
8	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEHNÉ TŘ. I. ODVOZ DO LŽKAM hloubení pro dlažbu, prodloužení výpusti viz políčka č.21 2,0*4,0*0,5m = 4,000m ³	M3	21,375	25,375	4,000	450,00	9,621,00	0,00	1,800,00	11,421,00	1,800,00	18,71%
20	465511	SO 202 Lávka Na Flusárně PP12 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO na 100% plochy dlažby ze smlouvy je světlěná tl. o 15cm na základě požadavku správce toku	M3	22,425	35,880	13,455	4,900,00	109,882,50	0,00	65,929,50	175,812,00	65,929,50	60,00%
21	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 89,7*0,15=13,455m ³ prodloužení plochy výpusti, vlevo za mostem po směru toku plocha 2,0*4,0m, tl. 0,50m 2,0*4,0*0,5m = 4,000m ³	M3	4,523	8,523	4,000	11,900,00	53,788,00	0,00	47,600,00	101,388,00	47,600,00	88,50%
22	465923	PRĚDLAŽENÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC nedostatek stáv. materiálu využitelného ke zpětnému použití, dokup nové dlažby 10,8m ² což je zalkulováno v nové položce č.X1 výpočet:-10,800m ²	M2	47,000	36,200	-10,800	850,00	39,950,00	-9,180,00	0,00	30,770,00	-9,180,00	-22,98%
27	626122	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL. SOMM na základě skutečnosti změna výměry sanace oproti odhadu projektanta množství navíc: +9,800m ²	MZ	9,126	18,926	9,800	6,150,00	56,124,90	0,00	60,270,00	116,394,90	60,270,00	107,39%
38	916A1	PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ oproti PDSP doplněn na žádost investora ještě jeden sloupek, aby na straně autoservisu byly celkem 2 sloupky zabraňující vjezdu vozidel na lávku	KUS	1,000	2,000	1,000	9,500,00	9,500,00	0,00	9,500,00	19,000,00	9,500,00	100,00%
X1	465922	SO 202 Lávka Na Flusárně PP12 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC v položce č.22 nedostatek stáv. materiálu využitelného ke zpětnému použití - větší plocha, dokup nové dlažby 10,8m ² což je zalkulováno v této položce výpočet:-10,800m ²	M2	0,000	10,800	10,800	1,073,27	0,00	0,00	11,591,32	11,591,32	11,591,32	100,00%
X2	935501	DROBNÉ DOPLŇKY KONSTRUKCE KOVOVÉ NEREZ krycí plech spáry vrubového kloubu na obou opěrách Za plech nerez šířky 230mm a tl. 2mm + 0,3kg spojovací materiál výpočet:-	KG	0,000	29,740	29,740	442,28	0,00	0,00	13,153,41	13,153,41	13,153,41	100,00%
X3	93543	ŽLÁBY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MRŽÍ prodloužení stáv odvodňovacího žlabu na předpoli u autoservisu množství navíc: +0,5m	M	0,000	0,500	0,500	9,392,06	0,00	0,00	4,696,03	4,696,03	4,696,03	100,00%

Rozpis položek a cen Změny													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
SO 001 + SO 201/1													
Skupina změn 4													
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	7		4	398,853	402,813	3,960	290,00	115 667,37	0,00	1 148,40	116 815,77	1 148,40	0,99%
2	014122	SO 001 Demolice stávající lávky PP11 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) súř dle položky 1.15 1,8 m ³ * 2,2 T/m ³ = 3,960 T	T	398,853	402,813	3,960	290,00	115 667,37	0,00	1 148,40	116 815,77	1 148,40	0,99%
7	26144	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKČNÍ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM 1. vrtý pro mikropiloty navíc hluboké vrtý pro mikropiloty obou opěr, vrtáno z úrovně nad hladinou HPV výpočet: 10 ks * 1,2 m = 12,00 m 2. vrtý pro záporové pažení trvalé pažení záporové v místě výřoku z rybníka u opěry 2 na straně nátohu výpočet: + 4 ks * 4 m = 16,00 m CELKEM NAVÍC: 12,00 + 16,00 = 28,00 m	M	40,000	68,000	28,000	3 950,00	158 000,00	0,00	110 600,00	268 600,00	110 600,00	70,00%
10	327212	ZDOPĚRNÉ, ZÁBRUSNÍ, NÁBRŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dle požadavku investora zvětšení rozsahu prací oprav nábržních židek výpočet množství navíc: 3,0 * 1,0 * 0,6 = 1,800 m ³	M3	7,140	8,940	1,800	14 500,00	103 530,00	0,00	26 100,00	129 630,00	26 100,00	25,21%
15	966131	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 1KM bourání dle položky 1.10 množství navíc: + 1,800 m ³	M3	26,298	28,098	1,800	3 500,00	97 043,00	0,00	6 300,00	98 343,00	6 300,00	6,84%
		Nové položky - JC dle OTSKP 2024											
X4	22594	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ záporové pažení v místě výřoku z rybníka u opěry 2 na straně nátohu vázáno na pol.č. 7 HEB 140 - hmotnost 33,7 kg/m výpočet: 4 * 4m * 33,70 kg/m = 0,539 T	T	0,000	0,539	0,539	57 658,88	0,00	0,00	31 078,14	31 078,14	31 078,14	100,00%
X5	22595A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) výdřeva k záporovému pažení (nová položka X4) výpočet: 4 * 1,0 = 4 m ²	M2	0,000	4,000	4,000	1 395,92	0,00	0,00	5 581,28	5 581,28	5 581,28	100,00%
		Celkem						469 240,37	0,00	180 807,82	650 048,19	180 807,82	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: **Márió Natšín**, (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: **Ing. VR Lášek**, (TDS)

Podpis:

Podpis:

