

# OBJEDNÁVKA Č. 90/2024/OM

<b>Dodavatel:</b> Radomil Macek [REDACTED] 40801 Rumburk IČ: 46796797 DIČ: [REDACTED]	<b>Objednavatel: Město Rumburk</b> Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED]
Plnění od : 01.07.2024 Plnění do: 15.12.2024	

Objednáváme si u Vás odtěžení sedimentu z části průtočného profilu Lučního potoka.

**Celková cena nepřesáhne s DPH : 116 547,00 Kč.**

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb. je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!  
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Mlejnková, tel.: [REDACTED]

Odpovědná osoba: Mgr. Pavla Mlejnková

Datum: 30.05.2024

Vystavil: Mgr. Pavla Mlejnková



Schválil:

Jana Jindrová



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Odtěžení sedimentů z části průtočného profilu Lučního potoka	Objednatel:	Město Rumburk, tř. 9.května	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Údržba	Projektant:	P. Š. Š.	IČO/DIČ:	66093210/
Lokalita:	Rumburk	Zhotovitel:	R. M.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:	R. M.	Datum:	

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 103,85	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	95 215,85	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		96 320,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	96 320,00
Základ 21%	96 320,00	DPH 21%	20 227,20	Celkem včetně DPH	116 547,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



## Stavební rozpočet

Název stavby:		Odtěžení sedimentů z části průtočného profilu Lučního potoka		Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rumburk, Iř. 9.května	
Druh stavby:		Údržba		Začátek výstavby:	Projektant:	Př. 2024	
Lokalita:		Rumburk		Konec výstavby:	Zhotovitel:	Př. 2024	
JKSO:				Zpracováno dne:	Zpracoval:	Př. 2024	

  

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.		Celkem
	SO 01		<b>Koryto před mostem v Rolnické ul.</b>					0,00	6 055,30	6 055,30	7 326,91		0,00	
	SO 01	11	<b>Přípravné a přidružené práce</b>					0,00	645,00	645,00	780,45		0,00	
1	SO 01	115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	5,00	129,00	21	0,00	645,00	645,00	780,45	0,00	0,00	RTS I / 2024
	SO 01	12	<b>Odkopávky a prokopávky</b>					0,00	1 906,73	1 906,73	2 307,14		0,00	
2	SO 01	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,00	227,49	21	0,00	1 592,43	1 592,43	1 926,84	0,00	0,00	RTS I / 2024
3	SO 01	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	7,00	44,90	21	0,00	314,30	314,30	380,30	0,00	0,00	RTS I / 2024
	SO 01	16	<b>Přemístění výkopku</b>					0,00	3 503,57	3 503,57	4 239,32		0,00	
4	SO 01	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4000 m	m3	7,00	179,00	21	0,00	1 253,00	1 253,00	1 516,13	0,00	0,00	RTS I / 2024
5	SO 01	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	7,00	321,51	21	0,00	2 250,57	2 250,57	2 723,19	0,00	0,00	RTS I / 2024
	SO 02		<b>Koryto pod mostem v Rolnické ul.</b>					0,00	5 536,46	5 536,46	6 699,11		0,00	
	SO 02	11	<b>Přípravné a přidružené práce</b>					0,00	645,00	645,00	780,45		0,00	
6	SO 02	115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	5,00	129,00	21	0,00	645,00	645,00	780,45	0,00	0,00	RTS I / 2024
	SO 02	13	<b>Hloubené výkopávky</b>					0,00	4 047,76	4 047,76	4 897,79		0,00	
7	SO 02	139600012RAF	Ruční výkop v hornině 3	m3	1,05	3 855,01	21	0,00	4 047,76	4 047,76	4 897,79	0,00	0,00	RTS I / 2024
	SO 02	16	<b>Přemístění výkopku</b>					0,00	843,70	843,70	1 020,87		0,00	
8	SO 02	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,05	303,01	21	0,00	318,16	318,16	384,97	0,00	0,00	RTS I / 2024
9	SO 02	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4000 m	m3	1,05	179,00	21	0,00	187,95	187,95	227,42	0,00	0,00	RTS I / 2024
10	SO 02	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	1,05	321,51	21	0,00	337,59	337,59	408,48	0,00	0,00	RTS I / 2024
	SO 03		<b>Koryto nad mostem v Rolnic. ul.k lomu p.p.č.1272/4</b>					802,80	52 083,40	52 886,20	63 992,30		0,02	
	SO 03	11	<b>Přípravné a přidružené práce</b>					802,80	20 593,20	21 396,00	25 889,16		0,02	
11	SO 03	111209111R00	Spálení, štěpkování proutí, křestu, pro jakoukoliv dřevinu	m2	120,00	33,30	21	802,80	3 193,20	3 996,00	4 835,16	0,00	0,02	RTS I / 2024
12	SO 03	111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2	m2	120,00	102,00	21	0,00	12 240,00	12 240,00	14 810,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
13	SO 03	115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	40,00	129,00	21	0,00	5 160,00	5 160,00	6 243,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
	SO 03	12	<b>Odkopávky a prokopávky</b>					0,00	10 073,00	10 073,00	12 188,33		0,00	
14	SO 03	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	9,35	479,99	21	0,00	4 487,91	4 487,91	5 430,37	0,00	0,00	RTS I / 2024
15	SO 03	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	9,35	51,10	21	0,00	477,79	477,79	578,12	0,00	0,00	RTS I / 2024
16	SO 03	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	18,75	227,49	21	0,00	4 265,44	4 265,44	5 161,18	0,00	0,00	RTS I / 2024
17	SO 03	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	18,75	44,90	21	0,00	841,88	841,88	1 018,67	0,00	0,00	RTS I / 2024
	SO 03	16	<b>Přemístění výkopku</b>					0,00	3 076,95	3 076,95	3 723,11		0,00	
18	SO 03	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	28,10	109,50	21	0,00	3 076,95	3 076,95	3 723,11	0,00	0,00	RTS I / 2024
	SO 03	18	<b>Přemístění výkopku, terénu</b>					0,00	18 340,25	18 340,25	22 191,70		0,00	
19	SO 03	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	220,40	74,99	21	0,00	16 527,80	16 527,80	19 998,63	0,00	0,00	RTS I / 2024
20	SO 03	181006113R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	140,50	12,90	21	0,00	1 812,45	1 812,45	2 193,06	0,00	0,00	RTS I / 2024
	SO 04		<b>ZÚ lom p.p.č.1272/4 po výtok ze zatrubnění</b>					301,05	31 540,69	31 841,74	38 528,50		0,01	
	SO 04	11	<b>Přípravné a přidružené práce</b>					301,05	8 367,45	8 668,50	10 488,89		0,01	
21	SO 04	111209111R00	Spálení, štěpkování proutí, křestu, pro jakoukoliv dřevinu	m2	45,00	33,30	21	301,05	1 197,45	1 498,50	1 813,19	0,00	0,01	RTS I / 2024
22	SO 04	111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2	m2	45,00	102,00	21	0,00	4 590,00	4 590,00	5 553,90	0,00	0,00	RTS I / 2024
23	SO 04	115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	20,00	129,00	21	0,00	2 580,00	2 580,00	3 121,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
	SO 04	12	<b>Odkopávky a prokopávky</b>					0,00	13 663,55	13 663,55	16 576,21		0,00	
24	SO 04	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	25,40	227,49	21	0,00	5 778,25	5 778,25	6 991,68	0,00	0,00	RTS I / 2024
25	SO 04	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	25,40	44,90	21	0,00	1 140,46	1 140,46	1 379,96	0,00	0,00	RTS I / 2024
26	SO 04	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	12,70	479,99	21	0,00	6 095,87	6 095,87	7 376,01	0,00	0,00	RTS I / 2024
27	SO 04	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	12,70	51,10	21	0,00	648,97	648,97	785,25	0,00	0,00	RTS I / 2024
	SO 04	16	<b>Přemístění výkopku</b>					0,00	9 509,69	9 509,69	11 506,72		0,00	

28	SO 04	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4000 m	m3	19,00	179,00	21	0,00	3 401,00	3 401,00	4 115,21	0,00	0,00	RTS I / 2024
29	SO 04	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	19,00	321,51	21	0,00	6 108,69	6 108,69	7 391,51	0,00	0,00	RTS I / 2024
<b>Celkem:</b>										<b>96 320,00</b>	<b>116 547,00</b>			

Poznámka: