

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 134      **Mečová 5 - Oprava WC v klubu zastupitelů**  
**Objekt:** 1      **Mečová 5 - Stavební a architektonické řešení**  
**Rozpočet:** 1      **projektový**

**Objednatel:** Statutární město Brno      IČO: 44992785  
 Magistrát města Brna, Odbor správy majetku      DIČ: CZ44992785  
 Husova 3, 601 67 Brno

**Zhotovitel:** PROTECHSTAV, s.r.o.      IČO: 28334043  
 Vinohradská 1113/78      DIČ: CZ28334043  
 618 00 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	80 498,56
PSV	208 059,13
MON	59 600,87
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>348 158,56</b>

### Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	348 158,56 CZK
Základní DPH	21 %	73 113,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **421 271,86 CZK**

12.6.2017

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 767,15
61	Úpravy povrchu vnitřní	HSV			19 492,46
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 387,95
64	Výplně otvoru	HSV			3 927,00
94	Ložení a stavební výtahy	HSV			2 221,05
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 435,00
96	Bourání konstrukci	HSV			6 482,70
97	Prorážení otvoru	HSV			8 352,43
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 797,42
711	Izolace proti vodě	PSV			6 438,73
713	Izolace tepelné	PSV			667,44
720	Zdravotechnická instalace	PSV			73 030,00
734	Armatury	PSV			1 601,80
735	Otopná tělesa	PSV			3 665,85
766	Konstrukce truhlářské	PSV			28 792,04
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			10 203,13
781	Obklady keramické	PSV			64 213,81
783	Nátěry	PSV			452,09
784	Malby	PSV			5 234,24
799	Ostatní	PSV			13 760,00
M21	Elektromontáže	MON			59 600,87
D96	Přesuny suli a vybouraných hmot	PSU			18 635,40
Cena celkem					348 158,56

**Položkový rozpočet**

S	134	Mečová 5 - Oprava WC v klubu zastupitelu
C	1	Mečová 5 - Stavební a architektonické řešení
R	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>9 767,15</b>
1	342253410R00	Upravy, doplňkové práce a příplatky pro sadrokartonové a sadrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m <sup>2</sup> 0,3:Z 150x150 mm : 4 04:Z 150x250 mm : 1	kus	5,00000	342,00	1 710,00
				4,00000		
				1,00000		
2	342254511R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórabetonových tloušťky 75 mm 3,6+4+4,2-0,6*2*3	m <sup>2</sup>	8,20000	498,00	4 083,60
				8,20000		
3	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky 2,45*2*2+2,65*2	m	15,10000	150,50	2 272,55
				15,10000		
4	55347630R	dvířka revizní materiál kov. nerez; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák	kus	4,00000	336,50	1 346,00
5	55347631R	dvířka revizní materiál kov. nerez; š = 150,0 mm; h = 200,0 mm; zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák	kus	1,00000	355,00	355,00
Díl:	61	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>19 492,46</b>
6	612421626R00	Omrítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké pod obklady: 02 : 1,35*(2*1,97+1,32*2-0,6*2-0,7) 03 : 1,35*(0,885*2+1,2*2-0,6) 04 : 1,35*(1,375*2+1,2*2-0,6) 05 : 1,35*(2,72*2+0,88*2-0,6-0,7) 06 : 1,35*(1,15*2+1,405*2-0,6)	m <sup>2</sup>	31,33350	219,00	6 862,04
				6,32000		
				4,82000		
				6,14000		
				7,96000		
				6,09000		
7	612421637R00	Omrítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 02 : 1,1*1,97+2,2*2 03 : 1,1*0,885+2,2*2 04 : 1,1*1,375+1,78*2 05 : 1,1*2,72+0,37*2,72+0,37*0,35*2+2,4*2 06 : 0,92*(1,405*2+1,15*2)	m <sup>2</sup>	30,77160	302,00	9 293,02
				6,57000		
				5,37000		
				5,07000		
				9,06000		
				4,70000		
8	6*248*211RU1	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele na nových zděných příčkách : 8,2*2	m <sup>2</sup>	16,40000	203,50	3 337,40
				16,40000		
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>5 387,95</b>
9	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezni, mustek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy	m <sup>2</sup>	10,65000	114,50	1 219,43
10	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 0,1*10,65	m <sup>3</sup>	1,06500	2 975,00	3 168,38
				1,06000		
11	631362021R00	Vyztuž. mazanin z betonu a z lehkých betonu ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí 10,65*1,2*0,00303	t	0,03872	25 830,00	1 000,14
				0,04000		
Díl:	64	<b>Výplně otvorů</b>				<b>3 927,00</b>

	12	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv, cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíku nebo latí pro dřevěný práh včetně udatky zárubní 60 x 197 x 11 cm pro dveře 01/T+02/T 3	kus	3,00000	1 309,00	3 927,00
Díl:	94		<b>Lešení a stavební výtahy</b>		3,00000		<b>2 221,05</b>
	13	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m pro bourací práce : 1,5*(4,34+4,16) pro montážní-stavební práce : 12,75	m2	25,50000	87,10	2 221,05
Díl:	95		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>		12,75000 12,75000		<b>4 435,00</b>
	14	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, srochů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zarubňami, umytí a vyčištění ploch zasklených a zbitých ploch a zarubňování před přestavami uzavření světlů vzhledem k použití do 4 m	m2	50,00000	88,70	4 435,00
Díl:	96		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>6 482,70</b>
	15	962031132R00	Bourání příček z cihel a tvánic z jakýchkoliv cihel pálených, plyných nebo dutých, na jakoukoliv, maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 3,6+4,2+4-0,6*2*3	m2	8,20000	89,10	730,62
	16	965042131RT2	Bourání podkladu pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 02 - 06 : (2,6+1,17+1,66+3,66+1,56)*0,1	m3	1,06500	2 630,00	2 800,95
	17	965049111RT1	Bourání podkladu pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin, vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	1,06500	1 166,00	1 241,79
	18	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 02 - 06 : 2,6+1,17+1,66+3,66+1,56	m2	10,65000	61,60	656,04
	19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	12,10	36,30
	20	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,6*2*3	m2	3,60000	282,50	1 017,00
Díl:	97		<b>Prorážení otvorů</b>		3,60000		<b>8 352,43</b>
	21	978013191R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % 02 : (1,35+2,45)*1,97+4,2*2-0,6*2*2-0,7*2 03 : (1,35+2,45)*0,86+4,2*2-0,6*2 04 : (1,35+2,45)*3,6*2-0,6*2 05 : 2,45*2,72+2,03*2,72+2,03*0,86*2+4,2*2-0,6*2-0,7*2 06 : 2,6*1,38+2,6*(1,38+1,05*2)+0,6*2	m2	81,70840	62,80	5 131,29
	22	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladu stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálu, plochy přes 2 m2 02 : 1,35*(1,32*2+1,97*2-0,6*2-0,7) 03 : 1,35*(1,32*2*0,885*2-0,6) 04 : 1,35*(1,375*2+1,2*2-0,6) 05 : 1,35*(2,72*2+1,9*2-0,6-0,7) 06 : 2,6*1,38+2,6*(1,38+1,05*2)+0,6*2	m2	40,11378	80,30	3 221,14
Díl:	99		<b>Staveništní přesun hmot</b>		11,44000 10,72000 11,44000		<b>1 797,42</b>

23	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m.	l	6,39651	281,00	1 797,42
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>6 438,73</b>
24	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	10,65000	23,80	253,47
25	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, natěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	5,07000	35,80	181,51
		do výšky 200 mm kolem místnosti 0,2*(1,2*2+1,35*2-0,6)		0,90000		
		0,2*(1,32*2+1,97*2-0,6*2-0,7)		0,94000		
		0,2*(1,32*2+0,86*2-0,6)		0,75000		
		0,2*(1,15*2+1,38*2-0,6)		0,89000		
		0,2*(1,905*2+2,72*2-0,6-0,7)		1,59000		
26	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou s minerálním posypem	m2	10,65000	262,00	2 790,30
27	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé, 1 vrstva s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	5,07000	285,50	1 447,49
		do výšky 200 mm kolem místnosti 0,2*(1,2*2+1,35*2-0,6)		0,90000		
		0,2*(1,32*2+1,97*2-0,6*2-0,7)		0,94000		
		0,2*(1,32*2+0,86*2-0,6)		0,75000		
		0,2*(1,15*2+1,38*2-0,6)		0,89000		
		0,2*(1,905*2+2,72*2-0,6-0,7)		1,59000		
28	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé, 1 vrstva s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	5,07000	285,50	1 447,49
		do výšky 200 mm kolem místnosti 0,2*(1,2*2+1,35*2-0,6)		0,90000		
		0,2*(1,32*2+1,97*2-0,6*2-0,7)		0,94000		
		0,2*(1,32*2+0,86*2-0,6)		0,75000		
		0,2*(1,15*2+1,38*2-0,6)		0,89000		
		0,2*(1,905*2+2,72*2-0,6-0,7)		1,59000		
29	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva	m2	10,65000	13,50	143,78
30	711140201R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 1 vrstva	m2	5,07000	13,80	69,97
		do výšky 200 mm kolem místnosti 0,2*(1,2*2+1,35*2-0,6)		0,90000		
		0,2*(1,32*2+1,97*2-0,6*2-0,7)		0,94000		
		0,2*(1,32*2+0,86*2-0,6)		0,75000		
		0,2*(1,15*2+1,38*2-0,6)		0,89000		
		0,2*(1,905*2+2,72*2-0,6-0,7)		1,59000		
31	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svislé do 6 m	l	0,12632	829,00	104,72
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>667,44</b>
32	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásy 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	32,40000	20,60	667,44
		02 : 1,97*2+0,075*2+1,32*2		6,73000		
		03 : 0,885*2+1,32*2		4,41000		
		04 : 1,375*2+1,2*2		5,15000		
		05 : 1,915*2+2,72*2+0,865*2		11,00000		
		06 : 1,15*2+1,405*2		5,11000		
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>73 030,00</b>

33	720001	D+M rozvodu ZTI včetně kompletace dle položkového rozpočtu	sada	1,00000	73 030,00	73 030,00
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>1 601,80</b>
34	734200821R00	Demontáž zavítočných armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	2,00000	72,90	145,80
35	734221602RT3	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, jednoregulační, DN 15, přímý, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit	kus	2,00000	394,00	788,00
36	734221672RT3	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatická hlavice, . . . . .	kus	2,00000	334,00	668,00
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>3 665,85</b>
37	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm	kus	2,00000	125,50	251,00
38	735171346R00	Otopná tělesa koupelňová trubkové otopné těleso obložkové, spodní zdola dole nebo oboustranné shora, dole připojení, výška 900 mm šířka 745 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,7 l	kus	2,00000	1 367,00	2 734,00
39	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž - otopná tělesa ve specifikaci topných žebříků	kus	2,00000	290,50	581,00
40	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	35,66000	2,80	99,80
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>28 792,04</b>
41	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletovaných otevíracích . . do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm 01/T+02/T 3	kus	3,00000	476,00	1 428,00
42	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štitku	kus	3,00000	286,50	859,50
43	766001	Oprava stávajících dřevěných atypických dveří -vstupy do WC oprava kování výměna dveřních závěsu(700x2350 mm) : oprava nátěru příp poškozených částí křídla : ks : 2	ks	2,00000	10 000,00	20 000,00
44	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štity mezipokojeví s ukazatelem provedení Cr pro dveře WC, koupelen	kus	3,00000	437,50	1 312,50
45	61165001R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970 0 mm; hladké, otevírací; počet křidel 1; plně; povrch, úprava, laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech 01/T+02/T 3 popis a použité materiál je v tabulce truhlářských . výrobku.hliníkové větrací mřížky	kus	3,00000	1 720,00	5 160,00
46	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,04725	678,00	32,04
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>10 203,13</b>
47	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	10,65000	430,00	4 579,50
48	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 1,2*2+1,35*2-0,6 1,32*2+1,97*2-0,6*2-0,7 1,32*2+0,86*2-0,6 1,15*2+1,38*2-0,6 1,905*2+2,72*2-0,6-0,7	m	25,35000	42,50	1 077,38
49	771579795RT2	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za sparování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	10,65000	19,80	210,87
50	59764210R	dlažba keramická š = 300 mm, l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér 10,65*1,07	m2	11,39550	370,00	4 216,34
				11,40000		


51	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,25517	486,50	110,04
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>64 213,81</b>
52	781111151R00	Doplňkové práce při provádění obkladu příplatek za sestavení dekoru (listela) 02 : 1,32*2+1,97*2-0,6*2-0,7 03 : 0,86*2+1,32*2-0,6 04 : 1,35*2+1,2*2-0,6 05 : 1,915*2+2,7*2-0,7-0,6 06 : 1,15*2+1,38*2-0,6	m	25,33000 4,68000 2,76000 4,50000 7,93000 4,46000	48,70	1,233,57
53	781419706RT2	Montáž obkladu vnitřních z obkladaček porovinových příplatek k položkám montáže obkladu vnitřních z obkladaček porovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	34,19550	21,00	716,11
54	781475118RT6	Montáž obkladu vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 450 x 450 mm. . kladených do. flexibilního tmele 02 : 1,35*(1,32*2+1,97*2-0,6*2-0,7) 03 : 1,35*(0,86*2+1,32*2-0,6) 04 : 1,35*(1,35*2+1,2*2-0,6) 05 : 1,35*(1,915*2+2,7*2-0,7-0,6) 06 : 1,35*(1,15*2+1,38*2-0,6)	m2	34,19550 6,32000 5,08000 6,08000 10,71000 6,02000	507,00	17 337,12
55	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm. 02 : 1,32*2+1,97*2+1,35*9 03 : 1,32*2+0,885*2+1,35*2 04 : 1,2*2+1,375*2+1,35*2 05 : 1,915*2+0,865*2+2,72*2+1,35*8+0,35*2 06 : 1,15*2+1,405*2+1,35*3	m	65,35000 18,73000 7,11000 7,85000 22,50000 9,16000	312,50	20 421,86
56	597813700R	obklad keramický š = 250 mm: l = 330 mm: h = 7,0 mm: pro interiér; barva bílá; mat 34 1955*1,07	m2	36,58919 36,59000	333,00	12 184,20
57	59781513R	obklad keramický listela; š = 35 mm: l = 250 mm: h = 8,0 mm: pro interiér; mat 02 : (1,32*2+1,97*2-0,6*2-0,7)*4*1,05 03 : (1,32*2+0,885*2-0,6)*4*1,05 04 : (1,2*2+1,375*2-0,6)*4*1,05 05 : (1,915*2+0,865*2+2,72*2-0,6-0,7-0,95)*4*1,05 06 : (1,15*2+1,405*2-0,6)*4*1,05	kus	110,46000 19,66000 16,00000 19,11000 36,75000 18,94000	108,50	11 984,91
58	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,71602	466,50	334,02
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>452,09</b>
59	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email. zarubně : 0,18*(0,6+2*2)*3	m2	2,48400 2,48000	182,00	452,09
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>5 234,24</b>
60	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 02 - stěny : 1,1*1,97*2,2*2 03 : 1,1*0,885*2,2*2 04 : 1,1*1,375*1,78*2 05 : 1,1*2,72+0,37*2,72+0,37*0,35*2+2,4*2 06 : 0,92*(1,405*2+1,15*2) stropy 6,9*4,3	m2	60,44160 6,57000 5,37000 5,07000 9,06000 4,70000 29,67000	16,20	979,15
61	784164112R00	Malby latexové . bílé, dvojnásobné	m2	60,44160	70,40	4 255,04
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				<b>13 760,00</b>
62	799001	01/S - uzavřený zásobník na toaletní papír nástěnný větší objem-dle stávajícího . provedení nerez montáž ke stěně . ks 3	ks	3,00000 3,00000	900,00	2 700,00

63	799002	D+M - 02/S - zásobník na papírové ručníky nástěnný nerezové provedení rozměr dle používaných v objektu ks : 2	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00
64	799003	Dodávka - 03/S - odpadkový koš s poklopem nástěpný nerezové provedení,objem min.8l ks : 2	ks	2,00000	600,00	1 200,00
65	799004	Dodávka - 04/S - odpadkový koš otevřený na papírové ručníky nerezové provedení, objem cca.60l ks : 2	ks	2,00000	400,00	800,00
66	799005	D+M - 05/S - dvojháček na oděvy nerezové provedení-masivnější odolné ks : 3	ks	3,00000	120,00	360,00
67	799006	D+M - 06/S - WC štětka nerezové provedení,nádobka skleněná vyjímatelná,kotvení ke stěně zaruka možnosti výměny opotřebených komponentu ks : 3	ks	3,00000	100,00	300,00
68	799007	D+M - 07/S - zrcadlo nástěnné 820x370 mm tl.6 mm,fazeta po obvodu lepené na stěnu nad umyvadlo ks : 1	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
69	799008	D+M - 08/S - umyvadlo pánské WC materiál,způsob upevnění a veškeré ostatní dodávky dle tabulky ostatních výrobků jsou součástí ceny ks : 1	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
70	799009	D+M - 09/S - umyvadlo dámské WC materiál,způsob upevnění a veškeré ostatní dodávky dle tabulky ostatních výrobků jsou součástí ceny ks : 1	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>59 600,87</b>
71	210001	D+M rozvodu el instalace dle položkového rozpočtu	sada	1,00000	59 600,87	59 600,87
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>18 635,40</b>
72	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	10,51066	118,50	1 245,51
73	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,51066	177,00	1 860,39
74	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,51066	16,00	157,66
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,51066	227,50	2 391,18
76	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,51066	25,40	266,97
77	979990102R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel nad 30x30 cm	t	10,51066	1 200,00	12 612,79
78	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	10,51066	9,60	100,90

**Celkem**

**348 158,56**

Poznámky uchazeče k zadání





**Ing.Olga Krásenská**  
**Vzhledná 56, 642 00 Brno**

Název zakázky: Oprava WC

Objekt: ZTI

Zakázkové číslo: rozpočet

Místo: Mečová 5, Brno

---

**REKAPITULACE**

---

1	721	Kanalizace	3 760,50
2	725	Zařizovací	53 469,50
3	HZS	H Z S	10 300,00
4		Opravy-kanal	1 500,00
5		DMT-zařizovac	4 000,00
<hr/>			
6		<b>Celkem</b>	<b>73 030,00</b>

---

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !  
Rozpočet je zpracován v cenové soustavě URS 2017/1.

Ing.Olga Krásenská  
Vzhledná 56. 642 00 Brno

Název zakázky: Oprava WC  
Zakázkové číslo: rozpočet

Objekt: ZTI  
Místo: Mečova 5, Brno

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	NÁZEV	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72117-4043	Potrubi z trub DN 50 HT připojovací	m	1,00	319,00	319,00	5,00	0,00
2	72119-4105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50x1,8	kus	1,00	224,50	224,50	0,00	0,00
3	72121-1401	Podlahová vpust DN 50 protizapachový sifon	kus	1,00	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00
<b>Součet</b>						<b>2 260,50</b>		<b>0,00</b>
Přesun hmot				K&T	1500	1 500,00		
<b>Celkem</b>						<b>3 760,50</b>		

Ing. Olga Krásenská  
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: **Oprava WC**  
Zakázkové číslo: **rozpočet**

Objekt: **ZTI**  
Místo: **Mečová 5, Brno**

Oddíl: **Zařizovací**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72511-2015	Klozet závěsný	ks	3,00	4 095,50	12 286,50	0,02	0,05
2	72512-1502	Pisár keramický s aut.spl IQ s tepl. snímačem	ks	2,00	10 115,00	20 230,00	0,01	0,02
3	72581-3111	Rohové ventily s filtrem	ks	4,00	175,00	700,00	0,00	0,00
4	72582-2611	Balene umyvadla stoj	ks	2,00	1 684,00	3 368,00	0,00	0,00
5	72611-1031	Podomítková nádržka pro závěsné WC včetně tlač.	ks	3,00	3 750,00	11 250,00	0,01	0,03
6	cena vlast	Sifon chrom designový	ks	2,00	1 290,00	2 580,00	0,00	0,00
7	cena vlast	Tlumicí vložka	ks	3,00	185,00	555,00	0,00	0,00
<b>Součet</b>						<b>50 969,50</b>		<b>0,10</b>
Přesun hmot				Kc/T	2500	2 500,00		
<b>Celkem</b>						<b>53 469,50</b>		

Ing.Olga Krásenská  
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: **Oprava WC**  
Zakázkové číslo: **rozpočet**

Objekt: **ZTI**  
Místo: **Mečová 5, Brno**

Ordii: **H Z S**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	cena vlast	Zednická výpomoc	Nh	10,00	200,00	2 000,00	0,00	0,00
2	cena vlast	Nepředvidané vícepráce	Nh	10,00	250,00	2 500,00	0,00	0,00
3	cena vlast	Vypuštění a napuštění systému	Nh	4,00	200,00	800,00	0,00	0,00
4	cena vlast	Úprava napojení zahřívacích předmětů	Nh	10,00	250,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>Součet</b>						<b>7 800,00</b>		<b>0,00</b>
Přesun hmot				0 Kč/T	2500	2 500,00		
<b>Celkem</b>						<b>10 300,00</b>		

Ing.Olga Krásenská  
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: Oprava WC  
Zakázkové číslo: rozpočet

Objekt: ZTI  
Místo: Mečová 5, Brno

Oddíl: Opravy-kanal

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72117-1904	Opr.pob.plast.vsazení odb do potr.DN70	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Součet</b>						<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>
		Přesun hmot		K&T	500	500,00		
<b>Celkem</b>						<b>1 500,00</b>		

Ing.Olga Krásenská  
Vzhledná 56. 642 00 Brno

Název zakázky: Oprava WC  
Zakázkové číslo: rozpočet

Objekt: ZTI  
Místo: Mečová 5. Brno

Oddíl: DMT-zařizovac

C.P.	Ceník.poř.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72511-0811	Demontáž klozetu splachovacích s nádrží	ks	3,00	200,00	600,00	0,00	0,00
2	72512-2813	Demontáž pisoáru 1 záchodkem	ks	2,00	200,00	400,00	0,00	0,00
3	72521-0821	Demontáž umyvadel	ks	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00
4	72581-0811	Demontáž ventilů nástěnných	ks	4,00	50,00	200,00	0,00	0,00
5	72582-0802	Demontáž baterií do G 3/4	ks	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00
6	72586-0811	Demontáž zápachových uzaveřek jednoduchých	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00
7	cena vlast	Demontáž podomítkových nádržek	ks	3,00	200,00	600,00	0,00	0,00
<b>Součet</b>						<b>2 500,00</b>		<b>0,00</b>
Přesun hmot				Kč/T	1500	1 500,00		
<b>Celkem</b>						<b>4 000,00</b>		

Elektroinstalace


# Rekapitulace

CENY JSOU BEZ DPH

Název stavby  
OPRAVA WC V KLUBU ZASTUPITELŮ  
V 1.NP., MEČOVA 5, BRNO

Datum  
17.05 2017

Elektroinstalace			36491,00	
Podružný materiál	koef.	3 %	1094,73	
Nosný materiál			37585,73	37585,73
Svítlidla +montáž			14880,00	14880,00
Rozvaděče				
Doprava		4,8 %		
Přesun dodávky		3,6 %		
		1		
Děmonitáž			2880,00	2880,00
Práce (ceník)				
Stavební práce				
PPV		6 %		2255,14
			0,00	57600,87
HZS - Revize				2000,00
Elektroinstalace celkem				59600,87



**ELEKTROINSTALACE****KABELY**

Cenikové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množstv	Celkem
210 80-0101.RT1	Kabel CYKY 750V 20 X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 20 X 1.5	m	43,00	10	430,00
210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 1.5	m	48,00	10	480,00
<b>MEZISOUČET</b>					<b>910,00</b>

**INSTALAČNÍ MATERIÁL**

Cenikové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množstv	Celkem
210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová 68 bez zapojení včetně dodávky krabice 68	ks	41,00	7	287,00
210 01-0301.RT9	Drobný materiál	ks	750,00	1	750,00
<b>MEZISOUČET</b>					<b>1037,00</b>

**SPÍNACÍ , SPOUŠTĚCÍ A REGUL. ÚSTROJÍ**

Cenikové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množstv	Celkem
211 11-0001.RT1	Spínač nástěnný 1.poloový řazení 1 včetně dodávky spínače	ks	248,00	5	1240,00
	Elektrický průtokový ohřivač 230V/2kW. napojení do zásuvky	ks	2500,00	2	5000,00
211 11-1011.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná 2P+Z s EI. osoušeč ruk. např. FUMAGALLI MAGNUM 88A+ MONTÁŽ	ks	252,00	2	504,00
		ks	13900,00	2	27800,00
<b>MEZISOUČET</b>					<b>34544,00</b>

**ELEKTROINSTALACE CELKEM 36491,00****SVÍTIDLA**

210 20-1002.R11	Svítilno nástěnné ANETA 350LED 20W IP20 včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	2300,00	5	11500,00
210 20-1002.R13	Svítilno nad umyvadlo PHILIPS MASSIVE LED 34 006/11/10 2xE14/3,3W V včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	1690,00	2	3380,00
<b>CELKEM SVÍTIDLA</b>					<b>14880,00</b>

**DEMONTÁŽE 2000,00**

Revize elektroinstalace hod 250 8 2000,00