

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hluboká

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	495 169,60
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	495 169,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	495 169,60	21,00%	103 985,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 599 155,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hluboká

Místo:

Datum: 15.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							495 169,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				495 169,60
D	1		Zemní práce				123 911,50
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	2 090,000	18,00	37 620,00
	VV		550*3,8		2 090,000		
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	98,500	135,00	13 297,50
	VV		"cesta" 40*4*0,4		64,000		
	VV		"nájezd" ((20+3)/2*20)*0,15		34,500		
	VV		Součet		98,500		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	285,500	52,00	14 846,00
	VV		"odkopávky" 98,5		98,500		
	VV		"krajnice" 660*0,2		132,000		
	VV		"krajnice" 550*0,1		55,000		
	VV		Součet		285,500		
4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	285,500	76,00	21 698,00
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 430,000	15,00	36 450,00
	VV		"cesta" 550*4		2 200,000		
	VV		"nájezd" (20+3)/2*20		230,000		
	VV		Součet		2 430,000		
D	5		Komunikace pozemní				314 853,00
6	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	160,000	196,00	31 360,00
	VV		"cesta" 40*4		160,000		
7	K	564731101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	415,000	137,00	56 855,00
	VV		"cesta" 50*3,7		185,000		
	VV		"nájezd" (20+3)/2*20		230,000		
	VV		Součet		415,000		
8	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	446,000	96,00	42 816,00
	VV		"cesta" 60*3,6		216,000		
	VV		"nájezd" (20+3)/2*20		230,000		
	VV		Součet		446,000		
9	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	420,000	160,00	67 200,00
	VV		"cesta ŠD 0/90" 50*3,8		190,000		
	VV		"nájezd ŠD 0/90" (20+3)/2*20		230,000		
	VV		Součet		420,000		
10	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	1 254,000	93,00	116 622,00
	VV		550*3,8*0,6		1 254,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 300,00
11	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	550,000	16,00	8 800,00
	VV		"střed vozovky" 550*1		550,000		
12	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	660,000	25,00	16 500,00
	VV		550*0,6*2		660,000		
D	998		Přesun hmot				31 105,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	598,175	52,00	31 105,10

