

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2217/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trat' Veřovice – Frenštát p.R.

47	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	40,000
48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	20,000
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	50,000
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	60,000
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	50,000
254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	100,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	20,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	20,000

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

43	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	40,000
46	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	40,000
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	60,000
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	60,000
59	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	120,000
66	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m	100,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000
268	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	40,000
278	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,040
567	K	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	60,000
613	K	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	120,000
631	K	5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	25,000
633	K	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	25,000
634	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	100,000
636	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	50,000
637	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	30,000
785	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	120,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	120,000

839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	480,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	120,000
848	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
855	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	40,000

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000
546	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	70,000
547	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	120,000
548	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	150,000
549	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	70,000
550	K	5914015050	Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpust	kus	4,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	80,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	80,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	40,000

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	200,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	20,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	20,000

Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	40,000

Žst. Štramberk

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	30,000
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	10,000
254	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000
258	K	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	30,000
259	K	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	30,000
260	K	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	30,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	20,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	20,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	20,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	20,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	20,000

Trať Štramberk – Veřovice

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	60,000
254	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	100,000
255	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
546	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	60,000
547	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	80,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	30,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	30,000

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Tel. číslo: +420 602 558 640

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 479 836,25,-Kč

- f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 6.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 6.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

-žst. Frenštát pod Radhoštěm

-trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

-trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

-žst Štramberk

-trať Štramberk - Veřovice

- h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 29. 5.2024

