



MURSP00E1PE6



MĚSTO ROSICE
Místostarosta
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č.č.: MR-C 37623/24-INV

┌

DATmoLUX a.s.

Nováčkova 27

614 00 Brno

IČ: 26233100

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

2024.05.27

Objednávka č. 37623/24

Vážení,

objednáváme u Vás doplnění VO ul. Trávníky, osvětlení před přechod, dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí objednávky.

Záruky na dílo budou uvedeny v předávacím protokolu.

Předpokládaná cena činí 197 102,00 bez DPH.



Termín plnění: červen 2024, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění.

V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma DATmoLUX a.s., objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy DATmoLUX a.s., které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Objednávku akceptujeme:

S přáním pěkného dne.



Rosice - doplnění osvětlení ul. Trávníky, osvětlení před přechod

p.č.:	Položka	počet m.j.	m.j.	Dodávka		Montáž	
				cena m.j.	celkem	cena m.j.	celkem
1	Kabel CYKY-J 4X16	100	m	215,00 Kč	21 500,00 Kč	50,00 Kč	5 000,00 Kč
2	Kabelová chránička d63mm	86	m	- Kč	- Kč	30,00 Kč	2 580,00 Kč
3	Výkop a zához kabelové rýhy zem. č.4 ručně š.350mm	86	m	- Kč	- Kč	1 150,00 Kč	98 900,00 Kč
4	Výkopová fólie PVC 22mm	86	m	8,00 Kč	688,00 Kč	10,00 Kč	860,00 Kč
5	Zřízení kabelového lože, písek, hutnění materiálu	86	m	- Kč	- Kč	90,00 Kč	7 740,00 Kč
6	Demontáž stožáru ocelového 9m	1	ks	- Kč	- Kč	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
7	Demontáž svítidel	2	ks	- Kč	- Kč	250,00 Kč	500,00 Kč
8	Doprání svorkovnice a připojení sloupu VO na přechodu	1	ks	990,00 Kč	990,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
9	Montáž svítidel	3	ks	- Kč	- Kč	450,00 Kč	1 350,00 Kč
	Montáž přírubového hlinitového stožáru, H = 9m: včetně výkopu základu, usazení základového roštu, betonu, průchodkami pro kabel a pouzdra, naspojkování na stávající kabel (připojení na nový kabel) a připojení na stožárovou výzbroj, odvoz přebytečného výkopu, vč. skládkovného	2	ks	- Kč	- Kč	15 222,00 Kč	30 444,00 Kč
11	Prodloužení základového roštu pro umístění do svahu cca 1m	2	ks	450,00 Kč	900,00 Kč	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč
12	Doprava a přesun materiálu na stavbu	1	kpl	- Kč	- Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
13	Montážní plošina, mechanizace	15	h	750,00 Kč	11 250,00 Kč	- Kč	- Kč
Dodávka celkem bez DPH							35 328,00 Kč
Montáž celkem bez DPH							161 774,00 Kč
Cena celkem bez DPH							197 102,00 Kč