

Změnový list č. 1

Název akce: ZALOŽENÍ PARKU SAMUELA BRUNNERA - POHOŘELICE

méněpráce

VÝKAZ VÝMĚR						
Stavba :		POHOŘELICE - PARK SAMUELA BRUNNERA			Rozpočet:	
Objekt :		Způsobilé výdaje				
P.č.	Islo položk	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	ZE02	Individuální výsadba dřevin				
- zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály, jako jsou vytyčení výsadeb, (příprava půdy), vykopání jamky, přesun hmot pro účely výsadby, výměna půdy, výsadba, sazenice, mulčování výsadby, povýsadbový řez, kolčení, ochrana kmene, závlhka, hnojení, materiál pro výsadbu (substrát, kolčení, ochrana kmene stromu, ochrana proti okusu v případě volné krajiny, drenáž, mulč, hnojivo, půdní kondicionér-zeolit), likvidace zeminy zbylé po výměně						
2	ZE02j	Výsadba listnatého keře - kontejnerovaný, vel. 60-100 cm	ks	71,00	250,00	17 750,00
	MAT	Amelanchier lamarckii/ v. 80 - 100 cm/	ks	21,00		
	MAT	Spiraea x vanhouttei/ v. 60 - 80 cm/	ks	50,00		
		celkem				
	ZE02n	Výsadba listnatého stromu, ok 12-14 cm (alejový strom); s balem	ks	18	6 425,00	115 650,00
		Zřízení ochrany dřevín, kterým hrozí poškození zvěří - použití svařovaného, poloplastového, elox pleťiva o minimální výšce 1,5 m				
	MAT	Prunus x yedoensis / ok: 12 - 14 cm/	ks	18		
9		celkem				115 650,00
		celkem				0,00
						133 400,00

vícepráce

VÝKAZ VÝMĚR						
Stavba :		POHOŘELICE - PARK SAMUELA BRUNNERA			Rozpočet:	
Objekt :		Způsobilé výdaje				
P.č.	Islo položk	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	ZE02	Individuální výsadba dřevin				
		Zemní práce rozhrnutí hromad pro výsadbu	hod	16	1 380,00	22 080,00
		celkem				
		Pokos ruderálního porostu	m2	2520	4,00	10 080,00
		celkem				
	ZE20	Založení trávníku				
odplevelení, úpravu terénu, rozrušení půdy, obdělání půdy, osetí (včetně osiva), zapravení osiva, hnojení (včetně hnojiva), zavlačení, zaválčování						
16	ZE20d	Založení trávníku s využitím nektarodárných bylin včetně modelace terénu-po rozhrnutých hromadách	m ²	319	44,00	14 036,00
		Pokos travnatých ploch v rámci péstební péče				94 378,20
		(plocha pozemku bez keřů 8068m ² - zamulčované plochy 2208 m ² 5862 m ² * 7 (první rok 3x a další 2 roky 2x), není započítaná plocha parkového trávníku	m ²	41034		
		celkem			2,30	
						140 574,20

Schválil:
Za zhotovitele:

Za objednatele

Za TDI:

