

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2024_013** **Oprava střechy Nový Jičín**

Objekt: **SO** **Oprava střechy Nový Jičín**

Rozpočet: **SO_01** **Stavební práce**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV				0,00
PSV				240 250,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				6 500,00
Celkem				246 750,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %			0,00 CZK
Snížená DPH	12 %			0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			246 750,00 CZK
Základní DPH	21 %			51 817,50 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

298 567,50 CZK

v _____ dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			228 884,00	92,8
721	Izolace proti vodě	PSV			3 776,00	1,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 590,00	3,1
ON	Ostatní náklady	ON			6 500,00	2,6
Cena celkem					246 750,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024_013	Oprava střechy Nový Jičín
O:	SO	Oprava střechy Nový Jičín
R:	SO_01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny						228 884,00
1	712300841RT1	Odstranění mechu ze střech plochých do 10°, povlaková krytina běžný stupeň znečištění	m2	177,00000	195,00	34 515,00
střecha :						
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 151,00000				151,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 25,56000				26,00000		
2	712300951RT2	Oprava boulí na povlakové krytině střech do 10°, asfaltové pásy přitavením 1vrstva - včetně dodávky asfaltového pásu min tl. 3,5mm	m2	31,00000	765,00	23 715,00
20% stávající plochy :						
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 151,00000*0,2				31,00000		
3	712310901RZ1	Provedení údržby povlakové krytiny střech do 10°, asfaltový penetrační nátěr 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	151,00000	195,00	29 445,00
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 151,00000				151,00000		
4	712341559RV1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového pásu min tl. 4,5mm, břidličný posyp	m2	151,00000	765,00	115 515,00
střecha : (7,00*11,00)+(7,00*12,00)				161,00000		
odpočet světlíků : -(2,00*1,00)*5				-10,00000		
5	712841559RZ3	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltové pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového pásu min tl. 4,5mm, břidličný posyp	m2	26,00000	765,00	19 890,00
obvod střechy :				18,00000		
(11,00+7,00*2+1,20+3,00+12,00*2+7,00)*0,30						
obvod světlíků : ((2,00+1,00)*2*5)*0,25				8,00000		
6	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	1 451,00000	4,00	5 804,00
Díl: 721 Izolace proti vodě						3 776,00
7	721234101RT1	Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu živičný pás, záchytný koš D 75, 110, 125 mm	kus	1,00000	2 930,00	2 930,00
8	711747288R00	Opracování prostupů, příruba, asfaltový pás natavitelný, dotěsnění tmelem, D do 200 mm	kus	1,00000	776,00	776,00
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000				1,00000		
9	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	35,00000	2,00	70,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						7 590,00
10	764396230R00	Připojovací lišta z Pz plechu dilatační, rš 120 mm	m	66,00000	115,00	7 590,00
Díl: ON Ostatní náklady						6 500,00
11	R00	Doprava materiálu	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
Celkem						246 750,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024_013	Oprava střechy Nový Jičín
O:	SO	Oprava střechy Nový Jičín
R:	SO_01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------