

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provizorní zabezpečení opěrné zdi pč. st 209, Praha 554782, Křeslice 676071

KSO: 815 4  
Místo: Nad Mostem č.p. 47

CC-CZ: 24  
Datum: 8. 11. 2023

Zadavatel:  
Městská část Praha - Křeslice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 087 57 127  
DIČ: CZ08757127

Projektant:  
[REDAKCE]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDAKCE]  
CS-Servis, Statika, Stavby s.r.o.

IČ: 14136368  
DIČ: CZ14136368

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>888 000,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	888 000,00	21,00%	186 480,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 074 480,00</b>
-------------------	--------------	---------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Provizorní zabezpečení opěrné zdi pč. st 209, Praha 554782, Křeslice 676071**

Místo: Nad Mostem č.p. 47


Zadavatel: Městská část Praha - Křeslice

Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Datum: 8. 11. 2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**888 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

41 034,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 034,09

PSV - Práce a dodávky PSV

703 278,55

762 - Konstrukce tesařské

559 766,26

767 - Konstrukce zámečnické

80 118,81

783 - Dokončovací práce - nátěry

63 393,48

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

44 461,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

99 225,86

VRN3 - Zařízení staveniště

46 810,76

VRN4 - Inženýrská činnost

52 415,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Provizorní zabezpečení opěrné zdi pč. st 209, Praha 554782, Křeslice 676071

Místo:

Nad Mostem č.p. 47


Datum:

8. 11. 2023

Zadavatel:

Městská část Praha - Křeslice

Projektant:



Uchazeč:

PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zpracovatel:

S.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

888 000,00

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2
---	---	-----------	---	----

PP

Online PSC

VV

VV

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m montáž

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/941121111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941121111)

(9,96+2,63)\*5,5

Součet

2	K	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m za každý den použití	m2
---	---	-----------	--	----

PP

Online PSC

VV

VV

VV

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/941121211](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941121211)

(9,96+2,63)\*5,5

Součet

69,245\*30 'Přepočtené koeficientem množství

3	K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2
---	---	-----------	---	----

PP

Online PSC

VV

VV

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m demontáž

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/941121811](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941121811)

(9,96+2,63)\*5,5

Součet

4	K	977271110	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu do 200 mm2	kus
---	---	-----------	---	-----

PP

Online PSC

Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu do 200 mm2

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/977271110](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977271110)

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 762 Konstrukce tesařské

5	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3
---	---	-----------	---	----

PP

Online PSC

VV

VV

Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/762081150](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762081150)

8,294+0,801

Součet

6	K	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm	kus
---	---	-----------	--	-----

PP

Online PSC

Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky do 150 mm

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/762085111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085111)

7	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m
---	---	----------	-------------------------	---

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
			PP tyč závitová Pz 4.6 M16 VV 100*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	
8	M	31111008	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M16	100 kus
			PP matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M16	
9	M	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus
			PP podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	
10	K	762085123	Montáž styčnickových desek půdorysné plochy přes 200 do 300 cm2	kus
			PP Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) styčnickových desek půdorysné plochy přes 200 do 300 cm2 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085123</a>	
11	M	54825418	kování tesařské děrovaná styčnicková deska 120x200x2,0mm	kus
			PP kování tesařské děrovaná styčnicková deska 120x200x2,0mm	
12	K	762723421	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z lepených hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m
			PP Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762723421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762723421</a> VV Profil 6 VV (7*2)*1,5 VV Mezisoučet VV Profil 8 VV (1+2+2+2)*3,5 VV Mezisoučet VV Součet	
13	K	762723441	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z lepených hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m
			PP Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762723441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762723441</a> VV Profil 1 VV 5*5 VV Mezisoučet VV Profil 1a VV 2*6 VV Mezisoučet VV Profil 2 VV 5*3,4 VV Mezisoučet VV Profil 2a VV 2*4,4 VV Mezisoučet VV Profil 3 VV 7*2,7 VV Mezisoučet VV Profil 4 VV 3*5,6 VV 9*5 VV Mezisoučet VV Profil 5 VV (3+3+3+3)*3 VV Mezisoučet VV Součet	
14	M	61223266	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový	m3
			PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový VV 188,500*(0,2*0,2)*1,1 VV Součet	
15	M	61223263	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový	m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový					
	VV		45,500*(0,08*0,2)*1,1					
	VV		Součet					
16	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí		m3			
	PP		Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762795000</a>					
	VV		8,294+0,801					
	VV		Součet					
17	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m		%			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762201</a>					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
18	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg		kg			
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995112</a>					
	VV		Profil 7 - IPE 80					
	VV		(3*7)*2*(1,2*6)					
	VV		Součet					
19	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80		t			
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80					
	VV		302,400*1,1					
	VV		Součet					
	VV		332,64*0,001 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m		%			
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201</a>					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
21	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru		m2			
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušením					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201201</a>					
	VV		Profil 1					
	VV		(5*5)*(0,2*4)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Profil 1a					
	VV		(2*6)*(0,2*4)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Profil 2					
	VV		(5*3,4)*(0,2*4)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Profil 2a					
	VV		(2*4,4)*(0,2*4)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Profil 3					
	VV		(7*2,7)*(0,15+0,2+0,15+0,2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Profil 4					
	VV		(3*5,6)*(0,15+0,2+0,15+0,2)					
	VV		(9*5)*(0,15+0,2+0,15+0,2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Profil 5					
	VV		(15*3)*(0,15+0,2+0,15+0,2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Profil 6					
	VV		(14*1,5)*(0,08+0,2+0,08+0,2)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	WV		Mezisoučet					
	WV		Profil 8					
	WV		(7*3,5)*(0,08+0,2+0,08+0,2)					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Součet					
22	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru					
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401</a>					
	WV		Profil 1					
	WV		(5*5)*(0,2*4)					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Profil 1a					
	WV		(2*6)*(0,2*4)					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Profil 2					
	WV		(5*3,4)*(0,2*4)					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Profil 2a					
	WV		(2*4,4)*(0,2*4)					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Profil 3					
	WV		(7*2,7)*(0,15+0,2+0,15+0,2)					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Profil 4					
	WV		(3*5,6)*(0,15+0,2+0,15+0,2)					
	WV		(9*5)*(0,15+0,2+0,15+0,2)					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Profil 5					
	WV		(15*3)*(0,15+0,2+0,15+0,2)					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Profil 6					
	WV		(14*1,5)*(0,08+0,2+0,08+0,2)					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Profil 8					
	WV		(7*3,5)*(0,08+0,2+0,08+0,2)					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Součet					
23	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce					
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213121</a>					
	WV		Profil 1					
	WV		(5*5)*(0,2*4)					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Profil 1a					
	WV		(2*6)*(0,2*4)					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Profil 2					
	WV		(5*3,4)*(0,2*4)					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Profil 2a					
	WV		(2*4,4)*(0,2*4)					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Profil 3					
	WV		(7*2,7)*(0,15+0,2+0,15+0,2)					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Profil 4					
	WV		(3*5,6)*(0,15+0,2+0,15+0,2)					
	WV		(9*5)*(0,15+0,2+0,15+0,2)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		Profil 5					
	VV		(15*3)*(0,15+0,2+0,15+0,2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Profil 6					
	VV		(14*1,5)*(0,08+0,2+0,08+0,2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Profil 8					
	VV		(7*3,5)*(0,08+0,2+0,08+0,2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
24	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2				
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303</a>					
	VV		Profil 7 - IPE 80					
	VV		(21*2)*(0,046+0,046+0,046+0,08+0,08)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
25	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2				
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311</a>					
	VV		Profil 7 - IPE 80					
	VV		(21*2)*(0,046+0,046+0,046+0,08+0,08)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
26	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2				
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401</a>					
	VV		Profil 7 - IPE 80					
	VV		(21*2)*(0,046+0,046+0,046+0,08+0,08)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
27	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2				
	PP		Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201</a>					
	VV		Profil 7 - IPE 80					
	VV		(21*2)*(0,046+0,046+0,046+0,08+0,08)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>					
28	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod				
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1291</a>					
29	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod				
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2112</a>					
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	D	VRN3	<b>Zařízení staveniště</b>					
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%				
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000</a>					
	D	VRN4	<b>Inženýrská činnost</b>					

PČ	Typ	Kód	Popis
31	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost
	PP		Kompletační a koordinační činnost
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000</a>

