

Položkový rozpočet

S:	08	ČOV Holešov Oprava ploch
O:	01	Oprava ploch
R:	7	Rozpočet Méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				XXX
1	113108405	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	-455,50000	xxx	xxx
2	113109415	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	-673,10000	xxx	xxx
3	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	-88,51000	xxx	xxx

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

4	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů	m2	-113,13000	xxx	xxx
---	-----------	---	----	------------	-----	-----

5	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	-34,00000	xxx	xxx
6	180400010	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	-34,00000	xxx	xxx

Díl: 5		Komunikace				XXX
7	564112115	Podklad z bet.recyklátu po zhutn.tl.15 cm	m2	-673,10000	xxx	xxx

Bude použit betonový recyklát získaný ze stávající podkladní vrstvy po podrcení na staveništi.

8	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-924,00000	xxx	xxx
9	565131211	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	-924,00000	xxx	xxx
10	567122112	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm	m2	-170,85000	xxx	xxx
11	573111114	Postřík infiltrační s posypem, asfalt 2 kg/m2	m2	-924,00000	xxx	xxx
12	573231127	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	-924,00000	xxx	xxx
13	573231127	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	-171,00000	xxx	xxx
14	577132111	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	-924,00000	xxx	xxx
15	577152123	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	-924,00000	xxx	xxx
16	599141111	Vyplnění spár živičnou záplavkou	m	-22,00000	xxx	xxx

Díl: 8		Trubní vedení				XXX
17	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení / snížení poklopu	kus	-1,00000	xxx	xxx
18	831350114	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	-7,00000	xxx	xxx

Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepidlo), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy spaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				XXX
19	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20	m	-39,00000	xxx	xxx

včetně obrubníku 100/15/25

20	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-22,00000	xxx	xxx
----	-----------	--	---	-----------	-----	-----

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				XXX
21	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-241,14170	xxx	xxx