

DODATEK Č. 2

Ke smlouvě o dílo č. S942/2023/375 ze dne 27.10.2023

(LC Říčky – realizace)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava [redacted]

ve věcech technických jedná [redacted]

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘJM, Březnická 5659, 760 01

Zlín, ID DS: e8jcfsn nebo e-mail: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupená: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. č. S942/2023/375 ke smlouvě LC Říčky – realizace (dále jen „dodatek“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2023 smlouvu o dílo č. S942/2023/375, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě „LC Říčky - realizace“ (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek je vyhotoven v souladu čl. III. odst. 4. smlouvy z důvodu změny rozsahu prací v průběhu stavby na straně objednatele. Konkrétní rozsah změny a její zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnový list stavby. Cena prací je stanovena v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

	cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD a dodatku č.1	10 758 213,49
Cena dle dodatku č.2 – vícepráce	2 333 794,43
Cena dle dodatku č.2 – méněpráce	-318 816,40
Cena díla celkem	12 773 191,52

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní:**

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **12 773 191,52 Kč bez DPH**, (dvanáct milionů sedm set sedmdesát tři tisíc jedno sto devadesát jedna korun českých padesát dva haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že na základě objednatelem požadovaných víceprací se tímto dodatkem **mění čl. II. odst. 4 smlouvy, který nově zní:**

*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **30. 6. 2024**. Ostatní ujednání SOD zůstávají v platnosti.“*

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ve Zlíně, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Brně, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
[redacted]
Oblasti Brno
SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
[redacted]
SWIETELSKY stavební s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23008-14XC-SO-VMP

Stavba: LC Říčky

KSO:
Místo: Hostěnice

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 014 978,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 014 978,03	423 145,39
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 438 123,42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23008-14XC-SO-VMP

Stavba: LC Říčky

Místo: Hostěnice

Datum:

25. 4. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavb Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 014 978,03	2 438 123,42	
23008-14XC-SO-	Dodatek č.2	2 014 978,03	2 438 123,42	STA
D2				
23008-14XC-SO-	Cesta	1 699 543,87	2 056 448,08	Soupis
01				
23008-14XC-SO-	VRN - méněpráce	-19 600,00	-23 716,00	Soupis
01-M7V				
23008-14XC-SO-	Cesta - Investice - méněpráce	-293 216,40	-354 791,84	Soupis
M1I				
23008-14XC-SO-	Cesta	-293 216,40	-354 791,84	Soupis
01-M1I				
23008-14XC-SO-	Cesta - Investice - vícepráce	1 876 271,92	2 270 289,02	Soupis
V1I				
23008-14XC-SO-	Cesta	1 876 271,92	2 270 289,02	Soupis
01-V1I				
23008-14XC-SO-	Cesta - Oprava - vícepráce	136 088,35	164 666,90	Soupis
V1O				
23008-14XC-SO-	Hospodářské propustky	136 088,35	164 666,90	Soupis
01-V5O				
23008-14XC-SO-	Most - Oprava	315 434,16	381 675,33	Soupis
02				

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
23008- 14XC-SO-	Most - Oprava - méněpráce	-6 000,00	-7 260,00	Soupis
M2 23008- 14XC-SO-	VRN	-6 000,00	-7 260,00	Soupis
M2-06 23008- 14XC-SO-	Most - Oprava - vícepráce	321 434,16	388 935,33	Soupis
V2 23008- 14XC-SO-	Vozovka	129 934,11	157 220,27	Soupis
V2-01 23008- 14XC-SO-	Opěry	170 955,72	206 856,42	Soupis
V2-04 23008- 14XC-SO-	Křídla	20 544,33	24 858,64	Soupis
V2-05				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2

Soupis:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-M7V - VRN - méněpráce

KSO:

Místo: Hostějnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

48035599

DIČ:

CZ 48035599

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-19 600,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-19 600,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-4 116,00

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-23 716,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2

Soupis:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-M7V - VRN - méněpráce

Místo:

Hostěnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum:

25. 4. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-19 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-19 600,00

VRN98 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 6121

-19 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2

Soupis:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-M7V - VRN - méněpráce

Místo:

Hostěnice

Datum:

25. 4. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-19 600,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-19 600,00

D VRN98

Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 6121

-19 600,00

11	K	R11	Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil	kus	-28,000	700,00	-19 600,00	
----	---	-----	--	-----	---------	--------	------------	--

P

Poznámka k položce:

Pozn. Tloušťka vrstev bude deklarována geodeticky

VV

" C1 km 0,000 - 2,195 " 2195/100

21,950

VV

" C3 km 2,252 - 2,797 " 545/100

5,450

VV

Součet

27,400

VV

-28

-28,000

VV

Součet

-28,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Říčky
Objekt:
23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2
Soupis:
23008-14XC-SO-01 - Cesta
Úroveň 4:
23008-14XC-SO-01-M11 - Cesta

KSO:
Místo: Hostěnice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-293 216,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-293 216,40	21,00%	-61 575,44
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-354 791,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2

Soupis:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Úroveň 4:

23008-14XC-SO-01-M11 - Cesta

Místo:

Hostěnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA


Datum:

25. 4. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-293 216,40

HSV - Práce a dodávky HSV

-293 216,40

5 - Komunikace pozemní

-293 002,50

998 - Přesun hmot

-213,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Říčky
Objekt: 23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2
Soupis: 23008-14XC-SO-01 - Cesta

Úroveň 4:
23008-14XC-SO-01-M11 - Cesta

Místo: Hostěnice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023
Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-293 216,40

D HSV Práce a dodávky HSV

-293 216,40

D 5 Komunikace pozemní

-293 002,50

5	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	m2	-6,000	80,00	-480,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569831111					
		VV	" KZ1 km 0,000 - 3,112 - obě strany" 0,5*6*2*-1		-6,000			
		VV	Součet		-6,000			
6	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-11 700,900	25,00	-292 522,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
		VV	" C1 km 0,000 - 3,092 " -11700,9		-11 700,900			
		VV	Mezisoučet		-11 700,900			
		VV Infiltr	Součet		-11 700,900			
		D 998	Přesun hmot				-213,90	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-1,380	150,00	-207,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					
10	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	-1,380	5,00	-6,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225192					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Říčky
Objekt:
23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2
Soupis:
23008-14XC-SO-01 - Cesta
Úroveň 4:
23008-14XC-SO-01-V1I - Cesta

KSO:
Místo: Hostějnice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 876 271,92
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 876 271,92	21,00%	394 017,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 270 289,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2

Soupis:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Úroveň 4:

23008-14XC-SO-01-V1I - Cesta

Místo:

Hostěnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum:

25. 4. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 876 271,92

HSV - Práce a dodávky HSV

1 876 271,92

1 - Zemní práce

206 645,00

5 - Komunikace pozemní

1 400 781,90

998 - Přesun hmot

268 845,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Říčky
 Objekt: 23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2
 Soupis: 23008-14XC-SO-01 - Cesta
 Úroveň 4: **23008-14XC-SO-01-V1I - Cesta**

Místo: Hostěnice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023
 Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
 Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 876 271,92

D HSV Práce a dodávky HSV

1 876 271,92

D 1 Zemní práce

206 645,00

11	K	113108442	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnaní rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živičným pojivem	m2	8 265,800	25,00	206 645,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113108442					
		VV	"C2 (dle 330) + C4 (dl.310 mb) + C6 (dle 932 mb) + C8 (dl. 662mb) 2 234 m * š 3.7 = " 8265,8		8 265,800			
		VV	Součet		8 265,800			

D 5 Komunikace pozemní

1 400 781,90

1	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	158,658	225,00	35 698,05	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121					
		VV	"cesta dle zaměření délka 3 075,45 m * š 3,64 "3,64*3075,45		11 194,638			
		VV	"křižovatka připojení dle zaměření 385 m2 - 20 m2 "385-20		365,000			
		VV	"rozšíření v sjezdech dle zaměření 108 ,9 m2"108,9		108,900			
		VV	"rozšíření v oblouku VB 18, km 2,109" 5,5		5,500			
		VV	Mezisoučet		11 674,038			
		VV	"rozpočet"-11515,38		-11 515,380			
		VV	Součet		158,658			

2	K	567532152	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 220 do 250 mm	m2	48,765	71,00	3 462,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567532152					
		VV	"cesta dle zaměření délka 3 075,45*3,7 m "3075,45*3,7		11 379,165			
		VV	"křižovatka připojení dle zaměření 385 m2 - 20 m2 "385-20		365,000			
		VV	"rozšíření v oblouku VB 18, km 2,109" 5,5		5,500			
		VV	Mezisoučet		11 749,665			
		VV	"rozpočet"-11700,90		-11 700,900			
		VV Recyklace_1	Součet		48,765			

3	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	251,466	3 500,00	880 131,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	"celkem plocha recyklace 11 749,665 m2 * 0,25 * 2,3 * 0,05 = "337,802		337,802			
		VV	"Rozpočet"-86,336		-86,336			
		VV	Mezisoučet		251,466			
		VV	Součet		251,466			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	1 483,018	300,00	444 905,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		"ŠD navíc v úseku C6 v tl. 10 cm v dl. 932 m * 4,0 = 3 728*0,1*2,3 = "857,44		857,440			
	VV		"ŠD navíc v ostatních úsecích v tl. 4 cm : dle 3 075,45 - 932 = 2 143,45 * 3,7 * 0,04 * 2,3 = "729,63		729,630			
	VV		"ŠD rozšíření v oblouku 5,5 m2 + křižovatka v napojení 365 m2 = 370,5 m2 * 0,04 * 2,3 = "34,086		34,086			
	VV		Mezisoučet		1 621,156			
	VV		"rozpočet"-138,138		-138,138			
	VV		Součet		1 483,018			
7	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	158,040	12,50	1 975,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106					
	VV		" C1 " 3,58*3075		11 008,500			
	VV		"Připojení křižovatka"365		365,000			
	VV		"Oblouky" 5,5		5,500			
	VV		"sjezdy "108,9		108,900			
	VV		Mezisoučet		11 487,900			
	VV		"Rozpočet"-11329,86		-11 329,860			
	VV		Součet		158,040			
8	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	160,975	215,00	34 609,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121					
	VV		" C1 " 3,5*3075,45		10 764,075			
	VV		"Připojení křižovatka"365		365,000			
	VV		"Oblouky" 5,5		5,500			
	VV		"sjezdy "108,9		108,900			
	VV		Mezisoučet		11 243,475			
	VV		"Rozpočet"-11082,5		-11 082,500			
	VV		Součet		160,975			
D	998		Přesun hmot				268 845,02	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 734,484	150,00	260 172,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					
10	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	1 734,484	5,00	8 672,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225192					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2

Soupis:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Úroveň 4:

23008-14XC-SO-01-V50 - Hospodářské propustky

KSO:

Místo: Hostějnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

48035599

DIČ:

CZ 48035599

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

136 088,35

DPH základní
snížená

Základ daně

136 088,35

Sazba daně

21,00%

Výše daně

28 578,55

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

164 666,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2

Soupis:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Úroveň 4:

23008-14XC-SO-01-V50 - Hospodářské propustky

Místo:

Hostěnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum:

25. 4. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

136 088,35

HSV - Práce a dodávky HSV

136 088,35

1 - Zemní práce

136 088,35

4 - Vodorovné konstrukce

13 087,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

90 627,80

998 - Přesun hmot

2 391,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2

Soupis:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Úroveň 4:

23008-14XC-SO-01-V50 - Hospodářské propustky

Místo:

Hostěnice

Datum:

25. 4. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

136 088,35

D HSV Práce a dodávky HSV

136 088,35

D 1 Zemní práce

136 088,35

1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	36,000	591,00	21 276,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100					
		VV	"Potrubí"					
		VV	" HP10 km 0,632 - vlevo" 12*1,5		18,000			
		VV	"Čela"					
		VV	" HP10 km 0,632 - vlevo" 18		18,000			
		VV	Jámy_1		36,000			
			Součet					
2	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	25,500	126,00	3 213,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106					
		VV	Jámy_1		36,000			
		VV	-Zásyp_1		-10,500			
		VV	Skládka_1		25,500			
			Součet					
3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	25,500	138,00	3 519,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101					
		VV	Skládka_1		25,500			
		VV	Součet		25,500			
4	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,500	188,00	1 974,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
		VV	"Čela"					
		VV	" HP10 km 0,632 - vlevo" 10,5		10,500			
		VV	Zásyp_1		10,500			
			Součet					
		D 4	Vodorovné konstrukce				13 087,20	
5	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	32,800	399,00	13 087,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114					
		VV	"Potrubí"					
		VV	" HP10 km 0,632 - vlevo" 12*1,8		21,600			
		VV	"Čela"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		" HP10 km 0,632 - vlevo" 11,2		11,200			
	VV		Součet		32,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 627,80	
6	K	919535561	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,920	3 550,00	13 916,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919535561					
	VV		" HP10 km 0,632 - vlevo" 11,2*0,35		3,920			
	VV		Součet		3,920			
7	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	12,000	228,00	2 736,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919551112					
	VV		" HP10 km 0,632 - vlevo" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
8	M	56241111	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm	m	12,180	1 150,00	14 007,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		" HP10 km 0,632 - vlevo" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	VV		12*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		12,180			
9	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m3	10,680	910,00	9 718,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936561111					
	VV		"Potrubí"					
	VV		" HP10 km 0,632 - vlevo" 12*0,89		10,680			
	VV		Součet		10,680			
10	K	R919411131	Čelo propustku z betonu C 30/37 XF3 se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	21 100,00	42 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje - bednění a odbednění - D+M ocelové výztuže - Beton C 30/37 XF3 - zvýšený objem betonu</i>					
	VV		" HP10 km 0,632 - vlevo" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
11	K	RP60	Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení sutě na skládku.	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: - odvoz sutě na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 15 km</i>					
	VV		" HP10 km 0,632 - vlevo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	RP61	Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jámeček s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	kpl	1,000	5 550,00	5 550,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jámeček.</i>					
	VV		" HP10 km 0,632 - vlevo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	998	Přesun hmot				2 391,35	
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	47,827	50,00	2 391,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Říčky
Objekt:
23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2
Soupis:
23008-14XC-SO-02 - Most - Oprava
Úroveň 4:
23008-14XC-SO-M2-06 - VRN

KSO:
Místo: Hostějnice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-6 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-6 000,00	21,00%	-1 260,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-7 260,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2

Soupis:

23008-14XC-SO-02 - Most - Oprava

Úroveň 4:

23008-14XC-SO-M2-06 - VRN

Místo:

Hostěnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum:

25. 4. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-6 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Říčky
Objekt: 23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2
Soupis: 23008-14XC-SO-02 - Most - Oprava
Úroveň 4:
23008-14XC-SO-M2-06 - VRN

Místo: Hostěnice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023
Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-6 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
11	K	R105	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
	P	<i>Poznámka k položce: - např. zřízení normé stěny v korytě pod stavbou</i>						
12	K	R108	Aktualizace povodňového plánu - pro celou stavbu	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
13	K	R109	Aktualizace havarijního plánu - pro celou stavbu	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
6	K	R74	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	kpl	-1,000	2 000,00	-2 000,00	
	P	<i>Poznámka k položce: - např. zřízení normé stěny v korytě pod stavbou</i>						
8	K	R90	Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Říčky
Objekt:
23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2
Soupis:
23008-14XC-SO-02 - Most - Oprava
Úroveň 4:
23008-14XC-SO-V2-01 - Vozovka

KSO:
Místo: Hostěnice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			129 934,11
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 934,11	21,00%	27 286,16
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	157 220,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Říčky
Objekt: 23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2
Soupis: 23008-14XC-SO-02 - Most - Oprava
Úroveň 4:
23008-14XC-SO-V2-01 - Vozovka

Místo: Hostějnice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023
Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

129 934,11

HSV - Práce a dodávky HSV	124 707,25
1 - Zemní práce	7 885,47
4 - Vodorovné konstrukce	4 823,76
5 - Komunikace pozemní	60 506,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 207,90
997 - Přesun sutě	18 227,04
998 - Přesun hmot	56,72
PSV - Práce a dodávky PSV	5 226,86
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 226,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Říčky
 Objekt: 23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2
 Soupis: 23008-14XC-SO-02 - Most - Oprava
 Úroveň 4: **23008-14XC-SO-V2-01 - Vozovka**

Místo: Hostěnice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023
 Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

129 934,11

D HSV Práce a dodávky HSV

124 707,25

D 1 Zemní práce

7 885,47

1	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	56,730	75,00	4 254,75	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107182
 VV 121,73
 VV "Původní výměra"5*13*-1
 VV Součet

121,730
 -65,000
 56,730

2	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	56,730	64,00	3 630,72	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107321
 VV 121,73
 VV "Původní výměra"5*13*-1
 VV Součet

121,730
 -65,000
 56,730

D 4 Vodorovné konstrukce

4 823,76

3	K	457311117	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30	m3	1,194	3 690,00	4 405,86	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457311117
 VV Vozovka_M*0,1
 VV Součet

1,194
 1,194

4	K	457311191	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost	m2	11,940	35,00	417,90	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457311191
 VV 7,8*5,1
 VV 3,8*0,8*4
 VV Mezisoučet
 VV "Původní plocha"8*5*-1
 VV Vozovka_M Součet

39,780
 12,160
 51,940
 -40,000
 11,940

D 5 Komunikace pozemní

60 506,36

5	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	96,030	305,00	29 289,15	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135121

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"most"15,3*5,1		78,030			
	VV		"Předmostí"(5,1+3,5)/2*5*2		43,000			
	VV		Mezisoučet		121,030			
	VV		"Původní půocha"-25		-25,000			
	VV		Součet		96,030			
6	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	96,030	13,50	1 296,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106					
	VV		"most"15,3*5,1		78,030			
	VV		"Předmostí"(5,1+3,5)/2*5*2		43,000			
	VV		Mezisoučet		121,030			
	VV		"Původní půocha"-25		-25,000			
	VV		Součet		96,030			
7	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	81,030	300,00	24 309,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144121					
	VV		"most"15,3*5,1		78,030			
	VV		"Předmostí"(5,1+3,5)/2*5*2		43,000			
	VV		Mezisoučet		121,030			
	VV		"Původní půocha"-40		-40,000			
	VV		Součet		81,030			
8	K	578143233	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2	11,940	450,00	5 373,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/578143233					
	VV		Vozovka_M		11,940			
	VV	LITY_ASF	Součet		11,940			
9	K	578901111	Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu z povrchu, v množství 4 kg/m2	m2	11,940	20,00	238,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/578901111					
	VV		Vozovka_M		11,940			
	VV		Součet		11,940			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 207,90	
10	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	59,000	80,00	4 720,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112111					
	VV		69		69,000			
	VV		"Původní výkaz"(5+5)*-1		-10,000			
	VV	SPÁRY	Součet		59,000			
11	K	919112223	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	59,000	91,00	5 369,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112223					
	VV		SPÁRY		59,000			
	VV		Součet		59,000			
12	K	919121223	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	59,000	300,00	17 700,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121223					
	VV		SPÁRY		59,000			
	VV		Součet		59,000			
13	K	R503	Výztuž spádového betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm průměru prutu 2,2 mm podlah	m2	6,739	100,00	673,90	
	P		Poznámka k položce: výchozí položka - 985562131 - změna na výztuž spádového betonu - změna materiálu na kompozitní (např. čedičovou) síť pr. prutu 2,2 mm, oka 50x50 mm					
	VV		7,8*5,1*1,15		45,747			
	VV		3,8*0,8*2*1,15		6,992			
	VV		Mezisoučet		52,739			
	VV		"Původní plocha"46*-1		-46,000			
	VV		Součet		6,739			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	R504	Kotvičky pro výztuž spádového betonu z nerezové helikální výztuže do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm	kus	73,000	65,00	4 745,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - výchozí položka 985564111 - změna materiálu na nerezovou helikální výztuž - pr. kotviček 4,5 mm, délka 150 mm					
	VV		"46,02*12"553		553,000			
	VV		Mezisoučet		553,000			
	VV		"Původní počet"480*-1		-480,000			
	VV		Součet		73,000			
	D	997	Přesun sutě				18 227,04	
15	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	26,375	261,00	6 883,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511					
	VV		-21,106		-21,106			
	VV		47,481		47,481			
	VV		Součet		26,375			
16	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	395,624	5,00	1 978,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519					
	VV		712,214		712,214			
	VV		-316,59		-316,590			
	VV		Součet		395,624			
17	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,014	360,00	9 365,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
	VV		32,814		32,814			
	VV		-6,8		-6,800			
	VV		Součet		26,014			
	D	998	Přesun hmot				56,72	
18	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	0,131	433,00	56,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 226,86	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 226,86	
19	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	6,552	195,00	1 277,64	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Původní výkaz"					
	VV		"izolace pod žlabem" (39,75*1,4)*-1		-55,650			
	VV	ŽLAB_1	Součet		-55,650			
	VV		"včetně napojení a přesahů - 20%" ŽLAB_1*1,2		-66,780			
	VV		73,332		73,332			
	VV		Součet		6,552			
20	K	711341564	Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	6,380	430,00	2 743,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711341564					
	VV		"původní výkaz" (Vozovka_M_1+(0,15*2*8))*1,15*-1		-48,760			
	VV		55,14		55,140			
	VV		Součet		6,380			
21	M	62855009	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	6,380	189,00	1 205,82	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Říčky
Objekt:
23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2
Soupis:
23008-14XC-SO-02 - Most - Oprava
Úroveň 4:
23008-14XC-SO-V2-04 - Opěry

KSO:
Místo: Hostějnice
Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			170 955,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 955,72	21,00%	35 900,70
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	206 856,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2

Soupis:

23008-14XC-SO-02 - Most - Oprava

Úroveň 4:

23008-14XC-SO-V2-04 - Opěry

Místo:

Hostěnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum:

25. 4. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

170 955,72

HSV - Práce a dodávky HSV

170 955,72

1 - Zemní práce

35 665,97

2 - Zakládání

25 428,36

4 - Vodorovné konstrukce

1 040,00

5 - Komunikace pozemní

60 221,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 342,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 796,45

998 - Přesun hmot

16 460,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Říčky
 Objekt: 23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2
 Soupis: 23008-14XC-SO-02 - Most - Oprava
 Úroveň 4: **23008-14XC-SO-V2-04 - Opěry**

Místo: Hostěnice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023
 Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
 Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

170 955,72

D HSV Práce a dodávky HSV

170 955,72

D 1 Zemní práce

35 665,97

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	25,416	246,00	6 252,34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101					
		VV	"obnažení prostoru mezi křídli" 3,8*3,4*0,9*2		23,256			
		VV	"vyústění drenáže" (2*0,6*0,9)*2		2,160			
		VV	Odkop		25,416			
			Součet					
2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,040	591,00	4 751,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100					
		VV	8,04		8,040			
		VV	Jámy		8,040			
			Součet					
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	33,456	108,00	3 613,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
		VV	Odkop		25,416			
		VV	Jámy		8,040			
		VV	Součet		33,456			
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	33,456	134,00	4 483,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103					
		VV	Jámy		8,040			
		VV	Odkop		25,416			
		VV	Součet		33,456			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	33,456	20,00	669,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	Jámy		8,040			
		VV	Odkop		25,416			
		VV	Součet		33,456			
6	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	16,469	424,31	6 987,96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"SC - Opěry"(3,8*3,4*2)*0,18*-1				-4,651	
	VV		"ŠD" 6,46*-1				-6,460	
	VV		"Výkop"27,58				27,580	
	VV		Součet				16,469	
7	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	26,450	300,00	7 935,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	69,540	14,00	973,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
	VV		69,54		69,540			
	VV		Součet		69,540			
	D	2	Zakládání				25 428,36	
9	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	5,040	2 191,42	11 044,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211561111					
	VV		0,3*0,6*28		5,040			
	VV		Součet		5,040			
10	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	28,000	513,70	14 383,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212750101					
	VV		14*2		28,000			
	VV		Součet		28,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 040,00	
11	K	465511511	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm	m2	0,500	2 080,00	1 040,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511511					
	D	5	Komunikace pozemní				60 221,64	
12	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	139,080	170,00	23 643,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011					
	VV		139,08		139,080			
	VV		Součet		139,080			
13	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm	m2	69,540	526,00	36 578,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567132113					
	VV		"Opěry"3,8*3,4*2		25,840			
	VV		"Předmostí"43,7		43,700			
	VV		Součet		69,540			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 342,37	
14	K	628635411	Oprava spár zdva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 30 do 70 mm	m2	26,166	701,00	18 342,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635411					
	VV		"Původní výměra"					
	VV		((1,4*2,1*2)+(2,1*6,1))*2		37,380			
	VV	Podpěry	Součet		37,380			
	VV		"30% plochy podpěr"					
	VV		Podpěry*0,30*-1		-11,214			
	VV		37,38		37,380			
	VV		Součet		26,166			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 796,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
15	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	12,000	261,00	3 132,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112111					
16	M	59227016	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x650x245mm	m	12,000	485,00	5 820,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	29,904	162,00	4 844,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938111111					
	VV		37,38		37,380			
	VV		"Původní výměra"7,476*-1		-7,476			
	VV		Součet		29,904			
D	998		Přesun hmot				16 460,93	
18	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	38,016	433,00	16 460,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Říčky
Objekt:
23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2
Soupis:
23008-14XC-SO-02 - Most - Oprava
Úroveň 4:
23008-14XC-SO-V2-05 - Křídla

KSO:
Místo: Hostěnice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			20 544,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 544,33	21,00%	4 314,31
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	24 858,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2

Soupis:

23008-14XC-SO-02 - Most - Oprava

Úroveň 4:

23008-14XC-SO-V2-05 - Křídla

Místo:

Hostěnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA


Datum:

25. 4. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

20 544,33

HSV - Práce a dodávky HSV

20 544,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 251,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 292,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Říčky
Objekt: 23008-14XC-SO-D2 - Dodatek č.2
Soupis: 23008-14XC-SO-02 - Most - Oprava
Úroveň 4: **23008-14XC-SO-V2-05 - Křídla**

Místo: Hostěnice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 25. 4. 2023
Projektant: Regioprojekt Brno,
S.R.O.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 544,33

D HSV Práce a dodávky HSV

20 544,33

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 251,98

1	K	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 30 do 70 mm	m2	23,184	701,00	16 251,98	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635411

VV		"Původní výkaz"						
VV		(3,6*2,3*2)*2				33,120		
VV	Křídla	Součet				33,120		
VV		"30% plochy Křídla"						
VV		Křídla*0,30*-1				-9,936		
VV		33,12				33,120		
VV		Součet				23,184		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 292,35

2	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	26,496	162,00	4 292,35	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938111111

VV		"Původní výkaz"						
VV		Křídla*0,20*-1				-6,624		
VV		33,12				33,120		
VV		Součet				26,496		

SEZNAM FIGUR

Kód: 23008-14XC-SO-VMP
 Stavba: LC Říčky

Datum: 25. 4. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
23008-14XC-SO-D2/ 23008-14XC-SO-01/ 23008-14XC-SO-M1I/ 23008-14XC-SO-01-M1I	Cesta		
Bednění		m2	0,800
Infiltr		m2	-11 700,900
	" C1 km 0,000 - 3,092 " -11700,9		-11 700,900
Infiltr	Součet		-11 700,900
Jámy_100			32,000
Jámy_100_1			17,000
Oblouky		m2	5,500
Odkop		m3	2,100
Odkop_1		m3	6,300
Odkop_20			29,000
Připojení			255,000
Recyklace_1			-22,200
	" C1 km 0,000 - 0,200 " 3,7*6*-1		-22,200
Recyklace_1	Součet		-22,200
Rov_1	Rovnanina	m3	2,100
Zásyp			24,000
Zásyp_1			11,000
23008-14XC-SO-D2/ 23008-14XC-SO-01/ 23008-14XC-SO-V1I/ 23008-14XC-SO-01-V1I	Cesta		

Kód	Popis	MJ	Výměra
Bednění		m2	0,800
Infiltr		m2	-22,200
	" C1 km 0,000 - 3,092 " 3,7*6*-1		-22,200
Infiltr	Součet		-22,200
Jámy_100			32,000
Jámy_100_1			17,000
Oblouky		m2	5,500
Odkop		m3	2,100
Odkop_1		m3	6,300
Odkop_20			29,000
Připojení			255,000
Recyklace_1			48,765
	"cesta dle zaměření délka 3 075,45*3,7 m "3075,45*3,7		11 379,165
	"křižovatka připojení dle zaměření 385 m2 - 20 m2 "385-20		365,000
	"rozšíření v oblouku VB 18, km 2,109" 5,5		5,500
	"rozpočet"-11700,90		-11 700,900
Recyklace_1	Součet		48,765
Rov_1	Rovnanina	m3	2,100
Zásyp			24,000
Zásyp_1			11,000
23008-14XC-SO-D2/ 23008-14XC-SO-01/ 23008-14XC-SO-V10/ 23008-14XC-SO-01-V50	Hospodářské propustky		
Jámy	Hloubení jam	m3	162,000
Jámy_1	Hloubení jam	m3	36,000
	"Potrubí"		0,000
	" HP10 km 0,632 - vlevo" 12*1,5		18,000
	"Čela"		0,000
	" HP10 km 0,632 - vlevo" 18		18,000
Jámy_1	Součet		36,000
Použití figury:			
131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	36,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,500
Pa30			1,000
Pa30_1			93,000
Pa50			4,000
Pa50_1			24,000
Skládka	přesun	m3	109,500
Skládka_1	přesun	m3	25,500
	Jámy_1		36,000
	-Zásyp_1		-10,500
Skládka_1	Součet		25,500
Použití figury:			
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,500
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	25,500
Zásyp	Zásyp	m3	52,500
Zásyp_1	Zásyp	m3	10,500
	"Čela"		0,000
	" HP10 km 0,632 - vlevo" 10,5		10,500
Zásyp_1	Součet		10,500
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,500
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,500
23008-14XC-SO-D2/ 23008-14XC-SO-02/ 23008-14XC-SO-V2/ 23008-14XC-SO-V2-01	Vozovka		
FASÁDA			36,750
	"oprava omítky kolem paty budovy - pr. výška 1 m" PLECH*1		36,750
FASÁDA	Součet		36,750
LITY_ASF			11,940
	Vozovka_M		11,940
LITY_ASF	Součet		11,940
PLECH			36,750
SPÁRY			59,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	69		69,000
	"Původní výkaz"(5+5)*-1		-10,000
SPÁRY	Součet		59,000
Použití figury:			
919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	59,000
919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	59,000
919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	59,000
Vozovka_M		m2	11,940
	7,8*5,1		39,780
	3,8*0,8*4		12,160
	"Původní plocha"8*5*-1		-40,000
Vozovka_M	Součet		11,940
Použití figury:			
457311191	Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu za rovinnost	m2	11,940
457311117	Vyrovňovací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu	m3	1,194
578143233	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	11,940
578901111	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	11,940
Vozovka_M_1		m2	40,000
Použití figury:			
711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	6,380
62855009	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným bídličným posypem na horním povrchu	m2	6,380
ŽLAB_1			-55,650
	"Původní výkaz"		0,000
	"izolace pod žlabem" (39,75*1,4)*-1		-55,650
ŽLAB_1	Součet		-55,650
Použití figury:			
62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilíí, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	6,552
23008-14XC-SO-D2/ 23008-14XC-SO-02/ 23008-14XC-SO-V2/ 23008-14XC-SO-V2-04	Opěry		
FASÁDA			36,750
Jámy			8,040

Kód	Popis	MJ	Výměra
	8,04		8,040
Jámy	Součet		8,040
Použití figury:			
131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,040
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,456
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	33,456
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,456
LITY_ASF			11,940
	Vozovka_M		11,940
LITY_ASF	Součet		11,940
Odkop	Odkop	m3	25,416
	"obnažení prostoru mezi křídli" 3,8*3,4*0,9*2		23,256
	"vyústění drenáže" (2*0,6*0,9)*2		2,160
Odkop	Součet		25,416
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	25,416
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,456
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	33,456
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,456
PLECH			36,750
Podpěry		m2	37,380
	"Původní výměra"		0,000
	((1,4*2,1*2)+(2,1*6,1))*2		37,380
Podpěry	Součet		37,380
Použití figury:			
628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	26,166
SPÁRY			59,000
	69		69,000
	"Původní výkaz"(5+5)*-1		-10,000
SPÁRY	Součet		59,000
Vozovka_M		m2	11,940
	7,8*5,1		39,780
	3,8*0,8*4		12,160
	"Původní plocha"8*5*-1		-40,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Vozovka_M	Součet		11,940
Vozovka_M_1		m2	40,000
ŽLAB_1			-55,650
	"Původní výkaz"		0,000
	"izolace pod žlabem" (39,75*1,4)*-1		-55,650
ŽLAB_1	Součet		-55,650
23008-14XC-SO-D2/ 23008-14XC-SO-02/ 23008-14XC-SO-V2/ 23008-14XC-SO-V2-05	Křídla		
Jámy			27,576
	"obnažení prostoru mezi křídli" 3,8*3,4*0,9*2		23,256
	"vyústění drenáže" ((2*0,6*0,9)*2)*2		4,320
Jámy	Součet		27,576
Křídla		m2	33,120
	"Původní výkaz"		0,000
	(3,6*2,3*2)*2		33,120
Křídla	Součet		33,120
Použití figury:			
628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	23,184
938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	26,496

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST