

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2024-106

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc,
ve věcech technických: Ivana Sřeščíková DiS.,
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):
Ing. Petr Hocek,

Jiří Hruška,

Jaromír Hruška,

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. VIKO stavební a montážní s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka 61456 C,

Sídlo: Coufalova 973/8, 669 02 Znojmo,
IČO: 28325893,
DIČ: CZ283 25 893,
Bankovní spojení: ČSOB Znojmo,
Číslo účtu: 281798337/0300,
Zastoupená: Janem Viklickým, jednatelem společnosti,

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: wriaid2

Adresa pro doručování: Coufalova 973/8, 669 02 Znojmo,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení: „**PS 0611- Stavební opravy v objektech VŠZ-UO Kníničky, Tělocvična Staňkova Brno a RTH Borotice**“, systémové číslo NEN N006/24/V00002776, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenských objektech VŠZ-UO Kníničky CE 06-03-20/001 Výcvikové středisko, Tělocvična Staňkova 20 Brno CE 06-03-94/001 Tělocvičná hala a RTH Borotice CE 06-09-05/402 Oplocení, /413 Zpevněné plochy, /418 Podzemní objekt + VS s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0611- Stavební opravy v objektech VŠZ-UO Kníničky, Tělocvična Staňkova Brno a RTH Borotice**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Stavební opravy v objektech VŠZ-UO Kníničky, Tělocvična Staňkova Brno a RTH Borotice.
 - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Cenové kalkulaci (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2. 1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Cenová kalkulace“, v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení: „**PS 0611- Stavební opravy v objektech VŠZ-UO Kníničky, Tělocvična Staňkova Brno a RTH Borotice**“, systémové číslo NEN N006/24/V00002776. Příloha č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 717 085,12 Kč bez DPH

(slovy: **jeden milion sedm set sedmáct tisíc osmdesát pět korun českých a 12 haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 360 587,88 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 077 673,00 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2. 6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1.** Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do **5 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2.** Termín zahájení plnění: **dnem předání staveniště.**
- 4.3.** Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: nejpozději do **30. července 2024.**
Termín dle čl. 4. 3. lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušování plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4.** Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušování plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušování a přesné určení počátku přerušování, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušování plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušování. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušování plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušování nedojde.
- 4.5.** Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušování plnění díla. O přerušování plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušování plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušování a požadovanou délku přerušování. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušování plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušování plnění potvrdí, má se za to, že k přerušování plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušování ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušování plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušování nedojde.
- 4.6.** Odpadne-li důvod přerušování plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušování, provede zástupce smluvní strany, která přerušování iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušování lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušování plnění díla podle čl. 4. 4. nebo čl. 4. 5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušování plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušování plnění díla.
- 4.7.** Pracovní doba: v pracovní dny od 6:30 – do 15:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8.** Místem plnění jsou vojenské objekty VŠZ-UO Kníničky, Tělocvična Staňkova 20 Brno a RTH Borotice.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom,

- co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6.** Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního

deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.

- 5.12.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13.** Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení stavenišť/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru stavenišť/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20.** Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly objekty připraveny k užívání.
- 5.21.** Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.
- 5.22.** V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení

sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1.** Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady, vzniklými prováděním díla včetně vážních lístků.
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přijímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - d) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - e) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přijímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých, drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních

dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
 Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem.
 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@army.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2024-106**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“,
 - b) evidenční číslo daňového dokladu,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - f) předmět dodávky a název díla,
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty

- odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
 - 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
 - 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. **2 000 000,- Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4. 1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2.

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení.

- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9. 6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9. V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.22 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty, stanovené objednatelem k odstranění porušení smlouvy a zjednání nápravy, je zhotovitel v prodlení a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý další započatý den prodlení.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12. 1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU),
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
 - c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodloužení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,

- b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly

v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.

- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace - počet listů: 11

Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 3

Příloha č. 3: Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona – počet listů: 1

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

VIKO stavební a montážní s.r.o.
Jan Viklický
Jednatel společnosti

Jan
Viklický

Digitálně
podepsal Jan
Viklický
Datum: 2024.05.28
13:06:54 +02'00'

PS 0611- Stavební opravy v objektech VŠZ-UO Kníničky, Tělocvična Staňkova Brno a RTH Borotice - cenová kalkulace

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
RTH Borotice					
Oprava vozovky a nájezdů					
1	Prořez trhlin ve vozovce, š.-8mm, hl.20-30mm, včetně vyčištění a vytryskání horkým tlakovým vzduchem	m	140,00		
2	Zalítí trhlin modifikovanou elastickou asfaltovou zálivkou, např.: Biguma apod.	m	140,00		
3	Profézování dilatačních spar a prasklin ve vozovce, š.-10-30mm, hl.- 20-50mm, včetně vyčištění a vytryskání horkým tlakovým vzduchem	m	70,00		
4	Zalítí dilatačních spar a prasklin modifikovanou elastickou asfaltovou zálivkou, např.: Biguma apod.	m	70,00		
5	Rezáni vozovky tl. 10cm	m	28,00		
6	Vybourání povrchu vozovky tl.10cm, (9,12t)	m ²	38,00		
7	Demontáž, dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), tl.15cm, hutnění s ruční úpravou, (12,54t)	m ²	38,00		
8	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 - 10cm včetně srovnání a zhutnění podkladu, (3,8m ³)	m ²	38,00		
9	Dodávka a aplikace spojovacího asfaltového postřiku z emulze 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	38,00		
10	Dodávka a montáž asfaltového betonu v tl.6cm, ACP 16S podkladní vrstva, srovnání a zhutnění válcováním, (5,5t)	m ²	38,00		
11	Dodávka a montáž asfaltového betonu v tl.4cm, ACO 11, obrusná vrstva s vyspádováním do zelené plochy, (3,7t)	m ²	38,00		
12	Ošetření styčných spar ve vozovce teplou zálivkou a posypem	m	28,00		
13	Obnažení a uložení kabelových rozvodů v místě křížení do plastového zemního kanálu DN 150mm s přesahem 1m za krajnici vozovky	mb	8,00		
14	Dodávka plastového zemního kanálu DN 150, (např. Amispol, Kopokan, a pod.)	mb	8,00		
15	Dodávka šterkopísku a zřízení pískového lože zemního kanálu, šířka 30cm, výška nad kanálem min. 20cm	m ³	2,00		
16	Odvoz a likvidace vybouraného asfaltu včetně naložení a vyložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku	t	9,12		
17	Odvoz betonu a cementového podkladu, (CS II), včetně naložení, vyložení a uložení na skládku do vzdálenosti 20km a poplatku za skládku	t	12,54		
18	Odvoz a rozprostření odkopaného kameniva v místě s ruční úpravou	t	6,84		
19	Likvidace ostatního odpadu a úklid	soub	1,00		
Oprava zpevněné parkovací plochy, 28x5m					
20	Odkop a zpětný zásyp zeminy, hl. 15cm, š. 40cm, kolem silničních obrubníků, (2,4m ³)	m ²	16,00		
21	Demontáž, dodávka a montáž silničních obrubníků 100x25x15cm do betonového lože tl.10cm s převýšením 10cm nad opravovanou plochu, (3t)	m	40,00		
22	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože tl.10cm, pro silniční obrubníky, (3t)	m ³	1,36		
23	Demontáž, dodávka a montáž betonového zatravnovacího panelu, např.: VT2, 60x40x10cm, (15,76t)	m ²	140,00		
24	Dodávka a montáž podkladní vrstvy z kameniva frakce 4/8mm v tl.5cm, (16,8t)	m ²	140,00		
25	Demontáž, dodávka a montáž podkladní vrstvy kameniva fr.0/32, tl.10 - 15cm, pod obrubníky i zatravnovací panely, včetně srovnání a zhutnění podkladu, (40,5t)	m ²	150,00		
26	Srovnání a zhutnění odkopaného terénu vibračním válcem, nebo deskou	m ²	150,00		
27	Dodávka a doplnění zatravnovacích panelů vhodnou zeminou s ruční úpravou	m ³	9,00		
28	Terenní úpravy v zelené ploše za obrubníky s ruční úpravou	m ²	16,00		
29	Dodávka a rozhození travního semene, 2x zálivka	m ²	140,00		

30	Odvoz a likvidace vybouraných betonových prvků a betonu, včetně naložení, vyložení a uložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku	t	21,76
31	Odvoz a rozprostření odkopaného kameniva v místě s ruční úpravou	t	57,30
32	Likvidace ostatního odpadu	soub	1,00
Oprava a zpevnění plochy nájezdu do garáže č.1			
33	Demontáž, dodávka a montáž betonového zatravnovacího panelu, 60x40x10cm, (9,35t)	m ²	83,00
34	Dodávka a montáž podkladní vrstvy z kameniva frakce 4/8mm, tl.5cm, (10t)	m ²	83,00
35	Demontáž, dodávka a montáž podkladní vrstvy kameniva fr.0/32, tl.10 - 15cm, pod zatravnovací panely, včetně srovnání a zhuštění podkladu, (22,41t)	m ²	83,00
36	Srovnání a zhuštění odkopaného terénu vibračním válcem, nebo deskou	m ²	83,00
37	Dodávka a doplnění zatravnovacích panelů vhodnou zemínou s ruční úpravou	m ³	4,50
38	Dodávka a rozhození travního semene, 2x závluka	m ²	83,00
39	Řezání betonového pásu tl. 15cm	m	10,00
40	Demontáž betonu, š. 50cm, hl. 25cm, pro osazení pásové vpusti, 1,32t	m ³	0,60
41	Demontáž, dodávka a montáž sběrného šterbinového betonového žlabu k odvodnění vozovky, např.: D 400, 1000x300x300mm, vnitřní průměr 160mm, zatížení 40t, zaústění do vsakovací jímky	m	4,50
42	Demontáž, dodávka a montáž betonu tř.C 16/20 pro osazení sběrného žlabu a zapravení pásu před vjezdem, včetně penetrace podkladu a vyhlazení, 2,75t	m ³	1,25
43	Mechanické očištění a obroušení betonové opěrné stěny, průměrná výška 70cm, tl. stěny 30cm, délka 2x 11m	m ²	22,00
44	Vyčištění a vybroušení prasklin v betonové opěrné zídce, včetně penetrace	m	15,00
45	Zapravení prasklin a nerovností v opěrné zídce sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu, tl. 4 -25 mm,	m	15,00
46	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pro venkovní betonové konstrukce s přílnavostí ke stávajícímu betonu včetně penetrace a přebroušení	m ²	22,00
47	Nátěr betonové opěrné zídky fasádní silikonovou barvou na betonovou konstrukci se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům včetně penetrace, barva tmavě šedá, např.: Den Braven, Baumit apod.	m ²	22,00
48	Odvoz a likvidace vybouraného betonu, včetně naložení, vyložení a uložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku	t	13,42
49	Odvoz kameniva po odkopu podkladních vrstev včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku, do 20 km	t	32,41
50	Likvidace ostatního odpadu	soub	1,00
Opravy oplocení areálu			
51	Pokos travin, likvidace náletových dřevin a ořez větví zasahujících do nového i starého oplocení	m ²	315,00
52	Demontáž starého oplocení z proplétaného pletiva a ostnatého drátu, v.- 220cm	m	215,00
53	Demontáž betonových sloupků starého oplocení, v. - 195cm, včetně vzpěrných výztuh v rozích	ks	37,00
54	Demontáž plastových kotvicích prvků pro křížové uchycení	ks	1 050,00
55	Dodávka a montáž pozinkovaných panelových úchytů pro křížové připevnění jednotlivých polí oplocení ke sloupkům	ks	1 050,00
56	Odvoz a likvidace vybouraných betonových sloupků, včetně naložení, vyložení a uložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku	t	4,51
57	Likvidace odpadu	soub	1,00
Oprava zátěkární do podzemního objektu			
58	Ruční odkop a zpětný násyp zeminy, tl. 25cm, nad únikovým východem z podzemního objektu, (m.č.7), 7m ³	m ²	28,00
59	Demontáž, dodávka a montáž betonu, tl. 10cm, překrytí a ochrana tlakové izolace, 28m ² , 6,16t	m ³	2,80
60	Demontáž, dodávka a montáž těžké asfaltové lepenky v místě poškození, včetně zapravení a uhlazení spar	m ²	28,00

61	Dodávka a montáž asfaltového penetračního nátěru na železobetonovou konstrukci podzemního objektu	m ²	28,00	
62	Vyčištění a vybroušení prasklin v železobetonové konstrukci včetně penetrace, (hl.20mm, š.30mm)	m	12,00	
63	Zapravení prasklin a nerovností sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu	m	12,00	
64	Demontáž a zpětná montáž betonového prefabrikovaného žlabu, kladeného do betonového lože tl.10cm, 60x 32cm	m	6,00	
65	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože, C12/15, pod odvodňovací žlab, tl.10cm, (1,1t)	m ³	0,50	
66	Mechanické očištění a obroušení stávajícího samostatného betonového schodiště, včetně plochy pod schodištěm a zvýšených betonových stěn po stranách, (š. - 135cm, 10 stupňů)	m ²	14,00	
67	Zapravení prasklin a nerovností v betonové konstrukci schodiště, sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. , včetně vyhlazení povrchu, tl. 4 -25 mm	bm	4,00	
68	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pro venkovní betonové konstrukce s přilnavostí ke stávajícímu betonu včetně penetrace a přebroušení	m ²	14,00	
69	Dodávka a montáž černo-žluté protiskuzové bezpečnostní pásky na vstupní schodiště, povrch - hrubé zrno, š.-50mm, nalepeno na první a poslední schod	m	2,70	
70	Demontáž a zpětná montáž žárově pozinkovaného zábradlí, po levé straně schodiště, v.120cm, délka 3.2m, (příšroubováním)	ks	1,00	
71	Demontáž kamenného opěrného zdiva kladeného do bet. lože tl. 10-15cm, podél schodišťových ramen, výška 2,4 - 0,0m	m ²	7,50	
72	Zpětná montáž opěrné zítky z lomového kamene kladené do bet. lože, tl.15-20cm, včetně vyspárování sanační cementovou stěrkou pro venkovní betonové konstrukce	m ²	7,50	
73	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože tl.10 - 15cm. (3,3t) - pro kamennou zítku	m ³	1,50	
74	Odkop a zpětný zásyp zeminy, tl. 50cm, za kamennou opěrnou zítkou, s ruční povrchovou úpravou, včetně zhuštění po vrstvách	m ³	3,75	
75	Terenní úpravy v zelené ploše nad opravenými plochami, s ruční úpravou	m ²	28,00	
76	Dodávka a rozhození travního semene, 2x závlivka	m ²	28,00	
77	Škrábání, sádrování a penetrace sádrokartonového stropu před výmalbou, (místnost č.7)	m ²	4,00	
78	Výmalba sádrokartonového stropu po zatečení, barva bílá 2 x PRIMALEX se zvýšenou odolností proti otěru, (např. Polar, Fortissimo, a pod.)	m ²	4,00	
79	Odvoz a likvidace vybouraného betonu, včetně naložení, vyložení, uložení na skládku a poplatku za skládku	t	10,56	
80	Likvidace ostatního odpadu	soub	1,00	
81	Ruční odkop a zpětný násyp zeminy, tl. 25cm, nad východem z odpočinkové místnosti podzemního objektu, (m.č.9), 4,4m3	m ²	17,50	
82	Demontáž, dodávka a montáž betonu, tl. 10cm, překrytí a ochrana tlakové izolace, 3,85t	m ³	1,75	
83	Demontáž, dodávka a montáž těžké asfaltové lepenky v místě poškození, včetně zapravení a uhlazení spar	m ²	17,50	
84	Dodávka a montáž asfaltového penetračního nátěru na železobetonovou konstrukci podzemního objektu	m ²	17,50	
85	Vyčištění a vybroušení prasklin v železobetonové konstrukci včetně penetrace, (hl.20mm, š.30mm)	m	8,00	
86	Zapravení prasklin a nerovností sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu	m	8,00	
87	Terenní úpravy v zelené ploše nad opravenými plochami, s ruční úpravou	m ²	17,50	
88	Dodávka a rozhození travního semene, 2x závlivka	m ²	17,50	
89	Škrábání, sádrování a penetrace sádrokartonového stropu před výmalbou, (místnost č.9)	m ²	2,00	
90	Výmalba sádrokartonového stropu po zatečení, barva bílá 2 x PRIMALEX se zvýšenou odolností proti otěru, (např. Polar, Fortissimo, a pod.)	m ²	2,00	
91	Odvoz a likvidace vybouraného betonu, včetně naložení, vyložení, uložení na skládku a poplatku za skládku	t	3,85	
92	Likvidace ostatního odpadu	soub	1,00	

93	Ruční odkop a zpětný násyp zeminy, tl. 25cm, mezi šachtou pro kabeláž a šachtou pro odvětrání podzemního objektu, (nad m.č.14), 5m ³	m ²	20,00		
94	Ruční odkop a zpětný násyp zeminy, tl. 25cm, š.100cm, kolem šachet pro odvětrání podzemního objektu, 9,05m ³	m ²	36,20		
95	Odstranění starého kořenového systému náletových dřevin na opravovaných plochách	m ²	5,00		
96	Demontáž, dodávka a montáž betonu, tl. 10cm, překrytí a ochrana opravované tlakové izolace, 12,4t	m ³	5,62		
97	Demontáž, dodávka a montáž těžké asfaltové lepenky v místě poškození, vytažení na stěny betonových šachet pro odvětrání 20cm, zapravení a uhlazení spar	m ²	60,00		
98	Dodávka a montáž asfaltového penetračního nátěru na železobetonovou konstrukci podzemního objektu a stěny betonových šachet pro odvětrání do výšky 20cm	m ²	60,00		
99	Vyčištění a vybroušení prasklin v železobetonové konstrukci včetně penetrace, (hl.20mm, š.30mm)	m	18,00		
100	Zapravení prasklin a nerovností sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod, včetně vyhlazení povrchu	m	18,00		
101	Terenní úpravy v zelené ploše nad opravenými plochami, s ruční úpravou	m ²	56,20		
102	Dodávka a rozhození travního semene, 2x závlivka	m ²	56,20		
103	Škrábání, sádrování a penetrace stropu před výmalbou, (m.č.14)	m ²	5,00		
104	Výmalba stropu po zatečení, barva bílá 2 x PRIMALEX se zvýšenou odolností proti otěru, (např. Polar, Fortissimo, a pod.)	m ²	5,00		
105	Odvoz a likvidace vybouraného betonu, včetně naložení, vyložení, uložení na skládku a poplatku za skládku	t	12,40		
106	Likvidace ostatního odpadu	soub	1,00		
107	Demontáž, dodávka a montáž venkovní dvouvrstvé omítky včetně očištění zdiva a penetrace podkladu, (šachty pro odvětrání podzemního objektu)	m ²	30,00		
108	Nátěr venkovních omítek šachet pro odvětrání podzemního objektu: 2x silikonovou fasádní barvou se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, odstín - dle stávajícího, včetně penetrace, např. IZOBAN, Armasil apod.	m ²	30,00		
109	Demontáž, dodávka a montáž plechového zastřešení betonové odvětrací šachty 3,7x1,3m, pozinkovaný plech s přesazením a okapnímnosem po obvodu, tl.0,625mm	m ²	5,50		
110	Demontáž, dodávka a montáž plechového zastřešení betonové odvětrací šachty 1,7x1,4m, pozinkovaný plech s přesazením a okapnímnosem po obvodu, tl.0,625mm	m ²	2,80		
111	Nátěr plechového zastřešení: 2x základní antikorozní, 2x nátěr syntetický se zvýšenou odolností proti UV záření, odstín tmavá zelená	m ²	8,30		
112	Demontáž, dodávka a montáž plechového průvětrníku s pevnou žaluzií, do odvětrací šachty z podzemního objektu, 105x50cm, ukotvení do stávajícího ostění, před započetím prací je nutno provést přesné zaměření	ks	4,00		
113	Demontáž, dodávka a montáž plechového průvětrníku s pevnou žaluzií do odvětrací šachty z podzemního objektu, 55x50cm, ukotvení do stávajícího ostění, před započetím prací je nutno provést přesné zaměření	ks	4,00		
114	Nátěr plechových průvětrníků: 2x základní antikorozní, 2x nátěr syntetický se zvýšenou odolností proti UV záření, odstín tmavá zelená	m ²	5,00		
115	Obnovení průrazu betonovou stěnou do šachty pro kabeláž, prům. 200mm, délka 300mm	ks	1,00		
116	Demontáž, dodávka a montáž pevnostní trubky KG DN 150mm do obnoveného průrazu, vyvedení 500mm nad okolní terén, ukončení pravouhloú tvarovkou, vstup utěsněn montážní pěnou a betonem	m	1,50		
117	Demontáž, dodávka a montáž plastové odvětrací mřížky prům. 150mm do pravouhloú zakončení trubky	ks	1,00		
118	Demontáž, dodávka a montáž těžké asfaltové lepenky, šachta 200x200x21cm, s přesahem 20cm k okolní opravené ploše, zapravení a uhlazení spar	m ²	6,40		
119	Dodávka a montáž asfaltového penetračního nátěru na železobetonovou konstrukci šachty	m ²	5,00		
120	Demontáž, dodávka a montáž betonu, tl. 10cm, překrytí a ochrana tlakové izolace betonové šachty, 1,1t	m ³	0,60		

121	Nátěr ocelového poklopu šachty: 2x základní antikorozi, 2x nátěr syntetický se zvýšenou odolností proti UV záření, odstín tmavá zelená	m ²	1,00
122	Vyčištění betonového kabelového žlabu 25x25cm, od listů, splavenin a jiných nečistot	m	25,00
123	Škrábání, sádrování a penetrace stropu před výmalbou, (m.č.10)	m ²	1,00
124	Výmalba stropu po zatečení, barva bílá 2 x PRIMALEX se zvýšenou odolností proti otěru, (např. Polar, Fortissimo, a pod.)	m ²	1,00
125	Likvidace ostatního odpadu	soub	1,00
Borotice - Elektroinstalace			
Borotice - 418 m.č.3 rozvodna			
126	Odpojení a demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	1,00
127	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz. <i>Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS Al 1F 6400/840</i>	ks	1,00
Borotice - 418 m.č.4 pracoviště ES-R			
128	Odpojení a demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	2,00
129	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 52W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1230 x 220 x 40mm, optický systém KN. <i>Technické parametry shodné s G1RMKN4V1/700ND</i>	ks	2,00
Borotice - 418 m.č.5 náč.směny			
130	Odpojení a demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	4,00
131	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 58W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM, mřížka matný hliník, <i>Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND</i>	ks	4,00
Borotice - 418 m.č.6 garáž č.10			
132	Odpojení a demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	7,00
133	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz. <i>Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS Al 1F 6400/840</i>	ks	7,00
Borotice - 418 m.č.13 WC			
134	Odpojení a demontáž stávajícího trubkového ventilátoru	ks	1,00
135	Dodávka a montáž ventilátoru do potrubí 100mm. S integrovaným časovým spínačem, průtok vzduchu 245m ³ /h, montáž do pevného i ohebného potrubí, IPX. <i>Technické parametry shodné s Dalap AP PROFI 100 Z</i>	ks	1,00
136	Demontáž stávající zpětné klapky	ks	1,00
137	Dodávka a montáž zpětné klapky těsné s pérkem do potrubí 100mm	ks	1,00
138	Demontáž stávajícího potrubí pr.100mm včetně spon	m	2,00
139	Dodávka a montáž polopružné Al ohebné potrubí vzduchové pr.100mm	m	2,00
140	Dodávka a montáž hadicová spona 100-120mm,12mm.	ks	6,00
141	Vyčištění, vysátí vysavačem a následná dezinfekce stávajícího AL potrubí pr.100mm	m	5,00
142	Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace	kpl	1,00
143	Úklid a likvidace odpadu - elektroinstalace	soub	1,00
144	Provedení mimořádné revize po opravě (včetně dodání 3 ks revizních zpráv)	soub	1,00
Ostatní stavební náklady - Borotice			
145	Ostatní a vedlejší náklady – např.: provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště, provizorní oplocení, dopravní značení a pod.	soub	1,00
146	Vyhledání vedení inženýrských sítí hledačkou kabelů v prostoru celého staveniště	soub	1,00
147	Závěrečný úklid všech ploch dotčených výstavbou	soub	1,00
VSZ-ÚO Knihničky Brno			
Oprava krbové vložky - část "B" (klubovna)			
148	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů z místnosti	soub	1,00
149	Překrytí podlahové krytiny ochrannou plachtou, před započítím stavebních prací	m ²	40,00
150	Demontáž režného šamotového zdiva kolem krbové vložky	m ²	1,60
151	Demontáž, dodávka a montáž krbové litinové vložky, s klapkou, deflektorem a dekorativní zábranou, 680x490x380mm, topný výkon 9-10kW, (245m ³). např.: KAWMET W9	ks	1,00

152	Demontáž, dodávka a montáž kouřovodu ke krbové vložce, prům. 180mm, tl.1 - 1,5mm, včetně napojení do venkovního komínového tělesa	m	1,50
153	Demontáž, dodávka a montáž ocelového nadpraží, pásovina 60x10x150cm	ks	3,00
154	Montáž lícovaného krbového režného zdiva ze šamotových cihel 290x145x 65mm, kolem krbové vložky, předsazení dle původního s krbovou římsou, vyspárování spárovací hmotou pro vyšší tepelnou zátěž	m ²	1,60
155	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení - oprava stěny dotčené výstavbou	m ²	6,00
156	Výmalba stěny, barva bílá 2 x PRIMALEX, odolný proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod., včetně penetrace	m ²	20,00
157	Komplexní úklid vymalovaných a opravovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámtů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	50,00
158	Likvidace odpadu	soub	1,00
Oprava zděného komína v části "B"			
159	Demontáž nevyhovujícího komínového tělesa a komínového nástavce 0,4x0,4m, včetně bouracích prací, 2,2t	m	7,00
160	Demontáž rozpadeného betonového základu pod komínovým tělesem 0,7x0,7x1,2m, (1,32t)	m ³	0,60
161	Dodávka a montáž betonového základu pod komínové těleso, 0,7x0,7x1,2m, beton C 16/20, včetně vyhlazení k okolní ploše	m ³	0,60
162	Dodávka a montáž samonosného třívrstvého komínového tělesa s tepelnou izolací, keramickou vložkou prům. 180mm a zadním odvětráním. Rozměr tělesa: 38,5x38,5cm. Kotvení provedeno do obvodové zdi objektu. Např.: Komínová sestava SCHIENDEL STABIL apod.	m	7,00
163	Dodávka a montáž plechového komínového nástavce prům. 180mm, se stříškou a úpravou zamezující volnému odlétání žhavých spalin. Osazení do betonové komínové hlavy, nutno dodržet minimální výšku nad větrným úhlem	m	0,50
164	Demontáž degradované venkovní omítky na fasádě objektu, kolem komínového tělesa	m ²	8,00
165	Dodávka a montáž venkovní vápenocementové omítky, fasáda a komínové těleso	m ²	18,00
166	Nátěr venkovních omítek silikonovou fasádní barvou se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, odstín - sv. šedá, dle původní, včetně penetrace, např. Den Braven, Baumit apod.	m ²	18,00
167	Oprava vydroleného spárování stěny z režného kamene sanační cementovou stěrkou pro venkovní betonové konstrukce s přilnavostí ke stávajícímu betonu včetně penetrace, tl.10-30mm, š. 20-50mm, např. Mapei, Baumit apod.	m ²	4,00
168	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného podbíjení střešní konstrukce, prkna smrková 18x140mm, včetně impregnace	m ²	1,00
169	Demontáž, dodávka a montáž těžké asfaltové lepenky pro poškozená místa, montáž přilepením včetně zatření a uhlazení spar	m ²	2,50
170	Dodávka a montáž klempířského oplechování komínového tělesa při prostupu střešní konstrukcí, pozink. plech s návazností na oplechování střešního pláště, š- 300mm, RŠ - 365mm	m	1,00
171	Dodávka a montáž oplechování poškozené střešní krytiny, pozink. plech tl.0,625mm	m ²	2,50
172	Demontáž, dodávka a montáž klempířského oplechování závětrné lišty, pozink. plech s okapnímnosem, š- 250mm, RŠ - 320mm	m	0,80
173	Nátěr oplechování střešní krytiny, atiky a komínového tělesa, 2 x základní antikorozi ní nátěr a 2 x nátěr syntetický, se zvýšenou odolností proti UV záření, odstín dle původního	m ²	3,25
174	Demontáž, dodávka a montáž betonové komínové desky dvouprůduchové, 85x55cm, včetně osazení, (v části "A")	ks	1,00
175	Demontáž, dodávka a montáž betonové komínové desky dvouprůduchové, 55x55cm, včetně osazení, (v části "A")	ks	1,00
176	Odvoz a likvidace stavební suť a vybouraného betonu, včetně naložení, vyložení na skládku do 20 km, a poplatku za skládku	t	3,52
177	Likvidace dalšího odpadu po ukončení prací	soub	1,00
Oprava - sprchy ženy			
178	Demontáž stávajících sprchových koutů 80x80cm, včetně plastové vaničky a sprchové baterie se sprchovou rúžicí	ks	2,00

179	Demontáž, dodávka a montáž příčky z lehkého zdiva, (např.:YTONG), v tl.10 cm, včetně ukotvení do zdiva, výška příčky 220cm a včetně oboustranné vyrovnávací omítky pod obklad	m ²	2,00	
180	Demontáž, dodávka a montáž příčky z lehkého zdiva, (např.:YTONG), v tl.10 cm, včetně ukotvení do zdiva, výška příčky 110cm a včetně jednostranné vyrovnávací omítky pod obklad	m ²	2,50	
181	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad v místě sprch, včetně penetrace	m ²	7,50	
182	Demontáž, dodávka a montáž keramického obkladu sprch, 25 x 20cm, výška obložení stěn 2,2 m, (barva: světlebéžová, se vzorem dle stávajícího, např. RAKO Neo, Universal a pod.), s vodotěsným vyspárováním	m ²	7,00	
183	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu po obvodu, barva bílá	m	6,00	
184	Dodávka a montáž čtvrtkruhové keramické sprchové vaničky 80x80cm s podezděním a obkladem, včetně napojení na odpad	ks	2,00	
185	Dodávka a montáž čtvrtkruhového sprchovacího koutu, 80x80x200cm, např.: Delta, Virtus, Ravak Blix a pod.	ks	2,00	
186	Dodávka a montáž nerezové baterie sprchové pákové směsné, včetně sprchové růžice na hadici	ks	2,00	
187	Dodávka a montáž nerezového nosníku na uchycení sprchové růžice	ks	2,00	
188	Dodávka a montáž mýdelny - nerez	ks	2,00	
189	Seřizení a částečná výměna kování plastového okna 130 x 80cm	ks	1,00	
190	Vybourání kruhového průrazu do obvodové dřevěné stěny, tl.18cm nad okením otvorem, prům. 100mm	ks	1,00	
191	Osazení PVC trubky prům. 100mm, včetně zapravení	m	0,18	
192	Dodávka a montáž kruhové plastové venkovní mřížky, pro zakrytí odvětrávacího otvoru ve stěně budovy, prům. 100mm	ks	1,00	
193	Mechanické obroušení poškozených ploch dřevěného palubkového obložení stropu - smrk, hrubé a jemné	m ²	8,50	
194	Vytmelení větších vrypů a nerovností v obložení disperzním akrylátovým tmelem včetně přebroušení	m ²	0,50	
195	Nátěr dřevěného, palubkového obložení stropu, včetně lištování a impregnace: 2x syntetický transparentní lak vnitřní s mezibroušením, barva dle původního	m ²	8,50	
196	Prekrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	2,00	
197	Skrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	8,50	
198	Výmalba sádko-kartonových stěn nad obkladem, 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplišňovou složkou, např.: Mykostop, apod.	m ²	6,00	
199	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů a pod.)	m ²	15,00	
200	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Oprava - sprchy muži				
201	Demontáž stávajících sprchových koutů 80x80cm, včetně plastové vaničky a sprchové baterie se sprchovou růžicí	ks	2,00	
202	Demontáž, dodávka a montáž příčky z lehkého zdiva, (např.:YTONG), v tl.10 cm, včetně ukotvení do zdiva, výška příčky 220cm a včetně oboustranné vyrovnávací omítky pod obklad	m ²	2,00	
203	Demontáž, dodávka a montáž příčky z lehkého zdiva, (např.:YTONG), v tl.10 cm, včetně ukotvení do zdiva, výška příčky 110cm a včetně jednostranné vyrovnávací omítky pod obklad	m ²	2,50	
204	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad v místě sprch	m ²	7,50	
205	Demontáž, dodávka a montáž keramického obkladu místností, 25 x 20cm, výška obložení stěn 2,2 m, (barva: světlebéžová, se vzorem dle stávajícího, např. RAKO Neo, Universal a pod.), s vodotěsným vyspárováním	m ²	7,00	
206	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu po obvodu, barva bílá	m	6,00	
207	Dodávka a montáž čtvrtkruhového sprchovacího koutu, 80x80x200cm, např.: Delta, Virtus, Ravak Blix a pod.	ks	2,00	
208	Dodávka a montáž nerezové baterie sprchové pákové směsné, včetně sprchové růžice na hadici	ks	2,00	
209	Dodávka a montáž nerezového nosníku na uchycení sprchové růžice	ks	2,00	
210	Dodávka a montáž mýdelny - nerez	ks	2,00	
211	Vybourání kruhového průrazu do obvodové dřevěné stěny, tl.18cm nad okením otvorem, prům. 100mm	ks	1,00	
212	Osazení PVC trubky prům. 100mm, včetně zapravení	m	0,18	

213	Dodávka a montáž kruhové plastové venkovní mřížky, pro zakrytí odvětrávacího otvoru ve stěně budovy, prům. 100mm	ks	1,00	
214	Mechanické obroušení poškozených ploch dřevěného palubkového obložení stropu - smrk, hrubé a jemné	m ²	8,50	
215	Vytmelení větších vrypů a nerovností v obložení disperzním akrylátovým tmelem včetně přebroušení	m ²	0,50	
216	Nátěr dřevěného, palubkového obložení stropu, včetně lištování a impregnace: 2x syntetický transparentní lak vnitřní s mezibroušením, barva dle původního	m ²	8,50	
217	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	2,00	
218	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	8,50	
219	Výmalba sádrokartonových stěn nad obkladem, 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplišňovou složkou, např.: Mykostop, apod.	m ²	6,00	
220	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů a pod.)	m ²	15,00	
221	Likvidace odpadu	soub	1,00	
WC - ženy				
222	Oprava prasklin v omítce pružným akrylovým tmelem, včetně vyčištění, penetrace a přebroušení, tl. 4- 25mm, např.:Soudal Soudastop apod.	mb	6,00	
223	Mechanické obroušení poškozených ploch dřevěného palubkového obložení stropu - smrk, hrubé a jemné	m ²	6,00	
224	Vytmelení větších vrypů a nerovností v obložení disperzním akrylátovým tmelem včetně přebroušení	m ²	0,50	
225	Nátěr dřevěného, palubkového obložení stropu, včetně lištování a impregnace: 2x syntetický transparentní lak vnitřní s mezibroušením, barva dle původního	m ²	6,00	
226	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	1,00	
227	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	10,00	
228	Výmalba sádrokartonových stěn nad obkladem, 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplišňovou složkou, např.: Mykostop, apod.	m ²	10,00	
229	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů a pod.)	m ²	10,00	
230	Likvidace odpadu	soub	1,00	
WC - muži				
231	Oprava prasklin v omítce pružným akrylovým tmelem, včetně vyčištění, penetrace a přebroušení, tl. 4- 25mm, např.:Soudal Soudastop apod.	mb	12,00	
232	Mechanické obroušení poškozených ploch dřevěného palubkového obložení stropu - smrk, hrubé a jemné	m ²	11,20	
233	Vytmelení větších vrypů a nerovností v obložení disperzním akrylátovým tmelem včetně přebroušení	m ²	0,50	
234	Nátěr dřevěného, palubkového obložení stropu, včetně lištování a impregnace: 2x syntetický transparentní lak vnitřní s mezibroušením, barva dle původního	m ²	11,20	
235	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 80x10cm, (montáž přilepením i přišroubováním)	ks	1,00	
236	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	1,00	
237	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	23,00	
238	Výmalba sádrokartonových stěn nad obkladem, 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplišňovou složkou, např.: Mykostop, apod.	m ²	23,00	
239	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů a pod.)	m ²	28,00	
240	Likvidace odpadu	soub	1,00	
VSZ-ÚO Knížický Brno - budova č.1 - Elektroinstalace				
budova č.1 část B 1 NP, sprcha ženy				
241	Demontáž svítidla	ks	2,00	
242	Zpětná montáž svítidla po opravě stropu	ks	2,00	
243	Demontáž lišty	m	4,50	
244	Zpětná montáž lišty po opravě stropu	m	0,50	
245	Dodávka a montáž lišta vkladací 20 x 20mm světle hnědá	m	4,00	
246	Demontáž krabice	ks	1,00	
247	Dodávka a montáž krabice na omítku IP 54 (včetně věnečku)	ks	1,00	
248	Demontáž stávajícího AL vedení	m	8,00	
249	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm ²	m	8,00	

250	Demontáž ventilátoru	ks	1,00
251	Dodávka a montáž ventilátor axiální , IP X4, pr.100mm s časovým doběhem1-30min (technické parametry shodné s Multi Vac MV 441625 LO-carbon silhouette 100T) včetně samočinné žaluzie	ks	1,00
budova č.1 část B 1.NP, sprcha muži			
252	Demontáž svítidla	ks	2,00
253	Zpětná montáž svítidla po opravě stropu	ks	2,00
254	Demontáž lišty	m	4,00
255	Zpětná montáž lišty po opravě stropu	m	4,00
256	Dodávka a montáž lišta vkladací 20 x 20mm světle hnědá	m	4,00
257	Demontáž krabice	ks	1,00
258	Dodávka a montáž krabice na omítku IP 54 (včetně věnečku)	ks	1,00
259	Demontáž stávajícího AL vedení	m	8,00
260	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm ²	m	8,00
261	Demontáž ventilátoru	ks	1,00
262	Dodávka a montáž ventilátor axiální , IP X4, pr.100mm s časovým doběhem1-30min (technické parametry shodné s Multi Vac MV 441625 LO-carbon silhouette 100T) včetně samočinné žaluzie	ks	1,00
budova č.1 část B, 1. NP, WC muži			
263	Demontáž svítidla	ks	3,00
264	Zpětná montáž svítidla po opravě stropu	ks	3,00
265	Demontáž lišty	m	4,00
266	Zpětná montáž lišty po opravě stropu	m	4,00
budova č.1 část B, 1. NP, WC ženy			
267	Demontáž svítidla	ks	1,00
268	Zpětná montáž svítidla po opravě stropu	ks	1,00
269	Demontáž lišty	m	0,50
270	Zpětná montáž lišty po opravě stropu	m	0,50
271	Odpojení a demontáž rozvaděče PL1	ks	1,00
272	Dodávka a zapojení rozvaděče na omítku PL1 (technické parametry shodné s Schack BK080103)	ks	1,00
budova č.1 část B 1 PP WC klubovna			
273	Demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	15,00
274	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 37W 120cm , Technické parametry shodné s Modus LLL400RM2KVM4ND/EU matná mřížka (včetně hmoždinek a vrutů)	ks	15,00
Porevzní opravy hromosvod VSZ-UO Kníničky b.č.1			
275	Demontáž, dodávka a montáž svorka okapová FeZn	ks	4,00
276	Demontáž, dodávka a montáž svorka spojovací s příložkou FeZn	ks	24,00
277	Demontáž, dodávka a montáž podpěra vedení na stěnu FeZn	ks	1,00
278	Demontáž, dodávka a montáž svorka univerzální FeZn	ks	8,00
279	Demontáž, dodávka a montáž držáku jímáče a trubky FeZn	ks	2,00
280	Demontáž, dodávka a montáž svorky na připojení trubky FeZn	ks	1,00
281	Demontáž, dodávka a montáž podpěry vedení PV 21c komplet	ks	22,00
282	Vyrovnání jímáčního vedení (lano 50 FeZn)	m	50,00
283	Demontáž konzoly venkovního vedení (3m délka)	ks	1,00
284	Dodání výkresové dokumentace nové el. instalace 1.NP dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD)	soub	1,00
285	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové elektroinstalace 1NP včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00
286	Ostatní a vedlejší náklady elektroinstalace	kpl	1,00
287	Uklid a likvidace odpadu elektroinstalace	soub	1,00
Ostatní stavební náklady - VSZ-UO Kníničky Brno			
288	Ostatní a vedlejší náklady – např.: provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště, provizorní oplocení, dopravní značení a pod.	soub	1,00
289	Dodávka revizní zprávy křbové vložky a spalinových cest kouřovodu	soub	1,00
290	Závěrečný úklid všech ploch dotčených výstavbou	soub	1,00
Tělocvična Štáňkova 20, Brno			
Práce v 1.NP			
291	Osazení neprodyšné igelitové folie mezi opravované prostory a hrací plochu v prostoru 1.NP a schodiště	m ²	80,00
292	Oprava prasklin v omítce pružným akrylovým tmelem, včetně vyčištění, penetrace a přebroušení, tl. 4- 25mm, např.: Soudal Soudastop apod	mb	10,00
293	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	110,00

294	Lokální výmalba prostor 1.NP a schodiště, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m ²	110,00
295	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového úhlového lištování tvaru "L", 50x50mm, na ostění vstupu do 1.NP, v.-160cm, montáž přilepením i přišroubováním	ks	2,00
296	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového šatnového trojháčku, výška 20cm, dle původních	ks	10,00
297	Demontáž, dodávka a montáž černo-žluté protiskluzové bezpečnostní pásky na vstupní schodiště, povrch - hrubé zrna, š.-50mm, první a poslední schod, (6ks x 1,4 -1,5m)	m	9,00
298	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	150,00
299	Likvidace odpadu	soub	1,00
Nářadovna			
300	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného úhlového lištování tvaru "L", 50x50mm, na dřevěné obložení vstupu do nářadovny, v.-150cm, montáž přišroubováním	ks	3,00
301	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného úhlového lištování tvaru "L", 50x50mm, na dřevěné obložení v nářadovně, v.-200cm, montáž přišroubováním	ks	2,00
302	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného úhlového lištování tvaru "L", 50x25mm, na dřevěné obložení v nářadovně, d.-50cm, montáž přišroubováním	ks	1,00
303	Nátěr a impregnace dřevěného lištování: 2x syntetický transparentní lak vnitřní s mezibroušením, barva dle původního odstínu	m ²	2,00
304	Likvidace odpadu	soub	1,00
Sprchy mužů			
305	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty dlažba - dlažba (stříbrná), 70 x 8 cm, uchycení přišroubováním a přilepením do vrstvy voděodolného tmelu nebo lepidla	ks	1,00
Technická místnost			
306	Demontáž keramické dlažby 33x33cm, 1,2x1,5m	m ²	1,80
307	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl. 8 - 10 cm pod keramickou dlažbu	m ²	1,80
308	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti, (např. typ IPA, SKLOBIT, a pod.)	m ²	1,80
309	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 10 cm	m ²	1,80
310	Dodávka a montáž kameniva fr. 0-32, podsyp pod podkladní beton	m ³	0,50
311	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	1,80
312	Dodávka a montáž protiskluzové dlažby o rozměru 33 x 33 cm, dle původní, včetně vodotěsného vyspárování, barva béžová,	m ²	1,80
313	Odkop zeminy pro pokládku ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 150mm, hl. 1,5m, 4,86t	m ³	2,70
314	Demontáž, dodávka a montáž ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 150mm, včetně tvarovek a napojení do stávající šachty před objektem	m	2,00
315	Demontáž, dodávka a montáž betonu tl.10cm, obetonování kanalizace po celé délce napojení	m ³	1,00
316	Zpětný zásyp odkopanou zemínou, zahutnění po 20cm	m ³	1,70
317	Likvidace odpadu	soub	1,00
Venkovní práce			
318	Odkop zeminy pro pokládku ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 150mm, hl. 150 cm, 2,5m ² , (mezi šachtou a obvodovou zdí)	m ³	3,75
319	Zpětný zásyp odkopanou zemínou, zahutnění po 20cm, po opravě kanalizace	m ³	3,25
320	Průraz do betonové stěny šachty tl.8cm, 20x20cm	ks	1,00
321	Oprava betonové stěny kanalizační šachty po zaústění kanalizace, cementovou maltou	m ²	0,50
322	Térenní úpravy v zelené ploše s ruční úpravou	m ²	5,00
323	Demontáž, dodávka a montáž pozinkovaného střešního svodu, (2ks), o průměru 150 mm, včetně tvarovek a kotvicích prvků, žlabové kotelky kónické	m	5,60
324	Vyčištění střešního žlabu, prům.150mm, od spadaneho listí a nečistot	m	20,00
325	Likvidace odpadu	soub	1,00
Tělocvična Staňkova 20 Brno - Elektroinstalace			
Vstupní chodba			

326	Odpojení a demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	1,00	
	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 58W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND			
327		ks	1,00	
328	Demontáž lišt	m	8,00	
	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20 bílá, (včetně hmoždinky a vrutu)	m	8,00	
329				
330	Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace	kpl	1,00	
331	Uklid a likvidace odpadu - elektroinstalace	soub	1,00	
	Ostatní stavební náklady - Tělocvična Staňkova 20, Brno			
	Ostatní a vedlejší náklady – např.: provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště, provizorní oplocení, dopravní značení a pod.	soub	1,00	
332				
333	Závěrečný úklid všech ploch dotčených výstavbou	soub	1,00	
	Průběh prací bude navržen tak, aby bylo omezení provozu co nejmenší a v co nejkratší době, bude zpracován harmonogram prací, (předloží zhotovitel, odsouhlasí objednatel)			
	U specificky označeného zboží, (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry			
Cena celkem bez DPH				1 717 085,12
DPH 21%				360 587,88
Cena celkem vč: DPH				2 077 673,00

Jan
Viklický

Digitálně
podepsal Jan
Viklický
Datum:
2024.05.03
10:57:28 +02'00'

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky:	„PS 0611- Stavební opravy v objektech VŠZ-UO Kníničky, Tělocvična Staňkova Brno a RTH Borotice”
Místo stavby:	Areál VŠZ-UO Kníničky, Tělocvična Staňkova Brno a RTH Borotice
Objekt:	CE 93-06-09-05-402 CE 93-06-09-05-413 CE 93-06-09-05-418 CE 93-06-03-20-001 CE 93-06-03-94-001
Uživatel:	VÚ 306800, VZ 299400

2. Údaje o objektu RTH Borotice – 402, oplocení

Objekt byl dán do užívání v roce 1975 a je využíván jako oplocení areálu.

Konstrukční systém objektu: Ocelové sloupky s výplňovými pozinkovanými panely.

2.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek a zajištění bezpečného provozu.

Předmětem jsou práce na opravě areálového oplocení.

Jedná se o provedení prací: v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 smlouvy - „cenová kalkulace“

2.1.1. Opravy na objektu - 402

Na novém areálovém oplocení bude provedena výměna **1050ks** panelových úchytů. Staré oplocení bude zlikvidováno v délce **215m**.

3. Údaje o objektu RTH Borotice – 413, zpevněné plochy

Objekt byl dán do užívání v roce 1969 a jde o zpevněné plochy a nájezdy.

Konstrukční systém objektu: Jedná se o zpevněné plochy k parkování vozidel, nájezdů do garáží a vozovek.

Prostory využívá VÚ 306800

3.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek a zajištění bezpečného provozu.

Předmětem jsou práce na opravě zpevněné parkovací plochy a nájezdu do garáže č.1.

Jedná se o provedení prací: v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 1 smlouvy - „cenová kalkulace“

3.1.1. Opravy na objektu – 413

Bude provedena oprava zpevněné parkovací plochy a nájezdu do garáže č.1, ze zatravnovacích panelů o celkové ploše **223m²**, včetně výměny konstrukčních vrstev. Silniční obrubníky kolem plochy budou vyměněny v délce **40m**. Betonové stěny podél nájezdu do

garáže budou opraveny na ploše 22m². Oprava vozovky k nájezdům, bude opravena na ploše 38m².

4. Údaje o objektu RTH Borotice – 418, podzemní objekt+VS

Objekt byl dán do užívání v roce 1975. Jedná se o podzemní dvoupodlažní objekt, ve kterém se nachází místnosti pro odpočinek, kancelář, šatny, sociální zařízení a technické místnosti. Vytápění je lokální elektrické.

Konstrukce objektu: masivní železobeton.

Objekt slouží VÚ 306800.

4.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek a zajištění bezpečného provozu. Předmětem jsou práce na opravách zamezující zatékání srážkové vody do objektu a únikového východu pro nouzové opuštění podzemního objektu

Jedná se o provedení prací: v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 1 smlouvy - „cenová kalkulace“

4.1.1. Opravy na objektu - 418

Jedná se o opravu poškozené hydroizolace na ploše 101,7m² a opravu únikového schodiště v rozsahu 14m² Venkovní odvětrávací šachty budou nové omítnuty a natřeny, 30m². Plechové zastřešení 8,3m² a průvětrníky 8ks na šachtách, budou vyměněny. Na kabelové šachtě, bude provedena výměna hydroizolace s ochranným přibetonováním 5m²

Opravy elektroinstalace zahrnují především výměnu osvětlení - 14ks v prostorách objektu včetně příslušenství.

5. Údaje o objektu VŠZ-UO Kníničky Brno– 001, Výcvikové středisko

Tento objekt byl dán do užívání v roce 1958. Slouží jako výcvikové středisko a ke zdokonalování fyzické připravenosti a výcviku studentů Univerzity Obrany. Zastavěná plocha je 555m². Obestavěný prostor 2.064m³.

Jedná se o jednopodlažní, částečně podsklepenou budovu, se sedlovou střechou. Konstrukce 1.NP je dřevěná, 1.PP je vystavěno z režného kamene a betonu.

Objekt slouží jako výcvikové středisko Univerzity Obrany.

5.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek a zajištění bezpečného provozu. Předmětem jsou práce na opravách sociálních zařízení a výměna krbové vložky ve společenské místnosti uvnitř objektu. Venkovní práce zahrnují obnovu poškozeného komínového tělesa a poremizní opravu hromosvodu.

Jedná se o provedení prací: v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 smlouvy - „cenová kalkulace“

5.1.1. Opravy na objektu – 001, část B

Opravy sociálních zařízení obsahují výměnu 4ks sprchových koutů, výměnu dělicí příčky 5m², včetně keramického obložení 14m², nátěr dřevěného stropu 34,2m² a celkovou výmalbu dotčených prostor 45m².

Ve společenské místnosti bude vyměněna krbová litinová vložka se šamotovým obezděním.

Na WC, ve sprchách a v klubovně, bude provedena výměna vnitřního rozvaděče 1ks, ventilátorů 2ks a osvětlovacích těles 23ks. Venkovní práce zahrnují zejména výměnu rozpadajícího se komínového tělesa 1ks a po revizní opravu hromosvodu.

6. Údaje o objektu Tělocvična Staňkova – 001

Objekt se nachází v Brně, na ul. Staňkova č.20. Zastavěná plocha objektu je **1.759m²**. Obestavěný prostor **23.040m³**. Podlahová plocha **1.416 m²**. Uvedený objekt byl postaven v r.1903. Do užívání pro Univerzitu Obrany byl dán 7.4.2011. Slouží jako tělocvična, určená ke zdokonalování fyzické připravenosti studentů a vojáků z povolání Univerzity Obrany.

6.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek a zajištění bezpečného provozu. Předmětem jsou drobné práce na opravách vnitřních a vnějších prostor objektu.

Jedná se o provedení prací: v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 - „cenová nabídka“

6.1.1. Opravy na objektu - 001

Opravy uvnitř objektu zahrnují, výměnu ochranného lištování **8ks**, výmalbu **110m²**, opravu kanalizace **3,75m** a jiné drobné práce, včetně výměny **1ks** osvětlovacího tělesa.

Venkovní dešťový svod bude vyměněn v délce **5,6m**. Ve vstupní chodbě bude vyměněno osvětlovací těleso **1ks**.

7. Požadavky hygienických předpisů

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování příjezdové komunikace a podobně.

8. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko - organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů. Práci na el. zařízení smí provádět jen pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. ČÚBP a techn. norem.

9. Vedlejší náklady

Průběžný úklid bude prováděn po jednotlivých objektech. Závěrečný celkový úklid bude řešen před předáním staveniště uživateli.

Veškerý vzniklý odpad, bude odvezen a ekologicky zlikvidován.

10. Ostatní

Jedná se o práce na objektech v areálu RTH Borotice, VŠZ-UO Kniničky a tělocvična Staňkova, Brno. Práce budou prováděny v pracovní době od 6:30 do 15:00. V případě potřeby provádění prací mimo běžnou pracovní dobu je nutno provést dohovor se zadavatelem (PS 0611) a uživatelem. Před zahájením oprav bude zhotovitelem vypracován harmonogram prací, který bude řešit, případné omezení provozu a přístupu, tak i samotný postup prací.

Zhotovitel zajistí dostatečné označení staveniště, provizorní oplocení, zábrany a informační cedule o omezení provozu na staveništi. Zhotovitel dále vyznačí bezpečnostními páskami pracovní prostor staveniště.



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

Ve Znojmě

dne 03.05.2024

Jan

Viklický

IČO: 283 25 893

Digitálně podepsal

Jan Viklický

Datum: 2024.05.03

10:52:56 +02'00'

Jan Viklický

IČO nebo razítko IČO obsahující

