

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN20240520
Stavba: Oprava LC Štědroňov

KSO:
Místo: revír Lužná , k.ú. Lužná

CC-CZ:
Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VACULA silniční s.r.o.

IČ: 03181936
DIČ: CZ03181936

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **78 404,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	78 404,30	16 464,90
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** **94 869,20**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN20240520

Stavba: Oprava LC Štědroňov

Místo: revír Lužná , k.ú. Lužná

Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

78 404,30 **94 869,20**

CN202405
20

Oprava LC Štědroňov

78 404,30

94 869,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Štědroňov

KSO:

Místo: revír Lužná , k.ú. Lužná

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VACULA silniční s.r.o.

IČ:

03181936

DIČ:

CZ03181936

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				78 404,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	78 404,30	21,00%	16 464,90	
snižená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		94 869,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Štědroňov

Místo: revír Lužná , k.ú. Lužná

Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

78 404,30

HSV - Práce a dodávky HSV

78 404,30

1 - Zemní práce

5 969,60

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

42 280,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 870,00

998 - Přesun hmot

3 284,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Štědroňov

Místo: revír Lužná , k.ú. Lužná

Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							78 404,30	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				78 404,30	
D	1		Zemní práce				5 969,60	
2	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,400	628,00	5 275,20	CS ÚRS 2024 01
	W		Rýha TP (DL x V x Š)					
	W		5*1,2*(1+1,8)/2		8,400			
	W		Mezisoučet			8,400		
	W		Součet			8,400		
3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,600	124,00	694,40	CS ÚRS 2024 01
	W		zpětné uložení výkopku do rýhy					
	W		2/3**výkop*8,4		5,600			
	W		Součet			5,600		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				42 280,60	
6	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	6,000	256,00	1 536,00	CS ÚRS 2024 01
	W		Překop HDK fr.63-125 mm					
	W		4*1,5		6,000			
	W		Součet			6,000		
7	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	173,000	134,00	23 182,00	CS ÚRS 2024 01
	W		Dosypání výtlučků fr. 0-63 mm (cca 40 tun)					
	W		(10*2)*2+(3*2)*5+(8*2)*4+(6*1,5)*4+3		173,000			
	W		Součet			173,000		
8	M	PFB.1020301	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250	kus	2,000	8 781,30	17 562,60	
	P		Poznámka k položce: 600/2500					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 870,00	
9	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	5,000	2 230,00	11 150,00	CS ÚRS 2024 01
	W		5		5,000			
	W		Součet			5,000		
10	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných ne	m	300,000	52,40	15 720,00	CS ÚRS 2024 01
	W		Čištění příkopy					
	W		300		300,000			
	W		Součet			300,000		
D	998		Přesun hmot				3 284,10	
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	49,534	66,30	3 284,10	CS ÚRS 2024 01