


MŠ Sosnová, Rekonstrukce rozvodů vody, 2. až 4. etapa, opakování
Příloha č. 1, Položkový rozpočet

Popis	Cena
Šk 2024: MŠ Sosnová 367 - rekonstrukce rozvodů vody, 2. - 4. etapa	826 717,15
SO 02: 2. ETAPA	261 957,31
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	109 760,00
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby	109 760,00
PSV: Práce a dodávky PSV	134 197,31
722_00: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	89 405,31
763_00: Konstrukce suché výstavby	27 504,00
784_00: Dokončovací práce - malby a tapety	17 288,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	18 000,00
VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN7_00: Provozní vlivy	3 000,00
SO 03: 3. ETAPA	416 433,88
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	156 800,00
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby	156 800,00
PSV: Práce a dodávky PSV	241 633,88
722_00: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	144 741,88
763_00: Konstrukce suché výstavby	32 088,00
784_00: Dokončovací práce - malby a tapety	64 804,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	18 000,00
VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN7_00: Provozní vlivy	3 000,00
SO 04: 4. ETAPA	148 325,96
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	39 200,00
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby	39 200,00
PSV: Práce a dodávky PSV	91 125,96
722_00: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	91 125,96
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	18 000,00
VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN7_00: Provozní vlivy	3 000,00
Celkem (bez DPH)	826 717,15
DPH	173 610,60
DPH 21 % ze základny: 826 717	173 610,60
Celkem (včetně DPH)	1 000 327,75



Položkový rozpočet

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva vyplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Stavba			Šk 2024: MŠ Sosnová 367 - rekonstrukce rozvodů vody, 2. - 4. etapa				826 717,15			
Objekt			SO 02: 2. ETAPA				261 957,31			
Skupina			HZS: Hodinové zúčtovací sazby				109 760,00			
Oddíl			HZS.: Hodinové zúčtovací sazby				109 760,00			
49	SUB	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomoci Zazdivání otvorů po prostupu potrubí skrz stropy a stěny Oprava obkladu + dodání obkladu Oprava poškozených prostor stavební činností, včetně dodávky materiálu	hod	224,000	490,00	109 760,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/HZS2491 2*8*14		CS ÚRS 2023 02
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				134 197,31			
Oddíl			722_00: Zdravotnicka - vnitřní vodovod				89 405,31			
1	SUB	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	11,000	75,00	825,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722130801		CS ÚRS 2023 02
2	SUB	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	20,000	86,00	1 720,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722130802		CS ÚRS 2023 02
3	SUB	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	9,000	99,00	891,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722130803		CS ÚRS 2023 02
4	SUB	722130805	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80	m	15,000	119,00	1 785,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722130805		CS ÚRS 2023 02
5	SUB	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	3,000	247,00	741,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722174022		CS ÚRS 2023 02
6	SUB	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	8,000	265,00	2 120,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722174023		CS ÚRS 2023 02
7	SUB	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	10,000	285,00	2 850,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722174024		CS ÚRS 2023 02
8	SUB	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	15,000	488,00	7 320,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722174025		CS ÚRS 2023 02
9	SUB	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	6,000	686,00	4 116,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722174026		CS ÚRS 2023 02
10	SUB	722174029	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 90 x 15,0	m	15,000	1 666,00	24 990,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722174029		CS ÚRS 2023 02
11	SUB	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	30,000	72,00	2 160,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722181222		CS ÚRS 2023 02
12	SUB	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	6,000	83,00	498,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722181223		CS ÚRS 2023 02
13	SUB	722181224	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm	m	15,000	99,00	1 485,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722181224		CS ÚRS 2023 02
14	SUB	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	3,000	92,00	276,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722181241		CS ÚRS 2023 02



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
15	SUB	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	3,000	111,00	333,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722181242		CS ÚRS 2023 02
16	SUB	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	2,000	58,00	116,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722182012		CS ÚRS 2023 02
17	SUB	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32	m	8,000	99,00	792,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722182013		CS ÚRS 2023 02
18	SUB	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40	m	7,000	101,00	707,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722182014		CS ÚRS 2023 02
19	SUB	722182015	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50	m	6,000	109,00	654,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722182015		CS ÚRS 2023 02
20	SUB	722182017M	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 90	m	15,000	129,00	1 935,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722182017M		CS ÚRS 2023 02
21	SUB	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění vypustek do DN 25	kus	2,000	247,00	494,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722190401		CS ÚRS 2023 02
22	SUB	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	6,000	84,00	504,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722190901		CS ÚRS 2023 02
23	SUB	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4	kus	2,000	29,00	58,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722220861		CS ÚRS 2023 02
24	SUB	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 3/4 do G 5/4	kus	6,000	34,00	204,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722220862		CS ÚRS 2023 02
25	SUB	722220866	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 3	kus	2,000	72,00	144,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722220866		CS ÚRS 2023 02
26	SUB	722221134	Armatury s jedním závitěm ventily výtakové G 1/2"	soubor	9,000	542,00	4 878,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722221134		CS ÚRS 2023 02
27	SUB	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	2,000	359,00	718,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722232044		CS ÚRS 2023 02
28	SUB	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	4,000	431,00	1 724,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722232045		CS ÚRS 2023 02
29	SUB	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	3,000	594,00	1 782,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722232046		CS ÚRS 2023 02
30	SUB	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	1,000	762,00	762,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722232047		CS ÚRS 2023 02
31	SUB	722232050	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3"	kus	2,000	4 132,00	8 264,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722232050		CS ÚRS 2023 02
32	SUB	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	2,000	288,00	576,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722239101		CS ÚRS 2023 02
33	SUB	6000052489	Vyvažovací ventil STAD DN 15 s vypouštěním PN25	kus	2,000	2 989,00	5 978,00			CS ÚRS 2023 02
34	SUB	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	42,000	47,00	1 974,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722290226		CS ÚRS 2023 02

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
35	SUB	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	15,000	58,00	870,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722290229		CS ÚRS 2023 02
36	SUB	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	57,000	54,00	3 078,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/72229023442+15		CS ÚRS 2023 02
37	SUB	722290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,379	1 760,00	667,04	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722290821		CS ÚRS 2023 02
38	SUB	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,558	746,00	416,27	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/998722101		CS ÚRS 2023 02
Oddíl 763_00: Konstrukce suché výstavby							27 504,00			
39	SUB	763135102	Montáž sádkokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	24,000	350,00	8 400,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/763135102		CS ÚRS 2023 02
40	SUB	59030575	podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	24,000	700,00	16 800,00			CS ÚRS 2023 02
41	SUB	763231821	Demontáž podhledu ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	24,000	96,00	2 304,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/763231821		CS ÚRS 2023 02
Oddíl 764_00: Dokončovací práce - malby a tapety							17 288,00			
42	SUB	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	95,000	6,00	570,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/784111001		CS ÚRS 2023 02
43	SUB	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	20,000	26,00	520,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/784161001		CS ÚRS 2023 02
44	SUB	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	60,000	9,00	540,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/784171101		CS ÚRS 2023 02
45	SUB	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m	m2	60,000	1,00	60,00			CS ÚRS 2023 02
46	SUB	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	49,000	11,00	539,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/784171111		CS ÚRS 2023 02
47	SUB	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m	m2	49,000	1,00	49,00			CS ÚRS 2023 02
48	SUB	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednorázové, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	190,000	79,00	15 010,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/784211001		CS ÚRS 2023 02
Skupina Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							18 000,00			
Oddíl VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce							15 000,00			
50	SUB	011002000	Průzkumné práce	...	1,000	7 000,00	7 000,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/011002000		CS ÚRS 2023 02
51	SUB	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/013254000		CS ÚRS 2023 02
Oddíl VRN7_00: Provozní vlivy							3 000,00			
52	SUB	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	3 000,00	3 000,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/070001000		CS ÚRS 2023 02
Objekt Skupina Oddíl SO 03: 3. ETAPA							416 433,88			
HZS: Hodinové zúčtovací sazby							156 800,00			
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby							156 800,00			



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
49	SUB	HZS2491	Hodinové zučtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomoci Zazdivování otvorů po prostupu potrubí skrz stropy a stěny Oprava obkladu + dodání obkladu Oprava poškozených prostor stavební činnosti, včetně dodávky materiálů	hod	320,000	490,00	156 800,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/HZS2491 2*8*10 2*8*10		CS ÚRS 2023 02
Skupina Oddíl		PSV: Práce a dodávky PSV					241 633,88			
		722_00: Zdravotníka - vnitřní vodovod					144 741,88			
1	SUB	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	59,000	75,00	4 425,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722130801		CS ÚRS 2023 02
2	SUB	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	49,000	86,00	4 214,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722130802		CS ÚRS 2023 02
3	SUB	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	8,000	99,00	792,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722130803		CS ÚRS 2023 02
4	SUB	722130804	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 65	m	9,000	112,00	1 008,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722130804		CS ÚRS 2023 02
5	SUB	722130805	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80	m	8,000	119,00	952,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722130805		CS ÚRS 2023 02
6	SUB	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	49,000	247,00	12 103,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722174022		CS ÚRS 2023 02
7	SUB	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	20,000	285,00	5 700,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722174023		CS ÚRS 2023 02
8	SUB	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	40,000	347,00	13 880,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722174024		CS ÚRS 2023 02
9	SUB	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	25,000	488,00	12 200,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722174025		CS ÚRS 2023 02
10	SUB	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	8,000	686,00	5 488,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722174026		CS ÚRS 2023 02
11	SUB	722174028	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 75 x 12,5	m	9,000	1 463,00	13 167,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_02/722174028		CS ÚRS 2021 02
12	SUB	722174029	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 90 x 15,0	m	8,000	1 666,00	13 328,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_02/722174029		CS ÚRS 2021 02
13	SUB	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	48,000	72,00	3 456,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722181222		CS ÚRS 2023 02
14	SUB	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	8,000	83,00	664,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722181223		CS ÚRS 2023 02
15	SUB	722181224	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm	m	17,000	99,00	1 683,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722181224		CS ÚRS 2023 02
16	SUB	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	49,000	92,00	4 508,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722181241		CS ÚRS 2023 02
17	SUB	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	27,000	111,00	2 997,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722181242		CS ÚRS 2023 02

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
18	SUB	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	19,000	57,00	1 083,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722182011		CS ÚRS 2023 02
19	SUB	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	10,000	58,00	580,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722182012		CS ÚRS 2023 02
20	SUB	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	30,000	99,00	2 970,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722182013		CS ÚRS 2023 02
21	SUB	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	8,000	101,00	808,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722182014		CS ÚRS 2023 02
22	SUB	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	6,000	109,00	654,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722182015		CS ÚRS 2023 02
23	SUB	722182017M	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 75-90	m	17,000	129,00	2 193,00	9+8		
24	SUB	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	6,000	84,00	504,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722190901		CS ÚRS 2023 02
25	SUB	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4	kus	6,000	29,00	174,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722220861		CS ÚRS 2023 02
26	SUB	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 3/4 do G 5/4	kus	2,000	34,00	68,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722220862		CS ÚRS 2023 02
27	SUB	722220866	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 3	kus	2,000	72,00	144,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722220866		CS ÚRS 2023 02
28	SUB	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	6,000	542,00	3 252,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722221134		CS ÚRS 2023 02
29	SUB	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	6,000	431,00	2 586,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722232045		CS ÚRS 2023 02
30	SUB	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	1,000	594,00	594,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722232046		CS ÚRS 2023 02
31	SUB	722232050	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3"	kus	1,000	4 132,00	4 132,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722232050		CS ÚRS 2023 02
32	SUB	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	2,000	288,00	576,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722239101		CS ÚRS 2023 02
33	SUB	6000052489	Vyvažovací ventil STAD DN 15 s vypouštěním PN25	kus	2,000	2 989,00	5 978,00			
34	SUB	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	142,000	47,00	6 674,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722290226		CS ÚRS 2023 02
35	SUB	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	17,000	58,00	986,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722290229		CS ÚRS 2023 02
36	SUB	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	159,000	54,00	8 586,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722290234		CS ÚRS 2023 02
37	SUB	722290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,625	1 760,00	1 100,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_02/722290821		CS ÚRS 2021 02



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
38	SUB	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,717	746,00	534,88	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/998722101		CS ÚRS 2023 02
Oddíl							32 088,00			
763_00: Konstrukce suché výstavby										
39	SUB	763135102	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	28,000	350,00	9 800,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/763135102		CS ÚRS 2023 02
40	SUB	59030575	podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	28,000	700,00	19 600,00			CS ÚRS 2023 02
41	SUB	763231821	Demontáž podhledu ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	28,000	96,00	2 688,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/763231821		CS ÚRS 2023 02
Oddíl							64 804,00			
784_00: Dokončovací práce - malby a tapety										
42	SUB	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	360,000	6,00	2 160,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/784111001		CS ÚRS 2023 02
43	SUB	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	60,000	26,00	1 560,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/784161001		CS ÚRS 2023 02
44	SUB	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	220,000	9,00	1 980,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/784171101		CS ÚRS 2023 02
45	SUB	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m	m2	220,000	1,00	220,00			CS ÚRS 2023 02
46	SUB	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	167,000	11,00	1 837,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/784171111		CS ÚRS 2023 02
47	SUB	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m	m2	167,000	1,00	167,00			CS ÚRS 2023 02
48	SUB	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	720,000	79,00	56 880,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/784211001		CS ÚRS 2023 02
Skupina							18 000,00			
Oddíl							15 000,00			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce										
50	SUB	011002000	Průzkumné práce		1,000	7 000,00	7 000,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/011002000		CS ÚRS 2023 02
51	SUB	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		1,000	8 000,00	8 000,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/013254000		CS ÚRS 2023 02
Oddíl							3 000,00			
VRN7_00: Provozní vlivy										
52	SUB	070001000	Provozní vlivy		1,000	3 000,00	3 000,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/070001000		CS ÚRS 2023 02
Objekt							148 325,96			
Skupina							39 200,00			
Oddíl							39 200,00			
SO 04: 4. ETAPA										
HZS: Hodinové zúčtovací sazby										
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby										
19	SUB	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí Zazdívaní otvorů po prostupu potrubí skrz stropy a stěny Oprava poškozených prostor stavební činnosti, včetně dodávky materiálu	hod	80,000	490,00	39 200,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/HZS2491		CS ÚRS 2023 02
Skupina							91 125,96			
Oddíl							91 125,96			
PSV: Práce a dodávky PSV										
722_00: Zdravotechnika - vnitřní vodovod										
1	SUB	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	46,000	75,00	3 450,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722130801		CS ÚRS 2023 02
2	SUB	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	30,000	86,00	2 580,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722130802		CS ÚRS 2023 02

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
3	SUB	722130821	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných šroubení do G 6/4	kus	3,000	138,00	408,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722130821		CS ÚRS 2023 02
4	SUB	722130831	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek	kus	7,000	56,00	392,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722130831		CS ÚRS 2023 02
5	SUB	722140111	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 15/1	m	36,000	630,00	22 680,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722140111		CS ÚRS 2023 02
6	SUB	722140113	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 22/1,2	m	10,000	814,00	8 140,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722140113		CS ÚRS 2023 02
7	SUB	722140115	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 35/1,5	m	30,000	1 238,00	37 140,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722140115		CS ÚRS 2023 02
8	SUB	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	46,000	69,00	3 174,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722181221		CS ÚRS 2023 02
9	SUB	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	30,000	72,00	2 160,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722181222		CS ÚRS 2023 02
10	SUB	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	7,000	247,00	1 729,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722190401		CS ÚRS 2023 02
11	SUB	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	84,00	168,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722190901		CS ÚRS 2023 02
12	SUB	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	7,000	29,00	203,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722220851		CS ÚRS 2023 02
13	SUB	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4	kus	3,000	34,00	102,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722220862		CS ÚRS 2023 02
14	SUB	722232046	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	1,000	594,00	594,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722232046		CS ÚRS 2023 02
15	SUB	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	76,000	47,00	3 572,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722290226		CS ÚRS 2023 02
16	SUB	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	76,000	54,00	4 104,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/722290234		CS ÚRS 2023 02
17	SUB	722290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,260	1 760,00	457,60	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_02/722290821		CS ÚRS 2021 02
18	SUB	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,097	746,00	72,36	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/998722101		CS ÚRS 2023 02
Skupina		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					18 000,00			
Oddíl		VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce					15 000,00			
20	SUB	011002000	Průzkumné práce	---	1,000	7 000,00	7 000,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/011002000		CS ÚRS 2023 02
21	SUB	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	---	1,000	8 000,00	8 000,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/013254000		CS ÚRS 2023 02
Oddíl		VRN7_00: Provozní vlivy					3 000,00			



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
22	SUB	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	3 000,00	3 000,00	https://podminky.urs.cz/lt-em/CS_URS_2023_02/070001000		CS ÚRS 2023 02

Celková cena nabídky: 826 717,15 Kč

