

COLAS CZ, a.s.

Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

Oprava povrchu chodníku v ulici Česká, II.

příloha Dodatku č.1 - přehled čerpání dokončené stavby

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SoD		méněpráce		vícepráce		duben		květen	
							množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem
		Práce a dodávky HSV														
	5	Komunikace pozemní														
	50_1	Bodová výsrava														
4	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,000												
7	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	400,000												
10	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	49,200												
12	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,800												
13	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km	t	7,800												
	50_2	Celoplošná výsrava														
41	919122212	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	38,000												
48	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníku a krajníku, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	201,500												
52	916241212	Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s výplněm a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	248,000												
54	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	61,200												
	50_4	Oprava chodníků														
93	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kaméniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky	m2	382,000												
94	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kaméniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	3,500												
95	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	208,500												
99	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kaméniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	35,000												
100	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kaméniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	240,500												
101	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kaméniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	297,300												
103	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	382,000												
104	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	88,000												
105	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	88,000												
106	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	48,000												
107	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,000												
109	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	130,000												
110	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	252,000												
113	567114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 100 mm	m2	130,000												
114	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	242,300												
115	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km	t	2 762,400												
117	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kaméniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	229,100												
123	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s výplněm spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	0,000												

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	
124	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	130,000											
127	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	270,000											
130	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	8,000											
132	58380004	<i>obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm</i>	m	0,000											
134	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,500											
138	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,800											
142	59245021	<i>dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní</i>	m2	1,500											
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady													
187	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	6,000											
188	X00000001	Dopravné inženýrská opatření	soubor	1,000											
189	X00000002	Dopravní značení - schéma B/3	soubor	18,000											
Celkem bez DPH					853 298,44 Kč		803 071,37 Kč		86 566,71 Kč		136 793,78 Kč		349 930,09 Kč		366 574,57 Kč
DPH 21%					179 192,67 Kč										
Celkem včetně DPH					1 032 491,11 Kč										