

Stavba:		SOUPIS PRACÍ ( příloha č.2)		na měsíc: Červen 2024								
Objekt:		Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2024 - ST Ostrava - obvod 1		Správa železnic, státní organizace								
Část:		SO 01 - ST Ostrava - PO I		Tom+Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov								
TO Suchdol n.O.												
27.05.2024												
Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotkova	Množství celkem	Cena bez VRN	Zst./trať	Kolej / výhybka	Provoz / vyluka (datum)	NUTNO DODRŽET		poznámka
										Zajištění výluky / datum, od -do		
117	5906090021	Výměna hm oždilky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění čtyřmi vrtulemi	ú.pl.		120,00		Odry-Heřmanky	km 16,6-16,7				
15	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejeovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod		152		Odry-Heřmanky	km 16,6-16,8				
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		19		Odry-Heřmanky	km 16,6-16,9				
540	5913440020	Naléh vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 125 mm	m		400,00		Bělotín					
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		4		Bělotín					
540	5913440020	Naléh vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 125 mm	m		480,00		Polom					
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		5,5		Polom					
607	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3		45,60		Šenov u N.J.	Přejezd P6786			01.06.-27.6.	
612	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2		152,00		Šenov u N.J.	Přejezd P6786			01.06.-27.6.	
566	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geometrií tl. 0,15 m	m2		152,00		Šenov u N.J.	Přejezd P6786			01.06.-27.6.	
521	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2		152,00		Šenov u N.J.	Přejezd P6786			01.06.-27.6.	
556	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojní příkop nezaprvěný	m3		240,00		Such.-N.Jičín	km 6,4.-6,7			01.06.-27.6.	
609	5915010040	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3		200,00		Such.-N.Jičín	km 6,4.-6,7			01.06.-27.6.	
609	5915010040	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3		200,00		Such.-N.Jičín	km 5,5.-5,8			01.06.-27.6.	
636	5955101020	Kamenivo drcené stěrkořít frakce 0/32	t		41,04		Šenov u N.J.	Přejezd P6786			01.06.-27.6.	
743	5963146000	Živčivé přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva	t		19,00		Šenov u N.J.	Přejezd P6787			01.06.-27.6.	
744	5963146010	Živčivé přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t		38,00		Šenov u N.J.	Přejezd P6788			01.06.-27.6.	
838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		41,04		Šenov u N.J.	Přejezd P6789			01.06.-27.6.	
848	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		2,00		Šenov u N.J.	Přejezd P6790			01.06.-27.6.	
838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		82,08		Šenov u N.J.	Přejezd P6791			01.06.-27.6.	
838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		57,00		Šenov u N.J.	Přejezd P6792			01.06.-27.6.	
838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		82,08		Šenov u N.J.	Přejezd P6793			01.06.-27.6.	
847	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus		1,00		Šenov u N.J.	Přejezd P6794			01.06.-27.6.	
12	033111001.1 R	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubč		1,00		Šenov u N.J.	Přejezd P6786			01.-27.6.	
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		47,5		Such.-N.Jičín	km 6,4.-6,8			01.06.-27.6.	
447	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus		4,00		Such.-Polom				22.06.2024	
448	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		4,00		Such.-Polom				22.06.2024	
451	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus		4,00		Such.-Polom				22.06.2024	
452	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		4,00		Such.-Polom				22.06.2024	
255	5909010030	Ojedinelé ruční podbíjí pražců příčných betonových	kus		60,00		Such.-Polom				22.06.2024	
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		9,5		Such.-Polom				22.06.2024	
264	5909010410	Ojedinelé ruční podbíjí pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		24,00		Polom	výh.č 2,3 a 4				
265	5909010420	Ojedinelé ruční podbíjí pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		16,00		Polom	výh.č 2,3 a 4				
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		19		Polom	výh.č 2,3 a 5				
16	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejeovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod		152		Polom	výh.č 2,3 a 6				
					<b>0</b>	<b>833 392,55</b>						

VRN			
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
12	033111001.1 R	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubč
3	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km
4	022121001 R	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vyházení trasy inženýrských sítí	Kč/ho
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km
6	023131001.1 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby do 1 ml	soubč
7	023131001.2 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby do 3 ml	soubč
8	023131001.3 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby do 5 ml	soubč
9	023131001.4 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby nad 5 ml	soubč
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
15	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejeovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod
16	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejeovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod
17	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování EK kolejí a výhybek	m
18	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/ho
19	034111001	Další náklady na pracovníky Záonné příplatky ke mzde za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/ho
20	034111011	Další náklady na pracovníky Záonné příplatky ke mzde za práci v noci	Kč/ho

celkem: 0,00

celková cena 833 392,55