

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LCR24001
Stavba: Oprava LC Těšiňoky LC Gajdičné, LC Řečice-Bučkula

LESYČR

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 17.04.2024

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Mgr. Tomáš Milata

IČ: 69579610
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			447 465,70
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	12,00%	447 465,70	93 967,80
		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			541 433,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

LESYČR



Kód: LCR24001

Stavba: Oprava LC Těšíňoky LC Gajdičné, LC Řečice-Bučkula

Místo: Datum: 17.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Mgr. Tomáš Milata

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		447 465,70	541 433,50
SO 2	LC Gajdičné	202 092,16	244 531,52
SO 3	LC Řečice-Bučkula	148 899,60	180 168,52
SO 1	LC Těšíňoky	96 473,94	116 733,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava LC Těšiňoky LC Gajdičné, LC Řečice-Bučkula

Objekt:

SO 1 - LC Těšiňoky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Mgr. Tomáš Milata

IČ:

69579610

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			96 473,94
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 473,94	21,00%	20 259,53
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		116 733,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava LC Těšiňoky LC Gajdičné, LC Řečice-Bučkula

Objekt:

SO 1 - LC Těšiňoky

Místo:

Datum: 17.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Mgr.Tomáš Milata

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 473,94

HSV - Práce a dodávky HSV

96 473,94

1 - Zemní práce

37 475,00

5 - Komunikace pozemní

52 702,65

998 - Přesun hmot

6 296,29

SOUPIS PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava LC Těšíňoky LC Gajdičné, LC Řečice-Bučkula

Objekt:

SO 1 - LC Těšíňoky

Místo:

Datum: 17.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Mgr.Tomáš Milata

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							96 473,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				96 473,94
D	1		Zemní práce				37 475,00
1	K	181252301	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech bez zhutnění	m2	295,000	23,00	6 785,00
	W		"Srovnání odtěžení bahna v místech navážky kameniva				
	W		"km 0,550-0,620 - LK" 70*0,9		63,000		
	W		"km 1,050-1,090 - PK" 40*0,8		32,000		
	W		"km 1,140-1,190 - plošně š.4m" 50*4		200,000		
	W		Součet		295,000		
2	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	387,500	48,00	18 600,00
	W		"čištění příkop - 25% délky úseku" 1550*0,25		387,500		
3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	465,000	26,00	12 090,00
	W		"stržení středů, krajnic "				
	W		"30% úseku" 1550*0,3		465,000		
	W		Součet		465,000		
D	5		Komunikace pozemní				52 702,65
4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	50,050	1 053,00	52 702,65
	W		"km 0,550-0,620 - LK" 70*0,9*0,35		22,050		
	W		"km 1,050-1,090 - PK" 40*0,8*0,25		8,000		
	W		"km 1,140-1,190 - plošně š.4m" 50*4*0,1		20,000		
	W		Součet		50,050		
D	998		Přesun hmot				6 296,29
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	74,074	70,00	5 185,18
6	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	74,074	15,00	1 111,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava LC Těšínoký LC Gajdičné, LC Řečice-Bučkula

Objekt:

SO 2 - LC Gajdičné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.04.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

69579610

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Mgr.Tomáš Milata

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH				202 092,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	202 092,16	21,00%	42 439,36	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		244 531,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava LC Těšínoký LC Gajdičné, LC Řečice-Bučkula

Objekt: **SO 2 - LC Gajdičné**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Mgr. Tomáš Milata

Datum: 17.04.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	202 092,16
HSV - Práce a dodávky HSV	202 092,16
1 - Zemní práce	70 420,20
5 - Komunikace pozemní	117 620,10
998 - Přesun hmot	14 051,86



Stavba:

Oprava LC Těšínoky LC Gajdičné, LC Řečice-Bučkula

Objekt:

SO 2 - LC Gajdičné

Místo:

Datum: 17.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Mgr.Tomáš Milata

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							202 092,16
D	HSV		Práce a dodávky HSV				202 092,16
D	1		Zemní práce				70 420,20
1	K	181252301	Úprava pláňe pro silnice a dálnice na násypch bez zhutnění	m2	737,400	23,00	16 960,20
	W		"Srovnání odtěžení bahna v místech navážky kameniva				
	W		"km 1,900-1,920 - plošně š.3m" 20*3		60,000		
	W		"km 2,150-2,170 - LK+PK" 20*0,9*0,3		5,400		
	W		"km 2,200-2,220 - PK" 20*1		20,000		
	W		"km 2,400-2,420 - PK" 20*0,9		18,000		
	W		"km 2,500-2,560 - PK" 60*0,8		48,000		
	W		"km 2,700-2,760 - plošně š.3m" 60*3		180,000		
	W		"km 2,790-2,840 - PK" 50*0,8		40,000		
	W		"km 2,900-2,930 - plošně š. 3m" 30*3		90,000		
	W		"km 2,960-3,000 - LK" 40*0,8		32,000		
	W		"km 3,010-3,030 - plošně š.4m" 20*4		80,000		
	W		"km 3,100-3,130 - PK" 30*0,8		24,000		
	W		"km 3,220-3,260 - plošně š.4,5m" 40*3,5		140,000		
	W		Součet		737,400		
2	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	675,000	48,00	32 400,00
	W		"čištění příkop - 25% délky úseku" 2700*0,25		675,000		
3	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	810,000	26,00	21 060,00
	W		"stržení středů, krajnic "				
	W		"30% úseku" 2700*0,3		810,000		
	W		Součet		810,000		
D	5		Komunikace pozemní				117 620,10
4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	111,700	1 053,00	117 620,10
	W		"km 1,900-1,920 - plošně š.3m" 20*3*0,1		6,000		
	W		"km 2,150-2,170 - LK+PK" 20*0,9*0,3*2		10,800		
	W		"km 2,200-2,220 - PK" 20*1*0,35		7,000		
	W		"km 2,400-2,420 - PK" 20*0,9*0,25		4,500		
	W		"km 2,500-2,560 - PK" 60*0,8*0,25		12,000		
	W		"km 2,700-2,760 - plošně š.3m" 60*3*0,1		18,000		
	W		"km 2,790-2,840 - PK" 50*0,8*0,25		10,000		
	W		"km 2,900-2,930 - plošně š. 3m" 30*3*0,1		9,000		
	W		"km 2,960-3,000 - LK" 40*0,8*0,2		6,400		
	W		"km 3,010-3,030 - plošně š.4m" 20*4*0,1		8,000		
	W		"km 3,100-3,130 - PK" 30*0,8*0,25		6,000		
	W		"km 3,220-3,260 - plošně š.4,5m" 40*3,5*0,1		14,000		
	W		Součet		111,700		
D	998		Přesun hmot				14 051,86
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	165,316	70,00	11 572,12
8	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytém z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	165,316	15,00	2 479,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava LC Těšiňoky LC Gajdičné, LC Řečice-Bučkula

Objekt:

SO 3 - LC Řečice-Bučkula

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Mgr. Tomáš Milata

IČ:

69579610

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				148 899,60
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 899,60		21,00%	31 268,92
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		180 168,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava LC Těšínoký LC Gajdičné, LC Řečice-Bučkula

Objekt:

SO 3 - LC Řečice-Bučkula

Místo:

Datum: 17.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Mgr.Tomáš Milata

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

148 899,60

HSV - Práce a dodávky HSV

148 899,60

1 - Zemní práce

37 503,00

5 - Komunikace pozemní

99 508,50

998 - Přesun hmot

11 888,10

SOUPIS PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava LC Těšínok LC Gajdičné, LC Řečice-Bučkula

Objekt:

SO 3 - LC Řečice-Bučkula

Místo:

Datum: 17.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Mgr.Tomáš Milata

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							148 899,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				148 899,60
D	1		Zemní práce				37 503,00
1	K	181252301	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech bez zhuštění	m2	665,000	23,00	15 295,00
	W		"Srovnání odtěžení bahna v místech navážky kameniva				
	W		"km 0,450-0,600 - LK" 150*0,8		120,000		
	W		"km 0,600-0,710 - plošně š. 3,5m" 110*3,5		385,000		
	W		"km 0,800-0,820 - LK" 200*0,8		160,000		
	W		Součet		665,000		
2	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	246,000	48,00	11 808,00
	W		"čištění příkop - 30% délky úseku" 820*0,3		246,000		
3	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	400,000	26,00	10 400,00
	W		"stržení středů, krajnic "				
	W		"km 0,100-0,300" 200*2		400,000		
D	5		Komunikace pozemní				99 508,50
4	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	94,500	1 053,00	99 508,50
	W		"km 0,450-0,600 - LK" 150*0,8*0,2		24,000		
	W		"km 0,600-0,710 - plošně š. 3,5m" 110*3,5*0,1		38,500		
	W		"km 0,800-0,820 - LK" 200*0,8*0,2		32,000		
	W		Součet		94,500		
D	998		Přesun hmot				11 888,10
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	139,860	70,00	9 790,20
7	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	139,860	15,00	2 097,90