



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Schody kaple Kojetín	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	11.04.2024	Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	11.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 178,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	11 911,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 804,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	3 196,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		24 820,00				
Přesun hmot a sutí		8 121,94				
ZRN celkem		58 031,54	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	58 031,54
Základ 21%	58 031,54	DPH 21%	12 186,62	Celkem včetně DPH	70 218,16

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:	Schody kaple Kojetín	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 11.04.2024	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 11.04.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.		Celkem
			Přípravné a přidružené práce					0,00	1 800,00	1 800,00	2 178,00		1,35	
1		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	6,00	300,00	21	0,00	1 800,00	1 800,00	2 178,00	0,23	1,35	RTS I / 2024
			Základy					2 249,25	1 475,62	3 724,87	4 507,09		0,78	
2		273311117R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 25/30	m3	0,30	8 000,00	21	2 249,25	150,75	2 400,00	2 904,00	2,59	0,78	RTS I / 2024
3		998001012R00	Přesun hmot pilot prefabrikovaných	t	0,78	1 708,01	21	0,00	1 324,87	1 324,87	1 603,09	0,00	0,00	RTS I / 2024
			Zdi podpěrné a volné					2 225,22	1 587,78	3 813,00	4 613,73		1,64	
4		311112030RT3	Uložení tvámic ztraceného bednění, tl. 300 mm	m2	3,00	1 271,00	21	2 225,22	1 587,78	3 813,00	4 613,73	0,55	1,64	RTS I / 2024
			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					443,88	102,72	546,60	661,39		1,21	
5		564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	6,00	91,10	21	443,88	102,72	546,60	661,39	0,20	1,21	RTS I / 2024
			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždených (předlažby)					695,82	3 384,18	4 080,00	4 936,80		0,44	
6		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,00	680,00	21	695,82	3 384,18	4 080,00	4 936,80	0,07	0,44	RTS I / 2024
			Podlahy z dlaždic					1 804,00	3 196,00	5 000,00	6 050,00		0,01	
7		771275511RT6	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice, TM	m	5,00	1 000,00	21	1 804,00	3 196,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					2 563,20	1 636,80	4 200,00	5 082,00		1,23	
8		916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	12,00	350,00	21	2 563,20	1 636,80	4 200,00	5 082,00	0,10	1,23	RTS I / 2024
			Bourání konstrukcí					0,63	3 249,37	3 250,00	3 932,50		1,16	
9		961041211R00	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	0,50	6 500,00	21	0,63	3 249,37	3 250,00	3 932,50	2,32	1,16	RTS I / 2024
			Přesuny suti					0,00	3 711,00	3 711,00	4 490,31		0,00	
10		979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50	274,00	21	0,00	411,00	411,00	497,31	0,00	0,00	RTS I / 2024
11		979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	1,50	1 000,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
12		979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,50	1 200,00	21	0,00	1 800,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
			Ostatní materiál					24 820,00	3 086,08	27 906,08	33 766,35		1,39	
13		583320881	Štěrkopísek 0 - 8 mm	t	0,40	650,00	21	260,00	0,00	260,00	314,60	1,00	0,40	RTS I / 2024
14		592173360	Obrubník zahradní ABO 4-20 v. 200 x 50 x 500 mm přírodní	kus	13,00	180,00	21	2 340,00	0,00	2 340,00	2 831,40	0,01	0,14	RTS I / 2024
15		59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 60 mm přírodní	m2	6,00	650,00	21	3 900,00	0,00	3 900,00	4 719,00	0,13	0,78	RTS I / 2024
16		12731051	Nerezové zábradlí se stojnou, kotvení do zdíva a schodu	m	4,00	3 500,00	21	14 000,00	0,00	14 000,00	16 940,00	0,00	0,02	RTS I / 2024
17		59764163.A	Schodovka Gresan Albarracin cihlová 25x33 cm mat	kus	12,00	360,00	21	4 320,00	0,00	4 320,00	5 227,20	0,00	0,05	RTS I / 2024
18		998003111R00	Přesun hmot	t	1,39	2 225,00	21	0,00	3 086,08	3 086,08	3 734,15	0,00	0,00	RTS I / 2024
Celkem:									58 031,54	70 218,17				

Poznámka: