



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Email:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Luhačovice

nám. 28.října 543, 763 26 Luhačovice

00284165

CZ00284165

Ing. Marian Ležák, starosta města

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Sídlo:

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupen:

ZEŠS, a.s.

15547906

CZ15547906

Boršice č.ev. 89, 87 09 Boršice

Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva A

Petr Gottwald, člen představenstva

[REDACTED]

[REDACTED]

Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva A

Petr Gottwald, člen představenstva

dále jen „zhotovitel“

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla

a) za objednatele:

[REDACTED]

b) za zhotovitele:

[REDACTED]

K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:

a) za objednatele:

[REDACTED]

b) za zhotovitele:

[REDACTED]

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl předložen písemný doklad o jejich provedení.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.



III.

Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**ZŠ Luhačovice – Stavební úpravy a modernizace odborných učeben a školní družiny**“ dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu této smlouvy, a dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli v rámci předmětného zadávacího řízení. Dílo bude provedeno v rozsahu dle objednatelem předané projektové dokumentace, v souladu s případnými podmínkami stanovenými veřejnoprávními povoleními, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů k projektové dokumentaci.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV.

Čas a místo plnění

1. **Zahájení realizace díla:**
 - **po podpisu smlouvy, současně dle domluvy se zadavatelem**
2. **Ukončení realizace a předání hotového díla:**
 - **nejpozději do dne 31.7.2024**
3. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. a 2. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 1 smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
5. Dílo bude realizováno v katastrálním území Města Luhačovice v podrobnostech dle předmětné projektové dokumentace zpracované Bc. Janem Buberníkem, Hrazanská 613, 763 26 Luhačovice.



6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 2 týdny, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavního poddodavatele zhotovitele.
7. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
8. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
9. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
10. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - splnění závazku zhotovitele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
 - předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
 - předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
 - úklid pracoviště,
 - stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
 - **6 820 278,45 Kč bez DPH**
 - **1 432 258,47 Kč 21 % DPH**
 - **8 252 536,92 Kč celkem včetně DPH**
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.



5. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
6. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.
7. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
8. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
9. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce)
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce)
 - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.)

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užití při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a (iii) ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

10. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.
11. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, pokud se smluvní strany následně nedohodnou jinak, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.



12. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

13. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
- obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
- označení a číslo faktury,
- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Na daňovém dokladu bude dále uveden text:

Název projektu: „**ZŠ Luhačovice - Stavební úpravy a modernizace odborných učeben a školní družiny**“

Číslo projektu: **CZ.06.04.01/00/22_111/0001673**

14. Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Ke konečné faktuře je povinen připojit zápisy o předání a převzetí všech jednotlivých částí díla.

15. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

16. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli.

17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

18. Nedílnou součástí díla, a tedy zahrnuto v ceně díla, je také:

- respektování a plnění požadavků příslušných orgánů a organizací dle vydaných stanovisek a dle vydaných stavebních povolení,
- zajištění bezpečnosti vlastních pracovníků, chodců a vozidel v okolí staveniště v souladu s předpisy BOZP,
- zajištění přístupů a příjezdů k nemovitosti dotčené stavbou, projednání a uhrazení případných vzniklých škod na pozemcích a na porostech na nich,
- respektování podmínek stanovených vlastníky a uživateli pozemků dotčených realizací stavby, při předání stavby předat objednateli zápisy **se všemi vlastníky** (popř. uživateli) pozemků dotčených stavbou, o tom že pozemek byl uveden do původního stavu a vlastník nebude uplatňovat žádné další nároky vůči objednateli,
- dodržování důsledné ochrany dřevin v okolí stavby před jejich poškozením nebo zničením, na nezbytně nutné kácení dřevin a odstranění křovin a náletů zhotovitel samostatně vyřídí povolení podle vyhlášky č. 395/92, § 8,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění a předání dokladů a atestů pro trvalé bezpečné a hygienicky nezávadné užívání dokončeného díla (pro veškerý použitý materiál ujištění o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 409/2005 Sb. a jejich prováděcích vyhlášek),



- zabezpečení ostrahy stavby a staveniště,
- zabezpečení ochrany životního prostředí,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, průběžná údržba, přemísťování a odstranění tohoto dopravního značení,
- uvedení veškerých povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, propustky, zpevněné plochy, příkopy, zatravněné plochy apod.),
- zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- zajištění péče o dosud nepředané hotové objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, střežení, popř. zabezpečení proti vniknutí nepovolaných osob apod.,
- zabezpečení odvozu a nezávadné likvidace odpadů vzniklých při realizaci prací, vedení průběžné evidence odpadů, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodnění na určených skládkách (zákon č. 185/2001 Sb. a vyhláška 383/2001 Sb.),
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby:
 - o dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby,
 - o dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli v jednom vyhotovení, v tištěné podobě a v jednom elektronickém vyhotovení (na CD, DVD).
- výroba a instalace staveništní informační tabule se základními údaji stavby,
- zdokumentování stavu nemovitostí v blízkosti stavby (pasportizace stávajícího stavu) – pasport v jednom vytištěném vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (na CD, DVD) předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí staveniště.

VI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. určené parcely pro realizaci projektu, nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, a to i prostřednictvím pověřených zástupců. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, které mu vyplývají ze zákona a z této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby zhotovitel prováděl dílo sjednaným a řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto poskytnuté a je zřejmé, že by takový postup zhotovitele vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitou platností.

VII.

Povinnost zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.
Zhotovitel předloží na výzvu objednatele, nejpozději však při předání kompletního díla, kopii smlouvy či jiný doklad o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c)



zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vůči zhotoviteli náhradu škody, pokud zhotovitel požadované dokumenty nepředloží a bude objednateli na základě této skutečnosti zkrácena dotace.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo realizuje v souladu se závazným stanoviskem dotačního orgánu, které je dostupné zde: <https://irop.gov.cz/getmedia/28c362e8-abcf-4484-b1c3-27355cbd6def/ZS-RO-IROP-C-7-naplnovani-zasad-DNSH.pdf.aspx?ext=.pdf>
3. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu.
Pokud bude dílo prováděno v rámci běžného provozu organizací, které v budovách sídlí (Základní škola Luhačovice vč. družiny, Středisko volného času Luhačovice), je Zhotovitel povinen organizovat práce, dodávky a služby tak, aby provoz těchto organizací byl narušen v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen objednatele předem informovat o každé své činnosti, která by mohla narušit provoz těchto organizací. Smluvní strany v těchto případech vzájemně odsouhlasí postup prací. Objednatel dále stanoví, že „hlučné práce“ budou prováděny v době, kterou si Zhotovitel a Objednatel dopředu vzájemně odsouhlasí v závislosti na provozu v budově (omezení rušení provozu).
4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště až do okamžiku předání díla podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji použít.
6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.
7. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce budou vykonávat osoby s příslušnou odbornou kvalifikací, znalostmi a zkušenostmi. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Objednatel k takové změně udělí souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence poddodavatele nebo okolnosti znemožňující výkon sjednané činnosti poddodavatelem, které zhotovitel nemohl předvídat v době podání nabídky. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.



9. Zhotovitel je povinen zajistit koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb. nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.
10. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Objednatel k takové změně udělí souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence poddodavatele nebo okolnosti znemožňující výkon sjednané činnosti poddodavatelem, které zhotovitel nemohl předvídat v době podání nabídky. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
11. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník. Všechny překážky v práci je zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku.
12. Zhotovitel je odpovědný za řádné nakládání s obaly a odpady na staveništi podle platných právních předpisů.
13. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
15. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
16. Vlastníkem díla je od počátku objednatel; nebezpečí škody na díle nese po dobu provádění díla zhotovitel a toto nebezpečí škody přejde na objednatele podpisem předávacího protokolu k dílu bez vad a nedodělků.
17. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
18. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
19. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
20. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo tento může být nahrazen samostatným zápisem.
21. V případě, že práce a dodávky zhotovitele byly zničeny, poškozeny, odcizeny zcela nebo částečně, zabezpečí zhotovitel náhradní plnění dodávky, případně provede jiné práce na vlastní náklady, riziko a nebezpečí s cílem zabezpečit řádné provedení díla.



22. Zhotovitel je povinen být pojištěn minimálně v následujícím rozsahu a za následujících podmínek:
- a) pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku minimálně ve výši ceny díla bez DPH vč. jeho případného navýšení proti škodám způsobeným jeho činností při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele;
 - b) pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
 - způsobené provozní činností;
 - způsobené vadným výrobkem.
 - c) Toto pojištění se sjednává jak ve prospěch zhotovitele, tak i jeho podzhotovitelů, kteří musí mít svoji vlastní pojistnou smlouvu.
23. Zhotovitel se zavazuje na základě výzvy objednatele předložit kdykoliv v průběhu provádění díla objednateli originál (k nahlédnutí) či ověřenou kopii pojistné smlouvy ve stanoveném rozsahu.
24. Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je dále povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy prokázat rozsah svého pojištění objednateli.
25. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla a při odstraňování vad v záruční době podle této smlouvy třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen neprodleně odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené nebo pořízení zničené věci. Kromě toho:
- a. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy a nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho úplného dokončení, rovněž odpovídá za nebezpečí náhodné zkázy a škody na rozpracovaných a dokončených pracích až do okamžiku převzetí předmětu díla objednatelem;
 - b. Zhotovitel zásadně ručí za své dodávky a výkony, materiály a látky až do okamžiku předání díla objednateli. Případné škody nebo krádeže a nebezpečí náhodné zkázy a škody již zabudovaných dodávek a prací je povinen okamžitě hlásit objednateli.
 - c. V případě, že práce a dodávky Zhotovitele byly zničeny, poškozeny, odcizeny zcela nebo částečně, zabezpečí zhotovitel náhradní plnění dodávky, případně provede jiné práce na vlastní náklady, riziko a nebezpečí s cílem zabezpečit řádné provedení díla.
26. Zhotovitel ručí za úplné, kvalitní a kompletní provedení díla v částech jakož i v celku v rozsahu a parametrech dle předané projektové dokumentace, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy a zároveň v souladu s obecnými standardy provádění stavebních prací v České republice renomovanými stavebními společnostmi v nejlepší kvalitě. Kromě toho ručí zhotovitel za to, že jeho práce a dodávky odpovídají poslednímu stavu techniky, úředním předpisům a platným normám a mají dle Smlouvy a popisu prací podmíněné a běžně předpokládané vlastnosti.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.



2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatel.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
8. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
9. Využije-li Zhotovitel při realizaci Díla poddodavatele, odpovídá jako by Dílo realizoval sám.
10. Zhotovitel je při zhotovení Díla povinen dodržovat veškeré pokyny Objednatele, přičemž je povinen Objednatele upozornit, pokud by tyto pokyny byly jakýmkoliv způsobem nevhodné.
11. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení, závazky zhotovitele

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % vč. DPH z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.



6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
7. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
8. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
9. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně
11. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
 - 11.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
 - b. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.
13. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.
14. **Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla sjedná na zajištění svého závazku, vyplývajícího z této smlouvy, bankovní záruku za řádné provedení prováděného díla ve výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH, ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku:**
 - a. Bankovní záruka bude sjednána na celou dobu provádění díla. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků, tj. nejméně 30 dnů po termínu předání a převzetí díla. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho **úplného** předání nesmí nastat situace, že by objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
 - b. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající



z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne z této smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.

- c. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději ke dni předání staveniště. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající třetině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- d. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- e. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, předloží zhotovitel nejpozději 14 dnů před původně určeným termínem předání a převzetí díla objednateli originál nové záruční listiny, ve které bude uvedena nově sjednána bankovní záruka **na dobu, o níž byla prodloužena lhůta plnění.**
- f. Nová bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

15. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu sjednané záruční lhůty prováděného díla, sjedná na zajištění svých závazků bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH.

- a. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- b. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatel čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatel nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.
- c. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději ve dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající třetině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- d. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

X.

Závěrečná ujednání

- 1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2. Zhotovitel není oprávněn k započítání jakýchkoli nároků proti objednateli.
- 3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností.
- 4. V případě, kdy objednateli nebude přidělena předmětná dotace na realizaci díla, objednatel si vyhrazuje právo odstoupit s účinky *ex tunc* od této smlouvy. Žádná ze smluvních stran není povinna druhé smluvní straně k jakékoli náhradě nákladů či újmy, které by s odstoupením vznikly.



5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
6. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
7. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
8. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
10. Smlouvu schválila Rada města Luhačovice v souladu se zákonem č. 128/2020 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, konané dne 22.4.2024, usnesením č. 110/R7/2024.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet/výkaz výměr

V Luhačovicích dne:

za objednatele

za zhotovitele

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		MODERNIZACE UČEBEN ZŠ LUHAČOVICE		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Luhačovice			
Druh stavby:				Začátek výstavby:		01.04.2024		Projektant:		JB CREATE s.r.o.	
Lokalita:				Konec výstavby:				Zhotovitel:		ZESS, a.s., IČ: 15547906	
JKSO:				Zpracováno dne:		12.03.2024		Zpracoval:			
C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)					
						Dodávka	Montáž	Celkem			
		Vybourání otvoru - v objektu č.p. 811				15 419,86	50 892,14	66 312,00			
	31	Zdi podpěrné a volné				13 525,52	12 574,48	26 100,00			
1	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků, IPE 220 ocelový válcovaný nosník IPE 220, délky 5 300 mm, uložený na ocelovou roznášecí plotnu, případně na vybetonovanou roznášecí plochu	t	0,28	45 000,00	25,52	12 574,48	12 600,00			
2	13482720	Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli S235	t	0,30	45 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00			
	60	Omitky ze suchých směsí				614,48	910,52	1 525,00			
3	602011118RT3	Omitka jádrová vápenná, ručně tloušťka vrstvy 15 mm, Zapravení ostění nového otvoru a zaomítnání nového průvlaku	m2	6,10	250,00	614,48	910,52	1 525,00			
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				575,28	99,72	675,00			
4	632421198R00	Potěr ze suché maltové směsi, ruční zpracování, tl. do 100mm Zapravení podlahové konstrukce po vybourání části nosné stěny	m2	1,35	500,00	575,28	99,72	675,00			
	94	Lešení a stavební výtahy				639,02	935,98	1 575,00			
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m Pomocné lešení pro vybourání drážky, uložení průvlaku, bourání zdíva, zapravení omítek, doba 1 měsíc	m2	15,75	100,00	639,02	935,98	1 575,00			
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				65,55	36 371,45	36 437,00			
6	460680046R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 25 cm Jedná se o vysekání drážky ve zdi cihelné tl. 30 cm z CPP pro uložení ocelového průvlaku, hloubka 15 cm, výška 25 cm, ve výšce 3,5 m nad čistou podlahou	m	10,60	200,00	0,00	2 120,00	2 120,00			
7	971100021RAA	Vybourání otvoru v nosné stěně, zdivo cihelné tloušťka zdíva 30 cm,	m2	15,75	400,00	65,55	6 234,45	6 300,00			
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m včetně nakládky na dopravní prostředek	t	9,36	350,00	0,00	3 276,00	3 276,00			
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 40 m	t	9,36	200,00	0,00	1 872,00	1 872,00			
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,36	100,00	0,00	936,00	936,00			
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý dalších 31 km	t	9,36	500,00	0,00	4 680,00	4 680,00			
12	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	9,36	1 800,00	0,00	16 848,00	16 848,00			
13	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,81	500,00	0,00	405,00	405,00			
	31	Stavební úpravy objektu č.p. 811 - modernizace				1 236 034,84	2 973 023,01	4 209 057,85			
	31	Zdi podpěrné a volné				1 013,64	10 636,36	11 650,00			
14	311001KRVD	Zvětšení dveřního otvoru vstupních dveří m.č. 131, vybourání překladu, osazení nového překladu zapravení tepelné izolace a omítky fasády objektu, D+M nosný překlad, velikost nového minimálního stavebního rozměru otvoru je 1,25 x 2,1 m	soubor	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00			
15	311001KRVD	Zvětšení dveřního otvoru vstupních dveří m.č. 138, vybourání překladu, osazení nového překladu zapravení tepelné izolace a omítky fasády objektu, D+M nosný překlad, velikost nového minimálního stavebního rozměru otvoru je 1,20 x 2,1 m	soubor	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00			
16	310100011RAD	Zazdívká otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tl. 70 cm	m2	0,10	7 000,00	267,75	432,25	700,00			
17	310100011RAA	Zazdívká otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tl. 30 cm	m2	0,65	3 000,00	745,89	1 204,11	1 950,00			
	34	Stěny a příčky				26 891,74	142 590,26	169 482,00			
18	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	34,96	800,00	16 761,02	11 206,98	27 968,00			
19	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	7,74	1 100,00	5 698,15	2 815,85	8 514,00			
20	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	4,00	1 200,00	4 432,57	367,43	4 800,00			
21	34724001 KRVD	Obězdění splachovací nádržky pórobetonovými tvárnicemi obězdění splachovací nádržky výšky do 1,2 m a hloubky do 150 mm	soubor	11,00	1 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00			
22	340001KRVD	D+M Sanitární příčky z kompaktní desky - WC kabinky dveře šířky 600 mm, uchycení do zdi pomocí nerezových držáků, nožky a páčka z nerezů	m2	21,68	5 000,00	0,00	108 400,00	108 400,00			
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				75 955,80	100 346,20	176 302,00			
23	416051231R00	Podhled,2úř.oc.rošt,Rigiton RL15/30 tl.12,5,s minerální akustickou izolací tl. 50 mm akustický bezesparý podhled, zavěšený ocelový dvouúrovňový rošt, 1x opláštěný perforovanými sdk deskami, s minerální akustickou izolací tl. 50 mm	m2	118,66	1 200,00	68 244,67	74 147,33	142 392,00			
24	767584522R00	Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm	m2	16,01	600,00	135,17	9 470,83	9 606,00			
25	342267112R00	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m obklad ŽB průvlaků v m.č. 225 a 226.	m	30,50	500,00	2 294,37	12 955,63	15 250,00			
26	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm	m2	2,16	1 200,00	875,19	1 716,81	2 592,00			
27	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	2,16	200,00	0,00	432,00	432,00			
28	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,54	4 500,00	2 052,11	377,89	2 430,00			
29	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,08	45 000,00	2 354,29	1 245,71	3 600,00			
	61	Úprava povrchů vnitřní				247 995,69	870 768,66	1 118 764,35			
30	61240003KRVD	Sanace trhlín ve vnitřních omítkách Zahrubování prasklin tenkovrstvou maltou	mb	35,00	130,00	0,00	4 550,00	4 550,00			
31	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	1 616,99	25,00	21 885,38	18 539,37	40 424,75			

32	601016193R00	Penetrace hloubková stropů		m2	529,03	35,00	9 133,66	9 382,39	18 516,05
33	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou stěn <i>Podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti nové vrstvy omítky.</i>		m2	1 616,99	40,00	0,00	64 679,60	64 679,60
34	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou stropů <i>Podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti nové vrstvy omítky.</i>		m2	529,03	50,00	0,00	26 451,50	26 451,50
35	585548620	Kontaktní adhezni můstek - podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti nové vrstvy omítky		kg	858,41	40,00	34 336,40	0,00	34 336,40
36	612481211RT2	Vnitřní omítka stěrkovou hmotou + montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stěny <i>včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu</i>		m2	1 616,99	180,00	77 382,36	213 675,84	291 058,20
37	612481211RT2	Vnitřní omítka stěrkovou hmotou + montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stropy <i>včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu</i>		m2	529,03	230,00	32 349,17	89 327,73	121 676,90
38	602011141R00	Štuková omítka na stěnách vnitřní, ručně <i>Omítka ze suché směsi</i>		m2	1 616,99	215,00	38 909,31	308 743,54	347 652,85
39	601011141R00	Štuková omítka na stropěch (žebrové stropy), ručně <i>Omítka ze suché směsi</i>		m2	529,03	270,00	21 387,11	121 450,99	142 838,10
40	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS, voda + kanalizace <i>zapravení rýh - vodovod a kanalizace</i>		m	443,00	60,00	12 612,30	13 967,70	26 580,00
63		Podlahy a podlahové konstrukce					120 632,00	58 500,55	179 132,55
41	777101101R00	Příprava podkladu - očištění a vysávání podlah prům.vysavačem <i>Očištění podkladu po odstranění stávajících nášlapných vrstev (PVC a keramická dlažba)</i>		m2	529,03	10,00	0,00	5 290,30	5 290,30
42	777652955R00	Penetrační nátěr podlah - penetrace podkladu před vyrovnávací samonivelační stěrkou		m2	518,13	25,00	4 397,84	8 555,41	12 953,25
43	632411110R00	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.10 mm <i>tloušťka nivelační stěrky bude upřesněna dle skutečnosti a stavu stávající podlahových konstrukcí</i>		m2	518,13	300,00	116 234,16	39 204,84	155 439,00
44	63241001KRVD	Vyrovnání schodišťových stupňů stěrkovou hmotou		m2	10,90	500,00	0,00	5 450,00	5 450,00
64		Výplně otvorů					28 839,26	185 655,74	214 495,00
45	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, šířky 60 cm, zdivo 100 mm <i>včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm</i>		kus	1,00	4 500,00	2 488,28	2 011,72	4 500,00
46	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, šířky 90 cm, zdivo 100 mm <i>včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm</i>		kus	1,00	6 000,00	3 399,10	2 600,90	6 000,00
47	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, šířky 80 cm. zdivo 100 mm <i>včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm</i>		kus	1,00	6 000,00	3 374,28	2 625,72	6 000,00
48	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, šířky 70 cm, zdivo 100 mm <i>včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm</i>		kus	1,00	5 000,00	2 787,46	2 212,54	5 000,00
49	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, šířky 90 cm, zdivo 150 mm <i>včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm</i>		kus	1,00	6 000,00	3 789,51	2 210,49	6 000,00
50	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně, šířky 80 cm, zdivo 150 mm <i>včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm</i>		kus	1,00	5 600,00	3 453,78	2 146,22	5 600,00
51	642944221RU3	Osazení ocelových zárubní dodatečně, šířky 180 cm, zdivo 150 mm <i>včetně dodávky zárubně 180x197x16 cm</i>		kus	1,00	10 000,00	6 360,60	3 639,40	10 000,00
52	642942212R00	Osazení zárubně do sádkokarton. příčky tl. 100 mm		kus	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
53	55330449	Zárubeň ocelová S100 800x1970x100 L		kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
54	342090322R00	Otvor v SDK, pro dveře 1kf do 75 kg, UA 75, 2xopl.		kus	1,00	1 000,00	686,25	313,75	1 000,00
55	640001KRVD	D+M plastové vchodové dveře, čistý průchozí rozměr min. 1,1 x 1,97 m, tepelněizolační výplň, <i>hlavní vstupní dveře do m.č. 131, protipožární, paniková klika, stavební otvor 1,25 x 2,1 m</i>		ks	1,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
56	640002KRVD	D+M plastové vchodové dveře, čistý průchozí rozměr min. 1,1 x 1,97 m, tepelněizolační výplň + trojsklo <i>hlavní vstupní dveře do m.č. 138, protipožární, paniková klika, stavební otvor 1,2 x 2,1 m</i>		ks	1,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
57	640003KRVD	D+M panikové kliky na plastové vstupní dveře do m.č. 122		ks	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
58	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t	33,79	500,00	0,00	16 895,00	16 895,00
711		Izolace proti vodě					1 562,33	1 137,47	2 699,80
59	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka		m2	42,33	60,00	1 562,33	977,47	2 539,80
60	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t	0,16	1 000,00	0,00	160,00	160,00
722		Vnitřní vodovod					36 800,91	3 499,09	40 300,00
61	722254201RT4	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi <i>průměr 19/30, stálotvará hadice</i>		kus	2,00	20 000,00	36 800,91	3 199,09	40 000,00
62	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m		t	0,03	10 000,00	0,00	300,00	300,00
725		Zařizovací předměty					0,00	11 820,00	11 820,00
63	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol		kus	15,00	300,00	0,00	4 500,00	4 500,00
64	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích		soubor	9,00	600,00	0,00	5 400,00	5 400,00
65	725330820R00	Demontáž výlevky		soubor	2,00	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00
66	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m		t	0,72	1 000,00	0,00	720,00	720,00
728		Vzduchotechnika					4 920,00	9 200,00	14 120,00
67	728614821R00	Dmť ventilátoru axiál.nízkoťl. potrub. do d 200mm		kus	5,00	300,00	0,00	1 500,00	1 500,00
68	728112812R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm <i>demontáž vzduchotechnického potrubí pro odvod podtlakových ventilátorů</i>		m	10,50	200,00	0,00	2 100,00	2 100,00
69	728614212R00	Mťž ventilátoru axiál. nízkoťl. potrub. do d 200mm		kus	6,00	500,00	0,00	3 000,00	3 000,00
70	429148027	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 125SQ		kus	6,00	500,00	3 000,00	0,00	3 000,00
71	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm		m	18,00	120,00	0,00	2 160,00	2 160,00
72	42981162	Potrubí SPIRO 125/3, délka 3 m		kus	6,00	120,00	720,00	0,00	720,00
73	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm		kus	6,00	50,00	0,00	300,00	300,00
74	42972761	Mřížka kruhová KMM pr.160.30, do zdi		kus	6,00	200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
75	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m		t	0,14	1 000,00	0,00	140,00	140,00
735		Otopná tělesa					0,00	20 000,00	20 000,00
76	7350001VD	Nová regulace otopné soustavy po zřízení nových krytů otopných těles v učebnách		soubor	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
766		Konstrukce truhlářské					239 000,00	19 210,00	258 210,00
77	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křidlových		kus	23,00	50,00	0,00	1 150,00	1 150,00

78	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m, včetně 0,8 m	kus	19,00	500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
79	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	10,00	500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
80	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00
81	61165400	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kř. 60x197, výplň odlehčená DTD deska, včetně kování	kus	10,00	6 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
82	61165401	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kř. 70x197, výplň odlehčená DTD deska, včetně kování	kus	3,00	7 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
83	61165402	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kř. 80x197, výplň odlehčená DTD deska, včetně kování	kus	6,00	8 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
84	61165403	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kř. 90x197, výplň odlehčená DTD deska, včetně kování	kus	10,00	9 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
85	61165408	Dveře vnitřní lamino CPL plně 2kř. 180x197, výplň odlehčená DTD deska, včetně kování	kus	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
86	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,02	3 000,00	0,00	3 060,00	3 060,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	10 200,00	10 200,00
87	76722 001KRVD	D+M ocelové madlo z kartáčované ocelové nerezí, délky 6,3 m, průřez madla 40 - 50 mm <i>výška od podlahy 900 mm, označení na výkrese - Z1</i>	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
88	76722 002KRVD	D+M ocelové dodatkové madlo z kartáčované ocelové nerezí, délky 6,3 m, průřez madla 30 - 40 mm <i>výška od podlahy 600 - 700 mm, označení na výkrese - Z2; madlo pro děti od 12ti let věku</i>	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
89	76722 003KRVD	D+M ocelové zábradlí z kartáčované ocelové nerezí, délky 4,45 m, průřez madla 40 - 50 mm, výšky 330 mm <i>zábradlí je umístěno v zrcadle schodiště na střední schodišťové stěně , označení na výkrese - Z3</i>	soubor	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
90	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,20	1 000,00	0,00	200,00	200,00
	771	Podlahy z dlaždic				52 637,20	81 646,80	134 284,00
91	771212117R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm	m2	44,65	600,00	0,00	26 790,00	26 790,00
92	59764207	Keramická dlažba, matná, rozměr 600x600x9 mm, přesný typ bude upřesněn investorem před realizací stavby	m2	61,61	600,00	36 966,00	0,00	36 966,00
93	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele.	m	25,00	600,00	0,00	15 000,00	15 000,00
94	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele	m	27,50	600,00	0,00	16 500,00	16 500,00
95	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm - protiskluzová	m2	4,40	600,00	0,00	2 640,00	2 640,00
96	597642031	Keramická dlažba, protiskluzová, 300x300x9 mm, přesný typ bude upřesněn investorem před realizací stavby	m2	4,75	900,00	4 275,00	0,00	4 275,00
97	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	6,44	200,00	100,20	1 187,80	1 288,00
98	771130211R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm	m	24,94	400,00	0,00	9 976,00	9 976,00
99	597642412	Keramický soklík, matný 600x95x10 mm, přesný typ bude upřesněn investorem před realizací stavby	kus	56,48	200,00	11 296,00	0,00	11 296,00
100	771990010RA0	Vybourání teracové dlažby	m2	18,78	350,00	0,00	6 573,00	6 573,00
101	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,98	1 000,00	0,00	2 980,00	2 980,00
	776	Podlahy povlakové				205 054,73	83 337,27	288 392,00
102	776981112RT1	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah <i>profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm</i>	m	17,40	200,00	2 761,31	7 18,69	3 480,00
103	776520010RAC	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík PVC <i>podlahovina zátěžová, oblast použití 34-42, odstín matný a světlý, třída reakce na oheň min. CFLS1 dle ČSN 13501-1</i>	m2	472,32	600,00	202 293,43	81 098,57	283 392,00
104	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,52	1 000,00	0,00	1 520,00	1 520,00
	78	Dokončovací práce				15 249,77	14 750,23	30 000,00
105	780 001 KRVD	D+M Hliníková rohová lišta k ochraně rohů zdí, délky 1,5 m, lepená <i>rozměr 25x25 mm, délka 1,5 m</i>	kus	40,00	250,00	0,00	10 000,00	10 000,00
106	766620061RA0	D+M světlovodu do ploché střechy, průměr 430 mm, délka do 600 mm <i>včetně dodávky světlovodu do ploché střechy,</i>	kus	2,00	10 000,00	15 249,77	4 750,23	20 000,00
	781	Obklady (keramické)				86 960,21	61 973,79	148 934,00
107	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	140,72	600,00	26 168,21	58 263,79	84 432,00
108	597813741	Obkládačka 300x600 mm, vzhled a typ bude upřesněn investorem před realizací stavby	m2	151,98	400,00	60 792,00	0,00	60 792,00
109	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	3,71	1 000,00	0,00	3 710,00	3 710,00
	783	Nátěry				0,00	12 400,00	12 400,00
110	78312 001KRVD	Nátěr ocelových zárubní jednokřídlových, základní nátěr + lak <i>Očištění a nátěr ocelových zárubní syntetickou antikorozní základní barvou a 2x vrchním syntetickým lakem, vrchní lak bude v odstínech RAL upřesněn investorem před realizací stavby</i>	ks	29,00	400,00	0,00	11 600,00	11 600,00
111	78312 002KRVD	Nátěr ocelových zárubní dvoukřídlových, základní nátěr + lak <i>Očištění a nátěr ocelových zárubní syntetickou antikorozní základní barvou a 2x vrchním syntetickým lakem, vrchní lak bude v odstínech RAL upřesněn investorem před realizací stavby</i>	ks	1,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	784	Malby				59 913,69	317 014,71	376 928,40
112	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	2 143,15	60,00	1 205,52	127 383,48	128 589,00
113	784165512R00	Malba vnitřní bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 282,73	90,00	27 266,33	88 179,37	115 445,70
114	784124112R00	Malba latexová, omyvatelná, bílá, bez penetr. 2 x	m2	629,42	120,00	19 563,72	55 966,68	75 530,40
115	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální, stěny a stropy, 1x nátěr	m2	1 912,11	30,00	11 878,11	45 485,19	57 363,30
	94	Lešení a stavební výtahy				4 029,10	7 965,90	11 995,00
116	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	518,00	20,00	3 377,91	6 982,09	10 360,00
117	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	10,90	150,00	651,19	983,81	1 635,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				6 220,92	1 279,08	7 500,00
118	953941312R00	Osazení požárního hasičního přístroje na stěnu	kus	3,00	500,00	220,92	1 279,08	1 500,00
119	44984114	Přístroj hasící práškový, 6 kg	kus	3,00	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	96	Bourání konstrukcí				7 419,81	308 028,94	315 448,75
120	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	1 615,19	5,00	0,00	8 075,95	8 075,95
121	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů	m2	527,96	5,00	0,00	2 639,80	2 639,80
122	630 001KRVD	Výřezání rýhy v podlaze šířky 100 mm, hloubka dle skutečnosti <i>Výřezání rýhy v podlahové konstrukci (10 x 10 cm) pro vyzdění nových nenosných příček</i>	mb	11,08	150,00	0,00	1 662,00	1 662,00
123	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	43,00	120,00	0,00	5 160,00	5 160,00
124	714110801R00	Demontáž dřevěných obkladů, dřevěných panelů	m2	20,30	120,00	247,94	2 188,06	2 436,00
125	78661001VD	Demontáž stávajících elektrických zastíňujících rolet	ks	8,00	300,00	0,00	2 400,00	2 400,00
126	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených, tl. 150 mm	m2	20,04	300,00	569,56	5 442,44	6 012,00
127	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů z PVC	m	336,10	30,00	0,00	10 083,00	10 083,00
128	776511810R00	Odstranění PVC náslapných vrstev, lepených	m2	454,56	80,00	0,00	36 364,80	36 364,80
129	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	94,77	70,00	0,00	6 633,90	6 633,90
130	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	18,72	200,00	475,38	3 268,62	3 744,00
131	962084131R00	Bourání příček sádkartonových tl.10 cm, s ocelovou konstrukcí	m2	11,44	120,00	139,56	1 233,24	1 372,80

132	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	16,20	250,00	287,08	3 762,92	4 050,00
133	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,90	250,00	76,54	898,46	975,00
134	965100032RA0	Bourání dlažeb keramických	m2	61,05	120,00	0,00	7 326,00	7 326,00
135	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	31,00	10,00	0,00	310,00	310,00
136	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00	10,00	0,00	10,00	10,00
137	968083021R00	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2	m2	4,20	300,00	161,79	1 098,21	1 260,00
138	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB, D 430 mm	m	1,00	2 000,00	649,02	1 350,98	2 000,00
139	970031160R00	Vrtání jádrové do zdva cihelného do D 160 mm <i>otvory pro vývod vzt potrubí</i>	m	4,20	1 800,00	2 581,03	4 978,97	7 560,00
140	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 10 x 15 cm, voda + kanalizace <i>drážky pro vedení vnitřního vodovodu a kanalizace</i>	m	443,00	70,00	2 231,93	28 778,07	31 010,00
141	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m <i>včetně nakládky na dopravní prostředek</i>	t	80,09	300,00	0,00	24 027,00	24 027,00
142	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 40 m	t	80,09	100,00	0,00	8 009,00	8 009,00
143	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	80,09	350,00	0,00	28 031,50	28 031,50
144	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý dalších 31 km	t	80,09	800,00	0,00	64 072,00	64 072,00
145	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	80,09	600,00	0,00	48 054,00	48 054,00
146	960002KRVD	Odstranění stávajících rozvodů elektroinstalací včetně koncových elementů (světla, vypínače, zásuvky) <i>uvést orientačně cenu za 1 m délky kabelů. Celková výměra bude upřesněna při realizaci stavby</i>	mb	1,00	70,00	0,00	70,00	70,00
147	960003KRVD	Odstranění stávajících rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace <i>uvést orientačně cenu za 1 m délky potrubí. Celková výměra bude upřesněna při realizaci stavby</i>	mb	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00
148	960004KRVD	Demontáž stávajícího dřevěného zábradlí a madla na schodišti	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	M65	Elektroinstalace				14 938,03	613 061,97	628 000,00
149	650 001KRVD	Systém generálního klíče (SGHK) <i>Systém generálního klíče pro 3x vstupní (hlavní) dveře a 24x vnitřní dveře, systém rozdělení klíčů nutno vyřešit s investorem před realizací stavby</i>	soubor	1,00	5 000,00	3 571,43	1 428,57	5 000,00
150	210 002KRVD	Mobilní elektrický akumulátorový schodolez, skládací	kus	1,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
151	220 001KRVD	Demontáž stávajících koncových elementů školního rozhlasu	ks	4,00	1 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
152	220261664R00	Zazdění drážky, vedení elektroinstalací <i>délka orientační pro nacenění, přesná délka bude upřesněna v realizaci stavby</i>	m	850,00	80,00	11 366,61	56 633,39	68 000,00
153	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém pro vedení elektroinstalací <i>délka orientační pro nacenění, přesná délka bude upřesněna v realizaci stavby</i>	m	850,00	60,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	28 000,00	28 000,00
		Zařízení staveniště				0,00	10 000,00	10 000,00
154	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
155	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	04VRN	Inženýrské činnosti				0,00	18 000,00	18 000,00
156	042002001VRN	Statické posouzení střešní konstrukce pro vyvrtání otvorů pro světlovody	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
157	042002002VRN	Statické posouzení - betonáž stropní konstrukce <i>Betonáž stropní konstrukce po odstranění jídelního výtahu</i>	Soubor	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
158	042002003VRN	Statické posouzení - zvětšení dveřních otvorů vstupních dveří <i>Posouzení nosných překladů nad novými vstupními dveřmi</i>	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Modernizace inter. odborných učeben ZŠ Luhačovice				367 168,37	634 910,43	1 002 078,80
	27	Základy				0,00	2 130,00	2 130,00
159	2733001VD	Betonáž instalačního kanálku o v nitřním rozměru 0,3 x 0,25 m	mb	7,10	300,00	0,00	2 130,00	2 130,00
	61	Úprava povrchů vnitřní				76 340,45	273 066,40	349 406,85
160	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	447,85	25,00	6 061,49	5 134,76	11 196,25
161	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	224,41	35,00	3 874,42	3 979,93	7 854,35
162	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou stěn <i>Podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti nové vrstvy omítky.</i>	m2	447,85	40,00	0,00	17 914,00	17 914,00
163	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou stropů <i>Podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti nové vrstvy omítky.</i>	m2	224,41	50,00	0,00	11 220,50	11 220,50
164	612481211RT2	Vnitřní omítka stěrkovou hmotou + montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stěny <i>včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu</i>	m2	447,85	180,00	21 432,22	59 180,78	80 613,00
165	612481211RT2	Vnitřní omítka stěrkovou hmotou + montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stropy <i>včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu</i>	m2	224,41	230,00	13 722,24	37 892,06	51 614,30
166	602011141R00	Štuková omítka na stěnách vnitřní, ručně <i>Omítka ze suché směsi</i>	m2	447,85	215,00	10 776,52	85 511,23	96 287,75
167	601011141R00	Štuková omítka na stropích (žebrové stropy), ručně <i>Omítka ze suché směsi</i>	m2	224,41	270,00	9 072,23	51 518,47	60 590,70
168	585548620	Kontaktní adhezni můstek - podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti nové vrstvy omítky	kg	268,90	40,00	10 756,00	0,00	10 756,00
169	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS, voda + kanalizace <i>zpravení rýh - vodovod a kanalizace</i>	m	17,00	80,00	645,32	714,68	1 360,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				53 930,34	26 749,51	80 679,85
170	777101101R00	Příprava podkladu - očištění a vysávání podlah prům.vysavačem <i>Očištění podkladu po odstranění stávajících náslapných vrstev (PVC a keramická dlažba)</i>	m2	224,41	10,00	0,00	2 244,10	2 244,10
171	777652955R00	Penetrační nátěr podlah - penetrace podkladu před vyrovnávací samonivelační stěrkou	m2	224,41	25,00	1 904,77	3 705,48	5 610,25
172	632411110R00	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.10 mm <i>tloušťka nívelační stěrky bude upřesněna dle skutečnosti a stavu stávající podlahových konstrukcí</i>	m2	224,41	300,00	50 342,79	16 980,21	67 323,00
173	630 002KRVD	Výřezání rýhy v podlaze šířky 500 mm a výkop rýhy v podlaze do hloubky 0,5 m pod čistou podlahu <i>Výřezání rýhy v podlahové konstrukci (50 x 10 cm) a v základové desce (50 x 15 cm), včetně výkopu zeminy až do celkové hloubky 500 mm</i>	mb	7,10	500,00	0,00	3 550,00	3 550,00
174	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, XPS <i>včetně dodávky polystyren XPS tl. 100 mm (tloušťka dle skutečné tloušťky podlahy)</i>	m2	3,55	550,00	1 682,78	269,72	1 952,50
	711	Izolace proti vodě				968,35	1 383,65	2 352,00
175	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	7,10	70,00	298,46	198,54	497,00

1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP						
176 711141559RY5	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dod.Bitagit 40 a Elastek 40 special mineral	m2	7,10	150,00	669,90	395,10 1 065,00
177 711199097R00	Příplatek za pl.do 10 m2, pásy,zemní vlhkost	m2	7,10	100,00	0,00	710,00 710,00
178 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,08	1 000,00	0,00	80,00 80,00
725 Zařizovací předměty				6 870,75	5 049,25	11 920,00
179 725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	5,00	500,00	0,00	2 500,00 2 500,00
180 725530826R00	Demontáž, zásobník elektrický akumulární do 800 l	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00 500,00
181 725534223R00	Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 80	soubor	1,00	8 000,00	6 870,75	1 129,25 8 000,00
182 998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,92	1 000,00	0,00	920,00 920,00
728 Vzduchotechnika				17 800,00	3 500,00	21 300,00
183 728614822R00	Dmť ventilátoru axiál.nízkořt. potrub. do d 400mm	kus	1,00	300,00	0,00	300,00 300,00
184 728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotř. potrub. do d 200mm	kus	1,00	350,00	0,00	350,00 350,00
185 429001KRVD	Profesionální axiální ventilátor, D=200 mm, průtok vzduchu min. 800 m3/h,	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00 15 000,00
186 728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	9,00	50,00	0,00	450,00 450,00
187 42981166	Potrubí SPIRO 200/3, délka 3 m	kus	3,00	400,00	1 200,00	0,00 1 200,00
188 728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	2,00	1 000,00	0,00	2 000,00 2 000,00
189 429002KRVD	Odvodní plastový talířový ventil, D = 200 mm, průtok vzduchu min. 400 m3/h	kus	2,00	800,00	1 600,00	0,00 1 600,00
190 998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,04	10 000,00	0,00	400,00 400,00
735 Otopná tělesa				16 776,58	2 615,42	19 392,00
191 735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru	m2	7,92	100,00	0,00	792,00 792,00
192 735157190R00	D+M Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 900/1600	kus	2,00	9 000,00	16 776,58	1 223,42 18 000,00
193 998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,06	10 000,00	0,00	600,00 600,00
766 Konstrukce truhlářské				55 389,22	3 510,78	58 900,00
194 766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m, včetně 0,8 m	kus	6,00	500,00	0,00	3 000,00 3 000,00
195 61165402	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kř. 80x197, výplň odlehčená DTD deska, včetně kování	kus	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00 8 000,00
196 61165403	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kř. 90x197, výplň odlehčená DTD deska, včetně kování	kus	5,00	9 000,00	45 000,00	0,00 45 000,00
197 998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,22	1 000,00	0,00	220,00 220,00
198 766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	6,00	50,00	9,22	290,78 300,00
199 61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	380,00	380,00	0,00 380,00
200 61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	5,00	400,00	2 000,00	0,00 2 000,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	15 400,00	15 400,00
201 7678001KRVD	D+M ocelového záklopu instalačního kanálu šířky 0,5 m	mb	7,10	2 000,00	0,00	14 200,00 14 200,00
202 780 001 KRVD	D+M Hliníková rohová lišta k ochraně rohů zdí, délky 1,5 m, lepená rozměr 25x25 mm, délka 1,5 m	kus	6,00	200,00	0,00	1 200,00 1 200,00
776 Podlahy povlakové				96 114,22	38 891,78	135 006,00
203 776520010RAC	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík PVC podlahovina zátěžová, oblast použití 34-42, odstín matný a světlý, třída reakce na oheň min. CFLS1 dle ČSN 13501-1	m2	224,41	600,00	96 114,22	38 531,78 134 646,00
204 998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,72	500,00	0,00	360,00 360,00
781 Obklady (keramické)				6 054,75	3 235,25	9 290,00
205 781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	8,71	500,00	1 349,75	3 005,25 4 355,00
206 597813741	Obkládačka 300x600 mm, vzhled a typ bude upřesněn investorem před realizací stavby	m2	9,41	500,00	4 705,00	0,00 4 705,00
207 998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,23	1 000,00	0,00	230,00 230,00
783 Nátěry				6 666,80	11 863,20	18 530,00
208 78312 001KRVD	Nátěr ocelových zárubní jednokřídlových, základní nátěr + lak Očištění a nátěr ocelových zárubní syntetickou antikorozní základní barvou a 2x vrchním syntetickým lakem, vrchní lak bude v odstínech RAL upřesněn in	ks	6,00	400,00	0,00	2 400,00 2 400,00
209 783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů, základní nátěr 1x + 2x email, barva bílá	m2	64,52	250,00	6 666,80	9 463,20 16 130,00
784 Malby				23 502,57	121 439,48	144 942,05
210 784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	692,65	70,00	454,55	48 030,95 48 485,50
211 784191101R00	Penetrace podkladu univerzální, stěny a stropy, 1x nátěr	m2	692,65	25,00	3 585,64	13 730,61 17 316,25
212 784165512R00	Malba vnitřní bílá, bez penetrace, 2 x	m2	467,60	90,00	9 939,53	32 144,47 42 084,00
213 784165522R00	Malba vnitřní, barva, bez penetrace, 2 x	m2	21,07	120,00	633,34	1 895,06 2 528,40
214 784124112R00	Malba latexová, omyvatelná, bílá, bez penetr. 2 x	m2	265,77	120,00	8 260,70	23 631,70 31 892,40
215 784124122R00	Malba latexová, omyvatelná, barevná, bez penetr. 2 x	m2	17,57	150,00	628,81	2 006,69 2 635,50
94 Lešení a stavební výtahy				1 829,24	3 781,01	5 610,25
216 941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	224,41	25,00	1 829,24	3 781,01 5 610,25
96 Bourání konstrukcí				244,71	73 580,09	73 824,80
217 978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	447,85	5,00	0,00	2 239,25 2 239,25
218 978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů	m2	224,41	5,00	0,00	1 122,05 1 122,05
219 766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	8,00	50,00	0,00	400,00 400,00
220 781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	8,89	120,00	0,00	1 066,80 1 066,80
221 735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	2,40	200,00	0,00	480,00 480,00
222 968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00	10,00	0,00	80,00 80,00
223 776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů z PVC	m	141,88	50,00	0,00	7 094,00 7 094,00
224 776511810R00	Odstranění PVC nášlapných vrstev, lepených	m2	224,41	70,00	0,00	15 708,70 15 708,70
225 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m včetně nakládky na dopravní prostředek	t	19,12	350,00	0,00	6 692,00 6 692,00
226 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 40 m	t	19,12	100,00	0,00	1 912,00 1 912,00
227 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,12	350,00	0,00	6 692,00 6 692,00
228 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý dalších 31 km	t	19,12	800,00	0,00	15 296,00 15 296,00
229 979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	19,12	600,00	0,00	11 472,00 11 472,00
230 974031154R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné do 10 x 15 cm, voda + kanalizace drážky pro vedení vnitřního vodovodu a kanalizace	m	17,00	200,00	244,71	3 155,29 3 400,00
231 960002KRVD	Odstranění stávajících rozvodů elektroinstalací včetně koncových elementů (světla, vypínače, zásuvky)	mb	1,00	70,00	0,00	70,00 70,00

232	960003KRVD	uvést orientačně cenu za 1 m délky kabelů. Celková výměra bude upřesněna při realizaci stavby Odstranění stávajících rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace uvést orientačně cenu za 1 m délky potrubí. Celková výměra bude upřesněna při realizaci stavby	mb	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00
M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				4 680,37	44 319,63	49 000,00
233	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém pro vedení elektroinstalací délka orientační pro nacenění, přesná délka bude upřesněna v realizaci stavby	m	350,00	60,00	0,00	21 000,00	21 000,00
234	220261664R00	Zazdění drážky, vedení elektroinstalací délka orientační pro nacenění, přesná délka bude upřesněna v realizaci stavby	m	350,00	80,00	4 680,37	23 319,63	28 000,00
S00		Běžné stavební práce				0,00	4 395,00	4 395,00
235	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	8,79	500,00	0,00	4 395,00	4 395,00
Celkem:							5 277 448,65	

Poznámka:
Nutno ověřit veškeré rozměry stavebních konstrukcí a prvků přímo na stavbě dle skutečnosti. Jedná se o dokumentaci pro výběr zhotovitele, nejedná se o dokumentaci provedení stavby.

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: MODERNIZACE UČEBEN ZŠ LUHAČOVICE			Doba výstavb	Objednatel:	Město Luhačovice
Druh stavby:			Začátek výsta 01.04.2024	Projektant:	JB CREATE s.r.o.
Lokalita:			Konec výstavl	Zhotovitel:	ZESS, a.s., IČ: 15547906
Zpracoval:			Zpracováno d 12.03.2024	Zpracováno dne:	12.03.2024
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
SO01		Vybourání otvoru - v objektu č.p. 811	15 419,86	50 892,14	66 312,00
SO01	31	Zdi podpěrné a volné	13 525,52	12 574,48	26 100,00
SO01	60	Omítky ze suchých směsí	614,48	910,52	1 525,00
SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	575,28	99,72	675,00
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	639,02	935,98	1 575,00
SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	65,55	36 371,45	36 437,00
SO02		Stavební úpravy objektu č.p. 811 - modernizace	1 236 034,84	2 973 023,01	4 209 057,85
SO02	31	Zdi podpěrné a volné	1 013,64	10 636,36	11 650,00
SO02	34	Stěny a příčky	26 891,74	142 590,26	169 482,00
SO02	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	75 955,80	100 346,20	176 302,00
SO02	61	Úprava povrchů vnitřní	247 995,69	870 768,66	1 118 764,35
SO02	63	Podlahy a podlahové konstrukce	120 632,00	58 500,55	179 132,55
SO02	64	Výplně otvorů	28 839,26	185 655,74	214 495,00
SO02	711	Izolace proti vodě	1 562,33	1 137,47	2 699,80
SO02	722	Vnitřní vodovod	36 800,91	3 499,09	40 300,00
SO02	725	Zařizovací předměty	0,00	11 820,00	11 820,00
SO02	728	Vzduchotechnika	4 920,00	9 200,00	14 120,00
SO02	735	Otopná tělesa	0,00	20 000,00	20 000,00
SO02	766	Konstrukce truhlářské	239 000,00	19 210,00	258 210,00
SO02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	10 200,00	10 200,00
SO02	771	Podlahy z dlaždic	52 637,20	81 646,80	134 284,00
SO02	776	Podlahy povlakové	205 054,73	83 337,27	288 392,00
SO02	78	Dokončovací práce	15 249,77	14 750,23	30 000,00
SO02	781	Obklady (keramické)	86 960,21	61 973,79	148 934,00
SO02	783	Nátěry	0,00	12 400,00	12 400,00
SO02	784	Malby	59 913,69	317 014,71	376 928,40
SO02	94	Lešení a stavební výtahy	4 029,10	7 965,90	11 995,00
SO02	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	6 220,92	1 279,08	7 500,00
SO02	96	Bourání konstrukcí	7 419,81	308 028,94	315 448,75
SO02	M65	Elektroinstalace	14 938,03	613 061,97	628 000,00
SO02		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	28 000,00	28 000,00
SO02	03VRN	Zařízení staveniště	0,00	10 000,00	10 000,00

SO02	04VRN	Inženýrské činnosti	0,00	18 000,00	18 000,00
SO03		Modernizace inter. odborných učeben ZŠ Luhačovice	367 168,37	634 910,43	1 002 078,80
SO03	27	Základy	0,00	2 130,00	2 130,00
SO03	61	Úprava povrchů vnitřní	76 340,45	273 066,40	349 406,85
SO03	63	Podlahy a podlahové konstrukce	53 930,34	26 749,51	80 679,85
SO03	711	Izolace proti vodě	968,35	1 383,65	2 352,00
SO03	725	Zařizovací předměty	6 870,75	5 049,25	11 920,00
SO03	728	Vzduchotechnika	17 800,00	3 500,00	21 300,00
SO03	735	Otopná tělesa	16 776,58	2 615,42	19 392,00
SO03	766	Konstrukce truhlářské	55 389,22	3 510,78	58 900,00
SO03	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	15 400,00	15 400,00
SO03	776	Podlahy povlakové	96 114,22	38 891,78	135 006,00
SO03	781	Obklady (keramické)	6 054,75	3 235,25	9 290,00
SO03	783	Nátěry	6 666,80	11 863,20	18 530,00
SO03	784	Malby	23 502,57	121 439,48	144 942,05
SO03	94	Lešení a stavební výtahy	1 829,24	3 781,01	5 610,25
SO03	96	Bourání konstrukcí	244,71	73 580,09	73 824,80
SO03	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	4 680,37	44 319,63	49 000,00
SO03	S00	Běžné stavební práce	0,00	4 395,00	4 395,00
			Celkem:		5 277 448,65

Výkaz výměr

Název stavby:		MODERNIZACE UČEBEN ZŠ LUHAČOVICE		Objednatel:	Město Luhačovice	
Druh stavby:				Projektant:	JB CREATE s.r.o.	
Lokalita:				Zhotovitel:	ZESS, a.s., IČ: 15547906	
Zpracoval:				Zpracováno dne:	12.03.2024	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
27 Zaklady						
1	SO03	2733001VD	Betonáž instalačního kanálku o v nitřním rozměru 0,3 x 0,25 m	mb	7.1	0,00
			7,1		7.1	
31 Zdi podpěrné a volné						
2	SO01	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků, IPE 220	t	0.28	0,00
			(5,3*26,2*2)/1000		0.28	
			2x IPE 220			
3	SO02	311001KRVD	Zvětšení dveřního otvoru vstupních dveří m.č. 131, vybourání překladu, osazení nového překladu	soubor	1,00	0,00
4	SO02	311001KRVD	Zvětšení dveřního otvoru vstupních dveří m.č. 138, vybourání překladu, osazení nového překladu	soubor	1,00	0,00
5	SO02	310100011RAD	Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tl. 70 cm	m2	0.1	0,00
			0,1		0.1	
6	SO02	310100011RAA	Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tl. 30 cm	m2	0.65	0,00
			0,5*1,3		0.65	
			zazdívka v m.č. 127			
34 Stěny a příčky						
7	SO02	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	34.96	0,00
			3,32*(3,4+1,45+4+2,43+0,92)		40.5	
			-(0,8+0,9+1,0)*2,05		-5.54	
8	SO02	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	7.74	0,00
			2,95*3,32		9.79	
			-(1*2,05)		-2.05	
9	SO02	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	4,00	0,00
			1+1+1+1		4.00	
			128,130,138,140			
10	SO02	34724001 KRVI	Obezpečení splachovací nádržky pórobetonovými tvárniciemi	soubor	11,00	0,00
			5		5.00	
			6		6.00	
			1.NP			
			2.NP			
11	SO02	340001KRVD	D+M Sanitární příčky z kompaktní desky - WC kabinky	m2	21.68	0,00
			(1,68+2,9)*2,0*2		18.32	
			(0,7+0,7)*2,0+0,4*0,7*2		3.36	
			WC kabinky			
			pisoiáry			
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)						
12	SO02	416051231R00	Podhled,2úr.oc.rošt,Rigiton RL15/30 tl.12,5,s minerální akustickou izolací tl. 50 mm	m2	118.66	0,00
			66,14+52,52		118.66	
			124+125			
13	SO02	767584522R00	Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm	m2	16.01	0,00
			4,8+11,21		16.01	
			122+123			
14	SO02	342267112R00	Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	30.5	0,00
			4*6		24.00	
			6,5		6.5	
			stupačka - odvětrání kanalizace v m.č. 138 a 241			
15	SO02	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	2.16	0,00
			1,2*0,9*2		2.16	
			betonáž stropu po odstranění jídelního výtahu			
16	SO02	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	2.16	0,00
			1,2*0,9*2		2.16	
			betonáž stropu po odstranění jídelního výtahu			
17	SO02	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0.54	0,00
			0,9*1,2*0,25*2		0.54	
			betonáž stropu po odstranění jídelního výtahu			
18	SO02	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0.08	0,00
			(0,9*1,2*0,25*2)*0,15		0.08	
			150 kg/m3			
61 Úprava povrchů vnitřní						
19	SO02	61240003KRVC	Sanace trhlin ve vnitřních omítkách	mb	35,00	0,00
20	SO02	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	1616.99	0,00
			33,24		33.24	
			51,19		51.19	
			179,115		179.12	
			m.č. 122			
			m.č. 123			
			m.č. 124			

			96,832	m.č. 125		96.83	
			58,525	m.č. 126		58.53	
			88,216	m.č. 127		88.22	
			74,435	m.č. 128		74.44	
			23,561	m.č. 129		23.56	
			26,037	m.č. 130		26.04	
			143,042	m.č. 131		143.04	
			28,943	m.č. 132+133+134		28.94	
			29,238	m.č. 135+136+137		29.24	
			54,849	m.č. 138		54.85	
			28,367	m.č. 141		28.37	
			14,233	m.č. 222		14.23	
			57,468	m.č. 223		57.47	
			92,586	m.č. 224		92.59	
			90,626	m.č. 225		90.63	
			89,883	m.č. 226		89.88	
			51,293	m.č. 228		51.29	
			24,027	m.č. 229		24.03	
			18,002	m.č. 230		18.00	
			22,163	m.č. 231		22.16	
			13,98	m.č. 232		13.98	
			12,407	m.č. 233		12.41	
			12,432	m.č. 234		12.43	
			23,046	m.č. 235		23.05	
			19,206	m.č. 236		19.21	
			10,934	m.č. 239		10.93	
			10,96	m.č. 240		10.96	
			65,801	m.č. 241		65.8	
			72,33	m.č. 248		72.33	
21	SO02	601016193R00	Penetrace hloubková stropů		m2	529.03	0,00
			4,8	m.č. 122		4.8	
			11,21	m.č. 123		11.21	
			66,14	m.č. 124		66.14	
			52,52	m.č. 125		52.52	
			18,33	m.č. 126		18.33	
			51,56	m.č. 127		51.56	
			17,53	m.č. 128		17.53	
			2,6	m.č. 129		2.6	
			4,4	m.č. 130		4.4	
			41,70	m.č. 131		41.7	
			4,9	m.č. 132+133+134		4.9	
			4,9	m.č. 135+136+137		4.9	
			16,15	m.č. 138		16.15	
			5,1	m.č. 141		5.1	
			3,48	m.č. 222		3.48	
			15,5	m.č. 223		15.5	
			26,9	m.č. 224		26.9	
			53,4	m.č. 225		53.4	
			52,8	m.č. 226		52.8	
			14,28	m.č. 228		14.28	
			3,8	m.č. 229		3.8	
			2,4	m.č. 230		2.4	
			3,86	m.č. 231		3.86	
			2,22	m.č. 232		2.22	
			1,31	m.č. 233		1.31	
			1,23	m.č. 234		1.23	
			4,35	m.č. 235		4.35	
			2,96	m.č. 236		2.96	
			1,08	m.č. 239		1.08	
			1,02	m.č. 240		1.02	
			25,7	m.č. 241		25.7	
			10,9	m.č. 248		10.9	
22	SO02	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou stěn		m2	1616.99	0,00
			33,24	m.č. 122		33.24	
			51,19	m.č. 123		51.19	
			179,115	m.č. 124		179.12	

			96,832	m.č. 125		96.83	
			58,525	m.č. 126		58.53	
			88,216	m.č. 127		88.22	
			74,435	m.č. 128		74.44	
			23,561	m.č. 129		23.56	
			26,037	m.č. 130		26.04	
			143,042	m.č. 131		143.04	
			28,943	m.č. 132+133+134		28.94	
			29,238	m.č. 135+136+137		29.24	
			54,849	m.č. 138		54.85	
			28,367	m.č. 141		28.37	
			14,233	m.č. 222		14.23	
			57,468	m.č. 223		57.47	
			92,586	m.č. 224		92.59	
			90,626	m.č. 225		90.63	
			89,883	m.č. 226		89.88	
			51,293	m.č. 228		51.29	
			24,027	m.č. 229		24.03	
			18,002	m.č. 230		18.00	
			22,163	m.č. 231		22.16	
			13,98	m.č. 232		13.98	
			12,407	m.č. 233		12.41	
			12,432	m.č. 234		12.43	
			23,046	m.č. 235		23.05	
			19,206	m.č. 236		19.21	
			10,934	m.č. 239		10.93	
			10,96	m.č. 240		10.96	
			65,801	m.č. 241		65.8	
			72,33	m.č. 248		72.33	
23	SO02	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou stropů		m2	529.03	0,00
			4,8	m.č. 122		4.8	
			11,21	m.č. 123		11.21	
			66,14	m.č. 124		66.14	
			52,52	m.č. 125		52.52	
			18,33	m.č. 126		18.33	
			51,56	m.č. 127		51.56	
			17,53	m.č. 128		17.53	
			2,6	m.č. 129		2.6	
			4,4	m.č. 130		4.4	
			41,70	m.č. 131		41.7	
			4,9	m.č. 132+133+134		4.9	
			4,9	m.č. 135+136+137		4.9	
			16,15	m.č. 138		16.15	
			5,1	m.č. 141		5.1	
			3,48	m.č. 222		3.48	
			15,5	m.č. 223		15.5	
			26,9	m.č. 224		26.9	
			53,4	m.č. 225		53.4	
			52,8	m.č. 226		52.8	
			14,28	m.č. 228		14.28	
			3,8	m.č. 229		3.8	
			2,4	m.č. 230		2.4	
			3,86	m.č. 231		3.86	
			2,22	m.č. 232		2.22	
			1,31	m.č. 233		1.31	
			1,23	m.č. 234		1.23	
			4,35	m.č. 235		4.35	
			2,96	m.č. 236		2.96	
			1,08	m.č. 239		1.08	
			1,02	m.č. 240		1.02	
			25,7	m.č. 241		25.7	
			10,9	m.č. 248		10.9	
24	SO02	612481211RT2	Vnitřní omítka stěrkovou hmotou + montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vnitřní stěny		m2	1616.99	0,00
			33,24	m.č. 122		33.24	
			51,19	m.č. 123		51.19	
			179,115	m.č. 124		179.12	

			96,832	m.č. 125		96.83	
			58,525	m.č. 126		58.53	
			88,216	m.č. 127		88.22	
			74,435	m.č. 128		74.44	
			23,561	m.č. 129		23.56	
			26,037	m.č. 130		26.04	
			143,042	m.č. 131		143.04	
			28,943	m.č. 132+133+134		28.94	
			29,238	m.č. 135+136+137		29.24	
			54,849	m.č. 138		54.85	
			28,367	m.č. 141		28.37	
			14,233	m.č. 222		14.23	
			57,468	m.č. 223		57.47	
			92,586	m.č. 224		92.59	
			90,626	m.č. 225		90.63	
			89,883	m.č. 226		89.88	
			51,293	m.č. 228		51.29	
			24,027	m.č. 229		24.03	
			18,002	m.č. 230		18.00	
			22,163	m.č. 231		22.16	
			13,98	m.č. 232		13.98	
			12,407	m.č. 233		12.41	
			12,432	m.č. 234		12.43	
			23,046	m.č. 235		23.05	
			19,206	m.č. 236		19.21	
			10,934	m.č. 239		10.93	
			10,96	m.č. 240		10.96	
			65,801	m.č. 241		65.8	
			72,33	m.č. 248		72.33	
25	SO02	612481211RT2	Vnitřní omítka stěrkovou hmotou + montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stropy	m2		529.03	0,00
			4,8	m.č. 122		4.8	
			11,21	m.č. 123		11.21	
			66,14	m.č. 124		66.14	
			52,52	m.č. 125		52.52	
			18,33	m.č. 126		18.33	
			51,56	m.č. 127		51.56	
			17,53	m.č. 128		17.53	
			2,6	m.č. 129		2.6	
			4,4	m.č. 130		4.4	
			41,70	m.č. 131		41.7	
			4,9	m.č. 132+133+134		4.9	
			4,9	m.č. 135+136+137		4.9	
			16,15	m.č. 138		16.15	
			5,1	m.č. 141		5.1	
			3,48	m.č. 222		3.48	
			15,5	m.č. 223		15.5	
			26,9	m.č. 224		26.9	
			53,4	m.č. 225		53.4	
			52,8	m.č. 226		52.8	
			14,28	m.č. 228		14.28	
			3,8	m.č. 229		3.8	
			2,4	m.č. 230		2.4	
			3,86	m.č. 231		3.86	
			2,22	m.č. 232		2.22	
			1,31	m.č. 233		1.31	
			1,23	m.č. 234		1.23	
			4,35	m.č. 235		4.35	
			2,96	m.č. 236		2.96	
			1,08	m.č. 239		1.08	
			1,02	m.č. 240		1.02	
			25,7	m.č. 241		25.7	
			10,9	m.č. 248		10.9	
26	SO02	602011141R00	Štuková omítka na stěnách vnitřní, ručně	m2		1616.99	0,00
			33,24	m.č. 122		33.24	
			51,19	m.č. 123		51.19	
			179,115	m.č. 124		179.12	

			96,832	m.č. 125		96.83	
			58,525	m.č. 126		58.53	
			88,216	m.č. 127		88.22	
			74,435	m.č. 128		74.44	
			23,561	m.č. 129		23.56	
			26,037	m.č. 130		26.04	
			143,042	m.č. 131		143.04	
			28,943	m.č. 132+133+134		28.94	
			29,238	m.č. 135+136+137		29.24	
			54,849	m.č. 138		54.85	
			28,367	m.č. 141		28.37	
			14,233	m.č. 222		14.23	
			57,468	m.č. 223		57.47	
			92,586	m.č. 224		92.59	
			90,626	m.č. 225		90.63	
			89,883	m.č. 226		89.88	
			51,293	m.č. 228		51.29	
			24,027	m.č. 229		24.03	
			18,002	m.č. 230		18.00	
			22,163	m.č. 231		22.16	
			13,98	m.č. 232		13.98	
			12,407	m.č. 233		12.41	
			12,432	m.č. 234		12.43	
			23,046	m.č. 235		23.05	
			19,206	m.č. 236		19.21	
			10,934	m.č. 239		10.93	
			10,96	m.č. 240		10.96	
			65,801	m.č. 241		65.8	
			72,33	m.č. 248		72.33	
27	SO02	601011141R00	Štuková omítka na stropěch (žebrové stropy), ručně		m2	529.03	0,00
			4,8	m.č. 122		4.8	
			11,21	m.č. 123		11.21	
			66,14	m.č. 124		66.14	
			52,52	m.č. 125		52.52	
			18,33	m.č. 126		18.33	
			51,56	m.č. 127		51.56	
			17,53	m.č. 128		17.53	
			2,6	m.č. 129		2.6	
			4,4	m.č. 130		4.4	
			41,70	m.č. 131		41.7	
			4,9	m.č. 132+133+134		4.9	
			4,9	m.č. 135+136+137		4.9	
			16,15	m.č. 138		16.15	
			5,1	m.č. 141		5.1	
			3,48	m.č. 222		3.48	
			15,5	m.č. 223		15.5	
			26,9	m.č. 224		26.9	
			53,4	m.č. 225		53.4	
			52,8	m.č. 226		52.8	
			14,28	m.č. 228		14.28	
			3,8	m.č. 229		3.8	
			2,4	m.č. 230		2.4	
			3,86	m.č. 231		3.86	
			2,22	m.č. 232		2.22	
			1,31	m.č. 233		1.31	
			1,23	m.č. 234		1.23	
			4,35	m.č. 235		4.35	
			2,96	m.č. 236		2.96	
			1,08	m.č. 239		1.08	
			1,02	m.č. 240		1.02	
			25,7	m.č. 241		25.7	
			10,9	m.č. 248		10.9	
28	SO03	602016193R00	Penetrace hloubková stěn		m2	447.85	0,00
			31,62*3,3-15,85+0,5*(1,5*4+2,3*8)	A.202		100.7	
			16,96*3,3-5,5+0,5*(1,5*1+2,3*2)	A.203		53.52	
			21,66*3,3-9+0,5*(1,5*2+2,3*4)	A.204		68.58	

			30,9*3,3-15,85+0,5*(1,5*4+2,3*8)	A.205		98.32	
			15,9*2,65-5,54+0,3*(1,2+1,2+1,2)	C.106		37.68	
			34,84*2,65-7,6+0,3*(1,2*4+1,2*8)	C.107		89.05	
29	SO03	601016193R00	Penetrace hloubková stropů		m2	224.41	0,00
			52,45	A.202		52.45	
			13,38	A.203		13.38	
			27,5	A.204		27.5	
			54,78	A.205		54.78	
			12,3	C.106		12.3	
			64	C.107		64.00	
30	SO03	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou stěn		m2	447.85	0,00
			31,62*3,3-15,85+0,5*(1,5*4+2,3*8)	A.202		100.7	
			16,96*3,3-5,5+0,5*(1,5*1+2,3*2)	A.203		53.52	
			21,66*3,3-9+0,5*(1,5*2+2,3*4)	A.204		68.58	
			30,9*3,3-15,85+0,5*(1,5*4+2,3*8)	A.205		98.32	
			15,9*2,65-5,54+0,3*(1,2+1,2+1,2)	C.106		37.68	
			34,84*2,65-7,6+0,3*(1,2*4+1,2*8)	C.107		89.05	
31	SO03	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou stropů		m2	224.41	0,00
			52,45	A.202		52.45	
			13,38	A.203		13.38	
			27,5	A.204		27.5	
			54,78	A.205		54.78	
			12,3	C.106		12.3	
			64	C.107		64.00	
32	SO03	612481211RT2	Vnitřní omítka stěrkovou hmotou + montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stěny		m2	447.85	0,00
			31,62*3,3-15,85+0,5*(1,5*4+2,3*8)	A.202		100.7	
			16,96*3,3-5,5+0,5*(1,5*1+2,3*2)	A.203		53.52	
			21,66*3,3-9+0,5*(1,5*2+2,3*4)	A.204		68.58	
			30,9*3,3-15,85+0,5*(1,5*4+2,3*8)	A.205		98.32	
			15,9*2,65-5,54+0,3*(1,2+1,2+1,2)	C.106		37.68	
			34,84*2,65-7,6+0,3*(1,2*4+1,2*8)	C.107		89.05	
33	SO03	612481211RT2	Vnitřní omítka stěrkovou hmotou + montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stropy		m2	224.41	0,00
			52,45	A.202		52.45	
			13,38	A.203		13.38	
			27,5	A.204		27.5	
			54,78	A.205		54.78	
			12,3	C.106		12.3	
			64	C.107		64.00	
34	SO03	602011141R00	Štuková omítka na stěnách vnitřní, ručně		m2	447.85	0,00
			31,62*3,3-15,85+0,5*(1,5*4+2,3*8)	A.202		100.7	
			16,96*3,3-5,5+0,5*(1,5*1+2,3*2)	A.203		53.52	
			21,66*3,3-9+0,5*(1,5*2+2,3*4)	A.204		68.58	
			30,9*3,3-15,85+0,5*(1,5*4+2,3*8)	A.205		98.32	
			15,9*2,65-5,54+0,3*(1,2+1,2+1,2)	C.106		37.68	
			34,84*2,65-7,6+0,3*(1,2*4+1,2*8)	C.107		89.05	
35	SO03	601011141R00	Štuková omítka na stropěch (žebrové stropy), ručně		m2	224.41	0,00
			52,45	A.202		52.45	
			13,38	A.203		13.38	
			27,5	A.204		27.5	
			54,78	A.205		54.78	
			12,3	C.106		12.3	
			64	C.107		64.00	
36	SO03	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS, voda + kanalizace		m	17,00	0,00
			15	vnitřní vodovod		15,00	
			2	vnitřní kanalizace		2,00	
37	SO02	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS, voda + kanalizace		m	443,00	0,00
		60	Omítky ze suchých směsí				
38	SO01	602011118RT3	Omítka jádrová vápenná, ručně		m2	6.1	0,00
			0,3*(3,5+3,5+4,5)+0,25*5,3*2			6.1	
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				
39	SO01	632421198R00	Potěr ze suché maltové směsi, ruční zpracování, tl. do 100mm		m2	1.35	0,00
			0,3*4,5			1.35	
40	SO02	777101101R00	Příprava podkladu - očištění a vysávání podlah prům.vysavačem		m2	529.03	0,00
			4,8	m.č. 122		4.8	
			11,21	m.č. 123		11.21	

			66,14	m.č. 124		66.14	
			52,52	m.č. 125		52.52	
			18,33	m.č. 126		18.33	
			51,56	m.č. 127		51.56	
			17,53	m.č. 128		17.53	
			2,6	m.č. 129		2.6	
			4,4	m.č. 130		4.4	
			41,70	m.č. 131		41.7	
			4,9	m.č. 132+133+134		4.9	
			4,9	m.č. 135+136+137		4.9	
			16,15	m.č. 138		16.15	
			5,1	m.č. 141		5.1	
			3,48	m.č. 222		3.48	
			15,5	m.č. 223		15.5	
			26,9	m.č. 224		26.9	
			53,4	m.č. 225		53.4	
			52,8	m.č. 226		52.8	
			14,28	m.č. 228		14.28	
			3,8	m.č. 229		3.8	
			2,4	m.č. 230		2.4	
			3,86	m.č. 231		3.86	
			2,22	m.č. 232		2.22	
			1,31	m.č. 233		1.31	
			1,23	m.č. 234		1.23	
			4,35	m.č. 235		4.35	
			2,96	m.č. 236		2.96	
			1,08	m.č. 239		1.08	
			1,02	m.č. 240		1.02	
			25,7	m.č. 241		25.7	
			10,9	m.č. 248		10.9	
41	SO02	777652955R00	Penetrační nátěr podlah - penetrace podkladu před výrovnávací samonivelační stěrkou	m2		518.13	0,00
			4,8	m.č. 122		4.8	
			11,21	m.č. 123		11.21	
			66,14	m.č. 124		66.14	
			52,52	m.č. 125		52.52	
			18,33	m.č. 126		18.33	
			51,56	m.č. 127		51.56	
			17,53	m.č. 128		17.53	
			2,6	m.č. 129		2.6	
			4,4	m.č. 130		4.4	
			41,70	m.č. 131		41.7	
			4,9	m.č. 132+133+134		4.9	
			4,9	m.č. 135+136+137		4.9	
			16,15	m.č. 138		16.15	
			5,1	m.č. 141		5.1	
			3,48	m.č. 222		3.48	
			15,5	m.č. 223		15.5	
			26,9	m.č. 224		26.9	
			53,4	m.č. 225		53.4	
			52,8	m.č. 226		52.8	
			14,28	m.č. 228		14.28	
			3,8	m.č. 229		3.8	
			2,4	m.č. 230		2.4	
			3,86	m.č. 231		3.86	
			2,22	m.č. 232		2.22	
			1,31	m.č. 233		1.31	
			1,23	m.č. 234		1.23	
			4,35	m.č. 235		4.35	
			2,96	m.č. 236		2.96	
			1,08	m.č. 239		1.08	
			1,02	m.č. 240		1.02	
			25,7	m.č. 241		25.7	
42	SO02	632411110R00	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.10 mm	m2		518.13	0,00
			4,8	m.č. 122		4.8	
			11,21	m.č. 123		11.21	
			66,14	m.č. 124		66.14	

			52,52	m.č. 125		52,52	
			18,33	m.č. 126		18,33	
			51,56	m.č. 127		51,56	
			17,53	m.č. 128		17,53	
			2,6	m.č. 129		2,6	
			4,4	m.č. 130		4,4	
			41,70	m.č. 131		41,7	
			4,9	m.č. 132+133+134		4,9	
			4,9	m.č. 135+136+137		4,9	
			16,15	m.č. 138		16,15	
			5,1	m.č. 141		5,1	
			3,48	m.č. 222		3,48	
			15,5	m.č. 223		15,5	
			26,9	m.č. 224		26,9	
			53,4	m.č. 225		53,4	
			52,8	m.č. 226		52,8	
			14,28	m.č. 228		14,28	
			3,8	m.č. 229		3,8	
			2,4	m.č. 230		2,4	
			3,86	m.č. 231		3,86	
			2,22	m.č. 232		2,22	
			1,31	m.č. 233		1,31	
			1,23	m.č. 234		1,23	
			4,35	m.č. 235		4,35	
			2,96	m.č. 236		2,96	
			1,08	m.č. 239		1,08	
			1,02	m.č. 240		1,02	
			25,7	m.č. 241		25,7	
43	SO03	777101101R00	Příprava podkladu - očištění a vysávání podlah prům.vysavačem		m2	224,41	0,00
			52,45	A.202		52,45	
			13,38	A.203		13,38	
			27,5	A.204		27,5	
			54,78	A.205		54,78	
			12,3	C.106		12,3	
			64	C.107		64,00	
44	SO03	777652955R00	Penetrační nátěr podlah - penetrace podkladu před vyrovnávací samonivelační stěrkou		m2	224,41	0,00
			52,45	A.202		52,45	
			13,38	A.203		13,38	
			27,5	A.204		27,5	
			54,78	A.205		54,78	
			12,3	C.106		12,3	
			64	C.107		64,00	
45	SO03	632411110R00	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.10 mm		m2	224,41	0,00
			52,45	A.202		52,45	
			13,38	A.203		13,38	
			27,5	A.204		27,5	
			54,78	A.205		54,78	
			12,3	C.106		12,3	
			64	C.107		64,00	
46	SO02	63241001KRVC	Vyrovnání schodišťových stupňů stěrkovou hmotou		m2	10,9	0,00
47	SO03	630 002KRVD	Výřezání rýhy v podlaze šířky 500 mm a výkop rýhy v podlaze do hloubky 0,5 m pod čistou podlahu		mb	7,1	0,00
			7,1	m.č. 128		7,1	
48	SO03	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, XPS		m2	3,55	0,00
			0,5*7,1			3,55	
		64	Výplně otvorů				
49	SO02	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, šířky 60 cm, zdivo 100 mm		kus	1,00	0,00
		1	2.NP			1,00	
50	SO02	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, šířky 90 cm, zdivo 100 mm		kus	1,00	0,00
		1	1.NP			1,00	
51	SO02	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, šířky 80 cm. zdivo 100 mm		kus	1,00	0,00
		1	1.NP			1,00	
52	SO02	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, šířky 70 cm, zdivo 100 mm		kus	1,00	0,00
		1	1.NP			1,00	
53	SO02	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, šířky 90 cm, zdivo 150 mm		kus	1,00	0,00
		1	1.NP			1,00	

54	SO02	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně, šířky 80 cm, zdivo 150 mm		kus	1,00	0,00
			1	1.NP		1,00	
55	SO02	642944221RU3	Osazení ocelových zárubní dodatečně. šířky 180 cm, zdivo 150 mm		kus	1,00	0,00
			1	1.NP		1,00	
56	SO02	642942212R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm		kus	1,00	0,00
			1	1.NP		1,00	
57	SO02	342090322R00	Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 75 kg, UA 75, 2xopl.		kus	1,00	0,00
			1	1.NP		1,00	
58	SO02	640001KRVD	D+M plastové vchodové dveře, čistý průchozí rozměr min. 1,1 x 1,97 m, tepelněizolační výplň,		ks	1,00	0,00
59	SO02	640002KRVD	D+M plastové vchodové dveře, čistý průchozí rozměr min. 1,1 x 1,97 m, tepelněizolační výplň + trojsklo		ks	1,00	0,00
60	SO02	640003KRVD	D+M panikové kliky na plastové vstupní dveře do m.č. 122		ks	1,00	0,00
61	SO02	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t	33.79	0,00
		711	Izolace proti vodě				
62	SO02	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka		m2	42.33	0,00
			4,9+4,9+4,4+5,1+2,6	1.NP		21.9	
			2,4+3,86+2,22+1,31+1,23+4,35+2,96+1,08+1,02	2.NP		20.43	
63	SO02	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t	0.16	0,00
64	SO03	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena		m2	7.1	0,00
			7,1*(0,25+0,3+0,25+0,1+0,1)	instalační kanálek		7.1	
65	SO03	711141559RY5	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením		m2	7.1	0,00
			7,1*(0,25+0,3+0,25+0,1+0,1)	instalační kanálek		7.1	
66	SO03	711199097R00	Příplatek za pl.do 10 m2, pásy,zemní vlhkost		m2	7.1	0,00
			7,1*(0,25+0,3+0,25+0,1+0,1)	instalační kanálek		7.1	
67	SO03	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t	0.08	0,00
		722	Vnitřní vodovod				
68	SO02	722254201RT4	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi		kus	2,00	0,00
69	SO02	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m		t	0.03	0,00
		725	Zařizovací předměty				
70	SO02	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol		kus	15,00	0,00
			1+4+2	1.NP		7,00	
			2+2+1+1+1+1	2.NP		8,00	
71	SO02	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích		soubor	9,00	0,00
			4	1.NP		4,00	
			5	2.NP		5,00	
72	SO02	725330820R00	Demontáž výlevky		soubor	2,00	0,00
			1	1.NP		1,00	
			1	2.NP		1,00	
73	SO02	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m		t	0.72	0,00
74	SO03	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol		kus	5,00	0,00
			1	1.NP		1,00	
			4	2.NP		4,00	
75	SO03	725530826R00	Demontáž, zásobník elektrický akumulární do 800 l		soubor	1,00	0,00
76	SO03	725534223R00	Ohříváč elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 80		soubor	1,00	0,00
77	SO03	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m		t	0.92	0,00
		728	Vzduchotechnika				
78	SO03	728614822R00	Dmtž ventilátoru axiál.nízkotl. potrub. do d 400mm		kus	1,00	0,00
79	SO02	728614821R00	Dmtž ventilátoru axiál.nízkotl. potrub. do d 200mm		kus	5,00	0,00
			1	1.NP		1,00	
			3+1	2.NP		4,00	
80	SO02	728112812R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm		m	10.5	0,00
81	SO02	728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm		kus	6,00	0,00
			3	1.NP		3,00	
			3	2.NP		3,00	
82	SO02	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm		m	18,00	0,00
			3*3	1.NP		9,00	
			3*3	2.NP		9,00	
83	SO02	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m		t	0.14	0,00
84	SO03	728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm		kus	1,00	0,00
85	SO03	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm		m	9,00	0,00
86	SO03	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm		kus	2,00	0,00
87	SO03	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m		t	0.04	0,00
		735	Otopná tělesa				
88	SO03	735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru		m2	7.92	0,00
			1,2*0,6*11			7.92	

89	SO03	735157190R00	D+M Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 900/1600		kus	2,00	0,00
			2	1.NP		2,00	
90	SO03	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m		t	0.06	0,00
91	SO02	7350001VD	Nová regulace otopné soustavy po zřízení nových krytů otopných těles v učebnách		soubor	1,00	0,00
		766	Konstrukce truhlářské				
92	SO02	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových		kus	23,00	0,00
			13	1.NP		13,00	
			10	2.NP		10,00	
93	SO02	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m, včetně 0,8 m		kus	19,00	0,00
			1+1+1+1+1+1	1.NP		7,00	
			1+1+4+4+1+1	2.NP		12,00	
94	SO02	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m		kus	10,00	0,00
			1+1+1+1+1+1	1.NP		6,00	
			1+1+1+1	2.NP		4,00	
95	SO02	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m		kus	1,00	0,00
			1	1.NP		1,00	
96	SO02	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t	1.02	0,00
97	SO03	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m, včetně 0,8 m		kus	6,00	0,00
			2	1.NP		2,00	
			4	2.NP		4,00	
98	SO03	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t	0.22	0,00
99	SO03	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm		kus	6,00	0,00
			2	1.NP		2,00	
			4	2.NP		4,00	
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
100	SO02	76722 001KRVI	D+M ocelové madlo z kartáčované ocelové nerezí, délky 6,3 m, průřez madla 40 - 50 mm		soubor	1,00	0,00
101	SO02	76722 002KRVI	D+M ocelové dodatkové madlo z kartáčované ocelové nerezí, délky 6,3 m, průřez madla 30 - 40 mm		soubor	1,00	0,00
102	SO02	76722 003KRVI	D+M ocelové zábradlí z kartáčované ocelové nerezí, délky 4,45 m, průřez madla 40 - 50 mm, výšky 330 mm		soubor	1,00	0,00
103	SO02	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		t	0.2	0,00
104	SO03	7678001KRVD	D+M ocelového záklopu instalačního kanálku šířky 0,5 m		mb	7.1	0,00
105	SO03	780 001 KRVD	D+M Hliníková rohová lišta k ochraně rohů zdí, délky 1,5 m, lepená		kus	6,00	0,00
			1	1.NP		1,00	
			5	2.NP		5,00	
		771	Podlahy z dlaždic				
106	SO02	771212117R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm		m2	44.65	0,00
			2,6+4,9+4,9+5,1	1.NP		17.5	
			3,48+2,4+3,86+2,22+1,31+1,23+4,35+2,96+1,08+1,02	2.NP		23.91	
			3,24	248		3.24	
107	SO02	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele.		m	25,00	0,00
			1,25*20	248		25,00	
108	SO02	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele		m	27.5	0,00
			1,25*22	248		27.5	
109	SO02	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm - protiskluzová		m2	4.4	0,00
			4,4	1.NP		4.4	
110	SO02	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm		m	6.44	0,00
			2,8	1.NP		2.8	
			1,7+1,7+2,22+2,22-0,7*6	2.NP		3.64	
111	SO02	771130211R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm		m	24.94	0,00
			11,4+22*0,16+6,5+22*0,16	schodiště m.č. 248		24.94	
112	SO02	771990010RA0	Výbourání teracové dlažby		m2	18.78	0,00
			10,9+22*0,16*1,25+3,48	teraco na schodišti + 222		18.78	
113	SO02	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m		t	2.98	0,00
		776	Podlahy poviakové				
114	SO02	776981112RT1	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah		m	17.4	0,00
			0,9*5+0,8*4+0,7*2+0,6*1	1.NP		9.7	
			0,9*4+0,8*2+0,7+0,6*3	2.NP		7.7	
115	SO02	776520010RAC	Podlaha poviaková z PVC pásů, soklík PVC		m2	472.32	0,00
			4,8	m.č. 122		4.8	
			11,21	m.č. 123		11.21	
			66,14	m.č. 124		66.14	
			52,52	m.č. 125		52.52	
			18,33	m.č. 126		18.33	
			51,56	m.č. 127		51.56	
			17,53	m.č. 128		17.53	

			41,70	m.č. 131		41.7	
			16,15	m.č. 138		16.15	
			15,5	m.č. 223		15.5	
			26,9	m.č. 224		26.9	
			53,4	m.č. 225		53.4	
			52,8	m.č. 226		52.8	
			14,28	m.č. 228		14.28	
			3,8	m.č. 229		3.8	
			25,7	m.č. 241		25.7	
116	SO02	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m		t	1.52	0,00
117	SO03	776520010RAC	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík PVC		m2	224.41	0,00
			52,45	A.202		52.45	
			13,38	A.203		13.38	
			27,5	A.204		27.5	
			54,78	A.205		54.78	
			12,3	C.106		12.3	
			64	C.107		64.00	
118	SO03	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m		t	0.72	0,00
		78	Dokončovací práce				
119	SO02	780 001 KRVD	D+M Hliníková rohová lišta k ochraně rohů zdí, délky 1,5 m, lepená		kus	40,00	0,00
			31	1.NP		31,00	
			9	2.NP		9,00	
120	SO02	766620061RA0	D+M světlovodu do ploché střechy, průměr 430 mm, délka do 600 mm		kus	2,00	0,00
		781	Obklady (keramické)				
121	SO02	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm		m2	140.72	0,00
			2,37+1,5+7,812+15,666+4,05+17,745+11,256+17,136	1.NP		77.54	
			2,7+2,1+12,39+10,29+8,4+5,04+10,29+7,35+4,62	2.NP		63.18	
122	SO02	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m		t	3.71	0,00
123	SO03	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm		m2	8.71	0,00
			3,15+2,2+1,62+1,74	2.NP		8.71	
124	SO03	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m		t	0.23	0,00
		783	Nátěry				
125	SO02	78312 001KRVI	Nátěr ocelových zárubní jednokřídlových, základní nátěr + lak		ks	29,00	0,00
			13	1.NP		13,00	
			16	2.NP		16,00	
126	SO02	78312 002KRVI	Nátěr ocelových zárubní dvoukřídlových, základní nátěr + lak		ks	1,00	0,00
			1	1.NP		1,00	
127	SO03	78312 001KRVI	Nátěr ocelových zárubní jednokřídlových, základní nátěr + lak		ks	6,00	0,00
			2	1.NP		2,00	
			4	2.NP		4,00	
128	SO03	783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů, základní nátěr 1x + 2x email, barva bílá		m2	64.52	0,00
			0,25*0,6*2*17*11	počet článků v 1 otopném tělese = 17		56.1	
			56,1*0,15	+15%		8.42	
		784	Malby				
129	SO02	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m		m2	2143.15	0,00
			33,343+4,8	m.č. 122		38.14	
			51,19+11,21	m.č. 123		62.4	
			179,115+66,14	m.č. 124		245.26	
			96,832+52,52	m.č. 125		149.35	
			58,525+18,33	m.č. 126		76.86	
			88,216+51,56	m.č. 127		139.78	
			89,724+26,73	m.č. 128		116.45	
			14,097+1,23	m.č. 129		15.33	
			168,172+48,37	m.č. 130		216.54	
			17,44+2,68	m.č. 131		20.12	
			11,779+0,95	m.č. 132		12.73	
			11,779+0,95	m.č. 133		12.73	
			17,496+2,68	m.č. 134		20.18	
			11,779+0,95	m.č. 135		12.73	
			12,039+0,95	m.č. 136		12.99	
			40,089+9,7	m.č. 137		49.79	
			13,944+1,02	m.č. 138		14.96	
			14,24+3,48	m.č. 222		17.72	
			57,505+15,5	m.č. 223		73.01	
			92,586+26,9	m.č. 224		119.49	

			92,176+53,4	m.č. 225		145.58	
			91,422+52,8	m.č. 226		144.22	
			45,948+14,28	m.č. 228		60.23	
			24,068+3,8	m.č. 229		27.87	
			18,035+2,4	m.č. 230		20.44	
			22,205+3,86	m.č. 231		26.07	
			14,01+2,22	m.č. 232		16.23	
			12,43+1,31	m.č. 233		13.74	
			12,455+1,23	m.č. 234		13.69	
			23,09+4,35	m.č. 235		27.44	
			19,24+2,96	m.č. 236		22.2	
			10,955+1,08	m.č. 239		12.04	
			10,98+1,02	m.č. 240		12.00	
			65,91+25,7	m.č. 241		91.61	
			72,33+10,9	m.č. 248		83.23	
130	SO02	784165512R00	Malba vnitřní bílá, bez penetrace, 2 x		m2	1282.73	0,00
			9,65*(3,3-1,5)-2,37	122		15.00	
			13,5*(3,3-1,5)	123		24.3	
			46,2*(3,3-1,5)	124		83.16	
			32,24*(3,0-1,5)-(2*2,4*3+1,5*2+0,9*2,9)+(0,5*(2,4*4+2*6+2,9*2))	125		42.05	
			18,11*(3,32-1,5)+18,33-2*2,4+0,5*(2,4+2+2)	126		49.69	
			29,19*(3,32-1,5)+51,56-2,4*2*3+0,5*(2,4*3+2*6)	127		99.89	
			22,75*(3,32-1,5)+17,53	128		58.94	
			7,44*(3,32)+2,6-7,812	129		19.49	
			8,46*(3,32)+4,4-15,666	130		16.82	
			48,6*(3,32-1,5)+41,7-4,05	131		126.1	
			9,15*(3,32)+4,9-17,745	132+133+134		17.53	
			9,15*(3,32)+4,9-11,256	135+136+137		24.02	
			16,85*(3,32-1,5)+16,15	138		46.82	
			9,1*(3,32)+5,1-17,136	141		18.18	
			7*(3,07-1,5)+3,48-1,5*2,1	222		11.32	
			18,5*(3,27-1,5)+15,5-2,4*2+0,5*(2,4+2+2)	223		46.65	
			35,3*(3,07-1,5)+26,9	224		82.32	
			29,8*(3,27-1,5)+53,4-15,21+10,5	225		101.44	
			29,6*(3,27-1,5)+52,8-2,4*2*3+0,5*(2,4*3+2*6)	226		100.39	
			18,05*(3,0-1,5)+14,28	228		41.36	
			8,05*(2,95-1,5)+3,8	229		15.47	
			6,6*(2,95)+2,4-12,39	230		9.48	
			8,5*(2,95)+3,86-10,29	231		18.65	
			6,1*(2,95)+2,22	232		20.22	
			4,7*(2,95)+1,31-8,4	233		6.78	
			4,6*(2,95)+1,23-5,04	234		9.76	
			8,8*(2,95)+4,35-10,29	235		20.02	
			6,9*(2,95)+2,96	236		23.32	
			4,2*(2,95)+1,08-7,35	239		6.12	
			4,1*(2,95)+1,02-4,62	240		8.5	
			21,8*(2,95-1,5)+25,7	241		57.31	
			10,9+72,33-1,5*14,4	248		61.63	
131	SO02	784124112R00	Malba latexová, omyvatelná, bílá, bez penetr. 2 x		m2	629.42	0,00
			9,65*1,5	122		14.48	
			13,5*1,5	123		20.25	
			46,2*1,5	124		69.3	
			32,24*1,5	125		48.36	
			18,11*1,5	126		27.17	
			29,19*1,5	127		43.79	
			22,75*1,5	128		34.13	
			48,6*1,5	131		72.9	
			16,85*1,5	138		25.28	
			7*1,5	222		10.5	
			18,5*1,5	223		27.75	
			35,3*1,5	224		52.95	
			29,8*1,5	225		44.7	
			29,6*1,5	226		44.4	
			18,05*1,5	228		27.08	
			8,05*1,5	229		12.08	
			21,8*1,5	241		32.7	

			1,5*14,4	248		21.6	
132	SO02	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální, stěny a stropy, 1x nátěr	m2		1912.11	0,00
			9,65*(3,3)-2,37	122		29.48	
			13,5*(3,3)	123		44.55	
			46,2*(3,3)	124		152.46	
			32,24*(3,0)-(2*2,4*3+1,5*2+0,9*2,9)+(0,5*(2,4*4+2*6+2,9*2))	125		90.41	
			18,11*(3,32)+18,33-2*2,4+0,5*(2,4+2+2)	126		76.86	
			29,19*(3,32)+51,56-2,4*2*3+0,5*(2,4*3+2*6)	127		143.67	
			22,75*(3,32)+17,53	128		93.06	
			7,44*(3,32)+2,6-7,812	129		19.49	
			8,46*(3,32)+4,4-15,666	130		16.82	
			48,6*(3,32)+41,7-4,05	131		199.00	
			9,15*(3,32)+4,9-17,745	132+133+134		17.53	
			9,15*(3,32)+4,9-11,256	135+136+137		24.02	
			16,85*(3,32)+16,15	138		72.09	
			9,1*(3,32)+5,1-17,136	141		18.18	
			7*(3,07)+3,48-1,5*2,1	222		21.82	
			18,5*(3,27)+15,5-2,4*2+0,5*(2,4+2+2)	223		74.4	
			35,3*(3,07)+26,9	224		135.27	
			29,8*(3,27)+53,4-15,21+10,5	225		146.14	
			29,6*(3,27)+52,8-2,4*2*3+0,5*(2,4*3+2*6)	226		144.79	
			18,05*(3,0)+14,28	228		68.43	
			8,05*(2,95)+3,8	229		27.55	
			6,6*(2,95)+2,4-12,39	230		9.48	
			8,5*(2,95)+3,86-10,29	231		18.65	
			6,1*(2,95)+2,22	232		20.22	
			4,7*(2,95)+1,31-8,4	233		6.78	
			4,6*(2,95)+1,23-5,04	234		9.76	
			8,8*(2,95)+4,35-10,29	235		20.02	
			6,9*(2,95)+2,96	236		23.32	
			4,2*(2,95)+1,08-7,35	239		6.12	
			4,1*(2,95)+1,02-4,62	240		8.5	
			21,8*(2,95)+25,7	241		90.01	
			10,9+72,33	248		83.23	
133	SO03	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2		692.65	0,00
			31,62*3,3+52,45	A.202		156.8	
			16,96*3,3+13,38	A.203		69.35	
			21,66*3,3+27,50	A.204		98.98	
			30,9*3,3+54,78	A.205		156.75	
			15,9*2,65+12,3	C.106		54.44	
			34,84*2,65+64	C.107		156.33	
134	SO03	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální, stěny a stropy, 1x nátěr	m2		692.65	0,00
			31,62*3,3+52,45	A.202		156.8	
			16,96*3,3+13,38	A.203		69.35	
			21,66*3,3+27,50	A.204		98.98	
			30,9*3,3+54,78	A.205		156.75	
			15,9*2,65+12,3	C.106		54.44	
			34,84*2,65+64	C.107		156.33	
135	SO03	784165512R00	Malba vnitřní bílá, bez penetrace, 2 x	m2		467.6	0,00
			(31,62-5,28)*(3,3-1,5)+52,45	A.202		99.86	
			16,96*(3,3-1,5)+13,38	A.203		43.91	
			21,66*(3,3-1,5)+27,50	A.204		66.49	
			(30,9-6,43)*(3,3-1,5)+54,78	A.205		98.83	
			15,9*2,65+12,3	C.106		54.44	
			34,84*(2,65-1,5)+64	C.107		104.07	
136	SO03	784165522R00	Malba vnitřní, barva, bez penetrace, 2 x	m2		21.07	0,00
			5,28*(3,3-1,5)	A.202		9.5	
			6,43*(3,3-1,5)	A.205		11.57	
137	SO03	784124112R00	Malba latexová, omyvatelná, bílá, bez penetr. 2 x	m2		265.77	0,00
			31,62*1,5	A.202		47.43	
			16,96*1,5	A.203		25.44	
			21,66*1,5	A.204		32.49	
			30,9*3,5	A.205		108.15	
			34,84*1,5	C.107		52.26	
138	SO03	784124122R00	Malba latexová, omyvatelná, barevná, bez penetr. 2 x	m2		17.57	0,00
			5,28*1,5	A.202		7.92	

			6,43*1,5	A.205		9.65	
		94	Lešení a stavební výtahy				
139	SO01	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m		m2	15.75	0,00
			3,5*4,5			15.75	
140	SO02	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m		m2	518,00	0,00
141	SO03	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m		m2	224.41	0,00
142	SO02	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m		m2	10.9	0,00
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
143	SO02	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu		kus	3,00	0,00
		96	Bourání konstrukcí				
144	SO03	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn		m2	447.85	0,00
			31,62*3,3-15,85+0,5*(1,5*4+2,3*8)	A.202		100.7	
			16,96*3,3-5,5+0,5*(1,5*1+2,3*2)	A.203		53.52	
			21,66*3,3-9+0,5*(1,5*2+2,3*4)	A.204		68.58	
			30,9*3,3-15,85+0,5*(1,5*4+2,3*8)	A.205		98.32	
			15,9*2,65-5,54+0,3*(1,2+1,2+1,2)	C.106		37.68	
			34,84*2,65-7,6+0,3*(1,2*4+1,2*8)	C.107		89.05	
145	SO03	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů		m2	224.41	0,00
			52,45	A.202		52.45	
			13,38	A.203		13.38	
			27,5	A.204		27.5	
			54,78	A.205		54.78	
			12,3	C.106		12.3	
			64	C.107		64.00	
146	SO02	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn		m2	1615.19	0,00
			33,343	m.č. 122		33.34	
			51,19	m.č. 123		51.19	
			58,525	m.č. 126		58.53	
			179,115	m.č. 124		179.12	
			96,832	m.č. 125		96.83	
			88,216	m.č. 127		88.22	
			168,172	m.č. 130		168.17	
			89,724	m.č. 128		89.72	
			17,44	m.č. 131		17.44	
			14,097	m.č. 129		14.1	
			11,779	m.č. 132		11.78	
			13,944	m.č. 138		13.94	
			14,24	m.č. 222		14.24	
			92,586	m.č. 224		92.59	
			11,779	m.č. 133		11.78	
			18,035	m.č. 230		18.04	
			17,496	m.č. 134		17.5	
			22,205	m.č. 231		22.21	
			14,01	m.č. 232		14.01	
			11,779	m.č. 135		11.78	
			12,43	m.č. 233		12.43	
			72,33	m.č. 248		72.33	
			12,039	m.č. 136		12.04	
			12,455	m.č. 234		12.46	
			23,09	m.č. 235		23.09	
			19,24	m.č. 236		19.24	
			10,955	m.č. 239		10.96	
			40,089	m.č. 137		40.09	
			10,98	m.č. 240		10.98	
			57,505	m.č. 223		57.51	
			92,176	m.č. 225		92.18	
			91,422	m.č. 226		91.42	
			45,948	m.č. 228		45.95	
			24,068	m.č. 229		24.07	
			65,91	m.č. 241		65.91	
147	SO02	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů		m2	527.96	0,00
			4,8	m.č. 122		4.8	
			11,21	m.č. 123		11.21	
			18,33	m.č. 126		18.33	
			66,14	m.č. 124		66.14	

			52,52	m.č. 125		52.52	
			2,68	m.č. 131		2.68	
			0,95	m.č. 132		0.95	
			0,95	m.č. 133		0.95	
			2,68	m.č. 134		2.68	
			0,95	m.č. 135		0.95	
			0,95	m.č. 136		0.95	
			51,56	m.č. 127		51.56	
			1,02	m.č. 138		1.02	
			3,48	m.č. 222		3.48	
			26,73	m.č. 128		26.73	
			26,9	m.č. 224		26.9	
			2,4	m.č. 230		2.4	
			3,86	m.č. 231		3.86	
			48,37	m.č. 130		48.37	
			2,22	m.č. 232		2.22	
			1,31	m.č. 233		1.31	
			10,9	m.č. 248		10.9	
			1,23	m.č. 234		1.23	
			1,23	m.č. 129		1.23	
			4,35	m.č. 235		4.35	
			2,96	m.č. 236		2.96	
			1,08	m.č. 239		1.08	
			1,02	m.č. 240		1.02	
			9,7	m.č. 137		9.7	
			15,5	m.č. 223		15.5	
			53,4	m.č. 225		53.4	
			52,8	m.č. 226		52.8	
			14,28	m.č. 228		14.28	
			3,80	m.č. 229		3.8	
			25,7	m.č. 241		25.7	
148	SO02	630 001KRVD	Vyřezání rýhy v podlaze šířky 100 mm, hloubka dle skutečnosti		mb	11.08	0,00
			4+2,28+1,0+0,9	m.č. 128		8.18	
			2,9	m.č. 138		2.9	
149	SO02	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet		m2	43,00	0,00
			43	124		43.00	
150	SO02	714110801R00	Demontáž dřevěných obkladů, dřevěných panelů		m2	20,3	0,00
			20,3*1,0	125		20.3	
151	SO02	78661001VD	Demontáž stávajících elektrických zastiňujících rolet		ks	8,00	0,00
152	SO03	76662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových		kus	8,00	0,00
			4	1.NP		4.00	
			4	2.NP		4.00	
153	SO03	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních		m2	8,89	0,00
			2,43+2,2+2,52+1,74	2.NP		8.89	
154	SO03	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových		m2	2,4	0,00
			0,8*1,5*2	1.NP		2.4	
155	SO02	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených, tl. 150 mm		m2	20,04	0,00
			3,32*(1,25+4,76+1,2)-1*2,05-0,9*2,05	1.NP		20.04	
			3,0*(2,1+0,9)-0,7*2,05	2.NP		0.00	
156	SO02	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt z PVC		m	336,1	0,00
			9,65-0,9*2-1	122		6.85	
			13,5-1	123		12.5	
			46,2-0,9*2	124		44.4	
			32,24-1-0,9	125		30.34	
			18,11-1	126		17.11	
			29,2-1,9	127		27.3	
			56,1-7-1*2-1,9-0,9-0,7-0,8-0,9	130		41.9	
			13,2-1-0,9	137		11.3	
			18,5-1	223		17.5	
			35,3-1*3-0,8-0,7*3-0,9*2	224		27.6	
			29,8-1	225		28.8	
			29,6-1	226		28.6	
			16,3-0,8-0,8	228		14.7	
			8-0,8	229		7.2	
			21,8-0,9*2	241		20.00	

157	SO02	776511810R00	Odstranění PVC nášlapných vrstev, lepených 4,8+11,21+66,14+52,52+18,33+51,56+48,37+9,25 15,5+26,9+53,40+52,8+14,28+3,8+25,7	1.NP 2.NP	m2	454.56 262.18 192.38	0,00
158	SO02	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních 14,775+3,6+4,05+6,675+4,92+4,05+4,92+3,15 2,1+1,155+1,8+8,85+7,35+6+3,675+7,35+5,25+3,3+1,8	1.NP 2.NP	m2	94.77 46.14 48.63	0,00
159	SO02	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm 3,32*(1,7+1,3+1,7+1,3+1,8)-0,7*2,05*5	1.NP	m2	18.72 18.72	0,00
160	SO02	962084131R00	Bourání příček sádrokartonových tl.10 cm, s ocelovou konstrukcí 4*3,32-0,9*2,05	1.NP	m2	11.44 11.44	0,00
161	SO02	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2,05+0,9*2,05+0,7*2,05+0,9*2,05+1*2,05+0,7*2,05*4 0,7*2,05	1.NP 2.NP	m2	16.2 14.76 1.44	0,00
162	SO02	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,9*2,05	1.NP	m2	3.9 3.9	0,00
163	SO02	965100032RA0	Bourání dlažeb keramických 3,5+26,73+1,23+2,68+0,95+0,95+2,68+0,95+0,95 2,4+3,86+2,22+1,31+1,23+4,35+2,96+1,08+1,02	1.NP 2.NP	m2	61.05 40.62 20.43	0,00
164	SO02	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 15 16	1.NP 2.NP	kus	31,00 15,00 16,00	0,00
165	SO02	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 1	1.NP	kus	1,00 1,00	0,00
166	SO03	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 4 4	1.NP 2.NP	kus	8,00 4,00 4,00	0,00
167	SO03	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt z PVC 31,62-1 16,96-1 21,66-1 30,9-1 15,9-3 34,84-3	A.202 A.203 A.204 A.205 C.106 C.107	m	141.88 30.62 15.96 20.66 29.9 12.9 31.84	0,00
168	SO03	776511810R00	Odstranění PVC nášlapných vrstev, lepených 52,45 13,38 27,5 54,78 12,3 64	A.202 A.203 A.204 A.205 C.106 C.107	m2	224.41 52.45 13.38 27.5 54.78 12.3 64.00	0,00
169	SO03	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	19.12	0,00
170	SO03	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 40 m		t	19.12	0,00
171	SO03	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	19.12	0,00
172	SO03	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý dalších 31 km		t	19.12	0,00
173	SO03	979990107R00	Poplatek za skládku suti		t	19.12	0,00
174	SO02	968083021R00	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2 1*2,1 1*2,1	vstupní dveře m.č. 131 vstupní dveře m.č. 138	m2	4.2 2.1 2.1	0,00
175	SO02	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB, D 430 mm 2*0,5	otvor pro světlovody	m	1,00 1,00	0,00
176	SO02	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 0,7*3 0,7*3	1.NP 2.NP	m	4.2 2.1 2.1	0,00
177	SO02	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 10 x 15 cm, voda + kanalizace		m	443,00	0,00
178	SO02	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	80.09	0,00
179	SO02	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 40 m		t	80.09	0,00
180	SO02	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	80.09	0,00
181	SO02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý dalších 31 km		t	80.09	0,00
182	SO02	979990107R00	Poplatek za skládku suti		t	80.09	0,00
183	SO03	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 10 x 15 cm, voda + kanalizace 15 2	vnitřní vodovod vnitřní kanalizace	m	17,00 15,00 2,00	0,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
184	SO01	460680046R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 25 cm		m	10.6	0,00

185	SO01	971100021RAA	5,3*2 Vybourání otvoru v nosné stěně, zdivo cihelné	m2	10.6 15.75	0,00
186	SO01	979082111R00	4,5*3,5 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15.75 9.36	0,00
187	SO01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 40 m	t	9.36	0,00
188	SO01	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9.36	0,00
189	SO01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý dalších 31 km	t	9.36	0,00
190	SO01	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	9.36	0,00
191	SO01	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0.81	0,00
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						
192	SO03	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém pro vedení elektroinstalací	m	350,00	0,00
193	SO03	220261664R00	Zazdění drážky, vedení elektroinstalací	m	350,00	0,00
M65 Elektroinstalace						
194	SO02	650 001KRVD	Systém generálního klíče (SGHK)	soubor	1,00	0,00
195	SO02	210 002KRVD	Mobilní elektrický akumulátorový schodolez, skládací	kus	1,00	0,00
196	SO02	220 001KRVD	Demontáž stávajících koncových elementů školního rozhlasu	ks	4,00	0,00
			1.NP		2,00	
			2		2,00	
197	SO02	220261664R00	Zazdění drážky, vedení elektroinstalací	m	850,00	0,00
198	SO02	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém pro vedení elektroinstalací	m	850,00	0,00
S00 Běžné stavební práce						
199	SO03	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	8.79	0,00
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						
03VRN Zařízení staveniště						
200	SO02	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	0,00
201	SO02	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	0,00
04VRN Inženýrské činnosti						
202	SO02	042002001VRN	Statické posouzení střešní konstrukce pro vyvrtání otvorů pro světlovody	Soubor	1,00	0,00
203	SO02	042002002VRN	Statické posouzení - betonáž stropní konstrukce	Soubor	1,00	0,00
204	SO02	042002003VRN	Statické posouzení - zvětšení dveřních otvorů vstupních dveří	Soubor	1,00	0,00

Poznámka:
Nutno ověřit veškeré rozměry stavebních konstrukcí a prvků přímo na stavbě dle skutečnosti. Jedná se o dokumentaci pro výběr zhotovitele, nejedná se o dokumentaci provedení stavby.

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	MODERNIZACE UČEBEN ZŠ LUHAČOVICE	Objednatel:	Město Luhačovice	IČ/DIČ:	00284165/
Druh stavby:		Projektant:	JB CREATE s.r.o.	IČ/DIČ:	04413253/
Lokalita:		Zhotovitel:	ZESS, a.s., IČ: 15547906	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	01.04.2024	Konec výstavby:		Položek:	235
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.03.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	666 762,56	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	1 854 681,34	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	932 242,10	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	837 478,15				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	19 618,40				Ostatní		0
	Montáž	659 501,60				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		279 164,50						
ZRN celkem		5 249 448,65	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 5 277 448,65
Základ 21%	5 277 448,65	DPH 21%	1 108 264,22	Celkem včetně DPH 6 385 712,87

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Nutno ověřit veškeré rozměry stavebních konstrukcí a prvků přímo na stavbě dle skutečnosti. Jedná se o dokumentaci pro výběr zhotovitele, nejedná se o dokumentaci provedení stavby.

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Krycí list slepého rozpočtu (SO01 - Vybourání otvoru - v objektu č.p. 811)

Název stavby:	MODERNIZACE UČEBEN ZŠ LUHAČOVICE	Objednatel:	Město Luhačovice	IČ/DIČ:	00284165/
Druh stavby:		Projektant:	JB CREATE s.r.o.	IČ/DIČ:	04413253/
Lokalita:		Zhotovitel:	ZESS, a.s., IČ: 15547906	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	01.04.2024	Konec výstavby:		Položek:	13
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.03.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	15 419,86	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0	
	Montáž	20 755,14	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0	
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0	
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0	
	Montáž	2 120,00				NUS z rozpočtu	0	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		28 017,00						
ZRN celkem		66 312,00	DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00	
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	66 312,00	DPH 21%	13 925,52
		Celkem bez DPH	66 312,00
		Celkem včetně DPH	80 237,52

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO02 - Stavební úpravy objektu č.p. 811 - modernizace)

Název stavby:	MODERNIZACE UČEBEN ZŠ LUHAČOVICE	Objednatel:	Město Luhačovice	IČ/DIČ:	00284165/
Druh stavby:		Projektant:	JB CREATE s.r.o.	IČ/DIČ:	04413253/
Lokalita:		Zhotovitel:	ZESS, a.s., IČ: 15547906	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	01.04.2024	Konec výstavby:		Položek:	145
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.03.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	518 997,96	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	1 496 683,19	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	702 098,84	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	633 399,36				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	14 938,03				Ostatní		0
	Montáž	613 061,97				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		201 878,50						
ZRN celkem		4 181 057,85	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 209 057,85
Základ 21%	4 209 057,85	DPH 21%	883 902,15	Celkem včetně DPH	5 092 960,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO03 - Modernizace inter. odborných učeben ZŠ Luhačovice)

Název stavby:	MODERNIZACE UČEBEN ZŠ LUHAČOVICE	Objednatel:	Město Luhačovice	IČ/DIČ:	00284165/
Druh stavby:		Projektant:	JB CREATE s.r.o.	IČ/DIČ:	04413253/
Lokalita:		Zhotovitel:	ZESS, a.s., IČ: 15547906	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	01.04.2024	Konec výstavby:		Položek:	77
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.03.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	132 344,74	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0	
	Montáž	337 243,01	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0	
PSV	Dodávky	230 143,26	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0	
	Montáž	204 078,79				Provozní vlivy	0	
"M"	Dodávky	4 680,37				Ostatní	0	
	Montáž	44 319,63				NUS z rozpočtu	0	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		49 269,00						
ZRN celkem		1 002 078,80	DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00	
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 002 078,80	DPH 21%	210 436,55
		Celkem bez DPH	1 002 078,80
		Celkem včetně DPH	1 212 515,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE- ELEKTROINSTALACE

Název:	Stavební úpravy objektu č.p. 811 - modernizace
Místo:	p.č. st. 970, KU: 688576 Luhačovice, č.p. 811, 763 26 Luhačovice
Číslo:	1
Datum:	12.03.2024
Podmínka dotace:	Světelné zdroje energetické třídy A+ a A++ do společných prostor včetně čidel pohybu
Poznámka:	Slaboproud nutno upřesnit technikem IT v realizaci stavby. Dodavatel stavby musí dodržet veškeré podmínky uvedené ve výpočtu umělého osvětlení, který je součástí dokumentace. V případě změn musí doložit vyhovující výpočet umělého osvětlení.

č.pol.	materiál včetně montáže	výrobce/typ	množství	m.j.	cena/m.j.	cena
1	SVÍTIDLO NOUZOVE LED2W/IP41 (s vlastním záložním zdrojem)	-	8,0	ks	3 100,0	24 800,00 Kč
2	AUTONOMNÍ HLASIČ POŽÁRU	-	8,0	ks	700,0	5 600,00 Kč
3	SVÍTIDLO LED27W/IP44	-	12,0	ks	1 200,0	14 400,00 Kč
4	SVÍTIDLO LED14W/IP44	-	7,0	ks	2 000,0	14 000,00 Kč
5	SVÍTIDLO LED44W/IP40	-	85,0	ks	1 400,0	119 000,00 Kč
6	SVÍTIDLO LED36W/IP54	-	14,0	ks	2 200,0	30 800,00 Kč
7	DVOJZÁSUVKA 250V/16A S CLONKAMI	-	37,0	ks	600,0	22 200,00 Kč
8	STROJEK ZÁSUVKY SE ZEMNÍČÍM KOLÍKEM 16A/250V BEZŠR.	-	14,0	ks	100,0	1 400,00 Kč
9	CENTRÁLNÍ DÍL PRO ZÁSUVKU S KOLÍKEM S CLONKAMI	-	13,0	ks	220,0	2 860,00 Kč
10	CENTRÁLNÍ DÍL PRO ZÁSUVKU S KOLÍKEM S CLONKAMI/IP44	-	1,0	ks	260,0	260,00 Kč
11	SADA TĚSNĚNÍ JEDNONASOBNÁ	-	1,0	ks	1 000,0	1 000,00 Kč
12	rámeček	-	10,0	ks	200,0	2 000,00 Kč
13	dvoj -rámeček	-	1,0	ks	400,0	400,00 Kč
14	troj -rámeček	-	2,0	ks	600,0	1 200,00 Kč
15	zásuvková krabice do desky stolu s 4x zás. 250V/16A + 1xdata	-	1,0	ks	3 000,0	3 000,00 Kč
16	zásuvková krabice do desky stolu s 6x zás. 250V/16A + 1xdata	-	4,0	ks	3 500,0	14 000,00 Kč
17	vypínač řazení 6	-	6,0	ks	400,0	2 400,00 Kč
18	vypínač řazení 5	-	15,0	ks	380,0	5 700,00 Kč
19	pohybové čidlo 360°	-	21,0	ks	400,0	8 400,00 Kč
20	žaluziový vypínač pro ovládání rolet- kompletní	-	19,0	ks	1 300,0	24 700,00 Kč
21	krýt jednoduchý	-	6,0	ks	300,0	1 800,00 Kč
22	krýt dělený	-	15,0	ks	500,0	7 500,00 Kč
23	elektroinstalační krabice KU68	-	152,0	ks	40,0	6 080,00 Kč
24	VÍČKO PRO krabici KU68	-	96,0	ks	30,0	2 880,00 Kč
25	ALARM PRO IMOBILNÍ OSOBY - SET	-	1,0	ks	15 000,0	15 000,00 Kč
26	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	-	12,0	m	54,0	648,00 Kč
27	CYKY-J 5x10mm ²	-	45,0	m	210,0	9 450,00 Kč
28	CYKY-J 3x2,5mm ²	-	714,0	m	60,0	42 840,00 Kč
29	CYKY-J 3x1,5mm ²	-	626,0	m	50,0	31 300,00 Kč
30	CYKY-O 3x1,5mm ²	-	72,0	m	52,0	3 744,00 Kč
31	CYKY-J5x1,5mm ²	-	196,0	m	66,0	12 936,00 Kč
32	CY 4mm ² DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ	-	140,0	m	50,0	7 000,00 Kč
33	CY 6mm ² DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ	-	53,0	m	60,0	3 180,00 Kč
34	CY 10mm ² DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ	-	45,0	m	100,0	4 500,00 Kč
35	HUSÍ KRK d=25mm	-	16,0	m	50,0	800,00 Kč
36	HUSÍ KRK d=50mm	-	60,0	m	80,0	4 800,00 Kč
37	EL. VENKOVNÍ ROLETA - duplikace, součásti výkazu výměr vybavení nábytku	-	19,0	ks		- Kč
38	VENKOVNÍ TOTAL STOP TLAČÍTKO NÁSTĚNNÉ	-	1,0	ks	5 000,0	5 000,00 Kč
39	PRAFLADUR-J 3x1,5 P60-R	-	22,0	m	80,0	1 760,00 Kč
40	rozvaděč dle výkresu - s přepětovou ochranou	-	1,0	ks	15 000,0	15 000,00 Kč
41	TOUCH - duplikace, součásti výkazu výměr vybavení nábytku	-	4,0	ks		- Kč
42	PISOAR s elektronickým splachováním 10A/250V - duplikace zařízeního předmětu, součásti výkazu výměr ZTI	-	3,0	ks		- Kč
43	VENTILÁTORY dle VZDUCHOTECHNIKY - duplikace, součásti výkazu výměr stavební části	-	6,0	ks		- Kč
44	drobné komponenty pro doplňující pospojování dle potřeby	-	1,0	soubor	2 000,0	2 000,00 Kč
	SLABOPROUD - částečný výpis	upřesní IT v realizaci stavby				
45	datová zásuvka	-	9	ks	600,0	5 400,00 Kč
46	datový kabel v husím krku d=25mm (délka orientační pro nacenění, přesná délka bude upřesněna v realizaci stavby)	-	42	m	120,0	5 040,00 Kč
47	husí krk d=50mm (délka orientační pro nacenění, přesná délka bude upřesněna v realizaci stavby)	-	42	m	150,0	6 300,00 Kč
Cena celkem bez DPH						493 078,00 Kč
Cena celkem s DPH (21%)						596 624,38 Kč

VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Název:	Stavební úpravy objektu č.p. 811 - modernizace
Místo:	p.č. st. 970, KU: 688576 Luhačovice, č.p. 811, 763 26 Luhačovice
Číslo:	1
Datum:	13.03.2024
Podmínky dotace:	WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru. Pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
Poznámka:	Nutné doložit certifikaci potrubí pro styk s pitnou vodou. Nutno ověřit veškeré rozměry stavebních konstrukcí a prvků přímo na stavbě dle skutečnosti. Jedná se o dokumentaci pro výběr zhotovitele, nejedná se o dokumentaci provedení stavby.

Číslo položky	Název výrobku	m.j.	Počet m.j.	Doporučená cena v CZK bez DPH/ m.j.	Celkem v doporučených cenách v CZK bez DPH	Produktová skupina	Série
WC	klozet - dětský						
1	Montážní prvek pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm	ks	8	7000	56000	-	-
2	Závěsné WC pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko	ks	8	14000	112000	-	-
3	WC sedátko pro děti	ks	8	2500	20000	-	-
4	Souprava pro ukotvení do stěny pro jednotlivou montáž (2ks)	ks	8	1500	12000	-	-
5	Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování, pro dětské WC	ks	8	1200	9600	-	-
WC1	klozet - dospělí (míst.230)						
6	Montážní prvek pro závěsné WC, 114 cm, se splachovací nádrží pod omítkou, 8 cm	ks	1	7000	7000	-	-
7	Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování, bílá	ks	1	800	800	-	-
8	Závěsné WC s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, bílá	ks	1	12000	12000	-	-
9	WC sedátko, upevnění shora: Automatika spuštění=Ne, Rychloupínací kloubové závěsy=Ne, Upevnění=Seshora, Bílá / Lesklý	ks	1	2800	2800	-	-
P	pisoár						
10	Ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté	ks	3	9000	27000	-	-
11	Pisoár, přívod ze zadu, vývod dozadu nebo dolů	ks	3	4000	12000	-	-
12	Dělicí stěna pisoáru: L=40cm, B=10mm, H=70cm, Bílá	ks	2	10000	20000	-	-
VL	výlevka						
13	Montážní prvek pro výlevku, 130 cm, nástěnná armatura na omítku	ks	2	3000	6000	-	-
14	Umyvadlová výlevka: B=45cm, H=35cm, T=33.5cm	ks	2	3000	6000	-	-
15	Trubková zápachová uzávěrka pro dřez, vývod vodorovný: d=50mm, G=1 1/2", bílá	ks	2	1500	3000	-	-
16	Odpadní ventil s trubkou přepadu, pro výlevku: G=1 1/2"	ks	2	300	600	-	-
17	Sklopný rošt s dorazy	ks	2	12000	24000	-	-
18	Chránič hrany výlevky	ks	2	500	1000	-	-
U	umyvadlo						
19	Umyvadlo: B=55cm, T=44cm, Otvor pro baterii=Uprostřed, Přepad=Viditelně, Bílá	ks	17	1800	30600	-	-
20	Odpadní ventil pro umyvadlo: Nerezová ocel leštěná	ks	17	300	5100	-	-
21	Zápachová uzávěrka s normou trubkou pro umyvadlo, s růžicí k ventilu, vývod vodorovný: d=40mm, G=1 1/4", bílá	ks	17	300	5100	-	-
U1	umyvadlo - ZTP						
22	Montážní prvek pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítku	ks	1	900	900	-	-
23	Souprava pro ukotvení do stěny pro jednotlivou montáž (2 ks)	ks	1	500	500	-	-
24	Odpadní ventil pro umyvadlo: Nerezová ocel leštěná	ks	1	500	500	-	-
25	Souprava pro kompletaci pro umyvadlo se zápachovou uzávěrkou pod omítku: bílá	ks	1	600	600	-	-
26	Bezbariérové umyvadlo: B=60cm, T=55cm, Otvor pro baterii=Uprostřed, Přepad=Viditelně, Bílá	ks	1	3000	3000	-	-
U2	umyvátko						
27	Umyvátko, zkrácené vyložení: Bílá, B=40cm, H=15cm, T=25cm, Otvor pro baterii=Vpravo, Přepad=Viditelně, Odkládací plocha=Bez	ks	1	1100	1100	-	-
28	Odpadní ventil pro umyvadlo: Nerezová ocel leštěná	ks	1	300	300	-	-
29	Zápachová uzávěrka Geberit s normou trubkou pro umyvadlo s růžicí k ventilu, vývod vodorovný: d=40mm, G=1 1/4", bílá	ks	1	500	500	-	-

WC2	klozet - ZTP						
30	Montážní prvek pro závěsné WC, 114 cm, se splachovací nádrží pod omítku, 8 cm	ks	1	7000	7000	-	-
31	Oddálené ovládání, pneumatické, pro 2 množství splachování pro splachovací nádrží pod omítku 8 cm, tlačítko pod omítku, vyvýšené: bílá	ks	1	3000	3000	-	-
32	Ovládací tlačítko, pro splachování Start/Stop: bílé, pochromovaný lesklý	ks	1	500	500	-	-
33	Závěsné WC s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, Bílá	ks	1	6000	6000	-	-
34	Odpadní přípojovací sada pro závěsné WC, délka 30 cm: d=90mm, d1=45mm, Pochromovaná matná	ks	1	500	500	-	-
35	WC sedátko, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora: Automatika spuštění=Ne, Rychloupínací kloubové závěsy=Ne, Upevnění=Seshora, Bílá	ks	1	1200	1200	-	-
36	Prvek pro podpěry, 112 cm, pro bezbariérové řešení: B=36,5cm, H=112cm, T=4cm	ks	1	400	400	-	-
Baterie							
37	Umyvadlová baterie, v. 220mm,bez výpusti chrome,průtok 5l/min.	ks	4	900	3600		
38	Umyvadlová baterie, v. 170mm,bez výpusti chrome,průtok 5l/min.	ks	14	1100	15400		
39	Dřezová baterie, v. 335mm,bez výpusti chrome,průtok 5l/min.	ks	3	2000	6000		
Kemper							
40	Nezámrzný ventil, armatura1/2"disponuje zpětnou klapkou,delka dle tl.zdi.Tloušťka zdi 655mm,	ks	1	300	300		
41	Uzavírací ventil z bronzu,volné proudění s vypouštěcí ucpávkou vnitřní závit DN 15 ,Rp1/2"	ks	8	500	4000		
42	Uzavírací ventil z bronzu,volné proudění s vypouštěcí ucpávkou vnitřní závit DN 20 ,Rp3/4"	ks	2	500	1000		
43	Uzavírací ventil z bronzu,volné proudění s vypouštěcí ucpávkou vnitřní závit DN 25 ,Rp1"	ks	1	500	500		
44	Uzavírací ventil z bronzu,volné proudění s vypouštěcí ucpávkou vnitřní závit DN 32 ,Rp5/4"	ks	1	5500	5500		
Vnitřní kanalizace HT hrdlová							
45	DN 40x1,8	m	2	90	180		
46	DN 50x1,8	m	55	100	5500		
47	DN 75x1,9	m	24	110	2640		
48	DN 110x2,7	m	57	180	10260		
49	DN 125x3,1	m	9	180	1620		
Trubka PP-RCT,SDR9,PN22							
50	20x2,3	m	75	40	3000		
51	25x2,8	m	85	40	3400		
52	32x3,6	m	87	50	4350		
53	40x4,5	m	34	50	1700		
Lisované potrubí pro hydranty							
54	35x1,5	m	15	150	2250		
Hydranty							
55	Hydrantový systém PH D25/25m,plná dvířka,10m dostřik,1,1 l/sec. - duplikace, součástí výkazu výměr stavební části	ks	2		0		
Izolace z pěnového polyetylenu (z PE pěny) tl.isolace 9mm,nariznutá							
56	20x2,3	m	70	50	3500		
57	25x2,8	m	80	50	4000		
58	32x3,6	m	81	50	4050		
59	40x4,5	m	32	60	1920		
Tlaková zkouška							
60	Předávací protokol vnitřního vodovodu jehož nedílnou součástí je zápis o tlakové zkoušce dle příslušné normy ČSN 736660,včetně Z2aZ3	soubor	1	1000	1000		
Rezerva							
61	Nepředvídané práce spojené s montáží a demontáží zdravotní techniky, odsouhlasené investorem na základě zápisu ve stavebním deníku (uvést cenu za 1 hodinu)	h	1	500	500		
Cena celkem bez DPH					484 770,0 Kč		
Cena celkem s DPH (21%)					586 571,7 Kč		

VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE - ELEKTROINSTALACE

Název:	Modernizace interiéru odborných učeben ZŠ Luhačovice - odborné učebny
Místo:	ulice Školní 666, 763 26 Luhačovice
Číslo:	2
Datum:	12.03.2024
Podmínka dotace:	Světelné zdroje energetické třídy A+ a A++ do společných prostor včetně čidel pohybu
Poznámka:	Slaboproud nutno upřesnit technikem IT v realizaci stavby. Dodavatel stavby musí dodržet veškeré podmínky uvedené ve výpočtu umělého osvětlení, který je součástí dokumentace. V případě změn musí doložit vyhovující výpočet umělého osvětlení.

č.pol.	materiál včetně montáže	výrobce/typ	množství	m.j.	cena/m.j.	cena
1	SVÍTIDLO LED38W/IP40	-	27,0	ks	5 600,0	151 200,00 Kč
2	SVÍTIDLO LED38W/IP40	-	4,0	ks	5 600,0	22 400,00 Kč
3	DVOJZÁSUVKA 250V/16A S CLONKAMI	-	12,0	ks	600,0	7 200,00 Kč
4	STROJEK ZÁSUVKY SE ZEMNÍM KOLÍKEM 16A/250V BEZŠR.	-	8,0	ks	100,0	800,00 Kč
5	CENTRÁLNÍ DÍL PRO ZÁSUVKU S KOLÍKEM S CLONKAMI	-	8,0	ks	220,0	1 760,00 Kč
6	rámeček	-	10,0	ks	200,0	2 000,00 Kč
7	dvoj -rámeček	-	1,0	ks	400,0	400,00 Kč
8	troj -rámeček	-	2,0	ks	600,0	1 200,00 Kč
9	zásuvková krabice do desky stolu s 3x zás. 250V/16A + 1xdata	-	7,0	ks	2 700,0	18 900,00 Kč
10	zásuvková krabice do desky stolu s 5x zás. 250V/16A + 1xdata	-	2,0	ks	4 000,0	8 000,00 Kč
11	vypínač řazení 6	-	8,0	ks	400,0	3 200,00 Kč
12	vypínač řazení 5	-	2,0	ks	380,0	760,00 Kč
13	vypínač řazení 2 se signálkou, krytem a rámečkem 2p/16A/250V	-	4,0	ks	583,0	2 332,00 Kč
14	žaluziový vypínač pro ovládání rolet- kompletní	-	11,0	ks	1 300,0	14 300,00 Kč
15	kryt jednoduchý	-	8,0	ks	300,0	2 400,00 Kč
16	kryt dělený	-	2,0	ks	500,0	1 000,00 Kč
17	elektroinstalační krabice KU68	-	75,0	ks	40,0	3 000,00 Kč
18	VÍČKO PRO krabici KU68	-	30,0	ks	30,0	900,00 Kč
19	průtokový ohřívač 5l pod umyvadlo - duplikace, součástí výkazu výměr ZTI	-	4,0	ks		- Kč
20	CYKY-J 3x2,5mm ²	-	265,0	m	60,0	15 900,00 Kč
21	CYKY-J 3x1,5mm ²	-	150,0	m	50,0	7 500,00 Kč
22	CYKY-O 3x1,5mm ²	-	49,0	m	52,0	2 548,00 Kč
23	CYKY-J5x1,5mm ²	-	99,0	m	66,0	6 534,00 Kč
24	CY 4mm ² DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ	-	40,0	m	50,0	2 000,00 Kč
25	HUSÍ KRK d=25mm	-	600,0	m	45,0	27 000,00 Kč
26	EL. VENKOVNÍ ROLETA- duplikace, součástí výkazu výměr vybavení nábytku	-	11,0	ks		- Kč
27	drobné komponenty pro doplňující pospojování dle potřeby	-	1,0	soubor	2 000,0	2 000,00 Kč
28	úprava rozvaděče dle výkresu	-	1,0	soubor	8 000,0	8 000,00 Kč

	SLABOPROUD - částečný výpis	upřesní IT v realizaci stavby				
29	datová zásuvka	-	4,0	ks	600,0	2 400,00 Kč
30	datový kabel v husím krku d=25mm (délka orientační pro nacenění, přesná délka bude upřesněna v realizaci stavby)	-	10,0	m	120,0	1 200,00 Kč
31	HUSI KRK d=50mm (délka orientační pro nacenění, přesná délka bude upřesněna v realizaci stavby)	-	10,0	m	150,0	1 500,00 Kč
	Cena celkem bez DPH					318 334,00 Kč
	Cena celkem s DPH (21%)					385 184,14 Kč

VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE - ELEKTROINSTALACE

Název:	Modernizace interiéru odborných učeben ZŠ Luhačovice - odborná kuchyň
Místo:	ulice Školní 666, 763 26 Luhačovice
Číslo:	3
Datum:	12.03.2024
Podmínka dotace:	Světelné zdroje energetické třídy A+ a A++ do společných prostor včetně čidel pohybu
Poznámka:	Slaboproud nutno upřesnit technikem IT v realizaci stavby. Dodavatel stavby musí dodržet veškeré podmínky uvedené ve výpočtu umělého osvětlení, který je součástí dokumentace. V případě změn musí doložit vyhovující výpočet umělého osvětlení.

č.pol.	materiál včetně montáže	výrobce/typ	množství	m.j.	cena/m.j.	cena
1	SVÍTIDLO LED33W/IP54	-	12,0	ks	7 200,0	86 400,00 Kč
2	SVÍTIDLO LED38W/IP40	-	2,0	ks	6 700,0	13 400,00 Kč
3	DVOJZÁSUVKA 250V/16A S CLONKAMI	-	6,0	ks	600,0	3 600,00 Kč
4	STROJEK ZÁSUVKY SE ZEMNÍM KOLÍKEM 16A/250V BEZŠR	-	16,0	ks	100,0	1 600,00 Kč
5	CENTRÁLNÍ DÍL PRO ZÁSUVKU S KOLÍKEM S CLONKAMI	-	16,0	ks	220,0	3 520,00 Kč
6	rámeček	-	9,0	ks	200,0	1 800,00 Kč
7	dvoj -rámeček	-	1,0	ks	400,0	400,00 Kč
8	troj -rámeček	-	3,0	ks	600,0	1 800,00 Kč
9	zásuvková krabice do desky stolu s 3x zás. 250V/16A + 1xdata	-	1,0	ks	2 800,0	2 800,00 Kč
10	zásuvková krabice do desky stolu s 3x zás. 250V/16A/IP44	-	3,0	ks	3 500,0	10 500,00 Kč
11	vypínač řazení 6	-	4,0	ks	400,0	1 600,00 Kč
12	vypínač řazení 6 UZAMYKATELNÝ s klíčkem+rámeček + kryt	-	1,0	ks	3 200,0	3 200,00 Kč
13	vypínač řazení 2 se signálkou, krytem a rámečkem 2p/16A/250V	-	1,0	ks	500,0	500,00 Kč
14	vypínač řazení 3 3p/16A/400V se signálkou a krabičkou	-	1,0	ks	700,0	700,00 Kč
15	kryt jednoduchý	-	4,0	ks	500,0	2 000,00 Kč
16	elektroinstalační krabice KU68	-	39,0	ks	40,0	1 560,00 Kč
17	VÍČKO PRO krabici KU68	-	13,0	ks	30,0	390,00 Kč
18	CYKY-J 3x2,5mm²	-	249,0	m	60,0	14 940,00 Kč
19	CYKY-J 3x1,5mm²	-	62,0	m	50,0	3 100,00 Kč
20	CYKY-O 3x1,5mm²	-	17,0	m	52,0	884,00 Kč
21	CYKY-J 5x2,5mm²	-	66,0	m	66,0	4 356,00 Kč
22	CY 6mm² DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ	-	10,0	m	50,0	500,00 Kč
23	CY 4mm² DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ	-	44,0	m	60,0	2 640,00 Kč
24	HUSÍ KRK d=25mm	-	420,0	m	52,0	21 840,00 Kč
25	indukční varná deska s vypínačem - duplikace, součástí rozpočtu vybavení nábytku	-	3,0	ks	0,0	- Kč
26	el. bojler - duplikace, součástí rozpočtu stavební části	-	1,0	ks	0,0	- Kč
27	touch - duplikace, součástí rozpočtu vybavení nábytku	-	1,0	ks	0,0	- Kč
28	drobné komponenty pro doplňující pospojování dle potřeby	-	1,0	soubor	2 000,0	2 000,00 Kč
29	úprava rozvaděče dle výkresu	-	1,0	soubor	8 000,0	8 000,00 Kč
SLABOPROUD - částečný výpis		upřesní IT v realizaci stavby				
30	datová zásuvka	-	2,0	ks	600,0	1 200,00 Kč
31	datový kabel v husím krku d=25mm (délka orientační pro nacenění, přesná délka bude upřesněna v realizaci stavby)	-	10,0	m	120,0	1 200,00 Kč
32	HUSÍ KRK d=50mm (délka orientační pro nacenění, přesná délka bude upřesněna v realizaci stavby)	-	10,0	m	150,0	1 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH						197 930,00 Kč
Cena celkem s DPH (21%)						239 495,30 Kč

VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Název: Modernizace interiéru odborných učeben ZŠ Luhačovice

Místo: ulice Školní 666, 763 26 Luhačovice

Číslo: 2

Datum: 13.03.2024

Poznámka:

Nutné doložit certifikaci potrubí pro styk s pitnou vodou.

Nutno ověřit veškeré rozměry stavebních konstrukcí a prvků přímo na stavbě dle skutečnosti.

Jedná se o dokumentaci pro výběr zhotovitele, nejedná se o dokumentaci provedení stavby.

Číslo položky	Název výrobku	m.j.	Počet m.j.	Doporučená cena v CZK bez DPH/ m.j.	Celkem v doporučených cenách v CZK bez DPH	Produktová skupina	Série
U1	Umyvadlo, m.č. A.205, včetně montáže						
1	Umývatko s asymetrickým přepadem: Bílá, B=45cm, H=16cm, T=36cm, Otvor pro baterii=Uprostřed, Přepad=Viditelně	ks	1	1800	1800	Umyvadla	-
2	Odpadní ventil pro umyvadlo: Nerezová ocel leštěná	ks	1	300	300	Přípojky zařízení	-
3	Zápachová uzávěrka s nornou trubkou pro umyvadlo, s růžicí k ventilu, vývod vodorovný: d=40mm, G=1 1/4", bílá	ks	1	300	300	Přípojky zařízení	-

4	Skříňka pod umývátko s jedněmi dvířky: B=44.2cm, H=61.7cm, T=35.6cm, bílá / lakovaná s vysokým leskem, bílé / prášková barva matná, Šířka umyvadla =45cm, Dveře=Závěsy vlevo	ks	1	4000	4000	Skříňky	-
5	Průtokový ohřívač pod umyvadlo, s omezením teploty na 45°C, rozměr: 143x190x82 mm,	ks	1	3000	3000	-	-
6	Umyvadlová baterie, v. 170 mm, bez výpusti, chrome, průtok max 5l/min	ks	1	1500	1500	-	-
7	Rohový ventil s nerez sítkem, chrom,	ks	2	300	600	-	-
U2	Umyvadlo, m.č. A.204, včetně montáže						
8	Umyvadlo B=60cm, T=37cm, Otvor pro baterii=Uprostřed, Přepad=Viditelně, Bílá	ks	1	2200	2200	Umyvadla	-
9	Odpadní ventil pro umyvadlo: Nerezová ocel leštěná	ks	1	300	300	Přípojky zařízení	-
10	Zápachová uzávěrka s nornou trubkou pro umyvadlo, s růžicí k ventilu, vývod vodorovný: d=40mm, G=1 1/4", bílá	ks	1	300	300	Přípojky zařízení	-
11	Skříňka pod umyvadlo, s jedněmi dvířky: B=55cm, H=60.4cm, T=36.7cm, bílý / lakovaný matný, bílé / lakované s vysokým leskem	ks	1	4000	4000	Skříňky	-
12	Průtokový ohřívač pod umyvadlo, rozměr: 143x190x82 mm,	ks	1	3000	3000	-	-
13	Umyvadlová baterie, v. 170 mm, bez výpusti, chrome, průtok max 5l/min	ks	1	1800	1800	-	-
14	Rohový ventil s nerez sítkem, chrom,	ks	2	300	600	-	-
U3	Umývátko, m.č. A.203, včetně montáže						
15	Umývátko s odkládací plochou: Bílá, B=53cm, H=13.5cm, T=31cm, Otvor pro baterii=Vpravo, Přepad=Bez, Odkládací plocha=Vpravo	ks	1	1800	1800	Umyvadla	-
16	Odpadní ventil pro umyvadlo: Nerezová ocel leštěná	ks	1	300	300	Přípojky zařízení	-
17	Zápachová uzávěrka s nornou trubkou pro umyvadlo, s růžicí k ventilu, vývod vodorovný: d=40mm, G=1 1/4", bílá	ks	1	300	300	Přípojky zařízení	-
18	Skříňka pod umývátko, s jednou zásuvkou: B=52cm, H=41.5cm, T=30.7cm, bílá / lakovaná s vysokým leskem, pochromovaná lesklá	ks	1	4000	4000	Skříňky	-

19	Průtokový ohřívač pod umyvadlo, rozměr: 143x190x82 mm,	ks	1	3000	3000	-	-
20	Umyvadlová baterie, v. 170 mm, bez výpusti, chrome, průtok max 5l/min	ks	1	1500	1500	-	-
21	Rohový ventil s nerez sítkem, chrom,	ks	2	300	600	-	-
U4	Umývatko, m.č. A.202, včetně montáže - POZOR SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR VYBAVENÍ NÁBYTKU						
22	Umyvadlo na desku: B=60cm, T=48.5cm, Otvor pro baterii=Uprostřed, Přepad=Viditelně, Bílá	ks	1	2800	2800	Umyvadla	-
23	Odpadní ventil pro umyvadlo: Nerezová ocel leštěná	ks	1	300	300	Přípojky zařízení	-
24	Zápachová uzávěrka s nornou trubkou pro umyvadlo, s růžicí k ventilu, vývod vodorovný: d=40mm, G=1 1/4", bílá	ks	1	300	300	Přípojky zařízení	-
25	Průtokový ohřívač pod umyvadlo, s omezením teploty na 45°C, rozměr: 143x190x82 mm,	ks	1	3000	3000	-	-
26	Umyvadlová baterie, v. 220 mm, bez výpusti, chrome, průtok max 5l/min	ks	1	1200	1200	-	-
27	Rohový ventil s nerez sítkem, chrom,	ks	2	290	580	-	-
POTRUBÍ KANAL.	Potrubí vnitřní kanalizace, HT hrdlová, včetně montáže						
28	DN 50x1.8	m	18,2	48	874	-	-
29	DN 75x1.9	m	7	48	336	-	-
POTRUBÍ VODOVOD	Potrubí vnitřní vodovod, SDR9, PN22, včetně montáže						
30	16x2.2	m	16	38	608	-	-
31	20x2.3	m	25,7	38	977	-	-
32	25x2.8	m	9	38	342	-	-
33	Kulový kohout PPR plastový DN 20	ks	2	148	296	-	-
34	Kulový kohout PPR plastový DN 25	ks	3	178	534	-	-
IZOLACE	Izolace z pěnového polyetylenu (z PE pěny) tl.izolace 9mm,naříznutá						
35	20x2,3	m	25,7	28	720		
36	25x2,8	m	9	28	252		
	Rezerva						
37	Nepředvídané práce spojené s montáží a demontáží zdravotní techniky, odsouhlasené investorem na základě zápisu ve stavebním deníku (uvést cenu za 1 hodinu)	h	1	400	400		

Cena celkem bez DPH	48 717,8 Kč	
Cena celkem s DPH (21%)	58 948,5 Kč	