Základní údaje:
Prostory z hlediska úrazu el. proudem: nebezpečné
Střídavá síť NN: 3+ PEN, stříd., 50Hz, 400/230V/TN-C
Střídavá síť VN: 3, stříd., 50Hz, 22kV/IT
Námrazová oblast: I1
Návětrná oblast: II
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných el. zařízení do 1000V (nad 1000V):
polohou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.2.2.1
izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.2.2.4
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v prost. nebezpečných:
na straně VN - zemněním, dle PNE 33 000-1, čl. 3.4.3.1
na straně NN - samočinným odpojením od zdroje, dle PNE 33 000-1, čl. 3.3.3.2
- polohou, dle PNE 33 000-1, čl. 3.3.2.1
- izolací, dle PNE 33 000-1, čl. 3.3.2.3
Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy:
stanovuje PNE 33 0000-2, tabulka č. 5 a č. 6
Všechny podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně.
Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytyčení sítí dotčených stavbou energetického zařízení.
Investor je povinen zajistit přesné označení všech inženýr. sítí na povrchu dle ustanovení
Vyhl. č. 10/74 Sb. o geodetických pracích ve výstavbě před zahájením výkopových prací.

SÍŤ	SOUBĚH	KŘÍŽENÍ
VODOVOD	1 m	0,4m(0,2m CH)
KANALIZACE	1 m	0,3 m
PLYNOVOD	STL0,6m;NTL0,4m	0,4m(0,1m CH)
KABEL NN	0,05 m	0,05 m
SDĚL. KABEL	0,3m(0,1m CH)	0,3m(0,1m CH)

Rozvržení výkresů:

D2.1.1.1 | D2.1.1.2 | D2.1.1.3

Délka nové kabelové trasy NN cca 1002m
Související stavba: 1030085176 - Hluk,Ondra,parc.č.2874,kab.NN

KÓTY VE VÝKRESE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘESNOU POLOHU NOVÝCH PB NUTNO VYTYČIT GEODETICKY. POLOHA ZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ BYLA ZJIŠTĚNA U PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ A PROJEKTANTŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ. PODKLADY JSOU ULOŽENY U ZPRACOVATELE PD. POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTYČOVAT ODMĚŘENÍM. VZDÁLENOSTI NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYTYČENÍ ZAJISTÍ DODAVATEL MONTÁŽÍ PŘI REALIZACI STAVBY U PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ PODZEMNÍCH VEDENÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ. PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA NARUŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BĚHEM VÝSTAVBY.

LEGENDA:

- stávající nadzemní vedení VN
- stávající kabelové vedení VN
- stávající nadzemní vedení NN - holé
- demontované nadzemní vedení NN - holé
- nové nadzemní vedení NN - holé
- stávající kabelové vedení NN
- demontované kabelové vedení NN
- nové kabelové vedení NN
- stávající nadzemní vedení NN - izolované
- nové nadzemní vedení NN - izolované
- uzemňovací pásek
- přípojková skříň pojistková stávající
- přípojková skříň pojistková nová
- nové hlavní domovní vedení (HDV)
- PLYN STL - distribuční síť
- PLYN VTL - distribuční síť
- VODOVOD - distribuční síť, SVAK UH
- KANALIZACE - inženýrská síť, SVAK UH
- Kabel CETIN - inženýrská síť
- Kabel CETIN - venkovní vedení
- KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- parcelní číslo
- hranice parcel stávající
- betonový stožár nový
- betonový stožár stáv.
- demontáž - betonový stožár stáv.
- rozpojovací skříň stávající
- nová rozpojovací skříň
- obrysy budov
- oplocení
- překop komunikace
- protlak hl. 0,8m (když neuvedeno)
- žlab
- chránička
- uzemnění
- uzemnění se svodiči přepětí
- spojka SVCZ

VYPRACOVAL	ING. JANIGA R.	ZOD. PROJEKTANT	ING. ZEMÁNEK M.
ZHOTOVITEL PD	M PLUS ELEKTRO S.R.O., BORŠICE 759, 687 09 BORŠICE		
KRAJ	ZLÍNSKÝ	OKRES	UHERSKÉ HRADIŠTĚ
KATASTR. ÚZEMÍ	HLUK		
MÍSTO STAVBY	HLUK		
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
NÁZEV STAVBY	Hluk, Hradišťská, obnova NN		
NÁZEV VÝKRESU	Situace projektovaného vedení		

MPLUS elektro s.r.o.

eg.d

Č. STAVBY:	1040023476
DATUM:	06/2023
FORMÁT:	A1
STUPEŇ PD:	DSP
MĚŘÍTKO: 1:250	Č. VÝKRESU: D2.1.1.3