

**SMLOUVA O DÍLO****„ZŠ Smetanův okruh - oprava hygienického zařízení pro personál ZŠ“**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**1. Město Krnov**

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: I 34

E

F

F

I

osobní údaje

39

/

F

F

Bankovní spojení: †

Číslo účtu: 7

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>  
na straně objednatele

a

**2. SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.**

se sídlem Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4584

IČO: 47681233

DIČ: CZ47681233

Jednající: Ing. Grigorios Akritidis

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: osobní údaje

Telefon, e-mail: om

na straně zhotovitele

**I.****Preamble**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že **identifikační údaje** uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou minimálně ve výši 1.000.000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a nedílnou součást této smlouvy.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „ZŠ Smetanův okruh - oprava hygienického zařízení pro personál ZŠ“ (dále jen také jako dílo), a to na pozemku objednatele parc. č. 5771, k. ú. Krnov-Horní Předměstí, na adrese Smetanův okruh 24, Krnov a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Rozsah předmětu díla a místo plnění jsou konkrétně vymezeny projektovou dokumentací zpracovanou Radovanem Zatloukalem, IČ: 73085022, Čsl. armády 959/14, 794 01 Krnov, přičemž rozhodující je oceněný výkaz výměr – oceněný rozpočet stavby viz Příloha č. 1 této smlouvy.
3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci a vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy nebo které vyplývají z dodatečných písemných požadavků objednatele.
4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat dohodu o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s prováděním víceprací, tato může být uzavřena až následně, postupem popsaným v odstavci 7. této části smlouvy.
6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit, zda je schopen požadované vícepráce provést v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2. Pokud zhotovitel v souvislosti s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést celé dílo včetně víceprací v termínu dle čl. III. odst. 2. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn požadovat prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s provedením víceprací nebo namítat neplnění termínu pro dokončení díla v souvislosti s takto provedenými vícepracemi.
7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2 v souvislosti s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objektivizovat tak, že u každé položky rozpočtu víceprací vyjádří časovou náročnost na její realizaci v souladu s metodikou ÚRS nebo RTS a to na základě normohodin (Nh) profesí a strojů. Takto objektivně vyjádřená časová náročnost pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen.
8. Stejně podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této části smlouvy platí i v případě méně prací s tím, že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určené části prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v nejbližším uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.

9. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za záborů či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.
10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.
11. Nedílnou součástí díla jsou dále:
- a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
  - b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,
  - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
  - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
  - g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,
  - h) uvedení zařízení do trvalého provozu,
  - i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
  - j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
  - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
  - n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),
  - p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

### III.

#### Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5 a je nedílnou součástí této smlouvy a veřejné zakázky „ZŠ Smetanův okruh - oprava hygienického zařízení pro personál ZŠ“.
2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

**Termín zahájení díla:** 1. 7. 2024  
**Termín ukončení díla:** 15. 8. 2024 (46 dnů)

Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane - li se tak již v rámci přijímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušeni prací se posunou termíny tím dotčené.
5. Bude-li toto přerušeni prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
7. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.

#### IV.

##### Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH <b>KRITÉRIUM HODNOCENÍ</b>	1.050.033,00 Kč
21 % DPH	220.506,93 Kč
<b>CENA CELKEM VČETNĚ 21 % DPH</b>	<b>1.270.540,00 Kč</b>

slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesátisícpětsetčtyřicetkorun

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této smlouvy.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy.
5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
6. Cenu díla lze měnit pouze:
  - a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně prací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

- b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.
- Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,
  - Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.
  - Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.
  - V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce provést za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.
- c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

## V.

### Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel nejpozději do tří (3) kalendářních dnů od skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací s tím, že objednatel nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě do sedmi (7) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami. Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit a doručit daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.
2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o dani z přidané hodnoty (není ekonomický příjem). Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
  - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
  - c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
  - d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor veřejných zakázek),
  - e) číslo a datum vystavení faktury,
  - f) lhůtu splatnosti faktury,
  - g) přesný název projektu,



- h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen,
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedená v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena.
4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla. Objednatel je povinen uhradit zadržovanou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou.
5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
6. Platby budou provedeny bezhotovostně.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
10. Vráti-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
12. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přerušil práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

## VI.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.
2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu. Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu

- řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k převzatému řízení nedostavil.
4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
  5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepsá zhotovitel a bude obsahovat:
    - a) označení díla,
    - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
    - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
    - d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
    - e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
    - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,
    - g) datum a místo sepsání zápisu,
    - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
    - i) seznam převzaté dokumentace,
    - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
    - k) termín vyklizení staveniště,
    - l) datum ukončení záruky na dílo,
  6. Zhotovitel zároveň při převzatém řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě).
  7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
  8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje převzaté řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepsají smluvní strany dodatek k předemtnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
  9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném převzatém řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
  10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k převzatému řízení a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

## VII.

### Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí (3x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě), geometrický plán (3x v tištěné podobě a 1x digitální podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky a příp. kolaudaci.

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
7. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní návody a předpisy v českém jazyce (2× v tištěné a 2× v digitální formě), které jsou potřebné pro budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.
9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.
15. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.
16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušeni všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím



- dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
  19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
  20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.
  21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
  22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
  23. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
  24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
  25. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:  
In **osobní údaje** '1  
Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací při provádění díla a je zhotovitelem zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního deníku a řešením všech technických problémů při provádění díla.
  26. Dodávku energií a přístup na stavenišť, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se stavenišťem, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku stavby či provozovateli.

## VIII.

### Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (viz znění Vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb.), o dokumentaci staveb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
  - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,

- b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
  - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
  - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
- a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací
  - b) druh použitých materiálů a technologií,
  - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
  - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.
6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný k provedení zápisů kontrolními orgány.

## IX.

### Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

#### **X.**

##### **Odpovědnost za škodu**

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

#### **XI.**

##### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečné třídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za vadu a den prodlení.
7. V případě porušení povinností zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 24. této smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý zjištěný případ takového porušení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
12. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.

## XII.

### Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: §557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit

zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města Krnova ([www.krnov.cz](http://www.krnov.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
19. K uzavření této smlouvy dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1852/40/RM/2024 ze dne 20. 5. 2024.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněný položkový rozpočet
2. Doklad o pojištění odpovědnosti z provozní činnosti zhotovitele
3. Přehled poddodavatelů

V Krnově dne .....

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Podepsáno elektronicky

Podepsáno elektronicky

---

Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

Ing.  
Grigorios  
Akritidis

Digitálně podepsal  
Ing. Grigorios  
Akritidis  
Datum: 2024.06.03  
08:19:31 +02'00'

---

Ing. Grigorios Akritidis  
jednatel



## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy hygienického zázemí pedagogických pracovníků ve 2NP, ZŠ Smetanův okruh 24/4, Krnov	Objednatel:	Město Krnov	IČO/DIČ:	00296139/CZ00296139
Druh stavby:		Projektant:	Radovan Zatloukal	IČO/DIČ:	73085022
Lokalita:	k.ú. Krnov- Horní Předměstí [674737]	Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	188
JKSO:		Zpracoval:	Kamil Beck	Datum:	01.03.2024

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	98 461,17	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	250 981,25	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	276 079,62	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	342 569,70				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	937,46				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		81 004,27						
ZRN celkem		1 050 033,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	1 050 033,00
Základ 21%	1 050 033,00	DPH 21%	220 506,93	Celkem včetně DPH	1 270 540,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	IČ: 47 osobní údaj 1233 Datum, razítko a po

**Poznámka:**

Pokud tato dokumentace (z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo názvy, technologie či specifická označení výrobků, jsou tyto odkazy, názvy a označení nezávazná, zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

## Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	<b>Stavební úpravy hygienického zázemí pedagogických pracovníků ve 2NP, ZŠ Smetanův okruh 24/4, Krnov</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Krnov
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Radovan Zatloukal
Lokalita:	k.ú. Krnov- Horní Předměstí [674737]	Konec výstavby:	Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.
JKSO:		Zpracováno dne: 01.03.2024	Zpracoval:	Kamil Beck

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč) Celkem
01	VRN	36 500,24
02	Stavební úpravy hygienického zázemí	979 304,79
03	Demontáž nefunkčního potrubí UT	34 228,45

**Celkem:**

**1 050 033,00**

*Poznámka:*

Pokud tato dokumentace (z důvodu upřesnění a přihlížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo názvy, technologie či specifická označení výrobků, jsou tyto odkazy, názvy a označení nezávazná. zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

## Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Stavební úpravy hygienického zázemí pedagogických pracovníků ve 2NP, ZŠ Smetanův okruh 24/4, Krnov	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Krnov
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Radovan Zatloukal
Lokalita:	k.ú. Krnov- Horní Předměstí [674737]	Konec výstavby:	Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.
JKSO:		Zpracováno dne: 01.03.2024	Zpracoval:	Kamil Beck

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) Celkem
01		VRN	36 500,24
01	1	Zemní práce	36 500,24
02		Stavební úpravy hygienického zázemí	979 304,79
02	3	Svislé a kompletní konstrukce	104 943,50
02	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	110 356,80
02	71	Izolace	15 088,75
02	72	Zdravotně technické instalace	194 788,16
02	73	Ústřední vytápění	70 110,78
02	76	Konstrukce	76 415,73
02	77	Podlahy	43 793,29
02	78	Dokončovací práce	212 612,68
02	9	Dokončovací práce, demolice	151 195,10
03		Demontáž nefunkčního potrubí UT	34 228,45
03	3	Svislé a kompletní konstrukce	2 129,12
03	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	1 978,66
03	71	Izolace	2 394,63
03	73	Ústřední vytápění	18 870,70
03	78	Dokončovací práce	1 060,54
03	9	Dokončovací práce, demolice	7 794,79
<b>Celkem:</b>			<b>1 050 033,00</b>

**Poznámka:**

Pokud tato dokumentace (z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo názvy, technologie či specifická označení výrobků, jsou tyto odkazy, názvy a označení nezávazná, zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy hygienického zázemí pedagogických pracovníků ve 2NP, ZŠ Smetanův okruh 24/4, Křmlov	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Křmlov
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Radovan Zatloukal
Lokalita:	k.ú. Křmlov- Horní Předměstí [674737]	Konec výstavby:	Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Kamil Beck

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
01	01	100VD	VRN				
1	01	10101	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště	soubor	1,00	6 196,29	
2	01	10102	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	3 428,59	
3	01	10103	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště	soubor	1,00	4 758,37	
4	01	10201	Dodávka a montáž informačních tabulek a označení včetně zákazu vstupu na staveniště	soubor	1,00	1 397,39	
5	01	10205	Průběžný úklid přístupové chodby a schodiště	soubor	1,00	1 129,52	
6	01	10206	Vyznačování obkladů, dlažeb a ost. zařizovacích předmětů	soubor	1,00	1 093,47	
7	01	10204	Koordináční činnost zhotovitele	soubor	1,00	380,51	
8	01	10403	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00	3 821,11	obchodní tajemství
9	01	10405	Zřízení provizorní přičky z OSB desek včetně dveří, z důvodu oddělení prostoru stavby (PE fólie a pěnou) - Rám z dřevěných hranolů 80x80 - OSB desky tl. 15mm - Utěsnění styku přičky PU pěnou	soubor	1,00	7 119,93	
10	01	10406	Úprava podlahy v místě napojení sociálního zařízení na chodbu - Úprava-doplnění PVC - Přechodová lišta - Úprava-doplnění soklů na chodbě	soubor	1,00	1 746,98	
11	01	10407	Zakrytí nižší střechy	m2	14,00	387,72	
02	02	31	Stavební úpravy hygienického zázemí Zdi podpěrné a volné				
12	02	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl. do 3 cm	m2	119,00	212,58	
13	02	072549111R00	Provedení zazdivky otvorů, cihly červené	m3	0,12	2 578,07	
14	02	317100013RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 240 cm Varianta: vybourání rýhy, dodávka překladu l.c. 140 dl. 2120	kus	1,00	2 351,57	
02	02	34	Stěny a přičky				
15	02	342255026R00	Přičky z desek Ytong tl. 12,5 cm	m2	9,57	933,94	
16	02	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK přiček, do 0,25 m2	kus	2,00	402,30	
17	02	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	2,00	180,58	
18	02	342261113RS3	Přička sádrokarton, ocel.kce, 1x opláštěn tl.125 mm Varianta: desky standard impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 10 cm, stojiny max. 400mm	m2	21,94	1 313,57	
19	02	342948111R00	Ukotvení přiček k cihel konstr. kolvmi na hmožd Varianta: včetně výplně PU pěnou	m	8,90	114,24	
20	02	342668111R00	Těsnění styku přičky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	8,90	90,75	
21	02	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm Varianta: s použitím suché maltové směsi	m2	0,60	1 155,85	
22	02	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. Varianta: desky standard impreg tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	17,57	722,41	
23	02	347081243R00	Předstěna bezp. tl. 150, O.K.CD.2xopl., desky RBI 12,5 - obezdění wc modulů	m2	7,90	2 890,71	obchodní tajemství
02	02	60	Omlítky ze suchých směsí				
24	02	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	88,36	111,01	
25	02	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	88,36	56,48	
02	02	61	Úprava povrchů vnitřní				
26	02	610991111R00	Zakrytí výplně vnitřních otvorů	m2	23,75	50,48	
27	02	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou Varianta: s použitím suché maltové směsi	m2	9,40	563,80	
28	02	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vnitřní stěny Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkyového tmelu	m2	19,14	233,85	
29	02	612420014RA0	Omlítka stěn vnitřní vápenocementová hladká	m2	119,00	340,19	
02	02	62	Úprava povrchů vnější				
30	02	627451000R	Vyčištění spár cihelného zdiva stěn, pl. do 20 % Poznámka: Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.	m2	119,00	56,53	
02	02	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
31	02	631343624R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 10 cm, 0,9 MPa	m3	2,33	4 020,26	
32	02	632411105RT1	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm Varianta: samonivelační polymercementová stěrka 20 MPa	m2	23,34	317,08	
33	02	631343891R00	Penetrace hloubková 0,20 l/m2	m2	23,34	100,75	
34	02	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 10 cm	m3	2,71	171,89	
35	02	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,38	4 160,77	
36	02	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm - vyspravení pod parapety	m3	0,20	3 789,87	
37	02	631300000R	Betonáž prostupů ve stropech 0,2*0,2 tl. 30cm Varianta: včetně bednění a podlahování	ks	3,00	1 051,81	
02	02	64	Výplně otvorů				
38	02	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 Varianta: včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	2,00	2 487,33	
39	02	642942213RT2	Osazení zárubně do sádrokarton, přičky tl. 125 mm Varianta: včetně dodávky zárubně 700/125	kus	2,00	2 168,34	
40	02	640010R	Oprava vnitřních špalet po vybouraných oknech Zednické zapravení po vybouraných výplň otvory - penetrace, podhoz, hrubá omlítka, štuk Poznámka: Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.	soubor	1,00	2 982,87	
02	02	711	Izolace proti vodě				
41	02	711212801R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky	m2	28,60	44,56	
42	02	711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Varianta: proti vlhkosti a tlak vodě	m2	23,34	432,31	
43	02	711263601R00	Těsnící pás š. 120 mm, spoj podlaha-stěna	m	37,60	81,44	
44	02	998711203R00	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, výšky do 24 m	%	129,59	5,10	obchodní tajemství
02	02	721	Vnitřní kanalizace				
45	02	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00	259,51	
46	02	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00	266,81	
47	02	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	18,00	755,58	
48	02	721170000R	D+M Přechodu litina HT 110	ks	4,00	983,40	
49	02	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	161,97	1,84	
02	02	722	Vnitřní vodovod				
50	02	722178711R00	Potrubí vícevrst.vod. D 20x2,8 mm	m	33,00	274,20	
51	02	722178712R00	Potrubí vícevrst.vod. D 25x3,5 mm	m	38,00	327,00	
52	02	722178713R00	Potrubí vícevrst.vod. D 32x4,4 mm	m	7,00	441,23	
53	02	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	15,00	219,01	



54	02	722202433R00	Kohout kulový rozebíratelný PP-R D 25	kus	4,00
55	02	722235641R00	Klapka vod zpětná vodorovná DN 15	kus	1,00
56	02	722235642R00	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 20	kus	1,00
57	02	722236511R00	Filtr vod ,vel oka 0,4mm,vnitřní závity DN 15	kus	1,00
58	02	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	33,00
		<i>Varianta: vnitřní průměr 22 mm</i>			
59	02	722181211RT8	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	38,00
		<i>Varianta: vnitřní průměr 25 mm</i>			
60	02	722181211RU1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	7,00
		<i>Varianta: vnitřní průměr 32 mm</i>			
81	02	904 R02	Hzs Odstavení přívodu vody pro soc. zázemí	h	8,00
		<i>Varianta: vypuštění vody z rozvodů, které budou demontovány</i>			
62	02	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	78,00
63	02	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	78,00
64	02	72220001R	Zednické práce spojené s úpravou stoupaček v 1. a 3. NP (vybourání - oprava/zapravení)	soubor	1,00
		- Nová dlažba			
		- Nový obklad			
		<i>Poznámka: - Provedení prostupu</i>			
		<i>- Nutné vybourání</i>			
		<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie</i>			
65	02	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	639,33
	02	725	Zařizovací předměty		
66	02	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	3,00
67	02	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	3,00
68	02	725823111RT1	Batene umyvadlová stoján. ruční, bez otvoru.odpadu	kus	2,00
		<i>Varianta: standardní</i>			
69	02	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé	soubor	2,00
70	02	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,00
71	02	725530831R00	Demontáž, zásobník elektrický průtokový "pro opětovné použití"	soubor	1,00
72	02	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	5,00
		<i>Varianta: včetně sedátka v bílé barvě</i>			
73	02	725829201RT1	Montáž baterie umyv. a dřezová nástěnné chromové	kus	1,00
		<i>Varianta: včetně dodávky pákové baterie</i>			
74	02	725829501R00	Montáž baterie nástěnné bidetových souprav	kus	2,00
75	02	55145100	Páková podomítková baterie s bidetovou sprškou, hadice délky 1,2m, provedení chrom	kus	2,00
76	02	738129411R00	Nádoba expanzní S 8l	kus	1,00
77	02	725001	D+M nástěnného dávkovače mýdla se zásobníkem z nerezové oceli viz. Prvek S3	kus	2,00
		<i>Poznámka: Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.</i>			
78	02	725002	Demontáž a zpětná montáž vysoušeče rukou	kus	1,00
		<i>Poznámka: Položka obsahuje D+M. náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.</i>			
79	02	725003	D+M Zrcadla 1500x800 vsazeného do nerezového rámečku, zapuštěného do obkladu viz Prvek S5	soubor	1,00
		<i>Poznámka: Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie</i>			
80	02	725004	D+M Vestavěné jednodvřevé skříně 400x330x2070 na soklu viz. Prvek S6	kus	1,30
		<i>Poznámka: Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.</i>			
81	02	725005	Zpětná montáž ohřivače vody	kus	1,00
		<i>Poznámka: Položka obsahuje D+M. náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.</i>			
82	02	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	900,09
	02	726	Instalační prefabrikáty		
83	02	726211123R00	Modul-WC Kombifix Eco, UP320, h 108 cm	soubor	5,00
84	02	998726222R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	%	368,75
	02	726	Vzduchotechnika		
85	02	728111000R	Vzduchotechnika - viz. příložený rozpočet	soubor	1,00
	02	732	Strojovny		
86	02	732421313R00	Čerpadlo oběhové	soubor	1,00
87	02	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	73,00
	02	733	Rozvod potrubí		
88	02	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	11,00
89	02	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	11,00
90	02	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	6,00
91	02	733161903R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 18 mm	kus	3,00
92	02	733161902R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm	kus	3,00
93	02	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	11,00
		<i>Varianta: vnitřní průměr 22 mm</i>			
94	02	722181213RT6	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	11,00
		<i>Varianta: vnitřní průměr 18 mm</i>			
95	02	722181213RT5	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	4,00
		<i>Varianta: vnitřní průměr 15 mm</i>			
96	02	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	28,00
97	02	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	183,40
	02	734	Armatury		
98	02	734283132R00	Šroubení regulační, přímé, DN 15	kus	3,00
99	02	734221672RT2	Hlavice ovládání ventilů termostat RD 80 R	kus	3,00
		<i>Varianta: Herz termostatická hlavice 1 7260 06</i>			
100	02	734295112R00	Směšovací armatury trojcestné, DN 25	kus	1,00
101	02	734295001R	Automatický termostatický regulační ventil do rozvodu cirkulace DN 15 vč. tepelné izolace	kus	3,00
		<i>Poznámka: Položka obsahuje D+M. náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.</i>			
102	02	734255125R00	Ventil pojistný, DN 20 x 6,0 bar	kus	1,00
103	02	734119111R00	Montáž uzavíracích ventilů DN 15	soubor	5,00
104	02	734119112R00	Montáž uzavíracích ventilů DN 25	soubor	6,00
105	02	230330311R00	Kontrolní manometr UR 51(č v 33 61 00)	kus	2,00
106	02	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	253,85
	02	735	Otopná tělesa		
107	02	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	1,83
108	02	735157162R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 10 600/ 600	kus	2,00
109	02	735157286R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 900/1000	kus	1,00
110	02	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	2,00
111	02	904 R02	Hzs-Odstavení příslušného stoupačnicko potrubí ÚT	h	6,00
		<i>Varianta: vypuštění nezbytného množství topné vody, rozpojení potrubí, propíchnutí, napuštění, odvzdušnění upraveného topného systému</i>			
112	02	904 R02	Hzs-zaregulování otopné soustavy + zkoušky dle ČSN	h	24,00
		<i>Varianta: Topná zkouška</i>			
113	02	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	322,92
	02	764	Konstrukce klempířské		
114	02	764816124RT3	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, nř 240 mm	m	3,94
		<i>Varianta: lepení na nízkoexpanzní pěnu</i>			
115	02	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	3,94
116	02	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 12 m	%	27,21
	02	766	Konstrukce truhlářské		
117	02	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otvíravých 1kf.do 0,8 m	kus	4,00
118	02	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kf. 70x197 cm - viz. PD prvek 1T	kus	2,00
119	02	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kf. 80x197 cm - viz. PD prvek 2T	kus	2,00
120	02	60004	D+M Sanitární stěny/WC Kabiny v=2010mm, 150mm od podlahy viz. PD 3T	soubor	1,00
		<i>Poznámka: Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie</i>			
121	02	64001	D+M Dřevěné eurookno do otvoru 900x1350 viz. Prvek 4T	soubor	2,00
		<i>Poznámka: Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.</i>			
122	02	64002	D+M Dřevěné eurookno do otvoru 1480x1200 viz. Prvek 5T	soubor	1,00
		<i>Poznámka: Položka obsahuje D+M. náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.</i>			

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



123	02	64003	Kompletní repase stávajícího okna 2520x890 prvek viz. PD 6T	soubor	1,00
			<i>Poznámka: Položka obsahuje D+M. náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.</i>		
124	02	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	888,47
	02	771	Podlahy z dlaždic		
125	02	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 45 x 45 cm	m2	23,34
			<i>Varianta: do tmele, dlažba ve specifikaci</i>		
126	02	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram dlažba	m2	23,34
127	02	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	37,60
128	02	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram do 5 m2 jednotl.	m2	23,34
129	02	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	23,34
130	02	597642032	Dlažba Keramická Rektifikovaná 450x450x10 mm	m2	25,68
131	02	771101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby	m2	23,34
132	02	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	464,72
			<i>Obklady (keramické)</i>		
133	02	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	95,62
134	02	781485112R00	Obklad vnitř mozaika keramická do 20x20mm, tmele	m2	5,64
135	02	781475120RU9	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x60 cm	m2	75,20
136	02	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	80,84
137	02	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram ,za plochu do 10 m2	m2	80,84
138	02	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	80,84
139	02	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	m	58,80
			<i>Varianta: rohových, koutových i dilatačních</i>		
140	02	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	60,00
			<i>Varianta: profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm</i>		
141	02	781670000R	Obklad parapetu keramický šířka 50 cm	m	4,03
142	02	597813773	Obkládačka 20x60 tmavě šedá mat	m2	42,25
143	02	597813773	Obkládačka 20x60 tmavě šedá mat	m2	42,25
144	02	59782122	Mozaika keramická 50 x 50 mm, set 300x300mm dle výběru investora	kus	5,77
145	02	597800001	Řezání otvorů v obkladech vodním paprskem viz. PD	soubor	1,00
146	02	781001R	Ukončení horní hrany obkladu nábohem z malty na zdivo	m	37,60
			<i>Poznámka: Položka obsahuje D+M. náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.</i>		
147	02	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2 259,42
	02	783	Nátěry		
148	02	78300000R	Nátěr zárubní viz. TZ 1Z+2E	soubor	4,00
			<i>Poznámka: Položka obsahuje D+M. náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.</i>		
	02	784	Malby		
149	02	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 3 x	m2	223,40
150	02	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	223,40
	02	94	Lešení a stavební výtahy		
151	02	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	40,70
	02	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách		
152	02	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	23,34
	02	96	Bourání konstrukcí		
153	02	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2	23,34
			<i>Varianta: ručně, dlaždice keramické</i>		
154	02	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,88
155	02	965043441RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	2,33
			<i>Varianta: ručně mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem</i>		
156	02	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	33,00
157	02	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	22,00
159	02	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. do 140 mm	m2	17,94
159	02	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	3,00
160	02	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	4,35
161	02	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00
	02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		
162	02	974031145R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm	m	47,00
163	02	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	119,00
164	02	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	3,00
165	02	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	4,20
	02	H01	Budovy občanské výstavby		
166	02	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	11,22
	02	M21	Elektromontáže		
167	02	M21	Elektroinstalace - viz přiložený rozpočet	soubor	1,00
	02	S	Přesuny suti		
168	02	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	28,63
169	02	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	28,63
170	02	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP nošením	t	28,63
171	02	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	28,63
172	02	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	28,63
173	02	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	286,27
174	02	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	28,63
			<i>Poznámka: Úprava i uzavření</i>		
	03		Demontáž nefunkčního potrubí UT		
	03	31	Zdi podpěrné a volné		
175	03	310100001R	Zazdívká otvorů ve zdivu 20x10cm tl. 75cm včetně opravy omítek	ks	2,00
	03	63	Podlahy a podlahové konstrukce		
176	03	631300000R	Betonáž prostupů ve stropech 0,2*0,2 tl. 30cm	ks	2,00
			<i>Varianta: včetně bodnění a podstojkování</i>		
	03	713	Izolace tepelné		
177	03	713400821R00	Odstránění izolačních pásů potrubí	m2	20,40
	03	733	Rozvod potrubí		
178	03	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	107,70
179	03	733120001R	Demontáž a úprava závěsů a konzol	m	107,70
180	03	722181244RY7	Izolace nápleková termoizolační trubice tl. stěny 20 mm	m	29,40
			<i>Varianta: vnitřní průměr 89 mm</i>		
	03	784	Malby		
181	03	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	58,40
			<i>Varianta: včetně papírové lepenky</i>		
	03	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)		
182	03	909 R00	Hzs-nezměnitelné stavební práce	h	4,00
			<i>Varianta: oprava nátěru konzol, požární hlídka</i>		
	03	94	Lešení a stavební výtahy		
183	03	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	29,20
	03	S	Přesuny suti		
184	03	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,91
185	03	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,91
186	03	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP nošením	t	0,91
187	03	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,91
188	03	979083114R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	0,91

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

**Poznámka**

Pokud tato dokumentace (z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo názvy, technologie či specifická označení výrobků, jsou tyto odkazy, názvy a označení nezávazná, zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

## Výkaz výměr

Název stavby	Stavební úpravy hygienického zázemí pedagogických pracovníků ve ZNP, ZŠ Smotanův okruh 24/4, Krnov	Objednatel	Město Krnov
Druh stavby		Projektant	Radovan Zalloukal
Lokalita	k ú Krnov- Horní Předměstí [674737]	Zhotovitel	SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.
Zpracoval	Kamil Beck	Zpracováno dne	01.03.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Pořádkové množství
01			VRN			
01		100VD	VRN			
1	01	10101	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu nutných pro provádění díla - zařízení staveniště	soubor	1,00	0,00
2	01	10102	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu nutných pro provádění díla - provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	0,00
3	01	10103	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště	soubor	1,00	0,00
4	01	10201	Dodávka a montáž informačních tabulek a označení včetně zákazu vstupu na staveniště	soubor	1,00	0,00
5	01	10205	Průběžný úklid přístupové chodby a schodiště	soubor	1,00	0,00
6	01	10206	Vyzorkování obkladu, dlažeb a ost. zahřívacích předmětů	soubor	1,00	0,00
7	01	10204	Koordináční činnost zhotovitele	soubor	1,00	0,00
8	01	10403	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00	0,00
9	01	10405	Zřízení provizorní přčky z OSB desek včetně dveří z důvodu oddělení prostoru stavby (PE fólií a pěnou) - Rám z dřevěných hranolů 60x80 - OSB desky tl. 15mm	soubor	1,00	0,00
			<i>Poznámka</i> - Utěsnění styku přčky PU pěnou			
10	01	10406	Úprava podlahy v místě napojení sociálního zařízení na chodbu - Úprava-doplnění PVC - Přechodová lišta - Úprava-doplnění soklů na chodbě	soubor	1,00	0,00
			<i>Poznámka</i>			
11	01	10407	Zakrytí nízší střešy 7*2	m2	14,00	0,00
					14,00	
02			Stavební úpravy hygienického zázemí			
02		31	Zdi podpěrné a vlné			
12	02	318201311R00	Vyrovnání povrchu zdva maltou tl. do 3 cm (3,1*3,1*7,53*3,1*4,63*1,81*1*2)*4,53	m2	119,00	0,00
					119,00	
13	02	072549111R00	Provedení zazdívkový otvorů, cihly červené 0,6*0,1*2	m3	0,12	0,00
					0,12	
14	02	317100013RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 240 cm	kus	1,00	0,00
			<i>Poznámka</i> Stěny a přčky			
15	02	342255026R00	Přčky z desek Ytong tl. 12,5 cm 2,15*4,45	m2	9,57	0,00
					9,57	
16	02	342263410R00	Osazení revzních dvítek do SDK přček, do 0,25 m2	kus	2,00	0,00
17	02	28349014	Dvíčka revzní piná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	2,00	0,00
18	02	342261113RS3	Přčka sádrokarton ocel kce, 1x oplášt. tl. 125 mm (1,675*2,2*1,675)*4,45*0,7*1,97*2	m2	21,94	0,00
					21,94	
19	02	342948111R00	Ukotvení přček k cihel konstr. kotvami na hmožd 4,45*2	m	8,90	0,00
					8,90	
20	02	342668111R00	Těsnění styku přčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	8,90	0,00
21	02	346244381RT2	Přčkováni ocelových nosníků výšky do 20 cm 0,14*2*2,15	m2	0,60	0,00
					0,60	
22	02	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel konstr. 1,35*1,81*1,81*1,625*1,675*0,64*1,675*1,1*3,1*2,83	m2	17,57	0,00
					17,57	
23	02	347081243R00	Předstěna bezp. tl. 150, O.K. CD, 2xopl. desky RBl 12,5 - obezdění wc modulu 3,1*1,5*0,94*1,5*0,9*1,5*(0,9*0,9*4*3)*0,1	m2	7,90	0,00
					7,90	
			<i>Poznámka</i> Omlčky ze suchých směsí			
24	02	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní, ručně (7,53*3,1*4,63*3,1*1,8*1,1*1,675*1,675*1,675*1,675*0,4*0,615*1,81)*2,35 (0,435*0,47*0,47*0,47*1,81*1,35*1,81)*2,35	m2	88,36	0,00
					72,34	
					16,02	
25	02	602016193R00	Penetrace hloubková stěn (7,53*3,1*4,63*3,1*1,8*1,1*1,675*1,675*1,675*1,675*0,4*0,615*1,81)*2,35 (0,435*0,47*0,47*0,47*1,81*1,35*1,81)*2,35	m2	88,36	0,00
					72,34	
					16,02	
			<i>Poznámka</i> Úprava povrchů vnitřní			
26	02	610991111R00	Zakrytí výplň vnitřních otvorů	m2	23,75	0,00
27	02	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou 47*0,2	m2	9,40	0,00
					9,40	
28	02	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stěny 2,15*4,45*2	m2	19,14	0,00
					19,14	
29	02	612420014RA0	Omlčka stěn vnitřní vápenocementová hladká (3,1*3,1*7,53*3,1*4,63*1,81*1*2)*4,53	m2	119,00	0,00
					119,00	
			<i>Poznámka</i> Úprava povrchů vnější			
30	02	627451000R	Vyčištění spár cihelného zdva stěn, pl. do 20 % (3,1*3,1*7,53*3,1*4,63*1,81*1*2)*4,53	m2	119,00	0,00
					119,00	
			<i>Poznámka</i> Podlahy a podlahové konstrukce			
31	02	631343824R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 10 cm, 0,9 MPa 7,53*3,1*0,1	m3	2,33	0,00
					2,33	
32	02	632411105RT1	Samonivelační stěrka, ruč. zpracování tl. 5 mm 7,53*3,1	m2	23,34	0,00
					23,34	
33	02	631343891R00	Penetrace hloubková 0,20 l/m2 7,53*3,1	m2	23,34	0,00
					23,34	
34	02	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 10 cm 2,3343*0,378	m3	2,71	0,00
					2,71	
35	02	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 27*0,2*0,07	m3	0,38	0,00
					0,38	
36	02	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm - vyspravení pod parapety 3,94*0,5*0,1	m3	0,20	0,00
					0,20	
37	02	631300000R	Betonáž prostupů ve stropěch 0,2*0,2 tl. 30cm	ks	3,00	0,00
			<i>Poznámka</i> Výplně otvorů			
38	02	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	2,00	0,00
39	02	642942213RT2	Osazení zárubně do sádrokarton přčky tl. 125 mm	kus	2,00	0,00
40	02	640010R	Oprava vnitřních špalet po vybourání oknech Zednické zapravení po vybourání výplň otvorů - penetrace, podhoz, hrubá omlčka, štuk	soubor	1,00	0,00
			<i>Poznámka</i> Položka obsahuje D+M náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie			
			<i>Poznámka</i> Izolace proti vodě			
41	02	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol. stěrky 7,53*3,1 (3,1*3,1*7,53*3,1*4,63*1,81*1*2)*0,2	m2	28,60	0,00
					23,34	
					5,26	
42	02	711212002RT6	Hydroizolační povlak - nálet nebo stěrka 7,53*3,1	m2	23,34	0,00
					23,34	
43	02	711263601R00	Těsnění pásů 120 mm, spoj podlaha-stěna 7,53*3,1*4,63*3,1*1,8*1,1*1,675*1,675*1,675*0,4*0,615*1,81*0,435*0,47*0,47*0,47*1,81*1,35*1,81	m	37,60	0,00
					37,60	
44	02	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m Vnitřní kanalizace	%	129,59	0,00
			<i>Poznámka</i>			
45	02	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00	0,00
46	02	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00	0,00
47	02	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	18,00	0,00
48	02	721170000R	D+M Přechodu lina HT 110	ks	4,00	0,00
49	02	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	161,97	0,00



02	722	Vnitřní vodovod				
50	02	722178711R00	Potrubí vícevrst vod ,D 20x2,8 mm	m	33,00	0,00
51	02	722178712R00	Potrubí vícevrst vod ,D 25x3,5 mm	m	38,00	0,00
52	02	722178713R00	Potrubí vícevrst vod ,D 32x4,4 mm	m	7,00	0,00
53	02	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	15,00	0,00
54	02	722202433R00	Kohout kulový rozebíratelný PP-R D 25	kus	4,00	0,00
55	02	722235641R00	Klapka vod zpětná vodorovná DN 15	kus	1,00	0,00
56	02	722235642R00	Klapka vod zpětná vodorovná DN 20	kus	1,00	0,00
57	02	722236511R00	Filter vod ,vel oka 0,4mm,vnitřní závity DN 15	kus	1,00	0,00
58	02	722181211RT7	Izolace návleková tl stěny 6 mm	m	33,00	0,00
59	02	722181211RT8	Izolace návleková tl stěny 6 mm	m	38,00	0,00
60	02	722181211RU1	Izolace návleková tl stěny 6 mm	m	7,00	0,00
61	02	904 R02	Hza Odstavení přívodu vody pro soc. zázemí	h	6,00	0,00
62	02	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	78,00	0,00
			33*38*7		78,00	
63	02	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	78,00	0,00
64	02	72220001R	Zednické práce spojené s úpravou stoupaček v 1. a 3. NP (vybourání - oprava/zapravení)	soubor	1,00	0,00
			- Nová dlažba			
			- Nový obklad			
			- Provedení prostupu			
			- Nutné vybourání			
			Položka obsahuje D+M náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie			
65	02	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	639,33	0,00
			Zafizovací předměty			
66	02	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	3,00	0,00
67	02	725290010RA0	Demontáž kózetu včetně spíachovací nádrže	kus	3,00	0,00
68	02	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján ruční, bez otvorů odpadu	kus	2,00	0,00
69	02	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé	soubor	2,00	0,00
70	02	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou míčkou	soubor	1,00	0,00
71	02	725530831R00	Demontáž zásobník elektrický průtokový "pro opětovné použití"	soubor	1,00	0,00
72	02	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	5,00	0,00
73	02	725829201RT1	Montáž baterie umyv a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00	0,00
74	02	725829501R00	Montáž baterie nástěnné bidetových souprav	kus	2,00	0,00
75	02	55145100	Páková podomítková baterie s bidetovou správkou, nadico délky 1,2m provedení chrom	kus	2,00	0,00
76	02	738128411R00	Nádoba expanzní S 8l	kus	1,00	0,00
77	02	725001	D+M nástěnného dávkovače mýdla se zásobníkem z nerezové oceli vz. Prvek S3	kus	2,00	0,00
			Položka obsahuje D+M náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie			
78	02	725002	Demontáž a zpětná montáž vysoušeče rukou	kus	1,00	0,00
			Položka obsahuje D+M náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie			
79	02	725003	D+M Zrcadla 1500x800 vsazeného do nerezového rámečku, zapuštěného do obkladu vz. Prvek S5	soubor	1,00	0,00
			Položka obsahuje D+M náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie			
80	02	725004	D+M Vestavěné jednodvřevé skříň 400x330x2070 na soklu vz. Prvek S6	kus	1,00	0,00
			Položka obsahuje D+M náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie			
81	02	725005	Zpětná montáž ohřivače vody	kus	1,00	0,00
			Položka obsahuje D+M náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie			
82	02	998725203R00	Přesun hmot pro zafizovací předměty, výšky do 24 m	%	900,09	0,00
			Instalační prefabrikáty			
83	02	726211123R00	Modul-WC Kombifix Eco, UP320, h 108 cm	soubor	5,00	0,00
84	02	998726222R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	%	368,75	0,00
			Vzduchotechnika			
85	02	728111000R	Vzduchotechnika - vz. přiložený rozpočet	soubor	1,00	0,00
			Strojovny			
86	02	732421313R00	Čerpadlo oběhové	soubor	1,00	0,00
87	02	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	73,00	0,00
			Rozvod potrubí			
88	02	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	11,00	0,00
89	02	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	11,00	0,00
90	02	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	6,00	0,00
91	02	733161903R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 18 mm	kus	3,00	0,00
92	02	733161902R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm	kus	3,00	0,00
93	02	722181213RT7	Izolace návleková tl stěny 13 mm	m	11,00	0,00
94	02	722181213RT6	Izolace návleková tl stěny 13 mm	m	11,00	0,00
95	02	722181213RT5	Izolace návleková tl stěny 13 mm	m	4,00	0,00
96	02	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	28,00	0,00
97	02	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	183,40	0,00
			Armatury			
98	02	734263132R00	Šroubení regulační, přímé DN 15	kus	3,00	0,00
99	02	734221672RT2	Hlavice ovládání ventilu termostat RD 80 R	kus	3,00	0,00
100	02	734295112R00	Směšovací armatury trojcestné, DN 25	kus	1,00	0,00
101	02	734295001R	Automatický termostatický regulační ventil do rozvodu cirkulace DN 15 vč. tepelné izolace	kus	3,00	0,00
			Položka obsahuje D+M náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie			
102	02	734255125R00	Ventil pojistný, DN 20 x 6,0 bar	kus	1,00	0,00
103	02	734119111R00	Montáž uzavíracích ventilů DN 15	soubor	5,00	0,00
104	02	734119112R00	Montáž uzavíracích ventilů DN 25	soubor	6,00	0,00
105	02	230330311R00	Kontrolní manometr UR 51(č v 33 51 00)	kus	2,00	0,00
106	02	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	253,85	0,00
			Otopná tělesa			
107	02	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	1,83	0,00
108	02	735157162R00	Otopná těl panel Ventil Kompakt 10 600/ 600	kus	2,00	0,00
109	02	735157286R00	Otopná těl panel Ventil Kompakt 11 900/1000	kus	1,00	0,00
110	02	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	2,00	0,00
111	02	904 R02	Hza-Odstavení příslušného stoupačho potrubí ÚT	h	6,00	0,00
112	02	904 R02	Hza-zaregulování otopné soustavy + zkoušky dle ČSN	h	24,00	0,00
113	02	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	322,92	0,00
			Konstrukce klempířské			
114	02	764816124RT3	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 240 mm	m	3,94	0,00
			0,89*0,93*0,88*1,24		3,94	
115	02	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetu	m	3,94	0,00
116	02	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	27,21	0,00
			Konstrukce truhlářské			
117	02	766661112R00	Montáž dveří do zárubně otevíracích 1kř do 0,8 m	kus	4,00	0,00
118	02	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK piné 1kř 70x197 cm - vz. PD prvek 1T	kus	2,00	0,00
119	02	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK piné 1kř 80x197 cm - vz. PD prvek 2T	kus	2,00	0,00
120	02	60004	D+M Sanitární stěny/WC Kabiny v=2010mm, 150mm od podlahy vz. PD 3T	soubor	1,00	0,00
			Položka obsahuje D+M náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie			
121	02	64001	D+M Dřevěné eurookno do otvoru 900x1350 vz. Prvek 4T	soubor	2,00	0,00
			Položka obsahuje D+M náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie			
122	02	64002	D+M Dřevěné eurookno do otvoru 1480x1200 vz. Prvek 5T	soubor	1,00	0,00
			Položka obsahuje D+M náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie			
123	02	64003	Kompletní repase stávajícího okna 2520x890 prvek vz. PD 6T	soubor	1,00	0,00
			Položka obsahuje D+M náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie			
124	02	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	888,47	0,00
			Podlahy z dlaždic			
125	02	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 45 x 45 cm	m2	23,34	0,00
			7,53*3,1		23,34	
126	02	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné, keram. dlažba	m2	23,34	0,00
			7,53*3,1		23,34	
127	02	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	37,60	0,00
			(7,53*3,1+4,63*3,1+1,8*1,1+1,675*1,675+1,675*1,675+0,4*0,615*1,81)		30,79	
			(0,435*0,47*0,47*0,47*1,81*1,35*1,81)		6,82	
128	02	771579701R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	23,34	0,00
			7,53*3,1		23,34	

129	02	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 7.53*3.1	m2	23.34	0.00
130	02	597642032	Dlažba Keramická Rektifikovaná 450x450x10 mm 23.343*1.1	m2	25.68	0.00
131	02	771101101R00	Vysávání podlah prům vysavačem pro pokládku dlažby 23.343	m2	23.34	0.00
132	02	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	454.72	0.00
133	02	781000010RA0	Obklady (keramické) Odsekání obkladů vnitřních 1.81*2.19 3.1*2.19*2 3.1*2.19*2 1.14*2.19*2 1.2*2.19*2 -0.6*1.97*8 (7.53*3.1+4.63*3.1+1.81*1.1+1.675*1.675+1.675*0.4+0.615*1.81)*2 0.8*1.97*2	m2	95.62	0.00
134	02	781485112R00	Obklad vnřní mozaika keramická do 20x20mm. Imel (7.53*3.1+4.63*3.1+1.81*1.1+1.675*1.675+1.675*0.4+0.615*1.81)*2 (0.435*0.47*0.47+0.47*1.81+1.35*1.81)*2	m2	5.64	0.00
135	02	781475120RU9	Obklad vnitřní stěn keramický do Imele. 20x60 cm (7.53*3.1+4.63*3.1+1.81*1.1+1.675*1.675+1.675*0.4+0.615*1.81)*2 (0.435*0.47*0.47+0.47*1.81+1.35*1.81)*2	m2	75.20	0.00
136	02	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	80.84	0.00
137	02	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	80.84	0.00
138	02	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	80.84	0.00
139	02	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům 28*2.1	m	58.80	0.00
140	02	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	60.00	0.00
141	02	781670000R	Obklad parapetu keramický šířka 50 cm 0.93*0.88*1.24*0.98	m	4.03	0.00
142	02	597813773	Obkládačka 20x60 tmavě šedá mat (7.53*3.1+4.63*3.1+1.81*1.1+1.675*1.675+1.675*0.4+0.615*1.81)*2 (0.435*0.47*0.47+0.47*1.81+1.35*1.81)*2	m2	42.25	0.00
143	02	597813773	Obkládačka 20x60 tmavě šedá mat (7.53*3.1+4.63*3.1+1.81*1.1+1.675*1.675+1.675*0.4+0.615*1.81)*2 (0.435*0.47*0.47+0.47*1.81+1.35*1.81)*2	m2	42.25	0.00
144	02	59782122	Mozaika keramická 50 x 50 mm. set 300x300mm dle výběru investora 5.64*1.2	kus	6.77	0.00
145	02	597800001	Řezání otvoru v obkladech vodním paprskem vz. PD	soubor	1.00	0.00
146	02	781001R	Ukončení horní hrany obkladu náběhem z malty na zdvo <i>Poznámka</i> Práce obsahuje D+M náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, rožba	m	37.60	0.00
147	02	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2259.42	0.00
148	02	78300000R	Náter zárubní vz. TZ 1Z+2E <i>Poznámka</i> Práce obsahuje D+M náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, rožba	soubor	4.00	0.00
149	02	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace 3 x (7.53*3.1+4.63*3.1+1.81*1.1+1.675*1.675+1.675*0.4+0.615*1.81)*2.35 (0.435*0.47*0.47+0.47*1.81+1.35*1.81)*2.35 7.53*3.1 111.7	m2	223.40	0.00
150	02	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x (7.53*3.1+4.63*3.1+1.81*1.1+1.675*1.675+1.675*0.4+0.615*1.81)*2.35 (0.435*0.47*0.47+0.47*1.81+1.35*1.81)*2.35 7.53*3.1 111.7	m2	223.40	0.00
151	02	941955004R00	Lešení a stavební výťahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 7.53*3.1+4.63*3.1+1.81*1.1	m2	40.70	0.00
152	02	952901111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách Vycházení budov o výšce podlaží do 4 m	m2	23.34	0.00
153	02	965081713RT1	Bourání konstrukcí Bourání dlažeb keramických II 10 mm, nad 1 m2 7.53*3.1	m2	23.34	0.00
154	02	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0.8*1.97*2+0.6*1.97*4	m2	7.88	0.00
155	02	965043441RT1	Bourání podkladů bet., potěr II 15 cm nad 4 m2 7.63*3.1*0.1	m3	2.33	0.00
156	02	969011121R00	Vybourání vodorovného plynového vedení DN do 52 mm	m	33.00	0.00
157	02	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm 22	m	22.00	0.00
158	02	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných II do 140 mm 1.81*2.19 3.1*2.19 3.1*2.19 1.14*2.19 1.2*2.19 -0.6*1.97*4	m2	17.94	0.00
159	02	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 3	kus	3.00	0.00
160	02	968061125R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl. 2 m2 0.92*1.37*1.24*1.58	m2	4.35	0.00
161	02	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6.00	0.00
162	02	974031145R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm	m	47.00	0.00
163	02	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (3.1*3.1+7.53*3.1+4.63*3.1+1.81*1.1)*2.53	m2	119.00	0.00
164	02	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	3.00	0.00
165	02	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček II 15 cm 2.1*2	m	4.20	0.00
166	02	H01	Budovy občanské vybavení Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	11.22	0.00
167	02	M21	Elektromontáže Elektroinstalace - vz. příložený rozpočet	soubor	1.00	0.00
168	02	979087312R00	Přesuny suti Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	28.63	0.00
169	02	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	28.63	0.00
170	02	979011211R00	Svislá doprava suti a vylučení hmot za 2 NP nošením	t	28.63	0.00
171	02	979094211R00	Nakládání nebo překládání vyloučené suti	t	28.63	0.00
172	02	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	28.63	0.00
173	02	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km 28.622*10	t	286.27	0.00
174	02	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti <i>Poznámka</i> Demontáž neuzavřeného potrubí UT	t	28.63	0.00
175	03	310100001R	Zádívka otvoru ve zdivu 20x10cm II 75cm včetně opravy omítek	ks	2.00	0.00



03	83	<b>Podlahy a podlahová konstrukce</b>				
176	03	631300000R	Betonáž prostupů ve stropích 0,2'0,2 tl. 30cm	ks	2,00	0,00
03	713	<b>Izolace tepelné</b>				
177	03	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	29,40	0,00
03	733	<b>Rozvod potrubí</b>				
178	03	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	107,70	0,00
179	03	733120001R	Demontáž a úprava závěsů a konzol	m	107,70	0,00
180	03	722181244RY7	Izolace návleková termoizolační trubice tl. stěny 20 mm	m	29,40	0,00
03	784	<b>Malby</b>				
181	03	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	58,40	0,00
03	90	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				
182	03	909 R00	Hzs-nezmenšitelné stavební práce	h	4,00	0,00
03	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
183	03	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	29,20	0,00
03	9	<b>Přesuny sutí</b>				
184	03	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,91	0,00
185	03	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	0,91	0,00
186	03	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2 NP nošením	t	0,91	0,00
187	03	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,91	0,00
188	03	979083114R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m	t	0,91	0,00

**Poznámka**

Pokud tato dokumentace (z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektových prvků a navrhovaných řešení) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo názvy, technologie či specifická označení výrobků, jsou tyto odkazy, názvy a označení nezávazná, zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.



**SLEPÝ ROZPOČET ZS SMETANŮV OKRUH, KRNOV**

VZDUCHOTECHNIKA				Cena	
Poř.č.	Název	Jedn.	Počet	Cena/jed.	vč. mont.
1	Odtahový plastový ventilátor do zdi axiální DN150; 260m <sup>3</sup> /h; 35Pa (29 W) 230 V, s doběhem	ks	1	obchodní tajemství	
	Odtahový plastový ventilátor do potrubí DN100; 50m <sup>3</sup> /h; 35Pa (19 W) 230 V, s doběhem	ks	1		
2	Ovládání ventilátoru dle spínání osvětlení vč. kabeláže a nosných prvků	kpl	1		
	Ovládání ventilátoru dle pohybového čidla vč. kabeláže a nosných prvků	kpl	1		
3	Kruhové potrubí mat. pozink plech-spiro trouba prům. 100 mm, vč. tvarovek	m	3		
	Kruhové potrubí mat. pozink plech-spiro trouba prům. 150 mm, vč. tvarovek	m	1		
5	Protidešťová žaluzie pohyblivá na fasádu prům. 100mm -plastová	ks	1		
	Protidešťová žaluzie pohyblivá na fasádu prům. 150mm -plastová	ks	1		
6	Kovový odvodní ventil vč. spony prům. 100 mm	ks	1		
7	Zaučení obsluhy	hod	1		
8	Stavební výpomoci (průrazy), zapravení průrazů, doprava	ks	1		
9	Revizní otvor v SDK podhledu 400x400mm	ks	1		
10	Otvor provedený jádrovým vrtáním prům. 120mm vč. odvozu a likvidac suti	m	0,8		
	Otvor provedený jádrovým vrtáním prům. 180mm vč. odvozu a likvidac suti	m	0,8		
11	Pomocný materiál - spojovací, těsnící, konzoly, závěsy	kg	5		
Zařízení (dodávka + montáž) celkem - bez DPH				23 687	
DPH 21%				4 974	
Zařízení celkem - s DPH				28 661	

**Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ  
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE 2.NP ZŠ SMETANŮV  
OKRUH 24/2, KRNOV**

**DPS**

**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

**D.1.4**

**SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**

*Příloha:* D.1.4 ROZPOČET

*Vypracoval:* Radim Blaťák, Dolany 589, 783 16  
Autorizovaný technik ČKAIT 1202146

*Investor:* Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov  
IČO: 00296139

*Sada:*



### Upozornění pro zhotovitele

- 1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
- 2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
- 3) Veškeré položky na přípravu, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
- 4) Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
- 5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- 6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice".
- 7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- 8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
- 9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
- 10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
- 11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
- 12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
- 13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

**Zakázka:** 2020/151

**Investor:** Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov  
IČO: 00296139

**Objekt:** STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ  
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE 2.NP ZŠ  
SMETANŮV OKRUH 24/2, KRNOV

**System:** D.1.4 Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	KT - Kabelové trasy	kpl	1,00	
2.	SP - Silnoproudé instalace	kpl	1,00	
3.	SV - Svítidla	kpl	1,00	
4.	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	
5.	Vedení prací, autorský dozor 3%	kpl	1,00	obchodní tajemství
6.	Mimostaveništní doprava 1,5%	kpl	1,00	
7.	Přesun dodávek 1%	kpl	1,00	
8.	GZS 1%	kpl	1,00	
<b>SP celkem bez DPH</b>				<b>28 458,54 Kč</b>
DPH 21%				5 976,29
<b>SP celkem vč. DPH</b>				<b>34 434,83 Kč</b>

**Zakázka:** 2020/151  
**Investor:** Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov  
IČO: 00296139  
**Objekt:** STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ  
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE 2.NP ZŠ SMETANŮV  
OKRUH 24/2, KRNOV  
**System:** KT - Kabelové trasy

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
<b>Elektroinstalační materiál</b>						
1	Krabice KP68	ks	9,00			9
2	Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V	ks	3,00			1
<b>Kabelové soubory</b>						
3	CYKY-J 3x1,5	m	70,00			0
4	CYKY-J 3x2,5	m	30,00			0
5	Kabelová přichytka plastová	ks	30,00			0
<b>Jiné práce</b>						
6	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm. do průměru 6cm, vč. začištění	ks	4,00			4
7	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	1,00			9
8	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	9,00			5
9	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	40,00			0
10	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	40,00		obchodní tajemství	0
11	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,14			3
12	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,14			3
13	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,72			8
14	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,14			5
<b>Ostatní</b>						
15	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	4,00			6
16	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,00			2
17	HZS	hod	5,00			0
<b>Cena KT celkem bez DPH</b>						<b>9 781,95</b>



**Zakázka:** 2020/151  
**Investor:** Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov  
IČO: 00296139  
**Objekt:** STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ  
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE 2.NP ZŠ SMETANŮV  
OKRUH 24/2, KRNOV  
**System:** SP - Silnoproudé instalace

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Instalační materiál					
1	Stropní detektor pohybu PIR 360°	ks	2,00			
2	Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami	ks	2,00			
3	Spínač ř.1	ks	4,00			
4	Přístroj spínače trojpólového	ks	1,00			
5	Kryt jednoduchý, s čirým průzorem	ks	1,00			
6	Doutnavka signalizační	ks	1,00			
7	Klapka jednoduchá bílá	ks	4,00			
8	Svorkovnice 16A pětipólová s krytem	ks	1,00			
9	1_rameček bílý	ks	8,00			
10	Spínací hodiny do zásuvky časové digitální týdení	ks	1,00			
11	Přidružený materiál	set	1,00			
	Ostatní					
12	Zapojení ventilátoru	ks	2,00			
13	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	2,00			
14	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	8,00			
15	HZS	hod	1,00			
<b>Cena SP celkem bez DPH</b>						<b>7 648,23</b>

obchodní tajemství

**Zakázka:** 2020/151  
**Investor:** Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov  
IČO: 00296139  
**Objekt:** STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ  
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE 2.NP ZŠ SMETANŮV  
OKRUH 24/2, KRNOV  
**System:** SV - Svítidla

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Svítidla včetně zdrojů					
1	"1" - d410 3k7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (3122 lm; 32.0 W; 33xLED)	ks	7,00			6
2	Přidružený materiál (svorky apod.)	set	1,00			3
	Ostatní					
3	Demontáže a likvidace stávajících svítidel	hod	1,00		obchodní tajemství	2
4	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	1,00			4
5	HZS	hod	2,00			8
<b>Cena SV celkem bez DPH</b>						<b>8 463,03</b>

## Seznam poddodavatelů

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

**„ZŠ Smetanův okruh - oprava hygienického zařízení pro personál ZŠ“**

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	-
IČ:	-
DIČ:	-
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	-
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	-
Přehled věcného rozsahu plnění:	-

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	-
IČ:	-
DIČ:	-
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	-
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	-
Přehled věcného rozsahu plnění:	-

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	-
IČ:	-
DIČ:	-
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	-
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	-
Přehled věcného rozsahu plnění:	-

SAMAT PROJEKTOVÁČKA s.r.o.  
AI

IČ: 476 8 **osobní údaj** 681233

V Krnově dne 2. 5. 2024

.....  
Ing. Grigorios Akritidis  
jednatel