

KRYCÍ LIST

Název stavby	Sanace stropu nad zásobovacím tunelem, Terminál 1, Letiště Praha	JKSO	
Název objektu	etapa I., II. III., část IV. (v dl. 13,5m)	EČO	
Název části	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice	25048902	CZ25048902
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
			0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
			0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
			0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
			0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
					0,00
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
			0,00		
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00				0,00

Projektant		D	
Datum a podpis		Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22
	Razítko		
		24	15 % DPH
		25	21 % DPH
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Objednatel		E	
Datum a podpis		Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatel
	Razítko		0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00
Zhotovitel			
Datum a podpis			
	Razítko		

REKAPITULACE

Stavba: Sanace stropu nad zásobovacím tunelem, Terminál 1, Letiště Praha
Objekt: etapa I., II. III., část IV. (v dl. 13,5m)
Část: SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice
Datum: 23.1.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemní práce
2	Zakládání
5	Komunikace
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
8	Trubní vedení
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání
997	Přesun sutě
998	Přesun hmot
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712	Povlakové krytiny
772	Podlahy z kamene
782	Dokončovací práce - obklady z kamene
783	Dokončovací práce - nátěry
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3	Zařízení staveniště
VRN4	Inženýrská činnost
VRN6	Územní vlivy
VRN7	Provozní vlivy
	<u>Celkem</u>

Soupis prací a dodávek

Stavba: Sanace stropu nad zásobovacím tunelem, Terminál 1, Letiště Praha

Objekt: etapa I., II., III. a část IV. (v dl. 13,5m)

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	D		HSV	Práce a dodávky HSV						673,138		786,663
	D		1	Zemní práce						0,001		93,770
1.	K	221	111000001	Geologický průzkum	soubor	1,000			0,00000	0,000	0,00000	0,000
2.	K	221	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	87,000			0,00000	0,000	0,50000	43,500
3.	K	221	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z písku (říčního písku,násypu) tl do 300 mm	m2	10,250			0,00000	0,000	0,50000	5,125
4.	K	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva tl 200 mm	m2	87,000			0,00000	0,000	0,23500	20,445
5.	K	221	113107131	Odstranění krytu pl do 50 m2 tl 150 mm	m2	87,000			0,00000	0,000	0,22500	19,575
6.	K	221	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 250 mm	m2	10,250			0,00000	0,000	0,50000	5,125
7.	K	221	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	174,000			0,00000	0,000	0,00000	0,000
8.	K	221	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	6,875			0,00004	0,000	0,10300	0,708
9.	K	221	113154126	Frézování živичného krytu tl 60 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,125			0,00006	0,000	0,12800	0,528
	D		2	Zakládání						10,053		0,000
10.	K	002	211511199	Spádová vrstva z písku-pod drenáž odvodnění	m3	2,500			2,05200	5,130	0,00000	0,000
11.	K	002	211971110	Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	4,145			0,00017	0,001	0,00000	0,000
12.	M	MAT	693000003	separační geotextilie 1200 g/m2	m2	4,767			0,00050	0,002	0,00000	0,000
13.	K	002	212532111	Obsyp a zásyp pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	3,000			1,63000	4,890	0,00000	0,000
14.	K	002	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	7,500			0,00116	0,009	0,00000	0,000
15.	K	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m - podkladní a ochranné	m2	31,000			0,00010	0,003	0,00000	0,000
16.	M	MAT	693000002	separační geotextilie 700 g/m2	m2	35,650			0,00050	0,018	0,00000	0,000
	D		5	Komunikace						121,717		0,000
17.	K	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 -310 mm	m2	10,250			0,57300	5,873	0,00000	0,000
18.	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10,250			0,37800	3,875	0,00000	0,000
19.	K	221	566901224	Doplnění podkladu plochy přes 15 m2 šterkopískem tl. 230 mm	m2	87,000			0,50601	44,023	0,00000	0,000
20.	K	221	566901231	Doplnění podkladu plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	87,000			0,18907	16,449	0,00000	0,000
21.	K	221	566901241	Doplnění podkladu plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	87,000			0,17157	14,927	0,00000	0,000
22.	K	221	567123812	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	10,250			0,35309	3,619	0,00000	0,000
23.	K	221	572341112	Doplnění krytu komunikací plochy přes 15 m2 asfalt betonem	m2	87,000			0,20745	18,048	0,00000	0,000
24.	K	221	573111113	Postřik živичný infiltrační PI:EK z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	14,375			0,00652	0,094	0,00000	0,000
25.	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	17,125			0,00061	0,010	0,00000	0,000
26.	K	221	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/80-60 tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	17,125			0,10373	1,776	0,00000	0,000
27.	K	221	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 S PMB 25/55-60 tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	14,375			0,15559	2,237	0,00000	0,000
28.	K	221	599141199	Utěsnění spáry mezi kamenným obrubníkem a konstrukcí vozovky,kompl prov - dle det 15	m	174,000			0,00000	0,000	0,00000	0,000
29.	K	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do betonu - přechod pro chodce	m2	41,700			0,19536	8,147	0,00000	0,000
30.	M	221	583801250	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/8 cm	t	2,640			1,00000	2,640	0,00000	0,000
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						497,453		0,000

31.	K	011	623331121	Cementová vyrovnávací omítka hladká jednovrstvá vnějších částí soklu nanášená ručně	m2	21,890		0,03150	0,690	0,00000	0,000
32.	K	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - betonová plocha	m2	1 671,410		0,00000	0,000	0,00000	0,000
33.	K	014	6299951011	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - plochy soklu	m2	21,890		0,00000	0,000	0,00000	0,000
34.	K	011	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	108,440		2,45329	266,035	0,00000	0,000
35.	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - det 1	t	4,700		1,05306	4,949	0,00000	0,000
36.	K	011	63245144R1	Výplňová a spádová vrstva tl. do 60 mm tř. C 16/20 běžný	m2	1 584,410		0,13440	212,945	0,00000	0,000
37.	K	011	63245144R2	Výplňová a spádová vrstva tl. do 60 mm tř. C 20/25 - v místě odražečů	m2	87,000		0,13440	11,693	0,00000	0,000
38.	K	011	632459199	Polymercementové lože tl 20 mm - det 2	m2	2,030		0,00041	0,001	0,00000	0,000
39.	K	012	633000001	Úprava dilatační spáry u objektové dilatace - PU tmel,PE provazec, dit pásek Mirelon 10 mm - kompl prov - D+M dle det 2	m	45,000		0,00148	0,067	0,00000	0,000
40.	K	012	633000002	Úprava dilatační spáry u dilatace dlažby, kompl prov dle detailu - D+M - det 3 vč polymercementového lože	m	699,700		0,00148	1,036	0,00000	0,000
41.	K	011	634111113	Obvodová dilatace z EPS tl 10 mm - det 4,5,7a mezi stěnou a mazaninou, výšky 70 mm	m	155,470		0,00006	0,009	0,00000	0,000
42.	K	011	634112127	Dilatační pásek Mirelon 10 mm vč tmelení Pu tmelem, kompl prov - det 4,5,7a	m	154,970		0,00009	0,014	0,00000	0,000
43.	K	011	634112128	Dilatační pásek Mirelon 10 mm vč tmelení Pu tmelem a provazcem , kompl prov - det 6	m	174,000		0,00009	0,016	0,00000	0,000
44.	K	011	634911122	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině - det 1	m	4 295,530		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	D		8	Trubní vedení					0,153		0,050
45.	K	271	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		0,00000	0,000	0,05000	0,050
46.	K	271	899401112	Osazení poklopů litinových	kus	1,000		0,12303	0,123	0,00000	0,000
47.	M	MAT	422914590	poklop litinový tř D400 (400kN)	kus	1,000		0,02950	0,030	0,00000	0,000
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					43,761		692,893
48.	K	221	911121119	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu - sloupky	kus	16,000		0,00084	0,013	0,00000	0,000
49.	K	221	912111119	Odražeč - montáž vč dodávky a kotvícího prvku - prvek kompletizovaný , kompl prov dle det 12 (práce obsahují zabroušení svárů, vyleštění vč. boků, sražení hran dle stáv. odražečů na LP)	kus	100,000		0,00112	0,112	0,00000	0,000
50.	K	221	221R1	Dočasně oplocení stavby (4 etapy), v=2m (MTŽ + DMTŽ)	m	279,000		0,00112	0,312	0,00000	0,000
51.	K	221	221R2	DMTŽ a zpětná montáž zámků pro beltway	kus	22,000		0,00112	0,025	0,00000	0,000
52.	K	221	914111119	Montáž svislé dopravní značky vč očištění stávající	kus	6,000		0,00070	0,004	0,00000	0,000
53.	K	221	914111199	Kotvení dopravní značky, kompl prov dle - D+M - det 11	kus	6,000		0,00070	0,004	0,00000	0,000
54.	K	221	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky, pruhy ap	m2	57,000		0,00260	0,148	0,00000	0,000
55.	K	221	915231119	Obnova silničního značení pro taxi - předpoklad	m2	87,000		0,00260	0,226	0,00000	0,000
56.	K	221	915492001	Vyznačení přechodů pro nevidomé - lepení pásů na dlažbu, kompl prov - D + M	m2	8,820		0,36742	3,241	0,00000	0,000
57.	K	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	57,000		0,00001	0,001	0,00000	0,000
58.	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - det 6	m	174,000		0,15540	27,040	0,00000	0,000
59.	K	221	916131399	Zarážka u stávajícího násypu např hranoem, kompl prov	m	79,500		0,01430	1,137	0,00000	0,000
60.	K	221	919721291	Výztužná mřížovina 100g/m2 GLASGRID CGL 100L u napojení na komunikaci a spoj	m2	138,000		0,01386	1,913	0,00000	0,000
61.	K	221	919794001	Úprava obrubníků u zkosené části-doplnění počtu-vel 280x120x400 mm-předpoklad	kus	2,000		1,61679	3,234	0,00000	0,000
62.	K	211	931994149	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem vč napojení drenážního potrubí	m	0,502		0,00017	0,000	0,00000	0,000
63.	K	221	919000001	Odstranění stáv dilatačních profilů v dlažbě	m	700,700		0,00430	3,013	0,00000	0,000
64.	K	221	919000002	Odstranění stáv objektové dilatace	m	22,500		0,00430	0,097	0,00000	0,000
65.	K	221	919124191	Dilatační profil u dlažby - ESN Bauprofile 500 AL 16/50 - montáž - det 3	m	699,700		0,00430	3,009	0,00000	0,000
66.	M	MAT	283000001	dilatační profil ESN Bauprofile 500 AL 16/50	m	769,670		0,00007	0,056	0,00000	0,000
67.	M	MAT	283000003	křížový spoj	kus	85,000		0,00007	0,006	0,00000	0,000
68.	K	221	919124192	Dilatační profil u objektové dilatace - SP 90/115 (MIGUTEC) - montáž - det 2	m	23,700		0,00430	0,102	0,00000	0,000
69.	M	MAT	283000002	dilatační profil SP 90/115 (MIGUTEC)	m	24,750		0,00100	0,025	0,00000	0,000
70.	M	MAT	283000004	dilatační profil SP 90/115 (MIGUTEC) pro svislé části	m	1,200					
71.	K	221	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	174,000		0,00003	0,005	0,00000	0,000

72.	K	231	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	5,000		0,00112	0,006	0,00000	0,000
73.	K	231	936114213	Montáž popelníků kotevními šrouby na pevný podklad	kus	5,000		0,00112	0,006	0,00000	0,000
74.	K	231	936124113	Montáž lavičky kotvené šrouby na pevný podklad	kus	19,000		0,00116	0,022	0,00000	0,000
75.	K	231	936125113	Montáž poštovní schránky kotvené šrouby na pevný podklad	kus	2,000		0,00116	0,002	0,00000	0,000
76.	K	231	936126113	Montáž automatu pro slepce kotvené šrouby na pevný podklad	kus	1,000		0,00116	0,001	0,00000	0,000
77.	K	011	953312111	Pás EPS tl 10 mm svisle u odrážeče - det 12	m2	10,220		0,00024	0,002	0,00000	0,000
78.	K	271	358215199	Ubourání dozděné části navýšené šachty	m3	0,113		0,00000	0,000	2,50000	0,283
79.	K	013	965042141	Bourání podkladů pod kamenné dlažby betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	138,520		0,00000	0,000	2,20000	304,744
80.	K	013	965043331	Bourání podkladů pod dlažby tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,383		0,00000	0,000	2,20000	0,843
81.	K	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby do 100 mm pl přes 4 m2	m3	50,140		0,00000	0,000	2,20000	110,308
82.	K	013	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 671,410		0,00000	0,000	0,00000	0,000
83.	K	013	965081332	Bourání podlah z dlaždic kamenných tl do 30 mm plochy do 1 m2	m2	4,250		0,00000	0,000	0,09000	0,383
84.	K	013	965081333	Bourání podlah z dlaždic kamenných do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	1 671,410		0,00000	0,000	0,09000	150,427
85.	K	013	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	134,900		0,00000	0,000	0,00900	1,214
86.	K	013	965082933	Odstranění násypů z písku pod dlažby tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	68,673		0,00000	0,000	1,40000	96,142
87.	K	013	965082941	Odstranění násypů pod dlažbu tl přes 200 mm	m3	1,381		0,00000	0,000	1,40000	1,933
88.	K	221	966000001	Odstranění sloupků zábradlí vč vodorovné části	kus	16,000		0,00000	0,000	0,05200	0,832
89.	K	231	966001213	Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	19,000		0,00000	0,000	0,00000	0,000
90.	K	231	966001313	Odstranění odpadkového koše kotveného	kus	5,000		0,00000	0,000	0,00000	0,000
91.	K	231	966001512	Odstranění poštovní schánky kotvené	kus	2,000		0,00000	0,000	0,00000	0,000
92.	K	231	966001612	Odstranění automatu pro slepce kotveného	kus	1,000		0,00000	0,000	0,00000	0,000
93.	K	231	966001712	Odstranění popelníků kotvené	kus	5,000		0,00000	0,000	0,00000	0,000
94.	K	221	966006134	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky	kus	6,000		0,00000	0,000	0,00000	0,000
95.	K	221	966006250	Odstranění zábrany parkovací betonové	kus	91,000		0,00000	0,000	0,27500	25,025
96.	K		9X9	Montáž a dodávka trubek (např. KOPOFLEX) plastových ohebných D 63 mm uložených do podkladních vrstev	m	30,000		0,00000	0,000	0,00000	0,000
97.	K	005	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,120		0,00282	0,000	0,10100	0,012
98.	K	013	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	8,400		0,00000	0,000	0,08900	0,748
99.	K	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	174,000		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	D		997	Přesun sutě					0,000		0,000
100.	K	013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	33,428		0,00000	0,000	0,00000	0,000
101.	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,295		0,00000	0,000	0,00000	0,000
102.	K	221	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	633,891		0,00000	0,000	0,00000	0,000
103.	K	221	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	186,495		0,00000	0,000	0,00000	0,000
104.	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	633,891		0,00000	0,000	0,00000	0,000
105.	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	18 382,839		0,00000	0,000	0,00000	0,000
106.	K	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	186,495		0,00000	0,000	0,00000	0,000
107.	K	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 408,355		0,00000	0,000	0,00000	0,000
108.	K	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	633,891		0,00000	0,000	0,00000	0,000
109.	K	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	186,495		0,00000	0,000	0,00000	0,000
110.	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	487,552		0,00000	0,000	0,00000	0,000
111.	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	20,811		0,00000	0,000	0,00000	0,000
112.	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	278,300		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	D		998	Přesun hmot					0,000		0,000
113.	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	650,973		0,00000	0,000	0,00000	0,000
114.	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	22,165		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					380,647		33,428
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					1,526		0,000
115.	K	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou pod komunikací a napojení	m2	15,500		0,00000	0,000	0,00000	0,000
116.	M	MAT	628000003	inženýrský volně pokládaný pás např AXTEK TP4	m2	17,825		0,00064	0,011	0,00000	0,000
117.	K	711	711135899	Vyspravení asfaltovými pásy	m2	558,190		0,00092	0,514	0,00000	0,000
118.	K	711	711160009	Pryžová deska tl 10 mm, kompl prov - D+M - det 6	m2	130,500		0,00084	0,110	0,00000	0,000

119.	K	711	711161339	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými s odvodňovací funkcí - montáž - det 6	m2	101,940	0,00084	0,086	0,00000	0,000
120.	M	MAT	283230001	folie profilovaná (nopová) např LITHOPLAST, výška nopu 8 mm	m2	112,130	0,00050	0,056	0,00000	0,000
121.	K	711	711410001	Stěrková izolace pro detaily na bázi PMMA, kompl prov dle detailů - D+M - det 4,7a	m2	100,790	0,00600	0,605	0,00000	0,000
122.	K	711	711410009	Klín ze stěrkové izolace pro detaily na bázi PMMA, kompl prov dle detailů - D+M - det 9	m	24,100	0,00600	0,145	0,00000	0,000
123.	K	711	711714119	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezního můstku modifikovanou maltou vč dodávky	m2	1 671,410	0,00000	0,000	0,00000	0,000
124.	K	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,500	0,00000	0,000	0,00000	0,000
	D		712	Povlakové krytiny				22,978		33,428
125.	K	712	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	1 671,410	0,00000	0,000	0,01000	16,714
126.	K	712	7123008321	Odstranění geotextilie a fólie	m2	1 671,410	0,00000	0,000	0,01000	16,714
127.	K	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým - det 1	m2	1 666,040	0,00000	0,000	0,00000	0,000
128.	M	MAT	111631650	penetrační nátěr asfaltový modifikovaný, např VERNIS ANTAC	t	0,500	1,00000	0,500	0,00000	0,000
129.	K	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - det 1,6,10	m2	3 579,450	0,00088	3,150	0,00000	0,000
130.	M	MAT	628000001	pás asfaltovaný SBS modifikovaný např FORCE 4000 DALLE	m2	4 116,370	0,00388	15,972	0,00000	0,000
131.	K	712	7123415591	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v krajních pruzích - det 2	m2	11,250	0,00088	0,010	0,00000	0,000
132.	M	MAT	628000002	pás asfaltovaný dilatační např EXCELIONT 50	m2	12,380	0,00064	0,008	0,00000	0,000
133.	K	712	7123415592	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - det 6	m2	112,900	0,00088	0,099	0,00000	0,000
134.	M	MAT	628000003	inženýrský volně pokládaný pás např AXTEK TP4	m2	129,840	0,00064	0,083	0,00000	0,000
135.	K	712	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji - det 1,4,5,7a,10	m2	1 691,790	0,00003	0,051	0,00000	0,000
136.	M	MAT	283220001	fólie separační tl 0,2 mm	m2	1 725,630	0,00076	1,311	0,00000	0,000
137.	K	712	712362701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií zesílením spojů páskem	m	3 704,710	0,00018	0,667	0,00000	0,000
138.	M	MAT	283231300	páska oboustranně lepicí butylkaučuková 15 mm x 15 m	m	4 260,420	0,00000	0,009	0,00000	0,000
139.	K	712	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy - det 1,4,4,7a,6,10	m2	1 811,400	0,00000	0,000	0,00000	0,000
140.	M	MAT	693000001	separační geotextilie 500 g/m2	m2	2 083,110	0,00050	1,042	0,00000	0,000
141.	K	712	7123911721	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy - det 6	m2	134,270	0,00000	0,000	0,00000	0,000
142.	M	MAT	693000002	separační geotextilie 700 g/m2	m2	153,100	0,00050	0,077	0,00000	0,000
143.	M	MAT	693000003	separační geotextilie 1200 g/m2	m2	1,310	0,00050	0,001	0,00000	0,000
144.	K	712	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	3,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
	D		772	Podlahy z kamene				355,069		0,000
145.	K	772	772421129	Montáž obkladu soklů svislých deskami z mrazuvzdorné dlažby do 30 mm do cementové malty v 100 mm - det 4	m	134,900	0,01236	1,667	0,00000	0,000
146.	M	MAT	583811002	sokl rovný 10 cm tl 3 cm vč řezání	m	148,390	0,01600	2,374	0,00000	0,000
147.	K	772	772520009	Řezání dlažby stávající a nové u obrubniku	m	221,200	0,10750	23,779	0,00000	0,000
148.	K	772	772521149	Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek tl 30 mm do drenážního maltového lože vč spárování - det 1	m2	1 661,160	0,10750	178,575	0,00000	0,000
149.	M	MAT	583811001	deska kamenná vel 1000x500x30 mm, G654 - povrch opalovaný a kartáčovaný, místo lomu Čína - nutno vyzorkovat	m2	1 827,280	0,08100	148,010	0,00000	0,000
150.	K	772	772X2	Čištění přípravkem, ref. vyr. Bellinzoni BERT 27	m2	1 661,160	0,00000	0,000	0,00000	0,000
151.	K	772	772X3	Impregnace přípravkem, ref. vyr. Bellinzoni IDEA XC (min. 2 vrstvy)	m2	1 661,160	0,00040	0,664	0,00000	0,000
152.	K	772	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	2,500	0,00000	0,000	0,00000	0,000
	D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				1,074		0,000
153.	K	782	782531323	Montáž obkladu stávajícího na stěny obklad tloušťky 30 mm - det 7a	m2	8,400	0,12785	1,074	0,00000	0,000
154.	K	782	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	10,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,000		0,000
155.	K	783	783201899	Očištění, odmastění, zdrsnění částí ocelových sloupů	m2	1,080	0,00030	0,000	0,00000	0,000
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,000		0,000
	D		VRN3	Zařízení staveniště				0,000		0,000

156.	K	000	031002099	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	D		VRN4	Inženýrská činnost					0,000		0,000
157.	K	000	045002099	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	D		VRN6	Územní vlivy					0,000		0,000
158.	K	000	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	D		VRN7	Provozní vlivy					0,000		0,000
159.	K	000	079002000	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000		0,00000	0,000	0,00000	0,000
				Celkem					1 053,785		820,091

poznámka

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nenerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a rozměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny rozměrů v průběhu realizace nebudou akceptovány.

a) veškeré položky na přípomoc atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

e) v případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami

f) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky). Protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami. Pomocné zednické práce.