

Číslo smlouvy Objednatele: 5622055114/3 (ORG 5518)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného
prostoru**“ (ORG 5518)

Smluvní strany

Statutární město Brno


Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-3259670277/0100
Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 3:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „**TDI**“)

Pověření zaměstnanci:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

MANAG, a.s.

Zastoupená: Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva
Se sídlem: Zarámí 92, 760 01 Zlín
IČO: 47906898
DIČ: CZ47906898

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 984

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

1. Předmět dodatku č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2023 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5622055114 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru**“ (dále jen „**smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 20. 12. 2023 a dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 26.3.2024.
- 1.2. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 6 ze dne 22. 3. 2024, změnovém listu č. 10 ze dne 12.3.2024, změnovém listu č. 11 ze dne 2.4.2024, změnovém listu č. 12 ze dne 13.5.2024, změnovém listu č. 13 ze dne 5.3.2024, změnovém listu č. 14 ze dne 6.3.2024, změnovém listu č. 15 ze dne 3.5.2024, změnovém listu č. 16 ze dne 2.4.2024, změnovém listu č. 17 ze dne 18.4.2024 a změnovém listu č. 18 ze dne 3.5.2024, a to následovně:
- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) ve výši + 143 909,07 Kč bez DPH.
 - změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) ve výši + 965 583,13 Kč bez DPH.
- 1.3. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 6 ze dne 22. 3. 2024, změnovém listu č. 10 ze dne 12.3.2024, změnovém listu č. 11 ze dne 2.4.2024, změnovém listu č. 12 ze dne 13.5.2024, změnovém listu č. 13 ze dne 5.3.2024, změnovém listu č. 14 ze dne 6.3.2024, změnovém listu č. 15 ze dne 3.5.2024, změnovém listu č. 16 ze dne 2.4.2024 a změnovém listu č. 17 ze dne 18.4.2024, a to následovně:
- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši – 152 923,85 Kč bez DPH.
 - změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši – 284 275,61 Kč bez DPH.
- 1.4. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je dále změna čl. 3. Lhůta plnění. Harmonogram. Finanční plán v souladu s odst. 3.6. písm. a) smlouvy, tj. dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy. Doba nezbytná k provedení prací bude určena buď právními předpisy anebo půjde o dobu nezbytnou k provedení prací (případně kombinaci uvedeného). Doba nezbytná k provedení prací bude určena zpravidla kalkulací normohodin potřebných k jejich provedení na základě rozpočtu těchto prací dle oborového ceníku ÚRS;
- 1.5. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je dále změna čl. 5 *Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna čl. 16 *Ostatní ujednání*.

2. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1. Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 2.11. s textem tohoto znění:

„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 6 ze dne 22. 3. 2024, změnovém listu č. 10 ze dne 12.3.2024, změnovém listu č. 11 ze dne 2.4.2024, změnovém listu č. 12 ze dne 13.5.2024, změnovém listu č. 13 ze dne 5.3.2024, změnovém listu č. 14 ze dne 6.3.2024, změnovém listu č. 15 ze dne 3.5.2024, změnovém listu č. 16 ze dne 2.4.2024, změnovém listu č. 17 ze dne 18.4.2024 a změnovém listu č. 18 ze dne 3.5.2024. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.“

2.2. Čl. 3. **Lhůta plnění. Harmonogram. Finanční plán:** odst. 3.1 písm. c) se nahrazuje textem tohoto znění:

„lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této Smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle odst. 2.6 této Smlouvy) se sjednává v délce

18 měsíců a 40 pracovních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále jen „Finální lhůta“).“

2.3. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. 5.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

„**Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 45 458 368,88 Kč“

2.4. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. 5.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Cena za zhotovení Stavby dle této Smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatků č. 1 a 2 celkem bez DPH	45 171 874,28 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH	+ 1 109 492,20 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH	- 827 997,60 Kč

Cena za zhotovení Stavby dle dodatku č. 3 celkem bez DPH 45 453 368,88 Kč

2.5. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. 5.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této Smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněných soupisů prací Zhotovitelem, které jsou součástí této Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 24. 11. 2023, které tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy a změnového listu č. 5 ze dne 25. 1. 2024, změnových listů č. 7, 8 a 9 ze dne 8. 2. 2024, které tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy a změnového listu č. 6 ze dne 22. 3. 2024, změnového listu č. 10 ze dne 12.3.2024, změnového listu č. 11 ze dne 2.4.2024, změnového listu č. 12 ze dne 13.5.2024, změnového listu č. 13 ze dne 5.3.2024, změnového listu č. 14 ze dne 6.3.2024, změnového listu č. 15 ze dne 3.5.2024, změnového listu č. 16 ze dne 2.4.2024, změnového listu č. 17 ze dne 18.4.2024 a změnového listu č. 18 ze dne 3.5.2024, které tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy.“

2.6. Čl. 16. **Ostatní ujednání:** odst. 16.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 7:

Změnový list č. 6 ze dne 22. 3. 2024

Změnový list č. 10 ze dne 12.3.2024

Změnový list č. 11 ze dne 2.4.2024

Změnový list č. 12 ze dne 13.5.2024

Změnový list č. 13 ze dne 5.3.2024

Změnový list č. 14 ze dne 6.3.2024

Změnový list č. 15 ze dne 3.5.2024

Změnový list č. 16 ze dne 2.4.2024

Změnový list č. 17 ze dne 18.4.2024

Změnový list č. 18 ze dne 3.5.2024

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.

3.2. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek č. 3 smlouvy platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku č. 3 smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

- 3.3. Tento dodatek č. 3 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 3.4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy jsou změnový list č. 6 ze dne 22. 3. 2024, změnový list č. 10 ze dne 12.3.2024, změnový list č. 11 ze dne 2.4.2024, změnový list č. 12 ze dne 13.5.2024, změnový list č. 13 ze dne 5.3.2024, změnový list č. 14 ze dne 6.3.2024, změnový list č. 15 ze dne 3.5.2024, změnový list č. 16 ze dne 2.4.2024, změnový list č. 17 ze dne 18.4.2024 a změnový list č. 18 ze dne 3.5.2024, včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/085. dne 29.5.2024.

V Brně dne dle data el. podpisu

**Ing.
Tomáš
Pivec**
.....
Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Pivec
Datum:
2024.06.03
14:52:37 +02'00'

za Objednatele


Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Ve Zlíně dne dle data el. podpisu

**Ing.
Roman
Kavečka**
.....
Digitálně
podepsal Ing.
Roman Kavečka
Datum:
2024.05.31
15:11:19 +02'00'...

za Zhotovitele

Ing. Roman Kavečka
člen představenstva
MANAG, a.s.



STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 6
ÚSEK: SO01a – 762 Konstrukce tesařské		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 Krov PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
	MAIL	[REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Obkladové palubky DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 6 – Obkladové palubky“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV: :		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá položky obsaženy ve výkazu výměr soutěžní projektové dokumentace ,kde daná specifikace uvádí typ materiálu, který není dostupný na trhu. Z tohoto důvodu jsou položky nahrazeny položkami dle ceníku ÚRS. Jedná se o část tesařských konstrukcí, konkrétně obkladové palubky krovu. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]		
POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 22. 3. 2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 6																				
ÚSEK: SO01a – 762 Konstrukce tesařské																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Krov		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL												
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:																				
	MAIL																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Obkladové palubky DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 6 – Obkladové palubky“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: :																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">121.217,9,- Kč</td><td style="text-align: right;">25.455,76,- Kč</td><td style="text-align: right;">146.673,66,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-128.071,62,- Kč</td><td style="text-align: right;">-26.895,04,- Kč</td><td style="text-align: right;">-154.966,67,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-6.853,72,- Kč</td><td style="text-align: right;">-1.439,28- Kč</td><td style="text-align: right;">-8.293,01,- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	121.217,9,- Kč	25.455,76,- Kč	146.673,66,- Kč	Méněpráce:	-128.071,62,- Kč	-26.895,04,- Kč	-154.966,67,- Kč	Rozdíl:	-6.853,72,- Kč	-1.439,28- Kč	-8.293,01,- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	121.217,9,- Kč	25.455,76,- Kč	146.673,66,- Kč																			
Méněpráce:	-128.071,62,- Kč	-26.895,04,- Kč	-154.966,67,- Kč																			
Rozdíl:	-6.853,72,- Kč	-1.439,28- Kč	-8.293,01,- Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 22. 3. 2024																				
VYJÁDŘENÍ:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">OD: <u>AD</u></td><td style="width: 33%;">PODPIS:</td><td style="width: 33%;">DATUM: <u>18.4.2024</u></td></tr></table>			OD: <u>AD</u>	PODPIS:	DATUM: <u>18.4.2024</u>																	
OD: <u>AD</u>	PODPIS:	DATUM: <u>18.4.2024</u>																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL:</td><td style="width: 33%;">PODPIS:</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr></table>			SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR BKOM</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,-</td><td style="width: 33%;"></td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,-																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,-																					



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 6 - obkladové palubky

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 6 853,72	Kč
DPH:	- 1 439,28	Kč
Celkem včetně DPH:	- 8 293,01	Kč

Dne:



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3	- 6 853,72	- 1 439,28	- 8 293,01
ZL 06: Palubky třída C	- 6 853,72	- 1 439,28	- 8 293,01
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	- 6 853,72	- 1 439,28	- 8 293,01
OSTb: OST - způsobilé výdaje	- 6 853,72	- 1 439,28	- 8 293,01
SO01a: Nové konstrukce	- 6 853,72	- 1 439,28	- 8 293,01
762: Konstrukce tesarské	- 6 853,72	- 1 439,28	- 8 293,01
Celkem (bez DPH)	- 6 853,72		
DPH	- 1 439,28		
DPH 21 % ze základny: -6 854:	- 1 439,28		
Celkem (včetně DPH)	- 8 293,01		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přílehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3: Dodatek c. 3							
Změnový list							- 6 853,72
ZL 06: Palubky třída C							- 6 853,72
Stavba							- 6 853,72
Objekt							- 6 853,72
Podobjekt							- 6 853,72
Odřiz							- 6 853,72
177	SUB	61191120RX1	palubky obkladové smrk profil klasický 25x200 mm	m2	- 310,200	379,44	- 117 702,29
Plný popis: palubky obkladové smrk profil klasický 25x200 mm							
Výkaz výměr: s1							
282*1,1 "Přepočtené koeficientem množství							
							282,000
							310,200
178	SUB	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 30x200 mm	m2	- 13,200	512,24	- 6 761,52
Plný popis: palubky obkladové smrk profil klasický 30x200 mm							
Výkaz výměr: s2							
12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství							
							12,000
							13,200
189	SUB	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	- 2,377	1 517,76	- 3 607,72
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102							
Výkaz výměr: 0,09702							
2,27997							
189	SUB	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,437	1 517,76	6 734,30
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102							
443	H	61189991	palubky podlahové smrk tl 28mm C	m2	323,400	354,00	114 483,60
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 310,2							
13,2							
310,200							
13,200							



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 6 - VCP obkladové palubky

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	121 217,90 Kč
DPH:	25 455,76 Kč
Celkem včetně DPH:	146 673,66 Kč

Dne:.....



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3	121 217,90	25 455,76	146 673,66
ZL 06: Palubky třída C	121 217,90	25 455,76	146 673,66
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	121 217,90	25 455,76	146 673,66
OSTb: OST - způsobilé výdaje	121 217,90	25 455,76	146 673,66
SO01a: Nové konstrukce	121 217,90	25 455,76	146 673,66
762: Konstrukce tesařské	121 217,90	25 455,76	146 673,66
Celkem (bez DPH)	121 217,90		
DPH	25 455,76		
DPH 21 % ze základny: 121 218:	25 455,76		
Celkem (Nětné DPH)	146 673,66		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3: Dodatek c. 3							121 217,90
Změnový list							121 217,90
Stavba							121 217,90
Objekt							121 217,90
Podobjekt							121 217,90
Oddíl							121 217,90
189	SUB	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,437	1 517,76	6 734,30
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102							
443	H	61189991	palubky podlahové smrk tl 28mm C	m2	323,400	354,00	114 483,60
Plný popis: ---							

Výkaz výměr: 310,2
13,2

310,200
13,200



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 6 - MNP obkladové palubky

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 128 071,62	Kč
DPH:	- 26 895,04	Kč
Celkem včetně DPH:	- 154 966,67	Kč

Dne:

MANAG

MANAG, a.s. Za

Za zhotovitele

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3	- 128 071,62	- 26 895,04	- 154 966,67
ZL 06: Palubky třída C	- 128 071,62	- 26 895,04	- 154 966,67
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	- 128 071,62	- 26 895,04	- 154 966,67
OSTb: OST - způsobilé výdaje	- 128 071,62	- 26 895,04	- 154 966,67
SO01a: Nové konstrukce	- 128 071,62	- 26 895,04	- 154 966,67
762: Konstrukce tesarské	- 128 071,62	- 26 895,04	- 154 966,67
Celkem (bez DPH)	- 128 071,62		
DPH	- 26 895,04		
DPH 21 % ze základny: -128 072:	- 26 895,04		
Celkem (včetně DPH)	- 154 966,67		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			3: Dodatek c. 3				- 128 071,62
Změnový list			ZL 06: Palubky třída C				- 128 071,62
Stavba			-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru				- 128 071,62
Objekt			OSTb: OST - způsobilé výdaje				- 128 071,62
Podobjekt			SO01a: Nové konstrukce				- 128 071,62
Oddíl			762: Konstrukce tesarské				- 128 071,62
177	SUB	61191120RX1	palubky obkladové smrk profil klasický 25x200 mm	m2	- 310,200	379,44	- 117 702,29
			Plný popis: palubky obkladové smrk profil klasický 25x200 mm				
			Výkaz výměr: s1				
			282*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		282,000		
					310,200		
178	SUB	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 30x200 mm	m2	- 13,200	512,24	- 6 761,62
			Plný popis: palubky obkladové smrk profil klasický 30x200 mm				
			Výkaz výměr: s2				
			12*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		12,000		
					13,200		
189	SUB	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesářské v objektech v do 12 m	t	- 2,377	1 517,76	- 3 607,72
			Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102				
			Výkaz výměr: 0,09702		0,097		
			2,27997		2,280		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 10
ÚSEK: SO01a Nové konstrukce - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům,	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Izolace spodní stavby NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Izolace proti vodě DOTČENÉ MÍSTO: Izolace spodní stavby ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE I spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 10 – izolace spodní stavby“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: :	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi textovou částí, popisem položky a kódovým označením položky v dané cenové soustavě. Jedná se o změnu izolace spodní stavby. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. [REDACTED] POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 12. 3. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVBA: BKO: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brn [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 10																
ÚSEK: SO01a Nové konstrukce – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům,																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Izolace spodní stavby NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Izolace proti vodě DOTČENÉ MÍSTO: Izolace spodní stavby ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 10 – izolace spodní stavby“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: :																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">165.494,03,- Kč</td><td style="text-align: right;">34.753,75,- Kč</td><td style="text-align: right;">200.247,78,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-80.383,01,- Kč</td><td style="text-align: right;">-16.880,43,- Kč</td><td style="text-align: right;">-97.263,44,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">85.111,02,- Kč</td><td style="text-align: right;">17.873,32,- Kč</td><td style="text-align: right;">102.984,34,- Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 12. 3. 2024				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	165.494,03,- Kč	34.753,75,- Kč	200.247,78,- Kč	Méněpráce:	-80.383,01,- Kč	-16.880,43,- Kč	-97.263,44,- Kč	Rozdíl:	85.111,02,- Kč	17.873,32,- Kč	102.984,34,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	165.494,03,- Kč	34.753,75,- Kč	200.247,78,- Kč															
Méněpráce:	-80.383,01,- Kč	-16.880,43,- Kč	-97.263,44,- Kč															
Rozdíl:	85.111,02,- Kč	17.873,32,- Kč	102.984,34,- Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: DATUM: <u>4. 4. 2024</u>																		
SCHVÁLIL: PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBKOM SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,-																		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCPf5
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - izolace spodní stavby méněpráce

KSO: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín
Misto:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IC:
DIČ:

Projektant:
[Redacted]

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IC:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			-80 383,01
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-80 383,01	-16 880,43
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-97 263,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	151/2023VCPf5		
Stavba:	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - izolace spodní stavby méněpráce		
Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín	Datum:	26. 2. 2024
Zadávatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	MANAG, a.s., Zarámčí 92, 760 01 Zlín	Zpracovatel:	Schwerpunkt architekti
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-80 383,01	-97 263,44
151/2023V CPf5	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - izolace spodní stavby méněpráce	-80 383,01	-97 263,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - izolace spodní stavby méněpráce

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin

CC-CZ:

Datum: 08.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-80 383,01
--------------	------------

DPH základní snížená	Základ daně -80 383,01 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -16 880,43 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH	v CZK	-97 263,44
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Rakonstrukce spol. centra Stará hasička - izolace spodní stavby méněpráce			
Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín	Datum:	08.03.2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín	Zpracovatel:	Schwerpunkt architekti
Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)		

Náklady ze soupisu prací	-80 383,01
PSV - Práce a dodávky PSV	-80 383,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-80 383,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - izolace spodní stavby méněpráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 08.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: **Schwerpunkt architekti**

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-80 383,01	
D PSV Práce a dodávky PSV							-80 383,01	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-80 383,01	
126	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	-652,879	106,02	-69 218,23	
	vv		Hlavní rozpočet					
	vv		-652,84		-632,040			
	vv		ZL 2 VCP					
	vv		-20,639		-20,839			
	vv		Součet		-652,879			
127	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilnavitelné avšaké NA/P	m2	-20,000	167,40	-3 348,00	
	Online PSC		https://portal.mpsk.wv.cz/Menu/CS_URS_2024_01/711142559					
128	M	62832001,1	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	-24,420	106,02	-2 589,01	
132	K	998711102	Přesun hmot torzážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	-3,258	1 604,10	-5 227,77	
	Online PSC		https://portal.mpsk.wv.cz/Menu/CS_URS_2024_01/998711102					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCPf6
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - izolace spodní stavby - vícepráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:
DIČ:

Projektant:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 165 494,03


DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	165 494,03	34 753,75
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 200 247,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	151/2023VCPfB		
Stavba:	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - izolace spodní stavby - vícepráce		
Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Bmo - Komin	Datum:	26. 2. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín	Zpracovatel:	Schwerpunkt architekti
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		165 494,03	200 247,78
151/2023V CPfB	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - izolace spodní stavby - vícepráce	165 494,03	200 247,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - izolace spodní stavby - vícepráce

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin

CC-CZ:

Datum: 08.03.2024

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

165 494,03

DPH základní
snížená

Základ daně

165 494,03

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

34 753,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

200 247,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spoř. centra Stará hasička - izolace spodní stavby - vícepráce

Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Erno - Komín	Datum:	08.03.2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	MANAG, a.s., Zarámí 92, 750 01 Zlín	Zpracovatel:	Schwerpunkt architekti

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	165 494,03
PSV - Práce a dodávky PSV	13 625,03
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 625,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							165 494,03	
1	M	62853004	pás asfaltový nestavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelností PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horkém povrchu tl 4,0mm	m2	356,500	213,00	75 934,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		310		310,000			
	VV		310*1,15 Přepočtené koeficientem množství		356,500			
2	M	62856011	pás asfaltový nestavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie a toxilit a spalitelností PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horkém povrchu tl 4,0mm	m2	356,500	213,00	75 934,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		310		310,000			
	VV		310*1,15 Přepočtené koeficientem množství		356,500			
b	PSV		Práce a dodávky PSV				13 625,03	
d	711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 625,03	
125	K	711141569	Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	52,520	148,80	7 814,98	
			https://portal.miseh.us.cz/temACS_URS_2024_01/11281569					
132	K	908711102	Přesvih hmot izolační pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v pfes 6 do 12 m	t	3,622	1 604,10	5 810,05	
			https://portal.miseh.us.cz/temACS_URS_2024_01/908711102					



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 10 - ROZDÍL izolace spodní stavby

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno


REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	85 111,02	Kč
DPH:	17 873,32	Kč
Celkem včetně DPH:	102 984,34	Kč

Dne:



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3	85 111,02	17 873,32	102 984,34
ZL 10 MNP: Izolace stavby			
S: Stavba	- 80 383,01	- 16 880,43	- 97 263,44
SO 01: Stavební objekt 01	- 80 383,01	- 16 880,43	- 97 263,44
PSV: Práce a dodávky PSV	- 80 383,01	- 16 880,43	- 97 263,44
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	- 80 383,01	- 16 880,43	- 97 263,44
ZL 10 VCP: Izolace stavby	165 494,03	34 753,75	200 247,78
S: Stavba	165 494,03	34 753,75	200 247,78
SO 01: Stavební objekt 01	165 494,03	34 753,75	200 247,78
D_001	151 869,00	31 892,49	183 761,49
Oddíl:	151 869,00	31 892,49	183 761,49
PSV: Práce a dodávky PSV	13 625,03	2 861,26	16 486,29
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 625,03	2 861,26	16 486,29
Celkem (bez DPH)	85 111,02		
DPH			
DPH 21 % ze základny: 85 111:	17 873,32		
	17 873,32		
Celkem (včetně DPH)	102 984,34		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			3: Dodatek c. 3				
Změnový list			ZL 10 MNP: Izolace stavby				
Stavba			S: Stavba				
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				
Podobjekt			PSV: Práce a dodávky PSV				
Oddíl			711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
126	SUB	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	- 652,879	106,02	
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,01
							- 80 383,0

127	SUB	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	- 20,000	167,40		- 3 348,00
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559								

128	SUB	62832001.1	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	- 24,420	106,02		- 2 589,01
Plný popis: pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem								

132	SUB	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	- 3,259	1 604,10		- 5 227,77
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102								

Změnový list								
ZL 10 VCP: Izolace stavby								
S: Stavba								
Objekt								
SO 01: Stavební objekt 01								
Podobjekt								
D_001								
Oddíl:								
1	SUB	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	356,500	213,00		75 934,50
Plný popis: pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm								

Výkaz výměr: 310

310,000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			310*1,15 Přepočtené koeficientem množství	356,500			
2	SUB	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	356,500	213,00	75 934,50

Plný popis: pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

Výkaz výměr: 310
310*1,15 Přepočtené koeficientem množství

310,000
356,500

Podobjekt		PSV: Práce a dodávky PSV				13 625,03	
Oddíl		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 625,03	
125	SUB	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	52,520	148,80	7 814,98
			Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559				
132	SUB	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,622	1 604,10	5 810,05
			Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 11									
ÚSEK: SO01a Nové konstrukce – zakládání, úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, izolace tepelné, ostatní konstrukce a bourání, přesun hmot											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konstrukce podlahy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX: OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:		MAIL	
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:									
	MAIL										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úskok betonové desky nad sklepem DOTČENÉ MÍSTO: konstrukce podlahy ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE I spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 11 – úskok betonové desky nad sklepem“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: :											
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady na vícepráce. Při kontrole měření výškové úrovně pro realizaci základové desky, byla nalezena klenba stávajícího sklepa výše, což je v rozporu s předpokladem uvedeném v zadávací projektové dokumentaci. Na základě této skutečnosti, vyplynula nutná změna ve skladbě podlahy. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 2.4. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
STAVBA: BKO [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [redacted]										



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 11																											
ÚSEK: SO01a Nové konstrukce – zakládání, úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, izolace tepelné, ostatní konstrukce a bourání, přesun hmot																													
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konstrukce podlahy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																											
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL																			
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:																											
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:																											
	MAIL																												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úskok betonové desky nad sklepem DOTČENÉ MÍSTO: konstrukce podlahy ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 11 – úskok betonové desky nad sklepem“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: :																													
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th></th></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">48.686,39,- Kč</td><td style="text-align: right;">10.224,14,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-9.309,45,- Kč</td><td style="text-align: right;">-1.954,98,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">39.376,95,- Kč</td><td style="text-align: right;">8.269,16,- Kč</td></tr><tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">58.910,53,- Kč</td></tr><tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">-11.264,43,- Kč</td></tr><tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">47.646,10,- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				Cena bez DPH	DPH	Vícepráce:	48.686,39,- Kč	10.224,14,- Kč	Méněpráce:	-9.309,45,- Kč	-1.954,98,- Kč	Rozdíl:	39.376,95,- Kč	8.269,16,- Kč			Cena s DPH			58.910,53,- Kč			-11.264,43,- Kč			47.646,10,- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																													
	Cena bez DPH	DPH																											
Vícepráce:	48.686,39,- Kč	10.224,14,- Kč																											
Méněpráce:	-9.309,45,- Kč	-1.954,98,- Kč																											
Rozdíl:	39.376,95,- Kč	8.269,16,- Kč																											
		Cena s DPH																											
		58.910,53,- Kč																											
		-11.264,43,- Kč																											
		47.646,10,- Kč																											
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 2. 4. 2024																											
VYJÁDRĚNÍ:																													
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD: <u>AD</u></td><td style="width: 33%;">PODP: </td><td style="width: 33%;">DATUM: <u>4.4.2024</u></td></tr></table>			OD: <u>AD</u>	PODP:	DATUM: <u>4.4.2024</u>																								
OD: <u>AD</u>	PODP:	DATUM: <u>4.4.2024</u>																											
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL:</td><td style="width: 33%;">PODPIS:</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																								
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																											
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">STAVBA: </td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: OI M: </td><td style="width: 33%;">trát města Brna,-</td></tr><tr><td>BK: </td><td></td><td></td></tr></table>			STAVBA:	SPRÁVCE STAVBY: OI M:	trát města Brna,-	BK:																							
STAVBA:	SPRÁVCE STAVBY: OI M:	trát města Brna,-																											
BK:																													

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZLsklep-v

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -
úskok betonové desky nad sklepem - VCP

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 11. 3. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

IC:
DIČ: 44982785
CZ44992785

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 82, 780 01 Zlín

IC:
DIČ: 47906898
CZ47906898

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IC:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet je zpracován z dokumentace pro provádění stavby.

Všechny položky ve výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, stanoveny jako čistá Rezerva na prošířích a spojovací materiál, prořez, provozní odpad apod. Je dodavatel povinen kalkulovat do jednotlivých položkových cen v rozsahu dle vlastních technologických předpisů a realizačních zvyklostí." a dále "Soupis prací a výkaz výměr nenahrazují projektovou dokumentaci a nejsou dle zákona její součástí. Dodavatel je povinen reflektovat, dodržet a realizovat veškerá ustanovení, specifikace a standardy stanovené v dokumentaci pro provedení stavby

a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevnění montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů :

Cena bez DPH			48 686,39
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	48 686,39	10 224,14
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			58 910,53
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZLsklep-V		
Stavba:	Rekonstrukce společenského centra Stará haslůčka a přílehlého veřejného prostoru - úskok betonové desky nad sklepem - VCP		
Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín	Datum:	11. 3. 2024
Zadavatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Kostelní	Projektant:	
Zhotovitel:	MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín	Zpracovatel:	Schwerpunkt architekti
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 686,39	58 910,53
SO01a	Nové konstrukce	48 686,39	58 910,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -
úskok betonové desky nad sklepem - VCP

Objekt:

S001a - Nová konstrukce

KSO:

Místo: Brno-Komín

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Projektant:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2024

IC:

44992785

DIČ:

CZ44992785

IC:

47906898

DIČ:

CZ47906898

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

48 686,39

DPH základní
snížená

Základ daně
48 686,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 224,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

58 910,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -
úskok betonové desky nad sklepem - VCP

Objekt: SO01a - Nové konstrukce

Místo: Brno-Komín
Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 11. 3. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Schwerpunkt
architekti

Kód díla - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	48 686,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 320,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 541,80
2 - Zakládání	26 824,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 000,17
999 - Přesun hmot	536,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - úsek:ok betonové desky nad sklepem - VCP

Objekt: SO01a - Nové konstrukce

Místo: Brno-Komín
Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
Zhotovitel: MANAG. a.s., Zarámí 92, 780 01 Zlín

Datum: 11. 3. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 48 686,39

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					18 320,00	
1	K	317166055	Překlad keramický vysoký v 238 mm d: 2000 mm	Km	16,000	1 020,00	16 320,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podniky.us.cz/tema/CS-URS-2024-01/317166055						
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					5 541,80	
69	K	619326131	Vytažení vápenocementových fibrónů, hran nebo koutů	m	15,000	204,12	3 061,80	
		Online PSC https://podniky.us.cz/tema/CS-URS-2024-01/619326131						
96	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	310,000	8,00	2 480,00	
		Online PSC https://podniky.us.cz/tema/CS-URS-2024-01/632481213						
		VV			310,000			
D 2		Zakládání					26 824,59	
2	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,067	55 200,00	3 698,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podniky.us.cz/tema/CS-URS-2024-01/273361821						
		VV						
		VV						
		VV						
					0,067			
10	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,750	308,00	1 155,00	
		Online PSC https://podniky.us.cz/tema/CS-URS-2024-01/273351121						
		VV			3,750			
11	K	273351122	Odstavení bednění základových desek	m2	3,750	115,92	434,70	
		Online PSC https://podniky.us.cz/tema/CS-URS-2024-01/273351122						
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					21 000,17	
109	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná	m2	342,000	61,40	21 000,17	
		Online PSC https://podniky.us.cz/tema/CS-URS-2024-01/919726122						
		VV			342,000			
D 908		Přesun hmot					536,32	
120	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v d: 12 m	t	1,735	309,12	536,32	
		Online PSC https://podniky.us.cz/tema/CS-URS-2024-01/998011002						
		VV			1,735			

SEZNAM FIGUR

Kód: ZLsklep-v
 Stavba: Rekonstrukce spoječenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - úskok
 betonové desky nad sklepem - VCP

Datum: 11. 3. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO01a	Nové konstrukce		
apu	délka ostění		98,615
atika	Plocha atiky		59,606
f1	skladba S1 (PU2)		299,405
f2	Skladba F2 (PU1)		298,963
f3	skladba f3, původní zdivo		222,470
f4	Skladba F4		39,640
f5	sklada F5, fasáda na terase		16,479
f6	skladba F6		20,766
np1	Plocha 1.np		259,600
np2	Plocha 2.np		139,300
np3	Plocha 3.np		49,600
okna	Plocha oken		46,029
P1	Skladba P1		83,000
P2	Skladba P2		26,000
P3	Skladba P3		195,600
P4	Skladba P4		63,800
P5	Skladba P5		67,480
P6	Skladba P6		73,680
P7	Skladba P7		15,200
P8	Skladba P8		5,000
pp1	plocha 1.pp		73,600
pu1	Povrchová úprava pu1		244,500
pu10	Epoxidový nátěr		70,100
pu11	povrchová úprava stropu		287,000
pu15	pu15		26,000
pu5	povrchová úprava 5		267,200
pu7	povrchová úprava pu7		142,242
S1	Plocha střechy S1 - keramická krytina		282,000
S2	Skladba S2		12,000
S3	Skladba S3		44,500
S4	Skladba S4		11,480
strop	Plocha nového stropu		61,000



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 11 - ROZDÍL úskok betonové desky nad sklepem

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	39 376,94	Kč
DPH:	8 269,16	Kč
Celkem včetně DPH:	47 646,10	Kč

Dne:



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3	39 376,94	8 269,16	47 646,10
ZL 11 MNP: Zmena skladeb podlah zasahujij klenby	- 9 309,45	- 1 954,98	- 11 264,43
S: Stavba	- 9 309,45	- 1 954,98	- 11 264,43
SO 01: Stavební objekt 01	- 9 309,45	- 1 954,98	- 11 264,43
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 9 309,45	- 1 954,98	- 11 264,43
2: Zakládání	- 856,80	- 179,93	- 1 036,73
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	- 4 144,00	- 870,24	- 5 014,24
713: Izolace tepelné	- 3 690,10	- 774,92	- 4 465,02
998: Presun hmot	- 618,55	- 129,90	- 748,44
ZL 11 VCP: Zmena skladeb podlah zasahujij klenby	48 686,39	10 224,14	58 910,53
S: Stavba	48 686,39	10 224,14	58 910,53
SO 01: Stavební objekt 01	48 686,39	10 224,14	58 910,53
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	48 686,39	10 224,14	58 910,53
2: Zakládání	5 288,10	1 110,50	6 398,60
3: Svíslé a kompletní konstrukce	16 320,00	3 427,20	19 747,20
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	5 541,80	1 163,78	6 705,58
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 000,17	4 410,04	25 410,20
998: Presun hmot	536,32	112,63	648,95
Celkem (bez DPH)	39 376,94		
DPH	8 269,16		
DPH 21 % ze základny: 39 377;	8 269,16		
Celkem (včetně DPH)	47 646,10		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přílehlého veřejného prostoru -

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3: Dodatek c. 3							39 376,95
Změnový list							- 9 309,45
Stavba							- 9 309,45
Objekt							- 9 309,45
Podobjekt							- 9 309,45
Oddíl							- 856,80
8	SUB	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	- 0,500	1 713,60	- 856,80

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212

Výkaz výměr: -0,5

- 0,500

6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							- 4 144,00
92	SUB	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	- 0,800	5 180,00	- 4 144,00

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311116

Výkaz výměr: -32*0,025

- 0,800

713: Izolace tepelné							- 3 590,10
153	SUB	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	- 32,000	41,66	- 1 333,25

Plný popis: --

Výkaz výměr: -32

- 32,000

156	SUB	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	- 33,600	66,93	- 2 248,85
-----	-----	----------	--	----	----------	-------	------------

Plný popis: --

Výkaz výměr: -32*1,05

- 33,600

171	SUB	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	- 0,040	2 700,00	- 108,00
-----	-----	-----------	---	---	---------	----------	----------

Plný popis: --

998: Přesun hmot							- 618,55
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	- 2,001	309,12	- 618,55

Plný popis: --

ZL 11 VCP: Zmena skladeb podlah zasahujících klenby							48 686,39
Stavba							48 686,39
Objekt							48 686,39
SO 01: Stavební objekt 01							48 686,39

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				48 686,39
Oddíl			2: Zakládání				5 288,10
2	SUB	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,067	55 200,00	3 698,40
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: výztužení na 15 mb desky předpoklad pod 20 cm, délka trnu 1 m, R12 15/0,2*0,89/1000					0,067		
10	SUB	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,750	308,00	1 155,00
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 15*0,25					3,750		
11	SUB	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,750	115,92	434,70
Plný popis: ---							
Oddíl			3: Světlé a kompletní konstrukce				16 320,00
1	SUB	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	16,000	1 020,00	16 320,00
Plný popis: ---							
Oddíl			6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				5 541,80
69	SUB	619325131	Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů	m	15,000	204,12	3 061,80
Plný popis: ---							
96	SUB	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	310,000	8,00	2 480,00
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 310					310,000		
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 000,17
109	SUB	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 300 g/m2	m2	342,000	61,40	21 000,17
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 32+310					342,000		
Oddíl			998: Presun hmot				536,32
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,735	309,12	536,32
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 1,166+0,145+0,252+0,172					1,735		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZLsklep-m

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - úsek betonové desky nad sklepem - mán

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

IC: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámčí 92, 760 01 Zlín

IC: 47906898
DIČ: CZ47906898

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IC:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet je zpracován z dokumentace pro provádění stavby.

Všechny položky ve výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, stanoveny jako čistší Rozervu na prostřih a spojovací materiál, prořez, provozní odpad apod. je dodavatel povinen kalkulovat do jednotlivých položkových cen v rozsahu dle vlastních technologických předpisů a realizačních zvyklostí." a dále "Soupis prací a výkaz výměr nenahrazují projektovou dokumentaci a nejsou dle zákona její součástí. Dodavatel je povinen reflektovat, dodržet a realizovat veškeré ustanovení, specifikace a standardy stanovené v dokumentaci pro provedení stavby

a) veškeré položky na přípravce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a prořezů :

Cena bez DPH			-9 309,45
DPH základní snižovaná	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-9 309,45	-1 954,98
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-11 264,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZLsklep-m

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přílehlého veřejného prostoru - úskok betonové desky nad sklepem - mén

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwargpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
SO01a	Nové konstrukce	-9 309,45	-11 264,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce společenského centra Staré hasička a přilehlého veřejného prostoru -
úskok betonové desky nad sklepem - mén

Objekt:

SO01a - Nové konstrukce

KSO:

Místo: Brno-Komín

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Projektant:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2023

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-9 309,45

DPH základní
snížená

Základ daně
-9 309,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-1 954,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

-11 264,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -
úskok betonové desky nad sklepem - měn

Objekt: **SO01a - Nové konstrukce**

Místo: Brno-Komín

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: **Schwerpunkt
architekti**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 389,45

2 - Zakládání

-5 619,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-4 144,00

888 - Přesun hmot

-618,55

713 - Izolace tepelné

-3 690,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - úskok betonové desky nad sklepem - mén

Objekt: SQ01a - Nové konstrukce

Místo: Brno-Komín

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-9 309,45	
	D	2	Zakládání				-5 619,36	
B	K	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuňňáním z hrubého kameniřia frakce 16 až 32 mm	m3	-0,500	1 713,60	-856,80	
		Online P&C VV	https://podstavky.msc.cz/templaty/CS/URS_2021_01/271532212 -0,5		-0,500			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplňi				-4 144,00	
B2	K	631311116	Mazánílna 11 do 811 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-0,800	5 180,00	-4 144,00	
		Online P&C VV	https://podstavky.msc.cz/templaty/CS/URS_2021_01/631311116 -32*0,025		-0,800			
	D	998	Přesun hmot				-818,55	
120	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-2,001	309,12	-618,55	
		Online P&C	https://podstavky.msc.cz/templaty/CS/URS_2021_01/998011002					
	D	713	Izolace tepelné				-3 690,10	
153	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah voině kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-32,000	41,66	-1 333,26	
		Online P&C VV	https://podstavky.msc.cz/templaty/CS/URS_2021_01/713121111.1 -32		-32,000			
158	M	283759008	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením	m2	-33,600	66,93	-2 248,85	
		Online P&C VV	$\lambda=0,035$ tl 40mm -32*1,05		-33,600			
171	K	998713102	Přesun hmot lonožní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-0,040	2 700,00	-108,00	
		Online P&C	https://podstavky.msc.cz/templaty/CS/URS_2021_01/998713102					

SEZNAM FIGUR

Kód: ZLsklep-m

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - úskok betonové desky nad sklepem - mén

Datum: 17. 7. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO01a	Nové konstrukce		
apu	délka ostění		86,615
atka	Plocha atiky		59,606
f1	skladba S1 (PU2)		299,405
f2	Składba F2 (PU1)		288,883
f3	skladba F3, původní zdivo		222,470
f4	Składba F4		39,640
f5	sklada F5, fasáda na terase		16,479
f6	skladba F6		20,780
np1	Plocha 1.np		259,600
np2	Plocha 2.np		139,300
np3	Plocha 3.np		49,600
okna	Plocha oken		46,029
P1	Składba P1		83,080
P2	Składba P2		26,000
P3	Składba P3		195,800
P4	Składba P4		63,800
P5	Składba P5		67,400
P6	Składba P6		73,600
P7	Składba P7		15,200
P8	Składba P8		5,000
pp1	plocha 1.pp		73,600
pu1	Povrchová úprava pu1		244,500
pu10	Epoxidový nátěr		70,100
pu11	povrchová úprava stropu		287,800
pu15	pu15		26,000
pu5	povrchová úprava 5		267,200
pu7	povrchová úprava pu7		142,242
S1	Plocha střechy S1 - keramická krytina		282,000
S2	Składba S2		12,000
S3	Składba S3		44,500
S4	Składba S4		11,400
strop	Plocha nového stropu		61,000



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 12
ÚSEK: SO01a Tesařské konstrukce , 783 - Dokončovací práce - nátěry	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Krov NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna specifikace řeziva střechy DOTČENÉ MÍSTO: Krov ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 12 – Upřesnění řeziva pro krov + nátěr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: :	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi textovou částí a výkazem výměr soutěžní projektové dokumentace, kdy práce a dodávky popsané v textové části soutěžní dokumentace nutné pro realizaci stavby nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr. Jedná se o část tesařských konstrukcí, konkrétně řezivo střechy a povrchová úprava. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavbyvedouc DATUM: 13.5. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVBA: BRNO	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 12																						
ÚSEK: SO01a Tesařské konstrukce , 783 - Dokončovací práce - nátěry																								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Krov		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL	[REDACTED]													
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:																						
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:																						
	MAIL	[REDACTED]																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna specifikace řeziva střechy DOTČENÉ MÍSTO: Krov ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 12 – Upřesnění řeziva pro krov + nátěr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: :																								
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">497.702,03,- Kč</td><td style="text-align: right;">104.517,43,- Kč</td><td style="text-align: right;">602.219,46,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-492.947,91,- Kč</td><td style="text-align: right;">- 103.519,06,- Kč</td><td style="text-align: right;">- 596.466,97,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">4.754,12,- Kč</td><td style="text-align: right;">998,37,-Kč</td><td style="text-align: right;">5.752,49,-Kč</td></tr></table> <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE:</td><td style="width: 40%;">DATUM: 13.5. 2024</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	497.702,03,- Kč	104.517,43,- Kč	602.219,46,- Kč	Méněpráce:	-492.947,91,- Kč	- 103.519,06,- Kč	- 596.466,97,- Kč	Rozdíl:	4.754,12,- Kč	998,37,-Kč	5.752,49,-Kč	PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 13.5. 2024
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																								
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																					
Vícepráce:	497.702,03,- Kč	104.517,43,- Kč	602.219,46,- Kč																					
Méněpráce:	-492.947,91,- Kč	- 103.519,06,- Kč	- 596.466,97,- Kč																					
Rozdíl:	4.754,12,- Kč	998,37,-Kč	5.752,49,-Kč																					
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 13.5. 2024																							
VYJÁDŘENÍ: <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">OD: <u>AD</u></td><td style="width: 33%;">PODPIS: <u>[REDACTED]</u></td><td style="width: 33%;">DATUM: <u>16.5.2024</u></td></tr></table>			OD: <u>AD</u>	PODPIS: <u>[REDACTED]</u>	DATUM: <u>16.5.2024</u>																			
OD: <u>AD</u>	PODPIS: <u>[REDACTED]</u>	DATUM: <u>16.5.2024</u>																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL:</td><td style="width: 33%;">PODPIS:</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td style="background-color: black; height: 40px;"></td><td style="background-color: black; height: 40px;"></td><td></td></tr></table>			SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																			
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">STAVBA:</td><td style="width: 66%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,-</td></tr><tr><td style="background-color: black; height: 40px;"></td><td style="background-color: black; height: 40px;"></td></tr></table>			STAVBA:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,-																				
STAVBA:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,-																							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCPf8
Stavba: Rekontrukce spol. centra Stará hasička - krov vícepráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			481 693,91
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 481 693,91	Výše daně 101 155,72
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			582 849,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	151/2023VCPf8		
Stavba:	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov vícepráce		
Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín	Datum:	28. 2. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		481 693,91	582 849,63
151/2023V CPf8	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov vícepráce	481 693,91	582 849,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov vícepráce

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

481 693,91

DPH základní
snížená

Základ daně
481 693,91
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
101 155,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

582 849,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov vícepráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vypíň řídaj

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

Kód dlu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	481 693,91
PSV - Práce a dodávky PSV	481 693,91
713 - izolace tepelné	27 205,12
762 - Konstrukce tesářské	256 695,41
764 - Konstrukce klempířské	31 732,55
765 - Krytina skládaná	106 110,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	59 950,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov vícepráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vypíň údaj

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							481 693,91	
PSV Práce a dodávky PSV							481 693,91	
D 713 Izolace tepelné							27 205,12	
165	K	713151132	Montáž izolace tepelné střešní šikmých kladené volně nad krokvě rohoží, pásů, desek sklonu přes 30° do 45°	m2	22,000	130,20	2 864,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		10 "přírůvek izolace PIR		10,000			
	vv		10,5 "detaž žlab		10,500			
	vv		1,5 "detaž žlab vikýře		1,500			
	vv		Součet		22,000			
166	M	28376537	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy	m2	12,650	1 222,95	15 470,32	CS ÚRS 2022 01
	vv		11,5		11,500			
	vv		11,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,650			
1	M	28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 160mm	m2	11,560	768,00	8 870,40	CS ÚRS 2024 01
	vv		10,5		10,500			
	vv		10,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,560			
D 762 Konstrukce tesářské							256 695,41	
2	M	61223265	hranof konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm nepohledový	m3	9,747	15 000,00	146 205,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		1.np					
	vv		krokv 12x18		6,819			
	vv		315,7*0,12*0,18					
	vv		průhled 12x18		0,043			
	vv		2,0*0,12*0,18					
	vv		námětky 12x20		1,817			
	vv		75,7*0,12*0,2					
	vv		osazný profil u žlabu		0,182			
	vv		9,5*0,12*0,16		0,861			
	vv		Součet		9,747			
	vv		0,041*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
3	M	61223262	hranof konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	0,077	13 900,00	1 070,30	CS ÚRS 2024 01
	vv		2.np					
	vv		výřez 6x20		0,070			
	vv		5,0*0,06*0,2		0,077			
	vv		0,07*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
4	M	61223274	hranof konstrukční DUC/TRIO lepený průřezu 160x160-240mm	m3	0,083	18 900,00	1 568,70	CS ÚRS 2024 01
	vv		2.np					
	vv		sloupky 16x18		0,075			
	vv		9,075		0,075			
	vv		Součet		0,083			
	vv		0,075*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
5	M	61223110	hranof konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3	2,882	16 900,00	48 705,80	CS ÚRS 2024 01
	vv		2.np					
	vv		nárožní krokv 16x32		0,333			
	vv		0,333					
	vv		základní krokv 16x32		0,333			
	vv		6,5*0,16*0,32					
	vv		pozednice 16x18		1,064			
	vv		60,3*0,16*0,18		2,620			
	vv		Součet		2,882			
	vv		2,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
6	K	762332134	Montáž vázaných kol krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezová pl přes 288 do 450 cm2	m	61,900	418,00	25 874,20	CS ÚRS 2024 01
	vv		61,9		61,900			
7	K	762332135	Montáž vázaných kol krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezová pl přes 450 cm2	m	13,500	482,00	6 507,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	762341210	Montáž badnění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prkna na sraz tl do 32 mm	m2	10,500	133,00	2 194,50	CS ÚRS 2024 01
9	M	80511112	řezivo jehličnaté strom. borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	0,436	6 830,00	2 977,88	CS ÚRS 2024 01
	vv		16,5*0,024		0,396			
	vv		0,396*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,436			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	K	762385000	Spojovací prostředky krovů, budování, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	8,700	1 422,90	12 379,23	CS ÚRS 2022 01
189	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,070	1 517,76	9 212,80	CS ÚRS 2024 01
							31 732,55	
D		764	Konstrukce klempířské					
199	K	7642RX003	K3/ Půlkulatý podokapní žlab, dle specifikace v PD	m	18,300	1 427,55	26 124,17	
208	K	7642RX014	K14/ Okapníčka - ukončovací profil pro ožábrany, dle specifikace v PD	m	12,900	379,44	4 894,78	
218	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,107	6 669,12	713,60	CS ÚRS 2022 01
							106 110,79	
D		765	Krytina skládaná					
224	M	59660030	hřebenič drážkový keramický 8 210mm režný	kus	65,970	279,00	18 405,63	CS ÚRS 2022 01
VV			65,97					
			65,970					
14	K	765111018	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na suchu přes 14 do 15 ks/m2	m2	282,000	311,00	87 702,00	CS ÚRS 2024 01
232	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,211	14,97	3,16	CS ÚRS 2022 01
							59 950,04	
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
15	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	258,524	231,00	59 950,04	CS ÚRS 2024 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCPf8
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov vícepráce nezpůsobilé

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 008,12
DPH základní snižena	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	16 008,12	3 361,71
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			19 369,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:151/2023VCPf8

Stavba:Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov vícepráce nezpůsobilé

Místo:Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:25. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 008,12	19 369,83
151/2023V CPf8	Rekontrukce spol. centra Stará hasička - krov vícepráce nezpůsobilé	16 008,12	19 369,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. contra Stará hasička - krov vícepráce nezpůsobilé

KSO: Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ: Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: [Redacted]

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 008,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 008,12 0,00	21,00% 12,00%	3 361,71 0,00
Cena s DPH		v CZK	19 369,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov vícepráce nezpůsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Schwerpunkt
architekti

Kód díla - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		16 008,12
762 - Konstrukce lesařské		5 637,35
763 - Dokončovací práce - nátěry		1 501,50
PSV - Práce a dodávky PSV		10 370,77
765 - Krytina skládaná		10 370,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spoř. centra Stará hasička - krov vícepráce nezpůsobilé

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin

Datum:

26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Uchazeč:

Vyplň údaj

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 008,12	
D 762 Konstrukce tesařské							5 637,35	
1	M	61223265	hranol konstrukční KVH lepený přířez 120x120-280mm nepohledový	m3	0,095	15 000,00	1 425,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		podvednice 12x18 pilstvásek					
	vv		2*2*0,12*0,18		0,086			
	vv		Součet		0,086			
	vv		0,086*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,095			
2	M	61223263	hranol konstrukční KVH lepený přířez 80x80-280mm nepohledový	m3	0,174	14 400,00	2 505,60	CS ÚRS 2024 01
	vv		kráček 8x14					
	vv		0,108		0,108			
	vv		hambálek 6x14					
	vv		2*2,25*0,06*0,14		0,050			
	vv		Součet		0,158			
	vv		0,158*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,174			
41	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,135	1 520,40	205,25	
D 783 Dokončovací práce - nálety							1 501,50	
3	K	783268111	Lazurovaní dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	6,500	231,00	1 501,50	CS ÚRS 2024 01
	vv		6,5		6,500			
D PSV Práce a dodávky PSV							10 370,77	
D 765 Krytina skládaná							10 370,77	
4	K	765111018	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na suchu přes 14 do 15 ks/m2	m2	4,160	311,00	1 293,76	CS ÚRS 2024 01
	vv		4,16		4,160			
223	K	765111253	Montáž krytiny keramické hřeben na suchu s podhřebenovou střešní taškou	m	2,000	880,00	1 760,00	
	vv		2		2,000			
224	M	59660030	hřebenáč drážkový kotanulový š 210mm režný	kus	6,000	279,00	1 395,00	
	vv		5		5,000			
225	K	765111351	Montáž krytiny keramické štítové hrany na suchu okrajovými taškami	m	4,000	639,00	2 556,00	
	vv		2*2		4,000			
226	M	59660019	taška režná krajová	kus	10,000	334,90	3 348,00	
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
46	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,010	1 125,60	18,01	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCP17
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov méněpráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-491 593,83
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-491 593,83	-103 234,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-594 828,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	151/2023VCPf7		
Stavba:	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov méněpráce		
Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín	Datum:	26. 2. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín	Zpracovatel:	Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez ÚPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		-491 593,83	-594 828,53
151/2023V CPf7	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov méněpráce	-491 593,83	-594 828,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov méněpráce

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-491 593,83	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-491 593,83	21,00%	-103 234,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-594 828,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov méněpráce**

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Bino - Komin

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant: 

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: **Schwerpunkt
architekti**

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-491 593,83
---------------------------------	--------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	-491 593,83
---------------------------	-------------

713 - Izolace tepelné	-110 810,75
-----------------------	-------------

762 - Konstrukce tesaiské	-168 627,68
---------------------------	-------------

765 - Krytina skládaná	-76 055,40
------------------------	------------

783 - Dokončovací práce - nátěry	-146 200,00
----------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov méněpráce

Místo: Hlavní 120/126, 62400 Brno - Komín

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-491 593,83	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-491 593,83	
D	713		izolace tepelné				-110 810,75	
167	K	713151132	Montáž izolace tepelné střešních sklenných kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu přes 30° do 45°	m2	-282,000	130,20	-36 716,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		-282 *s1		-282,000			
168	M	63148100	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 40mm	m2	-296,100	248,45	-72 973,85	CS ÚRS 2022 01
	VV		-282*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		-296,100			
	VV		Součet		-296,100			
171	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m		-0,415	2 700,00	-1 120,50	CS ÚRS 2022 01
D	762		Konstrukce tesářské				-158 527,68	
174	K	762332133	Montáž vázaných kol krovů pravidelných z hranatého řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	-55,500	313,04	-17 373,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		-55,5		-55,500			
175	M	60512106	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	-11,553	11 383,20	-131 510,11	CS ÚRS 2022 01
	VV		-11,553		-11,553			
	VV		Součet		-11,553			
189	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-8,354	1 517,76	-8 643,85	CS ÚRS 2022 01
D	765		Krytina skládaná				-76 055,40	
210	K	765111018	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na suchu přes 12 do 13 ks/m2	m2	-282,000	-269,10	-76 055,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		-282 *s1		-282,000			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-146 200,00	
307	K	783226101	Prolípažární akrylátový nátěr lesářských konstrukcí	m2	-344,000	425,00	-146 200,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		pu12					
	VV		ve dvou vrstvách					
	VV		172*2		-344,000			
	VV		výr. specifikace PU12					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCP18
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov méněpráce nezpůsobilé

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IC:
DIČ:

Projektant:


IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-1 354,08
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-1 354,08	-284,36
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 638,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	151/2023VCPf8		
Stavba:	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov méněpráce nezpůsobilé		
Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin	Datum:	26. 2. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín	Zpracovatel:	Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 354,08	-1 638,44
151/2023V CPf8	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov méněpráce nezpůsobilé	-1 354,08	-1 638,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov méněpráce nezpůsobilé

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-1 354,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1 354,08	21,00%	-284,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-1 638,44
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - krov méněpráce nezpůsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 354,08
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 354,08
765 - Krytina skládaná	-1 354,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spoř. centra Stará hasička - krov méněpráce nezpůsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámčí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							-1 354,08	
u	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 354,08	
p	705		Krytina skládaná				-1 354,08	
42	K	/65111016	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 12 do 13 ka/m2	m2	-4,160	325,50	-1 354,08	CS ÚRS 2022 01
	vv		střecha přístřešku					
	vv		-1,6*2*1,3		4,160			
	vv		Součet		4,160			



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 12 - Rozdíl Krov

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	4 754,12	Kč
DPH:	998,37	Kč
Celkem včetně DPH:	5 752,49	Kč

Dne:.....



konstrukce společenského centra Stará hasička a přílehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3	4 754,12	998,37	5 752,49
ZL 12 MNP nezp: Krov	- 1 354,08	- 284,36	- 1 638,44
S: Stavba	- 1 354,08	- 284,36	- 1 638,44
SO 01: Stavební objekt 01	- 1 354,08	- 284,36	- 1 638,44
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 1 354,08	- 284,36	- 1 638,44
765: Krytina skládaná	- 1 354,08	- 284,36	- 1 638,44
ZL 12 MNP zpu: Krov	- 491 593,82	- 103 234,70	- 594 828,52
S: Stavba	- 491 593,82	- 103 234,70	- 594 828,52
SO 01: Stavební objekt 01	- 491 593,82	- 103 234,70	- 594 828,52
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 491 593,82	- 103 234,70	- 594 828,52
713: Izolace tepelné	- 110 810,75	- 23 270,26	- 134 081,00
762: Konstrukce tesarské	- 158 527,68	- 33 290,81	- 191 818,49
765: Krytina skládaná	- 76 055,40	- 15 971,63	- 92 027,03
783: Dokoncovací práce - nátery	- 146 200,00	- 30 702,00	- 176 902,00
ZL 12 VCP nezp: Krov	16 008,12	3 361,71	19 369,83
S: Stavba	16 008,12	3 361,71	19 369,83
SO 01: Stavební objekt 01	16 008,12	3 361,71	19 369,83
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	16 008,12	3 361,71	19 369,83
762: Konstrukce tesarské	4 135,85	868,53	5 004,38
765: Krytina skládaná	10 370,77	2 177,86	12 548,63
783: Dokoncovací práce - nátery	1 501,50	315,32	1 816,82
ZL 12 VCP zpu: krov	481 693,90	101 155,72	582 849,62
S: Stavba	481 693,90	101 155,72	582 849,62
SO 01: Stavební objekt 01	481 693,90	101 155,72	582 849,62
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	481 693,90	101 155,72	582 849,62
713: Izolace tepelné	27 205,12	5 713,07	32 918,19
762: Konstrukce tesarské	256 695,41	53 906,04	310 601,45
764: Konstrukce klempířské	31 732,54	6 663,83	38 396,37
765: Krytina skládaná	106 110,79	22 283,27	128 394,05
783: Dokoncovací práce - nátery	59 950,04	12 589,51	72 539,55

Popis		Cena	DPH	Cena s DPH
Celkem (bez DPH)		4 754,12		
DPH		998,37		
DPH 21 % ze základny: 4 754:		998,37		
Celkem (včetně DPH)		5 752,49		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přílehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			3: Dodatek c. 3				4 754,12
Změnový list			ZL 12 MNP nezp: Krov				- 1 354,08
Stavba			S: Stavba				- 1 354,08
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				- 1 354,08
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				- 1 354,08
Oddíl			765: Krytina skládaná				- 1 354,08
42	SUB	765111016	Montáž krytiny keramické dřázkové sklonu do 30° na sucho přes 12 do 13 ks/m2	m2	4,160	- 325,50	- 1 354,08

Plný popis: střecha přístřešku

Výkaz výměr: 1,6*2*1,3
Součet 4,160
4,160

Změnový list			ZL 12 MNP zpu: Krov				- 491 593,82
Stavba			S: Stavba				- 491 593,82
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				- 491 593,82
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				- 491 593,82
Oddíl			713: Izolace tepelné				- 110 810,75
167	SUB	713151132	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu přes 30° do 45°	m2	- 282,000	130,20	- 36 716,40

Plný popis: ---

Výkaz výměr: -282 "s1
- 282,000

168	SUB	63148100	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 40mm	m2	- 296,100	246,45	- 72 973,85
-----	-----	----------	--	----	-----------	--------	-------------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: -282*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet - 296,100
- 296,100

171	SUB	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m		- 0,415	2 700,00	- 1 120,50
-----	-----	-----------	---	--	---------	----------	------------

Plný popis: ---

Oddíl			762: Konstrukce tesarské				- 158 527,68
174	SUB	762332133	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	- 55,500	313,04	- 17 373,72

Plný popis: ---

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

Výkaz výměr: -55,5

175	SUB	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	-11,553	11 383,20	- 131 510,11
-----	-----	----------	---	----	---------	-----------	--------------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: -11,553
Součet

189	SUB	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-6,354	1 517,76	- 9 643,85
-----	-----	-----------	---	---	--------	----------	------------

Plný popis: ---

Oddíl		765: Krytina skládaná					
219	SUB	765111016	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 12 do 13	m2	282,000	-269,70	- 76 055,40
		ks/m2					

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 282 *s1

282.000

Oddíl		783: Dokoncovací práce - nátery					
307	SUB	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	-344,000	425,00	- 146 200,00

Plný popis: ---

Výkaz výměr: pu12
ve dvou vrstvách
-172*2
viz. specifikace PU12

- 344.000

Změnový list		ZL 12 VCP nezp: Krov					
Stavba		S: Stavba					16 008,12
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01					16 008,12
Podobjekt		SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01					16 008,12
Oddíl		762: Konstrukce tesařské					4 135,85
1	SUB	61223265	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm nepohledový	m3	0,095	15 000,00	1 425,00

Plný popis: ---

Výkaz výměr: pozednice 12x18 přístřešek
2*2*0,12*0,18
Součet
0,086*1,1 Přepočtené koeficientem množství0,086
0,086
0,095

2	SUB	61223263	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový	m3	0,174	14 400,00	2 505,60
---	-----	----------	---	----	-------	-----------	----------

Plný popis: ---

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

Výkaz výměr: krokv 8x14
0,108
hambálek 8x14
2*2,25*0,08*0,14
Součet
0,158*1,1 Přepočtené koeficientem množství

41	SUB	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6	t	0,135	1 520,40	205,25
----	-----	-----------	---	---	-------	----------	--------

Plný popis: —

Oddíl		765: Krytina skládaná					10 370,77
4	SUB	765111018	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 14 do 15	m2	4,160	311,00	1 293,76

ks/m2

Plný popis: —

Výkaz výměr: 4,16

5	SUB	765111253	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho s podhřebenovou střešní	m	2,000	880,00	1 760,00
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	----------

taškou

Plný popis: —

Výkaz výměr: 2

6	SUB	59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný	kus	5,000	279,00	1 395,00
---	-----	----------	---	-----	-------	--------	----------

Plný popis: —

Výkaz výměr: 5

7	SUB	765111351	Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho okrajovými taškami	m	4,000	639,00	2 556,00
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	----------

Plný popis: —

Výkaz výměr: 2*2

8	SUB	59660018	taška režná krajová	kus	10,000	334,80	3 348,00
---	-----	----------	---------------------	-----	--------	--------	----------

Plný popis: —

Výkaz výměr: 10

Součet

46	SUB	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,016	1 125,60	18,01
----	-----	-----------	--	---	-------	----------	-------

Plný popis: —

Oddíl		783: Dokončovací práce - nátery					1 501,50
3	SUB	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	6,500	231,00	1 501,50

Plný popis: —

Výkaz výměr: 6,5

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

Změnový list		ZL 12 VCP zpu: krov					481 693,90
Stavba		S: Stavba					481 693,90
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01					481 693,90
Podobjekt		SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01					481 693,90
Oddíl		713: Izolace tepelné					27 205,12
1	SUB	28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 160mm	m2	11,550	768,00	8 870,40

Plný popis: ---

Vkaz víměr: 10.5
10.5*1.1 Přepočtené koeficientem množství

165	SUB	713151132	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu přes 30° do 45°	m2	22,000	130,20	2 864,40
-----	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

Plný popis: ---

Vkaz víměr: 10 "přířezv izolace PIR
10.5 " detail žlab
1.5 "detail žlab vikýře
Součet

10,000
10,500
1,500
22,000

166	SUB	28376537	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 1200x2400x200mm	m2	12,650	1 222,95	15 470,32
-----	-----	----------	---	----	--------	----------	-----------

Plný popis: ---

Vkaz víměr: 11.5
11.5*1.1 Přepočtené koeficientem množství

11,500
12,650

Oddíl		762: Konstrukce tesarské					256 695,41
2	SUB	61223265	hranol konstrukční KV/H lepený průřezu 120x120-280mm nepohledový	m3	9,747	15 000,00	146 205,00

Plný popis: ---

Vkaz víměr: 1.no
krokv 12/18
315.7*0.12*0.18
překlád 12x18
2.0*0.12*0.18
námetky 12x20
75.7*0.12*0.2
nosný profil u žlabu
9.5*0.12*0.16
Součet
8,861*1.1 Přepočtené koeficientem množství

6,819
0,043
1,817
0,182
8,861
9,747

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3	SUB	61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	0,077	13 900,00	1 070,30
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 2.no							
vůdřeva 6x20							
5.8*0.06*0.2							
0.07*1.1 "Přepočtené koeficientem množství"							
4	SUB	61223274	hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 160x160-240mm	m3	0,083	18 900,00	1 568,70
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 2.no							
sloupek 16x16							
0.075							
Součet							
0.075*1.1 "Přepočtené koeficientem množství"							
5	SUB	61223110	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3	2,882	16 900,00	48 705,80
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 2.no							
nárožní krokev 16x32							
0.333							
úžlabní krokev 16x32							
6.5*0.16*0.32							
pozednice 18x18							
60.3*0.18*0.18							
Součet							
2.62*1.1 "Přepočtené koeficientem množství"							
6	SUB	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	61,900	418,00	25 874,20
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 61.9							
7	SUB	762332135	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 cm2	m	13,500	482,00	6 507,00
Plný popis: ---							
8	SUB	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	16,500	133,00	2 194,50
Plný popis: ---							
9	SUB	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	0,436	6 830,00	2 977,88
Plný popis: ---							

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: 16.5*0.024. 0.396*1.1 'Přepočtené koeficientem množství'							
182	SUB	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	8,700	1 422,90	12 379,23
Plný popis: ---							
189	SUB	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,070	1 517,76	9 212,80
Plný popis: ---							
Oddíl							
199	SUB	7642RX003	764: Konstrukce klempířské K3/ Půlkulatý podokapní žlab, dle specifikace v PD	m	18,300	1 427,55	31 732,54
Plný popis: ---							
208	SUB	7642RX014	K14/ Okapnička - ukončovací profil praozábrany, dle specifikace v PD	m	12,900	379,44	4 894,78
Plný popis: ---							
218	SUB	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,107	6 669,12	713,60
Plný popis: ---							
Oddíl							
14	SUB	765111018	765: Krytina skládaná Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 14 do 15 ks/m2	m2	282,000	311,00	106 110,79
Plný popis: ---							
224	SUB	59660030	hřebenač drážkový keramický š 210mm režný	kus	65,970	279,00	18 405,63
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 65.97							
232	SUB	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,211	14,97	3,16
Plný popis: ---							
Oddíl							
15	SUB	783268111	783: Dokončovací práce - nátery Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	259,524	231,00	59 950,04
Plný popis: ---							
59 950,04							



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 13
ÚSEK: SO01a - 003 svislé a kompletní konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Záměna typu překladů NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna typu překladů vápenopískových DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 13 – změna specifikace překladů vápenopískových“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Po konzultaci autorského dozoru a zhotovitele stavby, autorský dozor upravil rozměry stavebních překladů s ohledem na možnosti dodávek na českém trhu. [REDACTED] POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 5. 3. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVBA: BKO [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 13																
ÚSEK: SO01a - 003 svislé a kompletní konstrukce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Záměna typu překladů NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna typu překladů vápenopískových DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 13 – změna specifikace překladů vápenopískových“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">22.691,17- Kč</td><td style="text-align: right;">4.675,14,- Kč</td><td style="text-align: right;">27.456,31,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-24.852,23,- Kč</td><td style="text-align: right;">-5.218,96,- Kč</td><td style="text-align: right;">-30.071,19,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 2.161,06,- Kč</td><td style="text-align: right;">-453,82- Kč</td><td style="text-align: right;">-2.614,88,- Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	22.691,17- Kč	4.675,14,- Kč	27.456,31,- Kč	Méněpráce:	-24.852,23,- Kč	-5.218,96,- Kč	-30.071,19,- Kč	Rozdíl:	- 2.161,06,- Kč	-453,82- Kč	-2.614,88,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	22.691,17- Kč	4.675,14,- Kč	27.456,31,- Kč															
Méněpráce:	-24.852,23,- Kč	-5.218,96,- Kč	-30.071,19,- Kč															
Rozdíl:	- 2.161,06,- Kč	-453,82- Kč	-2.614,88,- Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 5. 3. 2024																
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED]																		
OD: <u>AD</u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>4.3.2024</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STA [REDACTED] BK [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: OI Magi [REDACTED] Brna,- [REDACTED]																		



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 13 - MNP - změna specifikace překladů vápenopískových

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 24 852,23	Kč
DPH:	- 5 218,96	Kč
Celkem včetně DPH:	- 30 071,19	Kč

Dne:



MANAG

MANAG, a.s. Zarání

Za zhotovitele

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3	- 24 852,23	- 5 218,97	- 30 071,20
ZL 13: Zmena technické specifikace prekladu	- 24 852,23	- 5 218,97	- 30 071,20
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	- 24 852,23	- 5 218,97	- 30 071,20
OSTb: OST - způsobí výdaje	- 24 852,23	- 5 218,97	- 30 071,20
SO01a: Nové konstrukce	- 24 852,23	- 5 218,97	- 30 071,20
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 24 605,83	- 5 167,23	- 29 773,06
998: Presun hmot	- 246,40	- 51,74	- 298,14
Celkem (bez DPH)	- 24 852,23		
DPH	- 5 218,97		
DPH 21 % ze základny: -24 852:	- 5 218,97		
Celkem (včetně DPH)	- 30 071,20		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			3: Dodatek c. 3				- 24 852,23
Změnový list			ZL 13: Zmena technické specifikace prekladu				- 24 852,23
Stavba			-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru				- 24 852,23
Objekt			OSTb: OST - způsobíle výdaje				- 24 852,23
Podobjekt			SO01a: Nové konstrukce				- 24 852,23
Oddíl			3: Světlé a kompletní konstrukce				- 24 605,83
28	SUB	317151161	Překlad plochý vápenopiskový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 875 mm	kus	- 1,000	1 459,47	- 1 459,47
			Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317151161				
			Výkaz výměr: 1.000				
			PLOCHÝ PŘEKLAD JE NUTNÉ DOPLNIT VYROVNÁVACÍMI SYSTÉMOVÝMI BLOKY				
29	SUB	317151164	Překlad plochý vápenopiskový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm	kus	- 10,000	2 021,38	- 20 213,82
			Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317151164				
			Výkaz výměr: 7.000 1.000 2.000 10.000				
			2. PLOCHÝ PŘEKLAD JE NUTNÉ DOPLNIT VYROVNÁVACÍMI SYSTÉMOVÝMI BLOKY				
			Součet				
30	SUB	317151170	Překlad plochý vápenopiskový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2000 mm	kus	- 1,000	2 932,55	- 2 932,55
			Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317151170				
			Výkaz výměr: 1.000				
			PLOCHÝ PŘEKLAD JE NUTNÉ DOPLNIT VYROVNÁVACÍMI SYSTÉMOVÝMI BLOKY				
Oddíl			998: Presun hmot				- 246,40
120	SUB	998011002	Presun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	- 0,797	309,12	- 246,40
			Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002				



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 13 - VCP - změna technické specifikace překladů vápenopískových

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	22 691,17	Kč
DPH:	4 765,14	Kč
Celkem včetně DPH:	27 456,31	Kč

Dne:

MANAG
MANAG, a.s. Zarání 92, 76001 Zlín
Za zhotovitele

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3	22 691,17	4 765,14	27 456,31
ZL 13: Zmena technické specifikace prekladu	22 691,17	4 765,14	27 456,31
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	22 691,17	4 765,14	27 456,31
OSTb: OST - způsobí výdaje	22 691,17	4 765,14	27 456,31
SO01a: Nové konstrukce	22 691,17	4 765,14	27 456,31
003: Svislé a kompletní konstrukce	22 247,64	4 672,00	26 919,64
998: Presun hmot	443,53	93,14	536,67
Celkem (bez DPH)	22 691,17		
DPH	4 765,14		
DPH 21 % ze základny: 22 691:	4 765,14		
Celkem (včetně DPH)	27 456,31		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			3: Dodatek c. 3					
Změnový list			ZL 13: Zmena technické specifikace prekladu					
Stavba			-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru					
Objekt			OSTb: OST - zpusobilé výdaje					
Podobjekt			SO01a: Nové konstrukce					
Oddíl			003: Svislé a kompletní konstrukce					
436	SP	7278201.KMB	Překlád nosný SENDWIX 100 7DF na maltu M5 dl 1000 mm	kus	1,000	1 528,98		1 528,98
Plný popis: Překlád nosný SENDWIX 100 7DF na maltu M5 dl 1000 mm								
437	SP	7278211.KMB	Překlád nosný SENDWIX 7DF 125 na maltu M5 dl 1250 mm	kus	10,000	1 793,05		17 930,50
Plný popis: Překlád nosný SENDWIX 7DF 125 na maltu M5 dl 1250 mm								
438	SP	7278241.KMB	Překlád nosný SENDWIX 7DF 200 na maltu M5 dl 2000 mm	kus	1,000	2 788,16		2 788,16
Plný popis: Překlád nosný SENDWIX 7DF 200 na maltu M5 dl 2000 mm								
Oddíl			998: Presun hmot					
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,435	309,12		443,53
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002								

Výkaz výměr:
0.09320
1.1580
0.18360

0.093
1.158
0.184



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 13 - Rozdílový rozpočet

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Připravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 2 161,06	Kč
DPH:	- 453,82	Kč
Celkem včetně DPH:	- 2 614,88	Kč

Dne:.....

MANAG

MANAG, a.s. Zarání 92

Za zhotovitele

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3	- 2 161,07	- 453,82	- 2 614,89
ZL 13: Zmena technické specifikace prekladu	- 2 161,07	- 453,82	- 2 614,89
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	- 2 161,07	- 453,82	- 2 614,89
OSTb: OST - způsobilé výdaje	- 2 161,07	- 453,82	- 2 614,89
SO01a: Nové konstrukce	- 2 161,07	- 453,82	- 2 614,89
003: Svislé a kompletní konstrukce	22 247,64	4 672,00	26 919,64
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 24 605,83	- 5 167,23	- 29 773,06
998: Presun hmot	197,13	41,40	238,53
Celkem (bez DPH)	- 2 161,07		
DPH	- 453,82		
DPH 21 % ze základny: -2 161;	- 453,82		
Celkem (včetně DPH)	- 2 614,89		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3: Dodatek c. 3							
Změnový list							- 2 161,07
ZL 13: Zmena technické specifikace prekladu							- 2 161,07
Stavba							- 2 161,07
Objekt							- 2 161,07
Podobjekt							- 2 161,07
Oddíl							22 247,64
436	SP	7278201.KMB	Překlad nosný SENDWIX 100 7DF na maltu M5 dl 1000 mm	kus	1,000	1 528,98	1 528,98
Plný popis: Překlad nosný SENDWIX 100 7DF na maltu M5 dl 1000 mm							
437	SP	7278211.KMB	Překlad nosný SENDWIX 7DF 125 na maltu M5 dl 1250 mm	kus	10,000	1 793,05	17 930,50
Plný popis: Překlad nosný SENDWIX 7DF 125 na maltu M5 dl 1250 mm							
438	SP	7278241.KMB	Překlad nosný SENDWIX 7DF 200 na maltu M5 dl 2000 mm	kus	1,000	2 788,16	2 788,16
Plný popis: Překlad nosný SENDWIX 7DF 200 na maltu M5 dl 2000 mm							
3: Svislé a kompletní konstrukce							- 24 605,83
28	SUB	317151161	Překlad plochý vápenopiskový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 875 mm	kus	- 1,000	1 459,47	- 1 459,47
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317151161							
Výkaz výměr: PLOCHÝ PŘEKLAD JE NUTNÉ DOPLNIT VYROVNÁVACÍMI SYSTÉMOVÝMI BLOKY							1,000
29	SUB	317151164	Překlad plochý vápenopiskový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm	kus	- 10,000	2 021,38	- 20 213,82
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317151164							
Výkaz výměr: 7							7,000
1							1,000
2							2,000
PLOCHÝ PŘEKLAD JE NUTNÉ DOPLNIT VYROVNÁVACÍMI SYSTÉMOVÝMI BLOKY							10,000
Součet							
30	SUB	317151170	Překlad plochý vápenopiskový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2000 mm	kus	- 1,000	2 932,55	- 2 932,55
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317151170							
Výkaz výměr: PLOCHÝ PŘEKLAD JE NUTNÉ DOPLNIT VYROVNÁVACÍMI SYSTÉMOVÝMI BLOKY							1,000
1							

Oddíl		998: Přesun hmot					
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m		t	309,12	197,13
		Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002			- 0,797	- 246,40	
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m		t	309,12	443,53
		Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002			1,435		

Výkaz výměr: 0.09320
1,1580
0.18360

0.093
1,158
0.184



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 14									
ÚSEK: SO01a - svislé a kompletní konstrukce, přesun hmot											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění základacích tvarovek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL	
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:									
	MAIL										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění základacích tvarovek DOTČENÉ MÍSTO: Zakládací vrstva vápenopískového zdiva ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 14 – Doplnění základacích tvarovek“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:											
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi technickou zprávou a výkazem výměr soutěžní projektové dokumentace, kdy požadavkem technické zprávy na první dvě řady VPC cihel s vylepšenými tepelně technickými vlastnostmi není zahrnut do soutěžního výkazu výměr, jedná se o zakládací vrstvu z termoizolačních cihel včetně souvisejících přesunů hmot. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí											
DATUM: 6. 3. 2024											
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
STA BK	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,										



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 14																
ÚSEK: SO01a - svislé a kompletní konstrukce, přesun hmot																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění zakládacích tvarovek NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zakládacích tvarovek DOTČENÉ MÍSTO: Zakládací vrstva vápenopískového zdiva ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 14 – Doplnění zakládacích tvarovek“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 25%;"></th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">88 431,19,- Kč</td><td style="text-align: right;">18 570,55,- Kč</td><td style="text-align: right;">107 001,74,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-18 892,21,- Kč</td><td style="text-align: right;">-3 967,36,- Kč</td><td style="text-align: right;">-22 859,57,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">69 538,98,- Kč</td><td style="text-align: right;">14 603,19,- Kč</td><td style="text-align: right;">84 142,17,- Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	88 431,19,- Kč	18 570,55,- Kč	107 001,74,- Kč	Méněpráce:	-18 892,21,- Kč	-3 967,36,- Kč	-22 859,57,- Kč	Rozdíl:	69 538,98,- Kč	14 603,19,- Kč	84 142,17,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	88 431,19,- Kč	18 570,55,- Kč	107 001,74,- Kč														
Méněpráce:	-18 892,21,- Kč	-3 967,36,- Kč	-22 859,57,- Kč														
Rozdíl:	69 538,98,- Kč	14 603,19,- Kč	84 142,17,- Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 6. 3. 2024																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: <u>AD</u> PODPIS: <u>4.4.2024</u> DATUM:																	
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																	
STAVBA: BKO SPRÁVCE STAVBY: OI MMB města Brna,-																	



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 14 ROZDÍL - doplnění základacích tvarovek

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	69 538,98	Kč
DPH:	14 603,19	Kč
Celkem včetně DPH:	84 142,17	Kč

Dne:.....

Za objednatele



MANAG, a.s.
Zarámí 92
76001 Zlín
<https://manag.cz/>

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra veřejného prostoru
Komentář:	ZL 14 ROZDÍL - doplnění zakládacíc

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	69 538,98
DPH:	14 603,19
Celkem včetně DPH:	84 142,17

Dne:.....



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3			
ZL 14 : Doplnění základacích tvarovek	69 538,98	14 603,19	84 142,17
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	69 538,98	14 603,19	84 142,17
OSTb: OST - zpusobílé výdaje	69 538,98	14 603,19	84 142,17
SO01a: Nové konstrukce	69 538,98	14 603,19	84 142,17
3: Svíslé a kompletní konstrukce	70 033,89	14 707,12	84 741,00
998: Presun hmot	- 494,90	- 103,93	- 598,83
Celkem (bez DPH)	69 538,98		
DPH	14 603,19		
DPH 21 % ze základny: 69 539:	14 603,19		
Celkem (včetně DPH)	84 142,17		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3: Dodatek c. 3							
Změnový list							69 538,98
ZL 14 : Doplnění základacích tvarovek							69 538,98
Stavba							69 538,98
Objekt							69 538,98
Podobjekt							69 538,98
Oddíl							70 033,89
24	SUB	311270331	Zdivo z vápenopiskových přesných plných tvámic 7DF přes P15 do P25 tl 200 mm	m2	-12,703	1 364,97	-17 339,19

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311270331Výkaz výměr:
Rozdíl výměr
404,922-392,219

440	SP	1279126.KMB	Zakládací vrstva vápenopiskového zdiva tl 200 mm z izolačních tvámic SENDWIX 14DF-THERM	m	90,028	970,51	87 373,07
-----	----	-------------	---	---	--------	--------	-----------

Plný popis: Zakládací vrstva vápenopiskového zdiva tl 200 mm z izolačních tvámic SENDWIX 14DF-THERM

Výkaz výměr: 1.no
přístavba 103-110
obvod
2*(10,48+6,9+7,6+2,1+1,1+0,8+0,6)
vnitřní
2*(0,533+1,75+5,451+2,7+0,8+2,7+1,8+0,1+2,7+1,5+1,2)
otvory
2*(-0,9-1,7)
-(0,8*4*2)

-
-
-
59,160
-
42,468
-
-5,200
-6,400

998: Presun hmot							-494,90
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-5,024	309,12	-1 553,02

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002

120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,423	309,12	1 058,12
-----	-----	-----------	--	---	-------	--------	----------

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 14 MNP - Doplnění základacích tvarovek

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Připravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 18 892,21	Kč
· DPH:	- 3 967,36	Kč
Celkem včetně DPH:	- 22 859,57	Kč

Dne:.....

Za objednatele



Za z

MANAG, a.s.
Zarání 92
76001 Zlín
<https://manag.cz/>

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra veřejného prostoru
Komentář:	ZL 14 MNP - Doplnění základacích t

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí	
Přípravář	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 18 892,21
DPH:	- 3 967,36
Celkem včetně DPH:	- 22 859,57

Dne:



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3			
ZL 14 : Doplnění základacích tvarovek	- 18 892,21	- 3 967,36	- 22 859,57
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	- 18 892,21	- 3 967,36	- 22 859,57
OSTb: OST - způsobí výdaje	- 18 892,21	- 3 967,36	- 22 859,57
SO01a: Nové konstrukce	- 18 892,21	- 3 967,36	- 22 859,57
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 17 339,19	- 3 641,23	- 20 980,42
998: Presun hmot	- 1 553,02	- 326,13	- 1 879,15
Celkem (bez DPH)	- 18 892,21		
DPH	+ 3 967,36		
DPH 21 % ze základny: -18 892:	- 3 967,36		
Celkem (včetně DPH)	- 22 859,57		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			3: Dodatek c. 3				- 18 892,21
Změnový list			ZL 14 : Doplnění základacích tvarovek				- 18 892,21
Stavba			- : Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru				- 18 892,21
Objekt			OSTb: OST - způsobilé výdaje				- 18 892,21
Podobjekt			SO01a: Nové konstrukce				- 18 892,21
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				- 17 339,19
24	SUB	311270331	Zdivo z vápenopiskových přesných plných tvámic 7DF přes P15 do P25 tl 200 mm	m2	- 12,703	1 364,97	- 17 339,19

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311270331

Výkaz výměr: Rozdíl výměr
404,922-392,219

- 12,703

Oddíl			998: Přesun hmot				- 1 553,02
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	- 5,024	309,12	- 1 553,02

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 14 VCP - Doplnění základacích tvarovek

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Připravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	88 431,19	Kč
DPH:	18 570,55	Kč
Celkem včetně DPH:	107 001,74	Kč

Dne:

Za objednatele


MANAG
Zlín

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra veřejného prostoru
Komentář:	ZL 14 VCP - Doplnění základacích tv

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	88 431,19
DPH:	18 570,55
Celkem včetně DPH:	107 001,74

Dne:.....

MA

MANAG, a.s. Zarání 92, 760 01 Zlín

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

	Pops	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3		88 431,19	18 570,55	107 001,74
ZL 14 : Doplnění základacích tvarovek		88 431,19	18 570,55	107 001,74
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru		88 431,19	18 570,55	107 001,74
OSTb: OST - způsobilé výdaje		88 431,19	18 570,55	107 001,74
SO01a: Nové konstrukce		88 431,19	18 570,55	107 001,74
3: Svislé a kompletní konstrukce		87 373,07	18 348,35	105 721,42
998: Přesun hmot		1 058,12	222,20	1 280,32
Celkem (bez DPH)		88 431,19		
DPH		18 570,55		
DPH 21 % ze základny: 88 431,19		18 570,55		
Celkem (včetně DPH)		107 001,74		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			3: Dodatek c. 3				88 431,19
Změnový list			ZL 14 : Doplnění základacích tvarovek				88 431,19
Stavba			-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru				88 431,19
Objekt			OSTb: OST - zpusobilé výdaje				88 431,19
Podobjekt			SO01a: Nové konstrukce				88 431,19
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				87 373,07
440	SP	1279126.KMB	Zakládací vrstva vápenopiskového zdiva tl 200 mm z izolačních tvárníc SENDWIX 14DF-THERM	m	90,028	970,51	87 373,07

Plný popis: Zakládací vrstva vápenopiskového zdiva tl 200 mm z izolačních tvárníc SENDWIX 14DF-THERM

Výkaz výměr: 1.np

přístavba 103-110

obvod

2*(10,48+6,9+7,6+2,1+1,1+0,8+0,6)

vnitřní

2*(0,533+1,75+5,451+2,7+0,8+2,7+1,8+0,1+2,7+1,5+1,2)

otvory

2*(-0,9-1,7)

-(0,8*4*2)

-
-
-
59.160
-
42.468
-
- 5.200
- 6.400

Oddíl		998: Presun hmot				1 058,12
120	SUB	998011002	Presun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,423	309,12
		Plný popis: https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/998011002				1 058,12



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přiléhajícího veřejného prostoru		ZL 15									
ÚSEK: SO01a – 712 – Povlakové krytiny											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Plochá střecha		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL:</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL:	
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:									
	MAIL:										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna tloušťky střešní fólie DOTČENÉ MÍSTO: Krov ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 15 – Izolace střechy“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: :											
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi textovou částí a výkazem výměr soutěžní projektové dokumentace, kdy práce a dodávky popsané v textové části soutěžní dokumentace nutné pro realizaci stavby nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr. Jedná se o část izolace střechy. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. DATUM: 3.5. 2024											
POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
STAVBA: BKO	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna										



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 15																
ÚSEK: SO01a – 712 – Povlakové krytiny																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Plochá střecha NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna tloušťky střešní fólie DOTČENÉ MÍSTO: Krov ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 15 – Izolace střechy“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: :																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 25%;"></th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">125.938,67,- Kč</td><td style="text-align: right;">26,447,12,- Kč</td><td style="text-align: right;">152.385,79,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-64.305,83,- Kč</td><td style="text-align: right;">-13.504,22,- Kč</td><td style="text-align: right;">- 77.810,05,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">61.632,84,- Kč</td><td style="text-align: right;">12.942,90,- Kč</td><td style="text-align: right;">74.575,74,- Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 3.5. 2024				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	125.938,67,- Kč	26,447,12,- Kč	152.385,79,- Kč	Méněpráce:	-64.305,83,- Kč	-13.504,22,- Kč	- 77.810,05,- Kč	Rozdíl:	61.632,84,- Kč	12.942,90,- Kč	74.575,74,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	125.938,67,- Kč	26,447,12,- Kč	152.385,79,- Kč															
Méněpráce:	-64.305,83,- Kč	-13.504,22,- Kč	- 77.810,05,- Kč															
Rozdíl:	61.632,84,- Kč	12.942,90,- Kč	74.575,74,- Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: DATUM: <u>16.5. 2024</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
S B	SPRÁVCE STAVBY: OI M t města Brna,-																	



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 15 - ROZDÍL Izolace střechy

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	61 632,84	Kč
DPH:	12 942,90	Kč
Celkem včetně DPH:	74 575,74	Kč

Dne:.....



Z

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3	61 632,84	12 942,90	74 575,74
ZL 15 MNP : Izolace strechy	- 64 305,83	- 13 504,22	- 77 810,05
S: Stavba	- 64 305,83	- 13 504,22	- 77 810,05
SO 01: Stavební objekt 01	- 64 305,83	- 13 504,22	- 77 810,05
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 64 305,83	- 13 504,22	- 77 810,05
712: Powlakové krytiny	- 64 305,83	- 13 504,22	- 77 810,05
ZL 15 VCP : Izolace strechy	125 938,67	26 447,12	152 385,79
S: Stavba	125 938,67	26 447,12	152 385,79
SO 01: Stavební objekt 01	125 938,67	26 447,12	152 385,79
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	125 938,67	26 447,12	152 385,79
712: Powlakové krytiny	125 938,67	26 447,12	152 385,79
Celkem (bez DPH)	61 632,84		
DPH	12 942,90		
DPH 21 % ze základny: 61 633:	12 942,90		
Celkem (včetně DPH)	74 575,74		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			3: Dodatek c. 3				61 632,84
Změnový list			ZL 15 MNP : Izolace střechy				- 64 305,83
Stavba			S: Stavba				- 64 305,83
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				- 64 305,83
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				- 64 305,83
Oddíl			712: Pevňákové krytiny				- 64 305,83
138	SUB	62832001.1	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	- 65,151	126,00	- 8 209,03
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: -55,9*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		- 65,151		
140	SUB	28322063	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,2mm se zvýšenou požární odolností	m2	- 48,950	234,00	- 11 454,30
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: -44,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		- 48,950		
141	SUB	712361702	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii přilepenou bodově	m2	- 11,400	183,00	- 2 086,20
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: -11,4		- 11,400		
142	SUB	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rovnem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)	m2	- 13,287	234,00	- 3 109,16
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: -13,287		- 13,287		
143	SUB	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii přilepenou v plné ploše	m2	- 67,200	270,00	- 18 144,00
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: -67,2		- 67,200		
144	SUB	28342411.1	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rovnem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)	m2	- 78,322	252,00	- 19 737,14
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: -78,322		- 78,322		

Por.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
152	SUB	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m		t	-0,580	2 700,00	- 1 566,00

Plný popis: ---

Změnový list		ZL 15 VCP : Izolace střechy						125 938,67
Stavba		S: Stavba						125 938,67
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01						125 938,67
Podobjekt		SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						125 938,67
Oddíl		712: Powlakové krytiny						125 938,67
1	SUB	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	48,950	355,00		17 377,25

Plný popis: ---

2	SUB	712363544	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	101,400	254,00		25 755,60
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	--	-----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 78,09 "věž
23,31 "terasa
Součet

78,090
23,310
101,400

3	SUB	28322065	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou požární odolností tl 1,8mm	m2	116,611	478,00		55 740,06
---	-----	----------	--	----	---------	--------	--	-----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 78,09*1,15 "věž
23,31*1,15 "terasa
Součet

89,804
26,807
116,611

4	SUB	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	65,151	213,00		13 877,16
---	-----	----------	--	----	--------	--------	--	-----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 65,151

65,151

5	SUB	712332135	Powlaková krytina plochých střech nopovou fólií s perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m2	49,500	224,00		11 088,00
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	--	-----------

Plný popis: ---

152	SUB	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,778	2 700,00		2 100,60
-----	-----	-----------	---	---	-------	----------	--	----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZLfolieVCP

Stavba: **Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru – střešní folie**

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ: 47906898
DIČ: CZ47906898

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwaspunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet je zpracován z dokumentace pro provádění stavby.

Všechny položky ve výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, stanoveny jako čistě. Rezerva na prostřih a spojovací materiál, přeřez, provozní odpad apod. je dodavatel povinen kalkulovat do jednotlivých položkových cen v rozsahu dle vlastních technologických předpisů a realizačních zvyklostí." a dále "Soupis prací a výkaz výměr nenahrazují projektovou dokumentaci a nejsou dle zákona její součástí. Dodavatel je povinen reflektovat, dodržet a realizovat veškerá ustanovení, specifikace a standardy stanovené v dokumentaci pro provedení stavby

a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevnění montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně zřizování a přeřezů :

Cena bez DPH			125 938,67
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	125 938,67	26 447,12
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			152 385,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZLfolieVCP
Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - střešní folie
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín
Datum: 17. 7. 2023
Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
Projektant: XXXXXXXXXX
Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín
Zpracoval: Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		125 938,67	152 385,79
SO01a	Nové konstrukce	125 938,67	152 385,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého volného prostoru -
střešní fólie

Objekt:

S001a - Nové konstrukce

KSČ:

Místo: Brno-Komín

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		125 938,67	
DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	125 938,67	21,00%	26 447,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	152 385,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasičská a přilehlého veřejného prostoru
střešní folie

Objekt: **S001a - Nová konstrukce**

Místo: Brno-Komín

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: **Schwerpunkt
architekti**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

125 938,67

712 - Povlákové krytiny

125 938,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - střešní folie

Objekt: S001a - Nové konstrukce

Místo: Brno-Komín
Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum: 17. 7. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cepová soustava
Náklady soupisu celkem							125 938,67	
u 712 Povlakové krytiny							125 938,67	
1	M	28343014	Fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vyojetých střech tl. 1,8mm	m2	48,950	355,00	17 377,25	CS ÚRS 2024 01
2	K	712363544	Provedení povlak krytiny mechanicky kolvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	101,400	254,00	25 755,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		78,00 *včz		78,000			
	VV		23,31 *terasa		23,310			
	VV		Součet		101,400			
3	M	28322065	Fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kolvená se zvýšenou požární odolností tl. 1,8mm	m2	116,611	478,00	55 740,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		78,00 *1,15 *včz		80,804			
	VV		23,31 *1,15 *terasa		26,607			
	VV		Součet		116,611			
4	M	62853004	Pás asfaltový netavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spáratelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl. 4,0mm	m2	65,151	213,00	13 877,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		65,151		65,151			
5	K	71232135	Povlaková krytina plochých střech napovou fólií s perforovanou deskou, nopak v 20 mm, tl do 1,0 mm	m2	49,500	224,00	11 080,00	CS ÚRS 2024 01
152	K	998712102	Přesun hmot lonážní tonážní pro krytiny povlakové v oblokách v do 12 m	t	0,778	2 700,00	2 100,60	CS ÚRS 2022 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZLfolieMpr

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - střešní folie

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Žatčaná 92, 760 01 Zlín

IČ: 47906898
DIČ: CZ47906898

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet je zpracován z dokumentace pro provádění stavby.

Všechny položky ve výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, stanoveny jako dísté! Rozervu na prostřích a spojovací materiálu, přetřez, provozní odpad apod. je dodavatel povinen kalkulovat do jednotlivých položkových cen v rozsahu dle vlastních technologických předpisů a realizačních zvyklostí." a dále "Soupis prací a výkaz výměr nenahrazují projektovou dokumentaci a nejsou dle zákona její součástí. Dodavatel je povinen reflektovat, dodržet a realizovat veškerá ustanovení, specifikace a standardy stanovené v dokumentaci pro provedení stavby

a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevnění montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakýkoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k doúčání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně zkratného a přetřezů :

Cena bez DPH			-64 305,83
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-64 305,83	-13 504,22
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-77 810,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatelj

Zhotovitelj

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZLf01eMpr
Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - střešní folie
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin
Datum: 17. 7. 2023
Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
Projektant: [REDACTED]
Zhotovitel: MANAG, a.s., Zerámy 92, 760 01 Zlín
Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		-64 305,83	-77 810,05
SO01a	Nové konstrukce	-64 305,83	-77 810,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -
střešní folie

Objekt:

S001a - Nové konstrukce

KSO:

Místo: Brno-Komín

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

IČ:

44092785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-64 305,83

DPH základní
snížená

Základ daně

-64 305,83

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-13 504,22

0,00

Cena s DPH

v CZK

-77 810,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce společenenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -
střešní folie

Objekt:

SD01a - Nové konstrukce

Místo:

Brno-Komín

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

Projeklant:



Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 62, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwarpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-64 305,83

712 - Povlakové krytiny

-64 305,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru - střešní folie

Objekt: S001a - Nová konstrukce

Místo: Brno-Komín

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Schverpunkt architekti

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-64 305,83	
712			Povlakové krytiny				-64 305,83	
138	M	62832001.1	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	-85,151	126,00	-8 209,63	
	vv		-55,8*1,1655*Přepočtené koeficientem množství		-85,151			
140	M	28322063	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky knivená tl. 1,2mm se zvýšenou požární odolností	m2	-48,950	234,00	-11 454,30	
	vv		-44,8*1,1*Přepočtené koeficientem množství		-48,950			
141	K	712361702	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou bodově	m2	-11,400	183,00	-2 086,20	
	vv		-11,4		-11,400			
142	M	28342411	folie hydroizolační střešní mPVC s nakaštrovaným PES roumem určená k lepení tl. 1,5mm (účinná tloušťka)	m2	-13,287	234,00	-3 109,16	
	vv		-13,287		-13,287			
143	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	-67,200	270,00	-18 144,00	
	vv		-67,2		-67,200			
144	M	28342411.1	folie hydroizolační střešní mPVC s nakaštrovaným PES roumem určená k lepení tl. 1,5mm (účinná tloušťka)	m2	-78,322	252,00	-19 737,14	
	vv		-78,322		-78,322			
152	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	-0,580	2 700,00	-1 506,00	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 16
ÚSEK: SO01a 762 – Konstrukce tesařské		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna tl. OSB desky ve skladbě střechy DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ ZL 16 – OSB desky “ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi textovou částí a výkazem výměr soutěžní projektové dokumentace, kdy práce a dodávky popsané v textové části soutěžní dokumentace nutné pro realizaci stavby nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr. Jedná se o část tesařských konstrukcí, konkrétně obklad stopu osb deskami. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. [REDACTED] POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 2.4. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PRÁCI. [REDACTED]		
STAVEBNÍ FIRM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 16																
ÚSEK: SO01a 762 – Konstrukce tesařské																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna tl. OSB desky ve skladbě střechy DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 16 – OSB desky“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																	
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">8.714,78,- Kč</td><td style="text-align: right;">1.830,10,- Kč</td><td style="text-align: right;">10.554,88- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 4.844,69,- Kč</td><td style="text-align: right;">-1.017,38,- Kč</td><td style="text-align: right;">-5.862,07,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">3.870,09,- Kč</td><td style="text-align: right;">812,72,- Kč</td><td style="text-align: right;">4.682,81,- Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	8.714,78,- Kč	1.830,10,- Kč	10.554,88- Kč	Méněpráce:	- 4.844,69,- Kč	-1.017,38,- Kč	-5.862,07,- Kč	Rozdíl:	3.870,09,- Kč	812,72,- Kč	4.682,81,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	8.714,78,- Kč	1.830,10,- Kč	10.554,88- Kč														
Méněpráce:	- 4.844,69,- Kč	-1.017,38,- Kč	-5.862,07,- Kč														
Rozdíl:	3.870,09,- Kč	812,72,- Kč	4.682,81,- Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 2.4. 2024																	
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>16.5.2024</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STP BK [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,- [REDACTED] [REDACTED]																



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 16 - ROZDÍL změna tl. OSB desky

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM


Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	3 870,09 Kč
DPH:	812,72 Kč
Celkem včetně DPH:	4 682,81 Kč

Dne:

BRNO
823 02



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3	3 870,09	812,72	4 682,81
ZL 16 MNP: OSB desky	- 4 844,69	- 1 017,38	- 5 862,07
S: Stavba	- 4 844,69	- 1 017,38	- 5 862,07
SO 01: Stavební objekt 01	- 4 844,69	- 1 017,38	- 5 862,07
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 4 844,69	- 1 017,38	- 5 862,07
762: Konstrukce tesarské	- 4 844,69	- 1 017,38	- 5 862,07
ZL 16 VCP: OSB desky	8 714,78	1 830,10	10 544,88
S: Stavba	8 714,78	1 830,10	10 544,88
SO 01: Stavební objekt 01	8 714,78	1 830,10	10 544,88
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	8 714,78	1 830,10	10 544,88
762: Konstrukce tesarské	8 714,78	1 830,10	10 544,88
Celkem (bez DPH)	3 870,09		
DPH	812,72		
DPH 21 % ze základny: 3 870:	812,72		
Celkem (včetně DPH)	4 682,81		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3: Dodatek c. 3							3 870,09
Změnový list							- 4 844,69
Stavba							- 4 844,69
Objekt							- 4 844,69
Podobjekt							- 4 844,69
Oddíl							- 4 844,69
186	SUB	762810023	Základ stropů z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	- 12,000	388,93	- 4 667,11

Plný popis: ---

189	SUB	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	- 0,117	1 517,76	- 177,58
-----	-----	-----------	---	---	---------	----------	----------

Plný popis: ---

Změnový list							8 714,78
Stavba							8 714,78
Objekt							8 714,78
Podobjekt							8 714,78
Oddíl							8 714,78
1	SP	762341016	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	12,000	487,00	5 844,00

Plný popis: Bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 22 mm

2	SUB	762431026	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	5,000	501,00	2 505,00
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

Plný popis: ---

189	SUB	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,241	1 517,76	365,78
-----	-----	-----------	---	---	-------	----------	--------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 0,07
0,171

0,070
0,171

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCPf9
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - změna tl. OSB desky - měněpráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-4 844,69
DPH základní snižena	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-4 844,69	-1 017,38
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-5 862,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	151/2023VCP19		
Stavba:	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - změna tl. OSB desky - méněpráce		
Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín	Datum:	26. 2. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín	Zpracovatel:	Schwerpunkt architekti
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-4 844,69	-5 862,07
151/2023V CP19	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - změna tl. OSB desky - méněpráce	-4 844,69	-5 862,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - změna tl. OSB desky -
méněpráce

KSO: Hlavní 120/125, 62400 Bmo - Komin

CC-CZ: Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zahradní 92, 760 01 Zlín

IČ:
DIČ:

Projeklant: [redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-4 844,69
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		-4 844,69	21,00%	-1 017,38
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-5 862,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - změna tl. OSB desky -
ménépráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Kumin

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-4 844,69
PSV - Práce a dodávky PSV	-4 844,69
762 - Konstrukce tesářské	-4 844,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - změna tl. OSB desky - méněpráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 28. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Žatávní 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-4 844,69	
D PSV Práce a dodávky PSV							-4 844,69	
D 762 Konstrukce tesařské							-4 844,69	
186	K	762810023	Základ stropů z desek OSB B 15 mm na pero a drážku šroubovaných na rámy	m2	-12,000	388,93	-4 667,11	
Online PSC			https://podminky.mpr.cz/finv/PSC_0005_2024_01/762810023					
189	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,117	1 517,76	-177,58	
Online PSC			https://podminky.mpr.cz/finv/PSC_0005_2024_01/998762102					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCPř10
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - změna tl. OSB desky - vícepráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 714,78

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 714,78	1 830,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 10 544,88

Projektant Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	151/2023VCPf10		
Stavba:	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - změna tl. OSB desky - vícepráce		
Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín	Datum:	26. 2. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 714,78	10 544,88
151/2023V CPf10	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - změna tl. OSB desky - vícepráce	8 714,78	10 544,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - změna tl. OSB desky - vícepráce

KSO: Misto: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin

CC-CZ: Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: [redacted]

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		8 714,78	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 714,78	21,00%	1 830,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 544,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - změna tl. OSB desky - vícepráce

Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin	Datum:	26. 2. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Schwerpunkt architekti

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	8 714,78
PSV - Práce a dodávky PSV	8 714,78
762 - Konstrukce tesafská	8 714,78

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - změna tl. OSB desky - vícepráce

Miesto: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 26.2.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: _____ Vyplň údaj

Zpracovatel: **Schwerpunkt
architekti**

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady souplu celkem

6 714,78

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

8 714,78

D	762	Konstrukce tesařské
---	-----	---------------------

8 714.78

1	K 762341016	Bednění atech rovných sklen do 60" z desek OSB II 22 mm na sraz žrobovaných na žroky	m2	12,000	487,00	5 844,00	CS ÚRS 2024 01
---	-------------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://codemantic.org/Name/CS_URS_2024_01/76216137

2	K	762431026	Obložení stěn z desek OSB 11 22 mm neobroušených na pero a drážku přibíjených	m2	5,000	501,00	2 505,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://padminixy.org/cp/entry/CS_URS_2024_01/202443761

189	K	998762102	Přesun hmot (náložní pro koe tesarské v objektech v přes 6 do 12 m	0,241	1 517,76	365,78
-----	---	-----------	---	-------	----------	--------

Online PSC <https://codemintz.in/cz/psc/CY-185-2024-GJ/938762702>



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 17
ÚSEK: SO01a 3 – Svislé a kompletní konstrukce, 998 – přesun hmot		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění překladů DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 17 – Překlady“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi výkresovou částí a výkazem výměr soutěžní projektové dokumentace, kdy práce a dodávky obsaženy ve výkresové části soutěžní dokumentace nutné pro realizaci stavby nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr. Jedná se o část svislých konstrukcí, konkrétně překlady nad otvory. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí DATUM: 18.4. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDLOŽENÉ PRÁCE.		
ST BR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 17																
ÚSEK: SO01a 3 – Svislé a kompletní konstrukce, 998 – přesun hmot																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění překladů DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 17 – Překlady“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 25%;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">16.243,04,- Kč</td><td style="text-align: right;">3.411,04,- Kč</td><td style="text-align: right;">19.654,08,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 4.390,65,- Kč</td><td style="text-align: right;">-922,04,- Kč</td><td style="text-align: right;">-5.312,69,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">11.852,39,- Kč</td><td style="text-align: right;">2.489,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">14.341,39,- Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 18.4. 2024			NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	16.243,04,- Kč	3.411,04,- Kč	19.654,08,- Kč	Méněpráce:	- 4.390,65,- Kč	-922,04,- Kč	-5.312,69,- Kč	Rozdíl:	11.852,39,- Kč	2.489,00,- Kč	14.341,39,- Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce	16.243,04,- Kč	3.411,04,- Kč	19.654,08,- Kč															
Méněpráce:	- 4.390,65,- Kč	-922,04,- Kč	-5.312,69,- Kč															
Rozdíl:	11.852,39,- Kč	2.489,00,- Kč	14.341,39,- Kč															
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED] OD: AD [REDACTED] PO [REDACTED] DATUM: 16.5.2024																		
SCHVÁLIL: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: [REDACTED]																		
STAVBA: BKO [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Mag [REDACTED] sta Brna,- [REDACTED]																	



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 17 MNP - překlady

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	[REDACTED]
Přípravář:	[REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 4 390,65	Kč
DPH:	- 922,04	Kč
Celkem včetně DPH:	- 5 312,69	Kč

Dne:

MANAG
MANAG, a.s.
Za zhotovitele

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3			
ZL 17 MNP : Preklady	- 4 390,65	- 922,04	- 5 312,69
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	- 4 390,65	- 922,04	- 5 312,69
OSTb: OST - způsobilé výdaje	- 4 390,65	- 922,04	- 5 312,69
SO01a: Nové konstrukce	- 4 390,65	- 922,04	- 5 312,69
3: Svíslé a kompletní konstrukce	- 4 305,60	- 904,18	- 5 209,78
998: Presun hmot	- 85,05	- 17,86	- 102,91
Celkem (bez DPH)	- 4 390,65		
DPH	- 922,04		
DPH 21 % ze základny: -4 391:	- 922,04		
Celkem (včetně DPH)	- 5 312,69		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek							
3: Dodatek c. 3							
Změnový list							
ZL 17 MNP : Preklady							- 4 390,65
Stavba							- 4 390,65
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru							- 4 390,65
Objekt							- 4 390,65
OSTb: OST - způsob výdaje							- 4 390,65
Podobjekt							- 4 390,65
SO01a: Nové konstrukce							- 4 390,65
Oddíl							- 4 305,60
3: Světlé a kompletní konstrukce							- 4 305,60
33	SUB	7168058.WNR	Keramický systémový překlad (Š=70mm, V=238 mm) dl 2750 mm nebo odp.	kus	- 2,750	1 565,67	- 4 305,60

Plný popis: Keramický systémový překlad (Š=70mm, V=238 mm) dl 2750 mm nebo odp.

Výkaz výměr: 1.np
2.75

2.750

Oddíl							
120	SUB	998011002	998: Přesun hmot				- 85,05
			Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	- 0,275	309,12	- 85,05

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 17 VCP - překlady

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno


REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	16 243,04	Kč
DPH:	3 411,04	Kč
Celkem včetně DPH:	19 654,08	Kč

Dne:



Za z

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3	16 243,04	3 411,04	19 654,08
ZL 17: Preklady	16 243,04	3 411,04	19 654,08
..: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	16 243,04	3 411,04	19 654,08
OSTb: OST - způsobilé výdaje	16 243,04	3 411,04	19 654,08
SO01a: Nové konstrukce	16 243,04	3 411,04	19 654,08
3: Svíslé a kompletní konstrukce	15 905,67	3 340,19	19 245,86
998: Presun hmot	337,37	70,85	408,22
Celkem (bez DPH)	18 243,04		
DPH	3 411,04		
DPH 21 % ze základny: 16 243;	3 411,04		
Celkem (včetně DPH)	19 654,08		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přílehlého veřejného prostoru -

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek							16 243,04
3: Dodatek c. 3							
Změnový list							16 243,04
ZL 17: Preklady							
Stavba							16 243,04
Objekt							16 243,04
Podobjekt							16 243,04
OSTb: OST - zpusobíle výdaje							
SO01a: Nové konstrukce							16 243,04
3: Svislé a kompletní konstrukce							15 905,67
Oddíl							6 511,63
32	SUB	7168056.WNR	Keramický systémový překlad (Š=70mm, V=238 mm) dl 2250 mm nebo odp.	kus	6,000	1 085,27	
Plný popis: Keramický systémový překlad (Š=70mm, V=238 mm) dl 2250 mm nebo odp.							
33	SUB	7168058.WNR	Keramický systémový překlad (Š=70mm, V=238 mm) dl 2750 mm nebo odp.	kus	6,000	1 565,67	9 394,04
Plný popis: Keramický systémový překlad (Š=70mm, V=238 mm) dl 2750 mm nebo odp.							
Výkaz výměr: 1.np 2,75							
2,750							
Oddíl							337,37
120	SUB	998011002	998: Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,091	309,12	337,37
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002							



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 17 RoZDÍL - překlady

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	11 852,39	Kč
DPH:	2 489,00	Kč
Celkem včetně DPH:	14 341,39	Kč

Dne:.....



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3	11 852,39	2 489,00	14 341,39
ZL 17: Preklady	16 243,04	3 411,04	19 654,08
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	16 243,04	3 411,04	19 654,08
OSTb: OST - způsobilé výdaje	16 243,04	3 411,04	19 654,08
SO01a: Nové konstrukce	16 243,04	3 411,04	19 654,08
3: Svislé a kompletní konstrukce	15 905,67	3 340,19	19 245,86
998: Presun hmot	337,37	70,85	408,22
ZL 17 MNP : Preklady	- 4 390,65	- 922,04	- 5 312,69
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	- 4 390,65	- 922,04	- 5 312,69
OSTb: OST - způsobilé výdaje	- 4 390,65	- 922,04	- 5 312,69
SO01a: Nové konstrukce	- 4 390,65	- 922,04	- 5 312,69
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 4 305,60	- 904,18	- 5 209,78
998: Presun hmot	- 85,05	- 17,86	- 102,91
Celkem (bez DPH)	11 852,39		
DPH	2 489,00		
DPH 21 % ze základny: 11 852:	2 489,00		
Celkem (včetně DPH)	14 341,39		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek							
3: Dodatek c. 3							11 852,39
Změnový list							
ZL 17: Preklady							16 243,04
Stavba							
Objekt							16 243,04
Podobjekt							16 243,04
Oddíl							16 243,04
32	SUB	7168056.WNR	3: Svislé a kompletní konstrukce				15 905,67
			Keramický systémový překlad (Š=70mm, V=238 mm) dl 2250 mm nebo odp.	kus	6,000	1 085,27	6 511,63

Plný popis: Keramický systémový překlad (Š=70mm, V=238 mm) dl 2250 mm nebo odp.

33	SUB	7168058.WNR	Keramický systémový překlad (Š=70mm, V=238 mm) dl 2750 mm nebo odp.	kus	6,000	1 565,67	9 394,04
----	-----	-------------	---	-----	-------	----------	----------

Plný popis: Keramický systémový překlad (Š=70mm, V=238 mm) dl 2750 mm nebo odp.

Výkaz výměr: 1.np
2,75

2,750

Oddíl							337,37
120	SUB	998011002	998: Presun hmot				337,37
			Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,091	309,12	337,37

Plný popis: https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998011002

Změnový list							
ZL 17 MNP : Preklady							- 4 390,65
Stavba							- 4 390,65
Objekt							- 4 390,65
Podobjekt							- 4 390,65
Oddíl							- 4 305,60
33	SUB	7168058.WNR	3: Svislé a kompletní konstrukce				- 4 305,60
			Keramický systémový překlad (Š=70mm, V=238 mm) dl 2750 mm nebo odp.	kus	- 2,750	1 565,67	- 4 305,60

Plný popis: Keramický systémový překlad (Š=70mm, V=238 mm) dl 2750 mm nebo odp.

Výkaz výměr: 1.np
2,75

2,750

Oddíl							- 85,05
120	SUB	998011002	998: Presun hmot				- 85,05
			Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	- 0,275	309,12	- 85,05

Plný popis: https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998011002



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 18												
ÚSEK: SO01a – 711– Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dilatační spára		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td>FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL:</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:		FAX:	OSOBNĚ:		MAIL:	
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:												
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:												
	FAX:	OSOBNĚ:												
	MAIL:													
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění dilatační spáry DOTČENÉ MÍSTO: Základní deska ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 18 – Dilatační spára“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: :														
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady na vícepráce, které nejsou součástí soutěžního výkazu výměr. Jedná se o dilatační spáru mezi zdívkem. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí DATUM: 3.5. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚT PRÁCE.														
		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna												



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 18																				
ÚSEK: SO01a – 711– Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dilatační spára		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX: OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:		MAIL												
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:																				
	MAIL																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění dilatační spáry DOTČENÉ MÍSTO: Základní deska ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE I spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 18 – Dilatační spára “ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: ;																						
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">14.373,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">3.018,33,- Kč</td><td style="text-align: right;">17.391,33,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,-</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">14.373,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">3.018,33,- Kč</td><td style="text-align: right;">17.391,33,- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	14.373,00,- Kč	3.018,33,- Kč	17.391,33,- Kč	Méněpráce:	0,-	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	14.373,00,- Kč	3.018,33,- Kč	17.391,33,- Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	14.373,00,- Kč	3.018,33,- Kč	17.391,33,- Kč																			
Méněpráce:	0,-	0,- Kč	0,- Kč																			
Rozdíl:	14.373,00,- Kč	3.018,33,- Kč	17.391,33,- Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 3.5. 2024																				
VYJÁDRĚNÍ:																						
OD: AD		DATUM: 16.5.2024																				
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magist</td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;">ta Brna,-</td></tr></table>			SPRÁVCE STAVBY: OI Magist		ta Brna,-																	
SPRÁVCE STAVBY: OI Magist		ta Brna,-																				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCP7
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dilatační spára

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
[Redacted]

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

Cena bez DPH			14 373,00
DPH základní snižovaná	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	14 373,00	3 018,33
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			17 391,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	151/2023VCP17		
Stavba:	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dilatační spára		
Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin	Datum:	26. 2. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu		14 373,00	17 391,33
151/2023V CP17	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dilatační spára	14 373,00	17 391,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dilatační spára

KSO: Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ: Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: [redacted]

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 373,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 373,00	21,00%	3 018,33
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			17 391,33
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dilatační spára**
Místo: **Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín**
Zadavatel:
Uchazeč: **Vyplň údaj**

Datum: **26. 2. 2024**
Projektant: **[redacted]**
Zpracovatel: **Schwerpunkt architekti**

Kód dílu - Popis Cena celková [CZK]

Náklady ze soupisu prací		14 373,00
PSV - Práce a dodávky PSV		14 373,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		14 373,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - dilatační spára

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Žpracovatel: Schwerpunkt architekti

PO Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenná soustava

Náklady soupisu celkem 14 373,00

D PSV Práce a dodávky PSV 14 373,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 373,00

125 K 711141559 Provedení izolace proti zeminí vlhkosti pásy přitavením vodotěsné NAIP m2 35,000 148,98 5 182,80 CS ÚRS 2022 01

VV 14*1*2 28,000

VV 14*0.5 7,000

VV Součet 35,000

1 M 62853004 pás asfaltový nativní modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm m2 24,150 213,00 5 143,95 CS ÚRS 2024 01

VV 14*0.5*1,15 "Přepočtené koeficientem mražství 8,050

VV 14*1*1,15 "Přepočtené koeficientem mražství 16,100

VV Součet 24,150

2 M 62858011 pás asfaltový nativní modifikovaný SBS s vložkou z tlustkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm m2 16,100 213,00 3 429,30 CS ÚRS 2024 01

VV 14*1*1,15 "Přepočtené koeficientem mražství 16,100

VV Součet 16,100

3 M 28378624 provazec těsnicí z pěnového polyetylénu D 30mm m 15,400 16,00 246,40 CS ÚRS 2024 01

VV 14 *1,1 "Přepočtené koeficientem mražství 15,400

132 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 0,231 1 604,10 370,55 CS ÚRS 2022 01