

SMLOUVA O DÍLO

Krásná Dolina - II. etapa

č. 027/S955/2024/011

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – Oblast povodí Berounky, na
základě pověření ze dne 2. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted] – oblast povodí

Berounky

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

[redacted]
tel. [redacted] e-ma [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NOWASTAV akciová společnost

se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 005 65 679

DIČ: CZ00565679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 393

zastoupená: Danielem Grosmanem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-ma [redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

číslo účtu: 2011908021/0100

datová schránka: dsnffgx

kontakt: [REDACTED] tel.: [REDACTED], e-mail [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Krásná Dolina – II. etapa**, evidenční číslo zakázky: **S955/2024/011**, a to dle projektové dokumentace Krásná dolina – II. etapa – VN Pod cestou, VN Prostřední, VN Pod skálou, vypracované [REDACTED], Pod Labuťkou 16, 180 00 Praha 8, IČO: 496 86 623, číslo autorizace [REDACTED], v březnu 2023, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy **bude spolufinancováno z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 490, „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude **spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory

- (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
4. Předmětem závazku je celková rekonstrukce tří vodních nádrží v kaskádě tj. oprava hrází, zřízení bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení a odstranění sedimentu.
 5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného MÚ Rakovník dne 13. 11. 2023 pod č. j. MURA/58092/2023-324/2023, č.j. MURA/58227/2023-322/2023, č.j. MURA/58199/2023-323/2023, kopii závazného stanoviska CHKO Křivoklátsko vydaného pod č.j. SR/0801/SC/2023-2.
 6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: hutní zkouška hráze,
 - vytyčení stavby příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: ochrana stromů, prohlídka staveniště před zahájením prací z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby
 - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - aktualizace a doplnění povodňového plánu,

- zpracování geometrického plánu,
- aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- zpracování havarijního plánu,
- oznámení zahájení prací Archeologickému ústavu a orgánu památkové péče MÚ Rakovník.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: 1. 7. 2024.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, **nejpozději dne 30. 9. 2026**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **6 749 749,85 Kč (slovy: šest milionů sedm set čtyřicet devět tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých osmdesát pět haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
 3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
 4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.**Účtování a platební podmínky**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. **Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 10. 2024 činit 800 000 Kč bez DPH. Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od 1. 1. 2025 do 31. 10. 2025 činit 6 000 000 Kč bez DPH.**
3. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.**Provádění prací, práva a povinnosti**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou

jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění do 31. 12. 2023.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel

předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění do 31. 12. 2023.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Zhotovitel není oprávněn kácet žádné dřeviny.
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození žádných dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo

zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
38. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).
40. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - geometrický plán.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 2 smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a být i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 40 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 40, písm. a) až j) smlouvy,
 - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 1. 7. 2024, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30. 12. 2026, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na

straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Plzni, dne: *dle el. podpisu*

V Praze, dne: *dle el. podpisu*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



 T OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....

Daniel Grosman

jednatel
NOWASTAV akciová společnost

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NW-24-023
Stavba: Krásná dolina II. Etapa

KSO:
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka

CC-CZ:
Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 749 749,85
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 749 749,85	1 417 447,47
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 167 197,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	NW-24-023		
Stavba:	Krásná dolina II. Etapa		
Místo:	k. ú. Lužná u Rakovníka	Datum:	7. 6. 2023
Zadavatel:	Lesy ČR s.p.	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 749 749,85	8 167 197,32
SO 01	VN Pod cestou	2 267 575,95	2 743 766,90
SO 01.1	Odstranění sedimentu a dřevin	613 961,40	742 893,29
SO 01.2	Rekonstrukce hráze	499 534,33	604 436,54
SO 01.3	Požerák a spodní výpust	684 438,76	828 170,90
SO 01.4	Bezpečnostní přeliv	469 641,46	568 266,17
SO 02	VN Prostřední	2 486 339,40	3 008 470,67
SO 02.1	Odstranění sedimentu a dřevin	578 165,33	699 580,05
SO 02.2	Rekonstrukce hráze	538 534,10	651 626,26
SO 02.3	Požerák a spodní výpust	856 202,22	1 036 004,69
SO 02.4	Bezpečnostní přeliv	513 437,75	621 259,68
SO 03	VN Pod skálou	1 920 854,50	2 324 233,95
SO 03.1	Odstranění sedimentu a dřevin	427 809,31	517 649,27
SO 03.2	Rekonstrukce hráze	477 437,83	577 699,77
SO 03.3	Požerák a spodní výpust	656 433,56	794 284,61
SO 03.4	Bezpečnostní přeliv	359 173,80	434 600,30
VON	VON	74 980,00	90 725,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásná dolina II. Etapa

Objekt:

SO 01 - VN Pod cestou

Soupis:

SO 01.1 - Odstranění sedimentu a dřevin

KSO:

Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka

CC-CZ:

Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

613 961,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	613 961,40	21,00%	128 931,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

742 893,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 01 - VN Pod cestou
Soupis: **SO 01.1 - Odstranění sedimentu a dřevin**

Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		613 961,40
HSV - Práce a dodávky HSV		613 961,40
1 - Zemní práce		503 027,40
5 - Komunikace pozemní		110 934,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 01 - VN Pod cestou
Soupis: SO 01.1 - Odstranění sedimentu a dřevin

Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 613 961,40

D HSV Práce a dodávky HSV 613 961,40

D 1 Zemní práce 503 027,40

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	120,000	14,16	1 699,20
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111209111							
2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	120,000	19,80	2 376,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251102							
3	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	119,000	378,60	45 053,40
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112111111 VV 90+29"spálení větví z předem pokácených stromů, lesní + nelesní				119,000			
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	60,000	233,40	14 004,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101							
5	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	30,000	442,20	13 266,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102							
6	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	23,000	708,00	16 284,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103							
7	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	6,000	1 116,00	6 696,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251104							
8	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	1 728,000	47,20	81 561,60
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122703602 1575+153"všechn sediment, vytěžený + přehrnutý				1 728,000			
9	K	125703321	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 500 mm nepevněné dno	m3	57,600	95,40	5 495,04
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/125703321 120*0,6*0,8"stokování sedimentu				57,600			
10	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	60,000	24,72	1 483,20
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201405							
11	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	30,000	114,00	3 420,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201406							
12	K	162201407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	23,000	254,40	5 851,20
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201407							
13	K	162201408	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	6,000	453,60	2 721,60
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201408							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	60,000	60,60	3 636,00
PP			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421				
15	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	30,000	234,00	7 020,00
PP			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201422				
16	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	23,000	434,40	9 991,20
PP			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201423				
17	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	6,000	538,20	3 229,20
PP			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201424				
18	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží přes 20 do 40 m při únosnost dna přes 15 do 40 kPa	m3	153,000	203,40	31 120,20
PP			Vodorovné přemístění nánosu z nádrží přes 20 do 40 m při únosnost dna přes 15 do 40 kPa				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162253102				
19	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 575,000	66,40	104 580,00
PP			Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651111				
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 728,000	32,52	56 194,56
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111				
VV			1575+153		1 728,000		
21	K	181006118	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	2 250,000	38,82	87 345,00
PP			Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006118				
VV			1575/0,7"rozhrnutí sedimentu		2 250,000		
D 5			Komunikace pozemní				110 934,00
22	K	5002R	Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru nádrže a v nádrži pro těžení sedimentů	soubor	1,000	110 934,00	110 934,00
PP			Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru nádrže a v nádrži pro těžení sedimentů				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásná dolina II. Etapa

Objekt:

SO 01 - VN Pod cestou

Soupis:

SO 01.2 - Rekonstrukce hráze

KSO:

Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka

CC-CZ:

Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			499 534,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	499 534,33	21,00%	104 902,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	604 436,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 01 - VN Pod cestou
Soupis: **SO 01.2 - Rekonstrukce hráze**
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		499 534,33
HSV - Práce a dodávky HSV		499 534,33
1 - Zemní práce		225 168,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce		13 420,37
4 - Vodorovné konstrukce		202 046,80
5 - Komunikace pozemní		55 290,24
997 - Přesun sutě		3 420,00
998 - Přesun hmot		188,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 01 - VN Pod cestou
Soupis: SO 01.2 - Rekonstrukce hráze
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 499 534,33

D		HSV		Práce a dodávky HSV				499 534,33	
D		1		Zemní práce				225 168,73	
1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	116,000	57,06	6 618,96		
PP			Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121103111						
VV			580*0,2"zemník plocha odměřena z C4	116,000					
2	K	122151406	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	367,000	32,76	12 022,92		
PP			Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151406						
3	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	379,000	141,00	53 439,00		
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122351104						
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	21,840	321,00	7 010,64		
PP			Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101						
VV			52*0,6*0,7"zához patka D12, D16	21,840					
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	727,840	18,84	13 712,51		
PP			Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102						
VV			80"z přelivu do hráze	80,000					
VV			21,84"rýha zához patka do paty hráze	21,840					
VV			151"skrývka z hráze na mezideponii	151,000					
VV			247"zemina z hráze do mezideponie	247,000					
VV			228"zemina z mezideponie do hráze	228,000					
VV			Součet	727,840					
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	367,000	51,12	18 761,04		
PP			Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103						
VV			367"ze zemníku do hráze	367,000					
7	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	132,000	66,40	8 764,80		
PP			Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651111						
VV			132"skrývka z hráze z mezideponie na pozemek 2031/1	132,000					
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	459,000	32,52	14 926,68		
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111						
VV			80"z přelivu do hráze	80,000					
VV			228"zemina z deponie do hráze	228,000					
VV			151"skrývka z hráze z mezideponie na pozemek 2031/1	151,000					
VV			Součet	459,000					
9	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	674,000	64,20	43 270,80		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171103201				
	Online PSC						
10	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	21,840	55,20	1 205,57
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103				
	VV		21,84"rýha zához patka do paty hráze		21,840		
11	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	360,000	5,57	2 005,20
	PP		Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006111				
12	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	580,000	9,36	5 428,80
	PP		Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006113				
	VV		580"zemník rozprostření skrývky plocha odměřena z C4		580,000		
13	K	181006118	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	188,571	38,82	7 320,33
	PP		Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006118				
	VV		132/0,7"rozhrnutí skrývky po deponii		188,571		
14	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	360,000	4,09	1 472,40
	PP		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121				
15	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	7,200	83,40	600,48
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová				
	VV		360*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		7,200		
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	180,000	15,18	2 732,40
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112				
17	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	610,000	42,42	25 876,20
	PP		Svahování násypů strojně				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101				
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					13 420,37
18	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	5,226	2 568,00	13 420,37
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/358315114				
	VV		15*0,1*0,6*3,14+2,4"vybourání výpusti a požeráku DN 600 délka 15m		5,226		
D 4		Vodorovné konstrukce					202 046,80
19	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	43,000	1 200,00	51 600,00
	PP		Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457531111				
	VV		430*0,1"filtr 16/32 pod pohož 10cm odměřením z D12, D16		43,000		
20	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	21,840	2 120,00	46 300,80
	PP		Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462511270				
	VV		52*0,7*0,6"dle situace D12 záhozová patka		21,840		
21	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrn 63 až 125 mm z terénu	m3	86,000	1 211,00	104 146,00
	PP		Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrn 63 až 125 mm z terénu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464531112				
	VV		430*0,2"pohoz 20cm odměřením z D12, D16		86,000		
D 5		Komunikace pozemní					55 290,24
22	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	174,000	264,80	46 075,20
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564671111				
	VV		3*58"cesta D12, D16		174,000		
23	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 65 do 70 kg/m2	m2	174,000	52,96	9 215,04
	PP		Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 65 do 70 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571907118				
	VV		3*58"cesta D12, D16, frakce kameniva 0/22mm		174,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		997	Přesun sutě				3 420,00
24	K	R91	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	celek	1,000	3 420,00	3 420,00
PP		Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci					
D		998	Přesun hmot				188,19
25	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	313,646	0,60	188,19
PP		Přesun hmot pro nádrže					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Krásná dolina II. Etapa
Objekt:
 SO 01 - VN Pod cestou
Soupis:
 SO 01.3 - Požerák a spodní výpust

KSO:
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka

CC-CZ:
Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			684 438,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	684 438,76	21,00%	143 732,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	828 170,90

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásná dolina II. Etapa

Objekt:

SO 01 - VN Pod cestou

Soupis:

SO 01.3 - Požerák a spodní výpust

Místo:

k. ú. Lužná u Rakovníka

Datum:

7. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

684 438,76

HSV - Práce a dodávky HSV

630 216,94

1 - Zemní práce	71 286,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	387 946,31
4 - Vodorovné konstrukce	56 546,21
8 - Trubní vedení	76 727,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 686,60
998 - Přesun hmot	24,74

PSV - Práce a dodávky PSV

54 221,82

767 - Konstrukce zámečnické	39 264,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 957,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 01 - VN Pod cestou
Soupis: SO 01.3 - Požerák a spodní výpust
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 684 438,76

D HSV Práce a dodávky HSV 630 216,94

D 1 Zemní práce 71 286,08

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	47,955	321,00	15 393,56
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101						
VV	15,7*0,6*2"výměna zeminy pod výpustí D14				18,840		
VV	5,3*1,5*1,3+5,2*1,5*1,3+3,2*3*0,9"požerák+2prahy D14				29,115		
VV	Součet				47,955		

2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	58,061	18,84	1 093,87
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102						
VV	15,7*0,6*2"výměna zeminy pod výpustí, přesun pod hráz D14				18,840		
VV	15,7*0,6*2"výměna zeminy pod výpustí z deponie vhodná zemina D14				18,840		
VV	29,115*0,7"přebytek z rýh 70% D14				20,381		
VV	Součet				58,061		

3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	18,840	75,44	1 421,29
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101						
VV	15,7*0,6*2"výměna zeminy pod výpustí D14				18,840		

4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	39,221	55,20	2 165,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
VV	15,7*0,6*2"výměna zeminy pod výpustí D14				18,840		
VV	29,115*0,7"přebytek z rýh 70% D14				20,381		
VV	Součet				39,221		

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,735	93,00	812,36
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101						
VV	29,115*0,3"požerák+2prahy 30% D14				8,735		

6	K	R115001-1	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	celek	1,000	50 400,00	50 400,00
---	---	-----------	--	-------	-------	-----------	-----------

PP	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby						
----	--	--	--	--	--	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 387 946,31

7	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	0,768	8 613,00	6 614,78
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321213345						
VV	0,2*3,2*1,2"D14 ztracené bednění na výtok				0,768		

8	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	2,100	7 083,00	14 874,30
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321222111						
VV	8,4*0,25"obklad požeráku D14				2,100		

9	M	58381090	kopák hrubý (1t=1,3m2)	m2	8,400	2 961,00	24 872,40
---	---	----------	------------------------	----	-------	----------	-----------

PP	kopák hrubý (1t=1,3m2)						
VV	(1,4+1,4+1,2)*2,1"obklad požeráku spilit, min rozměr 200×150×150 mm				8,400		

10	K	R3002	Příprava podkladu pod obkladní zdivo	m2	8,400	170,00	1 428,00
----	---	-------	--------------------------------------	----	-------	--------	----------

PP	Příprava podkladu pod obkladní zdivo						
----	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	5,240	6 156,00	32 257,44
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311115				
	VV		3,2*0,7*1,7-0,768"čelo výpusti D14		3,040		
	VV		3,6*0,5+1*0,8*0,5"práh+blok pod lávkou D14		2,200		
	VV		Součet		5,240		
12	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	16,385	6 534,00	107 059,59
	PP		Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321115				
	VV		0,9*0,9*15,7-(0,2*0,2)*3,14*15,7"výpust D14		10,745		
	VV		2,2*2*0,9+4,2*0,4*1"požerák D14		5,640		
	VV		Součet		16,385		
13	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	62,200	1 256,00	78 123,20
	PP		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010				
	VV		3,6*2+1*1,3+0,8*1*2+0,8*1+0,9*0,5*2"práh+blok pod lávkou D14		11,800		
	VV		0,8*3,2*2+0,8*0,7*2+0,9*3,2*2*0,9*0,7"čelo výpusti D14		10,380		
	VV		2*0,9*15,7+8,4*0,9+4,2*1"výpust+požerák D14		40,020		
	VV		Součet		62,200		
14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	62,200	205,60	12 788,32
	PP		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010				
15	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,003	36 640,00	109,92
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366112				
16	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,324	33 390,00	10 818,36
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361011				
	VV		0,249*1,3" dlr tabulky výkres D14 30% rezerva		0,324		
17	K	R3001	BETONOVÝ ARMOVANÝ POŽERÁK	celek	1,000	99 000,00	99 000,00
	PP		BETONOVÝ ARMOVANÝ POŽERÁK				
	D 4		Vodorovné konstrukce				56 546,21
18	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	15,000	52,40	786,00
	PP		Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452111111				
19	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	15,000	520,00	7 800,00
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500				
20	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,151	4 670,00	5 375,17
	PP		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311161				
	VV		3,5*0,7*0,1+3,4*0,9*0,1+0,6*1,2*0,1+2,4*2,2*0,1		1,151		
21	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	3,200	2 950,00	9 440,00
	PP		Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512370				
	VV		1,6*2"m2 x m pod výpustí D14		3,200		
22	K	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	4,400	97,60	429,44
	PP		Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462513169				
	VV		2,2*2		4,400		
23	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	8,220	3 980,00	32 715,60
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212121				
	VV		0,6*1,5*1"schody k lávce		0,900		
	VV		4,2*0,6"u požeráku plocha dle situace D12		2,520		
	VV		1,6*3"pod výpustí plocha dle D14		4,800		
	VV		Součet		8,220		
	D 8		Trubní vedení				76 727,00
24	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	18,000	167,00	3 006,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871390410				
25	M	28614141	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x6000mm	m	18,000	3 764,00	67 752,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x6000mm				
26	M	PPL.IDR400300	PRAGMA+ID redukce excentrická DN400x300	kus	1,000	5 969,00	5 969,00
PP			PRAGMA+ID redukce excentrická DN400x300				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
27	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	6,210	3 930,00	24 405,30
PP			Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/934956124				
VV			2,3*0,9*3"D14				
28	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000	3 120,00	3 120,00
PP			Limnigrafická lať				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936501111				
29	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm	m	3,000	305,00	915,00
PP			Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334118				
30	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	33,600	121,14	4 070,30
PP			Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113				
VV			8,4*4"plocha obkladu x 4 ks/m2 D14				
31	K	R9007	Opatření obetonování výpusti nátěrem bentonitovou pastou (směs bentonitu s vodou, 1 díl bentonitu 3 díly vody)	soubor	1,000	5 176,00	5 176,00
PP			Opatření obetonování výpusti nátěrem bentonitovou pastou (směs bentonitu s vodou, 1 díl bentonitu 3 díly vody)				
D 998			Přesun hmot				
32	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	41,236	0,60	24,74
PP			Přesun hmot pro nádrže				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998331011				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 767			Konstrukce zámečnické				
33	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	395,000	33,30	13 153,50
PP			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995117				
34	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm	t	0,012	33 200,00	398,40
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm				
VV			0,8*0,01504				
35	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,150	34 400,00	5 160,00
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140				
VV			4,7*2*0,016"D18				
36	M	13010710	ocel profilová IPN 80 jakost 11 375	t	0,020	35 000,00	700,00
PP			ocel profilová IPN 80 jakost 11 375				
VV			3*0,8*0,00834"D18				
37	M	55347050	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm	kus	5,000	3 140,00	15 700,00
PP			rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm				
38	M	14011018	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm	m	9,500	146,00	1 387,00
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm				
VV			4,7*4*1,2"lávka				
39	M	55283902	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm	m	5,700	208,00	1 185,60
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm				
VV			5,7"D14				
40	M	13010202	tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm	t	0,025	34 400,00	860,00
PP			tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm				
VV			2,4/0,2*3*2*0,21*0,00164"háky na dluže				
41	M	13010194	tyč ocelová plochá jakost 11 375 35x5mm	t	0,016	34 400,00	550,40
PP			tyč ocelová plochá jakost 11 375 35x5mm				
VV			(18*0,4)*2,2*0,001"mříž do požeráku D18				
42	M	13010198	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 35x10mm	t	0,005	33 900,00	169,50
PP			tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 35x10mm				
VV			2*0,9*2,75*0,001"mříž do požeráku D18				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
43	K	789421532	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy II ZnAl 100 um	m2	16,502	808,00	13 333,62
PP			Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy II ZnAl 100 um				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789421532				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			6*0,14+15,4*0,11+5,4*0,8*2+10,8*0,4+2,4*0,22+0,8*0,6"D18	16,502			
44	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,502	98,40	1 623,80
PP			Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783327101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Krásná dolina II. Etapa
Objekt:
 SO 01 - VN Pod cestou
Soupis:
 SO 01.4 - Bezpečnostní přeliv

KSO:
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka

CC-CZ:
Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			469 641,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	469 641,46	21,00%	98 624,71
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	568 266,17

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 01 - VN Pod cestou
Soupis: **SO 01.4 - Bezpečnostní přeliv**
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		469 641,46
HSV - Práce a dodávky HSV		469 641,46
1 - Zemní práce		47 140,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce		205 246,08
4 - Vodorovné konstrukce		217 193,76
998 - Přesun hmot		61,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 01 - VN Pod cestou
Soupis: SO 01.4 - Bezpečnostní přeliv
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 469 641,46

D HSV Práce a dodávky HSV 469 641,46

D 1 Zemní práce 47 140,50

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	134,000	78,50	10 519,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104

2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	54,990	339,00	18 641,61
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103
VV 7,8*1,2*1,5+10,5*1,3*1,5+10,5*1,3*1,5"prahy přelivu D13 54,990

3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	150,497	18,84	2 835,36
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102
VV 54,99*0,3"přebytek z výkopu rýh prahů přelivu 30% do lavice pod hrází 16,497
VV 134"odkopávky na deponie 134,000
VV Součet 150,497

4	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,000	66,40	3 585,60
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651111

5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	54,000	75,44	4 073,76
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV 54"skrvka na deponii 54,000

6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných strojně	m3	16,497	55,20	910,63
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných strojně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103
VV 54,99*0,3"přebytek z výkopu rýh prahů přelivu 30% do lavice pod hrází 16,497

7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,493	93,00	3 579,85
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101
VV 54,99*0,7"zásyp prahů přelivu 70% 38,493

8	K	181006118	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	77,143	38,82	2 994,69
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006118
VV 54/0,7"rozhrnutí skrvky 77,143

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 205 246,08

9	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	15,700	6 156,00	96 649,20
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311115
VV 8,4*0,5+11,5*0,5+11,5*0,5"m2 x m prahy přelivu D13 15,700

10	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	74,300	1 256,00	93 320,80
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010				
	VV		1,1*2*0,5+2,9*4*0,5"šikmé plochy prahů		6,900		
	VV		8,4*2+1,6*0,5*2+11,5*2+1,5*0,5*2+11,5*2+1,5*0,5*2"prahy přelivu D13		67,400		
	VV		Součet		74,300		
11	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	74,300	205,60	15 276,08
	PP		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010				
D 4			Vodorovné konstrukce				217 193,76
12	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,848	4 670,00	8 630,16
	PP		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311161				
	VV		7*0,7*0,1+2*9,7*0,7*0,1"prahy přelivu D13		1,848		
13	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	6,600	2 950,00	19 470,00
	PP		Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512370				
	VV		2,2*5*0,6"pod přelivem D13		6,600		
14	K	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	11,000	97,60	1 073,60
	PP		Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462513169				
	VV		2,2*5		11,000		
15	K	463211156	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg oživená	m3	55,300	3 400,00	188 020,00
	PP		Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg oživená				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211156				
	VV		158*0,35"D13, plocha odměřením z D12, bez oživení klestem		55,300		
D 998			Přesun hmot				61,12
16	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	101,870	0,60	61,12
	PP		Přesun hmot pro nádrže				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998331011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásná dolina II. Etapa

Objekt:

SO 02 - VN Prostřední

Soupis:

SO 02.1 - Odstranění sedimentu a dřevin

KSO:

Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka

CC-CZ:

Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

578 165,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	578 165,33	21,00%	121 414,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

699 580,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 02 - VN Prostřední
Soupis: **SO 02.1 - Odstranění sedimentu a dřevin**

Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		578 165,33
HSV - Práce a dodávky HSV		578 165,33
1 - Zemní práce		467 231,33
5 - Komunikace pozemní		110 934,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 02 - VN Prostřední
Soupis: SO 02.1 - Odstranění sedimentu a dřevin

Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Datum: 7. 6. 2023
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 578 165,33

D HSV Práce a dodávky HSV 578 165,33

D 1 Zemní práce 467 231,33

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	180,000	14,16	2 548,80
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111209111							
2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	180,000	19,80	3 564,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251102							
3	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	35,000	378,60	13 251,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112111111 VV 25+10"spálení větví z předem pokácených stromů, lesní + nelesní				35,000			
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	29,000	233,40	6 768,60
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101							
5	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	442,20	1 326,60
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102							
6	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	708,00	1 416,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103							
7	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	1 524,00	1 524,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251105							
8	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	2 028,000	47,20	95 721,60
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122703602 1903+125"všechn sediment, vytěžený + přehrnutý				2 028,000			
9	K	125703321	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 500 mm nezpevněné dno	m3	86,400	95,40	8 242,56
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/125703321 180*0,6*0,8"stokování sedimentu				86,400			
10	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	29,000	24,72	716,88
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201405							
11	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	114,00	342,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201406							
12	K	162201407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	254,40	508,80
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201407							
13	K	162201504	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	567,00	567,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201504							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	29,000	60,60	1 757,40
PP			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421				
15	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	3,000	234,00	702,00
PP			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201422				
16	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	2,000	434,40	868,80
PP			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201423				
17	K	162201520	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	672,00	672,00
PP			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201520				
18	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 40 m při únosnost dna přes 15 do 40 kPa	m3	125,000	203,40	25 425,00
PP			Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 40 m při únosnost dna přes 15 do 40 kPa				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162253102				
19	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 903,000	66,40	126 359,20
PP			Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651111				
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 028,000	32,52	65 950,56
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111				
21	K	181006118	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	2 718,571	38,82	105 534,93
PP			Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006118				
VV			1903/0,7"rozhrnutí sedimentu				
					2 718,571		
22	K	184808121	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v přes 3 do 5 m	kus	65,000	37,44	2 433,60
PP			Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v přes 3 do 5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808121				
23	K	184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	1,000	1 030,00	1 030,00
PP			Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818242				
D 5			Komunikace pozemní				
					110 934,00		
24	K	5002R	Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru nádrže a v nádrži pro těžení sedimentů	soubor	1,000	110 934,00	110 934,00
PP			Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru nádrže a v nádrži pro těžení sedimentů				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Krásná dolina II. Etapa
Objekt:
 SO 02 - VN Prostřední
Soupis:
 SO 02.2 - Rekonstrukce hráze

KSO:
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka

CC-CZ:
Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			538 534,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	538 534,10	21,00%	113 092,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	651 626,26

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------


Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 02 - VN Prostřední
Soupis: **SO 02.2 - Rekonstrukce hráze**
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		538 534,10
HSV - Práce a dodávky HSV		538 534,10
1 - Zemní práce		316 275,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce		14 871,29
4 - Vodorovné konstrukce		150 137,60
5 - Komunikace pozemní		44 804,16
997 - Přesun sutě		12 307,20
998 - Přesun hmot		138,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 02 - VN Prostřední
Soupis: SO 02.2 - Rekonstrukce hráze
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 538 534,10

D	HSV	Práce a dodávky HSV				538 534,10	
D	1	Zemní práce				316 275,33	
1	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	16,000	166,80	2 668,80
PP			Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203104				
VV			80*0,2"rozebrání pohožu na levé straně hráze D22				16,000
2	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	86,000	57,06	4 907,16
PP			Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121103111				
VV			430*0,2"zemník plocha odměřena z C4				86,000
3	K	122151406	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	474,000	32,76	15 528,24
PP			Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151406				
4	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	651,000	141,00	91 791,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122351104				
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	21,840	321,00	7 010,64
PP			Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101				
VV			52*0,6*0,7"zához patka D22, D26				21,840
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 126,840	18,84	21 229,67
PP			Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102				
VV			104"z přelivu do hráze				104,000
VV			21,84"rýha zához patka do paty hráze				21,840
VV			278"skrývka z hráze na mezideponii				278,000
VV			373"zemina z hráze do mezideponie				373,000
VV			373-23"zemina z mezideponie do hráze, odečteno výměna pod výpustí				350,000
VV			Součet				1 126,840
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	474,000	51,12	24 230,88
PP			Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103				
VV			474"ze zemníku do hráze				474,000
8	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	278,000	66,40	18 459,20
PP			Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651111				
VV			278"skrývka z hráze z mezideponie na pozemek 2031/1				278,000
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	732,000	32,52	23 804,64
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111				
VV			104"z přelivu do hráze				104,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		373-23"zemina z mezideponie do hráze, odečteno výměna pod výpustí		350,000		
	VV		278"skrývka z hráze z mezideponie na pozemek 2031/1		278,000		
	VV		Součet		732,000		
10	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	928,000	64,20	59 577,60
	PP		Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171103201				
11	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	21,840	55,20	1 205,57
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103				
	VV		21,84"rýha zához patka do paty hráze		21,840		
12	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	370,000	5,57	2 060,90
	PP		Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006111				
13	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	430,000	9,36	4 024,80
	PP		Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006113				
	VV		430"zemník rozprostření skrývky plocha odměřena z C4		430,000		
14	K	181006118	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	397,143	38,82	15 417,09
	PP		Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006118				
	VV		278/0,7"rozhnutí skrývky po deponii		397,143		
15	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	370,000	4,09	1 513,30
	PP		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121				
	VV		370"na hrázi odměřením C5		370,000		
16	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	7,400	60,60	448,44
	PP		osivo směs travní univerzál				
	VV		370*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		7,400		
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	190,000	15,18	2 884,20
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112				
18	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	460,000	42,42	19 513,20
	PP		Svahování násypů strojně				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 871,29
19	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	5,791	2 568,00	14 871,29
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/358315114				
	VV		18*0,1*0,6*3,14+2,4"vybourání výpustí a požeráku DN 600 délka 18m		5,791		
	D	4	Vodorovné konstrukce				150 137,60
20	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	28,000	1 200,00	33 600,00
	PP		Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457531111				
	VV		280*0,1"filtr 16/32 pod pohož 10cm odměřením z D22, D26		28,000		
21	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	21,840	2 120,00	46 300,80
	PP		Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462511270				
	VV		52*0,7*0,6"dle situace D22 záhozová patka		21,840		
22	K	464531112	Pohož z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	44,800	1 211,00	54 252,80
	PP		Pohož z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464531112				
	VV		120*0,2*0,2"doplnění pohožu 20% na pravé straně		4,800		
	VV		280*0,2-16"pohož 20cm odměřením z D22, D26 na levé straně, odečten kámen z rozebraného pohožu		40,000		
	VV		Součet		44,800		
23	K	464531112R	Pohož z rozebraného kamene, bez dodávka kamene	m3	16,000	999,00	15 984,00
	PP		Pohož z rozebraného kamene, bez dodávka kamene				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464531112R 16"z rozebraného pohozu		16,000		
D 5			Komunikace pozemní				44 804,16
24	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	141,000	264,80	37 336,80
PP			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564671111 3*47"cesta D22, D26		141,000		
25	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 65 do 70 kg/m2	m2	141,000	52,96	7 467,36
PP			Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 65 do 70 kg/m2				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571907118 3*47"cesta D12, D16 frakce kamene 0/22 mm		141,000		
D 997			Přesun sutě				12 307,20
26	K	R91	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	celek	1,000	12 307,20	12 307,20
PP			Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci				
D 998			Přesun hmot				138,52
27	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	230,864	0,60	138,52
PP			Přesun hmot pro nádrže				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998331011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Krásná dolina II. Etapa
Objekt:
 SO 02 - VN Prostřední
Soupis:
 SO 02.3 - Požerák a spodní výpust

KSO:
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka

CC-CZ:
Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			856 202,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	856 202,22	21,00%	179 802,47
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 036 004,69

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 02 - VN Prostřední
Soupis: **SO 02.3 - Požerák a spodní výpust**
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		856 202,22
HSV - Práce a dodávky HSV		803 819,90
1 - Zemní práce		73 321,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce		490 659,29
4 - Vodorovné konstrukce		89 383,41
8 - Trubní vedení		100 313,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		50 104,52
998 - Přesun hmot		38,03
PSV - Práce a dodávky PSV		52 382,32
767 - Konstrukce zámečnické		30 356,80
783 - Dokončovací práce - nátěry		22 025,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 02 - VN Prostřední
Soupis: SO 02.3 - Požerák a spodní výpust
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 856 202,22

D HSV Práce a dodávky HSV 803 819,90

D 1 Zemní práce 73 321,65

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	52,115	321,00	16 728,92
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101						
VV	23"výměna zeminy pod výpustí D14 a BZP				23,000		
VV	5,3*1,5*1,3+5,2*1,5*1,3+3,2*3*0,9"požerák+2prahy D24				29,115		
VV	Součet				52,115		

2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	23,000	75,44	1 735,12
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101						
VV	23"výměna zeminy pod výpustí D24				23,000		

3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,381	18,84	1 250,62
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102						
VV	23"výměna zeminy pod výpustí, přesun pod hráz D24				23,000		
VV	23"výměna zeminy pod výpustí z deponie vhodná zemina D24				23,000		
VV	29,115*0,7"přebytek z rýh 70% D24				20,381		
VV	Součet				66,381		

4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	43,381	55,20	2 394,63
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
VV	23"výměna zeminy pod výpustí D24				23,000		
VV	29,115*0,7"přebytek z rýh 70% D24				20,381		
VV	Součet				43,381		

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,735	93,00	812,36
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101						
VV	29,115*0,3"požerák+2prahy 30% D14				8,735		

6	K	R115001-1	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	celek	1,000	50 400,00	50 400,00
---	---	-----------	--	-------	-------	-----------	-----------

PP	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby						
----	--	--	--	--	--	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 490 659,29

7	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	0,768	8 613,00	6 614,78
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321213345						
VV	0,2*3,2*1,2"D24 ztracené bednění na výtoku				0,768		

8	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	3,400	7 083,00	24 082,20
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321222111						
VV	13,6*0,25"obklad požeráku D24				3,400		

9	K	R3002	Příprava podkladu pod obkladní zdivo	m2	13,600	170,00	2 312,00
---	---	-------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP	Příprava podkladu pod obkladní zdivo						
----	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

10	M	58381090	kopák hrubý (1t=1,3m2)	m2	13,600	2 961,00	40 269,60
----	---	----------	------------------------	----	--------	----------	-----------

PP	kopák hrubý (1t=1,3m2)						
VV	(1,4+1,4+1,2)*3,4"obklad požeráku splít, min rozměr 200×150×150 mm				13,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	5,240	6 156,00	32 257,44
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311115				
	VV		3,2*0,7*1,7-0,768"čelo výpusti D24		3,040		
	VV		3,6*0,5+1*0,8*0,5"práh+blok pod lávkou D24		2,200		
	VV		Součet		5,240		
12	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	21,381	6 534,00	139 703,45
	PP		Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321115				
	VV		0,9*0,9*23-(0,2*0,2)*3,14*23"výpust D14		15,741		
	VV		2,2*2*0,9+4,2*0,4*1"požerák D14		5,640		
	VV		Součet		21,381		
13	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	75,340	1 256,00	94 627,04
	PP		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010				
	VV		3,6*2+1*1,3+0,8*1*2+0,8*1+0,9*0,5*2"práh+blok pod lávkou D24		11,800		
	VV		0,8*3,2*2+0,8*0,7*2+0,9*3,2*2*0,9*0,7"čelo výpusti D24		10,380		
	VV		2*0,9*23+8,4*0,9+4,2*1"výpust+požerák D24		53,160		
	VV		Součet		75,340		
14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	75,340	205,60	15 489,90
	PP		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010				
15	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,003	36 640,00	109,92
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366112				
16	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,464	33 390,00	15 492,96
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361011				
	VV		0,357*1,3" dlr tabulky výkres D24 30% rezerva		0,464		
17	K	R3001	BETONOVÝ ARMOVANÝ POŽERÁK	celek	1,000	119 700,00	119 700,00
	PP		BETONOVÝ ARMOVANÝ POŽERÁK				
	D	4	Vodorovné konstrukce				89 383,41
18	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	23,000	52,40	1 205,20
	PP		Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452111111				
19	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	23,000	520,00	11 960,00
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500				
20	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,151	4 670,00	5 375,17
	PP		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311161				
	VV		3,5*0,7*0,1+3,4*0,9*0,1+0,6*1,2*0,1+2,4*2,2*0,1		1,151		
21	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	3,200	2 950,00	9 440,00
	PP		Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512370				
	VV		1,6*2"m2 x m pod výpustí D24		3,200		
22	K	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	4,400	97,60	429,44
	PP		Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462513169				
	VV		2,2*2		4,400		
23	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	15,320	3 980,00	60 973,60
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212121				
	VV		0,6*1,5*1"schody k lávce		0,900		
	VV		4,2*0,6"u požeráku plocha dle situace D22		2,520		
	VV		1,6*3"pod výpustí plocha dle D24		4,800		
	VV		14,2*0,5"mezi výpustí a přelivem plocha dle D24		7,100		
	VV		Součet		15,320		
	D	8	Trubní vedení				100 313,00
24	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	24,000	167,00	4 008,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871390410				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	28614141	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x6000mm	m	24,000	3 764,00	90 336,00
	PP		trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x6000mm				
26	M	PPL.IDR400300	PRAGMA+ID redukce excentrická DN400x300	kus	1,000	5 969,00	5 969,00
	PP		PRAGMA+ID redukce excentrická DN400x300				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 104,52
27	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	9,450	3 630,00	34 303,50
	PP		Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/934956124				
	VV		3,5*0,9*3"D24		9,450		
28	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000	3 120,00	3 120,00
	PP		Limnigrafická lať				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936501111				
29	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm	m	3,000	305,00	915,00
	PP		Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334118				
30	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	54,400	121,14	6 590,02
	PP		Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113				
	VV		13,6*4"plocha obkladu x 4 ks/m2 D24		54,400		
31	K	R9007	Opatření obetonování výpusti nátěrem bentonitovou pastou (směs bentonitu s vodou, 1 díl bentonitu 3 díly vody)	soubor	1,000	5 176,00	5 176,00
	PP		Opatření obetonování výpusti nátěrem bentonitovou pastou (směs bentonitu s vodou, 1 díl bentonitu 3 díly vody)				
D 998			Přesun hmot				38,03
32	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	63,383	0,60	38,03
	PP		Přesun hmot pro nádrže				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998331011				
D PSV			Práce a dodávky PSV				52 382,32
D 767			Konstrukce zámečnické				30 356,80
33	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	69,000	33,30	2 297,70
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995117				
34	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm	t	0,012	33 200,00	398,40
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm				
	VV		0,8*0,01504		0,012		
35	M	13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	0,282	34 400,00	9 700,80
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200				
	VV		8,8*2*0,016"D28		0,282		
36	M	13010710	ocel profilová IPN 80 jakost 11 375	t	0,040	35 000,00	1 400,00
	PP		ocel profilová IPN 80 jakost 11 375				
	VV		6*0,8*0,00834"D18		0,040		
37	M	55347050	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm	kus	9,000	1 140,00	10 260,00
	PP		rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm				
38	M	14011018	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm	m	17,200	146,00	2 511,20
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm				
	VV		8,8+7*1,2"lávka		17,200		
39	M	55283902	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm	m	8,800	208,00	1 830,40
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm				
	VV		8,8"D24		8,800		
40	M	13010202	tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm	t	0,036	34 400,00	1 238,40
	PP		tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm				
	VV		3,5/0,2*3*2*0,21*0,00164"háky na dluže		0,036		
41	M	13010194	tyč ocelová plochá jakost 11 375 35x5mm	t	0,016	34 400,00	550,40
	PP		tyč ocelová plochá jakost 11 375 35x5mm				
	VV		(18*0,4)*2,2*0,001"mříž do požeráku D28		0,016		
42	M	13010198	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 35x10mm	t	0,005	33 900,00	169,50
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 35x10mm				
	VV		2*0,9*2,75*0,001"mříž do požeráku D28		0,005		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				22 025,52
43	K	789421532	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy II ZnAl 100 um	m2	24,300	808,00	19 634,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy II ZnAl 100 um				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789421532				
44	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	24,300	98,40	2 391,12
PP			Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783327101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Krásná dolina II. Etapa
Objekt:
 SO 02 - VN Prostřední
Soupis:
 SO 02.4 - Bezpečnostní přeliv

KSO:
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka

CC-CZ:
Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			513 437,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	513 437,75	21,00%	107 821,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	621 259,68

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------


Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 02 - VN Prostřední
Soupis: **SO 02.4 - Bezpečnostní přeliv**
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		513 437,75
HSV - Práce a dodávky HSV		513 437,75
1 - Zemní práce		49 887,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce		188 551,08
4 - Vodorovné konstrukce		274 921,89
998 - Přesun hmot		76,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 02 - VN Prostřední
Soupis: SO 02.4 - Bezpečnostní přeliv
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 513 437,75

D HSV Práce a dodávky HSV 513 437,75

D 1 Zemní práce 49 887,80

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	161,000	78,50	12 638,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104

2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	56,400	339,00	19 119,60
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103
VV 8,8*1,2*1,5+8,8*1,3*1,5+12*1,3*1,5"prahy přelivu D23 56,400

3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	120,920	18,84	2 278,13
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102
VV 56,4*0,3"přebytek z výkopu rýh prahů přelivu 30% do lavice pod hrází 16,920
VV 104"odkopávky na deponie 104,000
VV Součet 120,920

4	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,000	66,40	3 784,80
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651111

5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	57,000	75,44	4 300,08
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV 57"skrývka na deponii 57,000

6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných strojně	m3	16,920	55,20	933,98
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných strojně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103
VV 56,4*0,3"přebytek z výkopu rýh prahů přelivu 30% do lavice pod hrází 16,920

7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,480	93,00	3 671,64
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101
VV 56,4*0,7"zásyp prahů přelivu 70% 39,480

8	K	181006118	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	81,429	38,82	3 161,07
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006118
VV 57/0,7"rozhrnutí skrývky 81,429

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 188 551,08

9	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	14,650	6 156,00	90 185,40
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311115
VV 8,5*0,5+8,5*0,5+12,3*0,5"m2 x m prahy přelivu D23 14,650

10	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	67,300	1 256,00	84 528,80
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010				
	VV		1,1*0,5*4+1,5*0,5*2"šikminy prahů		3,700		
	VV		8,5*2+1,6*0,5*2+8,5*2+1,6*0,5*2+12,3*2+1,8*0,5*2"prahy		63,600		
	VV		přelivu D23		67,300		
	VV		Součet		67,300		
11	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	67,300	205,60	13 836,88
	PP		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010				
D 4							274 921,89
Vodorovné konstrukce							
12	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,687	4 670,00	7 878,29
	PP		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311161				
	VV		7*0,7*0,1*2+10,1*0,7*0,1"prahy přelivu D23		1,687		
13	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	6,600	2 950,00	19 470,00
	PP		Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512370				
	VV		2,2*5*0,6"pod přelivem D23		6,600		
14	K	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	11,000	97,60	1 073,60
	PP		Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462513169				
	VV		2,2*5		11,000		
15	K	463211156	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg oživená	m3	72,500	3 400,00	246 500,00
	PP		Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg oživená				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211156				
	VV		145*0,5"D23, plocha odměřením z D22, bez oživení klestem		72,500		
D 998							76,98
Přesun hmot							
16	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	128,297	0,60	76,98
	PP		Přesun hmot pro nádrže				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998331011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásná dolina II. Etapa

Objekt:

SO 03 - VN Pod skálou

Soupis:

SO 03.1 - Odstranění sedimentu a dřevin

KSO:

Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka

CC-CZ:

Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

427 809,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	427 809,31	21,00%	89 839,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

517 649,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 03 - VN Pod skálou
Soupis: **SO 03.1 - Odstranění sedimentu a dřevin**

Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		427 809,31
HSV - Práce a dodávky HSV		427 809,31
1 - Zemní práce		316 875,31
5 - Komunikace pozemní		110 934,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 03 - VN Pod skálou
Soupis: SO 03.1 - Odstranění sedimentu a dřevin

Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:
Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 427 809,31

D HSV Práce a dodávky HSV 427 809,31

D 1 Zemní práce 316 875,31

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	80,000	14,16	1 132,80
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111209111							
2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	80,000	19,80	1 584,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251102							
3	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	35,000	378,60	13 251,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112111111 VV 29+6"spálení větví z předem pokácených stromů, lesní + nelesní				35,000			
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	16,000	233,40	3 734,40
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101							
5	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	442,20	4 422,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102							
6	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000	708,00	4 248,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103							
7	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000	1 116,00	3 348,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251104							
8	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	1 115,000	47,20	52 628,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122703602							
9	K	125703321	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 500 mm nezpevněné dno	m3	43,200	95,40	4 121,28
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/125703321 90*0,6*0,8"stokování sedimentu				43,200			
10	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	16,000	24,72	395,52
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201405							
11	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	10,000	114,00	1 140,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201406							
12	K	162201407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	6,000	254,40	1 526,40
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201407							
13	K	162201408	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	3,000	453,60	1 360,80
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201408							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	16,000	60,60	969,60
PP			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421				
15	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	10,000	234,00	2 340,00
PP			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201422				
16	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	6,000	434,40	2 606,40
PP			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201423				
17	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	3,000	538,20	1 614,60
PP			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201424				
18	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	600,000	51,12	30 672,00
PP			Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103				
19	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	515,000	66,40	34 196,00
PP			Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651111				
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 115,000	32,52	36 259,80
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111				
21	K	181006118	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 592,857	38,82	61 834,71
PP			Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006118				
VV			1115/0,7"rozhnutí sedimentu		1 592,857		
22	K	184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	3,000	1 030,00	3 090,00
PP			Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818242				
23	K	R115001-1	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	celek	1,000	50 400,00	50 400,00
PP			Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby				
D 5			Komunikace pozemní				110 934,00
24	K	5002R	Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru nádrže a v nádrži pro těžení sedimentů	soubor	1,000	110 934,00	110 934,00
PP			Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru nádrže a v nádrži pro těžení sedimentů				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krásná dolina II. Etapa

Objekt:

SO 03 - VN Pod skálou

Soupis:

SO 03.2 - Rekonstrukce hráze

KSO:

Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka

CC-CZ:

Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

477 437,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	477 437,83	21,00%	100 261,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

577 699,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 03 - VN Pod skálou
Soupis: **SO 03.2 - Rekonstrukce hráze**
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		477 437,83
HSV - Práce a dodávky HSV		477 437,83
1 - Zemní práce		272 737,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce		11 324,88
4 - Vodorovné konstrukce		156 032,40
5 - Komunikace pozemní		34 318,08
997 - Přesun sutě		2 880,00
998 - Přesun hmot		145,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 03 - VN Pod skálou
Soupis: SO 03.2 - Rekonstrukce hráze
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 477 437,83

D HSV Práce a dodávky HSV 477 437,83

D 1 Zemní práce 272 737,46

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zárodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	92,000	57,06	5 249,52
PP Online PSC VV			Skrývka zemin schopných zárodnění v rovině a svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121103111 460*0,2"zemník plocha odměřena z C4		92,000		
2	K	122151406	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	633,000	32,76	20 737,08
PP Online PSC			Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151406				
3	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	420,000	141,00	59 220,00
PP Online PSC			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122351104				
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,220	321,00	5 527,62
PP Online PSC VV			Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101 41*0,6*0,7"zához patka D32, D36		17,220		
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	608,220	18,84	11 458,86
PP Online PSC VV VV VV VV VV VV			Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102 31"z přelivu do hráze 17,22"rýha zához patka do paty hráze 280"skrývka z hráze na mezideponii 140"zemina z hráze do mezideponie 140"zemina z mezideponie do hráze Součet		31,000 17,220 280,000 140,000 140,000 608,220		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	913,000	51,12	46 672,56
PP Online PSC VV VV VV			Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103 280"skrývka z hráze z mezideponie na pozemek 2231/1 633"ze zemníku do hráze Součet		280,000 633,000 913,000		
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	451,000	32,52	14 666,52
PP Online PSC VV VV VV VV			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 31"z přelivu do hráze 140"zemina z deponie do hráze 280"skrývka z hráze z mezideponie na pozemek 2231/1 Součet		31,000 140,000 280,000 451,000		
8	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	804,000	64,20	51 616,80
PP Online PSC			Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171103201				
9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	17,220	55,20	950,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103				
VV			17,22"rýha zához patka do paty hráze	17,220			
10	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	330,000	5,57	1 838,10
PP			Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006111				
11	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	460,000	9,36	4 305,60
PP			Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006113				
VV			460"zemník rozprostření skřívky plocha odměřena z C4	460,000			
12	K	181006118	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	400,000	38,82	15 528,00
PP			Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006118				
VV			280/0,7"rozhnutí skřívky po deponii	400,000			
13	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	330,000	4,09	1 349,70
PP			Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121				
14	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	6,600	60,60	399,96
PP			osivo směs travní univerzál				
VV			330*0,02 "Přepočtené koeficientem množství	6,600			
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	260,000	15,18	3 946,80
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112				
16	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	690,000	42,42	29 269,80
PP			Svahování násypů strojně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	11 324,88			
17	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	4,410	2 568,00	11 324,88
PP			Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/358315114				
VV			16*0,1*0,4*3,14+2,4"vybourání výpusti a požeráku DN 400 délka 16m	4,410			
D 4			Vodorovné konstrukce	156 032,40			
18	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	33,000	1 200,00	39 600,00
PP			Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457531111				
VV			330*0,1"filtr 16/32 pod pohoz 10cm odměřením z D32, D36	33,000			
19	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	17,220	2 120,00	36 506,40
PP			Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462511270				
VV			41*0,7*0,6"dle situace D32 záhozová patka	17,220			
20	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	66,000	1 211,00	79 926,00
PP			Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464531112				
VV			330*0,2"pohoz 20cm odměřením z D32, D36	66,000			
D 5			Komunikace pozemní	34 318,08			
21	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	108,000	264,80	28 598,40
PP			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564671111				
VV			3*36"cesta D32, D36	108,000			
22	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 65 do 70 kg/m2	m2	108,000	52,96	5 719,68
PP			Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 65 do 70 kg/m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571907118				
VV			3*36"cesta D32, D36 frakce 0/22 mm	108,000			
D 997			Přesun sutě	2 880,00			
23	K	R91	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	celek	1,000	2 880,00	2 880,00
PP			Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				145,01
24	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	241,685	0,60	145,01
PP			Přesun hmot pro nádrže				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998331011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Krásná dolina II. Etapa
Objekt:
 SO 03 - VN Pod skálou
Soupis:
 SO 03.3 - Požerák a spodní výpust

KSO:
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka

CC-CZ:
Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			656 433,56
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	656 433,56	21,00%	137 851,05
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	794 284,61

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 03 - VN Pod skálou
Soupis: SO 03.3 - Požerák a spodní výpust
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		656 433,56
HSV - Práce a dodávky HSV		595 507,76
1 - Zemní práce		59 962,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce		383 160,68
4 - Vodorovné konstrukce		56 712,97
8 - Trubní vedení		76 727,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		18 921,01
998 - Přesun hmot		23,53
PSV - Práce a dodávky PSV		60 925,80
767 - Konstrukce zámečnické		45 207,20
783 - Dokončovací práce - nátěry		15 718,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 03 - VN Pod skálou
Soupis: SO 03.3 - Požerák a spodní výpust

Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:
Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 656 433,56

D HSV Práce a dodávky HSV 595 507,76

D 1 Zemní práce 59 962,57

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	23,863	321,00	7 660,02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101						
VV	5,3*1,5*1,3+5,2*1,5*1,3+2,2*2,2*0,7"požerák+2prahy D34				23,863		

2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,704	18,84	314,70
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102						
VV	23,863*0,7"přebytek z rýh 70% D34				16,704		

3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	16,704	55,20	922,06
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
VV	23,863*0,7"přebytek z rýh 70% D34				16,704		

4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,159	93,00	665,79
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101						
VV	23,863*0,3"požerák+2prahy 30% D34				7,159		

5	K	R115001-1	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	celek	1,000	50 400,00	50 400,00
---	---	-----------	--	-------	-------	-----------	-----------

PP	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby						
----	--	--	--	--	--	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 383 160,68

6	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	0,768	8 613,00	6 614,78
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321213345						
VV	0,2*3,2*1,2"D34 ztracené bednění na výtoku				0,768		

7	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	1,530	7 083,00	10 836,99
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321222111						
VV	6,12*0,25"obklad požeráku D14				1,530		

8	M	58381090	kopák hrubý (1t=1,3m2)	m2	6,120	2 961,00	18 121,32
---	---	----------	------------------------	----	-------	----------	-----------

PP	kopák hrubý (1t=1,3m2)						
VV	(1,2*3)*1,7"obklad požeráku spilit, min rozměr 200×150×150 mm				6,120		

9	K	R3002	Příprava podkladu pod obkladní zdivo	m2	6,120	170,00	1 040,40
---	---	-------	--------------------------------------	----	-------	--------	----------

PP	Příprava podkladu pod obkladní zdivo						
----	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

10	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	5,240	6 156,00	32 257,44
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311115						
VV	3,2*0,7*1,7-0,768"čelo výpusti D34				3,040		
VV	3,6*0,5+1*0,8*0,5"práh+blok pod lávkou D34				2,200		
VV	Součet				5,240		

11	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	19,386	6 534,00	126 668,12
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

PP	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321115						
VV	0,9*0,9*16-(0,2*0,2)*3,14*16"výpust D34				10,950		
VV	1,2*1,2*0,7+2,4*0,4*1"požerák D34				1,968		
VV	4,2*0,7*2,2"čelo výpusti D34				6,468		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		19,386		
12	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	56,740	1 256,00	71 265,44
PP			Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010				
VV			3,6*2+1*1,3+0,9*0,5*2+0,8*1*2+0,8*1*práh+blok pod lávkou D34		11,800		
VV			0,8*3,2*2+0,8*0,7*2+2*0,9*0,7+0,9*3,2"čelo výpusti D34		10,380		
VV			2*0,9*16+1,2*4*0,7+2,4*1"výpust+požerák D34		34,560		
VV			Součet		56,740		
13	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	56,740	205,60	11 665,74
PP			Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010				
14	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,002	36 640,00	73,28
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366112				
15	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,303	33 390,00	10 117,17
PP			Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361011				
VV			0,233*1,3" dlr tabulky výkres D34 30% rezerva		0,303		
16	K	R3001	BETONOVÝ ARMOVANÝ POŽERÁK	celek	1,000	94 500,00	94 500,00
PP			BETONOVÝ ARMOVANÝ POŽERÁK				
D 4			Vodorovné konstrukce				56 712,97
17	K	452111111	Osazení betonových prahů otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	18,000	52,40	943,20
PP			Osazení betonových prahů otevřený výkop pl do 25000 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452111111				
18	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	18,000	520,00	9 360,00
PP			podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500				
19	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,819	4 670,00	3 824,73
PP			Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311161				
VV			3,5*0,7*0,1+3,4*0,9*0,1+0,6*1,2*0,1+1,4*1,4*0,1		0,819		
20	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	3,200	2 950,00	9 440,00
PP			Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512370				
VV			1,6*2"m2 x m pod výpustí D34		3,200		
21	K	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	4,400	97,60	429,44
PP			Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462513169				
VV			2,2*2		4,400		
22	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	8,220	3 980,00	32 715,60
PP			Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212121				
VV			0,6*1,5*1"schody k lávce		0,900		
VV			4,2*0,6"u požeráku plocha dle situace D32		2,520		
VV			1,6*3"pod výpustí plocha dle D34		4,800		
VV			Součet		8,220		
D 8			Trubní vedení				76 727,00
23	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	18,000	167,00	3 006,00
PP			Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871390410				
24	M	28614141	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x6000mm	m	18,000	3 764,00	67 752,00
PP			trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x6000mm				
25	M	PPL.IDR400300	PRAGMA+ID redukce excentrická DN400x300	kus	1,000	5 969,00	5 969,00
PP			PRAGMA+ID redukce excentrická DN400x300				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 921,01
26	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	1,900	3 630,00	6 897,00
PP			Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/934956124				
VV			1,9*0,5*2"D34		1,900		
27	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000	3 120,00	3 120,00
PP			Limnigrafická lať				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936501111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm	m	2,500	305,00	762,50
PP			Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334118				
29	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,480	121,14	2 965,51
PP			Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113				
VV			6,12*4"plocha obkladu x 4 ks/m2 D34		24,480		
30	K	R9007	Opatření obetonování výpusti nátěrem bentonitovou pastou (směs bentonitu s vodou, 1 díl bentonitu 3 díly vody)	soubor	1,000	5 176,00	5 176,00
PP			Opatření obetonování výpusti nátěrem bentonitovou pastou (směs bentonitu s vodou, 1 díl bentonitu 3 díly vody)				
D 998			Přesun hmot				23,53
31	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	39,221	0,60	23,53
PP			Přesun hmot pro nádrže				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998331011				
D PSV			Práce a dodávky PSV				60 925,80
D 767			Konstrukce zámečnické				45 207,20
32	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	637,000	33,30	21 212,10
PP			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995117				
33	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm	t	0,012	33 200,00	398,40
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm				
VV			0,8*0,01504		0,012		
34	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	0,299	34 400,00	10 285,60
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180				
VV			6,8*2*0,022"D38		0,299		
35	M	13010710	ocel profilová IPN 80 jakost 11 375	t	0,033	35 000,00	1 155,00
PP			ocel profilová IPN 80 jakost 11 375				
VV			5*0,8*0,00834"D38		0,033		
36	M	55347050	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm	kus	7,000	1 140,00	7 980,00
PP			rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm				
37	M	14011018	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm	m	12,800	146,00	1 868,80
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm				
VV			6,8+5*1,2"lávka		12,800		
38	M	55283902	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm	m	6,800	208,00	1 414,40
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm				
VV			6,8"D34		6,800		
39	M	13010202	tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm	t	0,007	34 400,00	240,80
PP			tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm				
VV			2/0,2*2*0,21*0,00164"háky na dluže		0,007		
40	M	13010194	tyč ocelová plochá jakost 11 375 35x5mm	t	0,016	34 400,00	550,40
PP			tyč ocelová plochá jakost 11 375 35x5mm				
VV			(18*0,4)*2,2*0,001"mříž do požeráku D38		0,016		
41	M	13010198	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 35x10mm	t	0,003	33 900,00	101,70
PP			tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 35x10mm				
VV			2*0,5*2,75*0,001"mříž do požeráku D38		0,003		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				15 718,60
42	K	789421532	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy II ZnAl 100 um	m2	17,342	808,00	14 012,34
PP			Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy II ZnAl 100 um				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789421532				
VV			12*0,14+15,4*0,11+5,4*0,8*2+10,8*0,4+2,4*0,22+0,8*0,6"D38		17,342		
43	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,340	98,40	1 706,26
PP			Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783327101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Krásná dolina II. Etapa
Objekt:
 SO 03 - VN Pod skálou
Soupis:
 SO 03.4 - Bezpečnostní přeliv

KSO:
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka

CC-CZ:
Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			359 173,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	359 173,80	21,00%	75 426,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	434 600,30

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 03 - VN Pod skálou
Soupis: **SO 03.4 - Bezpečnostní přeliv**
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		359 173,80
HSV - Práce a dodávky HSV		359 173,80
1 - Zemní práce		36 170,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce		157 552,92
4 - Vodorovné konstrukce		165 402,71
998 - Přesun hmot		47,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: SO 03 - VN Pod skálou
Soupis: SO 03.4 - Bezpečnostní přeliv
Místo: k. ú. Lužná u Rakovníka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 359 173,80

D		HSV		Práce a dodávky HSV				359 173,80	
D		1		Zemní práce				36 170,82	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně		m3	58,000	78,50	4 553,00	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104						
2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně		m3	45,610	339,00	15 461,79	
PP			Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103						
VV			5,8*1,2*1,5+8,8*1,3*1,5+11,8*1,3*1,5-5"prahy přelivu D33, odečteno 5 m3 ve skále			45,610			
3	K	132451101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně		m3	5,000	1 146,00	5 730,00	
PP			Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132451101						
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	73,183	18,84	1 378,77	
PP			Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102						
VV			50,61*0,3"přebytek z výkopu rýh prahů přelivu 30% do lavice pod hrází			15,183			
VV			58"odkopávky na deponie			58,000			
VV			Součet			73,183			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	27,000	51,12	1 380,24	
PP			Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103						
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3		m3	27,000	75,44	2 036,88	
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101						
VV			27"skrývka na deponii			27,000			
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně		m3	15,183	55,20	838,10	
PP			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
VV			50,61*0,3"přebytek z výkopu rýh prahů přelivu 30% do lavice pod hrází			15,183			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	35,427	93,00	3 294,71	
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101						
VV			50,61*0,7"zásyp prahů přelivu 70%			35,427			
9	K	181006118	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5		m2	38,571	38,82	1 497,33	
PP			Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,7 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006118						
VV			27/0,7"rozhrnutí skrývky			38,571			
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				157 552,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	12,250	6 156,00	75 411,00
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311115				
	VV		3,7*0,5+8,5*0,5+12,3*0,5m2 x m prahy přelivu D33		12,250		
11	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	56,200	1 256,00	70 587,20
	PP		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010				
	VV		1,1*0,5*2+1,5*0,5*2"šikminy prahů		2,600		
	VV		3,7*2+1,6*0,5*2+8,5*2+1,5*0,5*2+12,3*2+1,5*0,5*2"prahy přelivu D33		53,600		
	VV		Součet		56,200		
12	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	56,200	205,60	11 554,72
	PP		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010				
D 4			Vodorovné konstrukce				165 402,71
13	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,533	4 670,00	7 159,11
	PP		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311161				
	VV		4,8*0,7*0,1+7*0,7*0,1+10,1*0,7*0,1"prahy přelivu D13		1,533		
14	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	6,600	2 950,00	19 470,00
	PP		Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512370				
	VV		2,2*5*0,6"pod přelivem D33		6,600		
15	K	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	11,000	97,60	1 073,60
	PP		Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462513169				
	VV		2,2*5		11,000		
16	K	463211156	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg oživená	m3	40,500	3 400,00	137 700,00
	PP		Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg oživená				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211156				
	VV		81*0,5"D33, plocha odměřením z D32, bez oživení klestem		40,500		
D 998			Přesun hmot				47,35
17	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	78,921	0,60	47,35
	PP		Přesun hmot pro nádrže				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998331011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Krásná dolina II. Etapa
Objekt:
VON - VON

KSO:
Místo: k. ú. Hostíčkov, Vysoké Jamné

CC-CZ:
Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			74 980,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	74 980,00	21,00%	15 745,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	90 725,80

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: VON - VON

Místo: k. ú. Hostíčkov, Vysoké Jamné
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	74 980,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	74 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krásná dolina II. Etapa
Objekt: VON - VON

Místo: k. ú. Hostičkov, Vysoké Jamné
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 74 980,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 74 980,00

1	K	R01	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně mobilního WC, oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	celek	1,000	20 500,00	20 500,00
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně mobilního WC, oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.				
2	K	R02	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	celek	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.				
3	K	R03	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	celek	1,000	200,00	200,00
PP			Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.				
4	K	R04	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním pf	celek	1,000	3 920,00	3 920,00
PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním pf				
5	K	R05	Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	celek	1,000	600,00	600,00
PP			Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.				
6	K	R07	Vyhotovení Geometrického plánu za účasti odpovědné osoby zástupce zhotovitele pro zápis hotové stavby do katastru nemovitostí, potvrzení katastrem nemovitostí	celek	1,000	3 800,00	3 800,00
PP			Vyhotovení Geometrického plánu za účasti odpovědné osoby zástupce zhotovitele pro zápis hotové stavby do katastru nemovitostí, potvrzení katastrem nemovitostí				
7	K	R08	Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. prohlídka staveniště před zahájením prací, záchranný přenos).	celek	1,000	8 000,00	8 000,00
PP			Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. prohlídka staveniště před zahájením prací, záchranný přenos).				
8	K	R10	Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce. Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu.	celek	1,000	480,00	480,00
PP			Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce. Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu.				
9	K	R11	Oznámení zahájení prací Archeolog. ústavu a OPP MěÚ Rakovník	celek	1,000	400,00	400,00
PP			Oznámení zahájení prací Archeolog. ústavu a OPP MěÚ Rakovník				
10	K	R12	Vyhotovení havarijního plánu vč. potvrzení úřadem, provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu (např. havarijní souprava)	celek	1,000	480,00	480,00
PP			Vyhotovení havarijního plánu vč. potvrzení úřadem, provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu (např. havarijní souprava)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	R13	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací 1x CD/DVD	celek	1,000	720,00	720,00
PP			Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací 1x CD/DVD				
12	K	R14	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.	celek	1,000	3 880,00	3 880,00
PP			Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.				
13	K	R17	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu.	celek	1,000	11 200,00	11 200,00
PP			Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu.				
14	K	R18	Zajištění a provedení zkoušek, rozboru a atestu nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací	celek	1,000	10 400,00	10 400,00
PP			Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací				
15	K	R19	Aktualizace plánu BOZP	celek	1,000	400,00	400,00
PP			Aktualizace plánu BOZP				