

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-2024-197  
Stavba: **Oprava Lc Kopcová alej**



KSO:  
Místo: LS Tábor, revír Chýnov

CC-CZ:  
Datum: 21.2.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČ: 14504456  
DIČ: CZ14504456

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 943 995,80</b>
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>1 943 995,80</b>	<b>408 239,20</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 352 235,00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 1-2024-197

**Stavba:** Oprava Lc Kopcová alej

Místo: **LS Tábor, revír Chýnov**

Datum: 21.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 943 995,80</b>	<b>2 352 235,00</b>
1-2024-197	Oprava Lc Kopcová alej	1 943 995,80	2 352 235,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Oprava Lc Kopcová alej**

KSO:

Místo: LS Tábor, revír Chýnov

CC-CZ:

Datum: 21.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČ:

14504456

DIČ:

CZ14504456

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 943 995,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 943 995,80	21,00%	408 239,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 352 234,92**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava Lc Kopcová alej

Místo:

LS Tábor, revír Chýnov

Datum:

21.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 943 995,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 943 995,80

D 1

Zemní práce

74 700,00

15	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	186,750	140,00	26 145,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

VV

"příprava pro HS"

VV

"0,400 L+P" 24\*2\*0,3

14,400

VV

"0,480 L" 12\*7\*0,3

25,200

VV

"0,570 P" 7,5\*6\*0,3

13,500

VV

"0,690 P" 7,5\*6\*0,3

13,500

VV

"0,706 L" 7,5\*6\*0,3

13,500

VV

"0,958 L+P" 7,5\*6\*2\*0,3

27,000

VV

"1,015 L" 7,5\*6\*0,3

13,500

VV

"1,085 L" 7,5\*3 \*0,3

6,750

VV

" 1,290 sjezd na skládku L"17\*9\*0,3

45,900

VV

"1,360 L + P" 7,5 \* 6\*0,3

13,500

VV

Součet

186,750

16	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	186,750	75,00	14 006,25	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV

186,75

186,750

17	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	186,750	85,00	15 873,75	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV

186,750

186,750

12	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	622,500	30,00	18 675,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním

VV

"příprava pro HS"

VV

"0,400 L+P" 24\*2

48,000

VV

"0,480 L" 12\*7

84,000

VV

"0,570 P" 7,5\*6

45,000

VV

"0,690 P" 7,5\*6

45,000

VV

"0,706 L" 7,5\*6

45,000

VV

"0,958 L+P" 7,5\*6\*2

90,000

VV

"1,015 L" 7,5\*6

45,000

VV

"1,085 L" 7,5\*3

22,500

VV

" 1,290 sjezd na skládku L"17\*9

153,000

VV

"1,360 L + P" 7,5 \* 6

45,000

VV

Součet

622,500

D 5

Komunikace pozemní

1 842 565,20

13	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	622,500	286,00	178 035,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV

"zpevnění hospodářských sjezdů"

VV

622,5

622,500

11	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	3 480,600	102,00	355 021,20	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2

VV

"0,040-0,158 km v šířce 3 m 40 % plochy"

VV

118\*3\*0,40

141,600

VV

"0,220-0,400 km šíře 3 m 40% plochy"

VV

180\*3\*0,40

216,000

VV

"0,620-1,015 km šíře 3 m 40% plochy"

VV

395\*3\*0,40

474,000

VV

"1,360-1,600 km šíře 3 m 40% plochy

VV

240\*3\*0,4

288,000

VV

"recyklace za studena" 2361

2 361,000

VV

Součet

3 480,600

14	K	567531121	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 200 do 250 mm pl přes 1000 do 3000 m2	m2	3 480,600	30,00	104 418,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

PP

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 200 do 250 mm

VV

"0,00-0,040 bm v šíři 3,5"

VV

40\*3,5

140,000

VV

"0,158-0,220 bm zatáčka v šíři 3,5 m"

VV

62\*3,5

217,000

VV

"0,400-0,62 bm délky v šířce 3,2m"

VV

220\*3,2

704,000

VV

"1,015-1,360 v šíři 3,0 m"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			345*3		1 035,000			
VV			"rozrytí penetrovaného sjezdu P na navazující komunikaci"					
VV			17*9		153,000			
VV			"1,6 - 1,628 v šíři 3 m"					
VV			28*4		112,000			
VV			"úprava krytu"					
VV			933*3*0,4		1 119,600			
VV			Součet		3 480,600			
3	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 30 do 35 kg/m2	m2	5 147,000	35,00	180 145,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhuštěním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 30 do 35 kg/m2					
VV			220*3,5		770,000			
VV			1408*3		4 224,000			
VV			153		153,000			
VV			Součet		5 147,000			
4	K	573312511	Prolití podkladu asfaltem v množství 6 kg/m2	m2	3 480,000	120,00	417 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 6,00 kg/m2					
VV			1119+2361		3 480,000			
6	K	573411105	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	m2	10 294,000	59,00	607 346,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,70 kg/m2					
VV			5147 * 2		10 294,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 380,60	
8	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	5 147,000	1,00	5 147,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
VV			5147		5 147,000			
VV			" v celém úseku cesty 1,628"					
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	651,200	28,00	18 233,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
VV			"v 40% délky komunikace o šíři 2*0,5m( obě strany LC)"					
VV			1628*1*0,4		651,200			
VV			Součet		651,200			
D	998		Přesun hmot				3 350,00	
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	670,000	5,00	3 350,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
VV			670		670,000			