

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-194-018
Stavba: Sv Blatíčko



KSO:
Místo: revír Barbora

CC-CZ:
Datum: 20.5.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

479 496,32

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	479 496,32	100 694,30
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

580 190,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-194-018

Stavba: Sv Blatíčko

Místo: revír Barbora

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 20.5.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2024-194-
018

Sv Blatíčko

479 496,32

580 190,62

479 496,32

580 190,62

SOUPIS PRACÍ



Stavba:
Sv Blatíčko

Místo: revír Barbora
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20.5.2024
Projektant:
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 479 496,32

D	HSV	Práce a dodávky HSV					479 496,32
D	1	Zemní práce					119 160,00
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	264,000	105,00	27 720,00
	VV		390*2*0,2		156,000		
	VV		360*2*0,15		108,000		
	VV		Součet		264,000		
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	264,000	110,00	29 040,00
	VV		390*2*0,2		156,000		
	VV		360*2*0,15		108,000		
	VV		Součet		264,000		
3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 496,000	25,00	62 400,00
	VV		390*3,2*2		2 496,000		
D	5	Komunikace pozemní					315 120,00
4	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	1 248,000	15,00	18 720,00
	VV		390*3,2		1 248,000		
5	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	312,000	950,00	296 400,00
	VV		390*3,2*0,25		312,000		
D	998	Přesun hmot					45 216,32
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	667,680	49,00	32 716,32
	VV		312*2,1		655,200		
	VV		390*3,2*0,01		12,480		
	VV		Součet		667,680		
7	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
	VV		1		1,000		