

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2024  
Stavba: 228- oprava linky oddělení 265



KSO:  
Místo: revír Františkovy Lázně

CC-CZ:  
Datum: 17.5.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>232 372,67</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	232 372,67	48 798,30
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>281 170,97</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 945/2024

Stavba: 228- oprava linky oddělení 265

Místo: revír Františkovy Lázně

Datum: 17.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>232 372,67</b>	<b>281 170,97</b>
945/2024	228- oprava linky oddělení 265	232 372,67	281 170,97

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

228- oprava linky oddělení 265

KSO:

Místo: revír Františkovy Lázně

CC-CZ:

Datum: 17.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**232 372,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	232 372,67	21,00%	48 798,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**281 170,94**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**228- oprava linky oddělení 265**

Místo: revír Františkovy Lázně

Datum: 17.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**232 372,67**

HSV - Práce a dodávky HSV

**232 372,67**

1 - Zemní práce

55 206,57


5 - Komunikace pozemní

162 174,60

998 - Přesun hmot

14 991,50

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**228- oprava linky oddělení 265**

Místo: revír Františkovy Lázně

Datum: 17.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**232 372,67**

D HSV Práce a dodávky HSV

232 372,67

D 1 Zemní práce

55 206,57

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	160,300	164,00	26 289,20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3						
VV	oprava I.						
VV		68*1,5*0,4			40,800		
VV		59*1*0,4			23,600		
VV		3,5*4*0,4			5,600		
VV	oprava II.						
VV		7*3,5*0,4			9,800		
VV		115*3,5*0,2			80,500		
VV		Součet			160,300		

2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,600	527,20	1 897,92
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
VV	odvodňovací pera						
VV		5*0,6*0,5			1,500		
VV		7*0,6*0,5			2,100		
VV		Součet			3,600		

3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	163,900	61,00	9 997,90
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
VV		160,3+3,6			163,900		
VV		Součet			163,900		

4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	163,900	73,50	12 046,65
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti						
VV		160,3+3,6			163,900		
VV		Součet			163,900		

5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	161,000	30,90	4 974,90
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním						
VV		68*1,5			102,000		
VV		59*1			59,000		
VV		Součet			161,000		

D 5 Komunikace pozemní

162 174,60

6	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-250 mm plochy do 100 m2 tl 400 mm	m2	231,000	319,00	73 689,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednolitě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
VV	oprava I.						
VV		(14*3,5)*2			98,000		
VV		(12*3,5)*2			84,000		
VV	oprava II.						
VV		(7*3,5)*2			49,000		
VV		Součet			231,000		

7	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	241,500	366,40	88 485,60
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm				
	VV		oprava I.				
	VV		42*3,5		147,000		
	VV		oprava II.				
	VV		12*3,5		42,000		
	VV		15*3,5		52,500		
	VV		Součet		241,500		
D	998		Přesun hmot				14 991,50
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	205,363	73,00	14 991,50

PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
VV			89,226+116,137		205,363		
VV			Součet		205,363		