

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2024
Stavba: 229 - LC na revíru Hraničná

LESY ČR



KSO:
Místo: revír Hraničná

CC-CZ:
Datum: 14.5.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 477 139,76

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	477 139,76	100 199,40
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	577 339,16
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 945/2024

Stavba: 229 - LC na revíru Hraničná

Místo: revír Hraničná

Datum: 14.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		477 139,76	577 339,16
945/2024	229 - LC na revíru Hraničná	477 139,76	577 339,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
229 - LC na revíru Hraničná

KSO:
Místo: revír Hraničná

CC-CZ:
Datum: 14.5.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			477 139,76
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	477 139,76	21,00%	100 199,35
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	577 339,11
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

229 - LC na revíru Hraničná

Místo:

revír Hraničná

Datum:

14.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

477 139,76

HSV - Práce a dodávky HSV

477 139,76

1 - Zemní práce

33 584,10

5 - Komunikace pozemní

398 978,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 234,00

998 - Přesun hmot

40 342,70

SOUPIS PRACÍ

LESVČR



Stavba:

229 - LC na revíru Hraničná

Místo: revír Hraničná

Datum: 14.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

477 139,76

D HSV Práce a dodávky HSV

477 139,76

D 1 Zemní práce

33 584,10

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	47,600	152,00	7 235,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3
 VV odvodňovací pera
 VV 27*3,5*0,2 18,900
 VV 15*3,5*0,3 15,750
 VV 11*3,5*0,2 7,700
 VV 5*3,5*0,3 5,250
 VV Součet 47,600

2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	22,750	481,00	10 942,75
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
 VV odvodňovací pera
 VV 8*0,5*0,5 2,000
 VV 5*0,5*0,5 1,250
 VV 8*0,5*0,5 2,000
 VV 6*0,5*0,5 1,500
 VV 8*0,5*0,5 2,000
 VV 5*0,5*0,5 1,250
 VV 7*0,5*0,5 1,750
 VV 8*0,5*0,5 2,000
 VV 5*0,5*0,5 1,250
 VV 7*0,5*0,5 1,750
 VV 4*0,5*0,5 1,000
 VV 8*0,5*0,5 2,000
 VV 5*0,5*0,5 1,250
 VV 7*0,5*0,5 1,750
 VV Součet 22,750

3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	70,350	60,00	4 221,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
 VV 47,6+22,75 70,350
 VV Součet 70,350

4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	70,350	99,00	6 964,65
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
 VV 70,35 70,350
 VV Součet 70,350

5	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	115,000	36,70	4 220,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním
 VV 115 115,000
 VV Součet 115,000

D 5 Komunikace pozemní

398 978,96

6	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	511,600	361,80	185 096,88
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
 VV 28*1,5 42,000
 VV 24*0,8 19,200
 VV 15*3,5 52,500
 VV 28*3,5 98,000
 VV (8*0,5)*2 8,000
 VV 40*3,5 140,000
 VV (60*0,5)*2 60,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		29*0,8		23,200		
	VV		(4*0,5)*2		4,000		
	VV		(14*0,8)*2		22,400		
	VV		21*0,8		16,800		
	VV		(8*0,5)*2		8,000		
	VV		5*3,5		17,500		
	VV		Součet		511,600		
7	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	694,200	220,40	153 001,68
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm				
	VV		9*0,8		7,200		
	VV		(39*0,8)*2		62,400		
	VV		27*3,5		94,500		
	VV		26*0,8		20,800		
	VV		24*0,8		19,200		
	VV		5*1		5,000		
	VV		6*1		6,000		
	VV		168*0,8*2		268,800		
	VV		16*3,5		56,000		
	VV		32*0,8		25,600		
	VV		29*0,8		23,200		
	VV		11*3,5		38,500		
	VV		(4*0,5)*2		4,000		
	VV		18*3,5		63,000		
	VV		Součet		694,200		
8	K	564811013	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 70 mm	m2	511,600	119,00	60 880,40
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 70 mm				
	VV		511,6		511,600		
	VV		Součet		511,600		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 234,00
9	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	58,000	73,00	4 234,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
	VV		58		58,000		
	VV		Součet		58,000		
	D	998	Přesun hmot				40 342,70
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	530,825	76,00	40 342,70
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		246,028+202,429+82,368		530,825		
	VV		Součet		530,825		