

## REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91622001-325

Zakázka: Františkovy Lázně, strážní domek, Americká 57/46-odstaranění závad z RZ el. instal.

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 21.05.2024

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

IČ: 44222734  
DIČ: CZ44222734

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>211 091,52</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>211 091,52</b>	<b>44 329,22</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>255 420,74</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-325

Zakázka: Františkovy Lázně, strážní domek, Americká 57/46-odstaranění závad z RZ el.instal.

Místo: Datum: 21.05.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>211 091,52</b>	<b>255 420,74</b>
91622001-325	Františkovy Lázně, strážní domek, Americká 57/46-odstaranění závad z RZ el.instal.	211 091,52	211 091,52

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Františkovy Lázně, strážní domek, Americká 57/46-odstaranění závad z RZ  
el.instal.**

KSO:

Místo:

21.05.2024

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel: MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**211 091,52**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	211 091,52	0,00
snížená	0,00	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**211 091,52**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Františkovy Lázně, strážní domek, Americká 57/46 - odstranění závad z RZ el. instal.

Místo:

21.05.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>0,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Františkovy Lázně, strážní domek, Americká 57/46-odstaranění závad z RZ el.instal.

Místo:

21.05.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
1	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	300,000	0,00
2	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	15,000	0,00
D	997		Přesun sutě			0,00
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,810	0,00
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,810	0,00
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,810	0,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,400	0,00
7	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,810	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00
8	K	722174002.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	4,000	0,00
9	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	2,000	0,00
10	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	20,648	0,00
11	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	20,648	0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty			0,00
12	K	725539203	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových přes 50 do 80 l	soubor	1,000	0,00
13	M	231162	ohřivač vody elektrický s rychloohřevem EO 80 EL DRAŽICE	kus	1,000	0,00
14	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	145,732	0,00
15	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	145,732	0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
16	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	155,000	0,00
17	M	34571011	lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm	m	162,750	0,00
18	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	40,000	0,00
19	M	34571...R	lišta elektroinstalační vkládací 40x40mm	m	42,000	0,00
20	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	39,000	0,00
21	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	39,000	0,00
22	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	20,000	0,00
23	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	23,000	0,00
24	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	212,000	0,00
25	M	34111..R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 J	m	243,800	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
26	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	286,000	0,00
27	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	328,900	0,00
28	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	65,000	0,00
29	M	34111...R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 O	m	74,750	0,00
30	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	42,000	0,00
31	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	48,300	0,00
32	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	18,000	0,00
33	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	20,700	0,00
34	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	1,500	0,00
35	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	1,725	0,00
36	K	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutowání a očištění74112804	m	10,000	0,00
37	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	50,000	0,00
38	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	140,000	0,00
39	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	122,000	0,00
40	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,000	0,00
41	K	7412...R	bytová rozvodnice RB 1	kus	1,000	0,00
42	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	8,000	0,00
43	M	ABB.355307929 R	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 Praktik	kus	8,000	0,00
44	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	6,000	0,00
45	M	34535018R	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	6,000	0,00
46	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00
47	M	ABB.355307921 B	Přepínač křížový, s čirým průzorem, řazení 7, IP44 Praktik	kus	2,000	0,00
48	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00
49	M	ABB.3558NC015 10B	Spínač jednopólový, řazení 1, IP54 Variant+	kus	1,000	0,00
50	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	18,000	0,00
51	M	ABB.55122249B 1	Zásuvka dvojnásobná chráněná, 81x81 mm Classic	kus	18,000	0,00
52	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	6,000	0,00
53	M	ABB.55182969S	Zásuvka jednonásobná, pro průběžnou montáž, IP44 Praktik	kus	6,000	0,00
54	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00
55	M	35822114	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	0,00
56	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00
57	M	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	0,00
58	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	4,000	0,00
59	M	34851...R	svítidlo LADY 1x100W	kus	4,000	0,00
60	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000	0,00
61	M	DAM.02..R	svítidlo LED Cala 12W	kus	4,000	0,00
62	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	5,000	0,00
63	M	DAM.027..R	svítidlo LED Cala 18W	kus	5,000	0,00
64	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
65	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	1 065,962	0,00
66	K	998741319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 065,962	0,00
D HZS			<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>			<b>0,00</b>
67	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář pomocný	hod	40,000	0,00
68	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	16,000	0,00
D VRN			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			<b>0,00</b>
D VRN1			<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>			<b>0,00</b>
69	K	013002000	zjednodušené schéma elektroinstalace	...	1,000	0,00
D VRN3			<b>Zařízení staveniště</b>			<b>0,00</b>
70	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	0,00
D VRN4			<b>Inženýrská činnost</b>			<b>0,00</b>
71	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,000	0,00
D VRN8			<b>Přesun stavebních kapacit</b>			<b>0,00</b>
72	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D VRN9			<b>Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
73	K	090001...R	Ostatní náklady - odvoz demontovaných hmot na skládku (poplatek za uložení)	...	1,000	0,00
74	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,000	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4681376

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8231d206-c824-49fa-8196-89d17ba66a57

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.06.2024 07:21:00



ec3ccb9b-6391-4b43-a571-0151c54ec765