

Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/37/2017





Pěstební práce 2 léto, Divize Horní Planá, Lesní správa Arnoštov, 3.Q 2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami



Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Julískou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Jirásková 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Petr Král
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Roman Zoričák**
Sídlo: Želnavá 37, 384 51 Želnavá 37
IČO: 62542621
DIČ: cz6503251326
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Roman Zoričák**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: **Roman Zoričák**
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Arnoštov, Arnoštov 40, 383 01 Prachatice .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 558 600 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-P2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Horní Plané dne 3.7. 2017

V Želnavě dne 3.7. 2017

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Petr Král
ředitel divize

.....
Roman Zoričák
Roman Zoričák

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
011011	Úklid a pálení klestu	500	m3	65	32500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Úklid a pálení klestuShazování klestu na hromady a pálení. Pálení bude prováděno dle Metodického pokynu č. 2011/03, tzn. mj. před opuštěním pracoviště bude páleníště okopáno na minerální půdu v pásu o šířce 1 m okolo ohniště (vyjma období se souvislou sněhovou pokrývkou min. 5 cm). S výše zmíněným metodickým pokynem je možno se seznámit mj. na LS Arnoštov. Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Garance 30 %;				
011211	Pálení sneseného klestu	200	m3	50	10000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Samostatné pálení klestuPálení klestu již sneseného na hromady. Pálení bude prováděno dle Metodického pokynu č. 2011/03, tzn. mj. před opuštěním pracoviště bude páleníště okopáno na minerální půdu v pásu o šířce 1 m okolo ohniště (vyjma období se souvislou sněhovou pokrývkou min. 5 cm). Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Garance 30 %;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	500	m3	60	30000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Úklid klestu (bez pálení)Shazování klestu na hromady. Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Garance 30 %;				
054011	Údržba a opravy oplocenek	250	hod	150	37500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; typ oplocení=Ursus 200-25-15; Poznámka=Oplocenky - opravy a údržbaOprava závěsného oplocení s horní žerdí dle pokynů lesníka. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější.Garance 30 %;				
054111	Rozebírání a likvidace oplocenek - drátěné	0,35	km	6000	2100
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; Poznámka=Oplocenky - likvidaceLikvidace závěsných oplocenek. Pletivo (včetně kotvících a napínacích drátů) smotat do rolí a uložit na odvozním místě dle pokynů lesníka. Dřevěné části oplocenky na místě rozřezat na menší kusy a sházet na hromadu. Garance 50 %;				
035111	Ochrana lesa proti zvěři - ochrana kmenů repelenty	2	1000 ks	65000	130000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; dávka (kg/tis. saz.)=1000; chemický přípravek=Recervin; Poznámka=Ochrana lesa proti zvěři - ochrana kmenů repelentyNástřík kmenů repelenty proti ohryzu a loupání zvěře pomocí zádoových postřikovačů. Výška nástřiku 2 m. Chemická látka Recervin, dávka 1 kg na strom. Nákup, dopravu a likvidaci prázdných obalů zajišťuje na své náklady zhotovitel.				

	Likvidaci prázdných obalů zajišťuje zhotovitel bezprostředně po ukončení práce v zadaném porostu. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. červenec. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Kmen bude dostatečně nastříkán po celém obvodu a do požadované výšky. Posouzení kvality a rozsahu provedené práce je jednoznačně na straně lesníka. Požadovaný objem prací bude proveden a řádně předán nejpozději do konce září. Postup dle pokynů lesníka. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější. Garance 50 %;				
035311	Ochrana lesa proti zvěři ovazováním klestem	3	1000 ks	68000	204000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; Poznámka=Ochrana kmenů ovazováním klestem Ovázání kmenů vybraných jedinců (kostry porostu) po provedené prořezávce větvemi a vršky z vyřezaných jedinců pomocí provázku. Přesný počet ovazovaných jedinců bude předem dohodnutý s lesníkem a zaznamenaný v protokolu o předání pracoviště. Ovazování jedinci budou v porostu označeni. Počet ovazovaných jedinců do 500 ks/ha. Kmeny vybraných jedinců budou ovázané od kořenových náběhů do výšky 2 m tak hustě, aby ochráněný kmen (kůra) nebyl pouhým okem vidět. Posouzení kvality provedení práce je jednoznačně na straně lesníka. Provázek dodává zhotovitel. Práce budou provedeny v červenci až září. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %;				
016081	První sadba - ruční - krytokořenná sadba	1	1000 ks	4500	4500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=20.8.2017; předpokl. termín dokončení prací=15.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá+listnatá; velikost jamek (cm x cm)=35x35; Poznámka=První sadba ruční jamková - obalovaná Jamková sadba, jamky 35x35 cm, velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založiště a do porostu na náklady zhotovitele. Krytokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Během přepravy budou stromky zakryté. Stromky v porostu budou řádně uloženy a zakryté až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Další provedení práce dle pokynů lesníka. Garance 30 %; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=26; Spon (cm)=100; Viditelnost sazenic=střední;				
016481	Opakovaná sadba - ruční - krytokořenná sadba	1	1000 ks	4500	4500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=20.8.2017; předpokl. termín dokončení prací=15.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá+listnatá; velikost jamek (cm x cm)=35x35; Poznámka=Opakovaná sadba ruční jamková - obalovaná Jamková sadba, jamky 35x35 cm, velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založiště a do porostu na náklady zhotovitele. Krytokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Během přepravy budou stromky zakryté. Stromky v porostu budou řádně uloženy a zakryté až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Další provedení práce dle pokynů lesníka. Garance 30 %; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=26; Spon (cm)=100;				
016011	První sadba - ruční - jamková	1	1000 ks	4500	4500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=20.8.2017;				

	předpokl. termín dokončení prací=15.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá+listnatá; velikost jamek (cm x cm)=35x35; Poznámka=První sadba ruční jamkováJamková sadba, jamky 35x35 cm, velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založitého a do porostu na náklady zhotovitele. Prostokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 20. srpen, závazný termín dokončení prací je 15. září. K 15. dni od data zahájení prací bude hotovo min. 50 % zadaného objemu prací. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Během přepravy budou stromky zakryté. Stromky v porostu budou řádně založené až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Přenášení stromků ze založitého na místo vysazení v pevných neprodyšných kbelících. Další provedení práce dle pokynů lesníka.Garance 20 %; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zahuštění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=26; Spon (cm)=100;				
016411	Opakovaná sadba - ruční - 1 jamková	1	1000 ks	4500	4500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=20.8.2017; předpokl. termín dokončení prací=15.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá+listnatá; velikost jamek (cm x cm)=35x35; Poznámka=Opakovaná sadba ruční jamkováJamková sadba, jamky 35x35 cm, velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založitého a do porostu na náklady zhotovitele. Prostokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 20. srpen, závazný termín dokončení prací je 15. září. K 15. dni od data zahájení prací bude provedeno min. 50 % zadaného objemu prací. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Během přepravy budou stromky zakryté. Stromky v porostu budou řádně založené až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Přenášení stromků ze založitého na místo vysazení v pevných neprodyšných kbelících. Další provedení práce dle pokynů lesníka.Garance 20 %; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zahuštění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=26; Spon (cm)=100;				
023121	Nátěry kultur repelenty proti zvěři-zimní	135	1000 ks	700	94500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=15.9.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.10.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=jehličnatá+listnatá; dávka (kg/tis. saz.)=5; chemický přípravek=Stopkus; Poznámka=Nátěry kultur repelenty proti zvěři - zimníNátěr sazenic proti okusu (terminál + první přeslen). Nátěr bude prováděn ručně gumovými rukavicemi, ne kartáči či štětci. Nákup chemického přípravku a jeho doprava do porostu na náklady zhotovitele. Přípravek Stopkus - neředěný, min. dávka přípravku 20 kg/ha, tzn. na 4.000 ks stromků. Likvidace prázdných obalů zajišťuje zhotovitel bezprostředně po ukončení práce v zadaném porostu. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 15. září. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Min. 50 % požadovaného objemu prací bude hotovo a řádně předáno do 10. října, do konce října bude hotovo a řádně předáno 100 % požadovaného objemu prací.				

	<p>Postup dle pokynů lesníka. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější. Garance 70 %; Předpokl. výška sazenic (cm)=26; Spon (cm)=100;</p>
--	--