

1.lékařská fakulta
Kateřinská 32/1660
121 08 Praha 2

Věc: cenová nabídka obnovy centrální kompenzace jalového výkonu v TS 7494

Zasíláme Vám cenovou nabídku na obnovu dosluhující kompenzace jalového výkonu v TS 7494. Při kontrole bylo zjištěno, že stávající kompenzace je zastaralá, z části nefunkční a na hranici životnosti. Při rekonstrukci bude kompletně vyměněno technologické zařízení. Rozvaděče se předpokládají s menšími úpravami zachovat. Při této rekonstrukci se předpokládá, že nedojde k vypínání objektu a tím narušení normálního chodu. Jedná se o kompenzaci odběru z transformátoru T1 a T2. Obě kompenzace budou řešeny tak, aby byla možnost vzájemného zásahu.

Cena kompenzace T1 + T2.

Automatický regulátor jalového výkonu NOVAR 1214	2	ks	6 950,00	13 900,00
Třífázový kondenzátor CSADG 1-0,44/12,5	28	ks	1 050,00	29 400,00
Stykač EP Modřany typ C25c 17 kVAr	28	ks	960,00	26 880,00
Proudový měnič 400 ?/5	2	ks	1 000,00	2 000,00
CYA 4	600	m	10,00	6 000,00
Pojistkový spodek E 27 s dotekem	24	ks	45,00	1 080,00
Pojistková hlavice E 27	24	ks	10,00	240,00
Pojistková vložka	24	ks	10,00	240,00
Podružný materiál	3%	%		2 392,20
Úprava dveří	2	sada	3 000,00	6 000,00
Montáž	160	hod	320,00	51 200,00
Proj dokumentace	2	sada	3 000,00	6 000,00
Repase stáv.odpojovač o-40, 400A	2	kpl	2 500,00	5 000,00

Přepojování, nastavení, zkoušky, dokument.manipul.rev.	2	sada	18 600,00	37 200,00
Odvoz a likvidace demont.kondenzátorů a komponentů.	2	kpl	8 000,00	16 000,00
Celkem				189 632,20

Doba montáže se předpokládá ve dvou etapách s celkovou dobou cca 3-4 týdny.

Záruční lhůta : 60 měsíců na montážní práce a montážní materiál, dodávky dle údajů výrobce.

Platební podmínky : fakturace po dokončení a předání prací

Splatnost faktur : 14 dnů od doručení

Platnost nabídky : do 1.10.2017

S pozdravem

XXXX

V Praze dne 9.5.2017