

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	VW ACHAL a.s.
Ulice a č.p.	Tylova 220/17
Místo	Kroměříž
PSČ	767 01
IČO	25567225
DIČ	CZ25567225
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e mail	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LTPROJEKT/N022**
VSETINSKA NEMOCNICE a.s. - VYSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU (III. ETAPA VYSTAV

Zadavatel :	Zlínský kraj Třída Tomáše Bati 21 76001 Zlín-Zlín	IČO : 70891320 DIČ : CZ70891320
Projektant :	LT PROJEKT a.s. Kroftova 2619/45 61600 Brno-Zabovřesky	IČO : 29220785 DIČ : CZ29220785

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
D1.01 SC INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H	801.11.2.1	1,00	76 379 710,91
Celkem za stavbu			76 379 710,91

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	
Základ pro DPH 21 %	76 379 710,91
DPH 21 %	16 039 739,29
Celkem za stavbu s DPH	92 419 450,20

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
00	Poznámka	
1	Zemní práce - č.v. D1.01-101, D1.01-201-204	1 750 964,61
2	Základy a zvláštní zakládání	4 130 467,88
23	Štětové stěny	188 014,48
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 630 004,65
311	Sádrokartonové konstrukce	5 953 119,34
38	Speciální prvky	301 628,70
4	Vodorovné konstrukce	12 255 241,45
43	Schodiště	589 351,31
61	Úpravy povrchů vnitřní - č.v. D1.01-105-111 + 201-204	1 440 951,82
62	Úpravy povrchů vnější - č.v. D1.01-301-304	3 094 746,79
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 961 633,29

91	Doplňující práce na komunikaci	35 209,81
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	69 192,03
94	Lešení a stavební výtahy	725 870,97
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	625 021,26
95_ZPZTI	Zednické přípomoci pro ZTI	12 089,10
99	Staveništní přesun hmot	1 706 711,00
994	Požární ochrana	54 306,00
711	Izolace proti vodě - v.č.D1.01-103	908 819,01
712	Živičné krytiny	681 573,07
713	Izolace tepelné	1 633 766,40
714	Izolace akustické a protiotřesové	132 806,11
762	Konstrukce tesařské	31 178,89
764	Konstrukce klempířské	249 405,60
766	Konstrukce truhlářské	2 657 895,77
767	Konstrukce zámečnické	12 303 048,63
767_ZR	D + M zárubní (vč. přesunu hmot)	543 504,60
769	Otvorové prvky z plastu	797 170,14
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1 078 423,95
776	Podlahy povlakové	5 310 432,07
777	Podlahy ze syntetických hmot	107 794,89
781	Obklady keramické	141 063,01
783	Nátěry	92 235,50
784	Malby	831 349,00
785	Tapety	191 563,56
786	Čalounické úpravy	69 963,52
799	Orientační systém	142 587,70
XXX	Výkazy výměr - pomocné výpočty - nenaceňovat	0,00
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	2 950 605,00
Cena celkem		76 379 710,91

Stavba :	0	0	
Objekt :	D1.01	SO01 INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H	JKSO : 801.11.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D1.01 SO01**
INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.1 Budovy pro zdravotní péči
801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
801.11.2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
801.11.2.1 novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.01.02 a D1.01.03	76 379 710,91
	Celkem objekt D1.01 SO01	76 379 710,91

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	76 379 710,91
DPH	21 %	16 039 739,29
Celkem za objekt s DPH		92 419 450,20

Rekapitulace soupisu D1.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.01.02 a D1.01.03

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	
1	Zemní práce - č.v. D1.01-101, D1.01-201-204	1 750 964,61
2	Základy a zvláštní zakládání	4 130 467,88
23	Štětové stěny	188 014,48
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 630 004,65
311	Sádkartonové konstrukce	5 953 119,34
38	Speciální prvky	301 628,70
4	Vodorovné konstrukce	12 255 241,45
43	Schodiště	589 351,31
61	Úpravy povrchů vnitřní - č.v. D1.01-105-111 + 201-204	1 440 951,82
62	Úpravy povrchů vnější - č.v. D1.01-301-304	3 094 746,79
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 961 633,29
91	Doplňující práce na komunikaci	35 209,81
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	69 192,03
94	Lešení a stavební výtahy	725 870,97
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	625 021,26
95_ZPZTI	Zednické připomoci pro ZTI	12 089,10
99	Staveništní přesun hmot	1 706 711,00
994	Požární ochrana	54 306,00
711	Izolace proti vodě - v.č.D1.01-103	908 819,01
712	Živičné krytiny	681 573,07
713	Izolace tepelné	1 633 766,40
714	Izolace akustické a protiotřesové	132 806,11
762	Konstrukce tesařské	31 178,89

764	Konstrukce klempířské	249 405,60
766	Konstrukce truhlářské	2 657 895,77
767	Konstrukce zámečnické	12 303 048,63
767_ZR	D + M zárubní (vč. přesunu hmot)	543 504,60
769	Otvorové prvky z plastu	797 170,14
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1 078 423,95
776	Podlahy povlakové	5 310 432,07
777	Podlahy ze syntetických hmot	107 794,89
781	Obklady keramické	141 063,01
783	Nátěry	92 235,50
784	Malby	831 349,00
785	Tapety	191 563,56
786	Čalounické úpravy	69 963,52
799	Orientační systém	142 587,70
XXX	Výkazy výměr - pomocné výpočty - nenaceňovat	0,00
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	2 950 605,00
	Celkem soupis D1.01.01	76 379 710,91

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU (III. ETAPA VÝSTAVBY)		
O:	D1.01 SO01	INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H	
R:	D1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka						
1	001P	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátného a prořezů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :						

Díl:	1	Zemní práce - č.v. D1.01-101, D1.01-201-204			1 750 964,61		
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek					
2	139601102R00	...v hornině 3 dokop u štětové stěny : 5,0*4,0*1,0	m3	20,00000	346,50	6 930,00	800 1 RTS
				20,00000			
3	139601103R00	...v hornině 4 dočištění dna stavební jámy : (66,82*21,0+11,7*1,35+15,3*1,35+(13,0+8,2)/2)*0,05 jímka pro čerpání vody : 0,9*0,9*0,9*2	m3	73,97150	223,20	16 510,44	800 1 RTS
				72,51350			
				1,45800			
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,					
4	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m výkaz viz pol. 131201113R00, 131301113R00, 139601102R00, 139601103R00 : (3470,79+2313,86+20,0+75,0)*0,12	m3	705,55800	46,80	33 020,11	800 1 RTS
				705,55800			
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,					
5	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m pro potřebu zásypu výkaz viz pol.174101101R00 : 1474,12*2 zásyp pro SO02 : Mezisoučet 145,95113 zásyp pro SO06 : Mezisoučet (1,95*1,6*14 17,10761)	m3	3 120,76352	25,20	78 643,24	800 1 RTS
				2 948,24000			
				2 948,24000			
				145,95113			
				145,95113			
				26,57239			
6	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m výkop - výkaz viz pol. 139601102R00, 139601103R00, 131201113R00, 131301113R00 : Mezisoučet 3470,79+2313,86+20,0+75,0 zásyp - výkaz viz pol.174101101R00 : 1474,12 zásyp pro SO02 :	m3	4 233,00648	96,00	406 368,62	800 1 RTS
				5 879,65000			
				1 474,12000			

		Mezisoučet		4 405,53000					
		145,95113		145,95113					
		zásyp pro SO06 :							
		Mezisoučet		145,95113					
		(1,95*1,6*14 17,10761)		26,57239					
		162 20-21 Vodorovné přemístění drnu							
		Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením							
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	4 233,00648	120,00		507 960,78	823 1	RTS
		viz. pol. 162701105R00 :							
		Mezisoučet							
		4233,00648		4 233,00648					
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
		167 10-1 nakládání výkopku							
8	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 474,12000	41,40		61 028,57	800 1	RTS
		pro potřebu zásypu výkaz viz pol.174101101R00 :							
		1474,12		1 474,12000					
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním							
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
9	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 474,12400	67,10		98 913,72	800 1	RTS
		rozšíření okolo obj :							
		(70,8*2+19,5+6,0*2)*3,4*3,4/2+(68,5*2+19,5+6,0*2)*0,7*3,4		1 401,54800					
		snížení -5,98 :							
		(4,5+6,8+9,2+4,7)*1,8*1,6/2*2		72,57600					
10	11159 1199	Čerpací jímka 90/90/90cm s výdřevou a štěrkovým dnem - výkop	kus	4,00000	1 152,00		4 608,00		Vlastní
11	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	3 600,00000	38,70		139 320,00		Vlastní
		přítok do 500 l viz výkres výkopů a D1.01-001 techn.zpr. :							
		90,0*10,0*4		3 600,00000					
12	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	180,00000	34,20		6 156,00		Vlastní
		přítok do 500 l viz výkres výkopů a D1.01-001 techn.zpr. :							
		viz předch.položka : 90,0*2		180,00000					
13	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	3 470,79009	57,60		199 917,51		Vlastní

		stavební jáma na kotu -4,18 : (66,82*21,0+11,7*1,35+15,3*1,35+(13,0+8,2)/2)*(2,9+3,1)/2 snížení -4,33 : 0,65*(7,7+66,8+16,8+38,5)*0,15+(2,4*3,6+9,0*0,5+9,5*0,5)*0,15 7,4*2,0*0,15+2,0*0,65*0,15+3,5*2,0/2*0,15+5,0*3,55/2*0,15 snížení -4,48 : (6,8+6,2+4,5*0,9+2,0*1,4+2,7*4,2*5,6*1,45)*0,3 (65,6+9,2+41,0)*1,45*0,3+(5,0*1,4+2,8*2,4+6,1*3,1)*0,3 snížení -4,68 : (4,2*4,2+4,2*9,2*5+4,2*6,8+2,7*2,7+1,9*2,3+3,3*0,9)*0,5 (4,2+5,2+4,2*5+10,2*5)*0,5*0,5/2*2 snížení -5,37 : 2,35*3,45*1,2+(1,5+3,5+4,0+1,0)*1,05*1,2/2 snížení -5,98 : (4,5*3,95+6,2*4,66)*1,8+(4,5+6,8+9,2+4,7)*1,8*1,6/2*2 rozšíření : (70,8*2+19,5+6,0*2)*3,4*3,4/2 Mezisoučet odpočet třídy 4 : -5784,65*0,4			4 350,81000				
					15,33900				
					4,27125				
					33,57924				
					60,16200				
					127,01500				
					20,35000				
					16,02900				
					156,57660				
					1 000,51800				
					5 784,65009				
					2 313,86000				
14	131301113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ stavební jáma na kotu -4,18 : (66,82*21,0+11,7*1,35+15,3*1,35+(13,0+8,2)/2)*(2,9+3,1)/2 snížení -4,33 : 0,65*(7,7+66,8+16,8+38,5)*0,15+(2,4*3,6+9,0*0,5+9,5*0,5)*0,15 7,4*2,0*0,15+2,0*0,65*0,15+3,5*2,0/2*0,15+5,0*3,55/2*0,15 snížení -4,48 : (6,8+6,2+4,5*0,9+2,0*1,4+2,7*4,2*5,6*1,45)*0,3 (65,6+9,2+41,0)*1,45*0,3+(5,0*1,4+2,8*2,4+6,1*3,1)*0,3 snížení -4,68 : (4,2*4,2+4,2*9,2*5+4,2*6,8+2,7*2,7+1,9*2,3+3,3*0,9)*0,5 (4,2+5,2+4,2*5+10,2*5)*0,5*0,5/2*2 snížení -5,37 : 2,35*3,45*1,2+(1,5+3,5+4,0+1,0)*1,05*1,2/2 snížení -5,98 : (4,5*3,95+6,2*4,66)*1,8+(4,5+6,8+9,2+4,7)*1,8*1,6/2*2 rozšíření : (70,8*2+19,5+6,0*2)*3,4*3,4/2	m3	2 313,86009	82,80	191 587,62	Vlastní		
					4 350,81000				
					15,33900				
					4,27125				
					33,57924				
					60,16200				
					127,01500				
					20,35000				
					16,02900				
					156,57660				
					1 000,51800				

		Mezisoučet			5 784,65009				
		odpočet třídy 3 : -5784,65*0,6			3 470,79000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání					4 130 467,88		
		273 35 Bednění stěn základových desek svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
15	273351215R00	...zřízení - č.v. D1.01-102-104, D1.01-201-204 : (65,3+16,2)*0,5*2 svislý odskok výtah.šachet a jámek : (3,2+5,9+4,2+2,4)*1,5*2*2+(2,0+1,45)*1,1*2+0,8*0,3*4 vstup 1.NP : (11,0+3,0)*0,5*2	m2	198,25000	342,00	67 801,50	801 1	RTS	
16	273351216R00	...odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. - č.v. D1.01-102-104, D1.01-201-204 : viz pol 273351215R00 : 198,25	m2	198,25000	90,00	17 842,50	801 1	RTS	
		273 36 Výztuž základových desek rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 273 36-1 z betonářské oceli							
17	273361821R00	...10505 viz D 1.01.02 111 : 42826,4/1000 viz D 1.01.02 112 : 26132,7/1000 viz D 1.01.02 143 : 672,1/1000	t	69,63120	18 000,00	1 253 361,60	801 1	RTS	
		273 36 Výztuž základových desek rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 273 36-2 ze svařovaných sítí							
18	273362021R00	...ze svařovaných sítí viz D 1.02 143 : 0,427	t	0,42700	18 360,00	7 839,72	801 1	RTS	
		274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárnic s výplní betonem, bez výztuže,							
19	274272110RT3	...tloušťky 150 mm, výplň betonem C 16/20 - č.v. D1.01-102-104, D1.01-201-204 :	m2	587,96680	567,00	333 377,18	801 1	RTS	

		1.PP - výtah.šachty :								
		(2,8+4,6+2,54+2,34)*4,8*2 1,4*2,4*3			107,80800					
		1.NP :								
		(2,8+4,6+2,54+2,34)*4,15*2 1,4*2,34*5			85,54400					
		2.NP :								
		(2,8+4,6+2,54+2,34)*3,9*2 1,4*2,34*5			79,40400					
		3.NP :								
		(2,8+4,6+2,54+2,34)*3,6*2 1,4*2,34*5			72,03600					
		4.NP :								
		(2,8+4,6+2,54+2,34)*3,6*2 1,4*2,34*5			72,03600					
		5.NP :								
		(2,8+4,6+2,54+2,34)*3,6*2 1,4*2,34*3 1,5*2,34*2 0,48*2,34			70,44480					
		6.NP :								
		(2,54+2,34)*3,7*2 1,4*2,4 0,3*2,4			32,03200					
		obezdívky základy - jímky a dojezdy výtahů :								
		(4,5+3,65+4,66+5,9)*1,6*2+(2,6+2,35)*0,7*2+(1,7+1,4)*0,3*2			68,66200					
20	274272120RT3	...tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20	m2	9,45000	756,00	7 144,20	801 1	RTS		
		- č.v. D1.01.02-106-112, D1.01.02-201-204 :								
		atika vstupu :								
		(3,9*2+11,1)*0,5		9,45000						
21	274272140RT4	...tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30	m2	58,17500	945,00	54 975,38	801 1	RTS		
		- č.v. D1.01.01-102-104, D1.01.02-201-204 :								
		základ vstupu :								
		0,5*2,5+(11,7+3,5+3,5)*2,75+11,0*0,5		58,17500						
		274 31 Beton základových pasů prostý								
		274 31-3 prostý								
22	274313511R00	...z betonu C 12/15	m3	11,45835	1 921,50	22 017,22	801 1	RTS		
		základy vstupu D 1.02-109 :								
		11,8*0,3*0,4+12,0*0,5*0,6+0,6*0,85*1,3+3,4*0,6*0,5*2		7,71900						
		0,6*0,6*0,6+0,6*1,25*1,12+0,6*0,6*1,7+0,6*0,6*2,33		2,50680						
		3,3*0,45*0,83		1,23255						
		274 35 Bednění stěn základových pasů								
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
23	274351215R00	...zřízení	m2	43,10400	342,00	14 741,57	801 1	RTS		

24	274351216R00	základy vstupu D 1.02-109 :							
		11,8*0,7+12,0*0,5*2+2*0,85*1,3+3,4*2*0,5*2			29,27000				
		0,6*0,6*2+2*1,25*1,12+2*0,6*1,7+2*0,6*2,33			8,35600				
		3,3*2*0,83			5,47800				
24	274351216R00	...odstranění	m2	43,10400	90,00		3 879,36	801 1	RTS
		základy vstupu D 1.02-109 :							
		11,8*0,7+12,0*0,5*2+2*0,85*1,3+3,4*2*0,5*2			29,27000				
		0,6*0,6*2+2*1,25*1,12+2*0,6*1,7+2*0,6*2,33			8,35600				
25	278361824R00	3,3*2*0,83			5,47800				
		278 36-12 Výztuž základů pod stroje nebo technolog. zařízení							
		z betonářské oceli							
		...z oceli 10 505, složitosti 4	t	0,31620	18 000,00		5 691,60	801 5	RTS
25	278361824R00	01 22 : 1,0*4,1*0,0029*2*1,15			0,02735				
		01 27 : 2,1*3,6*0,0029*2*1,15			0,05043				
		01 28 : 4,0*1,5*0,0029*2*1,15			0,04002				
		6 03 : 1,35*2,9*0,0029*2*1,15			0,02611				
26	273321611X	6 02 : (5,1*0,96+3,3*0,96+6,0*1,6+5,1*1,6)*0,0029*2*1,15			0,17225				
		Základová deska ŽB C30/37 XC 3 včetně práškové krystalické přísady pro zvýšení, vodonepropustnosti betonu 2kg/m3	m3	892,89104	2 532,00		2 260 800,11		Vlastní
		vodonepropustnosti betonu a zaoblení vnější obvodové hrany.							
		- č.v. D1.01.02-101,111-113, D1.01.02-201-204 :							
26	273321611X	viz výkres základů :							
		65,22*16,19*0,3+4,2*0,75*0,3			317,71854				
		zesílení :							
		(12,3*5,95+1,0*3,9+0,9*0,6+4,2*1,95)*0,3*2+(5,9+65,2+9,4+5,2)*1,2*0,3			82,34100				
26	273321611X	(4,0*4,0+4,0*9,0*6+3,5*0,7+1,1*2,05+1,5*0,5)*0,5+8,7*5,9*0,3			134,12650				
		43,9*1,2*0,3			15,80400				
		svislý odskok výtah.šachet :							
		(3,16+5,9+4,2+2,4)*1,5*0,6*2			28,18800				
26	273321611X	zešíkmení :							
		(5,6+65,2+9,4+5,2*2+43,9+8,7+5,9+12,3*2+5,95+1,95+4,2)*0,3*0,3/2			8,36100				
		(4,0*7*2+5,0*2+10,0*6*2+3,6*2+2,5*2+1,0)*0,5*2*1,5			298,80000				
		D1.01.02 109 :							
26	273321611X	vstup 1.NP :							
		11,0*3,6*0,12+(11,0+3,0)*0,5*0,2*2			7,55200				

27	278381124X	Soklík sprch plochy do 0,09 m2 z bet. C 16/20 - č.v. D1.01-105, D1.01-201-204 : 1.PP : 0,9*0,1*0,1*4	m3	0,03600 0,03600	22 050,00	793,80	Vlastní
28	278381125X	Soklík instalačních jader z bet. C 16/20 vč. bednění a odbednění, v. 100mm, š. 200mm - č.v. D1.01-106-110, D1.01-201-204 : 1.NP 5 .NP : Mezisoučet 1,0*5	m	5,00000 5,00000	1 242,00	6 210,00	Vlastní
29	278381156X	Základ pod VZT plochy do 1,00 m2 z bet. C 25/30 - č.v. D1.01-111,112, D1.01-201-204 : střecha : ventilatory : 1,1*1,35*0,3+1,05*1,15*0,3 VZT a zdroj chladu: 2x(1,55+1,55)*0,25*0,4+0,5*0,5*0,4*8	m3	2,22775 0,80775 1,42000	7 281,00	16 220,25	Vlastní
30	278381165X	Soklík pod vest.skříňe do 2,00 m2 z bet. C 20/25 - č.v. D1.01-502 : 1,4*0,5*0,1 T/46 : 2,0*0,6*0,1 T/47 : 2,05*0,6*0,1 T/48 : 3,5*0,4*0,1 T/49 : 2,0*0,4*3*0,1 T/50,51,52 : 1,8*0,4*32*0,1 T/53,54 : 1,9*0,6*6*0,1 T/55,56 : (1,9+1,8)*0,4*0,1 T/57 : 2,7*0,6*0,1 T/58 : 0,8*0,6*0,1 T/61 : 2,0*0,4*0,1 T/63 : 0,6*0,65*0,1	m3	4,15800 0,07000 0,12000 0,12300 0,14000 0,24000 2,30400 0,68400 0,14800 0,16200 0,04800 0,08000 0,03900	5 301,00	22 041,56	Vlastní
31	278381542X	Základy pod technol do 5 m3, C 20/25, včetně bednění 01 22 : 1,0*4,1*0,137 01 27 : 2,1*3,6*0,137 01 28 : 4,0*1,5*0,137 6 02 : (5,1*0,96+3,3*0,96+6,0*1,6+5,1*1,6)*0,137 6 03 : 1,35*2,9*0,2	m3	6,74030 0,56170 1,03572 0,82200 3,53789 0,78300	5 301,00	35 730,33	Vlastní
Díl:	23	Štětové stěny				188 014,48	

32	231942231R00	Ocelové štetovnice beraněné, řezání otvorů Ocelové štetovnice beraněné, řezání otvorů pro vytažení viz D1.01 - 101 : 10,4/0,4	kus	26,00000	127,60	3 317,60		Vlastní
				26,00000				
33	231943212R00	Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 8 m viz D 1.01 101 : 10,4*7,0	m2	72,80000	1 100,00	80 080,00		Vlastní
				72,80000				
34	237941112R00	Vytažení beran.štetovnic do 2 roků,do 12 m,do 8 m viz D 1.01 101 : 10,4*7,0	m2	72,80000	600,00	43 680,00		Vlastní
				72,80000				
35	134422455	Štetovnice lan ocel S 270 Gp - 50 % obratovost viz D 1.01 101 : 10,4*7,0*0,089*0,5	T	3,23960	18 810,00	60 936,88		Vlastní
				3,23960				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 630 004,65		
36	310237241RT1	310 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...o tloušťce zdi do 300 mm dozdění otvorů po prostupech VZT - č.v. D1.01-301-304 : 3 1.NP pohled P1 : 3 2.NP pohled P2 : 3 6.NP pohled P6 : 6	kus	15,00000	347,40	5 211,00	801 4	RTS
				3,00000				
				3,00000				
				3,00000				
				6,00000				
37	311238112R00	311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených ...tloušťky 175 mm, výpočtová pevnost Rd 1,4 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,34 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,3 W/m2.K, - č.v. D1.01-105, D1.01-201-204 : 1.PP : (6,5+5,7*3+8,0+3,7+2,9+4,2+7,7+3,6+3,5+4,0+3,6+4,25)*3,34 1,45*2,0*3 0,9*2,0*2 0,7*2,0 1,1*2,0 1,6*2,0	m2	211,52700	551,30	116 614,84	801 1	RTS
				230,62700				
				19,10000				
38	311238114R00	...tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K, - č.v. D1.01-105,106,111, D1.01-201-204 : 1.PP : (1,1*2+2,3+0,9+0,5*3)*3,34 1.NP vstup : (11,5+3,9)*0,4 6.NP :	m2	117,11350	712,80	83 478,50	801 1	RTS
				23,04600				
				6,16000				

		(6,8+9,8)*3,6*2 5,45*2,25 8,6*2,25		87,90750					
39	311238116R00	...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K, - č.v. D1.01-106, D1.01-201-204 : 1.NP vstup : (11,5+3,9)*2,7 5,5*0,75	m2	37,45500	891,00	33 372,41	801 1	RTS	
40	311238212R00	...tloušťky 365 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,35-0,39 W/m2.K, - č.v. D1.01-111, D1.01-201-204 : dozdívka 6.NP dle řezu C-C : 45,2*0,8	m2	36,16000	1 083,60	39 182,98	801 1	RTS	
				36,16000					
		311 32 Beton nadzákladových zdí železový nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,							
41	311321411R00	...z betonu C 25/30 XC 3 - č.v. D1.01.02-102až108 - výkresy tvaru : 1.NP : 3,9*3,91*0,3+5,05*3,91*0,35 2,0*0,75*0,35+3,9*3,91*0,3 2,55*3,35*0,3+(8,0+4,65)*3,91*0,35+(10,9+3,8)*3,91*0,2 (4,95+1,25*2+11,2+4,65*2+2,9+7,6+4,65*2+6,75)*3,34*0,2 (1,75*2,7+1,4*2,34*5+1,0*2,15+1,75*2,7+1,0*2,15*2)*0,2 (2,2*3,35+1,7*3,35+2,0*0,6)*0,2 (3,5+7,1*12+7,3+5,8)*3,91*0,15 (2,65*0,75+1,1*0,75+6,0*2,1)*0,15 (7,1*2,1*11+3,05*0,6+0,95*0,6+1,4*0,6+2,4*0,6+3,5*2,1)*0,15 2.NP : (11,45*2+4,65*3+4,95+1,25*2)*3,66*0,2+(7,8+4,8)*3,3*0,2 (7,8+4,6*2)*3,66*0,2+5,8*3,3*0,2+(4,7+3,6+6,6)*3,66*0,2 (1,75*2,7+1,4*2,34*5+1,0*2,15*3+2,0*0,75+2,75*0,75)*0,2 (1,75*3,1+2,0*3,1)*0,2 (3,55+7,1*12+3,5+7,3)*3,3*0,15*2+(5,8+3,95)*3,61*0,15 (3,55*0,75+7,1*0,75+3,6*0,75+3,5*2,1+7,1*2,1*2+3,5*2,1)*0,15 (0,95*3,1+7,3*2,1+7,1*2,1*7)*0,15 3.NP : (13,0+7,6+6,7+1,25*3+3,2+4,6+3,1+5,0+8,35+5,4*2)*3,36*0,2 (3,2+5,6+1,2+4,5+3,0+6,75)*3,36*0,2 (2,0*0,6*2+3,6*1,25)*0,2 (1,75*2,7+1,5*2,34*5+1,75*2,7+1,0*2,15*2+2,75*0,75*2)*0,2 0,6*0,55*3,36+1,05*0,55*3,36+5,25*3,36*0,55 1,25*2,8*0,55	m3	749,51833	2 304,00	1 726 890,23	801 1	RTS	
				15,53533					
				26,24418					
				36,40600					
				6,45600					
				2,85300					
				57,39383					
				26,40600					
				40,74360					
				27,17880					
				6,22350					
				2,32500					
				103,83413					
				8,28113					
				18,39675					
				44,41920					
				14,91600					
				7,08500					
				10,82620					

		(3,35+7,1*5+3,5+7,3+7,1*7+1,4+10,8)*3,36*0,15*2		112,44240				
		(3,55*0,75+2,4*0,75*2+2,4*1,8+3,6*0,75+3,5*1,8+2,3*1,8)*0,15		3,55838				
		(7,1*1,8+3,5*1,8*2+7,3*1,8+7,1*1,8*7+1,4*1,8+4,2*1,8)*0,15		20,70900				
		2,7*1,05*0,15		0,42525				
		4.NP :						
		(13,0+7,6+6,7+1,25*3+3,2+4,6+3,1+5,0+8,35+5,4*2)*3,36*0,2		44,41920				
		(3,2+5,6+1,2+4,5+3,0+6,75)*3,36*0,2 (2,0*0,6*2+3,6*1,25)*0,2		14,91600				
		(1,75*2,7+1,5*2,34*5+1,75*2,7+1,0*2,15*2+2,75*0,75*2)*0,2		7,08500				
		0,6*0,55*3,36+1,05*0,55*3,36+5,25*3,36*0,2 1,25*2,8*0,2		5,87720				
		(3,35+7,1*5+3,5+7,3+7,1*7+1,4+10,8)*3,36*0,15*2		112,44240				
		(3,55*0,75+2,4*0,75*2+2,4*1,8+3,6*0,75+3,5*1,8+2,3*1,8)*0,15		3,55838				
		(7,1*1,8+3,5*1,8*2+7,3*1,8+7,1*1,8*7+1,4*1,8+5,25*1,8)*0,15		20,99250				
		1,0*2,8*0,15		0,42000				
		5.NP :						
		(13,0+7,6+6,7+1,25*3+3,2+4,6+3,1+5,0+8,35+5,4*2)*3,36*0,2		44,41920				
		(3,2+5,6+1,2+4,5+3,0+6,75)*3,36*0,2 (2,0*0,6*2+3,6*1,25)*0,2		14,91600				
		(1,75*2,7+1,5*2,34*5+1,75*2,7+1,0*2,15*2+2,75*0,75*2)*0,2		7,08500				
		0,6*0,55*3,36+1,05*0,55*3,36+5,25*3,36*0,2 1,25*2,8*0,2		5,87720				
		(3,35+7,1*5+3,5+7,3+7,1*7+1,4+10,8)*3,36*0,15*2		112,44240				
		(3,55*0,75+2,4*0,75*2+2,4*1,8+3,6*0,75+3,5*1,8+2,3*1,8)*0,15		3,55838				
		(7,1*1,8+3,5*1,8*2+7,3*1,8+7,1*1,8*7+1,4*1,8+2,15*2,8)*0,15		20,47800				
		1,0*2,8*0,15		0,42000				
		atika nad 5.NP :						
		(1,35+12,55+66,75+4,7+11,25+12,3)*0,97*0,15		15,84495				
		6.NP :						
		(9,0+45,2)*3,11*2*0,2+(11,2+4,7+1,45+4,7*2+2,9)*3,11*0,2		85,86710				
		(1,1*1,9+1,3*2,25+7,1*0,75+1,0*1,0+3,05*1,0+1,8*2,25)*0,2		3,68800				
		(3,5*0,75+5,99*0,75+1,0*2,05+1,8*2,05+0,8*2,0+1,4*2,24)*0,2		3,51870				
		atika a nadezdívky nad 6.NP :						
		(9,0+45,2)*0,85*0,15*2+(2,9+5,0)*0,6*0,2*2+(0,8+1,1)*0,5*0,15*2		16,00200				
		Mezisoučet		789,44035				
		798,44035/100*5		39,92202				
42	311321412R00	...z betonu C 30/37	m3	196,53932	2 538,00	498 816,79	801 1	RTS
		XC 3 - č.v. D1.01.02-102až108 - výkresy tvaru :						
		1.pp :						
		(15,1+7,0*5+5,7+7,0*7+7,45+3,62)*3,34*0,3+3,6*0,45*0,46		116,84694				

	(4,8+11,9+15,75)*3,34*0,35+15,5+(0,75+1,2+3,6)*2,58*0,3		57,72975			
	(4,95+1,25*2+11,6+4,65*2+2,9+7,6+4,65*2+6,65)*3,34*0,2		36,60640			
	(1,3*2,2+1,4*2,42*3+1,0*2,23+1,8*2,23+1,0*2,23)*0,2		4,29960			
	beton s přídavkem XYPEXU :					
	Mezisoučet		206,88349			
	206,88349/100*5		10,34417			
311 35 Bednění nadzákladových zdí						
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném						
311 35-2 oboustranné za každou stranu						
43	311351105R00	...zřízení	m2	8 634,79985	350,00	3 022 179,95 801 1 RTS
		- č.v. D1.02-výkresy tvaru :				
		1.PP :				
		(15,1+7,0*5+5,7+7,0*7+7,45+3,62)*3,34*2+3,6*0,45*2		777,25160		
		(4,8+11,9+15,75)*3,34*2*2+(0,75+1,2+3,6)*2,58*2		462,17000		
		(4,95+1,25*2+11,6+4,65*2+2,9+7,6+4,65*2+6,65)*3,34*2		366,06400		
		(1,3*2,2+1,4*2,42*3+1,0*2,23+1,8*2,23+1,0*2,23)*2		42,99600		
		(1,3+2,2+1,4*3+2,4*3+1,0+2,2+1,8+2,2+1,0+2,2)*0,25*2		12,65000		
		1.NP :				
		3,9*3,91*2+5,05*3,91*2 2,0*0,75*2+3,9*3,91*2		97,48700		
		2,55*3,35*2+(8,0+4,65)*3,91*2+(10,9+3,8)*3,91*2		196,79200		
		(4,95+1,25*2+11,2+4,65*2+2,9+7,6+4,65*2+6,75)*3,34*2		364,06000		
		(1,75*2,7+1,4*2,34*5+1,0*2,15+1,75*2,7+1,0*2,15*2)*2		64,56000		
		(2,2*3,35+1,7*3,35+2,0*0,6)*2+(2,2+3,3+1,7+3,3+2,0+0,6)*0,25*2		21,98000		
		(3,5+7,1*12+7,3+5,8)*3,91*2*2 (2,65*0,75+1,1*0,75+6,0*2,1)*2		1 561,32700		
		(7,1*2,1*11+3,05*0,6+0,95*0,6+1,4*0,6+2,4*0,6+3,5*2,1)*2		352,08000		
		(7,1*11+2,1*11+3,1+0,6+0,9+0,6*3+1,4+2,4+3,5+2,1)*0,2*2		46,80000		
		2.NP :				
		(11,45*2+4,65*3+4,95+1,25*2)*3,66*2+(7,8+4,8)*3,3*2		407,43600		
		(7,8+4,6*2)*3,66*2+5,8*3,3*2+(4,7+3,6+6,6)*3,66*2		271,78800		
		(1,75*2,7+1,4*2,34*5+1,0*2,15*3+2,0*0,75+2,75*0,75)*2		62,23500		
		(1,75*3,1+2,0*3,1)*2		23,25000		
		(3,55+7,1*12+3,5+7,3)*3,3*0,15+(5,8+3,95)*3,61*2		119,67225		
		(3,55*0,75+7,1*0,75+3,6*0,75+3,5*2,1+7,1*2,1*2+3,5*2,1)*2		110,41500		
		(0,95*3,1+7,3*2,1+7,1*2,1*7)*2+(7,1*9+2,1*10+7,3+3,1)*0,2*2		207,17000		
		(1,7+2,7+1,4*4+2,3*4+3,15*3+2,8+3,5+4,2)*0,2*2		15,66000		
		3.NP :				
		(13,0+7,6+6,7+1,25*3+3,2+4,6+3,1+5,0+8,35+5,4*2)*3,36*2		444,19200		

$(3,2+5,6+1,2+4,5+3,0+6,75)*3,36*2*2$	312,12000
$(1,75*2,7+1,5*2,34*5+1,75*2,7+1,0*2,15*2+2,75*0,75*2)*2$	70,85000
$0,6*2*3,36+1,05*2*3,36+5,25*3,36*2$	39,36800
$(3,35+7,1*5+3,5+7,3+7,1*7+1,4+10,8)*3,36*2$	749,61600
$(3,55*0,75+2,4*0,75*2+2,4*1,8+3,6*0,75+3,5*1,8+2,3*1,8)*2$	47,44500
$(7,1*1,8+3,5*1,8*2+7,3*1,8+7,1*1,8*7+1,4*1,8+5,25*1,8)*2$	279,90000
$1,0*2,8*2+(4,2+3,1*2+4,2+4,4+5,3+4,1+8,9+5,3*2+9,1)*0,2*2$	17,20000
$(8,9*7+3,2+6,2)*0,2*2$	28,68000
4.NP :	
$(13,0+7,6+6,7+1,25*3+3,2+4,6+3,1+5,0+8,35+5,4*2)*3,36*2$	444,19200
$(3,2+5,6+1,2+4,5+3,0+6,75)*3,36*2*2$	312,12000
$(1,75*2,7+1,5*2,34*5+1,75*2,7+1,0*2,15*2+2,75*0,75*2)*2$	70,85000
$0,6*2*3,36+1,05*2*3,36+5,25*3,36*2$	39,36800
$(3,35+7,1*5+3,5+7,3+7,1*7+1,4+10,8)*3,36*2$	749,61600
$(3,55*0,75+2,4*0,75*2+2,4*1,8+3,6*0,75+3,5*1,8+2,3*1,8)*2$	47,44500
$(7,1*1,8+3,5*1,8*2+7,3*1,8+7,1*1,8*7+1,4*1,8+5,25*1,8)*2$	279,90000
$1,0*2,8*2+(4,2+3,1*2+4,2+4,4+5,3+4,1+8,9+5,3*2+9,1)*0,2*2$	17,20000
$(8,9*7+3,2+6,2)*0,2*2$	28,68000
5.NP :	
$(13,0+7,6+6,7+1,25*3+3,2+4,6+3,1+5,0+8,35+5,4*2)*3,36*2$	444,19200
$(3,2+5,6+1,2+4,5+3,0+6,75)*3,36*2*2$	312,12000
$(1,75*2,7+1,5*2,34*5+1,75*2,7+1,0*2,15*2+2,75*0,75*2)*2$	70,85000
$0,6*2*3,36+1,05*2*3,36+5,25*3,36*2$	39,36800
$(3,35+7,1*5+3,5+7,3+7,1*7+1,4+10,8)*3,36*2$	749,61600
$(3,55*0,75+2,4*0,75*2+2,4*1,8+3,6*0,75+3,5*1,8+2,3*1,8)*2$	47,44500
$(7,1*1,8+3,5*1,8*2+7,3*1,8+7,1*1,8*7+1,4*1,8+5,25*1,8)*2$	279,90000
$1,0*2,8*2+(4,2+3,1*2+4,2+4,4+5,3+4,1+8,9+5,3*2+9,1)*0,2*2$	17,20000
$(8,9*7+3,2+6,2)*0,2*2$	28,68000
atika nad 5.NP :	
$(1,35+12,55+66,75+4,7+11,25+12,3)*0,97*2$	211,26600
6.NP :	
$(9,0+45,2)*3,11*2*2+(11,2+4,7+1,45+4,7*2+2,9)*3,11*2$	858,67100
$(1,1*1,9+1,3*2,25+7,1*0,75+1,0*1,0+3,05*1,0+1,8*2,25)*2$	36,88000
$(3,5*0,75+5,99*0,75+1,0*2,05+1,8*2,05+0,8*2,0+1,4*2,24)*2$	35,18700
$(30+3,55+7,85+1,0*2+4,1+4,1+4,2+6,7+3,1+3,85+3,5)*0,25*2$	36,47500
atika a nadezdívky nad 6.NP :	
$(9,0+45,2)*0,85*2*2+(2,9+5,0)*0,6*2*2+(0,8+1,1)*0,5*2*2$	207,04000

311 35 Bednění nadzákladových zdí svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 311 35-2 oboustranné za každou stranu									
44	311351106R00	...odstranění výměra viz pol. 311351105R00 : Mezisoučet 8634,79985	m2	8 634,79985	90,00	777 131,99	801 1	RTS	
311 36 Výztuž nadzákladových zdí									
45	311362021R00	...ze svařovaných sítí viz D 1.01.02 141 : 284,4/1000 viz D 1.01.02 142 : 113,8/1000	t	0,39820	18 360,00	7 310,95	801 1	RTS	
311 36-1 z betonářské oceli									
46	311361821R00	...10505 viz D 1.01.02 114 : 25191,9/1000 viz D 1.01.02 118 : 17242,0/1000 viz D 1.01.02 122 : 15477,5/1000 viz D 1..01.02 126 : 14798,8/1000 viz D 1..01.02 130 : 12910,1/1000 viz D 1..01.02 134 : 11660,3/1000 viz D 1..01.02 138 : 11399,5/1000 viz D 1..01.02 141 : 4390,6/1000 viz D 1..01.02 142 : 3239,4/1000	t	116,31010	18 000,00	2 093 581,80	801 1	RTS	
317 16 Překlady keramické 317 16-1 montáž a dodávka									
47	317168111R00	...nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů. - č.v. D1.01-105 : 5	kus	5,00000	153,90	769,50	801 1	RTS	
317 16 Překlady keramické 317 16-1 montáž a dodávka									
48	317168121R00	...nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů. - č.v. D1.01-105 : 3	kus	3,00000	164,70	494,10	801 1	RTS	
317 16 Překlady keramické									

317 16-1 montáž a dodávka									
49	317168122R00	...nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů. 1.PP - - č.v. D1.01-105 : 17	kus	17,00000	215,10	3 656,70	801 1	RTS	
317 16 Překlady keramické									
317 16-1 montáž a dodávka									
50	317168123R00	...nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů. 1.PP - - č.v. D1.01-105 : 2	kus	2,00000	236,70	473,40	801 1	RTS	
317 16 Překlady keramické									
317 16-1 montáž a dodávka									
51	317168124R00	...nenosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů. 1.PP - - č.v. D1.01-105 : 2	kus	2,00000	269,10	538,20	801 1	RTS	
317 16 Překlady keramické									
317 16-1 montáž a dodávka									
52	317168125R00	...nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů. 1.PP - - č.v. D1.01-105 : 1	kus	1,00000	295,20	295,20	801 1	RTS	
317 16 Překlady keramické									
317 16-1 montáž a dodávka									
53	317168130R00	...nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 1.PP - - č.v. D1.01-105 : 2	kus	2,00000	212,40	424,80	801 1	RTS	
317 16 Překlady keramické									
317 16-1 montáž a dodávka									
54	317168131R00	...nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 1.PP - č.v. D1.01-105 : 4	kus	4,00000	270,50	1 082,00	801 1	RTS	
317 16 Překlady keramické									
317 16-1 montáž a dodávka									
55	317168132R00	...nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 1.PP - č.v. D1.01-105 : 2	kus	2,00000	311,40	622,80	801 1	RTS	

	317 16 Překlady keramické											
	317 16-1 montáž a dodávka											
56	317168133R00	...nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 1.PP - č.v. D1.01-105 : 3*2	kus	6,00000 6,00000	361,80	2 170,80	801 1	RTS				
	317 16 Překlady keramické											
	317 16-1 montáž a dodávka											
57	317168134R00	...nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 1.PP - č.v. D1.01-105 : 2	kus	2,00000 2,00000	467,10	934,20	801 1	RTS				
	317 32-1 Beton překladů železový											
58	317321611R00	...z betonu C 30/37 výtah.šachty - č.v. D1.02-výkresy tvaru : 1,9*0,24*0,15*7+3,8*0,24*0,15*11*2	m3	3,48840 3,48840	2 490,00	8 686,12	801 1	RTS				
	317 35 Bednění překladů, říms a klenbových pásů											
	317 35-13 překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne											
59	317351107R00	...zřízení výtah.šachty : 1,9*0,7*7+3,8*0,7*11*2	m2	67,83000 67,83000	350,00	23 740,50	801 1	RTS				
	317 35 Bednění překladů, říms a klenbových pásů											
	317 35-13 překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne											
60	317351108R00	...odstranění výtah.šachty : 1,9*0,7*7+3,8*0,7*11*2	m2	67,83000 67,83000	90,00	6 104,70	801 1	RTS				
	330 32 Beton sloupů a pilířů železový											
	táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,											
61	330321410R00	...z betonu C 25/30 XC 1 - č.v. D1.01.02-102-108-výkresy tvaru : 2.NP : 0,4*0,4*3,66*28 3.NP : 0,4*0,4*3,36*14+0,4*0,75*3,36*14 4.NP : 0,4*0,4*3,36*22+0,4*0,55*3,36*6 5.NP :	m3	72,55040 16,39680 21,63840 16,26240	2 304,00	167 156,12	801 1	RTS				

		0,4*0,4*3,36*22+0,4*0,55*3,36*6		16,26240					
		6.NP :							
		0,4*0,4*3,11*4		1,99040					
62	330321411R00	...z betonu C 30/37	m3	39,64430	2 490,00	98 714,31	801 1	RTS	
		XC 1 - č.v. D1.01.02-102-108-výkresy tvaru :							
		1.PP :							
		0,5*0,5*3,34*13+0,45*0,5*3,34*15		22,12750					
		1.NP :							
		0,4*0,4*3,91*28		17,51680					
		331 35 Bednění hranatých sloupů (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření 331 35-11 průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka							
63	331351101R00	...zřízení	m2	1 143,96400	350,00	400 387,40	801 1	RTS	
		1.PP :							
		0,55*4*3,34*13+4*0,5*3,34*15		195,72400					
		1.NP :							
		0,45*4*3,91*28		197,06400					
		2.NP :							
		0,45*4*3,66*28		184,46400					
		3.NP :							
		0,45*4*3,36*14+(0,4+0,8)*2*3,36*14		197,56800					
		4.NP :							
		0,45*4*3,36*22+(0,4+0,6)*2*3,36*6		173,37600					
		5.NP :							
		0,45*4*3,36*22+(0,4+0,6)*2*3,36*6		173,37600					
		6.NP :							
		0,45*4*3,11*4		22,39200					
		331 35 Bednění hranatých sloupů (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření 331 35-11 průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka							
64	331351102R00	...odstranění	m2	1 143,96000	90,00	102 956,40	801 1	RTS	
		výměra viz pol. 331351101RT1 :							
		Mezisoučet							
		1143,96		1 143,96000					

342 24 Příčky z tvárníc pálených jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 342 24-1 Příčky z tvárníc pálených							801 1	RTS
65	342248109R00	...tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5 - č.v. D1.01-105, 201-204 : 1.PP : (0,9*2+1,0*2+1,6*4+3,6+0,6+2,65+0,9+0,7+0,3*2+1,65+0,3+1,0)*3,34 (1,6+1,25*2+0,3+0,8+0,45+2,0+1,0*2+0,15*4+0,7+0,6+4,5)*3,34 (0,6*2+0,7+0,8)*3,34 0,7*2,0*4	m2	131,17300	372,60	48 875,06		
				74,14800				
				53,60700				
				3,41800				
342 24 Příčky z tvárníc pálených jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 342 24-1 Příčky z tvárníc pálených							801 1	RTS
66	342248114R00	...tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5 - č.v. D1.01-105, 201-204 : 1.PP : (3,6+2,7+6,45+4,6+2,8+3,3+1,7*2+2,7*2+7,7+5,7*4+18,3)*3,34 (3,6+9,1+4,6*7+4,0*2+29,0+3,5*2+1,0+0,75+1,5*2)*3,34 0,9*2,0*12 1,45*2,0*2 1,1*2,0 0,8*2,0*4	m2	547,49800	440,10	240 953,87		
				270,70700				
				291,19100				
				14,40000				
67	311321412RXX	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30, včetně práškové krystalické přísady beton s přídavkem XYPEXU : Mezisoučet 789,44035/100*5	m3	39,47202	2 304,00	90 943,53	Vlastní	
				39,47202				
68	311321412RZZ	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37, včetně práškové krystalické přísady beton s přídavkem XYPEXU : Mezisoučet 206,88349/100*5	m3	10,34417	2 538,00	26 253,50		
				10,34417				
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				5 953 119,34		
416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením							801 1	RTS
69	342264051RT2	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární V položkách podhledů zahrnuto provedení prostupů pro svítidla a výustky VZTa větrací mřížky - platí pro všechny podhledy. Podrobný popis podhledů - viz - č.v. D1.01-401 : 1.PP : 17,0+11,3+25,4+25,3+16,2+31,5+37,9+38,2	m2	2 252,08000	405,00	912 092,40		
				202,80000				

		odskok m.č.1-07,19 : 2,6*0,4+3,1*0,1		1,35000					
		- č.v. D1.01-402 :							
		1.NP :							
		109,1+17,3+16,2+17,2+16,9+17,0+16,8+16,4+17,0+15,9+4,0+11,2 4,16		270,84000					
		3,2*2+26,5+17,7*2+17,9+18,1+16,3+18,4+17,4+2,1		158,50000					
		odskok m.č.1-05,26 : (14,5+18,4)*0,2+3,5*0,4		7,98000					
		- č.v. D1.01-403 :							
		2.NP :							
		4,8+18,6+6,1+16,0+8,2+8,0+18,4+8,5+11,1+5,1+39,9+7,5+31,0		183,20000					
		34,2 3,0*3,6		23,40000					
		odskok m.č.2-47 : 1,4*0,4		0,56000					
		- č.v. D1.01-404 :							
		3.NP :							
		17,6+18,8+21,9+12,7+4,0+17,1+12,1+11,5+12,3+4,1+19,3*2 12,45		158,25000					
		21,7*2+23,5*8+27,3+19,5+20,4		298,60000					
		odskok m.č.3-27/55 : 1,5*0,3*14		6,30000					
		- č.v. D1.01-405 :							
		4.NP :							
		17,6+18,8+21,9+12,7+4,0+17,1+12,1+11,5+12,3+4,1+19,3*2 12,45		158,25000					
		21,7*2+23,5*8+27,3+19,5+20,4		298,60000					
		odskok m.č.4-27/55 : 1,5*0,3*14		6,30000					
		- č.v. D1.01-406 :							
		5.NP :							
		17,6+18,8+21,9+12,7+4,0+17,1+12,1+11,5+12,3+4,1+19,3*2 12,45		158,25000					
		21,7*2+23,5*8+27,3+19,5+20,4		298,60000					
		odskok m.č.5-27/55 : 1,5*0,3*14		6,30000					
		- č.v. D1.01-407 :							
		6.NP :							
		14,0		14,00000					
		416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými							
		416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením							
70	342264051RT4	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná	m2	439,95000	432,00	190 058,40	801 1	RTS	
		- č.v. D1.01-401 :							
		1.PP :							
		5,5+1,5+5,3+1,5+6,0+1,3+1,35+6,0+1,4+1,3		31,15000					
		- č.v. D1.01-402 :							
		1.NP :							

		2,3+5,2+1,1+2,5+2,6+4,5+1,1+1,3+3,2+3,3+4,7+3,9+7,5			43,20000					
		1,1*2+1,3+4,7+3,9+6,0+1,1*2+1,3			21,60000					
		- č.v. D1.01-403 :								
		2.NP :								
		1,8+1,4+1,8+1,4+5,4+19,7+13,4+3,9*2+1,9+1,4+1,9+1,4			59,30000					
		3,8+1,2+1,5+3,4			9,90000					
		- č.v. D1.01-404 :								
		3.NP :								
		3,9+11,4+17,6+1,9+1,2+2,0+1,2+5,5+5,3*2+3,3*11			91,60000					
		- č.v. D1.01-405 :								
		4.NP :								
		3,9+11,4+17,6+1,9+1,2+2,0+1,2+5,5+5,3*2+3,3*11			91,60000					
		- č.v. D1.01-406 :								
		5.NP :								
		3,9+11,4+17,6+1,9+1,2+2,0+1,2+5,5+5,3*2+3,3*11			91,60000					
	416 08 Doplnkové práce									
	s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,									
71	342264101R00	...osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2	kus	83,00000	162,00	13 446,00	801 1	RTS		
		viz výkresy podhledů :								
		1.PP : 3		3,00000						
		1.NP : 8+1		9,00000						
		2.NP : 6+1+3		10,00000						
		3.NP : 3+2+1		6,00000						
		4.NP : 3+2+1		6,00000						
		5.NP : 2+2+1		5,00000						
		Z/122 : 44,0		44,00000						
	416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým									
72	342264091R00	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	2 692,03000	22,50	60 570,68	801 1	RTS		
		viz pol. 342264051RT2 + 342264051RT4 : 2293,59+439,95 (12,45*3+4,16)		2 692,03000						
73	342264098R00	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	554,79000	18,00	9 986,22	801 1	RTS		
		1.PP :								
		5,5+1,5+5,3+1,5+6,0+1,3+1,35+6,0+1,4+1,3		31,15000						
		odskok m.č. 1-07,19 : 2,6*0,4+3,1*0,1		1,35000						
		1.NP :								
		2,3+5,2+1,1+2,5+2,6+4,5+1,1+1,3+3,2+3,3+4,7+3,9+7,5 5,45		37,75000						

		1,1*2+1,3+4,7+3,9+6,0+1,1*2+1,3+4,0+3,2*2+2,1 odskok m.č.1-05,26 : (14,5+18,4)*0,2+3,5*0,4 2.NP : 1,8+1,4+1,8+1,4+5,4+19,7+13,4+3,9*2+1,9+1,4+1,9+1,4 3,8+1,2+1,5+3,4+4,8+6,1+8,2+8,0+8,5+5,1 odskok m.č.2-47 : 1,4*0,4 3.NP : 3,9+11,4+17,6+1,9+1,2+2,0+1,2+5,5+5,3*2+3,3*11+4,0+4,1 odskok m.č.3-27/55 : 1,5*0,3*14 4.NP : 3,9+11,4+17,6+1,9+1,2+2,0+1,2+5,5+5,3*2+3,3*11+4,0+4,1 odskok m.č.4-27/55 : 1,5*0,3*14 5.NP : 3,9+11,4+17,6+1,9+1,2+2,0+1,2+5,5+5,3*2+3,3*11+4,0+4,1 odskok m.č.5-27/55 : 1,5*0,3*14 14,0		34,10000 7,98000 59,30000 50,60000 0,56000 99,70000 6,30000 99,70000 6,30000 99,70000 6,30000 14,00000			
74	342261211RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, izol.tl. 4 cm Izolaci u všech SDK příček tvoří desky z minerální vaty. Podrobný popis viz technická zpráva - č.v. D1.01-106 : 1. np : (2,2+0,5*2+1,1+4,6+1,0+0,3*2+0,9+0,95+0,45)*3,91 0,8*2,0 - č.v. D1.01-107 : 2.NP : (0,65*2+0,6*5+2,8)*3,66 - č.v. D1.01-108 : 3.NP : (4,65+3,45+0,3*2+2,3*2)*3,36 0,8*2,0 0,9*2,0 - č.v. D1.01-109 : 4.NP : (4,65+3,45+0,3*2+2,3*2)*3,36 0,8*2,0 0,9*2,0 - č.v. D1.01-110 : 5.NP : (4,65+3,45+0,3*2+2,3*2)*3,36 0,8*2,0 0,9*2,0	m2	198,29800	709,20	140 632,94	Vlastní
75	342261211RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, izol. tl. 4 cm - č.v. D1.01-106-110, 201-204 :	m2	633,73200	757,80	480 242,11	Vlastní

76	342261213RT12	1.NP :							
		(1,85*2+1,7*2+3,0*2+1,25*4+1,5*2+1,25*2+2,2+0,9)*3,91				104,39700			
		0,7*2,0*11 0,8*2,0*4				21,80000			
		2.NP :							
		(1,7*2+1,75*2+1,9+1,65+1,6)*3,66 0,7*2,0*5				37,10300			
		3.NP :							
		(3,5*2+1,9*2+2,4*2+1,8*2+1,55*8+1,8*8+2,45*2+1,8*2)*3,36				183,12000			
		3,4*3,36 0,9*2,0*2 0,7*2,0*14				11,77600			
		4.NP :							
		(3,5*2+1,9*2+2,4*2+1,8*2+1,55*8+1,8*8+2,45*2+1,8*2)*3,36				183,12000			
		3,4*3,36 0,9*2,0*2 0,7*2,0*14				11,77600			
		5.NP :							
		(3,5*2+1,9*2+2,4*2+1,8*2+1,55*8+1,8*8+2,45*2+1,8*2)*3,36				183,12000			
		3,4*3,36 0,9*2,0*2 0,7*2,0*14				11,77600			
		Příčka sádkart. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, izol.tl. 7,5 cm	m2	3 798,94150	675,00		2 564 285,51		Vlastní
		- č.v. D1.01-106-111, 201-204 :							
		1.NP :							
		(1,7*2+1,85+1,5+3,05+2,1+5,5+5,9*2+3,75+1,7*2+1,85+5,2)*3,91				169,69400			
		(4,0+6,7+18,9+4,5+3,8+5,0*2+4,5*2+7,5+4,0+3,6+44,8)*3,91				456,68800			
		(4,1*3+4,2*3)*3,91 0,7*2,0 0,8*2,0*19 1,1*2,0*18 1,6*2,6*2				17,63900			
		0,6*1,7*11				11,22000			
		2.NP :							
		(5,4+0,5+3,0+2,6+51,9+5,7*4+5,5*3+5,7+3,4+3,75+5,7+11,2)*3,66				484,76700			
		(0,6*2+4,0+1,9+3,5+5,5+7,5+1,55+3,0+5,2+15,5+2,2+8,5+3,8)*3,66				231,86100			
		(3,95+1,2*2)*3,66+15,8*3,66*4 0,8*2,0*9 0,9*2,0*4 1,1*2,0 1,2*2,0				228,35300			
		2,5*2,6*2 (3,2+1,45+0,9*6+0,75*4+3,4+1,9+0,9+2,0*12)*1,1				60,57500			
		1,4*2,1*7 1,5*2,15+0,66*1,6*8 1,4*2,0				18,15700			
		3.NP :							
		(3,5+3,15+3,5+3,3+3,2+3,0*3+7,75*7+3,3+4,5+5,3*4+5,3)*3,36				383,71200			
		(4,0+7,0+7,5+3,6*2+9,0+11,5+4,1+5,1*4+3,2*2+3,9+7,1+4,1)*3,36				309,79200			
		(11,4+5,1+4,1)*3,36 0,9*2,0*5 0,8*2,0*7 1,1*2,0*15 1,2*2,0				13,61600			
		1,75*2,6 2,2*2,6				10,27000			
		4.NP :							
		(3,5+3,15+3,5+3,3+3,2+3,0*3+7,75*7+3,3+4,5+5,3*4+5,3)*3,36				383,71200			
		(4,0+7,0+7,5+3,6*2+9,0+11,5+4,1+5,1*4+3,2*2+3,9+7,1+4,1)*3,36				309,79200			
		(11,4+5,1+4,1)*3,36+11,5*3,36*4 0,9*2,0*5 0,8*2,0*7 1,1*2,0*15 1,2*2,0				168,17600			
		1,75*2,6 2,2*2,6				10,27000			

		5.NP : (3,5+3,15+3,5+3,3+3,2+3,0*3+7,75*7+3,3+4,5+5,3*4+5,3)*3,36 (4,0+7,0+7,5+3,6*2+9,0+11,5+4,1+5,1*4+3,2*2+3,9+7,1+4,1)*3,36 (11,4+5,1+4,1)*3,36 0,9*2,0*5 0,8*2,0*7 1,1*2,0*15 1,2*2,0 1,75*2,6 2,2*2,6 6.NP : (4,15*2+3,1+1,25)*3,11 0,9*2,0*3 0,8*2,0			383,71200 309,79200 13,61600 10,27000 32,34150			
77	342261213RT14	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, izol tl.7,5 cm - č.v. D1.01-106-108, 201-204 : 1.NP : (2,2*2+5,6+3,8+1,55+2,8*2+1,6+4,2+1,6+1,6)*3,91 0,9*2,0*3 2.NP : (2,25+4,0+3,1+1,9+1,45+2,1+2,1+4,0+1,1+2,5+2,1+4,0+3,75)*3,66 (2,15*2+1,2)*3,66 0,7*2,0*4 0,9*2,0*2 3.NP : (4,3+1,0*8+1,8+3,45+5,1+2,6+3,4+1,2)*3,36 0,7*2,0*3 0,8*2,0 3.NP : (4,3+1,0*8+1,8+3,45+5,1+2,6+3,4+1,2)*3,36 0,7*2,0*3 0,8*2,0 3.NP : (4,3+1,0*8+1,8+3,45+5,1+2,6+3,4+1,2)*3,36 0,7*2,0*3 0,8*2,0	m2	531,84350	729,00	387 713,91	Vlastní	
78	342261213RT15	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky akustické tl. 12,5 mm, izol tl.7,5 cm - č.v. D1.01-111, 201-204 : 6.NP : (6,9+5,95)*2,85*2 1,6*2,2	m2	69,72500 69,72500	810,00	56 477,25	Vlastní	
79	342262112RT2	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky protipožár. tl. 12,5 mm, izol.tl. 2x 6 cm - č.v. D1.01-106-107, 201-204 : 1.NP : (0,9+4,25+4,2)*3,91 2.NP : (0,9+3,95+2,8)*3,66	m2	64,55750 36,55850 27,99900	810,00	52 291,58	Vlastní	
80	342262112RT4	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, izol.tl. 2x 6, cm	m2	236,07700	864,00	203 970,53	Vlastní	

		- č.v. D1.01-106,108-111, 201-204 :							
		1.NP :							
		(2,1+1,9+0,7+2,0)*3,91 0,9*2,0				24,39700			
		3.NP :							
		4,2*5*3,36				70,56000			
		4.NP :							
		4,2*5*3,36				70,56000			
		5.NP :							
		4,2*5*3,36				70,56000			
81	342262113RT2	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm desky protipožár.. tl. 12,5 mm, izol.tl. 2x 7,5, cm	m2	81,62600	828,00		67 586,33		Vlastní
		- č.v. D1.01-106,107, 201-204 :							
		1.NP :							
		sít pro Faradajovu klec vykázána zvlášť :							
		(4,7+4,1)*3,91*2				68,81600			
		2.NP :							
		2,5*3,66+1,0*3,66				12,81000			
82	342262113RT4	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm,izol.tl. 2x 7,, 5cm	m2	6,58800	882,00		5 810,62		Vlastní
		- č.v. D1.01-107, 201-204 :							
		2.NP :							
		0,9*2*3,66				6,58800			
83	342262411RT4	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl.200-250 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, izol tl. 4,0 cm	m2	214,00500	792,00		169 491,96		Vlastní
		- č.v. D1.01-106-108, 201-204 :							
		1.NP :							
		(0,9+1,75+2,0+3,75+3,0)*3,91				44,57400			
		2.NP :							
		(1,95+0,9*2+5,5)*3,66				33,85500			
		3.NP :							
		(1,8+1,9+3,85+4,1+0,9*2)*3,36				45,19200			
		3.NP :							
		(1,8+1,9+3,85+4,1+0,9*2)*3,36				45,19200			
		3.NP :							
		(1,8+1,9+3,85+4,1+0,9*2)*3,36				45,19200			

84	34226 2999	Šachtová předstěna ocel.kce, 2x oplášt'. tl.100 mm desky protipož 2x tl.12,5 mm izol. 40 mm Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod. - č.v. D1.01-106-111, 201-204 : 1.NP : 5,2*3,0+(0,35*3+0,3*4+0,75+3,7+0,2*2+0,45+0,2+0,55+0,4*2)*3,91 (1,2+0,35+0,2+0,3)*3,91 2.NP : (0,25*4+1,25+0,4+0,7+0,4*3+0,25*6+1,2+0,65+0,25+0,5+2,2)*3,66 (1,3+0,9+1,0+0,9+0,25*8+0,65+1,9+0,25*2+3,7+1,0+0,25*2)*3,66 0,3*2*3,66+3,6*1,1 3.NP : (3,5+0,25*8+0,4*2+0,6*2+0,3*2+0,65*2+0,25*2+0,4+1,2+0,4)*3,36 (0,6+0,2+0,4*2)*3,36 4.NP : (3,5+0,25*8+0,4*2+0,6*2+0,5*2+0,65*2+0,25*2+0,4+1,2+0,4)*3,36 (0,6+0,2+0,4*2)*3,36 5.NP : (3,5+0,25*8+0,4*2+0,6*2+0,5*2+0,65*2+0,25*2+0,4+1,2+0,4)*3,36 (0,6+0,2+0,4*2)*3,36 6.NP : (0,3*3*3+0,4*4+0,2*4*2+0,4+0,5+1,9)*3,11	m2	323,40950	522,00	168 819,76	Vlastní
85	342263310RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce, 1.NP : 24 2.NP : 10 3.NP : 21 4.NP : 21 5.NP : 21	kus	97,00000	90,00	8 730,00	Vlastní
86	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám, 1.NP : 12 2.NP : 9 3.NP : 18 4.NP : 18 5.NP : 18	m2	75,00000	180,00	13 500,00	Vlastní
87	342263340R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru 1.NP : 5	kus	5,00000	90,00	450,00	Vlastní

88	342263360RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie montážní deska, typ 1.NP : 38 2.NP : 41 3.NP : 39 4.NP : 39 5.NP : 39	m2	196,00000 38,00000 41,00000 39,00000 39,00000 39,00000	90,00	17 640,00	Vlastní
89	34226 3999	Šachtová předstěna. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky protipož.impregn 2x tl.12,5 mm izol. 40, mm Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod. - č.v. D1.01-106-110, 201-204 : 1.NP : (1,8+1,2+0,5+0,45+3,0+0,3*2)*3,91 2.NP : (1,25*2+0,95*2+1,9+3,7)*3,36 3.NP : (0,6*2+2,5*2+0,4+2,25*2+2,3*2*4+0,5*6+1,8*2+0,6+1,2+2,2)*3,36 0,9*3,36*2 4.NP : (0,6*2+2,5*2+0,4+2,25*2+2,3*2*4+0,5*6+1,8*2+0,6+1,2+2,2)*3,36 0,9*3,36*2 5.NP : (0,6*2+2,5*2+0,4+2,25*2+2,3*2*4+0,5*6+1,8*2+0,6+1,2+2,2)*3,36 0,9*3,36*2	m2	485,47250 29,52050 33,60000 134,73600 6,04800 134,73600 6,04800 134,73600 6,04800	558,00	270 893,66	Vlastní
90	342264051RX2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky akustické tl. 15 mm + akust.rouno,desky s otvory - viz specifikace podhledů. - č.v. D1.01-403 : 2.NP : m.č.2-34 : 3,6*3,0	m2	10,80000 10,80000	990,00	10 692,00	Vlastní
91	34226 4799	SDK nadpraží tl.150 mm,2x CW ,vně opláštění cementotř.desky 2 x 12,izol.tl.100 mm,parozábrana, - č.v. D1.01-106, 201-204 : 1.NP vstup : 3,5*0,75	m2	2,62500 2,62500	765,00	2 008,13	Vlastní
92	34226 8999	Doplnění SDK nad vest.skříní po podhled deska tl.12,5 mm 2x viz D1.01-701	m2	129,87000	405,00	52 597,35	Vlastní

		T/45 : 1,4*0,5+1,4*1,0		2,10000			
		T/46 : 2,0*0,6+2,0*1,0		3,20000			
		T/47 : 2,05*0,6+2,05*1,0		3,28000			
		T/48 : 3,5*0,4+3,5*0,8		4,20000			
		T/49 : 2,0*0,4*3+2,0*0,8*3		7,20000			
		T/50,51,52 : 1,8*0,4*32+1,8*1,0*32		80,64000			
		T/53,54 : 1,9*0,6*6+1,9*0,8*6		15,96000			
		T/55,56 : (1,9+1,8)*0,4+(1,9+1,8)*0,8		4,44000			
		T/57 : 2,7*0,6+2,7*0,8		3,78000			
		T/58 : 0,8*0,6+0,8*1,0		1,28000			
		T/61 : 2,0*0,4+2,0*1,0		2,80000			
		T/63 : 0,6*0,65+0,6*1,0		0,99000			
93	34226 8999.1	Doplnění SDK příčky - vyztužení v místě kotvení ribstolu	ks	1,00000	630,00	630,00	Vlastní
		B6 5.13 : Mezisoučet 1		1,00000			
94	34226 9992	Vyztužení SDK pro police,madlo,skř - dod+mont+osaz dřevěný hranol,fošna 20/5 apod. - č.v. D1.01-106-110, 201-204 : 1.NP : 5,2*8+12,4+1,5*8 2.NP : 5,6*14+5,2*8+3,4*10 3.NP : 5,6*12+4,8*10+3,4*8+1,6*6 4.NP : 5,6*12+4,8*10+3,4*8+1,6*6 5.NP : 5,6*12+4,8*10+3,4*8+1,6*6	m	676,00000	72,00	48 672,00	Vlastní
				66,00000			
				154,00000			
				152,00000			
				152,00000			
				152,00000			
95	34226 9994	Doběh SDK příčky k oknu,tl.příčky 55 mm (2x12,5 + 15 mm izol)+ ocel.kce,doběh na šířku cca 600mm na výšku okna viz F1.01-701. - č.v. D1.01-106-110, 201-204 : 1.NP : 11 2.NP : 8 3.NP : 11 4.NP : 11 5.NP : 11	kus	52,00000	405,00	21 060,00	Vlastní
				11,00000			
				8,00000			
				11,00000			
				11,00000			
				11,00000			
96	34226 9995	Dod a mont větracích plast.mřížek do SDK podhledu mřížky 60/60 cm - viz výkresy podhledů 1.NP : 10	kus	14,00000	270,00	3 780,00	Vlastní
				10,00000			

		2.NP : 3		3,00000				
		5.NP : 1		1,00000				
97	34226 9996	Dod a mont větracích plast.mřížek do SDK podhledu mřížky 80/80 cm - viz výkresy podhledů	kus	1,00000	315,00	315,00		Vlastní
		6.NP : 1		1,00000				
98	59591090R	dvířka do sádrokartonu pozink; 300 x 300 mm; s tlačným zámkem viz výkresy podhledů :	kus	25,00000	405,00	10 125,00	SPCM	RTS
		1.PP : 3		3,00000				
		1.NP : 8		8,00000				
		2.NP : 6		6,00000				
		3.NP : 3		3,00000				
		4.NP : 3		3,00000				
		5.NP : 2		2,00000				
99	59591092R	dvířka do sádrokartonu pozink; 500 x 500 mm; s tlačným zámkem viz výkresy podhledů :	kus	10,00000	495,00	4 950,00	SPCM	RTS
		1.NP : 1		1,00000				
		2.NP : 3		3,00000				
		3.NP : 2		2,00000				
		4.NP : 2		2,00000				
		5.NP : 2		2,00000				
100	59591098	Dvířka do sádrokartonu 600/300 s tlačným zámkem viz výkresy podhledů :	kus	4,00000	900,00	3 600,00		Vlastní
		2.NP : 1		1,00000				
		3.NP : 1		1,00000				
		4.NP : 1		1,00000				
		5.NP : 1		1,00000				
Díl:	38	Speciální prvky				301 628,70		
101	38811 1119	ISO nosník pro připojení atiky ke stropní desce dle Z1 dl. 350 mm, přesný popis viz D1.02-107 Všechny speciální prvky naceněny komplet - dod vč.montáže a osazení.	kus	87,00000	585,00	50 895,00		Vlastní
		5.NP : 87		87,00000				
102	38811 1129	Plech pouzdro s jednou řadou vylamovací výztuže dle Z2 přesný popis viz D1.02-103 1.NP : 23	kus	126,00000	166,50	20 979,00		Vlastní
				23,00000				

		2.NP : 25		25,00000			
		3.NP : 26		26,00000			
		4.NP : 26		26,00000			
		5.NP : 26		26,00000			
103	38811 1139	Plech pouzdro s jednou řadou vylamovací výztuže dle Z3 přesný popis vizD1.01.02-105	kus	3,00000	166,50	499,50	Vlastní
		3.NP : 1		1,00000			
		4.NP : 1		1,00000			
		5.NP : 1		1,00000			
104	38811 1149	Plech pouzdro s jednou řadou vylamovací výztuže dle Z4 přesný popis vizD1.01.02-105	kus	15,00000	211,50	3 172,50	Vlastní
		3.NP : 5		5,00000			
		4.NP : 5		5,00000			
		5.NP : 5		5,00000			
105	38811 1159	Izolační deska z pěnového skla tl.100 mm a š.240mm dle Z5 přesný popis vizD1.01.02-108	m	25,90000	445,50	11 538,45	Vlastní
		6.NP : 25,9		25,90000			
106	38811 1169	Pozink.dilat. smykový trn s kluzným pouzdrém dle Z9 přesný popis vizD1.01.02-108	kus	18,00000	126,00	2 268,00	Vlastní
		6.NP : 18,0		18,00000			
107	38811 1179	Izolační deska z pěnového skla tl.100 mm a š.400mm dle Z7 přesný popis vizD1.01.02-108	m	7,30000	706,50	5 157,45	Vlastní
		6.NP : 7,3		7,30000			
108	38811 1189	Prvek s redukcí přenosu kročej.hluku pro monolit. schodiště dle Z8 přesný popis vizD1.01.02-102	kus	20,00000	1 980,00	39 600,00	Vlastní
		1.PP : 4		4,00000			
		1.NP : 4		4,00000			
		2.NP : 4		4,00000			
		3.NP : 4		4,00000			
		4.NP : 3		3,00000			
		5.NP : 1		1,00000			
109	38811 1199	ŽB konzola s elastomer.ložiskem pro monolit. schodiště dle Z9 přesný popis viz D1.02-102	kus	22,00000	1 800,00	39 600,00	Vlastní
		1.PP : 4		4,00000			

		1.NP : 4		4,00000			
		2.NP : 4		4,00000			
		3.NP : 4		4,00000			
		4.NP : 4		4,00000			
		5.NP : 2		2,00000			
110	38811 1209	ŽB konzola s elastomer.ložiskem pro monolit. schodiště dle Z10 přesný popis vizD1.01.025-102	kus	16,00000	1 080,00	17 280,00	Vlastní
		1.PP : 3		3,00000			
		1.NP : 3		3,00000			
		2.NP : 3		3,00000			
		3.NP : 3		3,00000			
		4.NP : 3		3,00000			
		5.NP : 1		1,00000			
111	38811 1219	Akustické odděl.schodiště akust.deskou tl.15 mm š 355 mm dle Z11 přesný popis vizD1.01.02-102	m	91,40000	216,00	19 742,40	Vlastní
		1.PP : 15,3		15,30000			
		1.NP : 19,2		19,20000			
		2.NP : 17,3		17,30000			
		3.NP : 16,3		16,30000			
		4.NP : 16,3		16,30000			
		5.NP : 7,0		7,00000			
112	38811 12191	Akustické odděl.schodiště akust.deskou tl.15 mm š 200 mm dle Z11 přesný popis vizD1.01.02-102	m	52,90000	216,00	11 426,40	Vlastní
		1.PP : 9,2		9,20000			
		1.NP : 12,1		12,10000			
		2.NP : 9,2		9,20000			
		3.NP : 9,2		9,20000			
		4.NP : 9,2		9,20000			
		5.NP : 4,0		4,00000			
113	38811 1229	Plech pouzdro s jednou řadou vylamovací výztuže dl.2 250 mm, dle Z12 přesný popis vizD1.01.02-103	kus	8,00000	211,50	1 692,00	Vlastní
		1.NP : 3		3,00000			
		2.NP : 5		5,00000			
114	38811 1239	ISO nosník pro přesun posouvající síly dl.1 000 mm dle Z13 přesný popis viz D1.01.02-103	kus	6,00000	1 170,00	7 020,00	Vlastní

		1.NP : 6		6,00000				
115	38811 1249	ISO nosník pro přesun horizontální síly dl. 100 mm dle Z14 přesný popis vizD1.01.02-103 1.NP : 6	kus	6,00000 6,00000	549,00	3 294,00	Vlastní	
116	38811 1259	Akustické odděl.schodiště akust.deskou vel. 10/500/1550 mm dle Z15 přesný popis vizD1.01.02-101 základy : 2	kus	2,00000 2,00000	558,00	1 116,00	Vlastní	
117	38811 1269	Trn pro zajištění polohy schodiště Js 22 mm,dl.300 přesný popis na výkreseD1.01.02-101	kus	4,00000	198,00	792,00	Vlastní	
118	38811 1769	Oddělení stěn výtah.šachty - antivibr.materiál na bázi PUR deska 200/200 mmtl.30 mm dod+mont přesný popis na výkrese F1.02-101 1.PP : 36 1.NP 5.NP : 18*5 6.NP : 8	kus	134,00000 36,00000 90,00000 8,00000	130,50	17 487,00	Vlastní	
119	38811 3119	Modulární vodotěs.prostup 121/160 mm ozn. T1 pro 16 kabelů, přesný popis vizD1.01.02-102 1.PP : 1	kus	1,00000 1,00000	387,00	387,00	Vlastní	
120	38811 3129	Modulární vodotěs.prostup 121/101 mm ozn. T2 pro 8 kabelů, přesný popis vizD1.01.02-102 1.PP : 1	kus	1,00000 1,00000	297,00	297,00	Vlastní	
121	38811 3139	Těsnění prostupů vláknocement.prostupka ozn. T3 Js 125 mm,dl. 300 mm, přesný popis vizD1.01.02 102 1.PP : 6	kus	6,00000 6,00000	1 710,00	10 260,00	Vlastní	
122	38811 3149	Těsnění prostupů vláknocement.prostupka ozn. T4 Js 150 mm,dl. 300 mm, přesný popis viz F1.02 102 1.PP : 2	kus	2,00000 2,00000	2 160,00	4 320,00	Vlastní	
123	38811 3159	Těsnění prostupů vláknocement.prostupka ozn. T5 Js 100 mm,dl. 300 mm, přesný popis vizD1.01.02 102 1.PP : 1	kus	1,00000 1,00000	1 395,00	1 395,00	Vlastní	
124	38811 3169	Těsnění prostupů vláknocement.prostupka ozn. T6 Js 200 mm,dl. 300 mm, přesný popis vizD1.01.02 102	kus	1,00000	2 880,00	2 880,00	Vlastní	

		1.PP : 1		1,00000					
125	38811 3179	Těsnění prostupů vláknocement.prostupka ozn. T7 Js 150 mm,dl. 300 mm, přesný popis vizD1.01.02 102	kus	1,00000	2 160,00	2 160,00		Vlastní	
		1.PP : 1		1,00000					
126	38811 3189	Těsnění prostupů vláknocement.prostupka ozn. T8 Js 250 mm,dl. 300 mm, přesný popis vizD1.01.02 102	kus	6,00000	3 744,00	22 464,00		Vlastní	
		1.PP : 6		6,00000					
127	38811 3199	Těsnění prostupů vláknocement.prostupka ozn. T9 Js 200 mm,dl. 350 mm, přesný popis vizD1.01.02 102	kus	1,00000	3 060,00	3 060,00		Vlastní	
		1.PP : 1		1,00000					
128	38811 3209	Klasický bedněný prostup 250/250mm ozn. T10 ,dl. 350 mm, přesný popis viz D1.02-102	kus	1,00000	846,00	846,00		Vlastní	
		1.PP : 1		1,00000					
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				12 255 241,45			
129	411321515R00	411 32 Beton stropů železový 411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) ...z betonu C 30/37 XC 1 viz výkresy tvaru - statická část : D1.01.02 102 : 1.PP : (15,7*64,52 3,5*1,25 1,0*1,25 2,84*2,34 4,5*3,2 4,59*3,1)*0,24 (0,81*1,25+0,8*0,9+3,6*4,5)*0,24+4,2*1,5*0,3 D1.01.02 103 : 1.NP : (15,75*64,52 3,5*1,25 1,0*1,25 2,84*2,34 4,7*3,2 4,59*3,1)*0,24 (0,81*1,2+0,8*0,9+3,6*5,0)*0,24 D1.01.02 104 : 2.NP : (15,5*64,22 3,5*1,25 1,0*1,25 2,84*2,34 4,7*3,2 4,59*3,1)*0,24 (0,81*1,4+0,81*1,0+3,6*5,0+1,25*2,28)*0,24 zesílení a přesahy : 56,5*0,6*0,5+11,75*1,15*0,6+62,6*0,51*0,5+12,5*1,55*0,24 (12,5+1,4*2)*0,15*0,39 D1.01.02 105 :	m3	1 579,48415	2 420,00	3 822 351,64	801 1	RTS	
				233,29546					
				2,41380					
				233,91610					
				4,72608					
				228,92890					
				5,47056					
				45,67050					
				0,89505					

132	411351101RT1	...bednicí materiál prkna, bez podepření, - zřízení D1.01.02-102až108 : čela desek,otvory : 1.PP : (15,7+64,52+3,5+1,25+1,0+1,25+2,84+2,34+4,5+3,2+4,59+3,1)*0,3*2 (0,81+1,25+0,8+0,9+3,6+4,5)*0,3*2 1.NP : (15,75+64,52+3,5+1,25+1,0+1,25+2,84+2,34+4,7+3,2+4,59+3,1)*0,3*2 (0,81+1,2+0,8+0,9+3,6+5,0)*0,3*2 2.NP : (15,75+64,52+3,5+1,25+1,0+1,25+2,84+2,34+4,7+3,2+4,59+3,1)*0,3*2 (0,81+1,2+0,8+0,9+3,6+5,0)*0,3*2 zesílení a přesahy : 56,5*0,6+11,75*0,6+62,6*0,5+12,5*0,24 3.NP : (16,3+66,75+4,5+1,0+3,4+1,55+3,5+1,25+1,0+1,25+2,84+2,34)*0,3*2 (4,7+3,2+4,59+3,1+1,4+1,79+1,0+1,8+3,6+4,7+1,25+2,3)*0,3*2 4.NP : (16,3+66,75+4,5+1,0+3,4+1,55+3,5+1,25+1,0+1,25+2,84+2,34)*0,3*2 (4,7+3,2+4,59+3,1+1,4+1,79+1,0+1,8+3,6+4,7+1,25+2,3)*0,3*2 5.NP : (16,3+66,75+4,5+1,0+3,4+1,55+3,5+1,25+1,0+1,25+2,84+2,34)*0,3*2 (4,7+3,2+4,59+3,1+1,4+1,79+1,0+1,8+3,6+4,7+1,25+2,3)*0,3*2 6.NP : (9,4+45,2)*0,25*2+0,8*0,25*4*2 vstup 1.NP : (12,6+3,95)*0,2*2	m2	577,37800	252,00	145 499,26	801 1	RTS
411 35-1 Bednění stropů bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením 411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy								
133	411351101RT4	...systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, - zřízení D1.01.02-102až108 : 1.PP : 15,7*64,52 3,5*1,25 1,0*1,25 2,84*2,34 4,5*3,2 4,59*3,1 (0,81*1,25+0,8*0,9+3,6*4,5)+4,2*1,5 1.NP : 15,75*64,52 3,5*1,25 1,0*1,25 2,84*2,34 4,7*3,2 4,59*3,1	m2	6 591,55990	350,00	2 307 045,97	801 1	RTS

		(0,81*1,2+0,8*0,9+3,6*5,0)			19,69200					
		2.NP :								
		15,5*64,22 3,5*1,25 1,0*1,25 2,84*2,34 4,7*3,2 4,59*3,24			953,22780					
		(0,81*1,4+0,81*1,0+3,6*5,0+1,25*2,28)			22,79400					
		zesílení a přesahy :								
		56,5*1,5+11,75*1,2+62,6*1,0+12,5*1,55			180,82500					
		12,5+1,4*2*0,4			13,62000					
		3.NP :								
		16,3*66,75 4,5*1,0 3,4*1,55 3,5*1,25 1,0*1,25 2,84*2,34			1 065,98440					
		(4,7*3,2+4,59*3,1+1,4*1,79+1,0*1,8+3,6*4,7+1,25*2,3)			53,37000					
		4.NP :								
		16,3*66,75 4,5*1,0 3,4*1,55 3,5*1,25 1,0*1,25 2,84*2,34			1 065,98440					
		(4,7*3,2+4,59*3,1+1,4*1,79+1,35*1,8+3,6*4,7+1,25*2,3)			54,00000					
		5.NP :								
		16,3*66,75 4,5*1,0 3,4*1,55 3,5*1,25 1,0*1,25 2,84*2,34			1 065,98440					
		(4,7*3,2+0,81*0,81+0,81*0,73+1,25*2,3)			19,16240					
		6.NP :								
		9,4*45,2 0,8*0,8*2			423,60000					
		vstup 1.NP :								
		12,6*3,95+(3,95+12,3)*0,4			56,27000					
		411 35-1 Bednění stropů								
		bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením								
		411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy								
134	411351102R00	... , - odstranění	m2	7 168,94000	90,00	645 204,60	801 1		RTS	
		výměra viz položka 411351101RT4, 411351101RT1 :								
		6591,56+577,38		7 168,94000						
		411 35-1 Bednění stropů								
		bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením								
		411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy								
135	411351102R00	... , - odstranění	m2	21,72700	90,00	1 955,43	801 1		RTS	
		D1.01.02-102, řezy :								
		Mezisoučet								
		3,21*4,85+0,6*0,45+2,32*1,3+0,9*0,9+1,25*1,65		21,72700						
		411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů								
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží								

136	411354171R00	...do 5 kPa, - zřízení D1.01.02-102, řezy : Mezisoučet 3,21*4,85+0,6*0,45+2,32*1,3+0,9*0,9+1,25*1,65	m2	21,72700	94,50	2 053,20	801 1	RTS
137	411354182R00	411 35-4176 příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží ...do 5 kPa, - odstranění D1.01.02-102, řezy : Mezisoučet 3,21*4,85+0,6*0,45+2,32*1,3+0,9*0,9+1,25*1,65	m2	21,72700	10,00	217,27	801 1	RTS
138	411362021R00	411 36-1 Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic ...ze svařovaných sítí viz D 1.01.02 116 : 5247/1000 viz D 1.01.02 120 : 5222/1000 viz D 1.01.02 124 : 5604/1000 viz D 1.01.02 128 : 5604/1000 viz D 1.01.02 132 : 5604/1000 viz D 1.01.02 136 : 5697/1000 viz D 1.01.02 140 : 1584/1000 viz D 1.01.02 144 : 205,5/1000	t	34,76750	18 360,00	638 331,30	801 1	RTS
139	411361821R00	411 36-11 z betonářské oceli ...10505 viz D 1.01.02 115 : 16531,0/1000 viz D 1.01.02 116 : 12159,7/1000 viz D 1.01.02 119 : 17944,5/1000 viz D 1.01.02 120 : 13266,9/1000 viz D 1.01.02 123 : 22031,4/1000 viz D 1.01.02 124 : 14863,4/1000 viz D 1.01.02 127 : 21297,5/1000 viz D 1.01.02 128 : 17090,3/1000 viz D 1.01.02 131 : 21300,6/1000 viz D 1.01.02 132 : 16560,2/1000 viz D 1.01.02 135 : 24287,7/1000 viz D 1.01.02 136 : 13844,7/1000 viz D 1.01.02 139 : 6830,6/1000	t	222,66990	18 000,00	4 008 058,20	801 1	RTS

	viz D 1.01.02 140 : 3923,8/1000			3,92380					
	viz D 1.01.02 144 : 737,6/1000			0,73760					
413 32-1 Beton nosníků železový									
včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,									
140	413321414R00	...z betonu C 25/30 viz výkresy tvaru - statická část : D1.01.02 109,110 : vstup : (3,95+12,3)*0,4*0,25	m3	1,62500	2 304,00	3 744,00	801 1	RTS	
413 35-1 Bednění nosníků									
stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného									
141	413351107R00	...zřízení vstup : (3,95+12,3)*1,2	m2	19,50000	350,00	6 825,00	801 1	RTS	
142	413351108R00	...odstranění vstup : (3,95+12,3)*1,2	m2	19,50000	100,00	1 950,00	801 1	RTS	
417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců									
143	417321414R00	...z betonu C 25/30 atika vstupu : (3,9*2+11,1)*0,2*0,2 6.NP -obeždění VZT : (6,8+9,8)*0,24*0,25*2+(6,8+9,8)*0,24*0,2*2	m3	4,34160	2 304,00	10 003,05	801 1	RTS	
417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr									
144	417351115R00	...zřízení atika vstupu : (3,9*2+11,1)*0,35*2 6.NP -obeždění VZT : (6,8+9,8)*0,4*2*2+(6,8+9,8)*0,3*2*2	m2	59,71000	350,00	20 898,50	801 1	RTS	
145	417351116R00	...odstranění atika vstupu : (3,9*2+11,1)*0,35*2 6.NP -obeždění VZT : (6,8+9,8)*0,4*2*2+(6,8+9,8)*0,3*2*2	m2	59,71000	100,00	5 971,00	801 1	RTS	

146	192712T10	Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení vstup : (3,95+12,3)*0,3	m2	4,87500 4,87500	252,00	1 228,50	Vlastní
147	192715T10	Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění vstup : (3,95+12,3)*0,3	m2	4,87500 4,87500	63,00	307,13	Vlastní
148	41135 1999	Vytvoření prostupu stropem (zabednění) do 15/15cm pro ZT,UT.EL XC 1 viz výkresy tvaru - statická část a požadavky profesí : D1.01.02-103až108 : 1.NP : 18 2.NP : 18 3.NP : 18 4.NP : 18 5.NP : 18 6.NP : 3	kus	93,00000 18,00000 18,00000 18,00000 18,00000 18,00000 3,00000	151,20	14 061,60	Vlastní
149	41135 2999	Vytvoření prostupu stropem (zabednění) do 30/30cm pro ZT,UT.EL XC 1 viz výkresy tvaru - statická část a požadavky profesí : D1.01.02-103až108 : 1.NP : 6 2.NP : 6 3.NP : 6 4.NP : 6 5.NP : 6	kus	30,00000 6,00000 6,00000 6,00000 6,00000 6,00000	235,80	7 074,00	Vlastní
150	41135 3999	Vytvoření prostupu stropem (zabednění) do 50/50cm pro ZT,UT.EL XC 1 viz výkresy tvaru - statická část a požadavky profesí : D1.01.02-103až108 : 1.NP : 2 2.NP : 3 3.NP : 3 4.NP : 3 5.NP : 3 6.NP : 1	kus	15,00000 2,00000 3,00000 3,00000 3,00000 3,00000 1,00000	960,00	14 400,00	Vlastní
151	48855 1111	Dod a montáž smyk.trnů PSB 25/740-3/1650 viz D 1.01.02 112 : 96+8	kus	104,00000 104,00000	775,80	80 683,20	Vlastní

152	48855 1112	Dod a montáž smyk.trnů PSB 16/540-2/800 viz D 1.01.02 112 : 9+15	kus	24,00000 24,00000	297,00	7 128,00	Vlastní
153	48855 1113	Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/175-3/420 viz D 1.01.02 115 : 134	kus	134,00000 134,00000	233,10	31 235,40	Vlastní
154	48855 1114	Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/175-3/280 viz D 1.01.02 115 : 33	kus	33,00000 33,00000	218,70	7 217,10	Vlastní
155	48855 1115	Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/175-2/300 viz D 1.01.02 115 : 13	kus	13,00000 13,00000	180,00	2 340,00	Vlastní
156	48855 1116	Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/175-3/450 viz D 1.01.02 115 : 21	kus	21,00000 21,00000	225,00	4 725,00	Vlastní
157	48855 1117	Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/175-4/560 viz D 1.01.02 115 : 8	kus	8,00000 8,00000	269,10	2 152,80	Vlastní
158	48855 1118	Dod a montáž smyk.trnů PSB 12/175-2/280 viz D 1.01.02 115 : 16	kus	16,00000 16,00000	189,00	3 024,00	Vlastní
159	48855 1119	Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/185-2/280 viz D 1.01.02 135 : 240 viz D 1.01.02 139 : 35	kus	275,00000 240,00000 35,00000	180,00	49 500,00	Vlastní
160	48855 1120	Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/185-3/240 viz D 1.01.02 139 : 15	kus	15,00000 15,00000	217,80	3 267,00	Vlastní
161	48855 1121	Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/185-2/300 viz D 1.01.02 135 : 32	kus	32,00000 32,00000	180,90	5 788,80	Vlastní
162	48855 1122	Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/185-3/420 viz D 1.01.02 135 : 213	kus	213,00000 213,00000	225,00	47 925,00	Vlastní
163	48855 1123	Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/185-3/450 viz D 1.01.02 135 : 4	kus	4,00000 4,00000	225,90	903,60	Vlastní
164	48855 1124	Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/195-2/280	kus	622,00000	180,00	111 960,00	Vlastní

		viz D 1.01.02 119 : 218		218,00000			
		viz D 1.01.02 123 : 148		148,00000			
		viz D 1.01.02 127 : 128		128,00000			
		viz D 1.01.02 131 : 128		128,00000			
165	48855 1125	Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/195-2/300	kus	106,00000	180,90	19 175,40	Vlastní
		viz D 1.01.02 119 : 49		49,00000			
		viz D 1.01.02 123 : 9		9,00000			
		viz D 1.01.02 127 : 24		24,00000			
		viz D 1.01.02 131 : 24		24,00000			
166	48855 1126	Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/195-3/420	kus	661,00000	225,00	148 725,00	Vlastní
		viz D 1.01.02 119 : 80		80,00000			
		viz D 1.01.02 123 : 179		179,00000			
		viz D 1.01.02 127 : 201		201,00000			
		viz D 1.01.02 131 : 201		201,00000			
167	48855 1127	Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/195-3/450	kus	52,00000	225,90	11 746,80	Vlastní
		viz D 1.01.02 119 : 21		21,00000			
		viz D 1.01.02 123 : 13		13,00000			
		viz D 1.01.02 127 : 9		9,00000			
		viz D 1.01.02 131 : 9		9,00000			
168	48855 1128	Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/195-4/560	kus	32,00000	270,00	8 640,00	Vlastní
		viz D 1.01.02 119 : 8		8,00000			
		viz D 1.01.02 123 : 8		8,00000			
		viz D 1.01.02 127 : 8		8,00000			
		viz D 1.01.02 131 : 8		8,00000			
169	48855 1129	Dod a montáž smyk.trnů PSB 12/195-3/450	kus	8,00000	241,20	1 929,60	Vlastní
		viz D 1.01.02 123 : 8		8,00000			
170	48855 1130	Dod a montáž smyk.trnů PSB 12/195-4/600	kus	4,00000	291,60	1 166,40	Vlastní
		viz D 1.01.02 123 : 4		4,00000			
171	553 10100	Výtah.nosník dle statiky - komplet dod+mont + osazení	kg	314,40000	52,40	16 474,56	Vlastní
		dle ozn.ON 1 :					
		1.PP .NP : 52,1*5+26,1		286,60000			

		sloup 6.NP : OS 6 : 27,8			27,80000					
Díl:	43	Schodiště					589 351,31			
172	430321414R00	430 32 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový ...z betonu C 25/30 XC 1 viz výkresy tvaru - statická část : D1.01.02 102 : 1.PP : 2,95*1,5*0,18+3,2*1,15*0,18+(5,5+4,6+0,8)*1,49*0,18 D1.01.02 103 : 1.NP : (4,1+3,6)*1,5*0,18+3,2*1,5*0,18+(5,5*2+0,7)*0,18*1,52 D1.01.02 104 : 2.NP : (4,1+3,2)*1,5*0,18+3,2*1,5*0,18+(5,2*2+0,7)*0,18*1,52 D1.01.02 105 : 3.NP : (3,8+3,2)*1,5*0,18+3,2*1,5*0,18+(3,8*2+0,7)*0,18*1,52 D1.01.02 106 : 4.NP : (3,8+3,2)*1,5*0,18+3,2*1,5*0,18+(3,8*2+0,7)*0,18*1,52 D1.01.02 107 : 5.NP : (3,8+3,2)*1,5*0,18+3,2*1,5*0,18	m3	29,99862	2 420,00	72 596,66	801 1	RTS		
173	430361821R00	430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) 430 36-1 z betonářské oceli ...10505 viz D 1.01.02 117 : 908,1/1000 viz D 1.01.02 121 : 939,1/1000 viz D 1.01.02 125 : 924,2/1000 viz D 1.01.02 129 : 897,3/1000 viz D 1.01.02 133 : 892,6/1000 viz D 1.01.02 137 : 400,9/1000	t	4,96220	18 000,00	89 319,60	801 1	RTS		
		431 35 Bednění podest a podstupňových desek včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m								

431 35-1 přímočarých									
174	431351121R00	...zřízení s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D1.01.02-102až107 : 1.PP : 2,95*1,8*2+3,2*1,15+(5,5+4,6+0,8)*1,6 1.NP : (4,1+3,6)*1,8+3,2*1,5+(5,5*2+0,7)*1,65 2.NP : (4,1+3,2)*1,8+3,2*1,5+(5,2*2+0,7)*1,65 3.NP : (3,8+3,2)*1,8+3,2*1,5+(3,8*2+0,7)*1,65 4.NP : (3,8+3,2)*1,8+3,2*1,5+(3,8*2+0,7)*0,18*1,65 5.NP : (3,8+3,2)*1,8+3,2*1,65	m2	174,80010	495,00	86 526,05	801 1	RTS	
431 35 Bednění podest a podstupňových desek včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m 431 35-1 přímočarých									
175	431351122R00	...odstranění D1.01.02-102až107 : 1.PP : 2,95*1,8*2+3,2*1,15+(5,5+4,6+0,8)*1,6 1.NP : (4,1+3,6)*1,8+3,2*1,5+(5,5*2+0,7)*1,65 2.NP : (4,1+3,2)*1,8+3,2*1,5+(5,2*2+0,7)*1,65 3.NP : (3,8+3,2)*1,8+3,2*1,5+(3,8*2+0,7)*1,65 4.NP : (3,8+3,2)*1,8+3,2*1,5+(3,8*2+0,7)*0,18*1,65 5.NP : (3,8+3,2)*1,8+3,2*1,65	m2	174,80010	90,00	15 732,01	801 1	RTS	
434 31 Stupně dusané z betonu na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,									
176	434311116R00	...z betonu C 25/30	m	374,81000	493,20	184 856,29	801 1	RTS	

		D1.01.02-102až107 : XC 1 viz výkresy tvaru - statická část : 1.PP : (20+22)*1,485 1.NP : 24*1,5+26*1,52 2.NP : 23*1,5+25*1,52 3.NP : 21*1,5+23*1,52 4.NP : 21*1,5+23*1,52 5.NP : 21*1,5									
						62,37000					
						75,52000					
						72,50000					
						66,46000					
						66,46000					
						31,50000					
		434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu									
		434 35-1 přímočarých									
177	434351141R00	...zřízení D1.01.02-102až107 : 1.PP : (20+22)*1,5*0,5 1.NP : 24*1,5*0,5+26*1,52*0,5 2.NP : 23*1,5*0,5+25*1,52*0,5 3.NP : 21*1,5*0,5+23*1,52*0,5 4.NP : 21*1,5*0,5+23*1,52*0,5 5.NP : 21*1,5*0,5	m2	187,72000	680,00		127 649,60	801 1		RTS	
						31,50000					
						37,76000					
						36,25000					
						33,23000					
						33,23000					
						15,75000					
		434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu									
		434 35-1 přímočarých									
178	434351142R00	...odstranění výměra viz pol. 434351141R00 : Mezisoučet 187,72	m2	187,72000	67,50		12 671,10	801 1		RTS	
						187,72000					

Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní - č.v. D1.01-105-111 + 201-204				1 440 951,82		
	601 01	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
179	601011131R00	...omítka jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 3 mm, Včetně pomocného lešení. přeštukování ŽB tloušťka vrstvy 3 mm včetně schodiště : 1.PP : 21,6+30,4+19,0+12,1+11,4+12,5+6,1+15,0+4,6+27,6+17,7+16,5 12,6+16,7+13,5+22,6+46,2+47,6+47,5+9,9 1.NP : 24,6+3,2*5,0+6,1 2.NP : 30,7+3,2*5,0 3.NP : 30,6+3,2*5,0+6,1 4.NP : 30,6+3,2*5,0+6,1 5.NP : 30,6+3,2*5,0+6,1 6.np : 6,1+287,2+6,4+4,3+7,9	m2	974,50000	124,00	120 838,00	801 1	RTS
	611 90-1	Ubroušení výstupků betonu po odbednění do roviny povrchu s případným ojedinelým zahlazením míst cementovou maltou,						
180	611901111R00	...stropů Pouze v místech omítek. výměra viz. pol. 601011131RT1 : 974,5	m2	974,50000	82,80	80 688,60	801 1	RTS
	612 40-1	Omítky malých ploch vnitřních stěn jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
181	612401191RT2	...do 0,09 m2 1.PP : oprava po profesích : 14,0	kus	14,00000	111,60	1 562,40	801 4	RTS
182	612401291RT2	...přes 0,09 do 0,25 m2 1.PP :	kus	6,00000	167,40	1 004,40	801 4	RTS

		oprava po profesích : 6,0		6,00000					
183	612401391RT2	...přes 0,25 do 1 m2	kus	2,00000	384,30	768,60	801 4	RTS	
		1.PP :							
		oprava po profesích : 2,0		2,00000					
		612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-32 maltou ze suchých směsí							
184	612403399RT2	...jakékoliv šířky	m2	2,58000	344,70	889,33	801 4	RTS	
		1.PP :							
		oprava po profesích : 15,0*0,1+18,0*0,06		2,58000					
		612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.							
185	612409991RT2	...s použitím suché maltové směsi	m	67,80000	47,30	3 206,94	801 4	RTS	
		1.PP : 4,8*8+4,9*6		67,80000					
		612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti							
186	612421637R00	...štukové	m2	1 759,85050	220,50	388 047,04	801 1	RTS	
		1.PP :							
		(0,9*2+1,0*2+1,6*4+3,6+0,6+2,65+0,9+0,7+0,3*2+1,65+0,3+1,0)*3,34*2		148,29600					
		(1,6+1,25*2+0,3+0,8+0,45+2,0+1,0*2+0,15*4+0,7+0,6+4,5*2)*3,34		68,63700					
		(0,6*2+0,7+0,8)*3,34 0,7*2,0*4*2		2,18200					
		(3,6+2,7+6,45+4,6+2,8+3,3+1,7*2+2,7*2+7,7+5,7*4+18,3)*3,34*2		541,41400					
		(3,6+9,1+4,6*7+4,0*2+29,0+3,5*2+1,0+0,75+1,5*2)*3,34*2 0,9*2,0*12*2		582,38200					
		1,45*2,0*2*2 1,1*2,0*2 0,8*2,0*4*2		28,80000					
		(1,1*2+2,3+0,9+0,5*3)*3,34*2+0,5*3,4*22		83,49200					
		(6,5+5,7*3+8,0+3,7+2,9+4,2+7,7+3,6+3,5+4,0+3,6+4,25)*3,34*2		461,25400					
		1,45*2,0*3*2 0,9*2,0*2*2 0,7*2,0*2 1,1*2,0 1,6*2,0*2		36,00000					
		odpočet omítky hladké : -146,55		146,55000					
		6.NP :							
		(6,8+9,8)*3,6*2 5,45*2,25 8,6*2,25		87,90750					
		612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,							
187	612473181R00	...hladké	m2	146,55800	205,00	30 044,39	801 1	RTS	
		Pod obklad na zdivu z pálených tvárnic - dle výpočtu v oddílu 776 - obklad PVC.							
		1.PP :							

		1 11 : $(2,5+1,8+0,7+0,8)*2,02$		11,71600				
		1 12 : $(0,9*2+1,6+0,7)*2,02$		8,28200				
		1 13,17 : $(1,55+0,85+0,9*2)*2,02*2$		16,96800				
		1 15 : $(2,5+1,8+0,85+0,75)*2,02$		11,91800				
		1 16 : $(1,65+0,75+0,9*2)*2,02$		8,48400				
		1 30 : $(1,6+0,8+0,9*2)*2,02*2$		16,96800				
		1 31,32,37,38 : $(1,0*4+1,1*4+0,9*4)*2,02$		24,24000				
		1 33,40 : $(1,5+0,8+0,9*2)*2,02*2$		16,56400				
		1.PP :						
		1 04 : $(3,73+4,6*2)*2,6$ 1,1*2,0		31,41800				
	612 90	Ubroušení výstupků betonu po odbednění						
		do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou						
188	612901112R00	...stěn	m2	3 400,98130	25,70	87 405,22	801 1	RTS
		1.PP :						
		obvodové zdivo :						
		$(6,45+4,25+2,7+2,55+4,6+3,7+3,4+7,5*2+7,2+7,35+7,4+3,6+6,5)*3,4$		253,98000				
		$(5,0+4,1+3,5+3,7+2,7+2,6+2,65+2,7+5,5*2+3,6+7,4+8,0+3,2)*3,4$		204,51000				
		vni stěny :						
		1 S1,43 : $6,45*3,4*2$		43,86000				
		1 01,2,3 : $(7,6+5,0+4,1+4,65)*3,4$ 1,1*2,0*2 1,5*2,2*2		61,59000				
		1 06,S2 : $(6,5+4,65+1,45+3,0+5,0)*3,4$ 1,8*2,0*2 0,9*2,0 1,44*2,2		57,87200				
		1 25 : $(2,9+2,05)*3,4*2$ 0,8*2,0		32,06000				
		1 19,21,21a : $(4,6+6,4+1,2*2+3,6)*3,4$ 0,7*2,0		56,40000				
		1.NP :						
		parapety :						
		$(5,45+3,75+5,3+3,7+3,55*2+3,6*2+3,7+7,1+3,7+3,5+3,7+3,5)*0,9$		51,93000				
		$(3,7+3,6*2+3,55*4+2,35)*0,9$		24,70500				
		vni stěny :						
		1 S1,52 : $(6,45+3,6+6,7)*3,9+3,0*1,9$ 1,7*3,25		65,50000				
		1 01,2,3,4 : $(7,6+3,5+3,15*2+5,0+3,5+5,0)*3,9$ 2,2*3,2 1,75*2,6 1,4*2,2*4		96,60000				
		1 05,S2 : $(9,0+8,0+4,65+8,0)*3,9$ 1,6*2,0*3 0,8*2,0*2 1,44*2,2		99,66700				
		1 15,56 : $(1,9+1,0+2,1)*3,9$		19,50000				
		1 21,22 : $(1,65+3,0)*1,9$		8,83500				
		1 25 : $(2,9+2,05)*3,9*2$ 0,8*2,0		37,01000				
		2.NP :						
		parapety :						
		$7,1*0,9*7+7,3*0,9+(3,5+3,7+3,4+3,7+3,6+3,5)*0,9$		70,56000				

(3,6+7,1+3,55)*2,25	32,06250
vni stěny :	
2 S1,47 : (6,45+3,6+10,3+3,6+3,65)*3,6 1,2*3,0 1,6*2,1	92,40000
2 01,2,3 : (7,6+3,5+4,1*2+5,0+3,5+5,0)*3,6 2,2*3,2 1,75*2,6 1,4*2,2*4	94,17000
2 28,S2 : (9,0+8,0+4,65*2+8,0)*3,6 1,6*2,0*3 0,8*2,0*2 1,44*2,2	107,51200
2 31,33 : (1,9+1,0+2,1)*1,6	8,00000
2 25,26 : (2,95+2,6)*3,6	19,98000
2 25 : (2,9+2,05)*3,6*2 0,8*2,0	34,04000
3.NP :	
parapety :	
(1,4+7,1*7+7,3)*0,9+(3,5*2+7,1+2,3+3,5)*0,9+(3,6+2,4)*1,95	82,17000
2,35*0,9+(2,4+3,55+2,75)*1,95	19,08000
vni stěny :	
3 S1,55 : (6,7+5,0+4,6+10,3+6,8)*3,3 3,6*1,25 1,75*2,6	101,17000
3 02,3,5 : (1,6+3,15*2+5,0+3,5+5,0+3,7)*3,3 2,2*3,2 1,75*2,6 1,4*2,2*4	58,92000
3 J1 : (4,65+1,8*2)*3,3	27,22500
3 04,S2 : (9,2+8,0+4,65*2+8,0)*3,3 1,6*2,0*3 0,8*2,0*2 1,44*2,2	97,88200
3 20,22,23 : (1,4*2+1,55)*1,3	5,65500
3 24 : (2,9+2,05)*3,3*2 0,8*2,0	31,07000
3 25,26 : 2,7*1,65+7,75*3,6 4,2*1,8	24,79500
4.NP :	
parapety :	
(1,4+7,1*7+7,3)*0,9+(3,5*2+7,1+2,3+3,5)*0,9+(3,6+2,4)*1,95	82,17000
2,35*0,9+(2,4+3,55+2,75)*1,95	19,08000
vni stěny :	
4 S1,55 : (6,7+5,0+4,6+10,3+6,8)*3,3 3,6*1,25 1,75*2,6	101,17000
4 02,3,5 : (1,6+3,15*2+5,0+3,5+5,0+3,7)*3,3 2,2*3,2 1,75*2,6 1,4*2,2*4	58,92000
4J1 : (4,65+1,8*2)*3,3	27,22500
4 04,S2 : (9,2+8,0+4,65*2+8,0)*3,3 1,6*2,0*3 0,8*2,0*2 1,44*2,2	97,88200
4 20,22,23 : (1,4*2+1,55)*1,3	5,65500
4 24 : (2,9+2,05)*3,3*2 0,8*2,0	31,07000
4 25,26 : 2,7*1,65+7,75*3,6 4,2*1,8	24,79500
5.NP :	
parapety :	
(1,4+7,1*7+7,3)*0,9+(3,5*2+7,1+2,3+3,5)*0,9+(3,6+2,4)*1,95	82,17000
2,35*0,9+(2,4+3,55+2,75)*1,95	19,08000
vni stěny :	
5 S1,55 : (6,7+5,0+4,6+10,3+6,8)*3,3 3,6*1,25 1,75*2,6	101,17000

		5 02,3,5 : (1,6+3,15*2+5,0+3,5+5,0+3,7)*3,3 2,2*3,2 1,75*2,6 1,4*2,2*4		58,92000				
		5J1 : (4,65+1,8*2)*3,3		27,22500				
		5 04,S2 : (9,2+8,0+4,65*2+8,0)*3,3 1,6*2,0*3 0,8*2,0*2 1,44*2,2		97,88200				
		5 20,22,23 : (1,4*2+1,55)*1,3		5,65500				
		5 24 : (2,9+2,05)*3,3*2 0,8*2,0		31,07000				
		5 25,26 : 2,7*1,65+7,75*3,6 4,2*1,8		24,79500				
		6.NP :						
		6S2 : (8,0+4,65)*3,11*2 1,6*2,0 0,8*2,0 1,14*2,24		71,32940				
		6 01 : (2,9+2,05)*3,11*2 0,8*2,0		29,18900				
		6 02/06 : (9,0+44,8)*3,11*2 1,1*1,9 1,3*2,2 7,1*0,75 1,1*1,0 3,05*1,0		320,21100				
		1,0*2,25 3,5*0,75 6,0*0,75 1,08*2,02		11,55660				
		ostění 1.-6.NP :						
		(1,2+2,2*2)*0,2*5*6+(1,1+1,9+1,3+2,2+7,1+0,75+1,1*2+3,0+1,0)*0,2*2		41,82000				
		(1,0*6+2,25*6+3,5+0,75+6,0+0,75+1,1+2,0)*0,2*2		13,44000				
		sloupy 6.NP :						
		0,4*3,11*4*4		19,90400				
		613 90 Ubroušení výstupků betonu po odbednění						
		do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou,						
189	613901112R00	...pilířů	m2	360,37500	30,80	11 099,55	801 1	RTS
		1.NP :						
		0,4*3,9*34+0,15*3,9*10		58,89000				
		2.NP :						
		0,4*3,6*22+0,15*3,6*8		36,00000				
		3.NP :						
		0,75*3,3*2*14+0,4*3,3*16+0,15*3,3*21		100,81500				
		4.NP :						
		0,55*3,3*2*14+0,4*3,3*16+0,15*3,3*21		82,33500				
		5.NP :						
		0,55*3,3*2*14+0,4*3,3*16+0,15*3,3*21		82,33500				
190	61111 9999	Nátěr stropu pod podhled proti sprášivosti betonu	M2	4 692,54000	26,20	122 944,55		Vlastní
		SDK podhled pol : 2733,54		2 733,54000				
		kazety pol. : 1959,0		1 959,00000				
191	612471413R1PP	Úprava vnitřních stěn ŽB kcí, vápenocementová štuková tenkovrstvá s přednáštříkem.	m2	3 400,98130	99,00	336 697,15		Vlastní
		vnitřní omítka ŽB stěn :						
		vápenocementová štuková tenkovrstvá s přednáštříkem. :						

1.PP :	
obvodové zdivo :	
(6,45+4,25+2,7+2,55+4,6+3,7+3,4+7,5*2+7,2+7,35+7,4+3,6+6,5)*3,4	253,98000
(5,0+4,1+3,5+3,7+2,7+2,6+2,65+2,7+5,5*2+3,6+7,4+8,0+3,2)*3,4	204,51000
vni stěny :	
1 S1,43 : 6,45*3,4*2	43,86000
1 01,2,3 : (7,6+5,0+4,1+4,65)*3,4 1,1*2,0*2 1,5*2,2*2	61,59000
1 06,S2 : (6,5+4,65+1,45+3,0+5,0)*3,4 1,8*2,0*2 0,9*2,0 1,44*2,2	57,87200
1 25 : (2,9+2,05)*3,4*2 0,8*2,0	32,06000
1 19,21,21a : (4,6+6,4+1,2*2+3,6)*3,4 0,7*2,0	56,40000
1.NP :	
parapety :	
(5,45+3,75+5,3+3,7+3,55*2+3,6*2+3,7+7,1+3,7+3,5+3,7+3,5)*0,9	51,93000
(3,7+3,6*2+3,55*4+2,35)*0,9	24,70500
vni stěny :	
1 S1,52 : (6,45+3,6+6,7)*3,9+3,0*1,9 1,7*3,25	65,50000
1 01,2,3,4 : (7,6+3,5+3,15*2+5,0+3,5+5,0)*3,9 2,2*3,2 1,75*2,6 1,4*2,2*4	96,60000
1 05,S2 : (9,0+8,0+4,65+8,0)*3,9 1,6*2,0*3 0,8*2,0*2 1,44*2,2	99,66700
1 15,56 : (1,9+1,0+2,1)*3,9	19,50000
1 21,22 : (1,65+3,0)*1,9	8,83500
1 25 : (2,9+2,05)*3,9*2 0,8*2,0	37,01000
2.NP :	
parapety :	
7,1*0,9*7+7,3*0,9+(3,5+3,7+3,4+3,7+3,6+3,5)*0,9	70,56000
(3,6+7,1+3,55)*2,25	32,06250
vni stěny :	
2 S1,47 : (6,45+3,6+10,3+3,6+3,65)*3,6 1,2*3,0 1,6*2,1	92,40000
2 01,2,3 : (7,6+3,5+4,1*2+5,0+3,5+5,0)*3,6 2,2*3,2 1,75*2,6 1,4*2,2*4	94,17000
2 28,S2 : (9,0+8,0+4,65*2+8,0)*3,6 1,6*2,0*3 0,8*2,0*2 1,44*2,2	107,51200
2 31,33 : (1,9+1,0+2,1)*1,6	8,00000
2 25,26 : (2,95+2,6)*3,6	19,98000
2 25 : (2,9+2,05)*3,6*2 0,8*2,0	34,04000
3.NP :	
parapety :	
(1,4+7,1*7+7,3)*0,9+(3,5*2+7,1+2,3+3,5)*0,9+(3,6+2,4)*1,95	82,17000
2,35*0,9+(2,4+3,55+2,75)*1,95	19,08000
vni stěny :	
3 S1,55 : (6,7+5,0+4,6+10,3+6,8)*3,3 3,6*1,25 1,75*2,6	101,17000

3 02,3,5 : (1,6+3,15*2+5,0+3,5+5,0+3,7)*3,3 2,2*3,2 1,75*2,6 1,4*2,2*4	58,92000
3 J1 : (4,65+1,8*2)*3,3	27,22500
3 04,S2 : (9,2+8,0+4,65*2+8,0)*3,3 1,6*2,0*3 0,8*2,0*2 1,44*2,2	97,88200
3 20,22,23 : (1,4*2+1,55)*1,3	5,65500
3 24 : (2,9+2,05)*3,3*2 0,8*2,0	31,07000
3 25,26 : 2,7*1,65+7,75*3,6 4,2*1,8	24,79500
4.NP :	
parapety :	
(1,4+7,1*7+7,3)*0,9+(3,5*2+7,1+2,3+3,5)*0,9+(3,6+2,4)*1,95	82,17000
2,35*0,9+(2,4+3,55+2,75)*1,95	19,08000
vni stěny :	
4 S1,55 : (6,7+5,0+4,6+10,3+6,8)*3,3 3,6*1,25 1,75*2,6	101,17000
4 02,3,5 : (1,6+3,15*2+5,0+3,5+5,0+3,7)*3,3 2,2*3,2 1,75*2,6 1,4*2,2*4	58,92000
4J1 : (4,65+1,8*2)*3,3	27,22500
4 04,S2 : (9,2+8,0+4,65*2+8,0)*3,3 1,6*2,0*3 0,8*2,0*2 1,44*2,2	97,88200
4 20,22,23 : (1,4*2+1,55)*1,3	5,65500
4 24 : (2,9+2,05)*3,3*2 0,8*2,0	31,07000
4 25,26 : 2,7*1,65+7,75*3,6 4,2*1,8	24,79500
5.NP :	
parapety :	
(1,4+7,1*7+7,3)*0,9+(3,5*2+7,1+2,3+3,5)*0,9+(3,6+2,4)*1,95	82,17000
2,35*0,9+(2,4+3,55+2,75)*1,95	19,08000
vni stěny :	
5 S1,55 : (6,7+5,0+4,6+10,3+6,8)*3,3 3,6*1,25 1,75*2,6	101,17000
5 02,3,5 : (1,6+3,15*2+5,0+3,5+5,0+3,7)*3,3 2,2*3,2 1,75*2,6 1,4*2,2*4	58,92000
5J1 : (4,65+1,8*2)*3,3	27,22500
5 04,S2 : (9,2+8,0+4,65*2+8,0)*3,3 1,6*2,0*3 0,8*2,0*2 1,44*2,2	97,88200
5 20,22,23 : (1,4*2+1,55)*1,3	5,65500
5 24 : (2,9+2,05)*3,3*2 0,8*2,0	31,07000
5 25,26 : 2,7*1,65+7,75*3,6 4,2*1,8	24,79500
6.NP :	
6S2 : (8,0+4,65)*3,11*2 1,6*2,0 0,8*2,0 1,14*2,24	71,32940
6 01 : (2,9+2,05)*3,11*2 0,8*2,0	29,18900
6 02/06 : (9,0+44,8)*3,11*2 1,1*1,9 1,3*2,2 7,1*0,75 1,1*1,0 3,05*1,0	320,21100
1,0*2,25 3,5*0,75 6,0*0,75 1,08*2,02	11,55660
ostění 1.-6.NP :	
(1,2+2,2*2)*0,2*5*6+(1,1+1,9+1,3+2,2+7,1+0,75+1,1*2+3,0+1,0)*0,2*2	41,82000
(1,0*6+2,25*6+3,5+0,75+6,0+0,75+1,1+2,0)*0,2*2	13,44000

		sloupy 6.NP : 0,4*3,11*4*4		19,90400			
192	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky, omítka zdiva výměra viz položka 612421637R00 : Mezisoučet 1759,85	m2	1 759,85000	12,80	22 526,08	Vlastní
193	612481211RTX	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 1.PP : oprava po profesích : 15,0*0,5+18,0*0,5 přechody : 25,0*1,0*12	m2	316,50000 16,50000 300,00000	112,20	35 511,30	Vlastní
194	613441141XX	Omítka sloupů/pilířů sádrová s plochami rovnými vč.adhezního můstku : 1.NP : 0,4*3,9*34+0,15*3,9*10 2.NP : 0,4*3,6*22+0,15*3,6*8 3.NP : 0,75*3,3*2*14+0,4*3,3*16+0,15*3,3*21 4.NP : 0,55*3,3*2*14+0,4*3,3*16+0,15*3,3*21 5.NP : 0,55*3,3*2*14+0,4*3,3*16+0,15*3,3*21	m2	360,37500 58,89000 36,00000 100,81500 82,33500 82,33500	255,00	91 895,63	Vlastní
195	617451221XX	Omítka vnitřní světlíků, MC, hladká výtahy : výtah V1,V2 : (4,3+2,8)*23,8*2 1,5*2,2*11 1,4*2,2 11+(1,4+2,2*2)*0,2*22 výtah V3 : (2,54+2,04)*27,3*2 1,4*2,2*7+(1,4+2,2*2)*0,2*7	m2	549,72800 313,10000 236,62800	192,50	105 822,64	Vlastní
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější - č.v. D1.01-301-304				3 094 746,79	
196	620991121RXX	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení z postaveného lešení viz O/1 O/50 : 2,65*0,75+1,1*0,75+6,0*2,1+7,1*2,1*10+2,0*0,6*7+3,05*0,6 0,95*0,6+1,4*0,6+3,5*2,1+2,0*0,75*8+2,75*0,75*9+3,5*0,75*3+2,28*0,75	m2	924,89500 174,74250 48,90750	23,40	21 642,54	Vlastní

		3,5*0,75*2+3,5*2,1+7,1*2,1*8+6,15*2,1+3,5*2,1+0,95*3,0+2,0*3,0		160,99500			
		1,25*3,0+6,4*2,1+5,8*2,1+7,1*1,85+2,3*1,8*3+7,1*1,8*3+3,5*1,8*5		124,76500			
		1,25*2,7*5+3,6*1,25+7,3*1,8+7,1*1,8*15+1,4*1,8*3+4,2*1,8+2,7*1,05		244,17000			
		3,55*0,75+3,5*1,8*2+7,3*1,8+7,1*1,8*5+5,2*1,8+1,0*2,7+7,3*1,8*3		143,78250			
		7,1*1,8+2,15*2,7+2,28*0,75+7,1*0,75+2,55*0,75		27,53250			
197	622323831RG1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 40 mm s omítkou probarvenou zrnitost 1,5	m2	20,55000	738,00	15 165,90	Vlastní
		součástí ceny této položky je:					
		- očištění a penetrace podkladu					
		- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky min					
		6 ks/m2 - do žb					
		- dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vláknny					
		lepidlo + perlínka					
		- přestěrkování					
		- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky					
		- veškeré základací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.					
		V ceně zahrnuta i perlínka s omítkou na ostění k oknu - okno osazeno v líci fasády - neřeší se klasické obložení ostění.					
		atika vstupu 1.NP :					
		(3,95+11,2)*1,2+3,95*0,6		20,55000			
198	622323834R00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 140 mm s omítkou probarvenou zrnitost 1,5	m2	50,93000	1 062,00	54 087,66	Vlastní
		součástí ceny této položky je:					
		- očištění a penetrace podkladu					
		- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky min					
		6 ks/m2 - do žb					
		- dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vláknny					
		lepidlo + perlínka					
		- přestěrkování					
		- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky					
		- veškeré základací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.					
		V ceně zahrnuta i perlínka s omítkou na ostění k oknu - okno osazeno v líci fasády - neřeší se klasické obložení ostění.					
		pohled východní :					
		1,8*0,65		1,17000			
		pohled severní :					
		6,4*1,1*4+4,0*1,8*3		49,76000			
199	622323837RG1	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky tl. 220 mm s omítkou probarvenou zrnitost 1,5	m2	107,39500	1 165,50	125 168,87	Vlastní
		součástí ceny této položky je:					

		- očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky min 6 ks/m2 - do žb - dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákný lepidlo + perlínka - přestěrkování - natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky - veškeré základací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů. V ceně zahrnuta i perlínka s omítkou na ostění k oknu - okno osazeno v líci fasády - neřeší se klasické obložení ostění. pohled západní : podhled : 11,6*1,2 13,92000 pohled východní : podhled : 12,9*1,5 19,35000 pohled jižní : 12,5*0,55+12,0*0,55 13,47500 pohled severní : 1,75*12,5+0,55*12,5 28,75000 podhled : 58,0*0,55 31,90000					
200	622323837RT1	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky tl. 200 mm s omítkou probarvenou zrnitost 1,5 součástí ceny této položky je: - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky min 6 ks/m2 - do žb - dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákný lepidlo + perlínka - přestěrkování - natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky - veškeré základací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů. V ceně zahrnuta i perlínka s omítkou na ostění k oknu - okno osazeno v líci fasády - neřeší se klasické obložení ostění. pohled západní : 16,1*3,95+16,0*3,0+16,7*12,6 1,25*3,0*3 2,0*0,3 2,2*3,25 303,01500 1,7*3,25 3,6*1,25 10,02500 pohled východní : 16,0*6,95+16,7*12,6+9,8*4,0 3,4*0,8 2,0*0,75*8 6,4*2,1 4,2*2,1 323,84000 2,7*1,0 5,4*1,8 1,0*2,6*2 2,1*2,6 23,08000 pohled severní : 64,4*6,95+65,4*12,6+7,8*3,2+37,4*4,1 2,75*0,75*7 6,0*0,75 1 430,98250	m2	2 500,26250	1 050,00	2 625 275,63	Vlastní

		3,4*0,75 18,5*1,8*3 21,1*1,8*3 1,2*2,7*3 15,0*0,75 22,3*2,1 5,0*0,75 36,0*2,1 2,6*3,0 pohled jižní : 64,4*6,95+65,4*12,6+45,2*4,1 1,9*0,75*7 3,0*1,0 7,1*0,75 1,2*2,1*2 61,3*2,1*3 59,5*2,1 14,5*2,1 33,4*2,1+12,5*1,0*2		284,19000 87,15000 1 433,60000 586,73000			
201	622323837RV1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou součástí ceny této položky je: - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.isolace na tmel a talíř. hmoždinky min 6 ks/m2 - do žb - dod.tepel.isolace - min.desky s kolm.vláknny lepidlo + perlínka - přestěrkování pod oplechování 6.NP viz řez C-C : 45,2*0,5	m2	22,60000	815,00	18 419,00	Vlastní
202	622421144R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, probarvená komplet provedení všech vrstev vstup 1.NP : (11,8+0,3+3,95)*3,0 8,5*0,75+(8,5+0,75)*0,1*2 6.NP : (7,25*2+9,75+9,25*2+6,8*2)*4,0 5,45*2,25 8,6*2,25 (5,45+2,25+8,6+2,25)*0,3*2	m2	248,54250 43,62500 193,78750 11,13000	243,00	60 395,83	Vlastní
203	62242 5999R0X	Příprava pro kastlík z AL plechu pro montáž fasádních horizont. žaluzií osazený do zatepl.systému nad nadpražím včetně připevňovacích konzol. a cementotřísk.desky viz D1.01.01-702 součástí položky jsou pouze cementotřískové desky, spojovací a kotevní materiál, kastlík je součástí položek 655-672 (Č/1-Č/18) dle Č/1-18 : 3,55*25+3,5+3,75+1,8+2,7+2,6+5,8+3,55*45+3,75*3+1,4*2 1,5+4,2+2,7+5,2+1,0*2+2,15	m	300,45000 282,70000 17,75000	432,00	129 794,40	Vlastní
204	62242 6999	Stěrka na tkaninu pohled západní : 16,1*0,3 2,1*0,3*2+3,5*0,3 pohled východní : 16,0*0,3 pohled severní :	m2	47,34000 4,62000 4,80000	115,20	5 453,57	Vlastní

205	622432111R00	64,4*0,3 2,4*0,3 pohled jižní :		18,60000			Vlastní
		64,4*0,3		19,32000			
		Omítka stěn dekorativní mozaiková jemnozrnná	m2	47,34000	334,80	15 849,43	
		pohled západní :					
		16,1*0,3 2,1*0,3*2+3,5*0,3		4,62000			
		pohled východní :					
		16,0*0,3		4,80000			
		pohled severní :					
		64,4*0,3 2,4*0,3 pohled jižní :		18,60000			
64,4*0,3		19,32000					
206	622481118X	Potažení vně stěn sklovi+tmelimetr - sokl nad terénem včetně armovací síťoviny	m2	47,34000	134,30	6 357,76	Vlastní
		pohled západní :					
		16,1*0,3 2,1*0,3*2+3,5*0,3		4,62000			
		pohled východní :					
		16,0*0,3		4,80000			
		pohled severní :					
		64,4*0,3 2,4*0,3		18,60000			
		pohled jižní :					
		64,4*0,3		19,32000			
207	62285 6999	Kotevní rošt pro zateplovací systém v místě vytaže ní hydroizilace nad terén - kotvení zateplení	m2	136,98000	125,10	17 136,20	Vlastní
		pohled západní :					
		16,1*0,9 2,1*0,3*9		8,82000			
		pohled východní :					
		16,0*0,9		14,40000			
		pohled severní :					
		64,4*0,9 2,4*0,9		55,80000			
		pohled jižní :					
		64,4*0,9		57,96000			
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			2 961 633,29		
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm									
208	631312611R0X	...z betonu C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. výkaz výměr viz tabulka podlah : A 1 : 300,5*0,067 A 2 : 34,3*0,065 A 9 : 27,2*0,067 C 1 : 24,9*0,065 C 2 : 6,9*0,07 C 3 : 176,4*0,075 C 5 : 74,8*0,075 D 1 : 378,9*0,065 G 1 : 17,1*0,066 G 2 : 63,7*0,066 G 3 : 51,9*0,066 G 9 : 287,2*0,075 H 2 : 3,2*0,06 vstup 1.NP : 3,2*3,5*0,05	m3	100,80560	2 378,00	239 715,72	801 1	RTS	
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm									
209	631313511R00	...z betonu C /12,5 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkl.beton vstup 1.NP : 11,5*3,6*0,1	m3	4,14000	2 070,00	8 569,80	801 1	RTS	
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm									
210	631313611R0X	...z betonu C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podl.G 8 : 39,2*0,12	m3	4,70400	2 378,00	11 186,11	801 1	RTS	
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm									
211	631315511R00	...z betonu C /12,5	m3	177,17220	2 070,00	366 746,45	801 1	RTS	

		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkl.beton : 65,5*16,75*0,15+4,48*0,61*0,15 zkosení : (4,2+5,2+4,2*5+10,2*5)*0,3*2*0,15 0,25*(7,7+66,8+16,8+38,5)*0,15			164,97867						
					7,32600						
					4,86750						
		631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem									
212	631319151R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm výměra viz položka 631312611R00 : Mezisoučet 100,8056	m3	100,80560	420,00		42 338,35	801 1		RTS	
					100,80560						
		631 31-917 Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny									
213	631319171R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm výměra viz položka 631312611R00 : Mezisoučet 100,8056	m3	100,80560	151,20		15 241,81	801 1		RTS	
					100,80560						
214	631319173R00	...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm podl.G 8 : 39,2*0,12	m3	4,70400	94,50		444,53	801 1		RTS	
					4,70400						
		631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách									
215	631351101R00	...zřízení podlahy : 56,0*0,1*2	m2	11,20000	252,00		2 822,40	801 1		RTS	
					11,20000						
216	631351102R00	...odstranění podlahy : 56,0*0,1*2	m2	11,20000	54,00		604,80	801 1		RTS	
					11,20000						
		631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí									
217	631362021R00	...ze svařovaných sítí výměra viz výpočet ploch podlah : A 1 : 300,5*0,0015*1,15 A 2 : 34,3*0,0015*1,15 A 9 : 27,2*0,0015*1,15	t	2,56369	18 360,00		47 069,35	801 1		RTS	
					0,51836						
					0,05917						
					0,04692						

		C 1 : 24,9*0,0015*1,15		0,04295					
		C 2 : 6,9*0,0015*1,15		0,01190					
		C 3 : 176,4*0,0015*1,15		0,30429					
		C 5 : 74,8*0,0015*1,15		0,12903					
		D 1 : 378,9*0,0015*1,15		0,65360					
		G 1 : 17,1*0,0015*1,15		0,02950					
		G 2 : 63,7*0,0015*1,15		0,10988					
		G 3 : 51,9*0,0015*1,15		0,08953					
		G 9 : 287,2*0,0015*1,15		0,49542					
		H 2 : 3,2*0,0015*1,15		0,00552					
		podl.G 8 : 39,2*0,0015*1,15		0,06762					
		631 57 Násyp pod podlahy z kameniva							
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,							
		631 57 1 z kameniva							
218	631571003R00	...ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	8,50500	589,00	5 009,45	801 1	RTS	
		pod okap.chodník :							
		viz výkres 1.NP :							
		(13,0+3,1+41,8+5,2+64,6+7,0)*0,6*0,1+9,4*0,45*0,1		8,50500					
219	631391112	Cement.sokl rovný v 8 cm MC hlaz ocel	m	182,20000	38,30	6 978,26		Vlastní	
		1.PP :							
		1 V1,2,3 : 4,2*2+2,7*2+2,5*2+2,0*2		22,80000					
		1 09 : 2,7+1,8+4,6*2		13,70000					
		1 20 : 2,9*2+2,05+1,25		9,10000					
		1 24,25,26,27 : 6,45*2+2,55+1,1+3,6*2+4,6+3,7*3+2,7*2+3,7*2+3,6+2,15		58,00000					
		1 28 : 3,4+2,0+6,45+5,0		16,85000					
		1.NP :							
		1 25 : 2,92+2,05+1,25		6,22000					
		1J1 : 2,5*2		5,00000					
		1J3 : 1,0*2		2,00000					
		2.NP :							
		2 29 : 2,92+2,05+1,25		6,22000					
		2J3 : 1,0*2		2,00000					
		3.NP :							
		3 24 : 2,92+2,05+1,25		6,22000					
		3J1 : 4,65+1,0*2		6,65000					
		3J3 : 1,0*2		2,00000					

		4.NP :					
		3 24 : 2,92+2,05+1,25		6,22000			
		4J1 : 2,25*2		4,50000			
		4J3 : 1,0*2		2,00000			
		5.NP :					
		5 24 : 2,92+2,05+1,25		6,22000			
		5J1 : 2,25*2		4,50000			
		5J3 : 1,0*2		2,00000			
220	631591135RX9	Násyp srovnávací pod plov.vrstvy podlah, do 20 mm speciální sušený minerální porobetonový granulát výkaz výměr viz tabulka podlah :	m2	4 824,30000	18,20	87 802,26	Vlastní
		A 3 : 204,3		204,30000			
		A 4 : 51,3		51,30000			
		A 6 : 239,1		239,10000			
		A 7 : 45,9		45,90000			
		A 8 : 16,4		16,40000			
		B 1 : 1466,6		1 466,60000			
		B 2 : 309,5		309,50000			
		B 3 : 571,8		571,80000			
		D 2 : 453,1		453,10000			
		D 3 : 2,6		2,60000			
		D 4 : 39,8		39,80000			
		D 5 : 22,3		22,30000			
		E 1 : 108,4		108,40000			
		E 2 : 6,2		6,20000			
		C 3 : 176,4		176,40000			
		C 4 : 60,0		60,00000			
		C 5 : 74,8		74,80000			
		F 1 : 458,5		458,50000			
		F 2 : 90,7		90,70000			
		G 5 : 30,5		30,50000			
		G 6 : 38,8		38,80000			
		G 7 : 30,9		30,90000			
		G 8 : 39,2		39,20000			
		G 9 : 287,2		287,20000			
221	632412150RXT3	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 52 mm samonivelační anhydritová směs CA - C30 - F5	m2	2 384,40000	273,60	652 371,84	Vlastní

		výkaz výměr viz tabulka podlah :					
		B 1 : 1466,6 18,21		1 448,39000			
		D 2 : 453,1		453,10000			
		E 2 : 6,2		6,20000			
		F 1 : 458,5+18,21		476,71000			
222	632415102RT2	potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, ruční zpracování	m2	4 871,40000	76,00	370 226,40	Vlastní
		výkaz výměr viz tabulka podlah :					
		B 1 : 1466,6		1 466,60000			
		B 2 : 309,5		309,50000			
		B 3 : 571,8		571,80000			
		D 1 : 378,9		378,90000			
		D 2 : 453,1		453,10000			
		D 3 : 2,6		2,60000			
		D 4 : 39,8		39,80000			
		D 5 : 22,3		22,30000			
		E 1 : 153,1		153,10000			
		E 2 : 6,2		6,20000			
		C 1 : 24,9		24,90000			
		C 2 : 6,9		6,90000			
		C 3 : 176,4		176,40000			
		C 4 : 60,0		60,00000			
		C 5 : 74,8		74,80000			
		F 1 : 458,5		458,50000			
		F 2 : 72,6		72,60000			
		G 1 : 17,1		17,10000			
		G 2 : 63,7		63,70000			
		G 3 : 51,9		51,90000			
		G 4 : 17,2		17,20000			
		G 5 : 30,5		30,50000			
		G 6 : 38,8		38,80000			
		G 7 : 30,9		30,90000			
		G 8 : 39,2		39,20000			
		G 9 : 287,2		287,20000			
		H 1 : 13,7		13,70000			
		H 2 : 3,2		3,20000			
223	632418260X00	Litý cement.potěr, CT - C25 -F5 tl. 60 - 65 mm výkaz výměr viz tabulka podlah	m2	931,70000	295,20	275 037,84	Vlastní

		A 3 : 204,3		204,30000				
		A 6 : 239,1		239,10000				
		A 7 : 45,9		45,90000				
		A 8 : 16,4		16,40000				
		B 2 : 309,5		309,50000				
		D 3 : 2,6		2,60000				
		G 5 : 30,5		30,50000				
		G 6 : 38,8		38,80000				
		G 7 : 30,9		30,90000				
		H 1 : 13,7		13,70000				
224	632418270X00	Litý cement.potěr, CT - C25 -F5 tl. 70 mm výkaz výměr viz tabulka podlah	m2	919,60000	310,50	285 535,80		Vlastní
		B 3 : 571,8		571,80000				
		C 4 : 60,0		60,00000				
		D 4 : 39,8		39,80000				
		D 5 : 22,3		22,30000				
		E 1 : 153,1		153,10000				
		F 2 : 72,6		72,60000				
225	632450122X00	Vyrov cem potěr such směs flexibilní pás 20-40 mm spádový potěr na stříšce vstupu : 3,9*1,5	m2	5,85000 5,85000	307,80	1 800,63		Vlastní
226	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm spodní stavba v.č.F1.01-103 : 65,3*16,5+4,5*0,8 zkosení : (4,2+5,2+4,2*6+10,2*6)*0,3*2 0,25*(7,7+66,8+16,8+38,5)	m2	1 170,98000 1 081,05000 57,48000 32,45000	245,00	286 890,10		Vlastní
227	632921413Rxx	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 60 mm, vč. dodávky dlaždic Včetně dodávky dlaždic. vstup 1.NP : 3,2*3,5	m2	11,20000 11,20000	531,00	5 947,20		Vlastní
228	639571205X00	Násyp na střeše z kačírku tl. 50 mm S 1 : (1,2*6,04+6,2*(14,5+13,3*3)+12,2*16,0+7,1*9,55 1,0*4,7 4,0*5,45)*3 S 2 : (9,0*45,1 3,7*2,8)*3	m2	3 130,24900 1 743,09900 1 186,62000	72,50	226 943,05		Vlastní

		S 4 : 11,2*3,45*2 zesílení okolo atiky na 10 cm : S 1 : (1,2+20,5+14,5+13,3*3+12,2+16,7+12,9)*0,5 S 2 : (9,8+45,1)*0,5*2 S 4 : (3,5*2+11,8)*0,5			77,28000				
229	639571210RXX	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm viz výkres 1.NP : (13,0+3,1+41,8+5,2+64,6+7,0)*0,6+9,4*0,45	m2	85,05000	262,80	22 351,14		Vlastní	
				85,05000					
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				35 209,81			
230	915721111RXX	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. písmene H dle požadavků LZS viz ZOV E -1 : 7,0*2,0*2+3,0*2,0+2*3,14*4,5*0,5	m2	48,13000	202,50	9 746,33		Vlastní	
				48,13000					
231	916561111XCX	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 viz výkres 1.NP : : 13,0+3,1+41,8+5,2+64,6+7,0+9,4+0,6*6 : 13,0+3,1+41,8+5,2+64,6+7,0+9,4+0,6*6	m	147,70000	172,40	25 463,48		Vlastní	
				147,70000					
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				69 192,03			
232	931961112X00	Vložky do dilatačních spár, miner. deska tl. 30 mm výtahové šachty : 1.PP : (2,8+4,6+2,54+2,34)*4,8*2 1,4*2,4*3 1.NP : (2,8+4,6+2,54+2,34)*4,15*2 1,4*2,34*5 2.NP : (2,8+4,6+2,54+2,34)*3,9*2 1,4*2,34*5 3.NP : (2,8+4,6+2,54+2,34)*3,6*2 1,4*2,34*5 4.NP : (2,8+4,6+2,54+2,34)*3,6*2 1,4*2,34*5 5.NP : (2,8+4,6+2,54+2,34)*3,6*2 1,4*2,34*3 1,5*2,34*2 0,48*2,34	m2	519,30480	123,70	64 238,00		Vlastní	
				107,80800					
				85,54400					
				79,40400					
				72,03600					
				72,03600					
				70,44480					

		6.NP : (2,54+2,34)*3,7*2 1,4*2,4 0,3*2,4			32,03200					
233	931961113X00	Vložky do spár, tuhá miner.deska tl. 60 mm hosnost 10kN/m2 pod atikou 5.NP : (1,35+12,55+66,75+4,7+11,25+12,3)*0,15 0,35*87*0,15	m2	11,76750	210,60	2 478,24			Vlastní	
234	931981111X00	Vložky do spár, desky izolační korkové pod ventilator viz D1.01-111 1,1*0,3*4*2	m2	2,64000 2,64000	937,80	2 475,79			Vlastní	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				725 870,97				
235	941941032R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m - č.v. D1.01-301-304 : pohled západní : 16,5*19,0+11,0*3,0 pohled východní : 16,5*19,0 pohled severní : 69,6*22,5 13,0*3,0 pohled jižní : 69,6*19,0	m2	3 509,40000 346,50000 313,50000 1 527,00000 1 322,40000	31,50	110 546,10	800 3		RTS	
236	941941192R00	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m výměra viz položka 941941032R00 : 3509,4*3	m2	10 528,20000 10 528,20000	22,50	236 884,50	800 3		RTS	
237	941941832R00	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	3 509,40000	22,50	78 961,50	800 3		RTS	
238	941955002R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m výměra viz položka 941941032R00 : 1.PP : 15,7*64,52 3,5*1,25 1,0*1,25 2,84*2,34 4,5*3,2 4,59*3,1 1.NP : 15,75*64,52 3,5*1,25 1,0*1,25 2,84*2,34 4,7*3,2 4,59*3,1 2.NP :	m2	6 659,18840 972,06440 974,65040	38,00	253 049,16	800 3		RTS	

		15,5*64,22 3,5*1,25 1,0*1,25 2,84*2,34 4,7*3,2 4,59*3,1 3.NP :		953,87040					
		16,3*66,75 4,5*1,0 3,4*1,55 3,5*1,25 1,0*1,25 2,84*2,34 4.NP :		1 065,98440					
		16,3*66,75 4,5*1,0 3,4*1,55 3,5*1,25 1,0*1,25 2,84*2,34 5.NP :		1 065,98440					
		16,3*66,75 4,5*1,0 3,4*1,55 3,5*1,25 1,0*1,25 2,84*2,34 6.NP :		1 065,98440					
		9,4*45,2		424,88000					
		vstup 1.NP :							
		12,6*3,95		49,77000					
		na střeše 5.NP pro venkovní omítku strojovny VZT : (46,0+10,0*4)*1,0		86,00000					
239	941955102R00	...ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	174,80010	76,50	13 372,21	800 3	RTS	
		1.PP :							
		2,95*1,8*2+3,2*1,15+(5,5+4,6+0,8)*1,6		31,74000					
		1.NP :							
		(4,1+3,6)*1,8+3,2*1,5+(5,5*2+0,7)*1,65		37,96500					
		2.NP :							
		(4,1+3,2)*1,8+3,2*1,5+(5,2*2+0,7)*1,65		36,25500					
		3.NP :							
		(3,8+3,2)*1,8+3,2*1,5+(3,8*2+0,7)*1,65		31,09500					
		4.NP :							
		(3,8+3,2)*1,8+3,2*1,5+(3,8*2+0,7)*0,18*1,65		19,86510					
		5.NP :							
		(3,8+3,2)*1,8+3,2*1,65		17,88000					
240	941955202R00	...ve světlíku nebo šachtě, půdorysné plochy do 6 m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m možno postavit i řadové. šachta V1,V2 :	m2	51,52000	151,20	7 789,82	800 3	RTS	
		4,0+2,6*6		19,60000					
		šachta V3 :							
		1,9*2,4*7		31,92000					
241	944944111X00	Ochranná síť na lešení z textilie pohled západní :	m2	3 509,40000	7,20	25 267,68		Vlastní	
		16,5*19,0+11,0*3,0		346,50000					

		pohled východní : 16,5*19,0 pohled severní : 69,6*22,5 13,0*3,0 pohled jižní : 69,6*19,0			313,50000					
					1 527,00000					
					1 322,40000					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					625 021,26			
		953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou								
		953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci								
242	953942121R00	...ochranných úhelníků do přípraveých otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých Z/113 : 7 Z/114 : 14	kus	21,00000 7,00000 14,00000	94,10	1 976,10	801 1	RTS		
		953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání								
		953 94-31 do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou								
243	953943111R00	...do 1kg/kus kotvení zámečnických a truhl.výrobků : 1.PP : 16	kus	16,00000 16,00000	106,70	1 707,20	801 1	RTS		
		953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání								
		953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním								
244	953943121R00	...do 1 kg/kus kotvení zámečnických a truhl.výrobků : 1.PP : 25,0 1.NP : 15,0	kus	40,00000 25,00000 15,00000	106,70	4 268,00	801 1	RTS		
		953 94-4 Vstřelování hřebů černých nebo pozinkovaných pro různá připevnění nebo kotvení stavebních konstrukcí, předmětů apod.								
245	953944136R00	...typu B, průměr 8 mm, délka 30 až 70 mm kotvení zámečnických a truhl.výrobků : 1.PP : 155,0 1.NP : 130,0 2.NP : 50,0 3.NP : 55,0 4.NP : 55,0	kus	500,00000 155,00000 130,00000 50,00000 55,00000 55,00000	11,30	5 650,00	801 1	RTS		

		5.NP : 55,0			55,00000					
		953 94-8 Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, 953 94-85 věšáků pro vedení								
246	953941511R00	...pod jakýmkoliv betonovým stropem Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa. viz výkresy podhledů : 1.PP : 85,0 1.NP : 150,0 2.NP : 150,0 3.NP : 150,0 4.NP : 150,0 5.NP : 150,0	kus	835,00000	82,80	69 138,00	801 4	RTS		
		953 94-8 Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, 953 94 86 konzol ve zdivu								
247	953941611R00	...cihelném Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa. kotvy pro madla : 1.PP : 15,0 1.NP : 30,0 2.NP : 30,0 3.NP : 25,0 4.NP : 25,0 5.NP : 25,0	kus	150,00000	126,00	18 900,00	801 4	RTS		
		953 94-8 Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, 953 94-87 objímek nebo držáků ve zdivu								
248	953941711R00	...cihelném Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa. 1.PP : 15,0 1.NP : 20,0	kus	35,00000	135,00	4 725,00	801 4	RTS		
		953 99 Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů,								

953 99-1 ve stěnách									
249	953991111R00	...do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm kotvení zámečnických a truhl.výrobků : Z/13, 14 : 6*32+4*33 Z/16, 17 : 4*14*2+4*30 Z/19 23 : 4*10*4+2*85 Z/66 73 : 4*6+5*8+5*2+6*2+3*4+5*2+2*2*3+2*4*4	kus	1 038,00000	30,80	31 970,40	801 4	RTS	
953 99 Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, 953 99-1 ve stěnách									
250	953991121R00	...do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 - 12 mm kotvení zámečnických a truhl.výrobků : Z/15 : 6*32 Z/18 : 8*10	kus	272,00000	35,70	9 710,40	801 4	RTS	
953 99 Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, 953 99-1 ve stěnách									
251	953991311R00	...do zdiva z železobetonu, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm kotvení zámečnických a truhl.výrobků : 1.PP : 150,0 1.NP : 125,0	kus	275,00000	32,30	8 882,50	801 4	RTS	
953 99 Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, 953 99-1 ve stěnách									
252	953991321R00	...do zdiva z železobetonu, vnější profil hmoždinky 10 - 12 mm kotvení zámečnických a truhl.výrobků : 1.PP : 200,0 1.NP : 150,0	kus	350,00000	37,90	13 265,00	801 4	RTS	
253	899501111RXX	Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a betonáži Z/105 : 6	kus	6,00000	106,40	638,40		Vlastní	
254	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	6 810,05900	25,20	171 613,49		Vlastní	

		1.PP :							
		15,7*64,52			1 012,96400				
		1.NP :							
		15,75*64,52			1 016,19000				
		2.NP :							
		15,5*64,22+56,5*0,6+11,7*1,1			1 042,18000				
		3.NP :							
		16,3*66,75			1 088,02500				
		4.NP :							
		16,3*66,75			1 088,02500				
		5.NP :							
		16,3*66,75			1 088,02500				
		6.NP :							
		9,4*45,2			424,88000				
		vstup 1.NP :							
		12,6*3,95			49,77000				
255	953941421X0	Osazení železných dvířek o ploše nad 0,10 m2	kus	16,00000	217,80	3 484,80			Vlastní
		Z/115,116,117,118,119,120,121 : 4+1+1+5+2+3		16,00000					
256	953981101X00	Chemické kotvy do betonu, M12	kus	354,00000	61,80	21 877,20			Vlastní
		Z/74,75,76,77,78 : 4+6*4+8+4*2+8		52,00000					
		Z/79,80,81,82,83,84,85,86 : 4*2+5*2+5*2*2+5*2*2*4		128,00000					
		Z/87,88,89,90,91,92 : 4*2+3*2+4*2+5*2*2+4*2		50,00000					
		Z/93,94,95,96,97,98,99 : 5*2*8		80,00000					
		Z/100 : 4*2		8,00000					
		Z/154 157 : 4*2+4*2+4*4+4		36,00000					
257	953981104X00	Chemické kotvy do betonu, M 16,	kus	34,00000	115,40	3 923,60			Vlastní
		Z/107 : 3*2		6,00000					
		Z/108 : 4*2		8,00000					
		Z/158,159 : 8+12		20,00000					
258	953981105X00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20,	kus	20,00000	184,30	3 686,00			Vlastní
		Z/1 : 20,0		20,00000					
259	95999 1199	Dilatační profil do vnitřní horizontální podlahové spáry - lišta tvarovaná z tvrzené umělé hmoty	m	36,40000	297,00	10 810,80			Vlastní
		Dle tabulky dilat.profilů ozn. DIL 1 komplet dod+mont.							

260	95999 1299	Dilatační profil do vnitřní horizontální podlahové spáry - lišta tvarovaná z tvrzené umělé hmoty	m	41,70000	466,20	19 440,54	Vlastní
		Dle tabulky dilat.profilů ozn. DIL 2 komplet dod+mont.					
261	95 F1	D + M kotvené sítě - místnost 1.14, v.č.D1.01-106	m2	85,03125	380,70	32 371,40	Vlastní
		Mezisoučet (4,525*3,525)*2+3,3*(3,525*2+4,525*2)		85,03125			
262	95 GK	D + M systému generálního klíče (upřesní zadavatel)	sada	1,00000	54 000,00	54 000,00	Vlastní
263	95 NP	D + M nerezového plechu za varnou deskou 600/600, v.č.D1.01-106-109	ks	4,00000	1 134,00	4 536,00	Vlastní
		2. np, 3. np, 4.np, 5. np : Mezisoučet 1*4		4,00000			
264	95 PCH	D + M pochozího chodníčku z betonové dlažby	m	125,00000	219,60	27 450,00	Vlastní
		Betonová dlažba 500x500 mm na plastových terčích, šířka chodníčku 500 mm v.č.D1.01-111,112 : Mezisoučet 70,0+55,0		125,00000			
265	95 PP	D + M požární pěny u požárních příček 1. PP, v.č.D1.01-103+ PBŘ	m	162,50000	386,10	62 741,25	Vlastní
		D1.03 101 : Mezisoučet 162,5		162,50000			
266	95 Prostup	D + M Prostup pro dočasné náhradní vedení - 350/200mm pod stropem 1. pp, v.č.D1.01-105	ks	1,00000	10 845,00	10 845,00	Vlastní
267	95 X1	D + M úprava příčky pro T/42	ks	1,00000	1 650,60	1 650,60	Vlastní
		Mezisoučet 1		1,00000			
268	95 Z1	D + M vnitřní těsnící PVC pás do pracovních spár	m	18,70000	338,40	6 328,08	Vlastní
		D1.0102 101 : Mezisoučet 18,7		18,70000			

269	95 Zcc	D + M zatmelení spar ve schodišťových ramenách D1.01 103 111, 201 204 : Mezisoučet 55	m	55,00000	353,30	19 431,50	Vlastní
270	Neobsazeno						
Díl:	95 ZPZTI	Zednické přípomoci pro ZTI				12 089,10	
271	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm Zapravení vybouraných prostupů pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP ve stěně tl.200mm: : prostup 0,2*0,2m=5 ks : prostup 0,45*0,2m=1 ks : 5+1 : 6	kus	6,00000	115,60	693,60	Vlastní
272	340236211R00	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm Zapravení vybouraných prostupů pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP ve stěně tl.100mm: : prostup 0,2*0,2m=1 ks : prostup 0,45*0,15m=2 ks : 1+2 : 3	kus	3,00000	83,90	251,70	Vlastní
273	340236212R00	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm Zapravení vybouraných prostupů pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP ve stěně tl.150mm: : prostup 0,1*0,1m=4 ks : prostup 0,15*0,15m=25 ks : prostup 0,2*0,2m=8 ks : prostup 0,3*0,3m=1 ks : 4+25+8+1 : 38	kus	38,00000	112,40	4 271,20	Vlastní
274	340237212R00	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm Zapravení vybouraných prostupů pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP ve stěně tl.150mm: : prostup 0,6*0,2m=3 ks : prostup 0,7*0,2m=3 ks :	kus	7,00000	167,40	1 171,80	Vlastní

		prostup 0,95*0,2m=1 ks : 3+3+1 : 7			7,00000				
275	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15 cm maltou ze SMS zapravení drážky po vysekání pro potrubí kanalizace a vody v 1.PP : 17	m	17,00000	136,80		2 325,60	Vlastní	
276	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC Prostupy pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP: : Příčka tl.100mm: : 0,2*0,2m=1 ks : 0,45*0,15m=1 ks : Příčka tl.150mm: : prostup 0,2*0,2m=8 ks : prostup 0,3*0,3m=1 ks : 1+1+8+1 : 11	kus	11,00000	43,80		481,80	Vlastní	
277	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC Prostupy pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP: : Pro příčku tl.200mm: : prostup 0,2*0,2m=5 ks : prostup 0,45*0,2m=1 ks : 5+1 : 6	kus	6,00000	71,30		427,80	Vlastní	
278	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC Prostupy pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP: : prostup 0,6*0,2m=3 ks : prostup 0,7*0,2m=3 ks : prostup 0,95*0,2m=1 ks : 3+3+1 : 7	kus	7,00000	50,60		354,20	Vlastní	
279	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm vysekání drážky pro potrubí kanalizace a vody v 1.PP : 17	m	17,00000	124,20		2 111,40	Vlastní	

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 706 711,00		
280	998012024R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49, 50,51, : 52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85, 86,87, : 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,11 3,114,115, : 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,136,138,139,140,1 41,143,144, : 146,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,1 69,170,171, : 172,173,174,176,177,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,193,194,195,196,1 97,198,199, : 200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,215,217,218,219,220,221,222,223,224,225,2 26,227,228, : 229,230,231,232,233,234,235,236,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,253,254,255,2 59,260, : Součet: : 13333,67965	t	13 333,67965	128,00	1 706 711,00		Vlastní
Díl:	994	Požární ochrana				54 306,00		
281	994 T	D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky, viz zpráva PBR	sada	1,00000	16 380,00	16 380,00		Vlastní
282	79011 1199	Hasicí přístroj - 6 kg práškový viz D3.01-001 oddíl 7.2 - Přenosné hasicí přístroj 1.PP : 11 1.NP : 4 2.NP : 8 3.NP 6.NP : 5*4	kus	43,00000 11,00000 4,00000 8,00000 20,00000	882,00	37 926,00		Vlastní
Díl:	711	Izolace proti vodě - v.č.D1.01-103				908 819,01		
283	711212002RT1	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační ...proti vlhkosti dvouvrstvá výkaz výměr viz tabulka podlah : H 1 : 13,7+14,2*0,08	m2	14,83600 14,83600	352,80	5 234,14	800 711	RTS
		711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů						

284	711471051R00	...vodorovná, bez dodávky fólie	m2	1 696,98000	80,50	136 606,89	800 711	RTS
		výkaz výměr viz tabulka podlah :						
		G 9 : 287,2		287,20000				
		G 8 : 39,2		39,20000				
		Mezisoučet		326,40000				
		spodní stavba v.č.D1.01-103 :						
		65,3*16,5+4,5*0,8+(65,3+17,5)*0,5*2		1 163,85000				
		zkosení :						
		(4,2+5,2+4,2*6+10,2*6)*0,3*2		57,48000				
		0,25*(7,7+66,8+16,8+38,5)		32,45000				
285	711472051R00	přesah : (65,3+17,5)*0,5*2		82,80000				
		vstup : 8,5*4,0		34,00000				
		kromě samostatných položek musí obsahovat :						
		INJEKTÁŽNÍ BOD JE DOPLNĚN VNITŘNÍM PEVNÝM DÍLEM SE STAHOVACÍ SPONOU :						
		TRUBICE KONTROLNÍCH INJEKTÁŽNÍCH BODŮ BUDOU PŘI BETONÁŽI OPATŘENY CHRÁNIČKOU, TRUBKA BUDE UKONČENA NA VNITŘNÍM LÍCI BETONOVÉ KONSTRUKCE ČEPCOVÝM TĚSNĚNÍM SKRYTÝM POD PODLAHOU NA VODOROVNÉ KONSTRUKCI A POD OMÍTKOU NA SVISLÉ KONSTRUKCI :						
286	711491171R00	...svislá, bez dodávky fólie	m2	935,96200	90,50	84 704,56	800 711	RTS
		spodní stavba v.č.D1.01-103 :						
		(65,3+16,5+0,8)*5,25*2		867,30000				
		odskok výtahů a šachet :						
286	711491171R00	(4,5+3,65+4,66+5,9)*1,6*2+(2,6+2,35)*0,7*2+(1,7+1,4)*0,3*2		68,66200				
		711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce						
		...vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	1 287,78000	16,40	21 119,59	800 711	RTS
		geotextilie :						
		spodní stavba v.č.F1.01-103 :						
		65,3*16,5+4,5*0,8		1 081,05000				
		zkosení :						
		(4,2+5,2+4,2*6+10,2*6)*0,3*2		57,48000				
		0,25*(7,7+66,8+16,8+38,5)		32,45000				
		vstup : 8,5*4,0		34,00000				
286	711491171R00	Mezisoučet		1 204,98000				
		kluzná vrstva :						
		(65,3+17,5)*0,5*2		82,80000				
		Mezisoučet		82,80000				

287	711491172R00	...vodorovná, ochranná textilie, materiál ve specifikaci výkaz výměr viz tabulka podlah : G 9 : 287,2 Mezisoučet kluzná vrstva : spodní stavba v.č.F1.01-103 : 65,3*16,5+4,5*0,8 zkosení : (4,2+5,2+4,2*6+10,2*6)*0,3*2 0,25*(7,7+66,8+16,8+38,5) Mezisoučet geotextilie : (65,3+17,5)*0,5*2 vstup : 8,5*4,0 Mezisoučet	m2	1 574,98000	16,40	25 829,67	800 711	RTS
288	711491271R00	...svislá, podkladní textilie, materiál ve specifikaci spodní stavba v.č.F1.01-103 : kluzná vrstva : (65,3+16,5+0,8)*4,85*2 odskok výtahů a šachet : (4,5+3,65+4,66+5,9)*1,6*2+(2,6+2,35)*0,7*2+(1,7+1,4)*0,3*2	m2	869,88200	19,00	16 527,76	800 711	RTS
289	711491272R00	...svislá, ochranná textilie, materiál ve specifikaci spodní stavba v.č.F1.01-103 : geotextilie : (65,3+16,5+0,8)*5,25*2 odskok výtahů a šachet : (4,5+3,65+4,66+5,9)*1,6*2+(2,6+2,35)*0,7*2+(1,7+1,4)*0,3*2	m2	935,96200	19,00	17 783,28	800 711	RTS
290	112 39011	Ochranná a kluzná vrstva ze syntet.tkaniny s nakaširovanou Pe folií spodní stavba v.č.F1.01-103 : vodorovná : (1170,98+82,8)*1,15 svislá : 868,88*1,15	M2	2 441,05900	28,20	68 837,86		Vlastní
291	71199 1199	Těsnící mPVC pás š.240 mm,tl.4 mm, 4 těsn. žebra - komplet dod+mont+osaz dle D1.01.01-103 vodorovně : 16,5*6+6,5+62,2+12,2*3+12,5+2,5*2+42,5	m	643,60000	71,30	45 888,68		Vlastní

		na svislé stěně : 65,2*2*2+16,5*2*2+3,5*15			379,30000					
292	71199 1299	Těsnící mPVC pás š.240 mm,tl.4 mm, 4 těsn. žebra - komplet dod+mont+osaz dle D1.01.01-103 vč.těsnícího provazce. přechod obj.do kanálu : 4,2	m	4,20000		71,30	299,46		Vlastní	
					4,20000					
293	71199 1399	Plech.objímka kolem kolektoru přes vytaženou izolaci - komplet dod+mont+osaz dle D1.01.01-103, vč. žaluzií přechod obj.do kanálu : 4,2*2+4,0*2	m	16,40000		151,20	2 479,68		Vlastní	
					16,40000					
294	71199 1499	Ikončovací těsnící pás PVC do dilat spar - komplet dod+mont+osaz dle D1.01.01-103, vč. žaluzií přechod obj.do kanálu : 4,2*2+4,0*2	m	16,40000		145,80	2 391,12		Vlastní	
					16,40000					
295	71199 1599	Kontrolní injektážní bod komplet dod+mont+osaz dle D1.01.01-103, vč. žaluzií na desce : 83 na svislé stěně : 34*2+6*2	kus	163,00000		292,50	47 677,50		Vlastní	
					83,00000					
					80,00000					
296	628 19009	Hydroizol.pás pro spodní stavbu na bázi měkk.PVC,nosná vložka z polyester.tkaniny - viz popis k provádění spodní stavby. spodní stavba v.č.F1.01-103 : vodorovná : 1370,58*1,15 svislá : 935,96*1,15	M2	2 652,52100		112,80	299 204,37		Vlastní	
					1 576,16700					
					1 076,35400					
297	628 19010	Hydroizol.pás pro podlahy typu mPVC výkaz výměr viz tabulka podlah : G 9 : 287,2*1,15 G 8 : 39,2*1,15	M2	375,36000		83,30	31 267,49		Vlastní	
					330,28000					
					45,08000					
298	69370522R	geotextilie POP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 výkaz výměr viz tabulka podlah : G 9 : 287,2*1,15 spodní stavba v.č.F1.01-103 : vodorovná : (1204,98+116,8)*1,15	m2	2 926,68100		31,50	92 190,45	SPCM	RTS	
					330,28000					
					1 520,04700					

		svislá : 935,96*1,15			1 076,35400				
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě							
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
299	998711203R00	...svisle do 60 m	%	8 980,42500	1,20	10 776,51	800 711	RTS	
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :							
		283,285,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298, :							
		Součet: : 13099,29850		13 099,29850					
Díl:	712	Živičné krytiny				681 573,07			
		712 37 Powlakové krytiny střech do 10° termoplasty							
300	712371801R00	...volně položené, , , bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	1 370,70900	54,00	74 018,29	800 711	RTS	
		D1.01 111,112 :							
		S 1 :							
		1,2*6,04+6,2*(14,5+13,3*3)+12,2*16,0+7,1*9,55 1,0*4,7 4,0*5,45		581,03300					
		vytažení na atiku :							
		(1,2+20,5+14,5+13,3*3+12,2+16,7+12,2)*1,2		140,64000					
		vytažení na objekt :							
		(9,8+14,5+13,3*3+6,1)*0,9+(6,8+9,3+1,1*2)*0,3		68,76000					
		vrchy atik :							
		0,36*(67,15+57,82+12,97+1,55+16,7 0,36*4)		55,71000					
		S 2 :							
		9,0*45,1 3,7*2,8		395,54000					
		vytažení na atiku :							
		(9,8+45,1)*0,9*2		98,82000					
		vrchy atik :							
		0,36*(9,8*2+41,25)+0,25*(9,3*2+7,3*2)		30,20600					
		712 39 Powlakové krytiny střech do 10° ostatní							
		712 39 1 textilie							
301	712391171RT1	...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	3 089,05800	6,30	19 461,07	800 711	RTS	
		S1, S2 . výměra viz položka 712371801R00 :							
		1370,709		1 370,70900					
		S 3 :							
		(4,0*5,45+3,7*2,8)*2		64,32000					
		odskok :							
		(4,0+5,5*2)*0,8+(3,7+2,8*2)*0,3*2		17,58000					

		Mezisoučet		1 452,60900			
		S 4 :					
		11,2*3,45*2		77,28000			
		vytažení na atiku :					
		(3,5*2+11,8)*0,6		11,28000			
		vytažení na objekt :					
		11,2*0,3		3,36000			
		2. vrstva :					
		1544,529		1 544,52900			
302	628 19013	Parozábrana pro střechu S1 - S4 - nevzt.Pe folie výpočet plochy viz předchozí položka	M2	1 776,20835	8,10	14 387,29	Vlastní
		výměra viz položka :					
		1544,529*1,15		1 776,20835			
303	712331101X00	Povlaková krytina střech do 10°, PE folie na sucho	m2	1 456,29900	19,80	28 834,72	Vlastní
		S1, S2 . výměra viz položka 712371801R00 :					
		1370,709		1 370,70900			
		S 3 :					
		4,0*5,45+3,7*2,8		32,16000			
		odskok :					
		(4,0+5,5*2)*0,8+(3,7+2,8*2)*0,3		14,79000			
		S 4 :					
		11,2*3,45		38,64000			
304	712371801RG1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC mechanicky kotvená	m2	100,23000	112,50	11 275,88	Vlastní
		S 3 :					
		4,0*5,45+3,7*2,8		32,16000			
		odskok :					
		(4,0+5,5*2)*0,8+(3,7+2,8*2)*0,3		14,79000			
		Mezisoučet		46,95000			
		S 4 :					
		11,2*3,45		38,64000			
		vytažení na atiku :					
		(3,5*2+11,8)*0,6		11,28000			
		vytažení na objekt :					
		11,2*0,3		3,36000			
		Mezisoučet		53,28000			

305	71299 1111	Vně ukončovací profil na atice RŠ 250 mm dod+mont Veškeré oplech.střechy je provedeno kaširovaným plechem,bude provedeno současně s položením izolačních pásů,uvedené rozvinuté šířky jsou pouze orientační,upřesní prováděcí firma. S 1 : 1,2+20,5+14,5+13,3*3+12,2+16,7+12,2 S 2 : (9,8+45,1)*2 S 4 : 3,5*2+11,8	m	245,80000	253,80	62 384,04	Vlastní
306	71299 1112	Vnitřní a venkovní úhelníček RŠ 100 mm (kout a roh) dod + mont Výměra pro oba dva (1/2 kout,1/2 roh) S 1 : 1,2+20,5+14,5+13,3*3+12,2+16,7+12,2 S 2 : (9,8+45,1)*2 S 4 : 3,5*2+11,8	m	245,80000	104,40	25 661,52	Vlastní
307	71299 1113	Lemování zdi a vytažení na vyvýšenou část včetně závětrné lišty R.š.125mm+250mm, dod + mont S 1 : 9,8+14,5+13,3*3+6,1+6,8+9,3+1,1*2 S 4 : 11,2	m	99,80000	340,20	33 951,96	Vlastní
308	71299 1114	Střešní vpusti v systému střechy - vyhřívána	kus	8,00000	540,00	4 320,00	Vlastní
309	628 19009.1	Hydroizol.pás pro střechu S1 a S2 a S4 Odolný proti povětr.vlivům,sluneč.záření,na bázi měkč.PVC,nosná vložka z polyester.tkaniny - viz popis k provádění střechy. výpočet plochy viz tabulka střech : S1, S2 . výměra viz položka 712371801R00 : 1370,709*1,15 S 4 : 11,2*3,45*2*1,15 vytažení na atiku :	M2	1 682,02335	193,50	325 471,52	Vlastní

		(3,5*2+11,8)*0,6*1,15 vytažení na objekt : 11,2*0,3*1,15		12,97200					
				3,86400					
310	628 19010.1	Hydroizol.pás pro střechu S3 Odolný proti povětr.vlivům,sluneč.záření,na bázi měkč.PVC,nosná vložka z polyester.tkaniny - viz popis k provádění střechy. výpočet plochy viz tabulka střech : S 3 : 46,95*1,15	M2	53,99250	193,50	10 447,55		Vlastní	
311	69370514R	geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 3089,058*1,15	m2	3 552,41670	18,00	63 943,50	SPCM	RTS	
312	998712203R00	998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně ...v objektech výšky přes 12 do 24 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 300,302,304,306,307,308,309,310,311, : Součet: : 9256,45140	%	6 741,57340	1,10	7 415,73	800 711	RTS	
Díl:	713	Izolace tepelné				1 633 766,40			
313	713111111R00	713 11 Montáž tepelné izolace stropů ...kladené vrchem, volně, S 1 : (1,2*6,04+6,2*(14,5+13,3*3)+12,2*16,0+7,1*9,55 1,0*4,7 4,0*5,45)*3 S 2 : (9,0*45,1 3,7*2,8)*3 S 3 : (4,0*5,45+3,7*2,8)*2 odskok : (4,0+5,5*2)*0,8+(3,7+2,8*2)*0,3 S 4 : 11,2*3,45*2	m2	3 086,10900	13,50	41 662,47	800 713	RTS	
314	713111111RT1	...kladené vrchem, volně, izolace tl.50 mm nad podhledem : 2.NP : m.č.2-14,16,17 : 23,2+8,2+8,0 izolace tl.100 mm :	m2	78,60000	20,00	1 572,00	800 713	RTS	

		6.NP :								
		m.č.6-03 : 39,2				39,20000				
		713 12 Montáž tepelné izolace podlah								
315	713121111R00	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	8 841,10000	17,90		158 255,69	800 713	RTS	
		výkaz výměr viz tabulka podlah :								
		A 1 : 300,5		300,50000						
		A 2 : 34,3		34,30000						
		A 3 : 204,3		204,30000						
		A 6 : 239,1		239,10000						
		A 7 : 45,9		45,90000						
		A 8 : 16,4*2		32,80000						
		A 9 : 27,2		27,20000						
		B 1 : 1466,6*2 28,21*2		2 876,78000						
		B 2 : 309,5*2		619,00000						
		B 3 : 571,8		571,80000						
		D 1 : 378,9		378,90000						
		D 2 : 453,1*2		906,20000						
		D 3 : 2,6*2		5,20000						
		D 4 : 39,8		39,80000						
		D 5 : 22,3		22,30000						
		E 1 : 153,1		153,10000						
		E 2 : 6,2*2		12,40000						
		C 1 : 24,9		24,90000						
		C 2 : 6,9		6,90000						
		C 3 : 176,4		176,40000						
		C 4 : 60,0		60,00000						
		C 5 : 74,8		74,80000						
		F 1 : 458,5*2+18,21*2		953,42000						
		F 2 : 72,6		72,60000						
		G 1 : 17,1		17,10000						
		G 2 : 63,7		63,70000						
		G 3 : 51,9		51,90000						
		G 4 : 17,2		17,20000						
		G 5 : 30,5*2		61,00000						
		G 6 : 38,8*2		77,60000						
		G 7 : 30,9*2		61,80000						
		G 8 : 39,2		39,20000						

		G 9 : 287,2*2		574,40000					
		H 1 : 13,7		13,70000					
		H 2 : 3,2		3,20000					
		pod výtah.šachtou : 21,7		21,70000					
	713 13 Montáž tepelné izolace stěn								
316	713131131R00	...lepením	m2	145,07000	99,00	14 361,93	800 713	RTS	
		atika z vni strany :							
		S 2 :							
		(9,8+45,1)*1,15*2		126,27000					
		S 4 :							
		(3,5*2+11,8)*1,0		18,80000					
	713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky								
317	713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	5 741,70000	8,60	49 378,62	800 713	RTS	
		výkaz výměr viz tabulka podlah :							
		A 1 : 300,5		300,50000					
		A 2 : 34,3		34,30000					
		A 3 : 204,3		204,30000					
		A 6 : 239,1		239,10000					
		A 7 : 45,9		45,90000					
		A 8 : 16,4		16,40000					
		A 9 : 27,2		27,20000					
		B 1 : 1466,6 18,21		1 448,39000					
		B 2 : 309,5		309,50000					
		B 3 : 571,8		571,80000					
		D 1 : 378,9		378,90000					
		D 2 : 453,1		453,10000					
		D 3 : 2,6*2		5,20000					
		D 4 : 39,8		39,80000					
		D 5 : 22,3		22,30000					
		E 1 : 153,1		153,10000					
		E 2 : 6,2		6,20000					
		C 1 : 24,9		24,90000					
		C 2 : 6,9		6,90000					
		C 3 : 176,4		176,40000					
		C 4 : 60,0		60,00000					
		C 5 : 74,8		74,80000					

		F 1 : 458,5+18,21		476,71000				
		F 2 : 72,6		72,60000				
		G 1 : 17,1		17,10000				
		G 2 : 63,7		63,70000				
		G 3 : 51,9		51,90000				
		G 4 : 17,2		17,20000				
		G 5 : 30,5		30,50000				
		G 6 : 38,8		38,80000				
		G 7 : 30,9		30,90000				
		G 8 : 39,2		39,20000				
		G 9 : 287,2		287,20000				
		H 1 : 13,7		13,70000				
		H 2 : 3,2		3,20000				
318	713191221R00	...obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	5 741,70000	9,50	54 546,15	800 713	RTS
		výkaz výměr viz tabulka podlah :						
		A 1 : 300,5		300,50000				
		A 2 : 34,3		34,30000				
		A 3 : 204,3		204,30000				
		A 6 : 239,1		239,10000				
		A 7 : 45,9		45,90000				
		A 8 : 16,4		16,40000				
		A 9 : 27,2		27,20000				
		B 1 : 1466,6		1 466,60000				
		B 2 : 309,5		309,50000				
		B 3 : 571,8		571,80000				
		D 1 : 378,9		378,90000				
		D 2 : 453,1		453,10000				
		D 3 : 2,6*2		5,20000				
		D 4 : 39,8		39,80000				
		D 5 : 22,3		22,30000				
		E 1 : 153,1		153,10000				
		E 2 : 6,2		6,20000				
		C 1 : 24,9		24,90000				
		C 2 : 6,9		6,90000				
		C 3 : 176,4		176,40000				
		C 4 : 60,0		60,00000				
		C 5 : 74,8		74,80000				

		F 1 : 458,5		458,50000			
		F 2 : 72,6		72,60000			
		G 1 : 17,1		17,10000			
		G 2 : 63,7		63,70000			
		G 3 : 51,9		51,90000			
		G 4 : 17,2		17,20000			
		G 5 : 30,5		30,50000			
		G 6 : 38,8		38,80000			
		G 7 : 30,9		30,90000			
		G 8 : 39,2		39,20000			
		G 9 : 287,2		287,20000			
		H 1 : 13,7		13,70000			
		H 2 : 3,2		3,20000			
319	713121111XT1	Izolace tepelná podlah lepením, jednovrstvá pod technolog.základy :	m2	56,90900	112,50	6 402,26	Vlastní
		m.č.01-27 : 2,1*3,6+(2,1+3,6)*0,2*2		9,84000			
		01 28 : 4,0*1,5+(4,0+1,5)*0,2*2		8,20000			
		6 03 : 1,35*2,9+(1,4+2,9)*0,2*2		5,63500			
		6 02 : 5,1*0,96+3,3*0,96+6,0*1,6+5,1*1,6		25,82400			
		(5,1+3,3+1,0*2+6,0+5,1+1,6*2)*0,15*2		7,41000			
320	713131130X00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce vč.dod tepel izolace z mineral.desek tl.200 mm	m2	39,20000	270,00	10 584,00	Vlastní
		6.NP mezi zděnou a beton.stěnou :					
		9,8*4,0		39,20000			
321	713131155R5	Izol tep stěn a zákl volně 1 vrstva - přiložení zateplení spodní stavby	m2	891,65600	29,30	26 125,52	Vlastní
		tl.140 mm :					
		spodní stavba v.č.F1.01-103 :					
		(65,3+16,5+0,8)*(4,5+0,5)*2		826,00000			
		okolo výtah.šachty pod 1.PP :					
		(2,8+4,6+2,54+2,34)*1,6*2		39,29600			
		Mezisoučet		865,29600			
		tl.100 mm :					
		viz F 1.02 109 :					
		4,5*4,0+1,8*0,6+5,2*1,4		26,36000			
		Mezisoučet		26,36000			

322	28375310.AR	rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 3,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK obj. hmotnost 25,00 kg/m3 výkaz výměr viz tabulka podlah : A 8 : 16,4*1,03 B 1 : (1466,6 18,21)*1,03 B 2 : 309,5*1,03 D 2 : 453,1*1,03 D 3 : 2,6*1,03 E 2 : 6,2*1,03 F 1 : (458,5+18,21)*1,03 G 5 : 30,5*1,03 G 6 : 38,8*1,03 G 7 : 30,9*1,03 H 1 : 13,7*1,03	m	2 911,60400	22,70	66 093,41	SPCM	RTS
323	28375316R	rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 9,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK obj. hmotnost 25,00 kg/m3 výkaz výměr viz tabulka podlah : G 9 : 287,2*1,03	m	295,81600	67,20	19 878,84	SPCM	RTS
324	28375328R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm 5741,7*1,03	m	5 913,95100	2,90	17 150,46	SPCM	RTS
325	28375480R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,857 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 ve střeše pod základky : ventilatory : 1,1*1,35*2+1,05*1,15*2 VZT : 1,5*1,5*2+0,8*0,8*2*6	m2	17,56500	238,50	4 189,25	SPCM	RTS
326	28375769.AR	deska izolační EPS 200 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK výkaz výměr viz tabulka podlah : G 1 : 17,1*0,11*1,03 G 2 : 63,7*0,11*1,03 G 3 : 51,9*0,11*1,03	m3	15,03490	2 502,00	37 617,32	SPCM	RTS
327	28375851R0X	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK výkaz výměr viz tabulka podlah :	m2	318,78500	40,50	12 910,79	SPCM	RTS

		B 2 : 309,5*1,03		318,78500					
328	28375854R	deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK výkaz výměr viz tabulka podlah : G 9 : 287,2*1,03	m2	295,81600	81,00	23 961,10	SPCM	RTS	
329	28375855R	deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK výkaz výměr viz tabulka podlah : A 8 : 16,4*1,03 A 9 : 27,2*1,03 H 1 : 13,7*1,03	m2	59,01900 16,89200 28,01600 14,11100	108,00	6 374,05	SPCM	RTS	
330	28375856R	deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK výkaz výměr viz tabulka podlah : A 1 : 300,5*1,03 A 2 : 34,3*1,03	m2	344,84400 309,51500 35,32900	135,00	46 553,94	SPCM	RTS	
331	28375857R	deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK kalkulovat tl. 110mm : výkaz výměr viz tabulka podlah : C 1 : 24,9*1,03 C 2 : 6,9*1,03 D 1 : 378,9*1,03	m2	423,02100 25,64700 7,10700 390,26700	162,00	68 529,40	SPCM	RTS	
332	28375865R	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK výkaz výměr viz tabulka podlah : H 1 : 13,7*1,03	m2	14,11100 14,11100	21,60	304,80	SPCM	RTS	
333	28375866R	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK výkaz výměr viz tabulka podlah : D 3 : 2,6*1,03 G 5 : 30,5*1,03 G 6 : 38,8*1,03	m2	74,05700 2,67800 31,41500 39,96400	33,80	2 503,13	SPCM	RTS	

334	28375867R	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti $\leq 0,037$ W/mK výkaz výměr viz tabulka podlah : D 2 : 453,1*1,03 E 2 : 6,2*1,03 F 1 : (458,5+18,21)*1,03 výkaz výměr viz tabulka podlah : B 1 : (1466,6 18,21)*1,03	m2	2 455,93200	54,00	132 620,33	SPCM	RTS
335	28375870R	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti $\leq 0,037$ W/mK výkaz výměr viz tabulka podlah : G 7 : 30,9*1,03 S 1 : 581,0*1,03 S 2 : 395,5*1,03	m2	1 037,62200	108,00	112 063,18	SPCM	RTS
336	28375871R	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti $\leq 0,037$ W/mK výkaz výměr viz tabulka podlah : S 1 : 581,0*1,03 S 2 : 395,5*1,03 S 3 : 39,5*1,03 odskok : 14,79*2*1,03	m2	1 076,94740	99,00	106 617,79	SPCM	RTS
337	283758905R	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkový; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti $\leq 0,035$ W/mK viz F 1.02 109 : (4,5*4,0+1,8*0,6+5,2*1,4)*1,03	m2	27,15080	184,50	5 009,32	SPCM	RTS
338	283758907R	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkový; polodrážka; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti $\leq 0,035$ W/mK spodní stavba v.č.D1.01-103 : (65,3+16,5+0,8)*(4,5+0,5)*2*1,03	m2	850,78000	258,30	219 756,47	SPCM	RTS
339	28375976R	deska spádová, klín EPS 100 S; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti $\leq 0,039$ W/mK výkaz výměr viz tabulka podlah : S 1 : 581,0*1,03*(0,02+0,153)/2 S 2 : 395,5*1,03*(0,02+0,104)/2 S 3 : 39,5*1,03*(0,1+0,12)/2	m3	81,49620	1 377,00	112 220,27	SPCM	RTS

340	63140112	Deska minerální vlákno - kolmá tl. 50 mm atika z vni strany : S 2 : (9,8+45,1)*1,15*2*1,03 S 4 : (3,5*2+11,8)*1,0*1,03	m2	149,42210 130,05810 19,36400	112,50	16 809,99		Vlastní
341	63140209	Deska střešní z mineral.plsti , pevnost min 70 kPa spádový klín tl. 20 -132 mm výkaz výměr viz tabulka střech : S 4 : 38,6*1,03	m2	39,75800 39,75800	486,00	19 322,39		Vlastní
342	63140210.AR	deska izolační tuhá, střešní; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 1,950 m2K/W; obj. hmotnost 155,00 kg/m3; hydrofobizováno výkaz výměr viz tabulka střech : S 4 : 38,6*1,03	m2	39,75800 39,75800	180,00	7 156,44	SPCM	RTS
343	63140505.A	Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl. 50mm odpor při proudění vzduchu větší než 5kPas/m2 2.NP : m.č.2-14,16,17 : (23,2+8,2+8,0)*1,05	m2	41,37000 41,37000	83,30	3 446,12		Vlastní
344	63140510.A	Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.100mm odpor při proudění vzduchu větší než 5kPas/m2 6.NP : m.č.6-03 : 39,2*1,05	m2	41,16000 41,16000	166,50	6 853,14		Vlastní
345	63140599	Deska izolač.PUR elastomer - míchaný polyuretan tl.25 mm výkaz výměr viz tabulka podlah : G 4 : 17,2*1,03 G 8 : 39,2*1,03 pod technolog.základy : m.č.01-27 : 2,1*3,6+(2,1+3,6)*0,2*2 01 22 : 1,0*4,1+(1,0+4,1)*0,2*2 01 28 : 4,0*1,5+(4,0+1,5)*0,2*2 6 03 : 1,35*2,9+(1,4+2,9)*0,2*2 6 02 : 5,1*0,96+3,3*0,96+6,0*1,6+5,1*1,6 (5,1+3,3+1,0*2+6,0+5,1+1,6*2)*0,15*2 pod výtah.šachtou : 21,7 okolo výtah.šachty pod 1.PP : (2,8+4,6+2,54+2,34)*1,6*2	m2	182,13700 17,71600 40,37600 9,84000 6,14000 8,20000 5,63500 25,82400 7,41000 21,70000 39,29600	112,50	20 490,41		Vlastní

346	63150911.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 25,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 0,900 m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno výkaz výměr viz tabulka podlah : A 3 : 204,3*1,03 A 6 : 239,1*1,03 A 7 : 45,9*1,03 B 3 : 571,8*1,03 D 4 : 39,8*1,03 D 5 : 22,3*1,03 E 1 : 153,1*1,03 C 3 : 176,4*1,03 C 4 : 60,0*1,03 C 5 : 74,8*1,03 F 2 : 72,6*1,03	m2	1 709,90300	108,00	184 669,52	SPCM	RTS
347	998713203R00	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 24 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 315,316,317,319,320,322,323,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342, : 343,344,345,346, : Součet: : 28590,19410	%	16 159,90500	1,10	17 775,90	800 713	RTS
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				132 806,11		
348	714111199	Akustický obklad z PUR pěny - viz popis TZ a stand 6.NP m.č.6-03 (6,9+5,65)*2,85*2 1,6*2,2	m2	68,01500 68,01500	667,80	45 420,42		Vlastní
349	7141111XX	Protiotřesová izolace dle skladby G9 - tl. 12,5mm G 9 : 6.NP : 32,45	m2	32,45000 32,45000	648,00	21 027,60		Vlastní
350	7141111XZ	Protiotřesová izolace dle skladby G8 - tl. 25mm G 8 : 6.NP : 39,2 pod základ technologie : 8,25	m2	47,45000 39,20000 8,25000	1 296,00	61 495,20		Vlastní

351	7141111ZZ	Protiotřesová izolace dle skladby G8 - oddílatování základu a stěn tl. 12,5mm, pás šířky 120mm	m	33,50000	109,80	3 678,30		Vlastní
		998 71-4 Přesun hmot						
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
352	998714203R00	...v objektech výšky do 24 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 348,349,350,351, : Součet: : 1840,65250	%	1 316,21520	0,90	1 184,59	800 714	RTS
				1 840,65250				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				31 178,89		
353	76299 1199	Pomocná kce na atice z cementotř.desek 24 mm pro kotvení klemp.výrobků - desky pro vně prostř. včetně impregn. latí 50/30 mm kotvených do atiky vč.kompresní pásky. S 1 : (1,2+20,5+14,5+13,3*3+12,2+16,7+12,9)*0,35 S 2 : (9,8+45,1)*0,35*2 S 4 : (3,5*2+11,8)*0,35	m2	86,27500	356,40	30 748,41		Vlastní
		998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské						
		50 m vodorovně						
354	998762203R00	...v objektech výšky do 24 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 353, : Součet: : 306,27630	%	307,48410	1,40	430,48	800 762	RTS
				306,27630				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				249 405,60		
355	764311321RT2	Krytina hladká z Al, svitky š. 670 mm, do 30° plocha do 25 m,vypal.lak komplet dle K/32 1,45*3,45	m2	5,00250	826,20	4 133,07		Vlastní
				5,00250				
356	76435 1199	Okapní svod čtyřhranný R.š.280 mm,vypal.lak komplet dle K/34	m	3,50000	266,40	932,40		Vlastní
357	764351391R1	Žlab Al podokapní čtyřhranný R.š.250 mm komplet dle K/33, vypal. lak	m	5,10000	325,80	1 661,58		Vlastní
358	76436 1119	Poklop střešní vykláp.dvoukřídlý s tepel.izol.z žár.pozink.plechu 140/140 cm, komplet dle K/36	kus	1,00000	9 315,00	9 315,00		Vlastní

359	764410330R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 190 mm U každé položky je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis daného prvku.Včetně povrch úpravy - vypal.lak. K/17 : 6,38*3	m	19,14000	257,40	4 926,64	Vlastní
360	764410340R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 230 mm ohýbaný plech tl.1,2 mm,boční krytky komplet dle K/1 : 5,5	m	5,50000	282,80	1 555,40	Vlastní
361	764410350R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm ohýbaný plech tl.1,2 mm,boční krytky komplet dle K/2 : 41,02 K/3 : 2,0*15 K/4 : 6,34 K/5 : 14,54 K/6 : 33,44 K/7 : 2,69*7 K/8 : 15,02 K/9 : 22,37 K/11 : 1,19*6 K/12 : 66,77 K/18 : 2,35*3 K/19 : 3,47*3 K/20 : 21,14*3 K/21 : 3,54 K/22 : 61,54*2 K/23 : 67,34 K/24 : 4,14 K/25 : 2,65 K/26 : 0,94*2 K/27 : 2,09 K/29 : 7,04 R.š. 270 mm : K/14 : 3,49*3 K/15 : 2,35*6	m	572,68000 41,02000 30,00000 6,34000 14,54000 33,44000 18,83000 15,02000 22,37000 7,14000 66,77000 7,05000 10,41000 63,42000 3,54000 123,08000 67,34000 4,14000 2,65000 1,88000 2,09000 7,04000 10,47000 14,10000	296,30	169 685,08	Vlastní
362	764410360R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 280-480 mm ohýbaný plech tl.1,2 mm,boční krytky komplet dle K/10 : 17,47 K/13 : 9,6	m	27,07000 17,47000 9,60000	382,50	10 354,28	Vlastní

363	764410370R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 480-680 mm ohýbaný plech tl.1,2 mm,boční krytky komplet dle K/30 : 45,45	m	45,45000	535,50	24 338,48		Vlastní
364	764430340R00	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 470 mm povrch.úprava polyester K/35 : 24,4	m	24,40000	382,50	9 333,00		Vlastní
365	764430340RT2	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 520 mm ohýbaný plech tl.1,2 mm,prášková barva K/31 : 19,3	m	19,30000	504,00	9 727,20		Vlastní
366	998764203R00	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 24 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365, : Součet: : 2573,72060	%	2 459,62130	1,40	3 443,47	800 764	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				2 657 895,77		
367	766661112R00	766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných ...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm T/1 T/7 : 31+8+40+12+2+16+3 T/9,11,14,15 : 2+2+1+8+7 T/59,60 : 1+1	kus	134,00000	224,40	30 069,60	800 766	RTS
368	766661122R00	...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm T 17 T/26 : 10+4+1+2+2+5+2+8+1+12+4+3 T/28 T/35 : 1+1+1+56+4+1+6+4 T/37 : 1	kus	129,00000	232,90	30 044,10	800 766	RTS
369	766661132R00	...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm T/39 T/41 : 1+1+1	kus	3,00000	380,80	1 142,40	800 766	RTS
370	766661142R00	...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm T/42,43 : 1+1	kus	2,00000	413,10	826,20	800 766	RTS
371	766661412R00	...otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	18,00000	266,90	4 804,20	800 766	RTS

		T/8,10,12,13,16 : 6+3+1+7+1			18,00000					
372	766661422R00	...otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm T/27,36 : 2+1	kus	3,00000	357,00	1 071,00	800 766	RTS		
373	766661432R00	...otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm T/38,44 : 1+1	kus	2,00000	493,00	986,00	800 766	RTS		
374	766669111R00	...závěsů na universální zárubeň, 1křídlové T/1 T/7 : 31+8+40+12+2+16+3 T/9,11,14,15 : 2+2+1+8+7 T/59,60 : 1+1 T 17 T/26 : 11+4+1+2+2+5+2+8+1+12+4+3 T/28 T/35 : 1+1+1+56+4+1+6+4 T/37 : 1 T/27,36 : 2+1 T/8,10,12,13,16 : 6+3+1+8+1	kus	286,00000 112,00000 20,00000 2,00000 55,00000 74,00000 1,00000 3,00000 19,00000	24,30	6 949,80	800 766	RTS		
375	766669112R00	...závěsů na universální zárubeň, 2křídlové T/39 T/41 : 1+1+1 T/42,43 : 1+1 T/38,44 : 1+1	kus	7,00000 3,00000 2,00000 2,00000	48,50	339,50	800 766	RTS		
376	766825111R00	...skříně jednokřídlové šatní policové T/49,50 : 3*4+2*4 T/53,54 : 3+3 T/55,56 : 4*2	kus	34,00000 20,00000 6,00000 8,00000	378,30	12 862,20	800 766	RTS		
377	766825121R00	...skříně dvoukřídlové policové T/45,46,47,48 : 2+2+2+4 T/57,58,61,62 : 3+1+1+1 T/51,52 : 15*3+15*3	kus	106,00000 10,00000 6,00000 90,00000	497,30	52 713,80	800 766	RTS		

378	766827200R00	...sdružení dvou skříní s mezistěnou T/45,46,47,48 : 1+1+1+2 T/57 : 2 T/51,52 : 15*2+15*2	kus	67,00000	81,10	5 433,70	800 766	RTS
				5,00000				
				2,00000				
				60,00000				
379	611 10100	Dveře vni pl.hl. 70/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/1 U všech výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn komplet dle popisu vč.kování. 15+16	kus	31,00000	3 638,00	112 778,00		Vlastní
				31,00000				
380	611 10200	Dveře vni pl.hl. 70/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/2 4+4	kus	8,00000	3 638,00	29 104,00		Vlastní
				8,00000				
381	611 10300	Dveře vni pl.hl. 70/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/3 22+18	kus	40,00000	4 556,00	182 240,00		Vlastní
				40,00000				
382	611 10400	Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/4 8+4	kus	12,00000	3 638,00	43 656,00		Vlastní
				12,00000				
383	611 10500	Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/5 zvuk.neprůzvučnost min.27 dB. 1+1	kus	2,00000	4 556,00	9 112,00		Vlastní
				2,00000				
384	611 10600	Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/6 zvuk.neprůzvučnost min.32 dB. 9+7	kus	16,00000	4 709,00	75 344,00		Vlastní
				16,00000				
385	611 10700	Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/7 zvuk.neprůzvučnost min.27 dB,ochranný pás 1+2	kus	3,00000	4 823,80	14 471,40		Vlastní
				3,00000				
386	611 10800	Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/8 EI 30/DP3 C,S	kus	6,00000	7 119,60	42 717,60		Vlastní

387	611 10900	Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/9 manual posuvné po stěně vč.zárubně 1+1	kus	2,00000	4 724,30	9 448,60	Vlastní
388	611 11000	Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/10 EI 30/DP3 C,S 2+1	kus	3,00000	6 851,90	20 555,70	Vlastní
389	611 11100	Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/11 manual posuvné do pouzdra 1+1	kus	2,00000	4 877,30	9 754,60	Vlastní
390	611 11200	Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/12 EW 30/DP3 C,S	kus	1,00000	7 119,60	7 119,60	Vlastní
391	611 11300	Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/13 EI 30/DP3-C,S,zvuk.neprůzvučnost min.32 dB 3+4	kus	7,00000	7 157,90	50 105,30	Vlastní
392	611 11400	Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/14 zvuk.neprůzvučnost min.27 dB,ochranný pás 2+5	kus	7,00000	4 556,00	31 892,00	Vlastní
393	611 11401	Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle Ta/14 zvuk.neprůzvučnost min.27 dB,ochranný pás a vyřezání otvoru 125/425 mm a vsazení AL lamel.mřížky 3	kus	3,00000	4 556,00	13 668,00	Vlastní
394	611 11500	Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/15 zvuk.neprůzvučnost min.32 dB,ochranný pás	kus	4,00000	4 709,00	18 836,00	Vlastní
395	611 11600	Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/16	kus	1,00000	7 119,60	7 119,60	Vlastní

		EI 15/DP3 C,S,								
396	611 11700	Dveře vni pl.hl. 90/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/17	kus	10,00000	3 905,80	39 058,00			Vlastní	
		3+7		10,00000						
397	611 11800	Dveře vni pl.hl. 90/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/18	kus	4,00000	4 823,80	19 295,20			Vlastní	
		zvuk.neprůzvučnost min.27 dB								
		2+2		4,00000						
398	611 11900	Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/19	kus	1,00000	3 905,80	3 905,80			Vlastní	
		,ochranný pás								
399	611 12000	Dveře vni pl.hl. 90/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/20	kus	2,00000	3 638,00	7 276,00			Vlastní	
		1+1		2,00000						
400	611 12100	Dveře vni pl.hl. 90/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/21	kus	2,00000	10 561,30	21 122,60			Vlastní	
		zvuk.neprůzvučnost min.27 dB,madlo								
		1+1		2,00000						
401	611 12200	Dveře vni pl.hl. 90/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/22	kus	5,00000	4 877,30	24 386,50			Vlastní	
		manual posuvné do pouzdra								
		1+4		5,00000						
402	611 12201	Dveře vni pl.hl. 90/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle Ta/22	kus	2,00000	4 670,80	9 341,60			Vlastní	
		manual posuvné do pouzdra								
		1+1		2,00000						
403	611 12300	Dveře vni pl.hl. 90/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/23,madlo	kus	8,00000	4 938,50	39 508,00			Vlastní	
		4+4		8,00000						
404	611 12400	Dveře vni pl.hl. 90/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/24	kus	1,00000	4 709,00	4 709,00			Vlastní	
		zvuk.neprůzvučnost min.32 dB								

405	611 12500	Dveře vni pl.hl. 90/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/25 zvuk.neprůzvučnost min.27 dB,ochranný pás 3+9	kus	12,00000	4 556,00	54 672,00	Vlastní
406	611 12501	Dveře vni pl.hl. 90/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle Ta/25 zvuk.neprůzvučnost min.27 dB,ochranný pás a vyřezání otvoru 125/425 mm a vsazení AL lamel.mřížky 3+1	kus	4,00000	4 556,00	18 224,00	Vlastní
407	611 12600	Dveře vni pl.hl. 90/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/26 manual posuvné po stěně vč.zárubně	kus	3,00000	4 877,30	14 631,90	Vlastní
408	611 12700	Dveře vni pl.hl. 90/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/27 EW 15/DP3 C,	kus	2,00000	5 627,90	11 255,80	Vlastní
409	611 12800	Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/28	kus	1,00000	5 046,50	5 046,50	Vlastní
410	611 12900	Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/29	kus	1,00000	5 046,50	5 046,50	Vlastní
411	611 13000	Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/30 C+S - kouřotěs a samozavírač	kus	1,00000	8 106,50	8 106,50	Vlastní
412	611 13100	Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/31 zvuk.neprůzvučnost min.32 dB,ochranný pás 27+29	kus	56,00000	5 696,70	319 015,20	Vlastní
413	611 13200	Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/32 zvuk.neprůzvučnost min.27 dB,ochranný pás a vyřezání otvoru 125/425 mm a vsazení AL lamel.mřížky	kus	4,00000	5 543,70	22 174,80	Vlastní
414	611 13300	Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/33 zvuk.neprůzvučnost min.27 dB,ochranný pás	kus	1,00000	5 543,70	5 543,70	Vlastní

415	611 13400	Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/34 zvuk.neprůzvučnost min.32 dB,ochranný pás, madlo	kus	6,00000	6 997,20	41 983,20	Vlastní
416	611 13500	Dveře vni pl.hl. 120/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/35	kus	4,00000	7 854,00	31 416,00	Vlastní
417	611 13600	Dveře vni pl.hl. 120/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/36 EI 30/DP3 C,S	kus	1,00000	6 997,20	6 997,20	Vlastní
418	611 13700	Dveře vni pl.hl. 120/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/37 manual posuvné do pouzdra	kus	1,00000	8 468,60	8 468,60	Vlastní
419	611 13800	Dveře vni pl.hl. 140/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/38 EI 30/DP3-C,zvuk.neprůzvučnost min.32 dB	kus	1,00000	12 660,80	12 660,80	Vlastní
420	611 13900	Dveře vni pl.hl. 140/210 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/39 manual posuvné po stěně vč.zárubně	kus	1,00000	9 063,60	9 063,60	Vlastní
421	611 14000	Dveře vni pl.hl. 145/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/40	kus	1,00000	6 846,80	6 846,80	Vlastní
422	611 14100	Dveře vni pl.hl. 145/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/41	kus	1,00000	7 841,30	7 841,30	Vlastní
423	611 14200	Dveře vni proskl 180/260 cm,sklo bezp,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/42 manual posuv do pouzdra,obklad otvoru včetně dod. pouzdra	kus	1,00000	23 307,00	23 307,00	Vlastní
424	611 14300	Dveře vni pl.hl. 160/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/43	kus	1,00000	6 991,30	6 991,30	Vlastní
425	611 14400	Dveře vni pl.hl. 160/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/44 EI 15/DP3 C,S	kus	1,00000	22 485,10	22 485,10	Vlastní

426	611 14500	Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.140/187/45 cm,komplet provedení dle T/45	kus	1,00000	12 144,00	12 144,00	Vlastní
427	611 14600	Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.200/187/60 cm,komplet provedení dle T/46 ochranný pás.	kus	1,00000	15 567,80	15 567,80	Vlastní
428	611 14700	Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.205/187/60 cm,komplet provedení dle T/47 ochranný pás.	kus	1,00000	15 735,20	15 735,20	Vlastní
429	611 14800	Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.350/187/40 cm,komplet provedení dle T/48	kus	1,00000	14 057,30	14 057,30	Vlastní
430	611 14900	Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.200/187/50 cm,komplet provedení dle T/49	kus	3,00000	17 482,00	52 446,00	Vlastní
431	611 15000	Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.180/187/50 cm,komplet provedení dle T/50	kus	2,00000	16 992,40	33 984,80	Vlastní
432	611 15100	Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.180/187/40 cm,komplet provedení dle T/51	kus	15,00000	17 005,10	255 076,50	Vlastní
433	611 15200	Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.180/187/40 cm,komplet provedení dle T/52	kus	15,00000	17 005,10	255 076,50	Vlastní
434	611 15300	Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.187/187/60 cm,komplet provedení dle T/53 pracovní linka s vestavěnou ledničkou	kus	3,00000	10 189,00	30 567,00	Vlastní
435	611 15400	Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.187/187/60 cm,komplet provedení dle T/54 pracovní linka s vestavěnou ledničkou	kus	3,00000	10 189,00	30 567,00	Vlastní
436	611 15500	Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.190/187/50 cm,komplet provedení dle T/55	kus	1,00000	19 227,80	19 227,80	Vlastní
437	611 15600	Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.180/187/50 cm,komplet provedení dle T/56	kus	1,00000	19 992,40	19 992,40	Vlastní
438	611 15700	Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.270/187/60 cm,komplet provedení dle T/57	kus	1,00000	13 785,30	13 785,30	Vlastní

439	611 15800	Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.80/187/60 cm,komplet provedení dle T/58	kus	1,00000	6 670,00	6 670,00	Vlastní
440	611 15900	Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/59 zvuk.neprůzvučnost min.32 dB.	kus	3,00000	4 709,00	14 127,00	Vlastní
441	611 16000	Dveře vni pl.hl. 70/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/60 ,ochranný pás	kus	1,00000	3 905,80	3 905,80	Vlastní
442	611 16100	Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.200/187/40 cm,komplet provedení dle T/61	kus	1,00000	13 519,30	13 519,30	Vlastní
443	611 16200	Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.60/187/65 cm,komplet provedení dle T/62	kus	1,00000	6 044,40	6 044,40	Vlastní
444a	611 16300	Sada parapet.desek 2x30x120cm tl.2 cm + AL konzolky,komplet provedení dle T/63	kus	3,00000	1 926,00	5 778,00	Vlastní
444b	648951411RT1	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. deska z lamino DTD desinfikovatelná,omyvatelná,s nosem a podtmelením viz tabulka truhlářských výrobků..	m	493,07	313,20	154 429,52	Vlastní
		š. 80mm:					
		0,5*72 (b1)			36,00		
		š.105 mm:					
		0,5*4 (b3)+3,55 (b4)			5,55		
		š.120 mm:					
		1,5 (a1)+1,05 (a2)+0,95*3 (a3)+2,35*4 (a4)+3,45*3 (a5)+3,48*63 (a6)+2,0 (a7)+1,4*4 (a8)+7,1*6 (a9)+3,5*12 (a10)			336,59		
		5,28 (a11)+1,68 (a12)+3,55*4 (a13)+4,73 (a14)+2,23*8 (a15)+3,43 (a16)+7,23 (a17)+0,83*2 (a18)+6,13*2 (a19)+1,7 (a20)+5,3 (a21)			75,31		
		5,8 (a22)+2,3*3 (a23)+3,68*3 (a24)+4,2 (a25)+1,88 (a26)+5,3 (a27)			35,12		
		š.130 mm:					
		0,5*9 (b2)			4,50		
444c	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 17 cm deska z lamino DTD desinfikovatelná,omyvatelná,s nosem a podtmelením viz tabulka truhlářských výrobků.	m	71,45	334,80	23 921,46	Vlastní
		2,0*18 (c1)+5,5(c2)+2,75*7(c3)+3,6(c4)+7,1(c5)			71,45		

444d	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š.	m	5,50	367,20	2 019,60		Vlastní
		deska z lamino DTD desinfikovatelná,omyvatelná,s nosem a podtmelením viz tabulka truhlářských výrobků.						
		š.320 mm:						
		2,0 (d1)		2,00				
		š.380 mm:						
		3,5 (b5)		3,50				
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						
		50 m vodorovně						
445	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	26 341,88080	0,90	23 707,69	800 766	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly :						
		376,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,3						
		99,400,401, :						
		402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,4						
		24,425,426, :						
		427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444a,444b,444c,444d :						
		Součet : 21933,42900		21 933,42900				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				12 303 048,63		
446	286 11121	PODHLÉD KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ S POLOZAPUŠTĚNOU HRANOU	M2	1 576,10600	410,40	646 833,90		Vlastní
		z kamenné vlny vlhkuvzdorné vhodné do zdravotn.prostředí.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod. Přesný popis viz výkres podhledů.						
		výpočet viz položka montáž :						
		dle popisu ve výkresu podhledů :						
		(1487,4+5,45+12,45*3)*1,03		1 576,10600				
447	286 11122	PODHLÉD KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ S POLOZAPUŠTĚNOU HRANOU	M2	485,74800	606,80	294 751,89		Vlastní
		z kamenné vlny vlhkuvzdorné vhodné do zdravotn.prostředí.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod.Hygienické provedení. Přesný popis viz výkres						
		výpočet viz položka montáž :						
		dle popisu ve výkresu podhledů :						
		471,6*1,03		485,74800				
448	286 11122.1	D + M systémového ukončovacího profilu kazetového podhledu	m	33,60000	258,30	8 678,88		Vlastní
		z kamenné vlny vlhkuvzdorné vhodné do zdravotn.prostředí.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod.Hygienické provedení. Přesný popis viz výkres						
		dle popisu ve výkresu podhledů :						
		Mezisoučet						
		33,6		33,60000				

449	553 10200	Nerez obklad vstupu výtahu pro otvor 150/224 cm komplet provedení dle Z/2a U všech výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku. Každý výrobek neceněn komplet dle popisu - dod + mont + osazení včetně	kus	11,00000	8 000,00	88 000,00	Vlastní
450	553 10201	Nerez obklad vstupu výtahu pro otvor 140/224 cm komplet provedení dle Z/2b	kus	18,00000	8 000,00	144 000,00	Vlastní
451	553 10300	Pozorovací okno 220/100 cm, AL rám, dvojsklo meziskel.žaluz. komplet provedení dle Z/3	kus	1,00000	14 580,00	14 580,00	Vlastní
452	553 10400	Meziokenní izol.vložka 136/75 cm tl.16,0 cm komplet provedení dle Z/4	kus	1,00000	2 160,00	2 160,00	Vlastní
453	553 10500	Meziokenní izol.vložka 46/210 cm tl.16,0 cm komplet provedení dle Z/5	kus	19,00000	2 025,00	38 475,00	Vlastní
454	553 10600	Meziokenní izol.vložka 66/60 cm tl.16,0 cm komplet provedení dle Z/6	kus	1,00000	1 125,00	1 125,00	Vlastní
455	553 10700	Meziokenní izol.vložka 46/60 cm tl.16,0 cm komplet provedení dle Z/7	kus	1,00000	945,00	945,00	Vlastní
456	553 10800	Meziokenní izol.vložka 46/75 cm tl.16,0 cm komplet provedení dle Z/8	kus	8,00000	1 125,00	9 000,00	Vlastní
457	553 10900	Meziokenní izol.vložka 2 x 57/210 cm tl.16,0 cm komplet provedení dle Z/9	kus	1,00000	2 466,00	2 466,00	Vlastní
458	553 11000	Meziokenní izol.vložka 46/180 cm tl.16,0 cm komplet provedení dle Z/10	kus	30,00000	1 764,00	52 920,00	Vlastní
459	553 11100	Stěna do sprch.koutu nerez rám,bezp.sklo 6 mm, 90/194 cm, komplet provedení dle Z/11	kus	7,00000	5 607,00	39 249,00	Vlastní
460	553 11200	Stěna do sprch.koutu nerez rám,bezp.sklo 6 mm, 40/192 cm, komplet provedení dle Z/12, součástí sprchového boxu je i ocelová matová nerez trubka 28/2 pro případnou instalaci závěsu	kus	43,00000	5 355,00	230 265,00	Vlastní
461	553 11300	Madlo trubkové 2 x 670 mm,Js 28 mm, nerez komplet provedení dle Z/13	kus	32,00000	666,70	21 334,40	Vlastní
462	553 11400	Madlo trubkové 500 mm,Js 28 mm,nerez komplet provedení dle Z/14	kus	33,00000	396,90	13 097,70	Vlastní
463	553 11500	Sklopné sedátko do sprch.koutu 41/35 cm komplet provedení dle Z/15 - sedátko plast + kce nerez	kus	32,00000	1 895,40	60 652,80	Vlastní
464	553 11600	Madlo trubkové 800 a 900 mm,Js 28 mm,nerez 1x sklopné,1x pevné komplet provedení dle Z/16	pár	14,00000	1 279,80	17 917,20	Vlastní
465	553 11700	Madlo trubkové 500 mm,Js 28 mm,nerez komplet provedení dle Z/17	kus	34,00000	396,90	13 494,60	Vlastní

466	553 11800	Sklopné sedátko do sprch.koutu 44/45 cm nerez, komplet provedení dle Z/15	kus	10,00000	1 895,40	18 954,00	Vlastní
467	553 11900	Madlo trubkové 500 mm,Js 28 mm,nerez komplet provedení dle Z/19	kus	10,00000	396,90	3 969,00	Vlastní
468	553 12000	Madlo trubkové 600 mm,Js 28 mm,nerez komplet provedení dle Z/20	kus	10,00000	469,80	4 698,00	Vlastní
469	553 12100	Nerez trubka dl. 2 000 mm,Js 28/2 mm,do sprchy vč.závěsu,rozet,kroužků komplet provedení dle Z/21	kus	4,00000	874,80	3 499,20	Vlastní
470	553 12200	Nerez trubka dl. 1 800 mm,Js 28/2 mm,do sprchy vč.závěsu,rozet,kroužků komplet provedení dle Z/22	kus	6,00000	701,50	4 209,00	Vlastní
471	553 12300	Madlo AL kostra,akrylvinyl.kryt Js 40 mm,kotvy komplet provedení dle Z/23,dod+mont	m	84,90000	963,90	81 835,11	Vlastní
472	553 12400	Slunolam horizont.fix předsažený,zalomený,lamely AL,komplet provedení dle Z/24,dod+mont	m2	82,50000	3 863,70	318 755,25	Vlastní
473	553 12500	Slunolam horizont.fix předsažený,zalomený,lamely AL,komplet provedení dle Z/25,dod+mont	m2	125,80000	3 863,70	486 053,46	Vlastní
474	553 12600	Přítipovodň.pancéř.dveře 70/197 cm,special. zárubeň,komplet provedení dle Z/26,dod+mont+osaz	kus	1,00000	14 774,40	14 774,40	Vlastní
475	553 12700	Dveře vni EW 90/DP1-C 70/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/27,dod+mont	kus	1,00000	7 520,90	7 520,90	Vlastní
476	553 12800	Dveře vni EW 45/DP1 80/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/28,dod+mont	kus	1,00000	4 250,90	4 250,90	Vlastní
477	553 12900	Dveře vni EW 90/DP1-C 145/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/29,dod+mont	kus	3,00000	12 099,00	36 297,00	Vlastní
478	553 13000	Dveře vni EI 90/DP1-C 160/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/29,dod+mont	kus	2,00000	14 715,30	29 430,60	Vlastní
479	553 13100	Dveře vni EI 30/DP1-C,S 80/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/31,dod+mont	kus	1,00000	5 559,10	5 559,10	Vlastní
480	553 13200	Dveře vni EW 90/DP1-C 90/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/32,dod+mont	kus	1,00000	8 174,60	8 174,60	Vlastní

481	553 13300	Dveře vni EW 30/DP1-C 90/197 cm, opláštěné výplň, komplet provedení dle Z/33, dod+mont	kus	1,00000	7 520,90	7 520,90	Vlastní
482	553 13400	Dveře vni EI 90/DP1-C,S 110/197 cm, opláštěné výplň, komplet provedení dle Z/34, dod+mont	kus	2,00000	10 137,20	20 274,40	Vlastní
483	553 13500	Dveře vni EW 15/DP1 80/197 cm, opláštěné výplň, komplet provedení dle Z/36, dod+mont	kus	4,00000	4 054,90	16 219,60	Vlastní
484	553 13600	AL stěna vně, dvojsklo bezp, vel. 175/260 cm kování, komplet provedení dle Z/35 Všechny stěny naceněny komplet dle popisu v tabulce - skla, odolnosti, úpravy, kování, povrch. úprava, madla, neprůzvučnost, obložení ostění apod. Cena vždy	kus	1,00000	23 805,90	23 805,90	Vlastní
485	553 13601	AL stěna vně, dvojsklo bezp, vel. 345/260 cm kování, komplet provedení dle Z/35a	kus	1,00000	46 959,00	46 959,00	Vlastní
486	553 13700	AL stěna vni, sklo bezp, vel. 175/260 cm kování, komplet provedení dle Z/37, EI30/DP3-C,S	kus	2,00000	72 073,00	144 146,00	Vlastní
487	553 13800	AL stěna vni, sklo bezp, vel. 220/260 cm kování, komplet provedení dle Z/38	kus	1,00000	29 953,80	29 953,80	Vlastní
488	553 13900	AL stěna vni, sklo bezp, vel. 220/260 cm kování, komplet provedení dle Z/39, EI30/DP3-C,S	kus	1,00000	81 622,10	81 622,10	Vlastní
489	553 14000	AL stěna vni, sklo bezp, vel. 175/260 cm kování, komplet provedení dle Z/40	kus	1,00000	23 937,20	23 937,20	Vlastní
490	553 14100	AL stěna vni, sklo bezp, vel. 367/260 cm kování, komplet provedení dle Z/41. pož.spec.C,S	kus	1,00000	56 180,00	56 180,00	Vlastní
491	553 14200	Dveře vni EI 15/DP1-S 80/197 cm, opláštěné výplň, komplet provedení dle Z/42, dod+mont	kus	4,00000	4 054,90	16 219,60	Vlastní
492	553 14300	AL stěna vně, dvojsklo bezp, vel. 220/325 cm kování, komplet provedení dle Z/43	kus	1,00000	39 029,90	39 029,90	Vlastní
493	553 14400	AL stěna vně, dvojsklo bezp, vel. 170/325 cm kování, komplet provedení dle Z/44	kus	1,00000	28 907,30	28 907,30	Vlastní
494	553 14500	AL stěna vně, dvojsklo bezp, vel. 255/325 cm kování, komplet provedení dle Z/45	kus	1,00000	43 361,80	43 361,80	Vlastní
495	553 14600	AL stěna vni, sklo bezp, vel. 250/260 cm kování, komplet provedení dle Z/46, EI30/DP3-C,S	kus	1,00000	79 790,70	79 790,70	Vlastní
496	553 14700	AL stěna vni, sklo bezp, vel. 250/260 cm kování, komplet provedení dle Z/47, EI30/DP3-C,S	kus	1,00000	79 463,50	79 463,50	Vlastní

497	553 14800	AL stěna vni, sklo bezp, vel. 300/260 cm kování,komplet provedení dle Z/48, EI30/DP3-C,S	kus	1,00000	102 027,60	102 027,60	Vlastní
498	553 14900	AL stěna vni, dvojsklo bezp, vel. 175/260 cm kování,komplet provedení dle Z/49 požární specif.C,S	kus	4,00000	23 805,90	95 223,60	Vlastní
499	553 15000	AL stěna vni, dvojsklo bezp, vel. 175/260 cm kování,komplet provedení dle Z/50 požární specif.C,S	kus	4,00000	23 805,90	95 223,60	Vlastní
500	553 15100	AL stěna vni, sklo bezp, vel. 150/215 cm kování,komplet provedení dle Z/51, EI30/DP3-C,S	kus	1,00000	42 184,00	42 184,00	Vlastní
501	553 15200	AL stěna vni, sklo bezp, vel. 175/260 cm kování,komplet provedení dle Z/52, EI30/DP3-C,S	kus	3,00000	59 581,20	178 743,60	Vlastní
502	553 15300	AL stěna vni, sklo bezp, vel. 220/260 cm kování,komplet provedení dle Z/53, EI30/DP3-C,S	kus	3,00000	74 820,60	224 461,80	Vlastní
503	553 15400	Dveře vně 110/220 cm,opláštěné,zateplené výplň,komplet provedení dle Z/54,dod+mont vypal.lak	kus	1,00000	6 970,10	6 970,10	Vlastní
504	553 15500	Dveře vně 160/220 cm,opláštěné,zateplené výplň,komplet provedení dle Z/55,dod+mont vypal.lak	kus	1,00000	10 303,20	10 303,20	Vlastní
505	553 15600	Dveře vni EW 15/DP1 80/225 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/56,dod+mont ochranný pás	kus	8,00000	6 917,40	55 339,20	Vlastní
506	553 15700	Zasklívací rám + sklo 200/60 cm komplet provedení dle Z/57 ,dod+mont	kus	6,00000	1 283,90	7 703,40	Vlastní
507	553 15800	AL pozorov okno,dvojsklo,meziskelní žaluzie el.ovl 200/110 cm,komplet provedení dle Z/58 ,dod+mont	kus	12,00000	11 262,30	135 147,60	Vlastní
508	553 15900	AL pozorov okno,dvojsklo,meziskelní žaluzie el.ovl 320/110 cm,komplet provedení dle Z/59 ,dod+mont	kus	1,00000	17 965,80	17 965,80	Vlastní
509	553 16000	AL pozorov okno,dvojsklo,meziskelní žaluzie el.ovl 145/110 cm,komplet provedení dle Z/60 ,dod+mont	kus	1,00000	9 096,30	9 096,30	Vlastní

510	553 16100	AL pozorov okno,dvojsklo,meziskelní žaluzie el.ovl 87,5/110 cm,komplet provedení dle Z/61 ,dod+mont	kus	6,00000	5 542,10	33 252,60	Vlastní
511	553 16200	AL pozorov okno,dvojsklo,meziskelní žaluzie el.ovl 75/110 cm,komplet provedení dle Z/62 ,dod+mont	kus	4,00000	4 461,50	17 846,00	Vlastní
512	553 16300	AL pozorov okno,dvojsklo,meziskelní žaluzie el.ovl 340/110 cm,komplet provedení dle Z/63 ,dod+mont	kus	1,00000	20 101,00	20 101,00	Vlastní
513	553 16400	AL pozorov okno,dvojsklo,meziskelní žaluzie el.ovl 187,5/110 cm,komplet provedení dle Z/64 ,dod+mont	kus	1,00000	11 033,90	11 033,90	Vlastní
514	553 16500	Dveře AL vni,proskl,manual posuv na stěnu,rám 140/210 cm,komplet provedení dle Z/65 ,dod+mont	kus	7,00000	20 922,30	146 456,10	Vlastní
515	553 16600	Nerez madlo na stěně TR 43/4,rozety dl.325 cm,komplet provedení dle Z/66 ,dod+mont	kus	5,00000	2 632,50	13 162,50	Vlastní
516	553 16700	Nerez madlo na stěně TR 43/4,rozety dl.347,5 cm,komplet provedení dle Z/67 ,dod+mont	kus	5,00000	2 814,80	14 074,00	Vlastní
517	553 16800	Nerez madlo na stěně TR 43/4,rozety dl.104 cm,komplet provedení dle Z/68 ,dod+mont	kus	5,00000	842,40	4 212,00	Vlastní
518	553 16900	Nerez madlo na stěně TR 43/4,rozety dl.315 cm,komplet provedení dle Z/69 ,dod+mont	kus	1,00000	2 551,50	2 551,50	Vlastní
519	553 17000	Nerez madlo na stěně TR 43/4,rozety dl.387,5 cm,komplet provedení dle Z/70 ,dod+mont	kus	2,00000	3 138,80	6 277,60	Vlastní
520	553 17100	Nerez madlo na stěně TR 43/4,rozety dl.417,5 cm,komplet provedení dle Z/71 ,dod+mont	kus	1,00000	3 381,80	3 381,80	Vlastní
521	553 17200	Nerez madlo na stěně TR 43/4,rozety dl.382,5 cm,komplet provedení dle Z/72 ,dod+mont	kus	3,00000	3 098,30	9 294,90	Vlastní
522	553 17300	Nerez madlo na stěně TR 43/4,rozety dl.355 cm,komplet provedení dle Z/73 ,dod+mont	kus	5,00000	2 875,50	14 377,50	Vlastní
523	553 17400	Vně zábradlí franc.oken,nerez madlo,děr.plech komplet provedení dle Z/74 ,dod+mont hmotnost 18,6 kg,z toho nerez 4,7 kg	kus	1,00000	1 785,30	1 785,30	Vlastní
524	553 17500	Vně zábradlí franc.oken,nerez madlo,děr.plech komplet provedení dle Z/75 ,dod+mont hmotnost 23,2 kg,z toho nerez 6,6 kg	kus	6,00000	1 927,80	11 566,80	Vlastní
525	553 17600	Vně zábradlí franc.oken,nerez madlo,děr.plech komplet provedení dle Z/76 ,dod+mont hmotnost 34,1 kg,z toho nerez 10,6 kg	kus	1,00000	3 013,20	3 013,20	Vlastní

526	553 17700	Vně zábradlí franc.oken,nerez madlo,děr.plech komplet provedení dle Z/77 ,dod+mont hmotnost 19,8 kg,z toho nerez 5,3 kg	kus	2,00000	1 778,80	3 557,60	Vlastní
527	553 17800	Vně zábradlí franc.oken,nerez madlo,děr.plech komplet provedení dle Z/78 ,dod+mont hmotnost 36,2 kg,z toho nerez 11,4 kg	kus	1,00000	3 081,30	3 081,30	Vlastní
528	553 17900	Vni zábradlí schodišť.nerez broušené trubky komplet provedení dle ,dod+mont Z/79 : 36,5 Z/80 : 42,7 Z/81 : 43,3*2 Z/82 : 43,7 Z/83 : 42,1*2 Z/84 : 41,9*2 Z/85 : 41,7 Z/86 : 41,5 Z/87 : 37,3 Z/88 : 21,0 Z/89 : 40,8 Z/90 : 7,2*5 Z/91 : 52,1 Z/92 : 6,9*4 Z/93 : 46,4 Z/94 : 41,5 Z/95 : 44,1 Z/96 : 44,8 Z/97 : 45,0 Z/98 : 40,8*2 Z/99 : 40,2 Z/100 : 26,9	kg	1 046,00000	234,00	244 764,00	Vlastní
529	553 20100	Samočistící rohož,pryž.vlnovka,v.27 mm,skluz R12 komplet provedení dle ,dod+mont Z/101 : 1,6*1,0 Z/102 : 2,2*1,5 Z/103 : 2,55*1,5	m2	8,72500	3 744,00	32 666,40	Vlastní
530	553 20101	Dural.rám samočistící rohože komplet provedení dle ,dod+mont Z/101 : 1,6*2+1,0*2 Z/102 : 2,2*2+1,5*2	m	20,70000	236,30	4 891,41	Vlastní

		Z/103 : 2,55*2+1,5*2		8,10000					
531	553 20400	Nerez trubka dl. 4 000 mm, Js 28/2 mm, do sprchy vč. závěsu, rozet, kroužků komplet proved dle Z/104	kus	1,00000	2 255,90	2 255,90			Vlastní
532	553 20500	Stoupací železa z kruh. oceli dle Z/105	kus	6,00000	39,20	235,20			Vlastní
533	553 20600	Skládací půdní schody 80/80 cm v. 300 cm těsnění, madlo, izolace komplet d+m dle Z/106	kus	1,00000	7 986,60	7 986,60			Vlastní
534	553 20700	Kotvicí bod komplet d+m dle Z/107 31	ks	31,00000 31,00000	398,60	12 356,60			Vlastní
535	553 20800	Kotvicí bod komplet d+m dle Z/108 12	ks	12,00000 12,00000	398,60	4 783,20			Vlastní
536	553 20900	Zrcadlo v AL rámu 50/70 cm , komplet d+m dle Z/109	kus	58,00000	512,00	29 696,00			Vlastní
537	553 21000	Zrcadlo v AL rámu 70/130 cm , komplet d+m dle Z/110	kus	2,00000	1 185,90	2 371,80			Vlastní
538	553 21100	Zrcadlo v AL rámu 70/220 cm , komplet d+m dle Z/111	kus	2,00000	2 178,90	4 357,80			Vlastní
539	553 21200	Zrcadlo v AL rámu 50/70 cm , komplet d+m dle Z/112 se sklopnou pákou	kus	10,00000	885,40	8 854,00			Vlastní
540	553 21300	Ocel. kce s porořstem, komplet d+m dle Z/113	kg	29,70000	79,80	2 370,06			Vlastní
541	553 21400	Ocel. kce s porořstem, komplet d+m dle Z/114	kg	98,20000	79,80	7 836,36			Vlastní
542	553 21500	Instal. dvířka vč. rámu, komplet d+m dle Z/115 vel. 30/60 cm	kus	4,00000	628,60	2 514,40			Vlastní
543	553 21600	Instal. dvířka vč. rámu, komplet d+m dle Z/116 vel. 60/60 cm	kus	1,00000	1 372,20	1 372,20			Vlastní
544	553 21700	Instal. dvířka vč. rámu, komplet d+m dle Z/117 vel. 150/30 cm	kus	1,00000	2 033,10	2 033,10			Vlastní
545	553 21800	Instal. dvířka vč. rámu, komplet d+m dle Z/118 vel. 30/30 cm, pož. odol. EW 15/DP1	kus	4,00000	2 296,40	9 185,60			Vlastní
546	553 21900	Větr. mřížka AL vč. rámu, komplet d+m dle Z/119 vel. 40/15 cm	kus	2,00000	497,40	994,80			Vlastní
547	553 22000	Okno AL vni podávací vertikál. výsuvné 120/105 cm nerez madla komplet dod+mont dle Z/120	kus	3,00000	6 881,80	20 645,40			Vlastní

548	553 22100	Pletivo oka 50/50mm,pozink drát 2,2 mm,okolo výtahu, komplet dod+mont dle Z/121	m2	66,60000	185,20	12 334,32	Vlastní
549	553 22200	Reviz.dvířka AL vč.rámu, komplet d+m dle Z/122 vel. 90/60 cm do SDK	kus	44,00000	562,20	24 736,80	Vlastní
550	553 22300	Žebřík z tenkostěnných profilů žár.pozink. komplet dod+mont dle Z/123 : 15,6 Z/124 : 16,1*2	kg	47,80000 15,60000 32,20000	83,00	3 967,40	Vlastní
551	553 22500	Instal.dvířka AL vč.rámu, komplet d+m dle Z/125 vel. 30/30 cm	kus	9,00000	390,50	3 514,50	Vlastní
552	553 22600	Žlab z pozink.plechu tl.1,5, komplet d+m dle Z/126 4,7 m2 plechu + 6 x rektif.táhlo	kus	1,00000	2 494,80	2 494,80	Vlastní
553	553 22700	Žlab z pozink.plechu tl.1,5, komplet d+m dle Z/127 10,8 m2 plechu + 14 x rektif.táhlo	kus	1,00000	7 387,20	7 387,20	Vlastní
554	553 22800	Žlab z pozink.plechu tl.1,5, komplet d+m dle Z/128 17,3 m2 plechu + 18 x rektif.táhlo	kus	1,00000	11 182,10	11 182,10	Vlastní
555	553 22900	Prac.deska lamino DTD, komplet d+m dle Z/129 opláštění nerez plechem tl.1,0 mm 167,5/60 cm	kus	2,00000	1 697,80	3 395,60	Vlastní
556	553 23000	Nerez ochrana stěn, komplet d+m dle Z/130 trubky Js 12 mm,kotvení,matný povrch	m	82,20000	769,50	63 252,90	Vlastní
557	553 23100	Nerez ochrana rohu, komplet d+m dle Z/131 5/5/192 cm, matný povrch	kus	3,00000	396,90	1 190,70	Vlastní
558	553 23200	Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/132 protidešť.,vel.20/20 cm,rám,sítka,vypal.lak,	kus	1,00000	320,80	320,80	Vlastní
559	553 23300	Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/133 protidešť.,vel.15/15 cm,rám,sítka,vypal.lak,	kus	2,00000	273,80	547,60	Vlastní
560	553 23400	Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/134 protidešť.,vel.240/60 cm,rám,sítka,vypal.lak,	kus	1,00000	2 238,10	2 238,10	Vlastní
561	553 23500	Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/135 protidešť.,vel. 110/75 cm,rám,sítka,vypal.lak,	kus	1,00000	1 056,30	1 056,30	Vlastní
562	553 23600	Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/136 protidešť.,vel. 60/50 cm,rám,sítka,vypal.lak,	kus	1,00000	844,10	844,10	Vlastní
563	553 23700	Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/137 protidešť.,vel. 110/100 cm,rám,sítka,vypal.lak,	kus	1,00000	1 281,50	1 281,50	Vlastní

564	553 23800	Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/138 protidešť.,vel. 305/100 cm,rám,sítka,vypal.lak,	kus	1,00000	2 729,70	2 729,70	Vlastní
565	553 23900	Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/139 protidešť.,vel. 42/42 cm,rám,sítka,vypal.lak,	kus	2,00000	667,50	1 335,00	Vlastní
566	553 24000	Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/140 protidešť.,vel. 595/75 cm,rám,sítka,vypal.lak,	kus	1,00000	3 993,30	3 993,30	Vlastní
567	553 24100	Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/141 protidešť.,vel. 350/75 cm,rám,sítka,vypal.lak,	kus	1,00000	2 287,50	2 287,50	Vlastní
568	553 24200	Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/142 protidešť.,vel. 860/225 cm,rám,sítka,vypal.lak,	kus	1,00000	16 572,60	16 572,60	Vlastní
		včetně oplech.atiky					
569	553 24300	Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/143 protidešť.,vel. 545/225 cm,rám,sítka,vypal.lak,	kus	1,00000	14 503,10	14 503,10	Vlastní
		včetně dveří a oplech.atiky					
570	553 24400	AL profil L 50/50/2 mm komplet d+m dle Z/144 kotvicí materiál dl.2 900 mm	kus	6,00000	396,90	2 381,40	Vlastní
571	553 24500	AL profil L 50/50/2 mm komplet d+m dle Z/145 kotvicí materiál dl. 810 mm	kus	2,00000	85,90	171,80	Vlastní
572	553 24600	AL profil L 50/50/2 mm komplet d+m dle Z/146 kotvicí materiál dl. 1 810 mm	kus	1,00000	212,30	212,30	Vlastní
573	553 24700	AL profil L 50/50/2 mm komplet d+m dle Z/147 kotvicí materiál dl. 2 210 mm	kus	1,00000	390,50	390,50	Vlastní
574	553 24800	AL profil L 50/50/2 mm komplet d+m dle Z/148 kotvicí materiál dl. 1 790 mm	kus	4,00000	204,20	816,80	Vlastní
575	553 24900	AL profil L 50/50/2 mm komplet d+m dle Z/149 kotvicí materiál dl. 1 250 mm	kus	1,00000	169,00	169,00	Vlastní
576	553 25000	Žebřík z tenkostěnných profilů komplet dod+mont dle Z/150 : 106,9 Z/151 : 77,1	kg	184,00000 106,90000 77,10000	74,90	13 781,60	Vlastní
577	553 25200	Nosník v instal.šachtě, komplet d+m dle Z/152 kotven do ŽB Z/152 : 12,5*24	kg	300,00000 300,00000	55,60	16 680,00	Vlastní
578	553 25300	Ocel.kce v instal.šachtě, komplet d+m dle Z/153 kotven do ŽB včetně pororoštu Z/153 : 45,4*5	kg	227,00000 227,00000	55,60	12 621,20	Vlastní

579	553 25400	Ocel.kce zábradlív instal.šachtě, komplet d+m dle kotven do ŽB Z/154 : 18,0*2 Z/155 : 25,4*2 Z/156 : 24,7*4 Z/157 : 22,3	kg	207,90000 36,00000 50,80000 98,80000 22,30000	55,60	11 559,24	Vlastní
580	553 25800	Stříška nad vstupem komplet d+m dle Z/158 kotven do ŽB, vč. odvodňovacího žlabu, svodu a lemování z Pz plechu hmotnost oceli 206,5 kg, vrstvenné sklo tl.2x6 mm - 5,2 m2	kus	1,00000	38 977,20	38 977,20	Vlastní
581	553 25900	Stříška nad vstupem komplet d+m dle Z/159 kotven do ŽB hmotnost oceli 323,2 kg, vrstvenné sklo tl.2x6 mm - 9,68 m2	kus	1,00000	55 444,50	55 444,50	Vlastní
582	553 26000	Vni pomocné schody, komplet d+m dle Z/160 kotven do ŽB včetně pororoštu,žár.pozink 85,6*2	kg	171,20000 171,20000	68,50	11 727,20	Vlastní
583	553 26100	Vni ocel.kce vest.místn., komplet d+m dle Z/161 kotven do ŽB	kg	1 401,00000	68,50	95 968,50	Vlastní
584	553 26200	Dveřní zarážka z mat.kovu, komplet d+m dle Z/162 s pryžovým lemem	ks	38,00000	63,80	2 424,40	Vlastní
585	553 26300	Dveřní zarážka lepená, komplet d+m dle Z/163 z měkčeného PVC	ks	16,00000	63,80	1 020,80	Vlastní
586	553 26400	Umyvadl.deska z umělého kam, komplet d+m dle Z/164 tl.40 mm, vel.250/25 cm,ocel.konzoly	kus	1,00000	7 484,40	7 484,40	Vlastní
587	553 26500	Umyvadl.deska z umělého kam, komplet d+m dle Z/165 tl.40 mm, vel.270/25 cm,ocel.konzoly	kus	1,00000	8 428,10	8 428,10	Vlastní
588	553 26600	Instal.dvířka vč.rámu, komplet d+m dle Z/166 vel. 30/40 cm, pož.odol.EW 15/DP1	kus	1,00000	2 170,80	2 170,80	Vlastní
589	553 26700	Dveře vni EW 15/DP1 80/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/167,dod+mont	kus	2,00000	7 200,90	14 401,80	Vlastní
590	553 30000	Dveřní práh z nerez plechu tl.3,0 mm dl. 800 mm viz kce zámečnické	kus	10,00000	207,40	2 074,00	Vlastní
591	553 30001	Dveřní práh z nerez plechu tl.3,0 mm dl. 900 mm viz kce zámečnické	kus	16,00000	233,30	3 732,80	Vlastní

592	553 30002	Dveřní práh z nerez plechu tl.3,0 mm dl. 1 100 mm viz kce zámečnické	kus	1,00000	285,20	285,20	Vlastní
593	553 30003	Dveřní práh z nerez plechu tl.3,0 mm dl. 1 200 mm viz kce zámečnické	kus	3,00000	311,10	933,30	Vlastní
594	553 30004	Dveřní práh z nerez plechu tl.3,0 mm dl. 1 400 mm viz kce zámečnické	kus	1,00000	362,90	362,90	Vlastní
595	553 30005	Dveřní práh z nerez plechu tl.3,0 mm dl. 1 450 mm viz kce zámečnické	kus	3,00000	375,90	1 127,70	Vlastní
596	553 30006	Dveřní práh z nerez plechu tl.3,0 mm dl. 1 600 mm viz kce zámečnické	kus	11,00000	414,80	4 562,80	Vlastní
597	553 30010	Dveřní ukonč.profil nerez plechu dl. 1 600 mm pod dveřním křídlem viz kce zámečnické	kus	2,00000	1 814,40	3 628,80	Vlastní
598	553 30011	Dveřní ukonč.profil nerez plechu dl. 1 750 mm pod dveřním křídlem viz kce zámečnické	kus	1,00000	1 984,50	1 984,50	Vlastní
599a	553 50100	Okno vně + vícesklo 265/75 cm komplet provedení dle O/1 U všech oken je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn komplet dle popisu - dod + mont + osazení včetně	kus	1,00000	20 685,00	20 685,00	Vlastní
599b	55350200	Okno vně + vícesklo 110/75 cm komplet provedení dle O/2	kus	1,00000	7 785,80	7 785,80	Vlastní
600	553 50300	Sestava oken vně + vícesklo 600/210 cm komplet provedení dle O/3	kus	1,00000	79 506,40	79 506,40	Vlastní
601	553 50400	Sestava oken vně + vícesklo 710/210 cm komplet provedení dle O/4,4a 6+2	kus	8,00000 8,00000	91 089,40	728 715,20	Vlastní
602	553 50401	Sestava oken vně + vícesklo 710/210 cm komplet provedení dle O/4b,4c 1+1	kus	2,00000 2,00000	91 531,70	183 063,40	Vlastní
603	553 50500	Okno vně + vícesklo 200/60 cm komplet provedení dle O/5	kus	6,00000	8 540,70	51 244,20	Vlastní
604	553 50500a	Okno vně + vícesklo 200/60 cm komplet provedení dle O/5a	kus	1,00000	9 191,10	9 191,10	Vlastní
605	553 50600	Okno vně + vícesklo 305/60 cm komplet provedení dle O/6	kus	1,00000	15 802,30	15 802,30	Vlastní
606	553 50700	Okno vně + vícesklo 95/60 cm komplet provedení dle O/7	kus	1,00000	6 285,60	6 285,60	Vlastní
607	553 50800	Okno vně + vícesklo 140/60 cm komplet provedení dle O/8	kus	1,00000	8 235,30	8 235,30	Vlastní

608	553 50900	Sestava oken vně + vícesklo 350/210 cm komplet provedení dle O/9	kus	1,00000	45 558,50	45 558,50	Vlastní
609	553 51000	Okno vně + vícesklo 200/75 cm komplet provedení dle O/10	kus	7,00000	9 236,50	64 655,50	Vlastní
610	553 51000a	Okno vně + vícesklo 200/75 cm komplet provedení dle O/10a	kus	1,00000	10 050,50	10 050,50	Vlastní
611	553 51100	Okno vně + vícesklo 275/75 cm komplet provedení dle O/11	kus	7,00000	13 171,50	92 200,50	Vlastní
612	553 51100a	Okno vně + vícesklo 275/75 cm komplet provedení dle O/11a	kus	2,00000	14 116,70	28 233,40	Vlastní
613	553 51200	Okno vně + vícesklo 355/75 cm komplet provedení dle O/12	kus	3,00000	18 259,10	54 777,30	Vlastní
614	553 51300	Okno vně + vícesklo 227,5/75 cm komplet provedení dle O/13	kus	1,00000	13 284,00	13 284,00	Vlastní
615	553 51400	Okno vně + vícesklo 360/75 cm komplet provedení dle O/14	kus	2,00000	21 262,50	42 525,00	Vlastní
616	553 51500	Sestava oken vně + vícesklo 350/210 cm komplet provedení dle O/15	kus	1,00000	36 204,60	36 204,60	Vlastní
617	553 51600	Sestava oken vně + vícesklo 710/210 cm komplet provedení dle O/16 : 3 O/16a : 1 O/16b : 1 O/16c : 1 O/16d : 1 O/16e : 1 O/16f : 1	kus	9,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	71 317,30	641 855,70	Vlastní
618	553 51700	Sestava oken vně + vícesklo 350/210 cm komplet provedení dle O/17	kus	1,00000	36 204,60	36 204,60	Vlastní
619	553 51800	Okno vně + vícesklo 95/300 cm komplet provedení dle O/18	kus	1,00000	14 374,30	14 374,30	Vlastní
620	553 51900	Okno vně + vícesklo 200/300 cm komplet provedení dle O/19	kus	1,00000	28 798,80	28 798,80	Vlastní
621	553 52000	Okno vně + vícesklo 125/300 cm komplet provedení dle O/20	kus	1,00000	17 424,80	17 424,80	Vlastní
622	553 52100	Sestava oken vně + vícesklo 640/210 cm komplet provedení dle O/21	kus	1,00000	63 636,90	63 636,90	Vlastní
623	553 52200	Sestava oken vně + vícesklo 580/210 cm komplet provedení dle O/22	kus	1,00000	56 837,70	56 837,70	Vlastní

624	553 52300	Sestava oken vně + vícesklo 710/75-180 cm komplet provedení dle O/23	kus	3,00000	48 779,10	146 337,30	Vlastní
625	553 52400	Sestava oken vně + vícesklo 710/75-180 cm komplet provedení dle O/24	kus	2,00000	51 915,40	103 830,80	Vlastní
626a	553 52500	Okno vně + vícesklo 230/180 cm komplet provedení dle O/25	kus	3,00000	20 442,00	61 326,00	Vlastní
626b	55 352 600	Sestava oken vně + vícesklo 710/180 cm komplet provedení dle O/26	kus	3,00000	65 260,10	195 780,30	Vlastní
627	553 52700	Okno vně + vícesklo 350/180 cm komplet provedení dle O/27	kus	5,00000	32 626,80	163 134,00	Vlastní
628	553 52800	Okno vně + vícesklo 125/270 cm komplet provedení dle O/28	kus	5,00000	16 020,20	80 101,00	Vlastní
629	553 52900	Okno vně + vícesklo 360/125 cm komplet provedení dle O/29	kus	1,00000	25 206,40	25 206,40	Vlastní
630	553 53000	Sestava oken vně + vícesklo 730/180 cm komplet provedení dle O/30	kus	1,00000	66 204,60	66 204,60	Vlastní
631	553 53100	Sestava oken vně + vícesklo 710/180 cm komplet provedení dle O/31	kus	3,00000	70 270,80	210 812,40	Vlastní
632	553 53200	Sestava oken vně + vícesklo 710/180 cm komplet provedení dle O/32	kus	7,00000	75 409,40	527 865,80	Vlastní
633	553 53300	Sestava oken vně + vícesklo 710/180 cm komplet provedení dle O/33	kus	4,00000	75 703,50	302 814,00	Vlastní
634	553 53400	Sestava oken vně + vícesklo 710/180 cm komplet provedení dle O/34	kus	1,00000	75 703,50	75 703,50	Vlastní
635	553 53500	Okno vně + vícesklo 140/180 cm komplet provedení dle O/35	kus	3,00000	12 521,00	37 563,00	Vlastní
636	553 53600	Sestava oken vně + vícesklo 420/180 cm komplet provedení dle O/36	kus	1,00000	38 336,50	38 336,50	Vlastní
637	553 53700	Okno vně + vícesklo 270/105 cm komplet provedení dle O/37	kus	1,00000	15 516,40	15 516,40	Vlastní
638	553 53800	Okno vně + vícesklo 355/75 cm komplet provedení dle O/38	kus	1,00000	17 993,40	17 993,40	Vlastní
639	553 53900	Okno vně + vícesklo 350/180 cm komplet provedení dle O/39	kus	2,00000	32 627,70	65 255,40	Vlastní
640	553 54000	Sestava oken vně + vícesklo 730/180 cm komplet provedení dle O/40	kus	1,00000	66 171,40	66 171,40	Vlastní
641	553 54100	Sestava oken vně + vícesklo 710/180 cm komplet provedení dle O/41	kus	2,00000	75 521,20	151 042,40	Vlastní

642	553 54200	Sestava oken vně + vícesklo 710/180 cm komplet provedení dle O/42	kus	3,00000	70 294,30	210 882,90	Vlastní
643	553 54300	Sestava oken vně + vícesklo 525/180 cm komplet provedení dle O/43	kus	1,00000	48 726,40	48 726,40	Vlastní
644	553 54400	Okno vně + vícesklo 100/270 cm komplet provedení dle O/44	kus	2,00000	14 297,40	28 594,80	Vlastní
645	553 54500	Sestava oken vně + vícesklo 730/180 cm komplet provedení dle O/45	kus	1,00000	66 203,80	66 203,80	Vlastní
646	553 54600	Sestava oken vně + vícesklo 710/180 cm komplet provedení dle O/46	kus	1,00000	75 710,70	75 710,70	Vlastní
647	553 54700	Okno vně + vícesklo 215/270 cm komplet provedení dle O/47	kus	1,00000	27 557,90	27 557,90	Vlastní
648	553 54800	Okno vně + vícesklo 227,5/75 cm komplet provedení dle O/48	kus	1,00000	13 684,20	13 684,20	Vlastní
649	553 54900	Sestava oken vně + vícesklo 710/75 cm komplet provedení dle O/49	kus	1,00000	36 966,00	36 966,00	Vlastní
650	553 55000	Okno vně + vícesklo 255/75 cm komplet provedení dle O/50, EI 60/DP1	kus	1,00000	46 329,60	46 329,60	Vlastní
651	553 55100	Okno vně + vícesklo 95/210 cm komplet provedení dle O/51, EI 60/DP1	kus	1,00000	39 724,10	39 724,10	Vlastní
652	553 55200	Okno vně + vícesklo 90/210 cm komplet provedení dle O/52, EI 60/DP1	kus	1,00000	38 910,00	38 910,00	Vlastní
653	553 60100	Vyztužení otvoru pro osazení proskl.stěn viz.pozn komplet dod + mont + osaz pozn. B 4 : 1.NP : (2,2+2,6+1,75+2,6)*2*10,9 2.NP : (1,75+3,0+2,5*2+1,5*8+2,6*12)*2*10,9 3.NP : (1,75+2,05+2,6*2)*10,9*2 4.NP : (1,75+2,05+2,6*2)*10,9*2 5.NP : (1,75+2,05+2,6*2)*10,9*2 pozn. B5 : 1.NP : (3,45+3,76)*10,9	kg	2 020,96900 199,47000 1 154,31000 196,20000 196,20000 196,20000 78,58900	61,20	123 683,30	Vlastní
654	553 60200	Montážní oka a mont.nosníky pro prov.výtahů komplet dod + mont + osaz 1.NP : 1,8*4*11,15*1,1 2.NP : 1,8*4*11,15*1,1 3.NP : 1,8*4*11,15*1,1 4.NP : 1,8*4*11,15*1,1	kg	485,69400 88,30800 88,30800 88,30800 88,30800	61,20	29 724,47	Vlastní

		5.NP : 1,8*4*11,15*1,1			88,30800				
		6.NP : 1,8*2*11,15*1,1			44,15400				
655	585 10100	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech vel.3 550/2 340 mm dle Č/1. Přesný popis viz tabulka stínících prvků - každý prvek naceněn komplet dle popisu vč.montáže a osazení.	kus	12,00000	8 478,00	101 736,00		Vlastní	
656	585 10200	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech vel.3 550/2 340 mm dle Č/2.	kus	13,00000	8 478,00	110 214,00		Vlastní	
657	585 10300	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech vel.3 500/2 340 mm dle Č/3.	kus	1,00000	8 248,50	8 248,50		Vlastní	
658	585 10400	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech vel.3 750/2 340 mm dle Č/4.	kus	1,00000	9 061,20	9 061,20		Vlastní	
659	585 10500	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech vel.1 800/2 340 mm dle Č/5.	kus	1,00000	4 302,00	4 302,00		Vlastní	
660	585 10600	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech vel.2 675/2 340 mm dle Č/6.	kus	1,00000	6 331,50	6 331,50		Vlastní	
661	585 10700	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech vel.2 625/2 340 mm dle Č/6.	kus	1,00000	6 264,00	6 264,00		Vlastní	
662	585 10800	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech vel.5 800/2 340 mm dle Č/8.	kus	1,00000	13 815,00	13 815,00		Vlastní	
663	585 10900	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech vel.3 550/2 080 mm dle Č/9.	kus	21,00000	7 581,60	159 213,60		Vlastní	

664	585 11000	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení>manual,krycí plech vel.3 550/2 080 mm dle Č/10.	kus	24,00000	7 581,60	181 958,40	Vlastní
665	585 11100	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení>manual,krycí plech vel.3 750/2 080 mm dle Č/11.	kus	3,00000	8 002,80	24 008,40	Vlastní
666	585 11200	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení>manual,krycí plech vel.1 400/2 080 mm dle Č/12.	kus	2,00000	3 051,00	6 102,00	Vlastní
667	585 11300	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení>manual,krycí plech vel.1 450/2 080 mm dle Č/13.	kus	1,00000	3 173,40	3 173,40	Vlastní
668	585 11400	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení>manual,krycí plech vel.4 200/2 080 mm dle Č/14.	kus	1,00000	8 928,00	8 928,00	Vlastní
669	585 11500	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení>manual,krycí plech vel. 2 700 / 1 330 mm dle Č/15.	kus	1,00000	3 686,40	3 686,40	Vlastní
670	585 11600	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení>manual,krycí plech vel. 5 200 / 2 880 mm dle Č/16.	kus	1,00000	11 088,00	11 088,00	Vlastní
671	585 11700	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení>manual,krycí plech vel. 1 000 / 2 980 mm dle Č/17.	kus	2,00000	3 061,80	6 123,60	Vlastní
672	585 11800	Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení>manual,krycí plech vel. 2 150 / 2 980 mm dle Č/18.	kus	1,00000	6 538,50	6 538,50	Vlastní
673	767584522R00	Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm v.č.D1.01-401-407 : standard : 1.PP : 179,1	m2	2 001,80000	171,00	342 307,80	Vlastní
				179,10000			

687	T/17 T/21,T/23 Ta/25/	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	1,00000	1 553,40	1 553,40	Vlastní
688	T/17 T/21,T/23 Ta/25/	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	1,00000	1 183,50	1 183,50	Vlastní
689	T/17 T/21,T/23 Ta/25/	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	12,00000	1 301,40	15 616,80	Vlastní
690	T/17 T/21,T/23 Ta/25/	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	1,00000	1 401,30	1 401,30	Vlastní
691	T/22,T/22a/SDK150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm - posuvné, kompletně dle výkresu D1.01 501	ks	7,00000	4 437,00	31 059,00	Vlastní
692	T/26/SDK150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm - posuvné, kompletně dle výkresu D1.01 501	ks	3,00000	4 437,00	13 311,00	Vlastní
693	T/27/SDK100	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm EW 15, kompletně dle výkresu D1.01 501	ks	2,00000	1 338,30	2 676,60	Vlastní
694	T/28,T/29,T/33/SDK1	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	1,00000	1 474,20	1 474,20	Vlastní
695	T/28,T/29,T/33/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	2,00000	1 415,70	2 831,40	Vlastní
696	T/30/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	1,00000	1 415,70	1 415,70	Vlastní
697	T/31,T/32,T/34/SDK1	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	1,00000	1 378,80	1 378,80	Vlastní
698	T/31,T/32,T/34/SDK1	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	65,00000	1 519,20	98 748,00	Vlastní
699	T/35/SDK150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1200/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	4,00000	1 647,00	6 588,00	Vlastní
700	T/36/SDK150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1200/1970mm EI30, kompletně dle výkresu D1.01 501	ks	1,00000	1 647,00	1 647,00	Vlastní

701	T/37/SDK150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1200/2100mm - posuvné, kompletně dle výkresu D1.01 501	ks	1,00000	6 120,00	6 120,00	Vlastní
702	T/38/SDK150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1400/1970mm - EW30, kompletně dle výkresu D1.01 501	ks	1,00000	1 856,70	1 856,70	Vlastní
703	T/39/SDK150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1400/2100mm - posuvné, kompletně dle výkresu D1.01 501	ks	1,00000	2 034,00	2 034,00	Vlastní
704	T/40,T/41/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1450/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	2,00000	1 596,60	3 193,20	Vlastní
705	T/43/SDK150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1600/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	1,00000	1 668,60	1 668,60	Vlastní
706	T/44/Z200	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1600/1970mm EI15, kompletně dle výkresu D1.01 501	ks	1,00000	1 917,00	1 917,00	Vlastní
707	T/4 7,T14 15/SDK100	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	4,00000	1 220,40	4 881,60	Vlastní
708	T/4 7,T14 15/SDK150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	39,00000	1 339,20	52 228,80	Vlastní
709	T/4 7,T14 15/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	4,00000	1 287,00	5 148,00	Vlastní
710	T/8,T/10,T/13,Z/31/SD	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm EI30, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	11,00000	1 447,20	15 919,20	Vlastní
711	T/8,T/10,T/13,Z/31/Z1	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm EI30, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	6,00000	1 281,60	7 689,60	Vlastní
712	T/8,T/12/SDK150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm EW30, kompletně dle výkresu D1.01 501	ks	1,00000	1 447,20	1 447,20	Vlastní
713	T/9/SDK100	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - posuvné, kompletně dle výkresu D1.01 501	ks	2,00000	4 437,00	8 874,00	Vlastní
714	Z/27/Z200	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm EW90, kompletně dle výkresu D1.01.01 501	ks	1,00000	2 268,00	2 268,00	Vlastní

715	Z/28/Z200	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm EW45, kompletně dle výkresu D1.01 501	ks	1,00000	1 542,60	1 542,60	Vlastní
716	Z/29/Z200	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1450/1970mm EW90, kompletně dle výkresu D1.01 501	ks	3,00000	2 916,00	8 748,00	Vlastní
717	Z/30/Z200	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1600/1970mm EI90, kompletně dle výkresu D1.01 501	ks	2,00000	3 258,00	6 516,00	Vlastní
718	Z/32/Z200	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm EW90, kompletně dle výkresu D1.01.01 501	ks	1,00000	2 412,00	2 412,00	Vlastní
719	Z/33/Z200	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm EW30, kompletně dle výkresu D1.01.01 501	ks	1,00000	1 411,20	1 411,20	Vlastní
720	Z/34/Z200	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm EI90, kompletně dle výkresu D1.01 501	ks	2,00000	2 664,00	5 328,00	Vlastní
721	Z/36/SDK100	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm + madlo EW15, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	3,00000	1 328,40	3 985,20	Vlastní
722	Z/36/SDK150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm + madlo EW15, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	1,00000	1 447,20	1 447,20	Vlastní
723	Z/54/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/2200mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	1,00000	1 609,20	1 609,20	Vlastní
724	Z/55/Z/200	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1600/2200mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	1,00000	1 864,80	1 864,80	Vlastní
725	Z/56,Z/167/Z100	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/2250mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	10,00000	1 354,50	13 545,00	Vlastní
726	Z/59/SDK150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970+630mm, kompletně dle výkresu D1.01-501	ks	3,00000	2 673,00	8 019,00	Vlastní
727	Z/65/SDK150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1400/2100mm - posuvné, kompletně dle výkresu D1.01 501	ks	7,00000	5 314,50	37 201,50	Vlastní
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				797 170,14	
728	599 12100	OCHRANA STĚN š. 150mm D+M dle P/1 a P/3 Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů celopl.	M	756,10000	469,80	355 215,78	Vlastní

		lepený.Přesný popis viz tabulka plast.výrobků. 666,1+90,0			756,10000					
729	599 12201	OCHRANA STĚN š. 200mm D+M dle P/1 a P/2 Dtto předch.položka. 666,1+10,5	M	676,60000	551,70	373 280,22			Vlastní	
730	599 12400	OCHRANA ROHU dl. 1920mm D+M dle P/4	kus	98,00000	628,20	61 563,60			Vlastní	
731	998766203R00	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 24 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 728,729,730, : Součet: : 4833,81950	%	7 900,59600	0,90	7 110,54	800 766	RTS		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				1 078 423,95				
732	552 15698	Dod+mont nerez ukončovací lišty tvaru L uzavír. dlažbu proti stékání vody v zrcadle schodiště výkaz výměr viz tabulka podlah : A 5 : 373,5/1,5*0,5	m	124,50000	201,60	25 099,20			Vlastní	
733	771275206X00	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 20x10 Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu viz poznámky k provádění podlah . výkaz výměr viz tabulka podlah : A 5 : 373,5*0,5	m2	186,75000	403,20	75 297,60			Vlastní	
734	771471041X00	Obklad soklíků keram.s požílábkem včetně rohů a koutů v.90 mm 1.PP : 1 S1,2 : 2,5+1,5*4+2,8+23*0,5+3,2+1,5*2+20*0,5 1 01,2,3 : 2,0+7,2+6,1+3,6+4,1+5,0*2+3,0+3,45+2,35+3,55 1 06 : 49,75 8*0,9 1,45+49,75 0,9*7 1,1 1,45+2,15+2,0 1 21,21a : 2,9*3+2,15+1,2*2+3,1+2,65 1.NP : 1 S1,2 : 2,5+1,5*4+2,8+24*0,5+3,2+1,5*2+22*0,5+3,5+1,9+2,5 1 01,02,03,04 : 1,5*2+1,9+3,2+2,1+3,8+1,2+5,8+6,35+3,2*2+2,3+2,1+4,7+1,8 1 26 : 7,8+6,1+3,45 2.NP :	m	649,60000	85,10	55 280,96			Vlastní	

		2 S1,2 : 3,7+1,5*4+5,5+25*0,5+3,2+1,5*2+24*0,5+3,5+1,9+2,5		53,80000			
		2 02,03 : 4,1+2,4+4,65+1,8+1,8+4,8+3,75+2,55		25,85000			
		2 28 : 4,3+2,55+2,35+3,3		12,50000			
		3.NP :					
		3S1,2 : 4,0+1,5+2+3,6+1,0+5,7+5,1+24*0,5+3,2+1,5*2+22*0,5+3,5+1,9+2,5		60,00000			
		3 02,03 : 4,1+2,4+4,65+1,8+1,8+4,8+3,75+2,55		25,85000			
		4.NP :					
		4S1,2 : 4,0+1,5+2+3,6+1,0+5,7+5,1+24*0,5+3,2+1,5*2+22*0,5+3,5+1,9+2,5		60,00000			
		4 02,03 : 4,1+2,4+4,65+1,8+1,8+4,8+3,75+2,55		25,85000			
		5.NP :					
		5S1,2 : 4,0+1,5+2+3,6+1,0+5,7+5,1+24*0,5+3,2+1,5*2+22*0,5+3,5+1,9+2,5		60,00000			
		5 02,03 : 4,1+2,4+4,65+1,8+1,8+4,8+3,75+2,55		25,85000			
735	771575199	Spárování voděodolnou hmotou výkaz výměr viz tabulka podlah :	M2	919,00000	16,70	15 347,30	Vlastní
		A 1 : 300,5		300,50000			
		A 2 : 34,3		34,30000			
		A 3 : 204,3		204,30000			
		A 4 : 51,3		51,30000			
		A 6 : 239,1		239,10000			
		A 7 : 45,9		45,90000			
		A 8 : 16,4		16,40000			
		A 9 : 27,2		27,20000			
736	771575205X	Montáž podlah keram.,režné relief., tmel, 60x30 cm 60x60 cm, tl. 11,0 mm Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu výkaz výměr viz tabulka podlah :	m2	273,40000	364,50	99 654,30	Vlastní
		A 2 : 34,3		34,30000			
		A 6 : 239,1		239,10000			
737	771575205X00	Montáž podlah keram.,režné relief., tmel, 15x15 cm Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu výkaz výměr viz tabulka podlah :	m2	645,60000	346,50	223 700,40	Vlastní
		A 1 : 300,5		300,50000			
		A 3 : 204,3		204,30000			
		A 4 : 51,3		51,30000			
		A 7 : 45,9		45,90000			
		A 8 : 16,4		16,40000			

		A 9 : 27,2		27,20000			
738	771575299	Penetrace voděodolnou hmotou výkaz výměr viz tabulka podlah :	M2	919,00000	20,30	18 655,70	Vlastní
		A 1 : 300,5		300,50000			
		A 2 : 34,3		34,30000			
		A 3 : 204,3		204,30000			
		A 4 : 51,3		51,30000			
		A 6 : 239,1		239,10000			
		A 7 : 45,9		45,90000			
		A 8 : 16,4		16,40000			
		A 9 : 27,2		27,20000			
739	771575399	Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze výkaz výměr viz tabulka podlah :	M2	45,90000	232,20	10 657,98	Vlastní
		A 7 : 45,9		45,90000			
740	771575499	Rohový styk - vyztužení stěrk.isolace 1.NP :	M	77,90000	84,80	6 605,92	Vlastní
		1 44,50 : (2,8+1,9+0,9+0,8)*2		12,80000			
		1 45,51 : (1,8*2+3,15+1,25)*2		16,00000			
		1 46 : 2,55+1,75+3,0+0,9		8,20000			
		1 47,48,53,54 : (1,25*2*0,9+0,2)*4		9,80000			
		1 49,55 : (1,25*2+1,0+0,3)*2		7,60000			
		1 52 : 3,0+0,9+1,2+2,0		7,10000			
		2.NP :					
		2 30,32 : (1,25*2+0,8*2)*2		8,20000			
		2 31,33 : (1,5+0,8+0,9*2)*2		8,20000			
741	771575899	Izolační manžeta-průchod rozvodů izol.stěrkou pro podlahu A7 :	KUS	8,00000	151,20	1 209,60	Vlastní
		1.NP : 6		6,00000			
		2.NP : 2		2,00000			
742	771575999	Izolační manžeta-průchod odpadu izol.stěrkou pro podlahu A7 :	KUS	8,00000	260,10	2 080,80	Vlastní
		1.NP : 6		6,00000			
		2.NP : 2		2,00000			

743	771577831R00	Podlahový profil dilatační dod + mont chodba 1.PP : 3,6*8	m	28,80000 28,80000	214,20	6 168,96	Vlastní
744	771579192X00	Přípl keram - vícebarevné kladení dle projektu barevného řešení,možná i různá velikost výkaz výměr viz tabulka podlah : A 1 : 300,5 A 2 : 34,3 A 3 : 204,3 A 4 : 51,3 A 6 : 239,1 A 7 : 45,9 A 8 : 16,4 A 9 : 27,2	m2	919,00000 300,50000 34,30000 204,30000 51,30000 239,10000 45,90000 16,40000 27,20000	13,50	12 406,50	Vlastní
745	597 63820	DLAZBA KERAM.300/300/9 PROTISKLUZNÁ popis viz skladby podlah a barevné řešení výkaz výměr viz tabulka podlah : A 1 : 300,5*1,05 A 3 : 204,3*1,05 A 4 : 51,3*1,05 A 7 : 45,9*1,05 A 8 : 16,4*1,05 A 9 : 27,2*1,05	M2	677,88000 315,52500 214,51500 53,86500 48,19500 17,22000 28,56000	242,10	164 114,75	Vlastní
746	597 63822	DLAZBA KERAM.300/600/11, 600/600/11 popis viz skladby podlah a barevné řešení výkaz výměr viz tabulka podlah : A 2 : 34,3*1,05 A 6 : 239,1*1,05	M2	287,07000 36,01500 251,05500	355,50	102 053,39	Vlastní
747	597 63825	SOKLÍK S POŽLÁBKEM VČ.ROHŮ,KOUTŮ popis viz skladby podlah a barevné řešení 649,6*1,05	M	682,08000 682,08000	144,00	98 219,52	Vlastní
748	597 63829	DLAZBA KERAM.300/300/9 ,schodovky, popis viz skladby podlah a barevné řešení výkaz výměr viz tabulka podlah : A 5 : 373,5*0,5*1,1	M2	205,42500 205,42500	715,50	146 981,59	Vlastní
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně							

749	998771203R00	...v objektech výšky do 24 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 732,733,734,736,737,738,739,740,741,742,743,745,746,747,748, : Součet: : 12881,76400	%	10 635,34470	1,40	14 889,48	800 771	RTS
				12 881,76400				
Díl:	776	Podlahy povlakové			5 310 432,07			
750	77622 0199	Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení čepcové těsnění,vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm a penetrace omítky včetně koutů a rohů. PVC 1 : 1.NP : 1 05 : 49,7*2+10,4*2+2,2*2+0,85*2 0,8*8 1,1*18 1,75 2,2 0,7 1 07,08,09,10,12 : 4,75*2*5+3,5*2+3,55*2+3,7*2+3,6*4 1,1*5 0,8*5 1 27,30,33 : 1,15*2*2+1,7*2+0,9*2+3,75+2,85+1,4*2+0,3*2 1 35,36,38,39 : 7,2*2+5,0*6+4,5*2+3,7*2+3,55*4+3,6*4+3,7*2 1,1*4 0,8*7 1 40 : 0,4*4*3+2,85+2,2*2 2.NP : 2 16,17,18 : 3,7*2+3,6*2+3,5*2+5,5*2+2,65*4+0,65*2 0,8*2 0,9 3.NP : 3.NP : 3 01 : 5,1*2+3,6*2 0,8*2 1,75*2 1,2 3 04 : 50,3*2+5,1*2+0,9*8 0,8*6 0,9*7 1,1*16 1,75*2 3 06,07,08 : 3,75*2+7,1*2+3,05*2+5,1*2+1,95*2 0,7 0,8*2 0,9 1,1 3 13,16,18 : 5,1*4+2,35*2+3,7*2+3,4+0,4*2+2,0 1,1 0,8 3 25,26 : 3,5*2+2,7+1,8+7,75*2+5,3+4,4+0,4*4+0,6*2 3 27,29,31,33,35,37,39 : 7,4*2*7+3,6*7+2,5*7+0,4*2*7 0,7*7 3 41,43,45,47,49,51 : 7,4*2*6+3,6*6+2,5*6+0,4*2*6 0,7*6 4.NP : 4 01 : 5,1*2+3,6*2 0,8*2 1,75*2 1,2 4 04 : 50,3*2+5,1*2+0,9*8 0,8*6 0,9*7 1,1*16 1,75*2 4 06,07,08 : 3,75*2+7,1*2+3,05*2+5,1*2+1,95*2 0,7 0,8*2 0,9 1,1 4 13,16,18 : 5,1*4+2,35*2+3,7*2+3,4+0,4*2+2,0 1,1 0,8 4 26,26 : 3,5*2+2,7+1,8+7,75*2+5,3+4,4+0,4*4+0,6*2 4 27,29,31,33,35,37,39 : 7,4*2*7+3,6*7+2,5*7+0,4*2*7 0,7*7 4 41,43,45,47,49,51 : 7,4*2*6+3,6*6+2,5*6+0,4*2*6 0,7*6 5.NP : 5 01 : 5,1*2+3,6*2 0,8*2 1,75*2 1,2 5 04 : 50,3*2+5,1*2+0,9*8 0,8*6 0,9*7 1,1*16 1,75*2 5 06,07,08 : 3,75*2+7,1*2+3,05*2+5,1*2+1,95*2 0,7 0,8*2 0,9 1,1	M	2 960,56000	157,60	466 584,26		Vlastní

5 13,16,18 : 5,1*4+2,35*2+3,7*2+3,4+0,4*2+2,0 1,1 0,8	36,80000
5 25,26 : 3,5*2+2,7+1,8+7,75*2+5,3+4,4+0,4*4+0,6*2	39,50000
5 27,29,31,33,35,37,39 : 7,4*2*7+3,6*7+2,5*7+0,4*2*7 0,7*7	147,00000
5 41,43,45,47,49,51 : 7,4*2*6+3,6*6+2,5*6+0,4*2*6 0,7*6	126,00000
Mezisoučet	1 781,40000
PVC 3 :	
1.PP :	
1 05,7,8 : 4,6*2*3+2,7+1,6+2,6+2,65+1,7+1,75	40,60000
1 10,14,18,19 : 4,6*2*4+5,5*2+4,6*2+3,6+2,7+7,4+6,5+1,0*2	79,20000
1 23,29,35 : 6,2*2*3+2,7+1,8+7,0*2+5,2*2	66,10000
1 41,42,43 : 6,2*2*3+7,2+7,35+6,65+6,3+6,45+5,76	76,91000
1 44 : 2,7*2+3,6+2,7	11,70000
1.NP :	
1 15,16 : 1,9+1,1+2,15*2+4,75*2+2,35+1,55	20,70000
1 41,56 : 4,5*2+3,7+2,9+1,0+0,3+2,15*2	21,20000
2.NP :	
2 15,24,25,26 : 3,8+2,9+3,45*2+4,7+3,8+1,8*2+3,8*4+2,6+1,8+2,95+2,15+0,3*2	51,00000
2 34,35,36 : 5,45+4,0+6,5+4,5+1,75*2+2,9+1,1+6,3+5,5+6,4+4,6	50,75000
2 47,49 : 7,3+6,5+6,3+5,7+2,2*2+3,4+1,95	35,55000
3.NP :	
3 05,09,11 : 5,1*2+3,7+2,8+4,4+4,2+2,55*2+1,75*2+1,5*2	36,90000
3 15,17,53,55 : 5,1*4+1,4+1,5+2,6+1,6+7,0*4+3,5+3,7+2,8+2,9 0,7*2	67,00000
4.NP :	
4 05,09,11 : 5,1*2+3,7+2,8+4,4+4,2+2,55*2+1,75*2+1,5*2	36,90000
4 15,17,53,55 : 5,1*4+1,4+1,5+2,6+1,6+7,0*4+3,5+3,7+2,8+2,9 0,7*2	67,00000
5.NP :	
5 05,09,11 : 5,1*2+3,7+2,8+4,4+4,2+2,55*2+1,75*2+1,5*2	36,90000
5 15,17,53,55 : 5,1*4+1,4+1,5+2,6+1,6+7,0*4+3,5+3,7+2,8+2,9 0,7*2	67,00000
Mezisoučet	765,41000
PVC 4 :	
2.NP :	
2 01,04 : (7,55+3,95+14,8*2+3,0*2)*2 1,75*3+1,2 1,2*2 0,8*2 1,4*6 1,1*2	75,55000
2 05 : (4,0+1,2)*2 0,8*2 0,7*2	7,40000
2 21,27 : (3,8+2,2+6,0+3,95)*2 1,2 0,9*2 0,8*3 2,5*2	21,50000
Mezisoučet	104,45000
el.stat.PVC :	
1.NP :	
1 06,11,13,14 : 4,75*8+3,55*6+3,75*2 1,1*4 0,8*3	60,00000

751	77622 0299	1 37,42,43 : 5,0*6+3,55*2+3,5*2+3,4*2 1,1*3 0,8		46,80000			
		2.NP :					
		2 04,14 : 7,5 1,4*2+2,1*2+7,5 0,8*2+0,25*4		15,80000			
		2 11,12 : 5,7*4+3,5*2+3,7*2 1,1 1,4 0,9*2		32,90000			
		2 40,41,42,43 : 6,3*8+8,45*2+3,6*6 1,4*4		83,30000			
		2 44,45,46 : 6,3*6+3,6*2+6,25*2+8,6*2 1,4*3		70,50000			
		Mezisoučet		309,30000			
		Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení přechodový profi,vyplnění rohu pryž.klínem Js	m	683,80000	157,60	107 766,88	Vlastní
		25mm					
		a penetrace omítky včetně koutů a rohů.					
		PVC 1 :					
		1.NP :					
		1 17,21 : (1,6*2+0,7*2)*2		9,20000			
		1 18,22 : 3,0*2+2,3+1,6+1,5*2+0,7+1,1		14,70000			
		1 19,23,24 : 1,25*6+0,9*3+0,2*3		10,80000			
		1 31 : 2,85+3,2+3,2+0,6*2+0,5+1,7*2		14,35000			
		2.NP :					
		2 06,08 : (1,1*2+0,95*2)*2		8,20000			
		2 07,09 : (0,9*2+1,5+0,8)*2*2		16,40000			
		3.NP :					
		3 19,21 : (0,9*2+1,2*2)*2		8,40000			
		3 20,22 : (1,4+0,7+0,9*2)*2		7,80000			
		4.NP :					
		4 19,21 : (0,9*2+1,2*2)*2		8,40000			
		4 20,22 : (1,4+0,7+0,9*2)*2		7,80000			
		5.NP :					
		5 19,21 : (0,9*2+1,2*2)*2		8,40000			
		5 20,22 : (1,4+0,7+0,9*2)*2		7,80000			
		Mezisoučet		122,25000			
		PVC 2 :					
		1.PP :					
		1 11 : 2,5+1,8+0,7+0,8		5,80000			
		1 12 : 0,9*2+1,6+0,7		4,10000			
		1 13,17 : (1,55+0,85+0,9*2)*2		8,40000			
		1 15 : 2,5+1,8+0,85+0,75		5,90000			
		1 16 : 1,65+0,75+0,9*2		4,20000			
		1 30 : (1,6+0,8+0,9*2)*2		8,40000			
		1 31,32,37,38 : 1,0*4+1,1*4+0,9*4		12,00000			

1 33,40 : $(1,5+0,8+0,9*2)*2$	8,20000
1.NP :	
1 28 : $1,8*3+1,1$	6,50000
1 34 : $1,8*3+1,1$	6,50000
2.NP :	
2 19 : $2,35+5,7*2+3,5$	17,25000
2 20 : $1,5+5,7*2+2,4$	15,30000
2 22,23 : $(2,15*2+1,8+0,9)*2$	14,00000
2 37,38,39 : $1,65*2+0,9*2+1,0*4+1,25+0,45+0,9*2$	12,60000
2 48 : $1,9*2+1,8+1,1$	6,70000
3.NP :	
3 10 : $2,2*2+1,8+1,1$	7,30000
3 12 : $5,1*2+2,2+1,3$	13,70000
3 14 : $5,1*2+2,35+3,45$	16,00000
3 28,30 : $2,85+1,95+1,9*2$	8,60000
3 32,4,6,8,40,2,4,6,8,50 : $(1,85+1,15+1,8*2)*10$	66,00000
3 51 : 3,0	3,00000
3 54,56 : $(1,8*3+1,1)*2$	13,00000
4.NP :	
4 10 : $2,2*2+1,8+1,1$	7,30000
4 12 : $5,1*2+2,2+1,3$	13,70000
4 14 : $5,1*2+2,35+3,45$	16,00000
4 28,30 : $2,85+1,95+1,9*2$	8,60000
4 32,4,6,8,40,2,4,6,8,50 : $(1,85+1,15+1,8*2)*10$	66,00000
4 51 : 3,0	3,00000
4 54,56 : $(1,8*3+1,1)*2$	13,00000
5.NP :	
5 10 : $2,2*2+1,8+1,1$	7,30000
5 12 : $5,1*2+2,2+1,3$	13,70000
5 14 : $5,1*2+2,35+3,45$	16,00000
5 28,30 : $2,85+1,95+1,9*2$	8,60000
5 32,4,6,8,40,2,4,6,8,50 : $(1,85+1,15+1,8*2)*10$	66,00000
5 51 : 3,0	3,00000
5 54,56 : $(1,8*3+1,1)*2$	13,00000
Mezisoučet	518,65000
PVC 3 :	
1.NP :	
1 20 : $1,6+0,8+1,55*2$	5,50000

		2.NP :							
		2 10 : 3,45+2,65+1,55*2			9,20000				
		3.NP :							
		3 23 : 2,75+1,55*2+3,55			9,40000				
		4.NP :							
		4 23 : 2,75+1,55*2+3,55			9,40000				
		5.NP :							
		5 23 : 2,75+1,55*2+3,55			9,40000				
		Mezisoučet			42,90000				
752	776521100XT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na akrylát. lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	3 383,09000		76,80	259 821,31		Vlastní
		výkaz výměr viz tabulka podlah :							
		PVC 1 :							
		B 1 : 1466,6 18,21		1 448,39000					
		B 2 : 309,5		309,50000					
		B 3 : 571,8		571,80000					
		Mezisoučet		2 329,69000					
		PVC 3 :							
		D 1 : 378,9		378,90000					
		D 2 : 453,1		453,10000					
		D 4 : 39,8		39,80000					
		D 5 : 22,3		22,30000					
		Mezisoučet		894,10000					
		PVC 4 :							
		E 1 : 153,1		153,10000					
		E 2 : 6,2		6,20000					
		Mezisoučet		159,30000					
753	776521100XT2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na polyuretanové lepidlo	m2	367,90000		149,50	55 001,05		Vlastní
		výkaz výměr viz tabulka podlah :							
		PVC 2 :							
		C 1 : 24,9		24,90000					
		C 2 : 6,9		6,90000					
		C 3 : 176,4		176,40000					
		C 4 : 60,0		60,00000					
		C 5 : 74,8		74,80000					
		Mezisoučet		343,00000					
		PVC 3 :							

		D 3 : 2,6		2,60000			
		D 5 : 22,3		22,30000			
		Mezisoučet		24,90000			
754	776521230R00	Lepení povlak.podlah, dílce PVC, vodivých výkaz výměr viz tabulka podlah :	m2	549,31000	125,30	68 828,54	Vlastní
		F 1 : 458,5+18,21		476,71000			
		F 2 : 72,6		72,60000			
755	77655 1199	Nalepení krytiny na stěnu včetně penetrace,přebro ušení podkladu a dodávky materiálu - komplet, prov.	m2	1 658,88250	589,50	977 911,23	Vlastní
		Heterogenní vinylová stěnová krytina pro vodotěsnou pokládku do vlhkých prostor.Součástí je rohový výplňový profil a přechodový profil.Přesný popis viz TZ ve skladbách podlah a barevném řešení.					
		1.PP :					
		1 11 : (2,5+1,8+0,7+0,8)*2,02		11,71600			
		1 12 : (0,9*2+1,6+0,7)*2,02		8,28200			
		1 13,17 : (1,55+0,85+0,9*2)*2,02*2		16,96800			
		1 15 : (2,5+1,8+0,85+0,75)*2,02		11,91800			
		1 16 : (1,65+0,75+0,9*2)*2,02		8,48400			
		1 30 : (1,6+0,8+0,9*2)*2,02*2		16,96800			
		1 31,32,37,38 : (1,0*4+1,1*4+0,9*4)*2,02		24,24000			
		1 33,40 : (1,5+0,8+0,9*2)*2,02*2		16,56400			
		1.NP :					
		1 06 14 : (0,95*2+0,6*2+2,2+0,9+2,6+0,6+0,9*4+0,6*4+3,2+0,6)*2,02		38,78400			
		1 16 : (3,0+0,6)*2,02		7,27200			
		1 17,21 : (1,6*2+0,7*2)*2,02*2		18,58400			
		1 18,22 : (3,0*2+2,3+1,6+1,5*2+0,7+1,1)*2,02		29,69400			
		1 19,23,24 : (1,25*6+0,9*3+0,2*3)*2,02		21,81600			
		1 20 : (1,6+0,8+1,55*2)*2,02		11,11000			
		1 28 : (1,8*3+1,1)*2,02		13,13000			
		1 31 : (2,85+3,2+3,2+0,6*2+0,5)*2,02+1,7*1,0*2		25,51900			
		1 34 : (1,8*3+1,1)*2,02		13,13000			
		1 36 39 : (3,2*3+0,6*2+0,6*2+0,9+3,0+3,5)*2,02		39,18800			
		1 41,42,43 : (0,6*3+0,9+2,8*2)*2,02		16,76600			
		2.NP :					
		2 06,08 : (1,1*2+0,95*2)*2,02*2		16,56400			
		2 07,09 : (0,9*2+1,5+0,8)*2,02*2		16,56400			
		2 10 : (3,45+2,65+1,55*2)*2,02		18,58400			
		2 11 : (0,6+2,2)*2,02		5,65600			

2 13 : $(3,5+0,65*2)*2,02$	9,69600
2 15,16,17,18 : $(3,8+0,65+0,9*2+4,35+0,65)*2,02$	22,72500
2 19 : $(2,35+5,7*2)*2,02+3,5*1,0$	31,27500
2 20 : $(1,5+5,7*2)*2,02+2,4*1,0$	28,45800
2 22,23 : $(2,15*2+1,8+0,9)*2,02*2$	28,28000
2 35 : $(2,9+0,65)*2,02$	7,17100
2 37,38,39 : $(1,65*2+0,9*2+1,0*4+1,25+0,45+0,9*2)*2,02$	25,45200
2 40 47 : $(1,85+2,15*4+2,45+2,5+0,65*7)*2,02$	40,29900
2 48 : $(1,9*2+1,8+1,1)*2,0$	13,40000
3.NP :	
3 06,08,09 : $(2,6+2,45+0,65+2,3+0,65*2)*2,02$	18,78600
3 10 : $(2,2*2+1,8+1,1)*2,02$	14,74600
3 12 : $(5,1*2+2,2+1,3)*2,02$	27,67400
3 13,16 : $(1,55+0,65+1,2+0,6)*2,02$	8,08000
3 14 : $(5,1*2+2,35)*2,02+3,45*1,95$	32,07850
3 19,21 : $(0,9*2+1,2*2)*2,02*2$	16,96800
3 20,22 : $(1,4+0,7+0,9*2)*2,02*2$	15,75600
3 23 : $(2,75+1,55*2+3,55)*2,02$	18,98800
3 25,26 : $(3,5+0,65*2+1,2)*2,02$	12,12000
3 28,30 : $(2,85+1,95+1,9*2)*2,02$	17,37200
3 32,4,6,8,40,2,4,6,8,50 : $(1,85+1,15+1,8*2)*2,02*10$	133,32000
3 51 : $3,0*2,02$	6,06000
3 54,56 : $(1,8*3+1,1)*2,02*2$	26,26000
4.NP :	
4 06,08,09 : $(2,6+2,45+0,65+2,3+0,65*2)*2,02$	18,78600
4 10 : $(2,2*2+1,8+1,1)*2,02$	14,74600
4 12 : $(5,1*2+2,2+1,3)*2,02$	27,67400
4 13,16 : $(1,55+0,65+1,2+0,6)*2,02$	8,08000
4 14 : $(5,1*2+2,35)*2,02+3,45*1,95$	32,07850
4 19,21 : $(0,9*2+1,2*2)*2,02*2$	16,96800
4 20,22 : $(1,4+0,7+0,9*2)*2,02*2$	15,75600
4 23 : $(2,75+1,55*2+3,55)*2,02$	18,98800
4 25,26 : $(3,5+0,65*2+1,2)*2,02$	12,12000
4 28,30 : $(2,85+1,95+1,9*2)*2,02$	17,37200
4 32,4,6,8,40,2,4,6,8,50 : $(1,85+1,15+1,8*2)*2,02*10$	133,32000
4 51 : $3,0*2,02$	6,06000
4 54,56 : $(1,8*3+1,1)*2,02*2$	26,26000
5.NP :	

		5 06,08,09 : (2,6+2,45+0,65+2,3+0,65*2)*2,02		18,78600			
		5 10 : (2,2*2+1,8+1,1)*2,02		14,74600			
		5 12 : (5,1*2+2,2+1,3)*2,02		27,67400			
		5 13,16 : (1,55+0,65+1,2+0,6)*2,02		8,08000			
		5 14 : (5,1*2+2,35)*2,02+3,45*1,95		32,07850			
		5 19,21 : (0,9*2+1,2*2)*2,02*2		16,96800			
		5 20,22 : (1,4+0,7+0,9*2)*2,02*2		15,75600			
		5 23 : (2,75+1,55*2+3,55)*2,02		18,98800			
		5 25,26 : (3,5+0,65*2+1,2)*2,02		12,12000			
		5 28,30 : (2,85+1,95+1,9*2)*2,02		17,37200			
		5 32,4,6,8,40,2,4,6,8,50 : (1,85+1,15+1,8*2)*2,02*10		133,32000			
		5 51 : 3,0*2,02		6,06000			
		5 54,56 : (1,8*3+1,1)*2,02*2		26,26000			
756	77655 1299	Nalepení krytiny na stěnu včetně penetrace,přebro ušení podkladu a dodávky materiálu - komplet, prov.	m2	149,06000	794,80	118 472,89	Vlastní
		Homogenní vinylová stěnová krytina pro vodotěsnou pokládku do vlhkých prostor.Součástí je rohový výplňový profil a přechodový profil.Přesný popis viz TZ ve skladbách podlah a barevném řešení					
		1 29 : (5,45+6,3*2)*3,0 1,1*2,0 0,8*2,0*3+5,45*1,0		52,60000			
		1 32 : (5,3+6,3*2)*3,0 1,1*2,0 0,8*2,0*3+5,3*1,0		52,00000			
		2 12 : (5,7*2+3,75)*3,0 1,4*2,1 0,9*2,0+3,75*1,0		44,46000			
757	77657 5399	Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze viz.pol.č.701 - PVC 2 : 343,0	M2	2 150,94000	157,60	338 988,14	Vlastní
		vytažení pol.č.714,715 : 1658,88+149,06		343,00000			
				1 807,94000			
758	776590100X00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah výkaz výměr viz tabulka podlah :	m2	4 278,00000	4,10	17 539,80	Vlastní
		B 1 : 1466,6		1 466,60000			
		B 2 : 309,5		309,50000			
		B 3 : 571,8		571,80000			
		C 1 : 24,9		24,90000			
		C 2 : 6,9		6,90000			
		C 3 : 176,4		176,40000			
		C 4 : 60,0		60,00000			
		C 5 : 74,8		74,80000			
		D 1 : 378,9		378,90000			
		D 2 : 453,1		453,10000			
		D 3 : 2,6		2,60000			

		D 4 : 39,8		39,80000			
		D 5 : 22,3		22,30000			
		E 1 : 153,1		153,10000			
		E 2 : 6,2		6,20000			
		F 1 : 458,5		458,50000			
		F 2 : 72,6		72,60000			
759	776590140X00	Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projek barev.řešení	m2	4 278,00000	59,40	254 113,20	Vlastní
		výkaz výměr viz tabulka podlah :					
		B 1 : 1466,6		1 466,60000			
		B 2 : 309,5		309,50000			
		B 3 : 571,8		571,80000			
		C 1 : 24,9		24,90000			
		C 2 : 6,9		6,90000			
		C 3 : 176,4		176,40000			
		C 4 : 60,0		60,00000			
		C 5 : 74,8		74,80000			
		D 1 : 378,9		378,90000			
		D 2 : 453,1		453,10000			
		D 3 : 2,6		2,60000			
		D 4 : 39,8		39,80000			
		D 5 : 22,3		22,30000			
		E 1 : 153,1		153,10000			
		E 2 : 6,2		6,20000			
		F 1 : 458,5		458,50000			
		F 2 : 72,6		72,60000			
760	776590150X	Penetrování nášlap ploch podlahy	m2	4 278,00000	28,40	121 495,20	Vlastní
		výkaz výměr viz tabulka podlah :					
		B 1 : 1466,6		1 466,60000			
		B 2 : 309,5		309,50000			
		B 3 : 571,8		571,80000			
		C 1 : 24,9		24,90000			
		C 2 : 6,9		6,90000			
		C 3 : 176,4		176,40000			
		C 4 : 60,0		60,00000			
		C 5 : 74,8		74,80000			
		D 1 : 378,9		378,90000			

		D 2 : 453,1		453,10000				
		D 3 : 2,6		2,60000				
		D 4 : 39,8		39,80000				
		D 5 : 22,3		22,30000				
		E 1 : 153,1		153,10000				
		E 2 : 6,2		6,20000				
		F 1 : 458,5		458,50000				
		F 2 : 72,6		72,60000				
761	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC 1179 bráno 1mb/1m2 : výkaz výměr viz tabulka podlah :	m	4 278,00000	31,60	135 184,80		Vlastní
		B 1 : 1466,6		1 466,60000				
		B 2 : 309,5		309,50000				
		B 3 : 571,8		571,80000				
		C 1 : 24,9		24,90000				
		C 2 : 6,9		6,90000				
		C 3 : 176,4		176,40000				
		C 4 : 60,0		60,00000				
		C 5 : 74,8		74,80000				
		D 1 : 378,9		378,90000				
		D 2 : 453,1		453,10000				
		D 3 : 2,6		2,60000				
		D 4 : 39,8		39,80000				
		D 5 : 22,3		22,30000				
		E 1 : 153,1		153,10000				
		E 2 : 6,2		6,20000				
		F 1 : 458,5		458,50000				
		F 2 : 72,6		72,60000				
762	284 43010	Specif.- Podlahovina PVC 1 - extrémně trvanlivá z homogeního vinylu s tvrzeným povrchem IQ PUR přesný popis viz "Skladby podlah " a barevné řešení. výkaz výměr viz tabulka podlah :	m2	2 595,66180	436,10	1 131 968,11		Vlastní
		B 1 : (1466,6 18,21)*1,03		1 491,84170				
		B 2 : 309,5*1,03		318,78500				
		B 3 : 571,8*1,03		588,95400				
		vytažení na stěnu - viz předchozí výpočet : (1781,4+122,3)*0,1*1,03		196,08110				

763	284 43011	Specif.- Podlahovina PVC 2 - homogenní vinylová s protismyk.nopy přesný popis viz "Skladby podlah " a barevné řešení. výkaz výměr viz tabulka podlah : C 1 : 24,9*1,03 C 2 : 6,9*1,03 C 3 : 176,4*1,03 C 4 : 60,0*1,03 C 5 : 74,8*1,03 vytažení na stěnu - viz předchozí výpočet : 518,7*0,1*1,03	m2	406,71610	500,70	203 642,75	Vlastní
764	284 43012	Specif.- Podlahovina PVC 3 - extrémně trvanlivá z homogeního vinylu s tvrzeným povrchem PUR přesný popis viz "Skladby podlah " a barevné řešení. výkaz výměr viz tabulka podlah : D 1 : 378,9*1,03 D 2 : 453,1*1,03 D 3 : 2,6*1,03 D 4 : 39,8*1,03 D 5 : 22,3*1,03 vytažení na stěnu - viz předchozí výpočet : (765,4+42,9)*0,1*1,03	m2	1 006,85590	436,10	439 089,86	Vlastní
765	284 43013	Specif.- Podlahovina PVC 4 - homogenní trvale vodi vá vinylová, tvrzená elektrovedivým PUR přesný popis viz "Skladby podlah " a barevné řešení. výkaz výměr viz tabulka podlah : E 1 : 153,1*1,03 E 2 : 6,2*1,03 vytažení na stěnu - viz předchozí výpočet : 104,5*0,1*1,03	m2	174,84250	726,80	127 075,53	Vlastní
766	284 43014	Specif.- Elstat.vodivé PVC - homogenní trvale vodi vá vinylová, tvrzená elektrovedivým PUR přesný popis viz "Skladby podlah " a barevné řešení. výkaz výměr viz tabulka podlah : F 1 : (458,5+18,21)*1,03 F 2 : 72,6*1,03	m2	597,64720	726,80	434 369,98	Vlastní

		vytažení na stěnu - viz předchozí výpočet : 309,3*0,1*1,03		31,85790				
		998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m						
767	998776203R00	...v objektech výšky do 24 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 750,751,752,753,754,755,756,757,761,762,763,764,765,766, : Součet: : 54556,90790	%	52 578,53530	1,00	52 578,54	800 775	RTS
				54 556,90790				
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				107 794,89		
768	77761521ccc	Nátěry podlah betonových, aplikované ve dvou vrstvách + penetrace výkaz výměr viz tabulka podlah : G 1 : 17,1 G 2 : 63,7 G 3 : 51,9 G 4 : 17,2 G 5 : 30,5 G 6 : 38,8 G 7 : 30,9 G 8 : 39,2 G 9 : 287,2	m2	576,50000	184,40	106 306,60		Vlastní
				17,10000 63,70000 51,90000 17,20000 30,50000 38,80000 30,90000 39,20000 287,20000				
		998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické 50 m vodorovně						
769	998777203R00	...v objektech výšky do 24 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 768, : Součet: : 2457,94500	%	1 063,06600	1,40	1 488,29	800 773	RTS
				2 457,94500				
Díl:	781	Obklady keramické				141 063,01		
770	781415014XT5	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20/20 cm a 20/10 cm Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu. 1.PP : 1 04 : (3,73+4,6)*2,6*2 1,1*2,0 1.NP : 1 44,50 : (2,8+1,9+0,9+0,8)*2,02*2 1 45,51 : (1,8*2+3,15+1,25)*2,02*2	m2	198,47400	346,50	68 771,24		Vlastní
				41,11600 25,85600 32,32000				

		1 46 : (2,55+1,75+3,0+0,9)*2,02		16,56400			
		1 47,48,53,54 : (1,25*2*0,9+0,2)*2,02*4		19,79600			
		1 49,55 : (1,25*2+1,0+0,3)*2,02*2		15,35200			
		1 52 : (3,0+0,9+1,2+2,0)*2,02		14,34200			
		2.NP :					
		2 30,32 : (1,25*2+0,8*2)*2,02*2		16,56400			
		2 31,33 : (1,5+0,8+0,9*2)*2,02*2		16,56400			
771	781419700R00	Příplatek za vícebarevné kladení a různou velikost výměra viz položka 781415014XT5 : 198,74	m2	198,74000	13,50	2 682,99	Vlastní
772	781419706RT2	příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně výměra viz položka 781415014XT5 : 198,74	m2	198,74000	16,20	3 219,59	Vlastní
773	781419711R00	příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl výměra viz položka 781415014XT5 : 198,74	m2	198,74000	10,80	2 146,39	Vlastní
774	7814910991RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních 1.PP : 1 04 : (3,73+4,6)*2 1.NP : 1 44,50 : (2,8+1,9+0,9+0,8)*2 1 45,51 : (1,8*2+3,15+1,25)*2 1 46 : (2,55+1,75+3,0+0,9)*2 1 47,48,53,54 : (1,25*2*0,9+0,2)*4 1 49,55 : (1,25*2+1,0+0,3)*2 1 52 : 3,0+0,9+1,2+2,0 2.NP : 2 30,32 : (1,25*2+0,8*2)*2 2 31,33 : (1,5+0,8+0,9*2)*2	m	102,76000	51,20	5 261,31	Vlastní
775	781575399	Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze 1.PP : 1 04 : (3,73+4,6)*0,3*2 1.NP :	M2	45,22400	212,40	9 605,58	Vlastní

		1 44,50 : (2,8+1,9+0,9+0,8)*0,3*2		3,84000				
		1 45,51 : (1,8*2+3,15+1,25)*0,3*2		4,80000				
		1 46 : (2,55+1,75+3,0+0,9)*0,3		2,46000				
		1 47,48,53,54 : (1,25*2*0,9+0,2)*2,02*4		19,79600				
		1 49,55 : (1,25*2+1,0+0,3)*0,3*2		2,28000				
		1 52 : (3,0+0,9+1,2+2,0)*0,3		2,13000				
		2.NP :						
		2 30,32 : (1,25*2+0,8*2)*0,3*2		2,46000				
		2 31,33 : (1,5+0,8+0,9*2)*0,3*2		2,46000				
776	299 91115	UKONCUJICI LISTA NEREZ výkaz výměr viz předcházející pol. 102,76*1,1	M	113,03600 113,03600	106,70	12 060,94		Vlastní
777	597 64552	OBKLAD KERAMICKÝ 200/100 ,200/100 mm přesný popis viz barevné řešení stavby včetně všech systémových rohů,sokl vni roh,sokl vně roh 198,47*1,1	M2	218,31700 218,31700	162,00	35 367,35		Vlastní
778	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické 998781203R00	...v objektech výšky do 24 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 770,772,775,776,777, : Součet: : 2452,99290	%	1 391,15390 2 452,99290	1,40	1 947,62	800 771	RTS
Díl:	783	Nátěry				92 235,50		
779	783225600R00	783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické ...2x email včetně pomocného lešení. viz barevné řešení : Z/26 Z/34 : 0,7*2,0*2*2+0,8*2,0*2*2+1,45*2,0*2*3+1,6*2,0*2*2+0,9*2,0*2*2 Z/36,42,54 56 : 0,8*2,0*2*(6+5)+1,1*2,0*2+1,6*2,2*2+0,8*2,0*2*8 Z/105 : 0,25*6 Z/107,108,113,114 : (7,2*3+5,4*4+12,3+25,9)*0,065 Z/115 118 : 0,3*0,6*2*4+0,6*0,6*2+1,5*0,6*2+0,3*0,3*2*5 Z/122,125 : 0,9*0,6*2*44+0,3*0,3*2*9 Z/123,124 : (27,0+47,4)*0,6*2 Z/150,151 : (5,35+4,75)*0,6*2 Z/152 : 12,5*0,065*24	m2	304,05100 49,40000 72,24000 1,50000 5,29100 4,82000 49,14000 89,28000 12,12000 19,50000	83,60	25 418,66	800 783	RTS

780	783226100R00	...základní	m2	304,05100	28,90	8 787,07	800 783	RTS
		Z/26 Z/34 : $0,7*2,0*2*2+0,8*2,0*2*2+1,45*2,0*2*3+1,6*2,0*2*2+0,9*2,0*2*2$		49,40000				
		Z/36,42,54 56 : $0,8*2,0*2*(6+5)+1,1*2,0*2+1,6*2,2*2+0,8*2,0*2*8$		72,24000				
		Z/105 : $0,25*6$		1,50000				
		Z/107,108,113,114 : $(7,2*3+5,4*4+12,3+25,9)*0,065$		5,29100				
		Z/115 118 : $0,3*0,6*2*6+0,6*0,6*2+1,5*0,6*2+0,3*0,3*2*5$		4,82000				
		Z/122,125 : $0,9*0,6*2*4+0,3*0,3*2*9$		49,14000				
		Z/123,124 : $(27,0+47,4)*0,6*2$		89,28000				
		Z/150,151 : $(5,35+4,75)*0,6*2$		12,12000				
		Z/152 : $12,5*0,065*24$		19,50000				
781	Neobsazeno							
782	Neobsazeno							
783	783812100RXX	Nátěry omítek omyvatelné	m2	566,66250	86,60	49 072,97	800 783	RTS
		kompletně dle popisu v TZ D1.01.01-001 - kapitola Omyvatelné nátěry stěn						
		1.PP :						
		1 22 : $(4,25+6,45)*3,4*2 1,45*2,0$		69,86000				
		1.NP :						
		1 08 : $4,75*1,75$		8,31250				
		2.NP :						
		2 11 : $(5,7*2+3,5)*3,0 1,1*2,0 0,9*2,0+3,5*1,0$		44,20000				
		2 24,25 : $(4,7+1,8*2+3,8+2,95*2)*3,0 0,8*2,0*2+(3,8+4,7)*1,0$		59,30000				
		2 26 : $(3,8+2,6+0,3)*2,6*2 0,8*2,0$		33,24000				
		3.NP :						
		3 27,29,31,33 : $(4,1*2+5,2*2)*1,75$		32,55000				
		3 35,37,39,41,43,45,47,49 : $6,05*1,75*8$		84,70000				
		4.NP :						
		4 27,29,31,33 : $(4,1*2+5,2*2)*1,75$		32,55000				
		4 35,37,39,41,43,45,47,49 : $6,05*1,75*8$		84,70000				
		5.NP :						
		5 27,29,31,33 : $(4,1*2+5,2*2)*1,75$		32,55000				
		5 35,37,39,41,43,45,47,49 : $6,05*1,75*8$		84,70000				
	783 90 Ostatní práce							
784	783904811R00	...odrezivění kovových konstrukcí	m2	128,50500	8,30	1 066,59	800 783	RTS
		Z/107,108 : $(7,2*3+5,4*4)*0,065$		2,80800				

		Z/152 : 12,5*0,065*24		19,50000				
		Z/153 : (45,4 20,5)*0,065		1,61850				
		Z/154 157 : (18,0*2+25,4*2+24,7*4+22,3)*0,065		13,51350				
		Z/161 : 1401,0*0,065		91,06500				
785	783221130R00	Nátěr syntet KDK antikoroř zákl	m2	128,50500	61,40	7 890,21		Vlastní
		Z/107,108 : (7,2*3+5,4*4)*0,065		2,80800				
		Z/152 : 12,5*0,065*24		19,50000				
		Z/153 : (45,4 20,5)*0,065		1,61850				
		Z/154 157 : (18,0*2+25,4*2+24,7*4+22,3)*0,065		13,51350				
		Z/161 : 1401,0*0,065		91,06500				
Díl:	784	Malby				831 349,00		
786	784452471R00	784 45 Malby z malířských směsí ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, dvou a více barevné s bílým stropem, dvojnásobné výměra viz položka 784171201R00 : Mezisoučet 23352,5	m2	23 352,50000	27,00	630 517,50	800 784	RTS
787	784171201R00vvvvv	Penetrace podkladu nátěrem 1 x na SDK : výkaz viz pol.63-69 : (198,3+633,7+64,6+236,08+47,2+6,59+214,0)*2 viz.pol 74,75 : 2293,0+439,95 viz.pol 80 83 : 323,41+585,47+2,62+129,9 viz pol 88 90 : (3798,94+531,84+69,7)*2 omítka viz pol.169,176,177,182,184 : 974,5+1759,85+3400,98+360,38+549,73 sklotapeta pol.738 : 465,59 tapeta pol.739 : 255,93 obklad pol.720 : 198,47 přípočet dveří : dveře viz T/1 - T/44, T/58,60 : š.70 cm : 0,7*2,0*2*(31+8+40) š.80 cm : 0,8*2,0*2*(12+2+16+3+6+2+3+2+1+8+10+4+1+1+4)*2 š.90 cm : 0,9*2,0*2*(11+4+2+2+5+2+8+1+16+3+2)*2 š.110 cm : 1,1*2,0*2*(3+27+29+11)*2 š.120 cm : 1,2*2,0*2*(4+2)*2	m2	23 352,50000	8,60	200 831,50		Vlastní

		š.140 cm : 1,4*2,0*2*2		22,40000			
		š.145 cm : 1,45*2,0*2*2		23,20000			
		š.170 cm : 1,7*2,0*2*2		27,20000			
Díl:	785	Tapety			191 563,56		
788	78541 1199X	D + M Omyvatelné sklotapety vč. dvojnásobného omyvatelného nátěru s finálním ošetřením povrchu bezbarvým lakem kompletně dle popisu v TZ D1.01.01-001 - kapitola Sklotapety, Omyvatelné nárěry stěn 2.NP : 2 04 : (14,8+14,9+3,0+3,0+37,0)*2,6 1,4*2,1*7 1,6*2,6 1,4*2,1 0,9*2,0*2 1,1*2,0*2 1,4*2,1 2,0*1,9 (3,2+1,45+0,9*6+0,75*4+3,4+1,9)*1,1 2 14 : (7,6+0,25*4+3,05*2)*2,6 0,9*2,0*2 0,88*2,0*2 2,7*1,9 2 40 : (6,3*2+0,4*2+8,45)*3,0 3,2*1,1 1,4*2,1 1,45*1,1 2,0*1,1*2+8,45*1,0 2 41 44 : (6,3*2+3,5)*3,0*4+3,5*1,0*4 2,0*1,1*16 1,4*2,1*4 0,9*1,1*4 0,75*1,1*2 2,15*2,02*4 2 45 : (6,25+6,3*2)*3,0+6,25*1,0 2,0*1,1*4 1,54*2,1 3,4*1,1 2,45*2,02 2 46 : (8,6+6,3*2+0,4*2)*3,0+8,6*1,0 1,9*1,1 0,9*1,1 1,4*2,1 2,5*2,02	M2	465,59500	265,50	123 615,47	Vlastní
789	78541 1299X	D + M Tapet kompletně dle popisu v TZ D1.01.01-001 - kapitola Tapety 1.NP : 1 16 : 4,75*3,0 2.NP : 2 15 : 3,9*3,0 0,9*2,0 2 34 : 6,3*3,0 1,8*2,6 2 47 : 6,3*3,0 3.NP : 3 09 : 5,1*2,8 3 26 : 7,45*2,8 3 53 : 4,55*2,9 3 55 : 4,55*2,9 4.NP : 4 09 : 5,1*2,8 4 26 : 7,45*2,8 4 53 : 4,55*2,9 4 55 : 4,55*2,9 5.NP : 5 09 : 5,1*2,8 5 26 : 7,45*2,8	M2	255,92500	265,50	67 948,09	Vlastní

		5 53 : 4,55*2,9		13,19500				
		5 55 : 4,55*2,9		13,19500				
		5 57 : 4,85*2,9		14,06500				
Díl:	786	Čalounické úpravy				69 963,52		
790	78611 3999	Žaluzie vni horizont.AL š.25 mm,ovl.řetízkem komplet dod+mont dle	m2	217,27800	322,00	69 963,52		Vlastní
		Č/19 : 0,94*2,1*15		29,61000				
		Č/20 : 1,54*2,1		3,23400				
		Č/21 : 1,79*2,1*14		52,62600				
		Č/22 : 0,92*2,1*14		27,04800				
		Č/23 : 1,79*1,8*12		38,66400				
		Č/24 : 0,92*1,8*12		19,87200				
		Č/25 : 0,94*1,8*15		25,38000				
		Č/26 : 1,44*1,8*3		7,77600				
		Č/27 : 1,21*1,8*6		13,06800				
Díl:	799	Orientační systém				142 587,70		
791	79911 1111	Vnější značení budov 600/600/2 mm dle OS-00 U každé položky je uvedeno označení, pod kterým je uveden podrobný popis daného označení dle výpisu orientačního systému. Platí pro dod + mont.	kus	4,00000	1 556,10	6 224,40		Vlastní
792	79911 1112	Systémové značení dveří 160/80/3 mm dle OS-01	kus	237,00000	235,80	55 884,60		Vlastní
793	79911 1113	Systémové značení dveří a ordin.hodin vč.jmenovek 160/220/3 mm dle OS-02	kus	21,00000	602,10	12 644,10		Vlastní
794	79911 1114	Systémové značení dveří vč.jmenovek 160/220/3 mm dle OS-03	kus	8,00000	532,80	4 262,40		Vlastní
795	79911 1115	Značení podlaží 190/190/3 mm dle OS-04	kus	24,00000	492,30	11 815,20		Vlastní
796	79911 1116	Nadsvětlik hl.vstupu 1 600/350 mm dle OS-05	kus	18,00000	340,20	6 123,60		Vlastní
797	79911 1117	Číslo dveří bez ozn. 40/20/2 mm dle OS-06	kus	55,00000	31,90	1 754,50		Vlastní
798	79911 1118	Hlavní orientační tabule 630/1705/3 mm dle OS-07	kus	2,00000	11 862,00	23 724,00		Vlastní
799	79911 1119	Tabulka do výtahu 200/280/4 mm dle OS-08	kus	3,00000	1 074,60	3 223,80		Vlastní
800	79911 1120	Tabulka označení výtahů 160/190/3 mm dle OS-09	kus	29,00000	457,20	13 258,80		Vlastní

801	79911 1121	Ozn.posuv.dveří JIP samolepka 160/80 mm dle OS-10	kus	15,00000	45,70	685,50	Vlastní
802	79911 1122	Obal na evakuační plán 400/300/2 mm dle OS-11	kus	19,00000	157,20	2 986,80	Vlastní
Díl:	XXX	Výkazy výměr - pomocné výpočty - nenaceňovat					
803	1	TABULKA PODLAH Položku neoceňovat - pomocný výpočet	M2	6 163,78000			Vlastní
		Jedná se pouze o výpočet výměr podlah, tyto jsou potom dosazeny do jednotl. oddílů.					
		A 1 :					
		1.PP : 21,6+30,4+30,5+19,0+179,4+15,0+4,6		300,50000			
		Mezisoučet		300,50000			
		A 2 :					
		1.PP : 17,1+17,2		34,30000			
		Mezisoučet		34,30000			
		A 3 :					
		1. 6.NP : 3,6*1,7+0,8*1,5+3,6*5,6+6,8*3,6*3+3,6*2,0*3+4,65*3,0*5		192,27000			
		3,2*0,75*5		12,00000			
		Mezisoučet		204,27000			
		A 5 :					
		1. 6.NP : 1,5*130+1,5*119		373,50000			
		Mezisoučet		373,50000			
		A 4 :					
		1,5*1,5*10+3,2*1,5*6		51,30000			
		Mezisoučet		51,30000			
		A 6 :					
		1.NP : 15,9+34,9+18,3		69,10000			
		2.NP : 18,5+18,7+26,0		63,20000			
		3.NP : 16,6+19,0		35,60000			
		4.NP : 16,6+19,0		35,60000			
		5.NP : 16,6+19,0		35,60000			
		Mezisoučet		239,10000			
		A 7 :					
		1.NP : 4,9+4,0+7,6+1,2*2+1,3+4,8+4,0+6,1+1,2*2+1,3		38,80000			
		2.NP : 2,0+1,5+2,1+1,5		7,10000			
		Mezisoučet		45,90000			
		A 8 :					
		6.NP : 4,65*3,0+3,2*0,75		16,35000			
		Mezisoučet		16,35000			

A 9 :	
1.NP : 27,2	27,20000
Mezisoučet	27,20000
B 1 :	
1.NP : 16,4+17,4+17,2*2+16,6+3,3+3,4+26,8+17,9+18,3	154,50000
2.NP : 8,3+8,1+18,4	34,80000
3.NP : 19,0+21,4+17,9+11,8+9,6+40,2+19,5*2+21,9*2+23,7*8+27,4	419,70000
4.NP : 19,0+21,4+17,9+11,8+9,6+40,2+19,5*2+21,9*2+23,7*8+27,4	419,70000
5.NP : 19,0+21,4+17,9+11,8+9,6+40,2+19,5*2+21,9*2+23,7*8+27,4	419,70000
Mezisoučet	1 448,40000
B 2 :	
1.NP : 259,4+2,4+5,3+1,2+2,6+4,5+1,2+1,3+8,0+15,0+8,6	309,50000
Mezisoučet	309,50000
B 3 :	
2.NP : 1,9+1,4+1,9+1,4	6,60000
3.NP : 19,1+144,2+14,2+4,2+2,0+1,3+2,1+1,3	188,40000
4.NP : 19,1+144,2+14,2+4,2+2,0+1,3+2,1+1,3	188,40000
5.NP : 19,1+144,2+14,2+4,2+2,0+1,3+2,1+1,3	188,40000
Mezisoučet	571,80000
C 1 :	
1.PP : 4,2+1,4+3,9+1,4+4,2+1,4*2+4,2+1,4*2	24,90000
Mezisoučet	24,90000
C 2 :	
1.PP : 1,5+1,6+0,9+1,0+1,0+0,9	6,90000
Mezisoučet	6,90000
C 3 :	
1.NP : 3,2+3,2	6,40000
2.NP : 3,5	3,50000
3.NP : 4,0+5,4*2+3,4*11+3,3	55,50000
4.NP : 4,0+5,4*2+3,4*11+3,3	55,50000
5.NP : 4,0+5,4*2+3,4*11+3,3	55,50000
Mezisoučet	176,40000
C 4 :	
2.NP : 13,6+4,0*2+2,4+1,5	25,50000
3.NP : 11,5	11,50000
4.NP : 11,5	11,50000
5.NP : 11,5	11,50000
Mezisoučet	60,00000

C 5 :	
2.NP : 19,8+1,6	21,40000
3.NP : 17,8	17,80000
4.NP : 17,8	17,80000
5.NP : 17,8	17,80000
Mezisoučet	74,80000
D 1 :	
1.PP : 12,1+11,5+11,4+25,4+25,4+16,2+31,7+17,7+38,0+38,3	227,70000
46,2+47,6+47,5+9,9	151,20000
Mezisoučet	378,90000
D 2 :	
1.NP : 4,2+11,3+16,3+2,2	34,00000
2.NP : 13,0+8,6+11,1+9,5+39,6+31,0+7,5	120,30000
3.NP : 18,1+12,8+4,1+12,2+12,5+19,5+20,4	99,60000
4.NP : 18,1+12,8+4,1+12,2+12,5+19,5+20,4	99,60000
5.NP : 18,1+12,8+4,1+12,2+12,5+19,5+20,4	99,60000
Mezisoučet	453,10000
D 3 :	
1.NP : 2,6	2,60000
Mezisoučet	2,60000
D 4 :	
2.NP : 34,6+5,2	39,80000
Mezisoučet	39,80000
D 5 :	
2.NP : 5,5	5,50000
3. 5.NP : 5,6*3	16,80000
Mezisoučet	22,30000
E 1 :	
2.NP : 30,4+4,8+8,5+20,4+14,75*3,0+14,9*3,0	153,05000
Mezisoučet	153,05000
E 2 :	
2.NP : 6,2	6,20000
Mezisoučet	6,20000
F 1 :	
1.NP : 17,6+17,1+17,0+16,4+30,9+29,6+17,9+18,6+17,5+18,21	200,81000
2.NP : 18,7+21,3+52,4+22,8*4+39,5+52,8	275,90000
Mezisoučet	476,71000
F 2 :	

		2.NP : 49,4+23,2		72,60000			
		Mezisoučet		72,60000			
		G 1 :					
		1.PP : 12,5+4,6		17,10000			
		G 2 :					
		1.PP : 27,6+13,5+22,6		63,70000			
		G 3 :					
		1.PP : 6,1+16,5+12,6+16,7		51,90000			
		G 4 :					
		1.PP : 12,0+5,2		17,20000			
		G 5 :					
		1.NP 5.NP : 6,1*5		30,50000			
		G 6 :					
		1.NP 5.NP : 3,8+4,5+1,4+8,3*3+1,4*3		38,80000			
		G 7 :					
		6.NP : 6,1+6,4+4,2+7,9+6,3		30,90000			
		G 8 :					
		6.NP : 39,2		39,20000			
		G 9 :					
		6.NP : 287,2		287,20000			
		H 1 :					
		1.NP : 13,7		13,70000			
		H 2 :					
		1.NP : 3,2		3,20000			
804	2						
		TABULKA STŘECH Položku neoceňovat - pomocný výpočet	M2	1 385,02300			Vlastní
		Jedná se pouze o výpočet výměr střech, tyto jsou potom dosazeny do jednotl. oddílů.					
		S 1 :					
		1,2*6,04+6,2*(14,5+13,3*3)+12,2*16,0+7,1*9,55 1,0*4,7 4,0*5,45		581,03300			
		vytažení na atiku :					
		(1,2+20,5+14,5+13,3*3+12,2+16,7+12,2)*1,2		140,64000			
		vytažení na objekt :					
		(9,8+14,5+13,3*3+6,1)*0,9+(6,8+9,3+1,1*2)*0,3		68,76000			
		Mezisoučet		790,43300			
		S 2 :					
		9,0*45,1 3,7*2,8		395,54000			
		vytažení na atiku :					
		(9,8+45,1)*0,9*2		98,82000			

		Mezisoučet		494,36000				
		S 3 :						
		4,0*5,45+3,7*2,8		32,16000				
		odskok :						
		(4,0+5,5*2)*0,8+(3,7+2,8*2)*0,3		14,79000				
		Mezisoučet		46,95000				
		S 4 :						
		11,2*3,45		38,64000				
		vytažení na atiku :						
		(3,5*2+11,8)*0,6		11,28000				
		vytažení na objekt :						
		11,2*0,3		3,36000				
		Mezisoučet		53,28000				
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				2 950 605,00		
805	95011 1111	VÝTAH V1 - lůžkový invalidní evakuační výtah komplet dod+mont včetně nerez obložení portálu	kus	1,00000	984 200,00	984 200,00		Vlastní
		počet nástupišť 6, lanový bezstrojovnový přesný popis viz techn.zpráva.						
806	95011 1112	VÝTAH V2 - lůžkový invalidní evakuační výtah komplet dod+mont včetně nerez obložení portálu	kus	1,00000	1 006 240,00	1 006 240,00		Vlastní
		počet nástupišť 6, lanový bezstrojovnový přesný popis viz techn.zpráva.						
807	95011 1113	VÝTAH V3 - lanový bezstrojovnový zásobovac výtah komplet dod+mont včetně nerez obložení portálu	kus	1,00000	960 165,00	960 165,00		Vlastní
		počet nástupišť 7, přesný popis viz techn.zpráva.						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s.
Objekt: Interní pavilon-nová budova H
Rozpočet: Zařízení zdravotně technických instalací

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			340 009,48
PSV			5 067 615,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 407 624,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 407 624,88 CZK
Základní DPH	21 %	1 135 601,22 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **6 543 226,10** CZK

v _____ dne **17.8.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	11 442,50		11 442,50	0
8	Trubní vedení	HSV	318 624,80		318 624,80	6
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV	4 154,40		4 154,40	0
99	Přesun hmot	HSV	5 787,78		5 787,78	0
713	Izolace tepelné-protipožární	PSV		281 242,20	281 242,20	5
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV		816 592,60	816 592,60	15
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV		1 994 164,20	1 994 164,20	37
724	Zdravotechnika - strojní vybavení	PSV		134 908,60	134 908,60	2
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV		780 915,10	780 915,10	14
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV		1 054 465,80	1 054 465,80	19
767	Konstrukce zámečnické	PSV		5 326,90	5 326,90	0
Cena celkem			340 009,48	5 067 615,40	5 407 624,88	100

Položkový rozpočet										
S:		VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s.								
O:		Interní pavilon-nová budova H								
R:	Zařízení zdravotně technických instalací									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 442,50		2,25		0,00
1	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	6,00000	156,00	936,00	0,05	0,29	0,00	0,00
		Zapravení vybouraných prostupů pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP ve stěně tl.200mm:								
		prostup 0,2*0,2m=5 ks								
		prostup 0,45*0,2m=1 ks								
		5+1								
2	340236211R00	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	3,00000	114,50	343,50	0,01	0,04	0,00	0,00
		Zapravení vybouraných prostupů pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP ve stěně tl.100mm:								
		prostup 0,2*0,2m=1 ks								
		prostup 0,45*0,15m=2 ks								
		1+2								
3	340236212R00	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	38,00000	145,50	5 529,00	0,02	0,91	0,00	0,00
		Zapravení vybouraných prostupů pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP ve stěně tl.150mm:								
		prostup 0,1*0,1m=4 ks								
		prostup 0,15*0,15m=25 ks								
		prostup 0,2*0,2m=8 ks								
		prostup 0,3*0,3m=1 ks								
		4+25+8+1								
4	340237212R00	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	7,00000	220,00	1 540,00	0,05	0,33	0,00	0,00
		Zapravení vybouraných prostupů pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP ve stěně tl.150mm:								
		prostup 0,6*0,2m=3 ks								
		prostup 0,7*0,2m=3 ks								
		prostup 0,95*0,2m=1 ks								
		3+3+1								
5	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15 cm maltou ze SMS	m	17,00000	182,00	3 094,00	0,04	0,68	0,00	0,00
		zapravení drážky po vysekání pro potrubí kanalizace a vody v 1.PP								
Díl:	8	Trubní vedení				318 624,80		1,89		0,00
6	852241121R00	Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 80	kus	4,00000	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
		3+1								
7	55251225R	Trouba přír.litin. FF DN80 dl.2000 mm EWS	kus	3,00000	6 906,00	20 718,00	0,03	0,09	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
8	55251227R	Trouba přír.litin. FF DN80 dl.3000 mm EWS	kus	1,00000	8 859,00	8 859,00	0,05	0,05	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
9	852261121R00	Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 100	kus	20,00000	180,00	3 600,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
		1+3+2+14								
10	0,0378	Trouba přír.litin. FF DN100 dl.1000 mm EWS	kus	1,00000	3 405,00	3 405,00	0,04	0,04	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
11	55251255R	Trouba přír.litin. FF DN100 dl.2000 mm EWS	kus	3,00000	6 489,00	19 467,00	0,04	0,11	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
12	55251257R	Trouba přír.litin. FF DN100 dl.3000 mm EWS	kus	2,00000	9 602,00	19 204,00	0,07	0,14	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
13	55251259R	Trouba přír.litin. FF DN100 dl.4000 mm EWS	kus	14,00000	12 530,00	175 420,00	0,09	1,23	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
14	230032029R00	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80	kus	2,00000	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
15	R004	PŘÍRUBA - jištěná na TAH - LITINA DN 80/98 značeno Fs	kus	2,00000	1 657,00	3 314,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
16	230032028R00	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 65	kus	1,00000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
17	R005	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT DN 65-2" značeno Fp	kus	1,00000	2 551,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	230032030R00	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 100	kus	6,00000	140,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
		5+1								
19	R006	PŘÍRUBA - jištěná na TAH - LITINA DN 100/118 značeno Fs	kus	5,00000	2 331,00	11 655,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
20	R007	PŘÍRUBA REDUKČNÍ DN 100/80 značeno Fr	kus	1,00000	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
21	R008	ŠROUB S MATICÍ NEREZ DN A2 M16/70	kus	256,00000	30,80	7 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
22	R009	ŠROUB S MATICÍ NEREZ DN A2 M16/100	kus	56,00000	34,50	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
23	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	5,00000	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		3+2								
24	55259970R	Koleno přírubové FFK DN80-45° EWS	kus	2,00000	1 729,00	3 458,00	0,01	0,02	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
25	55259982R	Koleno přírubové Q DN80-90° EWS	kus	3,00000	1 729,00	5 187,00	0,01	0,03	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
26	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	4,00000	140,00	560,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
27	55259983R	Koleno přírubové Q DN100-90° EWS	kus	4,00000	1 582,00	6 328,00	0,01	0,05	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
28	857701102R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100	kus	1,00000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
29	552599942R	Tvarovka příř. s příř. odb. T DN100/65 mm	kus	1,00000	2 661,00	2 661,00	0,02	0,02	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
32	891241221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 80	kus	1,00000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
33	R011	šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 80 mm PN 16	kus	1,00000	4 574,00	4 574,00	0,02	0,02	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
34	891261221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN100	kus	1,00000	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
35	R012	šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 100 mm PN 16	kus	1,00000	4 778,00	4 778,00	0,02	0,02	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
36	891181295R00	Příplatek za montáž v objektech DN 40 až 1200	kus	2,00000	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
		1+1								
37	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	2,00000	380,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
38	R013	Pas navrtávací závitový výstup DN 100-1"	kus	2,00000	1 574,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP								
		(pol.189)								
39	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	9,00000	12,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž uvedena v tabulce litinového potrubí na výkrese půdorysu 1.PP D1.01.04-103 :								
		9m								
40	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	72,00000	12,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž uvedena v tabulce litinového potrubí na výkrese půdorysu 1.PP D1.01.04-103 :								
		57+15 :								
		72 m								
41	927469T10	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	81,00000	14,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		viz předchozí 2 položky :								
		9+57+15 :								
		81								
42	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	1,00000	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 154,40		0,00		1,76
43	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	11,00000	71,50	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prostupy pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP:								
		Příčka tl.100mm:								
		0,2*0,2m=1 ks								
		0,45*0,15m=1 ks								
		Příčka tl.150mm:								
		prostup 0,2*0,2m=8 ks								
		prostup 0,3*0,3m=1 ks								
		1+1+8+1								
44	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	6,00000	96,40	578,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prostupy pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP:								
		Pro příčku tl.200mm:								
		prostup 0,2*0,2m=5 ks								
		prostup 0,45*0,2m=1 ks								
		5+1								
45	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	7,00000	53,40	373,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prostupy pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP:								
		prostup 0,6*0,2m=3 ks								
		prostup 0,7*0,2m=3 ks								
		prostup 0,95*0,2m=1 ks								
		3+3+1								
46	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	17,00000	142,10	2 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		vysekání drážky pro potrubí kanalizace a vody v 1.PP								
Díl: 99		Přesun hmot				5 787,78		0,00		0,00
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,76200	148,00	260,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		odvozeno z hmotnosti suti oddílu:								
		Ostatní konstrukce a práce-bourání								
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,85800	8,00	126,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,762*9								
49	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	1,76200	360,00	634,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		odvozeno z hmotnosti suti oddílu:								
		Ostatní konstrukce a práce-bourání								
50	998273111R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové ve štole	t	5,31900	896,00	4 765,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				816 592,60		2,42		0,00
51	721154206R00	Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi D 75x3,0	m	9,00000	218,00	1 962,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v dotčených podlažích								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		"základy+1PP"								
		3+6								
52	722181117R00	Ochrana kanalizačního potrubí plstěnými pásy DN 80 mm	m	9,00000	15,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		určeno pro čerpanou kanalizaci v základech z PE do přečerpávače								
53	721154208R00	Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3	m	7,00000	420,00	2 940,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v dotčených podlažích								
		"základy+1PP"								
		7+0								
54	722181118R00	Ochrana kanalizačního potrubí plstěnými pásy DN 100 mm	m	7,00000	18,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		určeno pro čerpanou kanalizaci v základech z PE do přečerpávače								
55	721154209R00	Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9	m	22,00000	580,00	12 760,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v dotčených podlažích								
		"základy"								
		22+0								
56	721154210R00	Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2	m	0,50000	620,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v dotčených podlažích								
		"základy"								
		0,5+0								
57	722181119R00	Ochrana kanalizačního potrubí plstěnými pásy do DN 200 mm	m	22,50000	21,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		určeno pro čerpanou kanalizaci v základech z PE do přečerpávače								
		"DN 125"								
		22								
		"DN150"								
		0,5								
58	721153205R00	Potrubí PE přípojovací, D 50 x 3,0	m	23,00000	168,00	3 864,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v dotčených podlažích								
		"základy +1PP"								
		0+23								
59	722181116R00	Ochrana kanalizačního potrubí plstěnými pásy DN 65	m	23,00000	14,00	322,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		určeno pro čerpanou kanalizaci v základech z PE do přečerpávače								
60	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 70 x 1,9 mm	m	42,00000	188,00	7 896,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		14+7+2+0,5+0,5+18+0+0								
61	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1mm	m	99,00000	223,00	22 077,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		36+15+8+1+1+33+5+0								
62	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1mm	m	106,00000	223,00	23 638,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		88+8+10+0+0+0+0+0								
63	721176137R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 150 x 3,9mm	m	45,00000	288,00	12 960,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		45+0+0+0+0+0+0+0								
64	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	238,50000	188,00	44 838,00	0,00	0,14	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		10+63+36+40+40+36+12+1,5								
65	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	282,50000	212,00	59 890,00	0,00	0,34	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		28,5+23+25+60+60+64+20+2								
66	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm	m	48,00000	223,00	10 704,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		11+29+8+0+0+0+0+0								
67	721176101R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	280,00000	145,00	40 600,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		11+52+8+67+67+57+18+0								
68	926554T10	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	32,00000	156,00	4 992,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		4+6+3+6+6+7+0+0								
69	926557T10	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	453,00000	168,00	76 104,00	0,00	0,16	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		13+55+61+117+119+88+0+0								
70	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	5,50000	178,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		5+0,5+0+0+0+0+0								
71	927638T10	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	134,00000	202,00	27 068,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		9+13+10+33+33+36+0+0								
72	721176145R00	Potrubí HT dešťové (svislé) DN 125 x 3,1 mm	m	37,00000	223,00	8 251,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		metráž potrubí viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		0+9+0+2+4+12+10+0								
73	R014	Izolace potrubí dešťové kanalizace proti rosení-hadice tl. stěny 5mm, odolná ochranná povrchová,, fólie-DN100-dodávka včetně montáže	m	37,00000	58,30	2 157,10	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz předchozí položka								
74	721176145R00	Potrubí HT dešťové (svislé) DN 125 x 3,1 mm	m	154,00000	223,00	34 342,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		metráž potrubí viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		53+21+14+29+16+15+6+0								
75	R015	Izolace potrubí dešťové kanalizace proti rosení-hadice tl. stěny 5mm, odolná ochranná povrchová,, fólie-DN125-dodávka včetně montáže	m	154,00000	67,50	10 395,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		metráž viz předchozí položka								
76	721176147R00	Potrubí HT dešťové (svislé) DN 150 x 3,9 mm	m	16,00000	288,00	4 608,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		metráž potrubí viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		16+0+0+0+0+0+0								
77	R016	Izolace potrubí dešťové kanalizace proti rosení-hadice tl. stěny 5mm, odolná ochranná povrchová,, fólie-DN150-dodávka včetně montáže	m	16,00000	82,10	1 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz předchozí položka								
78	721173402R00	Potrubí zvuk tlumicí přípojovací DN 50	m	15,00000	173,00	2 595,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		0+6+9+0+0+0+0+0								
79	721173404R00	Potrubí zvuk tlumicí přípojovací DN 70	m	13,30000	190,00	2 527,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		0+0+10+0+0+3+0,3+0								
80	721173426R00	Potrubí zvuk tlumicí ležaté DN 100	m	68,00000	357,00	24 276,00	0,00	0,24	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		0+31+34+0+0+3+0+0								
81	721173427R00	Potrubí zvuk tlumicí ležaté DN 125	m	93,00000	444,00	41 292,00	0,00	0,38	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		0+35+49+0+0+9+0+0								
82	R017	Potrubí kanalizační PVC tlakové lepené PN 10 D 40 x 1,9	m	17,00000	117,00	1 989,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v dotčených podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"základy+1PP"								
		0+17								
83	R018	Potrubí kanalizační PVC tlakové lepené PN 10 D 75 x 2,9	m	9,00000	236,00	2 124,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v dotčených podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"základy+1PP"								
		1+8								
84	R019	Potrubí kanalizační PVC tlakové lepené PN 10 D 110 x 4,2	m	7,50000	348,00	2 610,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
		"základy+1PP"								
		1,5+6								
85	R020	Potrubí kanalizační z nerezové oceli D 42x1,5-dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební, konstrukci.	m	8,00000	1 282,00	10 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		V 6.NP pro odvod kondenzátu od vyvíječů páry-matráž viz tabulky.								
		V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.								
86	R021	Nerez nálevka-trychtýř-atyp-prům. horní hrany-150mm, prům. odtoku DN40, pro napojení na nerez,, potrubí, k umístění pod parní vyvíječ (6.NP)-dodávka včetně montáže	m	4,00000	1 211,00	4 844,00	0,00	0,01	0,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
87	R022	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40-dodávka včetně montáže	kus	6,00000	94,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		určeno pro "T-MN" a "T-3"-viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 nebo tabulky v jednotlivých podlažích								
		4+2								
88	R023	Ošetření prostupu přes strop pro kanalizační potrubí minerální izolací proti přenášení rázů do,, , přilehlé konstrukce včetně dobetonované prostupu se zapravením povrchu	ks	231,00000	264,00	60 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DN50 42 ks								
		DN75 50 ks								
		DN110 92 ks								
		DN125 47 ks								
		jednotlivé počty kusů uvedeny na výkresech jednotlivých podlaží								
		42+50+92+47								
89	R024	Vpust-v-PE prům.50-podlahová vpust s vodorovným odtokem DN40/50 se zápach. uzávěrkou 30mm (systém,, , proti vyschnutí vody), rám a mřížka nerez-115x115mm, zatížení K3 (300 kg)-dodávka včetně montáže	kus	3,00000	746,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umístění v 1.PP-viz legenda na výkrese podlaží								
90	R025	Vpust-v-PVC prům.50-podlah. vpust extra nízkoprofilová 102mm) z PVC s vodor.odtokem DN50, průtok 2,, l/s, se zápach. uzávěrkou pro vpusti z PVC, mřížka nerez-kulatá, spojovací kroužek 150mm, upevňovací	kompl	6,00000	735,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sada mřížky,univerzální plastová mřížka pro PVC-dodávka včetně montáže								
		umístěna v 1.PP "S1"-viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 nebo viz legenda na výkrese podlaží 1.PP								
91	R026	Vpust-s-PVC prům.50-podlah. vpust nízkoprofilová (240mm) z PVC se svisl.odtokem DN50, průtok 2 l/s,, , se zápach. uzávěrkou pro vpusti z PVC, mřížka nerez-kulatá, spojovací kroužek 150mm, upevňovací	kompl	54,00000	906,00	48 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sada mřížky,univerzální plastová mřížka pro PVC-dodávka včetně montáže								
		umístěno v 1.-5.NP "S"-viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 nebo viz legendy na jednotlivých podlažích								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		2+3+16+16+17+0+0								
92	R027	Vpust-s-N prům.75-podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, se zápach. uzávěrkou (systém,, , proti vyschnutí vody), rám a mřížka nerez-115x115mm, zatížení K3 (300 kg)-dodávka včetně montáže	kus	5,00000	906,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umístění v 6.NP-viz legendy na výkrese podlaží								
93	R028	Vpust-s-N prům.75-podlahová vpust nerezová se svislým odtokem DN75, se zápach. uzávěrkou, mřížka,, nerez 200x200mm-dodávka včetně montáže	kus	2,00000	7 393,00	14 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umístění v 6.NP-viz legendy na výkrese podlaží								
		určeno pro odvod kondenzátu z parních zvlhčovačů								
94	R029	Izolační souprava k podlahové vpusti-s-PE prům.75 a k podlahové vpusti -s-N prům.75 s PVC přírubou,, , d=287mm pro navaření mPVC fóliových hydroizolací-dodávka	kus	7,00000	651,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umístění-ke vpustím v 6.NP-viz legendy na výkrese podlaží								
		5+2								
95	R030	Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu, dvířka 300/300mm-nástřik dle barvy okolní,, , stěny-dodávka včetně montáže	kus	79,00000	386,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu s přidavnou mechan. zápach. uzávěrkou a čistící vložkou, se svěrným těsněním pro DN32 a násuv. těsněním pro připojení potr. 12-18mm, těsná proti zápachu i bez vody v ZU (60mm)								
		specifikace množství-viz tabulky na jednotlivých půdorysech								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		2+19+2+18+18+19+1								
96	R031	Zápachová uzavírka z PE-HD šroubením DN75, přívod svislý, vývod vodorovný, spoj odolný proti axiální,, , síle, výška vodního uzávěru min.70mm, převlečná matice PP, těsnění EPDM-dodávka včetně montáže	kus	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umístěno ve strojovně chlazení v 6.NP-viz legenda na půdoryse								
97	R032	Střešní vtok DN110 tepel. izol., svislý odtok, s nastav.výškou podle tl. tepel. izol. 100-160mm, se,, , záchyt. košem, s PVC pevnou izol přírubou pro navař. mPVC fóliových hydroizol., s el ohřevem,, ,	kus	8,00000	3 166,00	25 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230V, samoreg. topný kabel, bez termostatu-dod+mont.								
		umístěno na střeše-viz tabulky v půdorysech 2.NP, 6.NP a střecha								
		1+4+3								
98	721273200RT2	Ventilační střešní souprava	kus	3,00000	163,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		souprava větrací hlavice PP DN 70								
		viz tabulky na půdorech 6.NP a střechy								
99	721273200RT3	Ventilační střešní souprava	kus	12,00000	151,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		souprava větrací hlavice PP DN 100								
		viz tabulky na půdorech 6.NP a střechy								
		8+4								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
100	R033	Zpětná armatura s klapkou z nerezové oceli DN160, ručním nouzovým uzávěrem a čistícím víkem,,, materiál ABS, odtok ležatý, pro odpadní vody bez fekálií, odpovídá ČSN EN 13564, typ 1-dodávka	kus	0,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		včetně montáže								
		umístěno na dešťové svodné kanalizaci v 1.PP-viz legenda na výkrese								
101	R034	Zpětná armatura se dvěma klapkami z nerezové oceli DN160, ručním nouzovým uzávěrem a čistícím víkem,,, materiál ABS, odtok ležatý, pro odpadní vody s obsahem fekálií, odpovídá ČSN EN 13564, typ	kus	2,00000	8 882,00	17 764,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		2-dodávka včetně montáže								
		umístěno na splaškové svodné kanalizaci v 1.PP-viz legenda na výkrese								
102	R035	Těsnící manžeta DN160 pro utěsnění prostupu kanalizačního potrubí pro spojení s hydroizolací spodní,, stavby na bázi polyvinylchloridu-dodávka včetně montáže	kus	6,00000	2 415,00	14 490,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		viz legendy na půdoryse 1.PP-kanalizace								
		4+2								
103	R036	Těsnící manžeta DN100 pro utěsnění prostupu vodovodního potrubí pro spojení s hydroizolací spodní,, stavby na bázi polyvinylchloridu-dodávka včetně montáže	kus	1,00000	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		viz legendy na půdoryse 1.PP-kanalizace								
104	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací	kus	33,00000	783,00	25 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		přívzdušňovací ventil DN 50/70/100								
		viz tabulky v půdorysech jednotlivých podlaží								
		"DN 75"								
		10+8+4								
		"DN 110"								
		3+4+4								
105	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	79,00000	35,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		"určeno pro vodní zápach. uzávěrku DN40 pro odvod kondenzátu"								
		specifikace množství-viz tabulky v jednotlivých půdorysech								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"								
		2+19+2+18+18+(19+1)+0+0								
106	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	116,00000	38,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		"U+U1+Uj+Uz+UL" dle F1.04 301								
		89+6+14+4+3								
107	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	155,00000	42,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		"S+S1+PM+T MN+T DV+T UV+T DDV+T 3" dle D1.01.04 301								
		54+6+5+4+43+31+6+2+1								
		"pro podlahové vpusti v 1.PP neuvedené v D1.01.04-301"								
		3								
108	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	7,00000	44,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		"pro sifon PE a podl. vpusti v 6.NP neuvedené v D1.01.04-301"								
		1+4+2								
109	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	104,00000	46,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pro "WC+WC1+WCi+VLz+T 1" dle D1.01.04 301								
		63+6+14+9+4								
		pro střešní vpusti 2.NP+6.NP+střecha								
		1+4+3								
110	721290111U00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	61,00000	12,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pro potrubí PE uložené v podlaze 1.PP a v základové desce, vedené do přečerpávače,								
		metráž viz tabulky v dotčených podlažích v.č. D1.01.04-101 + 102 dn 50+75+100+125 :								
		(0+23)+(3+6)+(7+0)+(22+0) :								
		61								
111	721290112U00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	0,50000	12,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pro potrubí PE uložené v podlaze 1.PP a základové desce, vedené do přečerpávače,								
		metráž viz v.č. D1.01.04-101 :								
		0,5								
112	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 300	m	2 203,30000	12,00	26 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		viz D1.01.04-R položky potrubí, dílčí výpisy viz jednotlivé půdorysy :								
		pro potrubí splaškové-odpadní, zavěšené, připojovací, čerpané-výtlač, pro potrubí dešťové,								
		pro potrubí zvukoisolační, pro potrubí nerezové :								
		"238,5+282,5+48+37+154+16+42+99+106+45+280+32+453+5,5+134 :								
		15+13,3+68+93+17+9+7,5+8 :								
		"2203,3								
113	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	2,42000	890,00	2 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		výkaz výměr viz sloupec "hmotnost celkem"								
Díl:	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 994 164,20		2,86		0,00
114	721140923R00	Potrubí litinového, krácení trub DN 80	kus	3,00000	190,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počet kusů viz tabulka "Vodovod-rozvod z tvárné litiny" na půdoryse 1.PP								
115	721140925R00	Potrubí litinového, krácení trub DN 100	kus	4,00000	190,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počet kusů viz tabulka "Vodovod-rozvod z tvárné litiny" na půdoryse 1.PP								
116	722160222R00	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 15/1,0 (DN12)	m	1 114,00000	183,00	203 862,00	0,00	0,51	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP" pod stropem+vv příčkách								
		(46+40)+(98+100)+(82+90)+(92+126)+(92+126)+(88+122)+(12+0)								
117	722160223R00	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 18/1,0 (DN15)	m	658,00000	201,00	132 258,00	0,00	0,30	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP" pod stropem+v příčkách (14+14)+(63+69)+(90+71)+(57+48)+(57+48)+(61+52)+(14+0)								
118	722160224R00	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 22/1,0 (DN20)	m	852,00000	237,00	201 924,00	0,00	0,39	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP" pod stropem+v příčkách (22+5)+(149+52)+(83+34)+(127+40)+(127+40)+(127+40)+(6+0)								
119	722160226R00	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 28/1,5 (DN25)	m	396,00000	244,00	96 624,00	0,00	0,18	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP" pod stropem+v příčkách (29+0)+(68+11)+(88+11)+(54+8)+(54+8)+(54+8)+(3+0)								
120	722160228R00	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 35/1,5 (DN32)	m	312,00000	480,00	149 760,00	0,00	0,14	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP" pod stropem+v příčkách (0+0)+(66+0)+(44+0)+(61+0)+(61+0)+(64+0)+(16+0)								
121	722160229R00	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 42/1,5 (DN40)	m	170,00000	465,00	79 050,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP" pod stropem+v příčkách (51+0)+(33+0)+(20+0)+(22+0)+(22+0)+(22+0)+(0+0)								
122	722160232R00	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 54/2,0 (DN50)	m	22,00000	940,00	20 680,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP" pod stropem+v příčkách (8+0)+(0+0)+(1+0)+(4+0)+(5+0)+(4+0)+(0+0)								
123	722160235R00	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 76/2,0 (DN65)	m	161,00000	1 498,00	241 178,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP" pod stropem+v příčkách (124+0)+(8+0)+(22+0)+(4+0)+(3+0)+(0+0)+(0+0)								
124	722181211RT5	Izolace potrubí nápleková z PE tl. 6mm, vnitřní průměr 15mm-dodávka včetně montáže	m	361,00000	5,40	1 949,40	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN12 15x1,0"								
		22+57+50+78+78+76								
125	722181211RT6	Izolace potrubí nápleková z PE tl. 6mm, vnitřní průměr 18mm-dodávka včetně montáže	m	147,00000	6,50	955,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN15 18x1,0"								
		5+35+36+23+23+25								
126	722181211RT7	Izolace potrubí nápleková z PE tl. 6mm, vnitřní průměr 22mm-dodávka včetně montáže	m	120,00000	7,10	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN20 22x1,5"								
		5+35+17+21+21+21								
127	722181211RT9	Izolace potrubí nápleková z PE tl. 6mm, vnitřní průměr 28mm-dodávka včetně montáže	m	37,00000	8,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN25 28x1,5"								
128	722181212RT5	Izolace potrubí nápleková z PE tl. 9mm, vnitřní průměr 15mm-dodávka včetně montáže	m	292,00000	9,20	2 686,40	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN12 15x1,0"								
		30+18+7+43+12+40+48+48+46								
129	722181212RT6	Izolace potrubí nápleková z PE tl. 9mm, vnitřní průměr 18mm-dodávka včetně montáže	m	205,00000	10,20	2 091,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN15 18x1,0"								
		10+9+26+34+14+35+25+25+27								
130	722181212RT7	Izolace potrubí nápleková z PE tl. 9mm, vnitřní průměr 22mm-dodávka včetně montáže	m	66,00000	12,40	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN20 22x1,0"								
		13+47+6								
131	722181212RT9	Izolace potrubí nápleková z PE tl. 9mm, vnitřní průměr 28mm-dodávka včetně montáže	m	66,00000	11,20	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN25 28x1,5"								
		27+36+3								
132	722181212RU2	Izolace potrubí nápleková z PE tl. 9mm, vnitřní průměr 35mm-dodávka včetně montáže	m	49,00000	13,30	651,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN32 35x1,5"								
		33+16								
133	722181212RU4	Izolace potrubí nápleková z PE tl. 9mm, vnitřní průměr 42mm-dodávka včetně montáže	m	21,00000	15,90	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN40 42x1,5"								
		21								
134	722181212RU7	Izolace potrubí nápleková z PE tl. 9mm, vnitřní průměr 52mm-dodávka včetně montáže	m	4,00000	24,40	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN50 54x2,0"								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		4								
135	722181212RU9	Izolace potrubí návleková z PE tl. 9mm, vnitřní průměr 65mm-dodávka včetně montáže	m	73,00000	21,90	1 598,70	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN65 76x2,0"								
		69+4								
136	722181213RT5	Izolace potrubí návleková z PE tl. 13mm, vnitřní průměr 15mm-dodávka včetně montáže	m	107,00000	14,80	1 583,60	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN12 15x1,0"								
		16+91								
137	722181213RT7	Izolace potrubí návleková z PE tl. 13mm, vnitřní průměr 22mm-dodávka včetně montáže	m	91,00000	18,90	1 719,90	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN20 22x1,0"								
		17+17+19+19+19								
138	722181213RT9	Izolace potrubí návleková z PE tl. 13mm, vnitřní průměr 28mm-dodávka včetně montáže	m	9,00000	21,40	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN25 28x1,5"								
		3+2+2+2								
139	722181214RT6	Izolace potrubí návleková z PE tl. 20mm, vnitřní průměr 18mm-dodávka včetně montáže	m	41,00000	29,60	1 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN15 18x1,0"								
		4+37								
140	722181214RV2	Izolace potrubí návleková z PE tl. 20mm, vnitřní průměr 108mm-dodávka včetně montáže	m	9,00000	95,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulka v 1.pp voda								
		"DN80-tvárná litina"								
		9								
141	722181214RV3	Izolace potrubí návleková z PE tl. 20mm, vnitřní průměr 108mm-dodávka včetně montáže	m	57,00000	95,00	5 415,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		metráž viz tabulka v 1.pp voda								
		"DN100--tvárná litina"								
		57								
142	722181215RT7	Izolace potrubí návleková z PE tl. 25mm, vnitřní průměr 22mm-dodávka včetně montáže	m	111,00000	58,30	6 471,30	0,00	0,02	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN20 22x1,0"								
		9+102								
143	R037	Potrubní pouzdro z kamenné vlny prům.25 x tl.iz.30-dodávka včetně montáže	m	34,00000	82,00	2 788,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN25 28x1,5"								
		2+32								
144	R038	Potrubní pouzdro z kamenné vlny prům.35 x tl.iz.40-dodávka včetně montáže	m	33,00000	91,00	3 003,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
145	R039	Potrubní pouzdro z kamenné vlny prům.42 x tl.iz.40-dodávka včetně montáže	m	63,00000	94,00	5 922,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		51+12								
146	R040	Potrubní pouzdro z kamenné vlny prům.54 x tl.iz.40-dodávka včetně montáže	m	4,00000	101,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN50 54x2,0"								
		4								
147	R041	Potrubní pouzdro z kamenné vlny prům.76 x tl.iz.50-dodávka včetně montáže	m	59,00000	174,00	10 266,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN65 76x2,0"								
		55+4								
148	R042	Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií prům.18 x tl.iz.25-dodávka včetně montáže	m	438,00000	64,00	28 032,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN12 15x1,0"								
		75+7+82+10+82+10+80+8								
		"DN15 18x1,0"								
		31+17+17+19								
149	R043	Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií prům.18 x tl.iz.30-dodávka včetně montáže	m	181,00000	74,00	13 394,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN15 18x1,0"								
		59+40+40+42								
150	R044	Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií prům.22 x tl.iz.25-dodávka včetně montáže	m	160,00000	70,00	11 200,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN20 22x1,0"								
		31+43+43+43								
151	R045	Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií prům.22 x tl.iz.30-dodávka včetně montáže	m	304,00000	80,00	24 320,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN20 22x1,0"								
		52+84+84+84								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
152	R046	Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií prům.28 x tl.iz.25-dodávka včetně montáže	m	148,00000	75,00	11 100,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN25 28x1,5"								
		43+35+35+35								
153	R047	Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií prům.28 x tl.iz.30-dodávka včetně montáže	m	102,00000	85,00	8 670,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN25 28x1,5"								
		45+19+19+19								
154	R048	Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií prům.35 x tl.iz.25-dodávka včetně montáže	m	111,00000	80,00	8 880,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN32 35x1,5"								
		21+28+28+34								
155	R049	Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií prům.35 x tl.iz.40-dodávka včetně montáže	m	119,00000	98,00	11 662,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN32 35x1,5"								
		23+33+33+30								
156	R050	Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií prům.42 x tl.iz.25-dodávka včetně montáže	m	38,00000	86,00	3 268,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN40 42x1,5"								
		5+11+11+11								
157	R051	Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií prům.42 x tl.iz.40-dodávka včetně montáže	m	48,00000	115,00	5 520,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN40 42x1,5"								
		15+11+11+11								
158	R052	Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií prům.54 x tl.iz.30-dodávka včetně montáže	m	5,00000	107,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN50 54x2,0"								
		1+4								
159	R053	Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií prům.54 x tl.iz.40-dodávka včetně montáže	m	9,00000	127,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN50 54x2,0"								
		1+4+4								
160	R054	Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií prům.76 x tl.iz.30-dodávka včetně montáže	m	25,00000	127,00	3 175,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN65 76x2,0"								
		18+4+3								
161	R055	Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií prům.76 x tl.iz.50-dodávka včetně montáže	m	4,00000	184,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"DN65 76x2,0"								
		4								
162	R056	Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií prům.108 x tl.iz.30-dodávka včetně montáže	m	15,00000	144,00	2 160,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích 1PP								
		"DN100-tvárná litina"								
		15								
163	R057	Požární hydrant šxdxhl=650x650x179mm k zabudování do SDK výklenku, typ DN19/30 s tvarové stálou., hadicí DN19 v délce 30m, dvířka plně komaxit, požární proudnice DN25 (průtok min 0,3 l/s), naviják	kus	10,00000	5 888,00	58 880,00	0,02	0,20	0,00	0,00
		umístěno v 1.NP až 5.NP -viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 nebo viz legendy na jednotlivých podlažích								
		2+2+2+2+2								
164	R058	Požární hydrant šxdxhl=650x650x285mm k zabudování do SDK výklenku, typ DN25/30 s tvarové stálou., hadicí DN25 v délce 30m, dvířka plně komaxit, požární proudnice DN25 (průtok min 0,3 l/s), naviják	kus	2,00000	5 888,00	11 776,00	0,02	0,04	0,00	0,00
		s ramenem-dodávka včetně montáže								
		umístěno v 1.PP -viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 nebo viz legendy na jednotlivých podlažích								
165	R059	Filtr se zpětným proplachem DN65-dodávka včetně montáže. Umístěno v PST 01-22	kus	1,00000	76 769,00	76 769,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		vestavěný filtr 100um, PN16, vodorovné umístění, materiál tělesa bronz RG5, zpětný proplach sítky filtru, těleso s odtokem DN40, v=620mm, automatická jednotka pro zpětný proplach, 230V, 50/60 Hz, 10W, IP 55, s konektorem, diferenční tlakový spínač pro velikost DN65								
166	722239101R00	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus	76,00000	32,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		"CRV" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		2+12+10+13+13+13+0								
		"CRVm" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		0+1+2+2+2+2+0								
		"FILTR 5um 6NP"								
		4								
167	R060	Cirkulační regul.ventil automat.(30-50°C) G 1/2", mosaz-dodávka	kus	63,00000	2 178,00	137 214,00	0,00	0,01	0,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		2+12+10+13+13+0								
168	R061	Cirkulační regulační ventil manuální G 1/2", mosaz-dodávka	kus	9,00000	2 101,00	18 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		0+1+2+2+2+0								
169	R062	Filtr plastový G1/2" z polypropylénu na zachytávání mechanických nečistot v neagresivních kapalinách, , , včetně aktivní náplně na úpravu vody na filtrační stupeň 5um-dodávka	kus	4,00000	2 156,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích- 6.NP								
		filtr je vybaven odstředivou předfiltrací-rozváděcím kolečkem, které odděluje těžké částice do spodní části filtrační jímky								
		filtrační náplně jsou dodávány v počtu 5 ks								
		"FILTR 5um"								
		4								
170	722239102R00	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	7,00000	36,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		"CRVm 3/4" 1.NP								
		1								
		"směšovací armatura-3/4"-3NP,4NP,5NP"								
		1+1+1								
		"AOV 3/4" 5NP"								
		3								
171	R063	Cirkulační regulační ventil manuální G 3/4", mosaz-dodávka	kus	1,00000	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích 1NP								
172	R064	Směšovací termostatická centrála bez zpětného cirkulačního okruhu prům. 3/4", šxd=98x98mm, mosaz, k., umístění do stěny-dodávka	kus	3,00000	4 992,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"3NP+4NP+5NP"								
		1+1+1								
173	R065	Automatický odvzdušňovací ventil s možností čištění za provozu, mosaz, max. teplota 110°C, PN6,,, vnější závit, velikost připojení R 1/4 a R3/4"-dodávka	kus	3,00000	134,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích 5NP								
		přístup dvířky 300/300mm, propojení se zápachovou uzávěrkou plastovým potrubím PPR3 PN10-5m								
		"AOV 3/4" 5NP"								
		1+1+1								
174	722239103R00	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1	kus	3,00000	38,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz následující položky								
		3+1								
175	R066	Celonerezový závitový axiální kompenzátor bez vnitřní vložky DN25-1", roztažení -20+10mm-dodávka	kus	3,00000	3 055,00	9 165,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích 1NP + 6NP 2+1								
176	R067	Filtr plastový G1"z polypropylénu na zachytávání mechanických nečistot v neagresivních kapalinách,,, včetně aktivní náplně na úpravu vody na filtrační stupeň 5um-dodávka	kus	1,00000	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích-1.NP								
		filtr je vybaven odstředivou předfiltrací-rozváděcím kolečkem, které odděluje těžké částice do spodní části filtrační jímky								
		filtrační náplně jsou dodávány v počtu 5 ks								
177	722239104R00	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4"	kus	2,00000	41,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz následující položka								
178	R068	Celonerezový závitový axiální kompenzátor bez vnitřní vložky DN32-5/4", roztažení -20+10mm-dodávka	kus	2,00000	3 820,00	7 640,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích 1NP + 4NP 1+1								
179	722239105R00	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 6/4	kus	3,00000	44,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		"axiální kompenzátor -20+10mm "								
		2								
		"3-cestný ventil"								
		1								
180	R069	ventil třicestný směšovací 6/4"-dodávka	kus	1,00000	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umístěno v základech-čerpaná kanalizace-u poz. 3								
181	R070	Celonerezový závitový axiální kompenzátor bez vnitřní vložky DN40-6/4" , roztažení -20+10mm-dodávka	kus	2,00000	4 966,00	9 932,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích 1PP								
182	722239106R00	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2	kus	1,00000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz následující položka								
183	R071	Celonerezový závitový axiální kompenzátor bez vnitřní vložky DN50-2", roztažení -20+10mm-dodávka	kus	1,00000	7 153,00	7 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích 4NP								
184	722239107R00	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2 1/2	kus	3,00000	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1+2								
185	R072	Celonerezový závitový axiální kompenzátor bez vnitřní vložky DN65-2 1/2", roztažení -20+10mm-dodávka	kus	1,00000	5 518,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích 1PP								
186	R073	Celonerezový závitový axiální kompenzátor s vnitřní vložkou DN65-2 1/2", roztažení -40+20mm-dodávka	kus	2,00000	19 293,00	38 586,00	0,00	0,01	0,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích 1PP								
187	R074	Ventil uzavírací přímý G 1/2" (DN15) se dvěma závitů, mosaz-dodávka včetně montáže	kus	16,00000	113,00	1 808,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"UV 1/2" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		0+2+3+1+1+1+8								
188	R075	Ventil uzavírací přímý G 3/4" (DN20) se dvěma závitů, mosaz-dodávka včetně montáže	kus	29,00000	159,00	4 611,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"UV 3/4" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		0+1+7+7+7+7+0								
189	R075	Ventil uzavírací přímý G 1" (DN25) se dvěma závitů, mosaz-dodávka včetně montáže	kus	122,00000	258,00	31 476,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"UV 1" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		6+23+20+24+24+24+1								
		"VK-1" srov.pol. Pro ventil vypouštěcí tabulka tvárné litiny 1.PP v.č.103 2ks								
190	R076	Ventil uzavírací přímý G 5/4" (DN32) se dvěma závitů, mosaz-dodávka včetně montáže	kus	3,00000	431,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"UV 5/4" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		0+1+1+0+0+1+0								
191	R077	Ventil uzavírací přímý G 6/4" (DN40) se dvěma závitů, mosaz-dodávka včetně montáže	kus	10,00000	603,00	6 030,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"UV 6/4" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		1+2+2+2+2+1+0								
192	R078	Ventil uzavírací přímý G 2" (DN50) se dvěma závitů, mosaz-dodávka včetně montáže	kus	6,00000	963,00	5 778,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"UV 2" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		4+0+1+0+0+1+0								
193	R079	Šoupátko mosazné G 2 1/2" PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitěm-dodávka včetně montáže	kus	6,00000	1 740,00	10 440,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"UV 2 1/2" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		5+0+1+0+0+0+0								
194	722235652R00	Ventil zpětný G 3/4" (DN20) PN 10 do 110°C se dvěma závitů, mosaz-dodávka včetně montáže	kus	6,00000	119,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"ZV 3/4" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		0+0+0+2+2+2+0								
195	722235653R00	Ventil zpětný G 1" (DN25) PN 10 do 110°C se dvěma závitů, mosaz-dodávka včetně montáže	kus	12,00000	169,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"ZV 1" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		2+2+2+2+2+2+0								
196	722235654R00	Ventil zpětný G 1 1/4" (DN32) PN 10 do 110°C se dvěma závitů, mosaz-dodávka včetně montáže	kus	1,00000	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"ZV 5/4" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		0+0+0+0+0+1+0								
197	722235655R00	Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závitů, mosaz-dodávka včetně montáže	kus	2,00000	338,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"ZV-6/4" "základy"								
		2								
198	722223131R00	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" (DN15) PN 10 s jedním závitěm	kus	102,00000	146,00	14 892,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		počty kusů -viz tabulky v jednotlivých půdorysech								
		"VK 1/2" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		12+11+17+20+20+22+0								
199	722231120U00	Ventil výtokový pod omítku G 3/4 se dvěma závitů	kus	2,00000	625,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		"UVP-3/4" určeno pro T-3 v 1.NP viz tabulka armatur na půdoryse								
200	R081	Tlakoměr (spodní 3/8", d=63mm) 0-10 bar -dodávka včetně montáže	kus	5,00000	225,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		"Pa" " 1PP + 6NP"								
		1+4								
201	R082	montáž vodoměrů závitových G 6/4	kus	1,00000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	R083	Domovní vodoměr na studenou vodu Qn 10 m3/h, Qmax=40 m3/h, DN 40 L=300 závit 2", horizontální poloha, , , PN 1,6, třída přesnosti C, jednovtokový, lopátkový-D	kus	1,00000	5 629,00	5 629,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		umístěno v 1.PP-poz. 6								
		Qmax dle výpočtu=26,50 m3/h, bez nároků na ukládající délku, s možností impulsního výstupu pro dálkový přenos dat								
203	R084	Ventil závitový pojistný rohový G 1-dodávka včetně montáže	kus	1,00000	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		"PV" " 1PP "								
204	722213113R00	Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 200°C samočinná	soubor	2,00000	1 718,00	3 436,00	0,02	0,04	0,00	0,00
		"ZK-2 1/2"" umístění v 1.PP-viz tabulka armatur								
205	R086	Přírubová přechodka z červeného bronzu s lisovací připojem, s volnou přírubou PN 10/16 lisovací, přípoj (jmen. rozměr příruby) 76,1 (DN65)-dodávka včetně montáže	m	4,00000	11 680,00	46 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		slouží jako protipříruba pro spojení armatur DN65 s měděným potrubím, na jednu armaturu DN65/2 1/2"- 2 ks umístěno v 1PP								
		V ceně navíc sada 8 šroubů, 16 podložek a 8 matic/1 příruba								
		"ZK 2 1/2"								
		2"2								
206	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 15	kus	685,00000	32,00	21 920,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		určeno pro vývod vody (SV, TV) ze stěny pro připojení uzavírací vodovodní armatury-RV, PRV...								
		63+6+14+9+5+4+4+24+4+2+8+8								
		určeno pro vývod vody (SV, TV) ze stěny pro připojení vodovodní baterie								
		(89+6+14+4+3+9+54+6+15+61+6)*2								
207	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 20	kus	2,00000	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		určeno pro vývod vody (SV, TV) ze stěny pro připojení uzavírací vodovodní armatury pro T-3 1NP								
208	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	12,00000	37,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		určeno pro hydranty-viz tabulky v jednotlivých podlažích 1pp až 5np								
		2+2+2+2+2+2								
209	R087	Barevné značení vodovodního potrubí samolepícími štítky (typ kapaliny, rozmístění pod stropem v., pohledu, umístění uzavíracích armatur v pohledu, aj.)	komp	1,00000	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	R089	Ošetření prostupu přes strop pro vodovodní potrubí minerální izolací proti přenaženi rázů do., přilehlé konstrukce včetně dobetonované prostupu se zapravením povrchu	ks	16,00000	238,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DN25 1 ks								
		DN32 3 ks								
		DN40 3 ks								
		DN50 4 ks								
		DN65 5 ks								
		počty kusů uvedeny na výkresech jednotlivých podlaží								
		3+3+3+3+3+1								
212	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN32	m	3 354,00000	12,00	40 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích :								
		"1PP DN12+DN15+DN20+DN25+DN32" : '86+28+27+29+0 :								
		"1NP DN12+DN15+DN20+DN25+DN32" : '198+132+201+79+66 :								
		"2NP DN12+DN15+DN20+DN25+DN32" : '172+161+117+99+44 :								
		"3NP DN12+DN15+DN20+DN25+DN32" : '218+105+167+62+61+22 :								
		"4NP DN12+DN15+DN20+DN25+DN32" : '218+105+167+62+61 :								
		"5NP DN12+DN15+DN20+DN25+DN32" : '210+113+167+62+64 :								
		"6NP DN12+DN15+DN20+DN25+DN32" : '12+14+6+3+16 :								
		3354								
213	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN40	m	152,00000	12,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích :								
		"1PP DN40" : '51 :								
		"1NP DN40" : '33 :								
		"2NP DN40" : '20 :								
		"3NP DN40" : '4 :								
		"4NP DN40" : '22 :								
		"5NP DN40" : '22 :								
		"6NP DN40" : '0 :								
		152								
214	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN50	m	22,00000	12,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích :								
		"1PP DN50" : '8 :								
		"1NP DN50" : '0 :								
		"2NP DN50" : '1 :								
		"3NP DN50" : '4 :								
		"4NP DN50" : '5 :								
		"5NP DN50" : '4 :								
		"6NP DN50" : '0 :								
		22								
215	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN65	m	161,00000	12,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dílčí metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích :								
		"1PP DN65" : '124 :								
		"1NP DN65" : '8 :								
		"2NP DN65" : '22 :								
		"3NP DN65" : '4 :								
		"4NP DN65" : '3 :								
		"5NP DN65" : '0 :								
		"6NP DN65" : '0 :								
		161								
216	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3 685,00000	14,00	51 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích :								
		"1PP DN12+DN15+DN20+DN25+DN32+DN40+DN50+DN65" : '86+28+27+29+0+51+8+124 :								
		"1NP DN12+DN15+DN20+DN25+DN32+DN40+DN50+DN65" : '198+132+201+79+66+33+0+8 :								
		"2NP DN12+DN15+DN20+DN25+DN32+DN40+DN50+DN65" : '172+161+117+99+44+20+1+22 :								
		"3NP DN12+DN15+DN20+DN25+DN32+DN40+DN50+DN65" : '218+105+167+62+61+22+4+4 :								
		"4NP DN12+DN15+DN20+DN25+DN32+DN40+DN50+DN65" : '218+105+167+62+61+22+5+3 :								
		"5NP DN12+DN15+DN20+DN25+DN32+DN40+DN50+DN65" : '210+113+167+62+64+22+4+0 :								
		"6NP DN12+DN15+DN20+DN25+DN32+DN40+DN50+DN65" : '12+14+6+3+16+0+0+0 :								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		3685								
217	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	2,86000	890,00	2 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		výkaz výměr viz sloupec "hmotnost celkem"								
Díl:	724	Zdravotnicka - strojní vybavení				134 908,60		0,14		0,00
218	R090	Samostatné čerpací zařízení podle EN 12050-1 s jedním čerpadlem-dodávka včetně montáže.	kus	1,00000	95 358,00	95 358,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		pozice 3 v jímce v m.č.1.09								
		Samostatné čerpací zařízení podle EN 12050-1 s jedním čerpadlem, jako zaplavitelný agregát, s kabelem a zástrčkou, s úhlově symetrickým přiřazeným nátokovým hrdlem (pro nádrž na 60 l), vhodné pro přerušovaný provoz								
		S3 50% podle VDE, maximální četnost spínání: 60 sepnutí/h.								
		Namontované čerpadlo s ponomým motorem a vířivým oběžným kolem, 2 těsnicími kruhy hřídele s tukovou komorou, s třífázovým, resp. jednofázovým motorem na střídavý proud, IP 68 s integrovanou ochranou proti přetížení a integrovanou zpětnou armaturou.								
		1 m připojovací kabel, 4 m připojovací kabel motoru;								
		kontinuální analogové měření hladiny monitorováním senzory, dynamické nastavení spínacích bodů,								
		permanentní i samodiagnostika a senzorové monitorování,								
		spínač ručně-0-automaticky, potvrzovací tlačítko, kontrolka stavu čerpadla, kontrolka vysoké vody, kontrolka točivého pole (pouze pro třífázový proud), ochrana čerpadla tepelným vypínačem, vstup pro externí hlášení poruch,								
		sběrné poruchové hlášení nebo bezpotenciálové provozní hlášení; integrovaný alarmový bzučák, alarm nezávislý na síti se záložní baterií, jednoduchá parametrizace prostřednictvím spínače DIL při uvádění do provozu.								
		Čerpané médium voda, znečištěná voda, znečištěná voda s fekáliemi								
		Max. teplotní hranice pro zvolené materiálové provedení: 40,0 °C								
		Aktuální průtok: 5,147 l/s, Aktuální dopravní výška: 5,52 m								
		Požadované čerpané množství: 4,650 l/s, Požadovaná dopravní výška: 4,50 m								
		Oblast použití: Přecherpací zařízení fekálií, Volný průchod do 40,0 mm								
		Počet čerpadel 1, Rezervní čerpadlo ne								
		Jmenovitá světlost výtlačného hrdla: DN 80 / 100, Frekvence: 50 Hz								
		Provozní napětí: 400 V, elektrický připojovací výkon P1: 0,93 kW								
		Jmenovitý výkon motoru P2: 0,75 kW, Jmenovitý proud max.: 1,7 A								
		Otáčky: 2800 rpm, Druh proudu: Třífázové (3~), Přívod napájení: CEE 5-pólový								
		V dodávce navíc:								
		-Ruční membránové čerpadlo ISO 7/1 RP 1 1/2"- 1 ks								
		-Pružná hadicová spojka DN 80/100, pro výtlačné potrubí								
		U7/UZ7/U+UZ 30 46 1 ks								
		-uzavírací šoupátko DN150-1 ks								
219	R091	Blokové čerpadlo s ponomým motorem pro znečištěnou vodu -dodávka včetně montáže	kus	2,00000	13 385,00	26 770,00	0,05	0,10	0,00	0,00
		pozice 1 a 2 v jímkách v m.č. 01.09 a 01.22 viz výkres základů								
		Materiálové provedení:								
		Standardní provedení pro znečištěnou vodu, také s příměsí pevných látek.								
		Těleso čerpadla: CrNi ocel 1.4301								
		Provozní údaje:								
		Požadované čerpané množství: 5,000 l/s								
		Požadovaná dopravní výška: 5,00 m								
		Čerpané médium voda: čistá voda								
		Bez obsahu chemických a mechanických látek, působících na materiály								
		Teplota dopravovaného média: 30,0 °C								
		Aktuální průtok: 5,327 l/s								
		Aktuální dopravní výška: 5,68 m								
		Max dovolený hmotnostní průtok (čerpadlo): 6,97 kg/s								
		Jmenovitá světlost výtlačného hrdla: G 1 1/2								
		Pohon, příslušenství:								
		Frekvence: 50 Hz								
		Provozní napětí: 400 V								
		elektrický připojovací výkon P1:1,01 kW								
		Jmenovitý výkon motoru P2: 0,75 kW								
		Jmenovitý proud: 1,9 A								
		Délka vedení: 10,00 m								
220	R092	Expanzní nádoba 100 l/10 bar pro pitnou vodu, připojení DN65-dodávka včetně montáže	kus	1,00000	12 656,00	12 656,00	0,03	0,03	0,00	0,00
		umístěno v 1.PP-poz.4								
		průtočná kompletně s dvojitým připojením, napojení DN65/PN16, prům. 480mm, celková výška včetně nožek H=855 mm, výška napojení přívodního potrubí je 110mm, váha 33 kg								
221	998724103R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m	t	0,14000	890,00	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		výkaz výměr viz sloupec "hmotnost celkem"								
Díl:	725	Zdravotnicka - zařízení předměty				780 915,10		3,99		0,00
		zobrazení ZP viz výkres D1.01.04-301								
222	725014171R00	Závěsný klozet šxdxv=360x560x378mm, odpad vodorovný DN100, keramický, barva bílá, stejná designová,, řada jako "U", WC sedátko duroplastové s poklopem s antibakteriální úpravou, rychloušpinací ocelové	soubor	69,00000	1 750,00	120 750,00	0,01	0,69	0,00	0,00
		úchyty -dodávka včetně montáže								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		"WC" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		11+6+15+15+16								
		"WC1" viz legenda zařizovacích předmětů F1.04-301								
		"1PP"								
		6								
223	725014141R00	Závěsný klozet šxdxv=360x700x380mm, odpad vodorovný DN100, keramický, barva bílá, s hlubokým,, splachováním, WC sedátko duroplastové bez poklopu s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty -dodávka	soubor	14,00000	4 030,00	56 420,00	0,01	0,14	0,00	0,00
		včetně montáže								
		"WCi" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		2+3+3+3+3								
224	R092	Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem-dodávka včetně montáže	soubor	5,00000	8 255,00	41 275,00	0,01	0,06	0,00	0,00
		"PM" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"1NP"								
		5								
225	725019103R00	Výlevka závěsná keramická bílá se sklopnou plastovou mřížkou, odpad prům. 102mm-dodávka včetně,, montáže	soubor	9,00000	3 060,00	27 540,00	0,01	0,13	0,00	0,00
		"VLz" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		1+2+2+2+2								
226	725017181R00	Umyvadlo k upevnění šrouby na stěnu šxdxv=550x430x200mm, keramické, bílé, stejná designová řada jako, , "U" a "WC"-dodávka včetně montáže	soubor	95,00000	626,00	59 470,00	0,02	1,48	0,00	0,00
		"U1" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"1PP"								
		6								
		"U" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		20+11+19+19+20								
227	725860251R00	Sífon umyvadlový chromovaný , 5/4"-dodávka včetně montáže	kus	98,00000	101,00	9 898,00	0,01	0,59	0,00	0,00
		určeno k "U" a "U1" a "UL" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		6+(20+2)+(11+1)+19+19+20								
228	725219102U00	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	3,00000	280,00	840,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		určeno pro "UL" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"1NP+2NP pro UL"								
		2+1								
229	R093	Umyvadlo lékařské šxd=650x520mm, keramické, barva bílá -dodávka	kus	3,00000	1 318,00	3 954,00	0,01	0,02	0,00	0,00
		"UL" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"1NP+2NP"								
		2+1								
230	R094	Umyvadlo polozápuštěné k upevnění do desky nábytku šxdxv=550x430mm, keramické, bílé, stejná designová, , řada jako "U" a "WC"-dodávka včetně montáže	soubor	4,00000	1 287,00	5 148,00	0,02	0,06	0,00	0,00
		"UZ" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		V dodávce navíc:								
		sífon umyvadlový 5/4"-32mm, chrom-mosaz								
		"1NP"								
		4								
231	725017153R00	Umyvadlo zdravotní šxdxv=640x550x165mm, keramické, barva bílá, stejná designová řada jako "U" a "WC", , -dodávka včetně montáže	soubor	14,00000	1 318,00	18 452,00	0,01	0,08	0,00	0,00
		"Ui" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		2+3+3+3+3								
232	725860216R00	Připojovací souprava k podomítkovému sífonu umyvadlovému 5/4", pochromovaná mosaz-dodávka včetně,, montáže	kus	14,00000	540,00	7 560,00	0,01	0,08	0,00	0,00
		určeno k "Ui" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		2+3+3+3+3								
233	725829201R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	76,00000	110,00	8 360,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		určeno pro "BDN-200" a "BDN-300" dle legendy zařizovacích předmětů F1.04-301								
		"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP pro BDN 200 A BDN 300"								
		(18+2)+(12+4)+(11+3)+(11+3)+(9+3)								
234	R095	Baterie dřezová nástěnná páková směšovací G1/2"x150, ploché výtokové raménko 200mm s roztečí 150mm,,, povrchová úprava lesklý chrom, keramický mísicí systém -dodávka	kus	61,00000	1 175,00	71 675,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		"BDN-200" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 stejná designová řada jako "BDN-300"								
		záruční doba na baterii min. 5 let								
		"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		18+12+11+11+9								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
235	R096	Baterie dřezová nástěnná páková směšovací G1/2"x150, ploché výtokové raménko 300mm s roztečí 150mm,,, povrchová úprava lesklý chrom, keramický mísic systém - dodávka	kus	15,00000	1 106,00	16 590,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		"BDN-300" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 stejná designová řada jako "BDN-200"								
		záruční doba na baterii min. 5 let								
		"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		2+4+3+3+3								
236	725829201R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	114,00000	110,00	12 540,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		určeno pro "BUN" dle legendy zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		6+28+15+22+22+21								
237	R097	Baterie umyvadlová nástěnná páková směšovací G1/2"x150 vyšší třídy, vnitřní keramická kartuš s,, tichým provozem, povrchová úprava lesklý chrom, s prodlouženou rukojetí délky 116mm, nastavitelné omezení teploty, omezení průtoku na 6 l/min-dodávka	kus	114,00000	1 665,00	189 810,00	0,00	0,23	0,00	0,00
		"BUN" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 stejná designová řada jako "BS"								
		baterie obsahuje:								
		tvárovač laminárního vodního proudu, etážky s protihlukovou izolací								
		baterii min. 5 let								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		6+28+15+22+22+21								
238	725849412U00	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	64,00000	130,00	8 320,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		určeno pro "BS" dle legendy zařizovacích předmětů D1.01.04-301 a pro mytí pacientů místo T-2								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		6+2+(3+1)+(16+1)+(16+1)+(17+1)								
239	R098	Baterie sprchová nástěnná páková směšovací G1/2"x150 vyšší třídy, vnitřní keramická kartuš s tichým,, provozem, povrchová úprava lesklý chrom, s prodlouženou rukojetí délky 116mm, nastavitelné omezení teploty, velikost průtoku 22 l/min-dodávka	kus	64,00000	1 321,00	84 544,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		"BS" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 stejná designová řada jako "BUN"								
		baterie obsahuje:								
		zpětný ventil, etážky s protihlukovou izolací, záruční doba na baterii min. 5 let								
		Příslušenství ke sprchové baterii:								
		ruční sprcha-odolnost proti usazeninám, sprchová hadice délky 1750mm 1/2"x1/2"-chrom ne plast, držák sprchy k upevnění na stěnu-chrom								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		6+2+4+17+17+18								
240	725813111U00	Ventil rohový bez přípojevací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	38,00000	76,00	2 888,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		počty kusů viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"RV 1/2" pro T UV a T DV 2NP JIP"								
		24								
		"RV-1/2" pro T-VČ 2NP+3NP+4NP+5NP"								
		1+1+1+1								
		"RV 1/2" pro T 2 2NP+3NP+4NP+5NP"								
		2+2+2+2								
		"RV 1/2" pro T 4 1NP"								
		2								
241	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G1/2"	soubor	12,00000	10,00	120,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		počty kusů viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"PRV-1/2" pro nápojevé automaty-1NP"								
		4								
		"PRV 1/2" pro T 1 2NP+3NP+4NP+5NP"								
		2+2+2+2								
242	R099	Ventil rohový pračkový G 1/2"x1/2"-3/4-dodávka	kus	12,00000	125,00	1 500,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		počty kusů viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"PRV-1/2" pro nápojevé automaty-1NP"								
		4								
		"PRV 1/2" pro T 1 2NP+3NP+4NP+5NP"								
		2+2+2+2								
243	R100	Dvířka 150x300-dodávka včetně montáže	kus	104,00000	103,00	10 712,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		nástřk dvířek barvou dle barvy okolní stěny								
		počty kusů uvedeny na výkresech jednotlivých podlaží								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		3+41+24+12+1+13+10								
244	725980113R00	Dvířka 300x300mm-dodávka včetně montáže	kus	3,00000	149,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nástřk dvířek barvou dle barvy okolní stěny								
		pro přístup ke směšovací armatuře u sociálního zařízení pro tělesně postižené ve 3.-5.NP								
		1+1+1								
245	R101	Elektrický zdroj pro napájení pisoárů "PM", 1 kus zdroje max. pro tři pisoáry, vstupní napětí 230V,, 50Hz, výstupní napětí 12V, 50Hz, výkon 20 VA, krytí IP 55-dodávka včetně montáže	kus	2,00000	988,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		určeno pro "PM" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
246	R102	Dvířka s požární odolností EV 15/DP1 k umístění na stěnu instalační šachty z SDK, nástřk dvířek,, barvou dle barvy okolní stěny -dodávka včetně montáže	kus	29,00000	435,00	12 615,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		počty kusů uvedeny na výkresech jednotlivých podlaží								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		0+3+4+11+0+11+0								
247	R103	Větrací mřížka plastová 300/300mm k přivětrávacím hlavicím DN75 a DN110 umístěným na kanalizaci,,, náštřík barvou dle barvy okolní stěny-dodávka včetně montáže	kus	33,00000	120,00	3 960,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		22+11								
248	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	3,99000	890,00	3 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		výkaz výměr viz sloupec "hmotnost celkem"								
Díl:	726	Zdravotnická - předstěnové instalace				1 054 465,80		3,62		0,00
249	726211235R00	Modul - klozet závěsný v 980 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci s vestvěnou,, nádržkou,určeno pro závěsnou výlevku-dodávka včetně montáže	soubor	9,00000	9 941,00	89 469,00	0,02	0,15	0,00	0,00
		určeno pro "VLz" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		v ceně navíc započteno:								
		krycí deska-barva bílá, oddálené ovládání splachování-dvě množství-barva bílá, souprava pro tlumení hluku								
		"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		1+2+2+2+2								
250	726211321R00	Modul - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci-dodávka včetně,, montáže	soubor	63,00000	5 577,00	351 351,00	0,02	1,17	0,00	0,00
		určeno pro "WC" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		v ceně započteno ovládací tlačítko-bílé a zvukoizolační souprava								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		0+11+6+15+15+16								
251	R104	Modul -šxvxl=470x1120x150mm pro klozet závěsný s ovládáním zepředu pro zazdění do stěny mokrým,, procesem, v dodávce:RV-1/2", ovládací tlačítko zepředu-dvě množství-bílé, upevňovací materiál,	soubor	6,00000	4 268,00	25 608,00	0,02	0,15	0,00	0,00
		souprava pro tlumení hluku-dodávka včetně montáže								
		určeno pro "WC1" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
252	R105	Modul - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn SDK s kov kci, krycí,, deska-bílá, oddálené ovládání na stěnu-dvě množství-barva bílá, RV-1/2", upevňovací materiál,	soubor	14,00000	8 348,00	116 872,00	0,02	0,25	0,00	0,00
		souprava pro tlumení hluku-dodávka včetně montáže								
		určeno pro "WC1" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		0+2+3+3+3+3								
253	726211315R00	Modul - umyvadlo v 112-130 mm nástěnnou baterií do lehkých stěn s kovovou kci-dodávka včetně montáže	soubor	92,00000	2 603,00	239 476,00	0,01	1,10	0,00	0,00
		určeno pro "U" a "UL" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP pro U"								
		20+11+19+19+20								
		"1NP+2NP pro UL"								
		2+1								
254	726211314R00	Modul - umyvadlo v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kci-dodávka včetně,, montáže	soubor	14,00000	4 330,00	60 620,00	0,01	0,17	0,00	0,00
		určeno pro "U" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		v dodávce konstrukce je podomítkový sifon, umyvadlo má nástěnnou baterii ne stojánkovou								
		"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		2+3+3+3+3								
255	R106	Modul atyp- pro uchycení pisoáru s automatickým splachováním do lehkých stěn s kovovou kci-dodávka,, včetně montáže	soubor	5,00000	5 022,00	25 110,00	0,01	0,05	0,00	0,00
		určeno pro "PM" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301								
		"1NP"								
		5								
256	726211372R00	Modul- pro uchycení sprchové baterie na stěnu prováděnou suchým procesem, rozměr konstrukce,, šxvxtl=500x1120x70mm-dodávka včetně montáže	soubor	58,00000	2 461,00	142 738,00	0,01	0,58	0,00	0,00
		určeno pro "S" a sprchu místo T-2 viz legenda zařiz.předmětů D1.01.04-301								
		"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"								
		(2+0) +(3+1) +(16+1)+(16+1)+(17+1)								
257	998726113U00	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	3,62000	890,00	3 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		výkaz výměr viz sloupec "hmotnost celkem"								
Díl:	713	Izolace tepelné-protipožární				281 242,20		0,08		0,00
258	713571113R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	kus	59,00000	827,00	48 793,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"pro kanalizaci PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		8+10+10+9+9+10+3								
259	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	117,00000	946,00	110 682,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"pro kanalizaci 1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		20+13+16+17+18+19+7								
		"pro kanalizaci-vodorovný průstup stěnou 1PP+2NP"								
		(2*2)+(1*2+1)								
260	713571116R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm	kus	58,00000	1 142,00	66 236,00	0,00	0,02	0,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"pro kanal.přes strop1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"								
		17+16+8+5+5+1+0								
		"pro kanalizaci-vodorovný prostup stěnou1PP+2NP+5NP"								
		(1*2)+(1*2)+(1*2)								
261	713571118R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 160 mm	kus	4,00000	2 023,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"pro kanalizaci-vodorovný prostup stěnou 1PP"								
		2*2								
262	713571111R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	62,00000	764,00	47 368,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích								
		"pro kanalizaci-přes strop1PP+1NP+2NP+3NP+4NP"								
		4+5+16+17+18								
		"pro kanalizaci-vodorovný prostup přes stěnu-2NP"								
		(1*2)								
263	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné., výšky do 24 m	t	0,08000	890,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		výkaz výměr viz sloupec "hmotnost celkem"								
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 326,90		0,04		0,00
264	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	33,54000	72,40	2 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00
265	R108	Uchycení rozvodu vody z tvárné litiny pod stropem 1.PP-dodávka	kompl	1,00000	2 860,00	2 860,00	0,04	0,04	0,00	0,00
		V ceně dodávky je:								
		-objímka MASIV 87-92 mm matice UNI...(M12,M12,1/2")-5 ks								
		-objímka MASIV 108-118 mm matice UNI...(M12,M16, 1/2")-21 ks								
		matice 1/2"x34mm pozink. pro objímky MASIV...(muřina)-26 ks								
		-závitová tyč 1/2"x2000 mm poz.4.6 (krátit dle potřeby délky jednotlivých závěsů)-4 ks								
		úchytka 1/2" pozink 120x40 mm-26 ks								
		-svorníková kotva 10/35+43/109-52 ks								
266	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,04000	965,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		výkaz výměr viz sloupec "hmotnost celkem"								

SOUPIŠ PRACÍ

Rozpočet	VYTÁPĚNÍ, ROZVODY CHLADU	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
Všetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)		Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		
Z	PSV celkem 5 838 639		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem 5 838 639		
	HZS		
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		5 838 639 Kč	
DPH 21,0 %			
Základ pro DPH 15,0 %			
DPH 15,0 %			
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Soupis prací stavby

Datum: 17.8.2016

Stavba : **VSETINSKA NEMOCNICE a.s., Výstavba interního pavilonu - 2. etapa**

Objednatel :
a.s.

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	5 838 638,74
DPH	21 %	1 226 114,13
Cena celkem za stavbu		7 064 753

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Rozvody chladu	2 670 245		2 670 245		
SO 01 Rozvody tepla	3 168 393		3 168 393		
Celkem za stavbu	5 838 639		5 838 639		

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	1 PP Rozvody chladu 1PP	262 738		262 738		
SO 01	1NP Rozvody chladu 1NP	232 218		232 218		
SO 01	2NP Rozvody chladu 2NP	39 277		39 277		
SO 01	3NP Rozvody chladu 3NP	320 804		320 804		
SO 01	4NP Rozvody chladu 4NP	284 278		284 278		
SO 01	5NP Rozvody chladu 5NP	275 062		275 062		
SO 01	6NP Rozvody chladu 6NP	1 255 868		1 255 868		
SO 01	1 PP Rozvody tepla 1PP	618 888		618 888		
SO 01	1NP Rozvody tepla 1NP	527 679		527 679		
SO 01	2NP Rozvody tepla 2NP	434 153		434 153		
SO 01	3NP Rozvody tepla 3NP	461 720		461 720		
SO 01	4NP Rozvody tepla 4NP	440 439		440 439		
SO 01	5NP Rozvody tepla 5NP	462 131		462 131		
SO 01	6NP Rozvody tepla 6NP	223 383		223 383		
Celkem za stavbu		5 838 639		5 838 639	0	

Stavba : Objekt :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby) SO 01 Rozvody chladu	Soupis prací: 1.PP výkres č. D1.01.05-101

ΣKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
713 Izolace tepelné		10 775			
732 Ústřední vytápění - strojovny		182 877			
733 Ústřední vytápění - potrubí		16 646			
734 Ústřední vytápění - armatury		9 827			
767 Konstrukce zámečnické		3 167			
783 Dokončovací práce - nátěry		1 426			
001 Ostatní		38 020			
CELKEM OBJEKT		262 738			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
CELKEM VRN	0		

Soupis prací

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 1. PP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	Pol 713001	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 60 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK	m	6,00	107,00	642,00
2	Pol 713002	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 0,038W/mK	m	32,00	155,00	4 960,00
3	Pol 713004	Izolační pouzdro pro armatury DN 50	ks	2,00	636,00	1 272,00
4	Pol 713005	Izolační pouzdro pro armatury DN 65	ks	4,00	712,00	2 848,00
5	713222001	Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al pásky	m	38,00	18,00	684,00
		6+32		38,00		
6	713222002	Montáž izolačního pouzdra	ks	6,00	35,00	210,00
		2+4		6,00		
7	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	106,16	1,50	159,24
	Celkem za	713 Izolace tepelné				10 775,24
Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny				
8	Pol 732003	Zásobník pro předeřev TV 1000 l s výměníkem z nerezové oceli	ks	2,00	87 487,00	174 974,00
9	732219315	Montáž ohřívačku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů	soubor	2,00	2 600,00	5 200,00
10	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	1 801,74	1,50	2 702,61
	Celkem za	732 Ústřední vytápění - strojovny				182 876,61
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				
11	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	3,00	322,00	966,00
12	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 vč. fitinek a spojovacího	m	3,00	322,00	966,00
13	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího mat	m	32,00	445,00	14 240,00
14	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	6,00	6,00	36,00
		3+3		6,00		
15	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do D 89x5,0	m	32,00	6,00	192,00
		32		32,00		
16	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	164,00	1,50	246,00
	Celkem za	733 Ústřední vytápění - potrubí				16 646,00
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				
17	Pol 734001	Mezipřírbová uzavírací klapka DN 65	ks	2,00	553,00	1 106,00
18	Pol 734003	Kulový kohout DN 50	ks	2,00	577,00	1 154,00
19	Pol 734004	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	2,00	87,00	174,00
20	Pol 734006	Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou a s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN50, Kvs-33	ks	2,00	2 845,00	5 690,00
21	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 vč. přírub a spojovacího materiálu	soubor	2,00	230,00	460,00
22	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	2,00	36,00	72,00
23	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	4,00	38,00	152,00
24	734411123	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 mm	kus	2,00	187,00	374,00
25	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	2,00	218,00	436,00
26	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	2,00	32,00	64,00
27	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	96,82	1,50	145,23

Soupis prací

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 1. PP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	734 Ústřední vytápění - armatury				9 827,23
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
28	Pol 767001	Dodávka KDK	kg	24,00	65,00	1 560,00
		"Potrubí ocelové DN 50 3/1,5"2 :2		2,00		
		"Potrubí ocelové DN 65 32/1,5"22 :22		22,00		
29	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	24,00	65,00	1 560,00
30	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	31,20	1,50	46,80
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				3 166,80
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
31	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	6,00	35,00	210,00
		3+3		6,00		
32	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozi	m	32,00	38,00	1 216,00
		32		32,00		
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				1 426,00
Díl:	O01	Ostatní				
33	O01101001	Napuštění, odvzdušnění systému	hod	10,00	180,00	1 800,00
34	O01101002	Provozní a tlaková zkouška	hod	10,00	180,00	1 800,00
35	O01101003	Mechanizace (lešení, plošiny)	hod	10,00	220,00	2 200,00
36	O01101004	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ ZAPRAVENÍ	hod	5,00	180,00	900,00
37	O01101005	Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 180 min	ks	10,00	780,00	7 800,00
38	O01101006	Požární ucpávky pro potrubí od DN 32 do DN 50 s odolností 180 min	ks	20,00	810,00	16 200,00
39	O01101007	Požární ucpávky pro potrubí DN 65 s odolností 180 min	ks	8,00	840,00	6 720,00
40	O01101011	Vyregulování ventilu	ks	2,00	120,00	240,00
41	O01101001	Protokol o vyregulování	ks	1,00	360,00	360,00
		1		1,00		
	Celkem za	O01 Ostatní				38 020,00

Stavba :	Výstavba interního pavilonu - 2. etapa	Soupis prací: 1.NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05-102

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		59 387			
733 Ústřední vytápění - potrubí		55 960			
734 Ústřední vytápění - armatury		67 163			
767 Konstrukce zámečnické		23 565			
783 Dokončovací práce - nátěry		9 264			
001 Ostatní		16 880			
CELKEM OBJEKT		232 218			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Soupis prací

Stavba :	Všetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 1. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	Pol 713001	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 0,038W/mK	m	8,00	155,00	1 240,00
2	Pol 713002	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 22 tl. 18 mm, lb 0,033W/mK	m	44,00	77,00	3 388,00
3	Pol 713003	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 28 tl. 19 mm, lb 0,033W/mK	m	103,00	92,00	9 476,00
4	Pol 713004	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 35 tl. 19,5 mm, lb 0,033W/mK	m	31,00	107,00	3 317,00
5	Pol 713005	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 42 tl. 20,5 mm, lb 0,033W/mK	m	29,00	120,00	3 480,00
6	Pol 713006	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 48 tl. 21 mm, lb 0,033W/mK	m	24,00	145,00	3 480,00
7	Pol 713007	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 60 tl. 21,5 mm, lb 0,033W/mK	m	25,00	184,00	4 600,00
8	Pol 713008	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 22 tl. 18 mm	ks	16,00	65,00	1 040,00
9	Pol 713009	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 28 tl. 19 mm	ks	35,00	163,00	5 705,00
10	Pol 713010	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 35 tl. 19,5 mm	ks	9,00	85,00	765,00
11	Pol 713011	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 42 tl. 20,5 mm	ks	8,00	92,00	736,00
12	Pol 713012	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 48 tl. 21 mm	ks	6,00	97,00	582,00
13	Pol 713013	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 60 tl. 21,5 mm	ks	6,00	111,00	666,00
14	Pol 713014	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pro flexi hadice pr. 22 tl. 18 mm, lb 0,033W/mK	m	9,00	77,00	693,00
15	Pol 713015	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pro flexi hadice pr. 28 tl. 19 mm, lb 0,033W/mK	m	9,00	92,00	828,00
16	Pol 713016	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pro flexi hadice pr. 35 tl. 19,5 mm, lb 0,033 W/mK	m	1,00	107,00	107,00
17	Pol 713017	Tepelná izolace plošná na bázi syntetického kaučuku černé barvy tl. 19 mm pro armatury	m2	19,00	460,00	8 740,00
		18+1		19,00		
18	713222001	Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásy	m	8,00	18,00	144,00
19	713222002	Montáž izolace kaučukové + závěsného systému vč. lepidla	m	275,00	32,00	8 800,00
		44+103+31+29+24+25+9+9+1		275,00		
20	713222003	Montáž izolace kaučukové plošné vč. lepidla	m2	19,00	38,00	722,00
		18+1		19,00		
21	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	585,09	1,50	877,64
	Celkem za	713 Izolace tepelné				59 386,64
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				
22	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	44,00	119,00	5 236,00
23	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	103,00	154,00	15 862,00
24	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	31,00	201,00	6 231,00
25	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	29,00	258,00	7 482,00
26	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	24,00	297,00	7 128,00

Soupis prací

Stavba :	Všetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 1. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	21,00	322,00	6 762,00
28	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 vč. fitinek a spojovacího	m	4,00	322,00	1 288,00
29	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího mat	m	8,00	445,00	3 560,00
30	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	231,00	6,00	1 386,00
		44+103+31+29+24		231,00		
31	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	25,00	6,00	150,00
		21+4		25,00		
32	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do D 89x5,0	m	8,00	6,00	48,00
		8		8,00		
33	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	551,33	1,50	827,00
	Celkem za	733 Ústřední vytápění - potrubí				55 960,00
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury				
34	734111001	Kulový kohout DN 15	ks	28,00	67,00	1 876,00
35	Pol 734002	Kulový kohout DN 20	ks	18,00	95,00	1 710,00
36	Pol 734003	Kulový kohout DN 25	ks	2,00	154,00	308,00
37	Pol 734004	Kulový kohout DN 50	ks	2,00	577,00	1 154,00
38	Pol 734005	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	27,00	87,00	2 349,00
39	Pol 734006	Vypouštěcí kulový kohout DN 20	ks	2,00	79,00	158,00
40	Pol 734007	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	10,00	124,00	1 240,00
41	Pol 734008	Flexi nerezová hadice DN 15, délky 0,5 m	ks	18,00	39,00	702,00
42	Pol 734009	Flexi nerezová hadice DN 20, délky 0,5 m	ks	18,00	161,00	2 898,00
43	Pol 734010	Flexi nerezová hadice DN 25, délky 0,5 m	ks	2,00	380,00	760,00
44	Pol 734011	Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 15, qmax=375,0 l/hod, PN 16, Fc=15kPa + pohon on/off 230V	ks	9,00	2 231,00	20 079,00
45	Pol 734012	Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 20, qmax=660,0 l/hod, PN 16, Fc=15kPa + pohon on/off 230V	ks	9,00	2 757,00	24 813,00
46	Pol 734013	Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 25, qmax=1330,0 l/hod, PN 16, Fc=15kPa + pohon on/off 230V	ks	1,00	3 213,00	3 213,00
47	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	37,00	32,00	1 184,00
48	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	2,00	36,00	72,00
49	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	55,00	32,00	1 760,00
50	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	45,00	36,00	1 620,00
51	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	5,00	38,00	190,00
52	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	2,00	42,00	84,00
53	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	661,70	1,50	992,55
	Celkem za	734 Ústřední vytápění - armatury				67 162,55
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
54	Pol 76701	Dodávka KDK	kg	178,00	65,00	11 570,00

Soupis prací

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 1. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		"Potrubí ocelové DN 15 44/1,5"30		30,00		
		"Potrubí ocelové DN 20 103/1,5"69		69,00		
		"Potrubí ocelové DN 25 31/1,5"20		20,00		
		"Potrubí ocelové DN 32 29/1,5"20		20,00		
		"Potrubí ocelové DN 40 24/1,5"16		16,00		
		"Potrubí ocelové DN 50 25/1,5"17		17,00		
		"Potrubí ocelové DN 65 8/1,5"6		6,00		
55	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	178,00	65,00	11 570,00
56	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	283,02	1,50	424,53
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				23 564,53
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
57	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	256,00	35,00	8 960,00
58		"Potrubí ocelové :44+103+31+29+24+25		256,00		
59	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozi	m	8,00	38,00	304,00
		"Potrubí ocelové :8		8,00		
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				9 264,00
Díl:	O01	Ostatní				
60	O01101001	Napuštění, odvzdušnění systému	hod	8,00	180,00	1 440,00
61	O01101002	Provozní a tlaková zkouška	hod	8,00	180,00	1 440,00
62	O01101003	Mechanizace (lešení, plošiny)	hod	20,00	220,00	4 400,00
63	O01101004	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ ZAPRAVENÍ	hod	20,00	180,00	3 600,00
64	O01101006	Požární ucpávky pro potrubí od DN 32 do DN 50 s odolností 45 min	ks	4,00	780,00	3 120,00
65	O01101011	Vyregulování ventilu	ks	21,00	120,00	2 520,00
66	O01101002	Protokol o vyregulování	ks	1,00	360,00	360,00
		1		1,00		
	Celkem za	O01 Ostatní				16 880,00

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 2.NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05-103

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		8 687			
733 Ústřední vytápění - potrubí		9 180			
734 Ústřední vytápění - armatury		8 392			
767 Konstrukce zámečnické		2 639			
783 Dokončovací práce - nátěry		1 039			
O01 Ostatní		9 340			
CELKEM OBJEKT		39 277			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Soupis prací

Stavba :	Všetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 2. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	Pol 713001	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 0,038W/mK	m	8,00	155,00	1 240,00
2	Pol 713101	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d28 pr. 54 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	12,00	83,00	996,00
3	Pol 713102	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d 60 pr. 98 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	9,00	105,00	945,00
4	Pol 713003	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 35 tl. 16 mm, lb 0,033W/mK	m	12,00	92,00	1 104,00
5	Pol 713007	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 60 tl. 17 mm, lb 0,033W/mK	m	9,00	160,00	1 440,00
6	Pol 713009	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 28 tl. 16 mm	ks	4,00	75,00	300,00
7	Pol 713013	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 60 tl. 17 mm	ks	2,00	112,00	224,00
8	Pol 713015	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pro flexi hadice pr. 28 tl. 13 mm, lb 0,033 W/mK	m	2,00	45,00	90,00
9	Pol 713017	Tepelná izolace plošná na bázi syntetického kaučuku černé barvy tl. 19 mm pro armatury	m2	2,00	443,00	886,00
10	713222001	Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásy	m	29,00	18,00	522,00
		8+12+9		29,00		
11	713222002	Montáž izolace kaučukové + závěsného systému vč. lepidla	m	23,00	32,00	736,00
		12+9+2		23,00		
12	713222003	Montáž izolace kaučukové plošné vč. lepidla	m2	2,00	38,00	76,00
		2		2,00		
13	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	85,59	1,50	128,39
	Celkem za	713 Izolace tepelné				8 687,39
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				
14	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	12,00	201,00	2 412,00
15	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	9,00	322,00	2 898,00
16	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího mat	m	8,00	445,00	3 560,00
17	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	12,00	6,00	72,00
		12		12,00		
18	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	9,00	6,00	54,00
		9		9,00		
19	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do D 89x5,0	m	8,00	6,00	48,00
		8		8,00		
20	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	90,44	1,50	135,66
	Celkem za	733 Ústřední vytápění - potrubí				9 179,66
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				
21	Pol 734003	Kulový kohout DN 25	ks	4,00	155,00	620,00
22	Pol 734005	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	2,00	87,00	174,00
23	Pol 734010	Flexi nerezová hadice DN 25, délky 0,5 m	ks	4,00	380,00	1 520,00
24	Pol 734012	Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 20, qmax=660,0 l/hod, PN 16, Fc=15kPa + pohon on/off 230V	ks	2,00	2 757,00	5 514,00
25	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	2,00	32,00	64,00

Soupis prací

Stavba :	Všetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 2. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	2,00	36,00	72,00
27	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	8,00	38,00	304,00
28	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	82,68	1,50	124,02
Celkem za		734 Ústřední vytápění - armatury				8 392,02
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
29	Pol 76701	Dodávka KDK	kg	20,00	65,00	1 300,00
		"Potrubí ocelové DN 25 12/1,5"8		8,00		
		"Potrubí ocelové DN 50 9/1,5"6		6,00		
		"Potrubí ocelové DN 65 8/1,5"6		6,00		
30	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	20,00	65,00	1 300,00
31	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	26,00	1,50	39,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				2 639,00
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
32	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	21,00	35,00	735,00
		"Potrubí ocelové :12+9		21,00		
33	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozi	m	8,00	38,00	304,00
		"Potrubí ocelové :8		8,00		
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				1 039,00
Díl:	O01	Ostatní				
34	O01101001	Napuštění, odvzdušnění systému	hod	4,00	180,00	720,00
35	O01101002	Provozní a tlaková zkouška	hod	10,00	180,00	1 800,00
36	O01101003	Mechanizace (lešení, plošiny)	hod	4,00	220,00	880,00
37	O01101004	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ ZAPRAVENÍ	hod	2,00	180,00	360,00
38	O01101005	Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 60 min	ks	4,00	780,00	3 120,00
39	O01101006	Požární ucpávky pro potrubí od DN 32 do DN 50 s odolností 60 min	ks	2,00	810,00	1 620,00
40	O01101011	Vyregulování ventilu	ks	4,00	120,00	480,00
41	O01101003	Protokol o vyregulování	ks	1,00	360,00	360,00
		1		1,00		
Celkem za		O01 Ostatní				9 340,00

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 3.NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05-104

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		97 314			
733 Ústřední vytápění - potrubí		77 788			
734 Ústřední vytápění - armatury		83 581			
767 Konstrukce zámečnické		27 578			
783 Dokončovací práce - nátěry		11 024			
001 Ostatní		23 520			
CELKEM OBJEKT		320 804			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Soupis prací

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 3. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	Pol 713001	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 0,038W/mK	m	8,00	155,00	1 240,00
2	Pol 713003	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 28 tl. 15,5 mm, lb 0,033W/mK	m	121,00	79,00	9 559,00
3	Pol 713004	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 35 tl. 16 mm, lb 0,033W/mK	m	42,00	92,00	3 864,00
4	Pol 713005	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 42 tl. 16,5 mm, lb 0,033W/mK	m	46,00	104,00	4 784,00
5	Pol 713006	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 48 tl. 16,5 mm, lb 0,033W/mK	m	38,00	127,00	4 826,00
6	Pol 713007	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 60 tl. 17 mm, lb 0,033W/mK	m	43,00	160,00	6 880,00
7	Pol 713018	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 76 tl. 17,5 mm, lb 0,033W/mK	m	12,00	199,00	2 388,00
8	Pol 713019	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 89 tl. 18 mm, lb 0,033W/mK	m	3,00	222,00	666,00
9	Pol 713009	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 28 tl. 15,5 mm	ks	40,00	75,00	3 000,00
10	Pol 713010	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 35 tl. 16 mm	ks	13,00	87,00	1 131,00
11	Pol 713011	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 42 tl. 16,5 mm	ks	15,00	92,00	1 380,00
12	Pol 713012	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 48 tl. 16,5 mm	ks	10,00	97,00	970,00
13	Pol 713013	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 60 tl. 17 mm	ks	12,00	111,00	1 332,00
14	Pol 713020	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 76 tl. 17,5 mm	ks	3,00	138,00	414,00
15	Pol 713021	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 89 tl. 18 mm	ks	2,00	165,00	330,00
16	Pol 713015	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pro flexi hadice pr. 28 tl. 15,5 mm, lb 0,033 W/mK	m	19,00	79,00	1 501,00
17	Pol 713101	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d28 pr. 54 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	121,00	84,00	10 164,00
18	Pol 713102	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d35 pr. 61 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	42,00	88,00	3 696,00
19	Pol 713103	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d42 pr. 80 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	46,00	99,00	4 554,00
20	Pol 713104	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d48 pr. 86 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	38,00	107,00	4 066,00
21	Pol 713105	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d60 pr. 98 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	43,00	114,00	4 902,00
22	Pol 713106	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d76 pr. 114 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	12,00	129,00	1 548,00
23	Pol 713107	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d89 pr. 127 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	3,00	142,00	426,00
24	Pol 713017	Tepelná izolace plošná na bázi syntetického kaučuku černé barvy tl. 19 mm pro armatury	m2	13,00	443,00	5 759,00
25	713222001	Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásy	m	313,00	18,00	5 634,00
		8+121+42+46+38+43+12+3		313,00		
26	713222002	Montáž izolace kaučukové + závěsného systému vč. lepidla	m	324,00	32,00	10 368,00
		121+42+46+38+43+12+3+19		324,00		
27	713222003	Montáž izolace kaučukové plošné vč. lepidla	m2	13,00	38,00	494,00
		1+11+1		13,00		
28	998713203R00	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	958,76	1,50	1 438,14

Soupis prací

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 3. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	713 Izolace tepelné				97 314,14
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí				
29	733111104R00	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	121,00	154,00	18 634,00
30	733111105R00	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	42,00	201,00	8 442,00
31	733111106R00	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	46,00	258,00	11 868,00
32	733111107R00	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	38,00	298,00	11 324,00
33	733111108R00	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	43,00	322,00	13 846,00
34	733121124R00	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	7,00	445,00	3 115,00
35	733121224R00	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího mat	m	13,00	445,00	5 785,00
36	733121225R00	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 vč. fitinek a spojovacího mat	m	3,00	582,00	1 746,00
37	733190107R00	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	247,00	6,00	1 482,00
		121+42+46+38		247,00		
38	733190108R00	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	43,00	6,00	258,00
		43		43,00		
39	733190225R00	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do D 89x5,0	m	23,00	6,00	138,00
		20+3		23,00		
40	998733203R00	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	766,38	1,50	1 149,57
	Celkem za	733 Ústřední vytápění - potrubí				77 787,57
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury				
41	734111001	Kulový kohout DN 15	ks	10,00	67,00	670,00
42	Pol 734002	Kulový kohout DN 20	ks	38,00	95,00	3 610,00
43	Pol 734005	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	27,00	87,00	2 349,00
44	Pol 734007	Automatický odvětrávací ventil DN 15	ks	10,00	124,00	1 240,00
45	Pol 734009	Flexi nerezová hadice DN 20, délky 0,5 m	ks	38,00	162,00	6 156,00
46	Pol 734012	Tlakové nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 20, q _{max} =660 l/hod, PN 16, Fc=15kPa + pohon on/off 230V	ks	19,00	2 757,00	52 383,00
47	Pol 734014	Mezipřírubová uzavírací klaka DN 65	ks	2,00	509,00	1 018,00
48	Pol 734315	Liniový kompenzátor trubního rozvodu s vlnovce z ušlechtilé oceli DN 65, PN 10, 244 mm	ks	2,00	4 558,00	9 116,00
49	734109215R00	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 vč. přírub a spojovacího materiálu	soubor	4,00	220,00	880,00
50	734209103R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	37,00	32,00	1 184,00
51	734209113R00	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	10,00	32,00	320,00
52	734209114R00	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	95,00	36,00	3 420,00
53	998734203R00	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	823,46	1,50	1 235,19
	Celkem za	734 Ústřední vytápění - armatury				83 581,19
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
54	Pol 76701	Dodávka KDK	kg	209,00	65,00	13 585,00
		*Potrubí ocelové DN 20 121/1,5"80		80,00		
		*Potrubí ocelové DN 25 42/1,5"28		28,00		

Soupis prací

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 3. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		"Potrubí ocelové DN 32 46/1,5"30		30,00		
		"Potrubí ocelové DN 40 38/1,5"26		26,00		
		"Potrubí ocelové DN 50 43/1,5"29		29,00		
		"Potrubí ocelové DN 65 20/1,5"14		14,00		
		"Potrubí ocelové DN 80 3/1,5"2		2,00		
55	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	209,00	65,00	13 585,00
56	998767203R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	271,70	1,50	407,55
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				27 577,55
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
57	783425428U00	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	290,00	35,00	10 150,00
		"Potrubí ocelové :121+42+46+38+43		290,00		
58	783425528U00	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozi	m	23,00	38,00	874,00
		"Potrubí ocelové:20+3		23,00		
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				11 024,00
Díl:	O01	Ostatní				
59	O01101001	Napuštění, odvzdušnění systému	hod	10,00	180,00	1 800,00
60	O01101002	Provozní a tlaková zkouška	hod	10,00	180,00	1 800,00
61	O01101003	Mechanizace (lešení, plošiny)	hod	20,00	220,00	4 400,00
62	O01101004	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ ZAPRAVENÍ	hod	10,00	180,00	1 800,00
63	O01101005	Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 60 min	ks	12,00	780,00	9 360,00
64	O01101008	Požární ucpávky pro potrubí DN 80 s odolností 60 min	ks	2,00	860,00	1 720,00
65	O01101011	Vyregulování ventilu	ks	19,00	120,00	2 280,00
66	O01101004	Protokol o vyregulování	ks	1,00	360,00	360,00
		1		1,00		
	Celkem za	O01 Ostatní				23 520,00

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 4.NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05-105

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		85 756			
733 Ústřední vytápění - potrubí		66 731			
734 Ústřední vytápění - armatury		73 959			
767 Konstrukce zámečnické		24 543			
783 Dokončovací práce - nátěry		9 729			
001 Ostatní		23 560			
CELKEM OBJEKT		284 278			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Soupis prací

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 4. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	Pol 713001	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 0,038W/mK	m	8,00	155,00	1 240,00
2	Pol 713003	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 28 tl. 15,5 mm, lb 0,033W/mK	m	150,00	79,00	11 850,00
3	Pol 713004	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 35 tl. 16 mm, lb 0,033W/mK	m	14,00	92,00	1 288,00
4	Pol 713005	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 42 tl. 16,5 mm, lb 0,033W/mK	m	27,00	104,00	2 808,00
5	Pol 713006	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 48 tl. 16,5 mm, lb 0,033W/mK	m	27,00	127,00	3 429,00
6	Pol 713007	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 60 tl. 17 mm, lb 0,033W/mK	m	35,00	162,00	5 670,00
7	Pol 713018	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 76 tl. 17,5 mm, lb 0,033W/mK	m	5,00	199,00	995,00
8	Pol 713019	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 89 tl. 18 mm, lb 0,033W/mK	m	7,00	224,00	1 568,00
9	Pol 713022	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 108 tl. 18 mm, lb 0,033W/mK	m	3,00	309,00	927,00
10	Pol 713009	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 28 tl. 15,5 mm	ks	50,00	75,00	3 750,00
11	Pol 713010	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 35 tl. 16 mm	ks	5,00	87,00	435,00
12	Pol 713011	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 42 tl. 16,5 mm	ks	8,00	92,00	736,00
13	Pol 713012	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 48 tl. 16,5 mm	ks	8,00	97,00	776,00
14	Pol 713013	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 60 tl. 17 mm	ks	10,00	112,00	1 120,00
15	Pol 713020	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 76 tl. 17,5 mm	ks	2,00	138,00	276,00
16	Pol 713021	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 89 tl. 18 mm	ks	2,00	165,00	330,00
17	Pol 713023	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 108 tl. 18 mm	ks	2,00	198,00	396,00
18	Pol 713015	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pro flexi hadice pr. 28 tl. 15,5 mm, lb 0,033 W/mK	m	19,00	79,00	1 501,00
19	Pol 713101	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d28 pr. 54 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	150,00	84,00	12 600,00
20	Pol 713102	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d35 pr. 61 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	14,00	88,00	1 232,00
21	Pol 713103	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d42 pr. 80 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	27,00	99,00	2 673,00
22	Pol 713104	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d48 pr. 86 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	27,00	107,00	2 889,00
23	Pol 713105	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d60 pr. 98 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	35,00	114,00	3 990,00
24	Pol 713106	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d76 pr. 114 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	5,00	129,00	645,00
25	Pol 713107	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d89 pr. 127 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	7,00	142,00	994,00
26	Pol 713108	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d108 pr. 144 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	3,00	145,00	435,00
27	Pol 713017	Tepelná izolace plošná na bázi syntetického kaučuku černé barvy tl. 19 mm pro armatury	m2	12,00	444,00	5 328,00
		1+11		12,00		
28	713222001	Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásy	m	276,00	18,00	4 968,00
		8+150+14+27+27+35+5+7+3		276,00		

Soupis prací

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 4. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	713222002	Montáž izolace kaučukové + závěsného systému vč. lepidla 150+14+27+27+35+5+7+3+19	m	287,00 287,00	32,00	9 184,00
30	713222003	Montáž izolace kaučukové plošné vč. lepidla 11+1	m2	12,00 12,00	38,00	456,00
31	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	844,89	1,50	1 267,34
Celkem za		713 Izolace tepelné				85 756,34
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí				
32	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	150,00	154,00	23 100,00
33	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	14,00	201,00	2 814,00
34	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	27,00	258,00	6 966,00
35	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	27,00	298,00	8 046,00
36	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	35,00	322,00	11 270,00
37	733121124	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	5,00	445,00	2 225,00
38	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího mat	m	8,00	445,00	3 560,00
39	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 vč. fitinek a spojovacího mat	m	7,00	582,00	4 074,00
40	733121228	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0 vč. fitinek a spojovacího ma	m	3,00	678,00	2 034,00
41	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 150+14+27+27	m	218,00 218,00	6,00	1 308,00
42	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 35	m	35,00 35,00	6,00	210,00
43	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do D 89x5,0 13+7	m	20,00 20,00	6,00	120,00
44	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 3	m	3,00 3,00	6,00	18,00
45	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	657,45	1,50	986,18
Celkem za		733 Ústřední vytápění - potrubí				66 731,18
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury				
46	734111001	Kulový kohout DN 15	ks	10,00	67,00	670,00
47	Pol 734002	Kulový kohout DN 20	ks	38,00	96,00	3 648,00
48	Pol 734005	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	27,00	87,00	2 349,00
49	Pol 734007	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	10,00	124,00	1 240,00
50	Pol 734009	Flexi nerezová hadice DN 20, délky 0,5 m	ks	38,00	163,00	6 194,00
51	Pol 734012	Tlakové nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 20, q _{max} =660 l/hod, PN 16, F _c =15kPa + pohon on/off 230V	ks	19,00	2 757,00	52 383,00
52	Pol 734014	Mezipřírubová uzavírací klaka DN 65	ks	2,00	509,00	1 018,00
53	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 vč. přírub a spojovacího materiálu	soubor	2,00	220,00	440,00
54	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	37,00	32,00	1 184,00

Soupis prací

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 4. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	10,00	32,00	320,00
56	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	95,00	36,00	3 420,00
57	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	728,66	1,50	1 092,99
Celkem za		734 Ústřední vytápění - armatury				73 958,99
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
58	Pol 76701	Dodávka KDK	kg	186,00	65,00	12 090,00
		"Potrubí ocelové DN 20 150/1,5"100		100,00		
		"Potrubí ocelové DN 25 14/1,5"10		10,00		
		"Potrubí ocelové DN 32 27/1,5"18		18,00		
		"Potrubí ocelové DN 40 27/1,5"18		18,00		
		"Potrubí ocelové DN 50 35/1,5"24		24,00		
		"Potrubí ocelové DN 65 13/1,5"9		9,00		
		"Potrubí ocelové DN 80 7/1,5"5		5,00		
		"Potrubí ocelové DN 100 3/1,5"2		2,00		
59	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	186,00	65,00	12 090,00
60	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	241,80	1,50	362,70
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				24 542,70
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
61	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	253,00	35,00	8 855,00
		Potrubí ocelové:150+14+27+27+35		253,00		
62	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozi	m	23,00	38,00	874,00
		Potrubí ocelové:13+7+3		23,00		
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				9 729,00
Díl:	O01	Ostatní				
63	O01101001	Napuštění, odvzdušnění systému	hod	10,00	180,00	1 800,00
64	O01101002	Provozní a tlaková zkouška	hod	10,00	180,00	1 800,00
65	O01101003	Mechanizace (lešení, plošiny)	hod	20,00	220,00	4 400,00
66	O01101004	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ ZAPRAVENÍ	hod	10,00	180,00	1 800,00
67	O01101005	Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 60 min	ks	12,00	780,00	9 360,00
68	O01101008	Požární ucpávky pro potrubí DN 100 s odolností 60 min	ks	2,00	880,00	1 760,00
69	O01101011	Vyregulování ventilu	ks	19,00	120,00	2 280,00
70	O01101005	Protokol o vyregulování	ks	1,00	360,00	360,00
		1		1,00		
Celkem za		O01 Ostatní				23 560,00

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 5.NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05-106

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		82 038			
733 Ústřední vytápění - potrubí		62 762			
734 Ústřední vytápění - armatury		73 979			
767 Konstrukce zámečnické		23 487			
783 Dokončovací práce - nátěry		9 236			
001 Ostatní		23 560			
CELKEM OBJEKT		275 062			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Soupis prací

Stavba :	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 0,038W/mK	Soupis prací: 5. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 106

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	Pol 713001	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 0,038W/mK	m	8,00	155,00	1 240,00
2	Pol 713003	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 28 tl. 15,5 mm, lb 0,033W/mK	m	148,00	79,00	11 692,00
3	Pol 713004	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 35 tl. 16 mm, lb 0,033W/mK	m	14,00	92,00	1 288,00
4	Pol 713005	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 42 tl. 16,5 mm, lb 0,033W/mK	m	27,00	104,00	2 808,00
5	Pol 713006	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 48 tl. 16,5 mm, lb 0,033W/mK	m	16,00	127,00	2 032,00
6	Pol 713007	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 60 tl. 17 mm, lb 0,033W/mK	m	35,00	162,00	5 670,00
7	Pol 713018	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 76 tl. 17,5 mm, lb 0,033W/mK	m	5,00	199,00	995,00
8	Pol 713022	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 108 tl. 18 mm, lb 0,033W/mK	m	9,00	309,00	2 781,00
9	Pol 713009	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 28 tl. 15,5 mm	ks	50,00	75,00	3 750,00
10	Pol 713010	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 35 tl. 16 mm	ks	5,00	87,00	435,00
11	Pol 713011	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 42 tl. 16,5 mm	ks	8,00	92,00	736,00
12	Pol 713012	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 48 tl. 16,5 mm	ks	5,00	97,00	485,00
13	Pol 713013	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 60 tl. 17 mm	ks	10,00	112,00	1 120,00
14	Pol 713020	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 76 tl. 17,5 mm	ks	2,00	138,00	276,00
15	Pol 713023	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 108 tl. 18 mm	ks	4,00	198,00	792,00
16	Pol 713015	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pro flexi hadice pr. 28 tl. 15,5 mm, lb 0,033 W/mK	m	19,00	79,00	1 501,00
17	Pol 713101	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d28 pr. 54 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	148,00	84,00	12 432,00
18	Pol 713102	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d35 pr. 61 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	14,00	88,00	1 232,00
19	Pol 713103	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d42 pr. 80 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	27,00	99,00	2 673,00
20	Pol 713104	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d48 pr. 86 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	16,00	107,00	1 712,00
21	Pol 713105	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d60 pr. 98 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	35,00	114,00	3 990,00
22	Pol 713106	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d76 pr. 114 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	5,00	129,00	645,00
23	Pol 713108	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d108 pr. 144 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	9,00	145,00	1 305,00
24	Pol 713017	Tepelná izolace plošná na bázi syntetického kaučuku černé barvy tl. 19 mm pro armatury	m2	12,00	444,00	5 328,00
		1+11		12,00		
25	713222001	Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky	m	262,00	18,00	4 716,00
		8+148+14+27+16+35+5+9		262,00		
26	713222002	Montáž izolace kaučukové + závěsného systému vč. lepidla	m	273,00	32,00	8 736,00
		148+14+27+16+35+5+9+19		273,00		
27	713222003	Montáž izolace kaučukové plošné vč. lepidla	m2	12,00	38,00	456,00
		1+11		12,00		

Soupis prací

Stavba :	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 0,038W/mK	Soupis prací: 5. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 106

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	808,26	1,50	1 212,39
Celkem za		713 Izolace tepelné				82 038,39
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí				
29	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	148,00	154,00	22 792,00
30	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	14,00	201,00	2 814,00
31	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	27,00	258,00	6 966,00
32	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	16,00	298,00	4 768,00
33	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	35,00	322,00	11 270,00
34	733121124	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	4,00	445,00	1 780,00
35	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího mat	m	8,00	445,00	3 560,00
36	733121228	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0 vč. fitinek a spojovacího ma	m	9,00	678,00	6 102,00
37	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 148+14+27+16+35	m	240,00 240,00	6,00	1 440,00
38	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 35	m	35,00 35,00	6,00	210,00
39	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do D 89x5,0 5+8	m	13,00 13,00	6,00	78,00
40	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 9	m	9,00 9,00	6,00	54,00
41	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	618,34	1,50	927,51
Celkem za		733 Ústřední vytápění - potrubí				62 761,51
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury				
42	734111001	Kulový kohout DN 15	ks	10,00	69,00	690,00
43	Pol 734002	Kulový kohout DN 20	ks	38,00	96,00	3 648,00
44	Pol 734005	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	27,00	87,00	2 349,00
45	Pol 734007	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	10,00	124,00	1 240,00
46	Pol 734009	Flexi nerezová hadice DN 20, délky 0,5 m	ks	38,00	163,00	6 194,00
47	Pol 734012	Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 20, q _{max} =660 l/hod, PN 16, Fc=15kPa + pohon on/off 230V	ks	19,00	2 757,00	52 383,00
48	Pol 734014	Mezipřírubová uzavírací klaka DN 65	ks	2,00	509,00	1 018,00
49	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 vč. přírub a spojovacího materiálu	soubor	2,00	220,00	440,00
50	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	37,00	32,00	1 184,00
51	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	10,00	32,00	320,00
52	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	95,00	36,00	3 420,00
53	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	728,86	1,50	1 093,29
Celkem za		734 Ústřední vytápění - armatury				73 979,29
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
54	Pol 76701	Dodávka KDK	kg	178,00	65,00	11 570,00

Soupis prací

Stavba :	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 0,038W/mK	Soupis prací: 5. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 106

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		"Potrubí ocelové DN 20 148/1,5"100		100,00		
		"Potrubí ocelové DN 25 14/1,5"10		10,00		
		"Potrubí ocelové DN 32 27/1,5"18		18,00		
		"Potrubí ocelové DN 40 16/1,5"11		11,00		
		"Potrubí ocelové DN 50 35/1,5"24		24,00		
		"Potrubí ocelové DN 65 13/1,5"9		9,00		
		"Potrubí ocelové DN 100 9/1,5"6		6,00		
55	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	178,00	65,00	11 570,00
56	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	231,40	1,50	347,10
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				23 487,10
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
57	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	240,00	35,00	8 400,00
		Potrubí ocelové:148+14+27+16+35		240,00		
58	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozi	m	22,00	38,00	836,00
		Potrubí ocelové:13+9		22,00		
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				9 236,00
Díl:	O01	Ostatní				
59	O01101001	Napuštění, odvzdušnění systému	hod	10,00	180,00	1 800,00
60	O01101002	Provozní a tlaková zkouška	hod	10,00	180,00	1 800,00
61	O01101003	Mechanizace (lešení, plošiny)	hod	20,00	220,00	4 400,00
62	O01101004	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ ZAPRAVENÍ	hod	10,00	180,00	1 800,00
63	O01101005	Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 60 min	ks	12,00	780,00	9 360,00
64	O01101008	Požární ucpávky pro potrubí DN 100 s odolností 60 min	ks	2,00	880,00	1 760,00
65	O01101011	Vyregulování ventilu	ks	19,00	120,00	2 280,00
66	O01101006	Protokol o vyregulování	ks	1,00	360,00	360,00
		1		1,00		
	Celkem za	O01 Ostatní				23 560,00

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 6.NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č.D1.01.05-107

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		146 482			
732 Ústřední vytápění - strojovny		639 148			
733 Ústřední vytápění - potrubí		195 246			
734 Ústřední vytápění - armatury		201 369			
767 Konstrukce zámečnické		36 397			
783 Dokončovací práce - nátěry		15 366			
001 Ostatní		21 860			
CELKEM OBJEKT		1 255 868			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Soupis prací

Stavba :	Všetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 6. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	Pol 713001	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 0,038W/mK	m	134,00	155,00	20 770,00
2	Pol 713002	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 22 tl. 18 mm, lb 0,033W/mK	m	7,00	77,00	539,00
3	Pol 713004	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 35 tl. 19,5 mm, lb 0,033W/mK	m	6,00	107,00	642,00
4	Pol 713005	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 42 tl. 20,5 mm, lb 0,033W/mK	m	23,00	120,00	2 760,00
5	Pol 713006	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 48 tl. 21 mm, lb 0,033W/mK	m	51,00	147,00	7 497,00
6	Pol 713007	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 60 tl. 21,5 mm, lb 0,033W/mK	m	26,00	184,00	4 784,00
7	Pol 713018	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 76 tl. 22 mm, lb 0,033W/mK	m	62,00	225,00	13 950,00
8	Pol 713019	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 108 tl. 23 mm, lb 0,033W/mK	m	66,00	345,00	22 770,00
9	Pol 713020	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 133 tl. 24 mm, lb 0,033W/mK	m	35,00	420,00	14 700,00
10	Pol 713008	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 22 tl. 18 mm	ks	3,00	65,00	195,00
11	Pol 713010	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 35 tl. 19,5 mm	ks	2,00	87,00	174,00
12	Pol 713011	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 42 tl. 20,5 mm	ks	20,00	114,00	2 280,00
13	Pol 713012	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 48 tl. 21 mm	ks	4,00	122,00	488,00
14	Pol 713013	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 60 tl. 21,5 mm	ks	4,00	149,00	596,00
15	Pol 713021	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 76 tl. 22 mm	ks	19,00	202,00	3 838,00
16	Pol 713022	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 108 tl. 23 mm	ks	18,00	245,00	4 410,00
17	Pol 713023	Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 133 tl. 24 mm	ks	10,00	385,00	3 850,00
18	Pol 713017	Tepelná izolace plošná na bázi syntetického kaučuku černé barvy tl. 19 mm pro armatury 3+20+8+3+1,5+0,5+3	m2	39,00 39,00	444,00	17 316,00
19	Pol 713024	Tepelná izolace plošná na bázi syntetického kaučuku černé barvy tl. 50 mm - pro akumulční nádrž 9	m2	9,00 9,00	874,00	7 866,00
20	Pol 713025	Tepelná izolace plošná na bázi syntetického kaučuku černé barvy tl. 50 mm - pro rozdělovač a sběrač 2	m2	2,00 2,00	874,00	1 748,00
21	713222001	Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásy 134	m	134,00 134,00	18,00	2 412,00
22	713222002	Montáž izolace kaučukové + závěsného systému vč. lepidla 7+6+60+14+14+73+66+35	m	276,00 276,00	32,00	8 832,00
23	713222003	Montáž izolace kaučukové plošné vč. lepidla 39+9+2	m2	50,00 50,00	38,00	1 900,00
24	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	1 443,17	1,50	2 164,76
	Celkem za	713 Izolace tepelné				146 481,76
Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny				
25	Pol 732001	Výměník studené vody - DODÁVKA PROFESE VZT (profese ÚT pouze dopojí na rozvody chladu)	ks	1,00		

Soupis prací

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 6. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	Pol 732002	Akumulační nádrž chladné vody 1500 l, PN 10 (4xDN125, 1xDN40, 1xDN20)	ks	1,00	53 891,00	53 891,00
27	Pol 732003	Tlaková expanzní nádoba 35 litrů, 0,6 MPa	ks	1,00	1 553,00	1 553,00
28	Pol 732004	Tlaková expanzní nádoba 50 litrů, 0,6 MPa	ks	1,00	2 015,00	2 015,00
29	Pol 732005	Čerpadlový autonomní expanzní a doplňovací automat s lehkým startem čerpadla vč. příslušenství - beztlaká nádrž 150 l, 230 V, 50 Hz, p _{max} =0,48 MPa	ks	1,00	117 637,00	117 637,00
30	Pol 732006	Úpravna doplňovací vody 30 l/min duplexové provedení se střídáním a regenerací katexového lůžka, 6/4"	ks	1,00	70 669,00	70 669,00
31	Pol 732007	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček m=21,0 m3/hod, H=10,5 m, DN 100, PN 6, 230 V, 1,6 kW, 3300 l/min	ks	1,00	67 031,00	67 031,00
32	Pol 732008	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček m=29,0 m3/hod, H=10,5 m, DN 100, PN 6, 230 V, 1,6 kW, 3300 l/min	ks	1,00	67 031,00	67 031,00
33	Pol 732009	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček m=44,0 m3/hod, H=6 m, DN 100, PN 6, 230 V, 1,6 kW, 3300 l/min	ks	2,00	67 031,00	134 062,00
34	Pol 732010	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček DN 40, 230V, PN 10, m=12,8 m3/hod, H=7,0m	ks	1,00	59 093,00	59 093,00
35	Pol 732011	Šroubení k čerpadlu DN 40	ks	2,00	140,00	280,00
36	732111135	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150	kus	2,00	12 900,00	25 800,00
37	732111233	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 150	kus	4,00	560,00	2 240,00
38	732111328	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100	kus	4,00	590,00	2 360,00
39	732111332	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 125	kus	2,00	660,00	1 320,00
40	732429112	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí	soubor	1,00	280,00	280,00
41	732429116	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 100 do potrubí	soubor	4,00	320,00	1 280,00
42	732999001	Montáž výměníku vody vč. uvedení do provozu - ZAJISTÍ PROFESE VZT (profese ÚT pouze dopočí na rozvody chladu)	ks	1,00		
43	732999002	Montáž akumulační nádoby (instalace do 6. NP)	ks	1,00	4 400,00	4 400,00
44	732999003	Montáž tlakové expanzní nádoby 35 litrů	ks	1,00	280,00	280,00
45	732999004	Montáž tlakové expanzní nádoby 50 litrů	ks	1,00	280,00	280,00
46	732999005	Montáž čerpadlového expanzního automatu	ks	1,00	3 400,00	3 400,00
47	732999006	Uvedení do provozu čerpadlového expanzního automatu	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
48	732999007	Montáž úpravny vody	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
49	732999008	Uvedení do provozu úpravy vody	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
50	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	6 297,02	1,50	9 445,53
Celkem za		732 Ústřední vytápění - strojovny				639 147,53
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí				
51	733111113	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	7,00	119,00	833,00
52	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	6,00	201,00	1 206,00
53	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	23,00	258,00	5 934,00
54	733111117	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	51,00	298,00	15 198,00
55	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	26,00	322,00	8 372,00
56	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	196,00	445,00	87 220,00

Soupis prací

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 6. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	733121228	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	66,00	678,00	44 748,00
58	733121232	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 133x4,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	35,00	754,00	26 390,00
59	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 7+6+60+14	m	87,00 87,00	6,00	522,00
60	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 14	m	26,00 26,00	6,00	156,00
61	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do D 89x5,0 207	m	196,00 196,00	6,00	1 176,00
62	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 66+35	m	101,00 101,00	6,00	606,00
63	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	1 923,61	1,50	2 885,42
Celkem za		733 Ústřední vytápění - potrubí				195 246,42
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury				
64	734111001	Kulový kohout DN 15	ks	24,00	68,00	1 632,00
65	Pol 734036	Kulový kohout DN 25	ks	6,00	156,00	936,00
66	Pol 734103	Kulový kohout DN 40	ks	1,00	363,00	363,00
67	Pol 734004	Kulový kohout DN 50	ks	2,00	577,00	1 154,00
68	Pol 734005	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	16,00	87,00	1 392,00
69	Pol 734006	Vypouštěcí kulový kohout DN 20	ks	6,00	81,00	486,00
70	Pol 734007	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	22,00	124,00	2 728,00
71	Pol 734013	Mezipřirubová uzavírací klapka DN 65, PN 16	ks	4,00	509,00	2 036,00
72	Pol 734014	Mezipřirubová uzavírací klapka DN 100, PN 16	ks	10,00	729,00	7 290,00
73	Pol 734015	Mezipřirubová uzavírací klapka DN 125, PN 16	ks	6,00	977,00	5 862,00
74	Pol 734016	Filtr závitový DN 40	ks	1,00	366,00	366,00
75	Pol 734017	Filtr závitový DN 50	ks	2,00	597,00	1 194,00
76	Pol 734018	Filtr přirubový DN 65	ks	2,00	1 270,00	2 540,00
77	Pol 734019	Filtr přirubový DN 100	ks	4,00	2 236,00	8 944,00
78	Pol 734020	Zpětná klapka přirubová DN 100	ks	4,00	1 110,00	4 440,00
79	Pol 734021	Pojistný ventil DN 20, 150 kPa	ks	1,00	206,00	206,00
80	Pol 734022	Pojistný ventil DN 20, 250 kPa	ks	1,00	206,00	206,00
81	Pol 734023	Pojistný ventil DN 50, 150 kPa	ks	1,00	8 243,00	8 243,00
82	Pol 734024	Měřicí vsuvka DN 32	ks	1,00	56,00	56,00
83	Pol 734025	Měřicí vsuvka DN 50	ks	1,00	109,00	109,00
84	Pol 734026	Měřicí vsuvka DN 65	ks	2,00	221,00	442,00
85	Pol 734027	Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou se sadou měřících jímek DN 100. Kvs-190	ks	4,00	13 792,00	55 168,00
86	Pol 734028	Kombinovaný regulační ventil s omezovačem průtoku, tlakově nezávislý s možností měření průtoku, tlakově nezávislý s možností měření průtoku, tlaku a teploty media a dvěma nezávislými kuželkami DN 32, Kvs-16,Fc-24 kPa + adaptér pro pohon + pohon 0-10V - Dodávka MaR (profese ÚT pouze dopojí na rozvody chladu)	ks	1,00		
87	Pol 734029	Kombinovaný regulační ventil s omezovačem průtoku, tlakově nezávislý s možností měření průtoku, tlakově nezávislý s možností měření průtoku, tlaku a teploty media a dvěma nezávislými kuželkami DN 40, Kvs-35,Fc-24 kPa + adaptér pro pohon + pohon 0-10V - Dodávka MaR (profese ÚT pouze dopojí na rozvody chladu)	ks	1,00		

Soupis prací

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 6. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
88	Pol 734030	Kombinovaný regulační ventil s omezovačem průtoku, tlakově nezávislý s možností měření průtoku, tlakově nezávislý s možností měření průtoku, tlaku a teploty média a dvěma nezávislými kuželkami DN 50, Kvs-35, Fc-24 kPa + adaptér pro pohon + pohon 0-10V - Dodávka MaR (profese ÚT pouze dopojí na rozvody chladu)	ks	2,00		
89	Pol 734031	Kulový kohout se zajištěním 3/4" pro expanzní nádobu	ks	2,00	565,00	1 130,00
90	Pol 734032	Kompenzátor hluku a chvění DN 100 přírubový, gumový, PN 10, l=230 mm, d 430 mm	ks	6,00	1 023,00	6 138,00
91	Pol 734033	Kompenzátor hluku a chvění DN 125 přírubový, gumový, PN 10, l=230 mm, d 430 mm	ks	2,00	1 352,00	2 704,00
92	Pol 734034	Měřič chladu vč. příslušenství s s rozhraním M-bus m=41,0 m3/hod, H=0,6 m, DN 100 Qn = 60 m3/hod, kalorimetr, 230 V ultrazvuk	ks	1,00	44 756,00	44 756,00
93	Pol 734035	Diskový filtr 1" short 55 mikronů	ks	1,00	777,00	777,00
94	Pol 734037	Zěptná klapka DN 25	ks	1,00	101,00	101,00
95	Pol 734038	Vodoměr DN 20 (Qn=2,5 m3/h) s impulsním výstupem	ks	1,00	1 495,00	1 495,00
96	Pol 734039	Rozdělovací ventil DN 40, Kvs 25 + pohon trojbodový	ks	1,00	3 733,00	3 733,00
97	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 vč. přírub a spojovacího materiálu	soubor	8,00	220,00	1 760,00
98	734109217	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100 vč. přírub a spojovacího materiálu	soubor	28,00	240,00	6 720,00
99	734109218	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 125 vč. přírub a spojovacího materiálu	soubor	8,00	260,00	2 080,00
100	734173418	Spoj přírubový PN 16/l do 200°C DN 100	soubor	10,00	727,00	7 270,00
101	734173421	Spoj přírubový PN 16/l do 200°C DN 125	soubor	2,00	1 005,00	2 010,00
102	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	38,00	32,00	1 216,00
103	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	6,00	36,00	216,00
104	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	24,00	32,00	768,00
105	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	5,00	36,00	180,00
106	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	8,00	38,00	304,00
107	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	2,00	40,00	80,00
108	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	4,00	44,00	176,00
109	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	8,00	45,00	360,00
110	734411123	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 mm	kus	19,00	167,00	3 173,00
111	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	23,00	215,00	4 945,00
112	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,00	32,00	128,00
113	734999001	Montáž měřiče chladu	ks	1,00	380,00	380,00
114	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	1 983,93	1,50	2 975,90
Celkem za		734 Ústřední vytápění - armatury				201 368,90
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
115	Pol 76701	Dodávka KDK	kg	275,00	65,00	17 875,00
		"Potrubí ocelové DN 15 7/1,5"5 :5		5,00		
		"Potrubí ocelové DN 25 6/1,5"4 :4		4,00		
		"Potrubí ocelové DN 32 60/1,5"40 :40		40,00		
		"Potrubí ocelové DN 40 14/1,5"10 :10		10,00		

Soupis prací

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 6. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody chladu	výkres č. D1.01.05 - 107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		"Potrubí ocelové DN 50 14/1,5"10 :10		10,00		
		"Potrubí ocelové DN 65 207/1,5"138 :138		138,00		
		"Potrubí ocelové DN 100 66/1,5"44 :44		44,00		
		"Potrubí ocelové DN 125 35/1,5"24 :24		24,00		
116	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	275,00	65,00	17 875,00
117	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	357,50	1,81	647,08
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				36 397,08
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
118	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	113,00	32,00	3 616,00
		Potrubí ocelové:7+6+60+14+14+12		113,00		
119	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozi	m	265,00	38,00	10 070,00
		Potrubí ocelové:207+58		265,00		
120	783425628	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší základní antikorozi	m	35,00	48,00	1 680,00
		Potrubí ocelové:35		35,00		
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				15 366,00
Díl:	O01	Ostatní				
121	O01101001	Napuštění, odvětrání systému	hod	16,00	180,00	2 880,00
122	O01101002	Provozní a tlaková zkouška	hod	24,00	180,00	4 320,00
123	O01101003	Mechanizace (lešení, plošiny)	hod	20,00	220,00	4 400,00
124	O01101004	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ ZAPRAVENÍ	hod	15,00	180,00	2 700,00
125	O01101007	Požární ucpávky pro potrubí DN 65 s odolností 30 min	ks	8,00	780,00	6 240,00
126	O01101011	Vyregulování ventilu	ks	8,00	120,00	960,00
127	O01101007	Protokol o vyregulování	ks	1,00	360,00	360,00
		1		1,00		
	Celkem za	O01 Ostatní				21 860,00

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 1 .PP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05-101

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
##### Izolace tepelné		71 949			
733 Ústřední vytápění - potrubí		261 415			
734 Ústřední vytápění - armatury		49 819			
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa		95 137			
767 Konstrukce zámečnické		59 114			
783 Dokončovací práce - nátěry		19 654			
001 Ostatní		61 800			
CELKEM OBJEKT		618 888			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Soupis prací

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 1. PP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	Pol 713001	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 15 tl. 20 mm, lb 0,038W/mK	m	152,00	37,50	5 700,00
2	Pol 713002	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 18 tl. 25 mm, lb 0,038W/mK	m	2,00	50,00	100,00
3	Pol 713003	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 22 tl. 25 mm, lb 0,038W/mK	m	9,00	55,00	495,00
4	Pol 713004	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 28 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK	m	18,00	83,00	1 494,00
5	Pol 713005	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 35 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK	m	98,00	87,00	8 526,00
6	Pol 713006	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 28 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	9,00	67,00	603,00
7	Pol 713007	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 35 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK	m	29,00	87,00	2 523,00
8	Pol 713008	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 42 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK	m	13,00	90,00	1 170,00
9	Pol 713009	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 48 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK	m	97,00	95,00	9 215,00
10	Pol 713010	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 60 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK	m	174,00	109,00	18 966,00
11	Pol 713011	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 76 tl. 50 mm, lb 0,038W/mK	m	31,00	155,00	4 805,00
12	Pol 713012	Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 15 tl. 20 mm	m	42,00	17,50	735,00
13	Pol 713013	Izolační pouzdro pro armaturu DN 15	ks	4,00	220,00	880,00
14	Pol 713014	Izolační pouzdro pro armaturu DN 20	ks	8,00	280,00	2 240,00
15	Pol 713015	Izolační pouzdro pro armaturu DN 25	ks	8,00	320,00	2 560,00
16	Pol 713016	Izolační pouzdro pro armaturu DN 32	ks	6,00	335,00	2 010,00
17	713222001	Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásy 152+2+9+18+98+9+29+13+97+174+31	m	632,00 632,00	12,00	7 584,00
18	713222002	Montáž izolace z polyetylenu vč. sponky 42	m	42,00 42,00	15,00	630,00
19	713222003	Montáž izolačního pouzdra 4+8+8+6	ks	26,00 26,00	25,00	650,00
20	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	708,86	1,50	1 063,29
	Celkem za	713 Izolace tepelné				71 949,29
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				
21	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	9,00	154,00	1 386,00
22	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	29,00	201,00	5 829,00
23	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	13,00	261,00	3 393,00
24	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	97,00	297,00	28 809,00
25	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	174,00	387,00	67 338,00
26	733113113	Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky DN 15	kus	68,00	25,00	1 700,00
27	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	31,00	534,00	16 554,00
28	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 9+29+13+97	m	148,00 148,00	6,00	888,00
29	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 174	m	174,00 174,00	6,00	1 044,00

Soupis prací

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 1. PP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do D 89x5,0	m	31,00	6,00	186,00
		31		31,00		
31	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	389,00	186,00	72 354,00
32	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	2,00	201,00	402,00
33	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	9,00	237,00	2 133,00
34	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	18,00	300,00	5 400,00
35	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	98,00	480,00	47 040,00
36	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	516,00	6,00	3 096,00
		389+2+9+18+98		516,00		
37	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	2 575,52	1,50	3 863,28
	Celkem za	733 Ústřední vytápění - potrubí				261 415,28
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury				
38	Pol 734001	Kulový kohout DN 15	ks	4,00	67,00	268,00
39	Pol 734002	Kulový kohout DN 20	ks	3,00	96,00	288,00
40	Pol 734003	Kulový kohout DN 25	ks	2,00	156,00	312,00
41	Pol 734004	Kulový kohout DN 32	ks	6,00	258,00	1 548,00
42	Pol 734005	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	32,00	87,00	2 784,00
43	Pol 734006	Regulační ventil s odlehčenou kuželkou a možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 20	ks	5,00	1 301,00	6 505,00
44	Pol 734007	Regulační ventil s odlehčenou kuželkou a možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 25	ks	6,00	1 388,00	8 328,00
45	Pol 734008	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	ks	34,00	263,00	8 942,00
46	Pol 734009	Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15 přímý	ks	32,00	252,00	8 064,00
47	Pol 734010	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé s možností vypouštění šroubební maximálně otevřeno	ks	32,00	209,00	6 688,00
48	Pol 734011	Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu ventil kompak DN 15 rohové s možností vypouštění	ks	2,00	369,00	738,00
49	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	32,00	32,00	1 024,00
50	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	70,00	32,00	2 240,00
51	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	8,00	36,00	288,00
52	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	8,00	38,00	304,00
53	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	6,00	42,00	252,00
54	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	34,00	15,00	510,00
55	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	490,83	1,50	736,25
	Celkem za	734 Ústřední vytápění - armatury				49 819,25
Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
56	Pol 735001	Otopné deskové těleso s bočním připojením 10/6100	ks	2,00	771,00	1 542,00
57	Pol 735002	Otopné deskové těleso s bočním připojením 20/6100	ks	5,00	1 441,00	7 205,00
58	Pol 735003	Otopné deskové těleso s bočním připojením 20/6110	ks	2,00	1 531,00	3 062,00
59	Pol 735004	Otopné deskové těleso s bočním připojením 20/6120	ks	2,00	1 628,00	3 256,00
60	Pol 735005	Otopné deskové těleso s bočním připojením 20/9070	ks	1,00	1 476,00	1 476,00
61	Pol 735006	Otopné deskové těleso s bočním připojením 20/9110	ks	1,00	2 002,00	2 002,00

Soupis prací

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 1. PP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	Pol 735007	Otopné deskové těleso s bočním připojením 20/9140	ks	1,00	2 358,00	2 358,00
63	Pol 735008	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 20S/6100	ks	4,00	2 601,00	10 404,00
64	Pol 735009	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 20S/6110	ks	5,00	2 688,00	13 440,00
65	Pol 735010	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 20/9160	ks	5,00	4 877,00	24 385,00
66	Pol 735011	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/9100	ks	1,00	4 136,00	4 136,00
67	Pol 735012	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/9160	ks	1,00	4 877,00	4 877,00
68	Pol 735013	Otopné trubkové těleso se spodním připojením 1220.600	ks	2,00	1 493,00	2 986,00
69	Pol 735014	Otopné trubkové těleso se spodním připojením 1820.600	ks	2,00	2 053,00	4 106,00
70	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním <i>2+19+3+6+2+2</i>	kus	34,00 34,00	32,00	1 088,00
71	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	2,00	180,00	360,00
72	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	19,00	200,00	3 800,00
73	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	3,00	200,00	600,00
74	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	6,00	220,00	1 320,00
75	735164541	Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,00	230,00	460,00
76	735164542	Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa přes 1500 mm	kus	2,00	230,00	460,00
77	735191905	Odvzdušnění otopných těles <i>2+19+3+6+2+2</i>	kus	34,00 34,00	12,00	408,00
78	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	937,31	1,50	1 405,97
Celkem za		735 Ústřední vytápění - otopná tělesa				95 136,97
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
79	Pol 76701	Dodávka KDK "Potrubí ocelové DN 20 9/1,5"6 "Potrubí ocelové DN 25 29/1,5"20 "Potrubí ocelové DN 32 13/1,5"9 "Potrubí ocelové DN 40 97/1,5"65 "Potrubí ocelové DN 50 174/1,5"116 "Potrubí ocelové DN 65 31/1,5"21 "Potrubí Cu d 15 389/3"130 "Potrubí Cu d 18 2/3"1 "Potrubí Cu d 22 9/3"3 "Potrubí Cu d 28 18/1,5"12 "Potrubí Cu d 35 98/1,5"65	kg	448,00 6,00 20,00 9,00 65,00 116,00 21,00 130,00 1,00 3,00 12,00 65,00	65,00	29 120,00
80	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	448,00	65,00	29 120,00
81	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	582,40	1,50	873,60
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				59 113,60
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
82	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email "Potrubí Cu d 15:195	m	195,00 195,00	32,00	6 240,00

Soupis prací

Stavba :	Všetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 1. PP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
83	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi <i>Potrubí ocelové:9+29+13+97+174</i>	m	322,00 <i>322,00</i>	38,00	12 236,00
84	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozi <i>Potrubí ocelové:31</i>	m	31,00 <i>31,00</i>	38,00	1 178,00
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				19 654,00
Díl:	O01	Ostatní				
85	O01101001	Napuštění, odvzdušnění systému	hod	10,00	180,00	1 800,00
86	O01101002	Provozní a tlaková zkouška	hod	10,00	180,00	1 800,00
87	O01101003	Mechanizace (lešení, plošiny)	hod	20,00	220,00	4 400,00
88	O01101004	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ ZAPRAVENÍ	hod	30,00	180,00	5 400,00
89	O01101005	Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25	ks	28,00	770,00	21 560,00
90	O01101006	Požární ucpávky pro potrubí od DN 32 do DN 50	ks	24,00	810,00	19 440,00
91	O01101007	Požární ucpávky pro potrubí DN 65 s odolností 180 min	ks	8,00	880,00	7 040,00
92	O01101019	Protokol o vyvážení systému <i>1</i>	ks	1,00 <i>1,00</i>	360,00	360,00
Celkem za		O01 Ostatní				61 800,00

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 1.NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č.D1.01.05-102

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		46 327			
733 Ústřední vytápění - potrubí		166 601			
734 Ústřední vytápění - armatury		43 397			
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa		188 026			
767 Konstrukce zámečnické		36 814			
783 Dokončovací práce - nátěry		8 074			
001 Ostatní		38 440			
CELKEM OBJEKT		527 679			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Soupis prací

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 1. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	Pol 713005	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 28 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	18,00	67,00	1 206,00
2	Pol 713007	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 35 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK	m	63,00	87,00	5 481,00
3	Pol 713008	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 42 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK	m	113,00	90,00	10 170,00
4	Pol 713009	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 48 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK	m	15,00	94,00	1 410,00
5	Pol 713011	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 76 tl. 50 mm, lb 0,038W/mK	m	8,00	155,00	1 240,00
6	Pol 713012	Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 15 tl. 20 mm	m	272,00	17,50	4 760,00
7	Pol 713017	Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 18 tl. 20 mm	m	16,00	19,00	304,00
8	Pol 713018	Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 22 tl. 20 mm	m	18,00	22,00	396,00
9	Pol 713019	Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 28 tl. 20 mm	m	50,00	24,00	1 200,00
10	Pol 713020	Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 35 tl. 20 mm	m	47,00	28,00	1 316,00
11	Pol 713013	Izolační pouzdro pro armaturu DN 15	ks	6,00	220,00	1 320,00
12	Pol 713015	Izolační pouzdro pro armaturu DN 25	ks	18,00	320,00	5 760,00
13	Pol 713016	Izolační pouzdro pro armaturu DN 32	ks	3,00	335,00	1 005,00
14	Pol 713021	Izolační pouzdro pro armaturu DN 40	ks	2,00	350,00	700,00
15	713222001	Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásy 18+63+113+15+8	m	217,00 217,00	12,00	2 604,00
16	713222002	Montáž izolace z pěnového polyetylenu vč. sponky 272+16+18+50+47	m	403,00 403,00	15,00	6 045,00
17	713222003	Montáž izolačního pouzdra 6+18+3+2	ks	29,00 29,00	25,00	725,00
18	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	456,42	1,50	684,63
	Celkem za	713 Izolace tepelné				46 326,63
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				
19	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	63,00	201,00	12 663,00
20	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	113,00	261,00	29 493,00
21	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	7,00	297,00	2 079,00
22	733111117	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	8,00	297,00	2 376,00
23	733113113	Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky DN 15	kus	78,00	25,00	1 950,00
24	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	8,00	534,00	4 272,00
25	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 63+113+15	m	191,00 191,00	6,00	1 146,00
26	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do D 89x5,0 8	m	8,00 8,00	6,00	48,00
27	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	272,00	186,00	50 592,00
28	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	32,00	201,00	6 432,00

Soupis prací

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 1. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	18,00	237,00	4 266,00
30	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	50,00	300,00	15 000,00
31	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	65,00	480,00	31 200,00
32	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	437,00	6,00	2 622,00
		272+32+18+50+65		437,00		
33	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	1 641,39	1,50	2 462,09
Celkem za		733 Ústřední vytápění - potrubí				166 601,09
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury				
34	Pol 734001	Kulový kohout DN 15	ks	6,00	67,00	402,00
35	Pol 734003	Kulový kohout DN 25	ks	6,00	154,00	924,00
36	Pol 734012	Kulový kohout DN 40	ks	2,00	361,00	722,00
37	Pol 734005	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	9,00	87,00	783,00
38	Pol 734013	Filtr závitový DN 25	ks	3,00	133,00	399,00
39	Pol 734016	Flexi nerezová hadice DN 25, délky 0,5 m	ks	6,00	380,00	2 280,00
40	Pol 734008	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	ks	39,00	263,00	10 257,00
41	Pol 734009	Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15 rohový	ks	2,00	253,00	506,00
42	Pol 734010	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 rohové s možností vypouštění šroubovní maximálně otevřeno	ks	2,00	202,00	404,00
43	Pol 734011	Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu ventil kompak DN 15 rohové s možností vypouštění	ks	37,00	368,00	13 616,00
44	Pol 734014	Tlakové nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových jednotek s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 25, q _{max} =1330,0 l/hod, PN 16, Fc=15kPa + pohon on/off 230V	ks	3,00	2 678,00	8 034,00
45	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	9,00	32,00	288,00
46	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	47,00	32,00	1 504,00
47	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	18,00	38,00	684,00
48	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	2,00	42,00	84,00
49	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	39,00	15,00	585,00
50	734411123	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 mm	kus	6,00	214,00	1 284,00
51	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	427,56	1,50	641,34
Celkem za		734 Ústřední vytápění - armatury				43 397,34
Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
52	Pol 735011	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 10/6180	ks	1,00	3 297,00	3 297,00
53	Pol 735012	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6060	ks	2,00	3 745,00	7 490,00
54	Pol 735015	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6070	ks	1,00	3 799,00	3 799,00
55	Pol 735016	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6090	ks	2,00	4 009,00	8 018,00
56	Pol 735017	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6100	ks	2,00	4 136,00	8 272,00
57	Pol 735018	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6110	ks	2,00	4 269,00	8 538,00
58	Pol 735019	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6120	ks	1,00	4 396,00	4 396,00

Soupis prací

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 1. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	Pol 735020	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6140	ks	1,00	4 668,00	4 668,00
60	Pol 735021	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6160	ks	5,00	4 877,00	24 385,00
61	Pol 735022	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6180	ks	6,00	5 080,00	30 480,00
62	Pol 735023	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6200	ks	10,00	5 284,00	52 840,00
63	Pol 735024	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/9060	ks	1,00	3 745,00	3 745,00
64	Pol 735025	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/9100	ks	2,00	4 136,00	8 272,00
65	Pol 735026	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/9160	ks	1,00	4 877,00	4 877,00
66	Pol 735013	Otopné trubkové těleso se spodním připojením 1220.600	ks	2,00	1 067,00	2 134,00
67	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním <i>1+12+2+12+10+2</i>	kus	39,00 <i>39,00</i>	32,00	1 248,00
68	735159120	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 2340 mm	kus	1,00	220,00	220,00
69	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	12,00	200,00	2 400,00
70	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	2,00	200,00	400,00
71	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	12,00	220,00	2 640,00
72	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm	kus	10,00	220,00	2 200,00
73	735164541	Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,00	230,00	460,00
74	735191905	Odvzdušnění otopných těles <i>1+12+2+12+10+2</i>	kus	39,00 <i>39,00</i>	12,00	468,00
75	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	1 852,47	1,50	2 778,71
Celkem za		735 Ústřední vytápění - otopná tělesa				188 025,71
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
76	Pol 76701	Dodávka KDK "Potrubí ocelové DN 25 63/1,5"42 "Potrubí ocelové DN 32 113/1,5"75 "Potrubí ocelové DN 40 15/1,5"10 "Potrubí ocelové DN 65 8/1,5"6 "Potrubí Cu d 15 272/3"90 "Potrubí Cu d 18 32/3"11 "Potrubí Cu d 22 18/3"6 "Potrubí Cu d 28 50/3"17 "Potrubí Cu d 35 65"22	kg	279,00 42,00 75,00 10,00 6,00 90,00 11,00 6,00 17,00 22,00	65,00	18 135,00
77	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	279,00	65,00	18 135,00
78	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	362,70	1,50	544,05
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				36 814,05
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
79	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email "Potrubí Cu d 18 pro připojení těles:16	m	16,00 16,00	32,00	512,00

Soupis prací

Stavba :	Všetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 1. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	191,00	38,00	7 258,00
		"Potrubí ocelové:63+113+15		191,00		
81	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní	m	8,00	38,00	304,00
		"Potrubí ocelové:8		8,00		
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				8 074,00
Díl:	O01	Ostatní				
82	O01101001	Napuštění, odvzdušnění systému	hod	10,00	180,00	1 800,00
83	O01101002	Provozní a tlaková zkouška	hod	10,00	180,00	1 800,00
84	O01101003	Mechanizace (lešení, plošiny)	hod	20,00	220,00	4 400,00
85	O01101004	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ ZAPRAVENÍ	hod	15,00	180,00	2 700,00
86	O01101005	Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 45 min	ks	22,00	770,00	16 940,00
87	O01101006	Požární ucpávky pro potrubí od DN 32 do DN 50 s odolností 45 min	ks	12,00	810,00	9 720,00
88	O01101007	Vyregulování ventilu	ks	6,00	120,00	720,00
89	O01101020	Protokol o vyvážení systému	ks	1,00	360,00	360,00
		1		1,00		
Celkem za		O01 Ostatní				38 440,00

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 2.NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č.D1.01.05-103

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		18 120			
733 Ústřední vytápění - potrubí		117 245			
734 Ústřední vytápění - armatury		60 691			
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa		209 203			
767 Konstrukce zámečnické		3 695			
783 Dokončovací práce - nátěry		280			
001 Ostatní		24 920			
CELKEM OBJEKT		434 153			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Soupis prací

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 2. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	Pol 713011	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 15 tl. 20 mm, lb 0,038W/mK	m	8,00	37,50	300,00
2	Pol 713012	Tepelná pěnová izolace z polyetyleny pro potrubí Cu D 15 tl. 20 mm	m	397,00	17,50	6 947,50
3	Pol 713017	Tepelná pěnová izolace z polyetyleny pro potrubí Cu D 18 tl. 20 mm	m	40,00	19,00	760,00
4	Pol 713018	Tepelná pěnová izolace z polyetyleny pro potrubí Cu D 22 tl. 20 mm	m	18,00	22,00	396,00
5	Pol 713019	Tepelná pěnová izolace z polyetyleny pro potrubí Cu D 28 tl. 20 mm	m	56,00	24,00	1 344,00
6	Pol 713020	Tepelná pěnová izolace z polyetyleny pro potrubí Cu D 35 tl. 20 mm	m	8,00	28,00	224,00
7	713222001	Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásy	m	8,00	12,00	96,00
		8		8,00		
8	713222002	Montáž izolace z pěnového polyetyleny vč. sponek	m	519,00	15,00	7 785,00
		397+40+18+56+8		519,00		
9	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	178,53	1,50	267,79
	Celkem za	713 Izolace tepelné				18 120,29
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				
10	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	8,00	534,00	4 272,00
11	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do D 89x5,0	m	8,00	6,00	48,00
		8		8,00		
12	733113113	Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky DN 15	kus	86,00	15,00	1 290,00
13	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	397,00	186,00	73 842,00
14	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	40,00	201,00	8 040,00
15	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	18,00	237,00	4 266,00
16	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	56,00	300,00	16 800,00
17	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	8,00	480,00	3 840,00
18	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	519,00	6,00	3 114,00
		397+40+18+56+8		519,00		
19	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	1 155,12	1,50	1 732,68
	Celkem za	733 Ústřední vytápění - potrubí				117 244,68
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				
20	Pol 734008	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	ks	43,00	263,00	11 309,00
21	Pol 734009	Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15 rohový	ks	2,00	253,00	506,00
22	Pol 734010	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 rohové s možností vypouštění šroubení maximálně otevřeno	ks	2,00	202,00	404,00
23	Pol 734011	Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu ventil kompak DN 15 rohové s možností vypouštění	ks	41,00	368,00	15 088,00
24	Pol 734316	Liniový kompenzátor trubního rozvodu s vlnovce z ušlechtilé oceli DN 18, PN 10, 109 mm	ks	2,00	1 483,00	2 966,00
25	Pol 734317	Liniový kompenzátor trubního rozvodu s vlnovce z ušlechtilé oceli DN 22, PN 10, 124 mm	ks	2,00	1 578,00	3 156,00
26	Pol 734318	Liniový kompenzátor trubního rozvodu s vlnovce z ušlechtilé oceli DN 28, PN 10, 152 mm	ks	12,00	1 974,00	23 688,00

Soupis prací

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 2. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	47,00	32,00	1 504,00
28	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	2,00	36,00	72,00
29	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	12,00	38,00	456,00
30	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	43,00	15,00	645,00
31	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	597,94	1,50	896,91
Celkem za		734 Ústřední vytápění - armatury				60 690,91
Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
32	Pol 735027	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 10/6100	ks	1,00	2 601,00	2 601,00
33	Pol 735011	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 10/6180	ks	9,00	3 296,00	29 664,00
34	Pol 735028	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 10/6200	ks	2,00	3 469,00	6 938,00
35	Pol 735012	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6060	ks	2,00	3 745,00	7 490,00
36	Pol 735017	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6100	ks	1,00	4 136,00	4 136,00
37	Pol 735019	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6120	ks	2,00	4 396,00	8 792,00
38	Pol 735020	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6140	ks	5,00	4 668,00	23 340,00
39	Pol 735023	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6200	ks	3,00	5 284,00	15 852,00
40	Pol 735025	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/9100	ks	2,00	4 136,00	8 272,00
41	Pol 735029	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 30/6160	ks	1,00	6 860,00	6 860,00
42	Pol 735031	Otopné deskové těleso ve vysoce hygienickém provedení se spodním připojením 20/603x1804	ks	6,00	5 080,00	30 480,00
43	Pol 735032	Otopné deskové těleso ve vysoce hygienickém provedení se spodním připojením 30/603x1604	ks	2,00	6 860,00	13 720,00
44	Pol 735033	Otopné deskové těleso ve vysoce hygienickém provedení se spodním připojením 30/603x1904	ks	5,00	7 177,00	35 885,00
45	Pol 735013	Otopné trubkové těleso se spodním připojením 1220.600	ks	1,00	1 067,00	1 067,00
46	Pol 735030	Otopné trubkové těleso se spodním připojením 700.600	ks	1,00	739,00	739,00
47	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním <u>1+11+5+7+6+3+8+2</u>	kus	43,00 43,00	15,00	645,00
48	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	1,00	180,00	180,00
49	735159120	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 2340 mm	kus	11,00	220,00	2 420,00
50	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	5,00	200,00	1 000,00
51	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	7,00	200,00	1 400,00
52	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	6,00	220,00	1 320,00
53	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm	kus	3,00	220,00	660,00
54	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm	kus	8,00	220,00	1 760,00
55	735164541	Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,00	230,00	460,00

Soupis prací

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 2. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	735191905	Odvzdušnění otopných těles 1+11+5+7+6+3+8+2	kus	43,00 43,00	10,00	430,00
57	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	2 061,11	1,50	3 091,67
Celkem za		735 Ústřední vytápění - otopná tělesa				209 202,67
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
58	Pol 76701	Dodávka KDK "Potrubí Cu d 22 18/3"6 "Potrubí Cu d 28 56/3"19 "Potrubí Cu d 35 8/3"3	kg	28,00 6,00 19,00 3,00	65,00	1 820,00
59	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	28,00	65,00	1 820,00
60	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	36,40	1,50	54,60
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				3 694,60
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
61	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní Potrubí ocelové:8	m	8,00 8,00	35,00	280,00
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				280,00
Díl:	O01	Ostatní				
62	O01101001	Napuštění, odvzdušnění systému	hod	10,00	180,00	1 800,00
63	O01101002	Provozní a tlaková zkouška	hod	10,00	180,00	1 800,00
64	O01101003	Mechanizace (lešení, plošiny)	hod	20,00	220,00	4 400,00
65	O01101004	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ ZAPRAVENÍ	hod	15,00	180,00	2 700,00
66	O01101005	Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 60 min	ks	18,00	770,00	13 860,00
67	O01101021	Protokol o vyvážení systému 1	ks	1,00 1,00	360,00	360,00
Celkem za		O01 Ostatní				24 920,00

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 3.NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05-104

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		19 924			
733 Ústřední vytápění - potrubí		129 232			
734 Ústřední vytápění - armatury		56 559			
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa		205 207			
767 Konstrukce zámečnické		25 598			
783 Dokončovací práce - nátěry		280			
001 Ostatní		24 920			
CELKEM OBJEKT		461 720			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Soupis prací

Stavba :	Všetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 3. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	Pol 713011	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 15 tl. 20 mm, lb 0,038W/mK	m	8,00	37,50	300,00
2	Pol 713012	Tepelná pěnová izolace z polyetyleny pro potrubí Cu D 15 tl. 20 mm	m	470,00	17,00	7 990,00
3	Pol 713017	Tepelná pěnová izolace z polyetyleny pro potrubí Cu D 18 tl. 20 mm	m	36,00	19,00	684,00
4	Pol 713018	Tepelná pěnová izolace z polyetyleny pro potrubí Cu D 22 tl. 20 mm	m	36,00	22,00	792,00
5	Pol 713019	Tepelná pěnová izolace z polyetyleny pro potrubí Cu D 28 tl. 20 mm	m	42,00	24,00	1 008,00
6	713222001	Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásy	m	8,00	12,00	96,00
		8		8,00		
7	713222002	Montáž izolace z pěnového polyetyleny vč. sponek	m	584,00	15,00	8 760,00
		470+36+36+42		584,00		
8	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	196,30	1,50	294,45
	Celkem za	713 Izolace tepelné				19 924,45
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				
9	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	8,00	534,00	4 272,00
10	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do D 89x5,0	m	8,00	6,00	48,00
		8		8,00		
11	733113113	Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky DN 15	kus	106,00	35,00	3 710,00
12	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	470,00	186,00	87 420,00
13	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	36,00	201,00	7 236,00
14	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	36,00	237,00	8 532,00
15	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	42,00	300,00	12 600,00
16	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	584,00	6,00	3 504,00
		470+36+36+42		584,00		
17	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	1 273,22	1,50	1 909,83
	Celkem za	733 Ústřední vytápění - potrubí				129 231,83
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				
18	Pol 734008	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	ks	53,00	263,00	13 939,00
19	Pol 734009	Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15 rohový	ks	15,00	253,00	3 795,00
20	Pol 734010	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 rohové s možností vypouštění šroubení maximálně otevřeno	ks	15,00	202,00	3 030,00
21	Pol 734011	Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu ventil kompak DN 15 rohové s možností vypouštění	ks	38,00	368,00	13 984,00
22	Pol 734316	Liniový kompenzátor trubního rozvodu s vlnovce z ušlechtilé oceli DN 18, PN 10, 109 mm	ks	2,00	1 483,00	2 966,00
23	Pol 734317	Liniový kompenzátor trubního rozvodu s vlnovce z ušlechtilé oceli DN 28, PN 10, 152 mm	ks	2,00	1 974,00	3 948,00
24	Pol 734315	Liniový kompenzátor trubního rozvodu s vlnovce z ušlechtilé oceli DN 65, PN 10, 244 mm	ks	2,00	4 955,00	9 910,00
25	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 vč. přírub a spojovacího materiálu	soubor	2,00	520,00	1 040,00
26	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	70,00	32,00	2 240,00

Soupis prací

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 3. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	2,00	38,00	76,00
28	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	53,00	15,00	795,00
29	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	557,23	1,50	835,85
Celkem za		734 Ústřední vytápění - armatury				56 558,85
Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
30	Pol 735011	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 10/6120	ks	2,00	2 755,00	5 510,00
31	Pol 735009	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 10/6140	ks	1,00	2 949,00	2 949,00
32	Pol 735010	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 10/6160	ks	1,00	3 122,00	3 122,00
33	Pol 735012	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6060	ks	1,00	3 745,00	3 745,00
34	Pol 735015	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6080	ks	1,00	3 892,00	3 892,00
35	Pol 735016	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6090	ks	1,00	4 009,00	4 009,00
36	Pol 735020	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6140	ks	7,00	4 668,00	32 676,00
37	Pol 735021	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6160	ks	7,00	4 877,00	34 139,00
38	Pol 735022	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6180	ks	8,00	5 080,00	40 640,00
39	Pol 735023	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6200	ks	3,00	5 284,00	15 852,00
40	Pol 735024	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/9090	ks	2,00	4 009,00	8 018,00
41	Pol 735025	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/9100	ks	1,00	4 136,00	4 136,00
42	Pol 735026	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/9120	ks	1,00	4 396,00	4 396,00
43	Pol 735027	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 30/6180	ks	2,00	7 177,00	14 354,00
44	Pol 735013	Otopné trubkové těleso se spodním připojením 1220.600	ks	2,00	1 067,00	2 134,00
45	Pol 735014	Otopné trubkové těleso se spodním připojením 700.600	ks	13,00	739,00	9 607,00
46	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	53,00	15,00	795,00
		3+1+6+8+15+3+2+15		53,00		
47	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	3,00	180,00	540,00
48	735159120	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 2340 mm	kus	1,00	200,00	200,00
49	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	6,00	220,00	1 320,00
50	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	8,00	220,00	1 760,00
51	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	15,00	220,00	3 300,00
52	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm	kus	3,00	220,00	660,00
53	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm	kus	2,00	220,00	440,00
54	735164541	Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 1500 mm	kus	15,00	230,00	3 450,00
55	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	53,00	10,00	530,00

Soupis prací

Stavba :	Všetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 3. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3+1+6+8+15+3+2+15		53,00		
56	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	2 021,74	1,50	3 032,61
	Celkem za	735 Ústřední vytápění - otopná tělesa				205 206,61
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
57	Pol 76701	Dodávka KDK	kg	194,00	65,00	12 610,00
		"Potrubí ocelové DN 65 8/1,5"6		6,00		
		"Potrubí Cu d 15 470/3"150		150,00		
		"Potrubí Cu d 18 36/3"12		12,00		
		"Potrubí Cu d 22 36/3"12		12,00		
		"Potrubí Cu d 28 42/3"14		14,00		
58	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	194,00	65,00	12 610,00
59	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	252,20	1,50	378,30
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				25 598,30
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
60	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní	m	8,00	35,00	280,00
		"Potrubí ocelové"8		8,00		
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				280,00
Díl:	O01	Ostatní				
61	O01101001	Napuštění, odvzdušnění systému	hod	10,00	180,00	1 800,00
62	O01101002	Provozní a tlaková zkouška	hod	10,00	180,00	1 800,00
63	O01101003	Mechanizace (lešení, plošiny)	hod	20,00	220,00	4 400,00
64	O01101004	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ ZAPRAVENÍ	hod	15,00	180,00	2 700,00
65	O01101005	Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 60 min	ks	18,00	770,00	13 860,00
66	O01101022	Protokol o vyvážení systému	ks	1,00	360,00	360,00
		1		1,00		
	Celkem za	O01 Ostatní				24 920,00

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 4.NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č.D1.01.05-105

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		20 540			
733 Ústřední vytápění - potrubí		129 167			
734 Ústřední vytápění - armatury		37 597			
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa		200 886			
767 Konstrukce zámečnické		27 050			
783 Dokončovací práce - nátěry		280			
001 Ostatní		24 920			
CELKEM OBJEKT		440 439			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Soupis prací

SO 01 Rozvody tepla

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 4. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	Pol 713011	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 15 tl. 20 mm, lb 0,038W/mK	m	8,00	37,50	300,00
2	Pol 713012	Tepelná pěnová izolace z polyetyleny pro potrubí Cu D 15 tl. 20 mm	m	487,00	17,50	8 522,50
3	Pol 713017	Tepelná pěnová izolace z polyetyleny pro potrubí Cu D 18 tl. 20 mm	m	62,00	19,00	1 178,00
4	Pol 713018	Tepelná pěnová izolace z polyetyleny pro potrubí Cu D 22 tl. 20 mm	m	42,00	22,00	924,00
5	Pol 713019	Tepelná pěnová izolace z polyetyleny pro potrubí Cu D 28 tl. 20 mm	m	9,00	24,00	216,00
6	713222001	Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásy	m	8,00	12,00	96,00
		8		8,00		
7	713222002	Montáž izolace z pěnového polyetyleny vč. sponek	m	600,00	15,00	9 000,00
		487+62+42+9		600,00		
8	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	202,37	1,50	303,55
	Celkem za	713 Izolace tepelné				20 540,05
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				
9	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	8,00	534,00	4 272,00
10	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do D 89x5,0	m	8,00	6,00	48,00
		8		8,00		
11	733113113	Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky DN 15	kus	104,00	35,00	3 640,00
12	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	487,00	186,00	90 582,00
13	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	62,00	201,00	12 462,00
14	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	42,00	237,00	9 954,00
15	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	9,00	300,00	2 700,00
16	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	600,00	6,00	3 600,00
		487+62+42+9		600,00		
17	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	1 272,58	1,50	1 908,87
	Celkem za	733 Ústřední vytápění - potrubí				129 166,87
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				
18	Pol 734008	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	ks	52,00	263,00	13 676,00
19	Pol 734009	Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15 rohový	ks	15,00	253,00	3 795,00
20	Pol 734010	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 rohové s možností vypouštění šroubení maximálně otevřeno	ks	15,00	202,00	3 030,00
21	Pol 734011	Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu ventil kompak DN 15 rohové s možností vypouštění	ks	37,00	368,00	13 616,00
22	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	67,00	32,00	2 144,00
23	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	52,00	15,00	780,00
24	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	370,41	1,50	555,62
	Celkem za	734 Ústřední vytápění - armatury				37 596,62
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
25	Pol 735011	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 10/6120	ks	2,00	2 775,00	5 550,00
26	Pol 735009	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 10/6140	ks	1,00	2 949,00	2 949,00

Soupis prací

SO 01 Rozvody tepla

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 4. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	Pol 735010	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 10/6160	ks	1,00	3 122,00	3 122,00
28	Pol 735012	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6060	ks	1,00	3 745,00	3 745,00
29	Pol 735015	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6080	ks	1,00	3 892,00	3 892,00
30	Pol 735016	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6090	ks	1,00	4 009,00	4 009,00
31	Pol 735020	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6140	ks	5,00	4 668,00	23 340,00
32	Pol 735021	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6160	ks	7,00	4 877,00	34 139,00
33	Pol 735022	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6180	ks	8,00	5 080,00	40 640,00
34	Pol 735023	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6200	ks	4,00	5 284,00	21 136,00
35	Pol 735024	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/9090	ks	2,00	4 009,00	8 018,00
36	Pol 735025	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/9100	ks	1,00	4 136,00	4 136,00
37	Pol 735026	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/9120	ks	1,00	4 396,00	4 396,00
38	Pol 735027	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 30/6180	ks	2,00	7 177,00	14 354,00
39	Pol 735013	Otopné trubkové těleso se spodním připojením 1220.600	ks	2,00	1 067,00	2 134,00
40	Pol 735014	Otopné trubkové těleso se spodním připojením 700.600	ks	13,00	739,00	9 607,00
41	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním <i>3+1+6+6+15+4+2+15</i>	kus	52,00 52,00	15,00	780,00
42	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	3,00	180,00	540,00
43	735159120	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 2340 mm	kus	1,00	200,00	200,00
44	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	6,00	220,00	1 320,00
45	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	6,00	220,00	1 320,00
46	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	15,00	220,00	3 300,00
47	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm	kus	4,00	220,00	880,00
48	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm	kus	2,00	220,00	440,00
49	735164541	Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 1500 mm	kus	15,00	230,00	3 450,00
50	735191905	Odvzdušnění otopných těles <i>3+1+6+6+15+4+2+15</i>	kus	52,00 52,00	10,00	520,00
51	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	1 979,17	1,50	2 968,76
Celkem za		735 Ústřední vytápění - otopná tělesa				200 885,76
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
52	Pol 76701	Dodávka KDK	kg	205,00	65,00	13 325,00
		"Potrubí ocelové DN 65 8/1,5"6		6,00		
		"Potrubí Cu d 15 487/3"162		162,00		
		"Potrubí Cu d 18 62/3"20		20,00		
		"Potrubí Cu d 22 42/3"14		14,00		
		"Potrubí Cu d 28 9/3"3		3,00		

Soupis prací

SO 01 Rozvody tepla

Stavba :	Všetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 4. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	205,00	65,00	13 325,00
54	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	266,50	1,50	399,75
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				27 049,75
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
55	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikoroze	m	8,00	35,00	280,00
		Potrubí ocelové:8		8,00		
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				280,00
Díl:	O01	Ostatní				
56	O01101001	Napuštění, odvzdušnění systému	hod	10,00	180,00	1 800,00
57	O01101002	Provozní a tlaková zkouška	hod	10,00	180,00	1 800,00
58	O01101003	Mechanizace (lešení, plošiny)	hod	20,00	220,00	4 400,00
59	O01101004	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ ZAPRAVENÍ	hod	15,00	180,00	2 700,00
60	O01101005	Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 60 min	ks	18,00	770,00	13 860,00
61	O01101023	Protokol o vyvážení systému	ks	1,00	360,00	360,00
		1		1,00		
Celkem za		O01 Ostatní				24 920,00

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 5.NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05-106

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		21 113			
733 Ústřední vytápění - potrubí		133 381			
734 Ústřední vytápění - armatury		39 782			
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa		220 578			
767 Konstrukce zámečnické		28 237			
783 Dokončovací práce - nátěry		280			
001 Ostatní		18 760			
CELKEM OBJEKT		462 131			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Soupis prací

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 5. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 106

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	Pol 713011	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 15 tl. 20 mm, lb 0,038W/mK	m	8,00	37,50	300,00
2	Pol 713012	Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 15 tl. 20 mm	m	445,00	17,00	7 565,00
3	Pol 713017	Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 18 tl. 20 mm	m	165,00	19,00	3 135,00
4	Pol 713018	Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 22 tl. 20 mm	m	15,00	22,00	330,00
5	713222001	Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásy	m	8,00	12,00	96,00
		8		8,00		
6	713222002	Montáž izolace z pěnového polyetylenu vč. sponek	m	625,00	15,00	9 375,00
		445+165+15		625,00		
7	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	208,01	1,50	312,02
	Celkem za	713 Izolace tepelné				21 113,02
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				
8	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	8,00	534,00	4 272,00
9	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do D 89x5,0	m	8,00	6,00	48,00
		8		8,00		
10	733113113	Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky DN 15	kus	110,00	35,00	3 850,00
11	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	445,00	186,00	82 770,00
12	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	165,00	201,00	33 165,00
13	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	15,00	237,00	3 555,00
14	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	625,00	6,00	3 750,00
		445+165+15		625,00		
15	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	1 314,10	1,50	1 971,15
	Celkem za	733 Ústřední vytápění - potrubí				133 381,15
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				
16	Pol 734008	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	ks	55,00	263,00	14 465,00
17	Pol 734009	Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15 rohový	ks	16,00	253,00	4 048,00
18	Pol 734010	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 rohové s možností vypouštění šroubení maximálně otevřeno	ks	16,00	202,00	3 232,00
19	Pol 734011	Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu ventil kompak DN 15 rohové s možností vypouštění	ks	39,00	368,00	14 352,00
20	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	71,00	32,00	2 272,00
21	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	55,00	15,00	825,00
22	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	391,94	1,50	587,91
	Celkem za	734 Ústřední vytápění - armatury				39 781,91
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
23	Pol 735111	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 10/6100	ks	1,00	2 601,00	2 601,00
24	Pol 735011	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 10/6120	ks	1,00	2 775,00	2 775,00
25	Pol 735009	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 10/6140	ks	1,00	2 949,00	2 949,00
26	Pol 735010	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 10/6180	ks	1,00	3 296,00	3 296,00

Soupis prací

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 5. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 106

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	Pol 735012	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6060	ks	1,00	3 745,00	3 745,00
28	Pol 735015	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6080	ks	1,00	3 892,00	3 892,00
29	Pol 735016	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6090	ks	1,00	4 009,00	4 009,00
30	Pol 735017	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6100	ks	3,00	4 136,00	12 408,00
31	Pol 735020	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6140	ks	1,00	4 668,00	4 668,00
32	Pol 735021	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6160	ks	7,00	4 877,00	34 139,00
33	Pol 735022	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6180	ks	4,00	5 080,00	20 320,00
34	Pol 735023	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/6200	ks	11,00	5 284,00	58 124,00
35	Pol 735024	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/9090	ks	2,00	4 009,00	8 018,00
36	Pol 735025	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20/9100	ks	1,00	4 136,00	4 136,00
37	Pol 735028	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 30/6160	ks	1,00	6 860,00	6 860,00
38	Pol 735027	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 30/6180	ks	1,00	7 307,00	7 307,00
39	Pol 735029	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 30/6200	ks	1,00	7 504,00	7 504,00
40	Pol 735013	Otopné trubkové těleso se spodním připojením 1220.600	ks	16,00	1 067,00	17 072,00
41	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním <i>3+1+9+1+11+11+2+1+16</i>	kus	55,00 55,00	15,00	825,00
42	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	3,00	180,00	540,00
43	735159120	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 2340 mm	kus	1,00	200,00	200,00
44	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	9,00	220,00	1 980,00
45	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	1,00	220,00	220,00
46	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	11,00	220,00	2 420,00
47	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm	kus	11,00	220,00	2 420,00
48	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm	kus	2,00	220,00	440,00
49	735159340	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 2820 mm	kus	1,00	220,00	220,00
50	735164541	Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 1500 mm	kus	16,00	230,00	3 680,00
51	735191905	Odvzdušnění otopných těles <i>3+1+9+1+11+11+2+1+16</i>	kus	55,00 55,00	10,00	550,00
52	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	2 173,18	1,50	3 259,77
Celkem za		735 Ústřední vytápění - otopná tělesa				220 577,77
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
53	Pol 76701	Dodávka KDK "Potrubí ocelové DN 65 8/1,5"6 "Potrubí Cu d 15 445/3"148	kg	214,00 6,00 148,00	65,00	13 910,00

Soupis prací

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 5. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 106

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		"Potrubí Cu d 18 165/3"55		55,00		
		"Potrubí Cu d 22 15/3"5		5,00		
54	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	214,00	65,00	13 910,00
55	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	278,20	1,50	417,30
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				28 237,30
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
56	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozi	m	8,00	35,00	280,00
		Potrubí ocelové:8		8,00		
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				280,00
Díl:	O01	Ostatní				
57	O01101001	Napuštění, odvzdušnění systému	hod	10,00	180,00	1 800,00
58	O01101002	Provozní a tlaková zkouška	hod	10,00	180,00	1 800,00
59	O01101003	Mechanizace (lešení, plošiny)	hod	20,00	220,00	4 400,00
60	O01101004	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ ZAPRAVENÍ	hod	15,00	180,00	2 700,00
61	O01101005	Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 60 min	ks	10,00	770,00	7 700,00
62	O01101024	Protokol o vyvážení systému	ks	1,00	360,00	360,00
		1		1,00		
Celkem za		O01 Ostatní				18 760,00

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 6.NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05-107

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		33 332			
732 Ústřední vytápění - strojovny		25 243			
733 Ústřední vytápění - potrubí		64 372			
734 Ústřední vytápění - armatury		39 499			
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa		21 744			
767 Konstrukce zámečnické		16 098			
783 Dokončovací práce - nátěry		5 255			
O01 Ostatní		17 840			
CELKEM OBJEKT		223 383			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Soupis prací

Stavba :	Všetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 6. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	Pol 713006	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 28 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK	m	31,00	67,00	2 077,00
2	Pol 713007	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 35 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK	m	22,00	87,00	1 914,00
3	Pol 713008	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 42 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK	m	22,00	90,00	1 980,00
4	Pol 713009	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 48 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK	m	11,00	94,00	1 034,00
5	Pol 713010	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 60 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK	m	2,00	109,00	218,00
6	Pol 713011	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové pr. 76 tl. 50 mm, lb 0,038W/mK	m	59,00	155,00	9 145,00
7	Pol 713012	Tepelná pěnová izolace z polyetyleny pro potrubí Cu D 15 tl. 20 mm	m	41,00	17,00	697,00
8	Pol 713017	Tepelná pěnová izolace z polyetyleny pro potrubí Cu D 18 tl. 20 mm	m	15,00	19,00	285,00
9	Pol 713013	Izolační pouzdro pro armaturu DN 15	ks	10,00	220,00	2 200,00
10	Pol 713014	Izolační pouzdro pro armaturu DN 20	ks	7,00	270,00	1 890,00
11	Pol 713015	Izolační pouzdro pro armaturu DN 25	ks	7,00	320,00	2 240,00
12	Pol 713016	Izolační pouzdro pro armaturu DN 32	ks	7,00	335,00	2 345,00
13	Pol 713018	Izolační pouzdro pro armaturu DN 40	ks	7,00	350,00	2 450,00
14	Pol 713019	Izolační pouzdro pro armaturu DN 65	ks	2,00	380,00	760,00
15	713222001	Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásy 16+16+22+22+11+60	m	147,00	12,00	1 764,00
16	713222002	Montáž izolace pěnové z polyetyleny vč. sponek 41+15	m	56,00	15,00	840,00
17	713222003	Montáž izolačního pouzdra 10+7+7+7+2	ks	40,00	25,00	1 000,00
18	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	328,39	1,50	492,59
	Celkem za	713 Izolace tepelné				33 331,59
Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny				
19	Pol 732001	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček DN 15, m=0,9 m3/hod, H=2,0m, 230V, PN 10, P 0,02 kW	ks	1,00	4 248,00	4 248,00
20	Pol 732002	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček DN 25, m=1,1 m3/hod, H=2,0 m, 230V, PN 6, P 0,04 kW	ks	1,00	4 248,00	4 248,00
21	Pol 732003	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček DN 25, m=1,4 m3/hod, H=2,0m, 230V, PN 10, P 0,04 kW	ks	1,00	4 248,00	4 248,00
22	Pol 732004	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček DN 32, m=2,2 m3/hod, H=2,0 m, 230V, PN 6, P 0,04 kW	ks	1,00	9 760,00	9 760,00
23	Pol 732005	Šroubení k čerpadlu DN 15	ks	2,00	140,00	280,00
24	Pol 732006	Šroubení k čerpadlu DN 25	ks	4,00	196,00	784,00
25	Pol 732007	Šroubení k čerpadlu DN 32	ks	2,00	196,00	392,00
26	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	3,00	220,00	660,00
27	732429112	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí	soubor	1,00	250,00	250,00
28	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	248,70	1,50	373,05
	Celkem za	732 Ústřední vytápění - strojovny				25 243,05
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				
29	733111114	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	30,00	154,00	4 620,00
30	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	23,00	201,00	4 623,00

Soupis prací

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 6. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	22,00	261,00	5 742,00
32	733111117	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	11,00	297,00	3 267,00
33	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	2,00	387,00	774,00
34	733113113	Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky DN 15	kus	14,00	35,00	490,00
35	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	60,00	534,00	32 040,00
36	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 16+16+22+22+10	m	86,00 86,00	6,00	516,00
37	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 2	m	2,00 2,00	6,00	12,00
38	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do D 89x5,0	m	60,00	6,00	360,00
39	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	41,00	186,00	7 626,00
40	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu	m	15,00	201,00	3 015,00
41	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 41+15	m	56,00 56,00	6,00	336,00
42	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	634,21	1,50	951,32
Celkem za		733 Ústřední vytápění - potrubí				64 372,32
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury				
43	Pol 734001	Kulový kohout DN 15	ks	13,00	67,00	871,00
44	Pol 734002	Kulový kohout DN 20	ks	4,00	96,00	384,00
45	Pol 734003	Kulový kohout DN 25	ks	2,00	154,00	308,00
46	Pol 734004	Kulový kohout DN 32	ks	2,00	258,00	516,00
47	Pol 734005	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	14,00	87,00	1 218,00
48	Pol 734008	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	ks	7,00	263,00	1 841,00
49	Pol 734009	Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15 rohový	ks	6,00	253,00	1 518,00
50	Pol 734010	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 rohové s možností vypouštění šroubovní maximálně otevřeno	ks	6,00	202,00	1 212,00
51	Pol 734011	Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu ventil kompak DN 15 rohové s možností vypouštění	ks	1,00	368,00	368,00
52	Pol 734013	Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65, PN 16	ks	2,00	529,00	1 058,00
53	Pol 734014	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	11,00	124,00	1 364,00
54	Pol 734015	Zpětná klapka DN 20	ks	2,00	71,00	142,00
55	Pol 734016	Zpětná klapka DN 25	ks	1,00	102,00	102,00
56	Pol 734017	Zpětná klapka DN 32	ks	1,00	127,00	127,00
57	Pol 734019	Filtr závitový DN 20	ks	2,00	92,00	184,00
58	Pol 734020	Filtr závitový DN 25	ks	1,00	133,00	133,00
59	Pol 734021	Filtr závitový DN 32	ks	1,00	255,00	255,00
60	Pol 734023	Kombinovaný vyvažovací a regulační tlakově nezávislý ventil s automatickým omezovačem průtoku, tlaku a teploty media se dvěma navzájem nezávislými kuželkami, DN 20, q _{max} = 660 l/hod, Fc=15 kPa + adapté pro pohon + pohon 0-10V - DODÁVKA MaR (profese ÚT pouze dopojí na rozvody tepla)	ks	1,00		

Soupis prací

Stavba :	Všetinská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 6. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	Pol 734024	Kombinovaný vyvažovací a regulační tlakově nezávislý ventil s automatickým omezovačem průtoku, tlaku a teploty media se dvěma navzájem nezávislými kuželkami, DN 25, q _{max} =1330 l/hod, F _c =15 kPa + pohon 0-10V - DODÁVKA MaR (profese ÚT pouze dopojí na rozvody tepla)	ks	2,00		
62	Pol 734025	Kombinovaný vyvažovací a regulační tlakově nezávislý ventil s automatickým omezovačem průtoku, tlaku a teploty media se dvěma navzájem nezávislými kuželkami, DN 32, K _{vs} -16, F _c =12 kPa + aptér pro pohon + pohon 0-10V - DODÁVKA MaR (profese ÚT pouze dopojí na rozvody tepla)	ks	1,00		
63	Pol 734027	Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou a s možností měření průtoku, tlaku a teploty media DN20, K _{vs} -5,7	ks	1,00	4 220,00	4 220,00
64	Pol 734028	Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou a s možností měření průtoku, tlaku a teploty media DN25, K _{vs} -8,7	ks	2,00	4 692,00	9 384,00
65	Pol 734029	Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou a s možností měření průtoku, tlaku a teploty media DN32, K _{vs} -14,2	ks	1,00	6 170,00	6 170,00
66	Pol 734031	Vyvažovací ventil koncových jednotek DN 15, K _{vs} -1, 8, 50 l/hod s možností měření průtoku, tlaku a teploty media	ks	1,00	1 185,00	1 185,00
67	Pol 734032	Měřicí vsuvka DN 20, l=103 mm, t _{max} =120°C	ks	2,00	35,00	70,00
68	Pol 734033	Měřicí vsuvka DN 25, l=103 mm, t _{max} =120°C	ks	1,00	45,00	45,00
69	Pol 734034	Měřicí vsuvka DN 32, l=103 mm, t _{max} =120°C	ks	1,00	54,00	54,00
70	Pol 734035	Měřicí vsuvka DN 40, l=103 mm, t _{max} =120°C	ks	1,00	61,00	61,00
71	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 vč. přírub a spojovacího materiálu	soubor	2,00	520,00	1 040,00
72	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	25,00	32,00	800,00
73	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	27,00	32,00	864,00
74	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	12,00	35,00	420,00
75	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	9,00	38,00	342,00
76	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 vč. fermeže, konopí a oleje	kus	7,00	42,00	294,00
78	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	7,00	15,00	105,00
79	734411123	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 mm	kus	12,00	167,00	2 004,00
80	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	8,00	32,00	256,00
81	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	389,15	1,50	583,73
Celkem za		734 Ústřední vytápění - armatury				39 498,73
Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
82	Pol 735006	Otopné deskové těleso s bočním připojením 20/9110	ks	1,00	2 002,00	2 002,00
83	Pol 735005	Otopné deskové těleso s bočním připojením 21/6200	ks	5,00	2 714,00	13 570,00
84	Pol 735011	Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním připojením 20S/9100	ks	1,00	4 136,00	4 136,00
85	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	7,00	15,00	105,00
		1+5+1		7,00		
86	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	2,00	220,00	440,00
87	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm	kus	5,00	220,00	1 100,00
88	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	7,00	10,00	70,00

Soupis prací

Stavba :	Všetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)	Soupis prací: 6. NP
Objekt :	SO 01 Rozvody tepla	výkres č. D1.01.05 - 107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1+5+1		7,00		
89	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	214,23	1,50	321,35
	Celkem za	735 Ústřední vytápění - otopná tělesa				21 744,35
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
90	Pol 76701	Dodávka KDK	kg	122,00	65,00	7 930,00
		"Potrubí ocelové DN 20 16/1,5"11		11,00		
		"Potrubí ocelové DN 25 16/1,5"11		11,00		
		"Potrubí ocelové DN 32 22/1,5"15		15,00		
		"Potrubí ocelové DN 40 22/1,5"15		15,00		
		"Potrubí ocelové DN 50 9/1,5"6		6,00		
		"Potrubí ocelové DN 65 60/1,5"40		40,00		
		"Potrubí Cu d 15 41/3"14		14,00		
		"Potrubí Cu d 18 15/3"10		10,00		
91	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	122,00	65,00	7 930,00
92	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	158,60	1,50	237,90
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				16 097,90
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
93	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	85,00	35,00	2 975,00
		"Potrubí ocelové" :16+16+22+22+9		85,00		
94	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozi	m	60,00	38,00	2 280,00
		"Potrubí ocelové" :60		60,00		
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				5 255,00
Díl:	O01	Ostatní				
95	O01101001	Napuštění, odvzdušnění systému	hod	10,00	180,00	1 800,00
96	O01101002	Provozní a tlaková zkouška	hod	10,00	180,00	1 800,00
97	O01101003	Mechanizace (lešení, plošiny)	hod	20,00	220,00	4 400,00
98	O01101004	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ ZAPRAVENÍ	hod	10,00	180,00	1 800,00
99	O01101007	Požární ucpávky pro potrubí DN 65 s odolností 30 min	ks	8,00	840,00	6 720,00
100	O01101011	Vyregulování ventilu	ks	8,00	120,00	960,00
101	O01101025	Protokol o vyvážení systému	ks	1,00	360,00	360,00
		1		1,00		
	Celkem za	O01 Ostatní				17 840,00

Zařízení silnoprůdové elektrotechniky

Soupis prací

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA I.	Dodávky zařízení a rozvaděčů	2 280 521,30
	Přirážka na přesun dodávek je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek	
	Celkem	2 280 521,30
HLAVA III A.	Základní rozpočtové náklady - montáž	1 689 554,30
	Cena PPV je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek	
	Celkem	1 689 554,30
HLAVA III B.	Základní rozpočtové náklady - materiál	4 446 068,10
	Prořez délkového materiálu a materiál podružný je zahrnut v jednotkových cenách jednotlivých položek	
	Celkem	4 446 068,10
	Celkem rozpočtové náklady bez DPH	8 416 143,70
	Daň z přidané hodnoty	
	Základní sazba DPH	0,21
	DPH celkem	1 767 390,18
	Celkem s DPH	10 183 533,88

Poř čís	Položka	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ A ROZVADĚČŮ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
		DODÁVKY					
1		rozdávěč R01 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-205	ks	1	59 540,70	59 540,70	
2		rozdávěč R01.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-206	ks	1	22 623,30	22 623,30	
3		rozdávěč R1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-207	ks	1	216 304,90	216 304,90	
4		rozdávěč R1.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-208	ks	1	54 812,70	54 812,70	
5		rozdávěč R1.2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-209	ks	1	28 781,00	28 781,00	
6		rozdávěč R2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-210	ks	1	252 891,00	252 891,00	
7		rozdávěč R2.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-211	ks	1	53 029,10	53 029,10	
8		rozdávěč R2.2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-212	ks	1	61 784,40	61 784,40	
9		rozdávěč R3 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-213	ks	1	88 694,20	88 694,20	
10		rozdávěč R3.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-214	ks	1	65 959,20	65 959,20	
11		rozdávěč R3.2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-215	ks	1	38 418,30	38 418,30	
12		rozdávěč R4 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-216	ks	1	88 324,90	88 324,90	
13		rozdávěč R4.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-217	ks	1	65 532,30	65 532,30	
14		rozdávěč R4.2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-218	ks	1	38 418,30	38 418,30	

Poř čís	Položka	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ A ROZVADĚČŮ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
15		rozdávěč R5	ks	1	88 776,00	88 776,00	
		viz. výkresová dokumentace D1.01.06-219					
16		rozdávěč R5.1	ks	1	66 803,20	66 803,20	
		viz. výkresová dokumentace D1.01.06-220					
17		rozdávěč R5.2	ks	1	39 072,80	39 072,80	
		viz. výkresová dokumentace D1.01.06-221					
18		rozdávěč R6	ks	1	81 923,40	81 923,40	
		viz. výkresová dokumentace D1.01.06-226					
19		zdroj záložního napájení UPS on-line 20kVA/16kW/3hod.	ks	1	206 550,00	206 550,00	
		akumulátory, signalizační panel					
		Dovolené přetížení 125% 10min / 150% 1min, součástí olověné					
		bezúdržbové akumulátory, signalizační panel					
20		rozdávěč RH	ks	1	172 662,10	172 662,10	
		viz. výkresová dokumentace D1.01.06-201					
21		rozdávěč RHD	ks	1	149 549,50	149 549,50	
		viz. výkresová dokumentace D1.01.06-202					
22		rozdávěč RPO	ks	1	85 332,70	85 332,70	
		viz. výkresová dokumentace D1.01.06-203					
23		rozdávěč R-UPS	ks	1	40 537,30	40 537,30	
		viz. výkresová dokumentace D1.01.06-204					
24		Centrální napájecí bateriový systém pro nouzové osvětlení	ks	1	214 200,00	214 200,00	
		3,2kW, 3hod. Monitorovací a kontrolní funkce dle ČSN EN 50171 čl.6.7 Životnost akumulátorů dle ČSN EN 50171 čl.6.12.2 Nabíjecí charakteristika dle ČSN EN 50171 čl.6.2.1...6.2.3 Staniční baterie dle EN60896-1 část1 uzavřené typy					
		Mezisoučet dodávky				2 280 521,30	

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
		montáže dodávek - rozváděč RH viz. výkresová dokumentace D1.01.06-201					
1	210 19 0051.R00	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	ks	4	1 125,00		4 500,00
2	210 10 0102.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2	ks	1	13,50		13,50
3		Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2	ks	1	22,50		22,50
4		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	1	45,00		45,00
5		Ukončení kabelů 5x16 mm2	ks	2	67,50		135,00
6		Ukončení kabelů 5x25 mm2	ks	4	90,00		360,00
7		Ukončení kabelů 5x35 mm2	ks	1	135,00		135,00
8		Ukončení kabelů 5x50 mm2	ks	1	180,00		180,00
9		Ukončení kabelů 5x70 mm3	ks	4	225,00		900,00
10		Ukončení kabelů 3x240+120 mm2	ks	2	342,00		684,00
		montáže dodávek - rozváděč RHD viz. výkresová dokumentace D1.01.06-202					
11	210 19 0051.R00	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	ks	4	1 125,00		4 500,00
12	210 10 0102.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2	ks	1	13,50		13,50
13		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	10	13,50		135,00
14		Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2	ks	1	22,50		22,50
15		Ukončení kabelů 5x6 mm2	ks	1	22,50		22,50
16		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	2	45,00		90,00
17		Ukončení kabelů 5x16 mm2	ks	7	67,50		472,50
18		Ukončení kabelů 5x25 mm2	ks	1	90,00		90,00
19		Ukončení kabelů 3x240+120 mm2	ks	2	342,00		684,00
		montáže dodávek - rozváděč RPO viz. výkresová dokumentace D1.01.06-203					
20	210 19 0051.R00	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	ks	1	1 125,00		1 125,00
21	210 10 0102.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2	ks	1	13,50		13,50
22		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	15	13,50		202,50
23		Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2	ks	6	18,00		108,00
24		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	1	45,00		45,00
25		Ukončení kabelů 5x16 mm2	ks	2	67,50		135,00
26		Ukončení kabelů 5x25 mm2	ks	2	90,00		180,00
		montáže dodávek - rozváděč RUPS viz. výkresová dokumentace D1.01.06-204					
27	210 19 0051.R00	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	ks	1	1 125,00		1 125,00
28	210 10 0102.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2	ks	1	13,50		13,50
29		Ukončení kabelů 3x10 mm2	ks	3	27,00		81,00
30		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	2	45,00		90,00
31		Ukončení kabelů 5x16 mm2	ks	2	67,50		135,00
		montáže dodávek - rozváděč R01 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-205					
32	210 19 0051.R00	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	ks	2	1 125,00		2 250,00
33	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	1	11,70		11,70

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
34		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	23	13,50		310,50
35		Ukončení kabelů 5x6 mm2	ks	1	22,50		22,50
36		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	1	45,00		45,00
37		Ukončení kabelů 5x16 mm2	ks	2	67,50		135,00
38		Ukončení kabelů 5x25 mm2	ks	1	90,00		90,00
		montáže dodávek - rozváděč R01.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-206					
39	210 19 0003.R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	ks	1	405,00		405,00
40	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	7	11,70		81,90
41		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	16	13,50		216,00
42		Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2	ks	3	22,50		67,50
43		Ukončení kabelů 5x6 mm2	ks	1	22,50		22,50
44		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	1	45,00		45,00
		montáže dodávek - rozváděč R1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-207					
45	210 19 0051.R00	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	ks	3	1 125,00		3 375,00
46	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	1	11,70		11,70
47		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	43	13,50		580,50
48		Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm3	ks	4	18,00		72,00
49		Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2	ks	2	22,50		45,00
50		Ukončení kabelů 3x10 mm2	ks	1	27,00		27,00
51		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	4	45,00		180,00
52		Ukončení kabelů 5x16 mm2	ks	1	67,50		67,50
53		Ukončení kabelů 5x50 mm2	ks	1	180,00		180,00
54		Ukončení kabelů 7x1,5 až 4mm2	ks	1	31,50		31,50
		montáže dodávek - rozváděč R1.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-208					
55	210 19 0003.R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	ks	1	405,00		405,00
56	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	7	11,70		81,90
57		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	51	13,50		688,50
58		Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm3	ks	2	18,00		36,00
59		Ukončení kabelů 4x10 mm2	ks	1	36,00		36,00
60		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	2	45,00		90,00
		montáže dodávek - rozváděč R1.2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-209					
61	210 19 0003.R00	R1.2(D1.01.06-209) Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	ks	1	405,00		405,00
62	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	5	11,70		58,50
63		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	30	13,50		405,00
64		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	2	45,00		90,00
		montáže dodávek - rozváděč R2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-210					
65	210 19 0051.R00	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	ks	3	1 125,00		3 375,00
66	210 10 0102.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2	ks	1	13,50		13,50

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
67		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	20	13,50		270,00
68		Ukončení kabelů 3x10 mm2	ks	2	27,00		54,00
69		Ukončení kabelů 4x10 mm2	ks	4	36,00		144,00
70		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	4	45,00		180,00
71		Ukončení kabelů 5x16 mm2	ks	1	67,50		67,50
72		Ukončení kabelů 5x35 mm2	ks	1	135,00		135,00
		montáže dodávek - rozváděč R2.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-211					
73	210 19 0003.R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	ks	1	405,00		405,00
74	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	7	11,70		81,90
75		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	34	13,50		459,00
76		Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm3	ks	14	18,00		252,00
77		Ukončení kabelů 4x10 mm2	ks	2	36,00		72,00
78		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	2	45,00		90,00
		montáže dodávek - rozváděč R2.2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-212					
79	210 19 0003.R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	ks	1	405,00		405,00
80	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	5	11,70		58,50
81		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	40	13,50		540,00
82		Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm3	ks	17	18,00		306,00
83		Ukončení kabelů 4x10 mm2	ks	2	36,00		72,00
84		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	2	45,00		90,00
		montáže dodávek - rozváděč R3 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-213					
85	210 19 0051.R00	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	ks	2	1 125,00		2 250,00
86	210 10 0102.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2	ks	1	13,50		13,50
87	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	5	11,70		58,50
88		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	35	13,50		472,50
89		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	4	45,00		180,00
90		Ukončení kabelů 5x16 mm2	ks	1	67,50		67,50
		montáže dodávek - rozváděč R3.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-214					
91	210 19 0003.R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	ks	1	405,00		405,00
92	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	9	11,70		105,30
93		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	45	13,50		607,50
94		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	2	45,00		90,00
		montáže dodávek - rozváděč R3.2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-215					
95	210 19 0003.R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	ks	1	405,00		405,00
96	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	4	11,70		46,80
97		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	18	13,50		243,00
98		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	2	45,00		90,00

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
		montáže dodávek - rozváděč R4 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-216					
99	210 19 0051.R00	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	ks	2	1 125,00		2 250,00
100	210 10 0102.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2	ks	1	13,50		13,50
101	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	5	11,70		58,50
102		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	35	13,50		472,50
103		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	4	45,00		180,00
104		Ukončení kabelů 5x16 mm2	ks	1	67,50		67,50
		montáže dodávek - rozváděč R4.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-217					
105	210 19 0003.R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	ks	1	405,00		405,00
106	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	9	11,70		105,30
107		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	45	13,50		607,50
108		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	2	45,00		90,00
		montáže dodávek - rozváděč R4.2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-218					
109	210 19 0003.R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	ks	1	405,00		405,00
110	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	4	11,70		46,80
111		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	18	13,50		243,00
112		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	2	45,00		90,00
		montáže dodávek - rozváděč R5 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-219					
113	210 19 0051.R00	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	ks	2	1 125,00		2 250,00
114	210 10 0102.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2	ks	1	13,50		13,50
115	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	5	11,70		58,50
116		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	35	13,50		472,50
117		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	4	45,00		180,00
118		Ukončení kabelů 5x16 mm2	ks	1	67,50		67,50
		montáže dodávek - rozváděč R5.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-220					
119	210 19 0003.R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	ks	1	405,00		405,00
120	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	9	11,70		105,30
121		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	45	13,50		607,50
122		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	2	45,00		90,00
		montáže dodávek - rozváděč R5.2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-221					
123	210 19 0003.R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	ks	1	405,00		405,00
124	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	4	11,70		46,80
125		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	18	13,50		243,00
126		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	2	45,00		90,00
		montáže dodávek - rozváděč R6 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-222					

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
127	210 19 0051.R00	R6(D1.01.06-222) Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg	ks	2	1 125,00		2 250,00
128	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	ks	40	11,70		468,00
129		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	38	13,50		513,00
130		Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2	ks	5	22,50		112,50
131		Ukončení kabelů 3x6 mm2	ks	6	13,50		81,00
132		Ukončení kabelů 5x6 mm2	ks	4	22,50		90,00
133		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	2	45,00		90,00
134		Ukončení kabelů 5x16 mm2	ks	1	67,50		67,50
135		Ukončení kabelů 5x25 mm2	ks	8	90,00		720,00
136		Ukončení kabelů 5x70 mm3	ks	4	225,00		900,00
		montáže dodávek - UPS viz. výkresová dokumentace D1.01.06-204					
137	UPS	Doprava a instalace UPS	ks	1	18 000,00		18 000,00
138		Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2	ks	2	22,50		45,00
139		Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	2	45,00		90,00
		Mezisoučet montáže dodávek					72 428,40
		Napájecí kabely k rozváděčům a jejich trasy viz. výkresová dokumentace D1.01.06-301					
140		Dielektrický koberec	m2	93	99,00	9 246,60	
141a		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x6mm2	m	90	55,70	5 013,00	
141		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x10mm2	m	20	189,00	3 780,00	
142		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x16mm2	m	220	231,20	50 864,00	
143		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x25mm2	m	23	309,50	7 118,50	
144		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x10mm2	m	64	91,80	5 875,20	
145		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x16mm2	m	167	125,90	21 025,30	
146		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x25mm2	m	122	197,70	24 119,40	
147		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x35mm2	m	29	283,00	8 207,00	
148		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x50mm2	m	25	407,70	10 192,50	
149		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 5x70mm2	m	250	513,90	128 475,00	
150		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 5x6mm2	m	20	54,00	1 080,00	
151		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 5x10mm2	m	20	85,50	1 710,00	
152		silový celoplastový kabel s Al jádrem - barvy žil: J, průřez 3x240+120mm2	m	12	194,40	2 332,80	
153		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 16mm	m	90	33,50	3 015,00	
154		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 25mm	m	80	47,00	3 760,00	
155		silový celoplastový vodič s Cu jádrem - barva GNYE, průřez 16mm	m	80	27,90	2 232,00	
156		silový celoplastový vodič s Cu jádrem - barva GNYE, průřez 25mm	m	210	44,10	9 261,00	
157		Zemnicí svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku	ks	6	19,80	118,80	
158		příchytka kabel.svazků s funkčn.za pož., do-2kg/m-vč.uchyc.mat.	ks	80	6,80	544,00	
159		kabelová lávka s funkčností za požáru šíře 400mm, včetně spojovacího a uchycovacího materiálu, popřípadě včetně ochranných ocelových trubek a podpěr dle výrobce a použitého systému	m	175	337,50	59 062,50	
160		odlehčovač tahu pro stoupací kabelové trasy funkční za požáru, šíře 400mm	ks	18	3 150,00	56 700,00	
161		kabelová lávka bez funkčností za požáru šíře 400mm, včetně spojovacího a uchycovacího materiálu a podpěr dle výrobce a použitého systému	m	80	288,00	23 040,00	

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
162		kabelová lávka bez funkcí za požáru šíře 600mm, včetně spojovacího a uchyovacího materiálu a podpěr dle výrobce a použitého systému	m	80	378,00	30 240,00	
163		kabelová příchytka na kabelové lávky pro jednotlivé kabely i svazky kabelů	ks	620	13,50	8 370,00	
164							
		Montáž					
165		Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	255	108,00		27 540,00
166		Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm	m	80	108,00		8 640,00
167	210 22 0321.R00	Svorka na potrubí, včetně Cu pásku	ks	6	22,50		135,00
168	210 80 0529.R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	170	9,00		1 530,00
169	210 80 0530.R00	Vodič nn a vn CY 25 mm2 uložený volně	m	290	11,70		3 393,00
170		Montáž odlehčovače tahu	ks	18	405,00		7 290,00
171	210 80 0118.R00	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2	m	110	11,70		1 287,00
172		Kabel Cu 5x10 mm2	m	104	13,50		1 404,00
173		Kabel Cu 5x16 mm2	m	387	13,50		5 224,50
174		Kabel Cu 5x25 mm2	m	145	22,50		3 262,50
175		Kabel Cu 5x35 mm2	m	29	31,50		913,50
176		Kabel Cu 5x50 mm2	m	25	31,50		787,50
177		Kabel Cu 5x70 mm2	m	250	40,50		10 125,00
178		Kabel Al 3x240+120 mm2	m	12	58,50		702,00
179		dielektrický koberec	m2	93	40,50		3 766,50
180		Montáž příchytka kovová na lávky kabelové	ks	260	4,50		1 170,00
181		Montáž požár.přichytek	ks	80	6,30		504,00
		Mezisoučet				475 382,60	77 674,50
		napájecí kabely k rozváděčům a jejich trasy viz. výkresová dokumentace D1.01.06-302					
		POZN. V kapitole je obsažena kabeláž pro signalizaci do rozváděčů a ovládání z recepcí. Zbytek kabeláže je v patrových rozvodech.					
182		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: O, průřez 3x1,5mm2	m	310	8,10	2 511,00	
183		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: O, průřez 3x1,5mm2	m	270	13,50	3 645,00	
		montáž					
184	210 80 0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	580	9,00		5 220,00
		Mezisoučet				6 156,00	5 220,00
		POZN.: Položky nejmenovaných přehledových a rozváděčových výkresů a položky přímo nejmenované v předcházejícím textu (viz. položky rozváděčů) jsou obsaženy v kapitolách jednotlivých pater.					
		1.pp osvětlení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-101					
		POZN.: společné kabelové trasy a napájecí kabely k R01.1 jsou započítány v části zásuvky a technologie					
185	A	Svítlidlo zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přepínač, prismatický kryt, Ra 80,	ks	19	769,50	14 620,50	

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
186	C	Svítlidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přefadník, prismatický kryt, Ra 80,	ks	25	971,60	24 290,00	
187	F	Svítlidlo zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20/44, 2x26W(G24d-3), el. Přefad., prizma. kryt, Ra 80,	ks	10	876,10	8 761,00	
188	G	Svítlidlo zář. průmyslové včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x36W(T8), vysoce leštěný reflektor, difuzér polykarbon., těleso polykarbonát, rozměry 1264x121x82, Ra 80,	ks	47	696,50	32 735,50	
189	J	Svítlidlo stropní/nástěnné, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2xE27+kompaktní zdroje(2x18W), rozměry: průměr 415mm/výška125mm, opál. kryt, Ra 80,	ks	13	1 027,80	13 361,40	
190	K	Svítlidlo stropní/nástěnné, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x9W(G23), rozměry: průměr 315mm/výška88mm, opál. kryt, Ra 80,	ks	4	342,60	1 370,40	
191	P	Svítlidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP54, 4x18W(T8), el. přefadník, prismatický kryt, Ra 80,	ks	4	1 853,30	7 413,20	
192	N	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm	ks	15	1 656,80	24 852,00	
193	N1	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+piktogram	ks	14	1 336,60	18 712,40	
194	N2	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+signalizační tabulka	ks	2	2 026,50	4 053,00	
195		Zdroj 24VDC/20W IP20, pro montáž nad podhledy (pro zařízení ZTI)	ks	1	855,00	855,00	
196		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	23	87,70	2 017,10	
197		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	13	112,80	1 466,40	
198		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	6	91,90	551,40	
199		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	1	117,50	117,50	
200		přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0So; S ORIENT. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	6	116,40	698,40	
201		přístroj domovní el. instalace- SPÍNAČ řaz.1; NA OMÍTKU IP44, S POPIS. POLEM, ŠEDÁ	ks	2	49,60	99,20	
202		přístroj domovní el. instalace- SPÍNAČ řaz.5; NA OMÍTKU IP44, S POPIS. POLEM, ŠEDÁ	ks	1	61,60	61,60	
203		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; NA OMÍTKU IP44, S POPIS. POLEM, ŠEDÁ	ks	2	48,60	97,20	
204		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: O, průřez 3x1,5mm2	m	540	8,10	4 374,00	
205		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	1 190	8,10	9 639,00	
206		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 5x1,5mm2	m	120	13,50	1 620,00	
207		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	380	22,70	8 626,00	
208		krabice do sádkart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm	ks	49	12,60	617,40	
209		kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), průměr 78, hloubka 50mm	ks	44	46,80	2 059,20	
210		kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), pro průměr trubky 16...20mm	ks	20	16,20	324,00	
211		elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm	m	145	4,50	652,50	
		MONTÁŽ					
212	210 11 0021.R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní	ks	2	49,50		99,00
213	210 11 0023.R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní	ks	1	49,50		49,50
214	210 11 0024.R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní	ks	2	49,50		99,00
215	210 11 0041.R00	Spínač zapuštěný jednopólový	ks	23	40,50		931,50
216	210 11 0043.R00	Spínač zapuštěný seriový	ks	13	40,50		526,50
217	210 11 0045.R00	Spínač zapuštěný střídavý	ks	6	40,50		243,00

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
218	210 11 0046.R00	Spínač zapuštěný křížový	ks	1	40,50		40,50
219	210 11 0048.R00	Spínač zapuštěný jednopólový s orient.doutnavkou	ks	6	40,50		243,00
220	210 01 0003.R00	Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm	m	145	13,50		1 957,50
221	210 20 1062.R00	Svítlidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné (viz. sv. A, C, P)	ks	48	139,50		6 696,00
222	210 20 1100.R00	Svítlidlo zářivkové DZ - 01, 11 W (viz. sv. N, N1, N2)	ks	31	139,50		4 324,50
223	210 20 1053.R00	Svítlidlo zářivkové 2330201 2x25 W nemocniční (viz. sv. F)	ks	10	139,50		1 395,00
224	210 20 1067.R00	Svítlidlo zářivkové 3310740 2x40 W prům.stropní (viz. sv. G)	ks	47	157,50		7 402,50
225	210 20 0010.R00	Svítlidlo žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní (viz. sv. J)	ks	13	139,50		1 813,50
226	210 20 1055.R00	Svítlidlo zářivkové 2330701 20 W nástěnné (viz. sv. K)	ks	4	121,50		486,00
227	210 17 0011.R00	Trafo 1fázové vestavné do 200 VA, 1prim/2sek	ks	1	58,50		58,50
228	210 80 0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	2 110	9,00		18 990,00
229	210 80 0115.R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2	m	120	9,00		1 080,00
230	210 01 0311.R00	Krabice bez zapojení-kruhová	ks	49	22,50		1 102,50
231		Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu	ks	64	27,00		1 728,00
		Mezisoučet				184 045,30	49 266,00
		1.pp zásuvky a technologie viz. výkresová dokumentace D1.01.06-102					
232		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~,BÍLÁ	ks	39	77,80	3 034,20	
233		přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUTINKOU 16A,250V~	ks	6	96,60	579,60	
234		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, IP44, S VÍČKEM, BÍLÁ	ks	14	109,10	1 527,40	
237		přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUT. 16A,250V~,BORDÓ	ks	2	101,80	203,60	
238		přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONK.S NAT.DUT.16A,250V~,BORDÓ, S PŘEPĚŤ.OCHR.	ks	2	656,70	1 313,40	
240		3-PÓL. VYPÍNAČ NA OMÍTKU (resp. ZAPUŠTĚNÝ) 400V, IP65, 16A	ks	5	311,70	1 558,50	
241		3-PÓL. VYPÍNAČ NA OMÍTKU (resp. ZAPUŠTĚNÝ) 400V, IP65, 40A	ks	1	383,70	383,70	
242		ZÁSUVKA mont. na omítku,3P+N+PE, 380-415V AC, 6 h., IP44, 16A	ks	1	78,30	78,30	
243		ZÁSUVKA mont. na omítku,3P+N+PE, 380-415V AC, 6 h., IP44, 32A	ks	2	104,40	208,80	
244		ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 2x400/16A, 2x230V/16A, 2x24V (bezp. trafo, proud. chránič 30 mA)	ks	1	6 885,00	6 885,00	
245		příchytka kabel.svazků s funkčn.za pož., do-2kg/m-vč.uchyc.mat.	ks	290	6,80	1 972,00	
246		příchytka kabel.svazků s funkčn.za pož., do-6kg/m-vč.uchyc.mat.	ks	200	9,00	1 800,00	
247		kabelový drátěný žlab 50x50 pozink.ocel, včetně mont. příslušenství, konzol a výložníků	m	135	67,50	9 112,50	
248		kabelový drátěný žlab 250x50 pozink.ocel, včetně mont. příslušenství, konzol a výložníků	m	165	135,00	22 275,00	
249		Zemnicí svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku	ks	26	19,80	514,80	
250		SIGNALIZAČNÍ SKŘÍŇKA STAVU IZOL. SOUSTAVY (hlavní komunikační, 16DI)	ks	1	17 280,00	17 280,00	
251		Záložní zdroj UPS výstup 24VDC, 3A, 80min., IP20	ks	1	37 800,00	37 800,00	
252		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 3x2,5mm2	m	825	13,50	11 137,50	
253		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 5x2,5mm2	m	40	21,60	864,00	
254		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 5x4mm2	m	60	36,90	2 214,00	
255		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 5x6mm2	m	20	54,00	1 080,00	
256		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 5x10mm2	m	38	85,50	3 249,00	
257		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	78	22,70	1 770,60	
258		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x1,5mm2	m	12	30,30	363,60	

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
259		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 7x1,5mm ²	m	291	20,70	6 023,70	
260		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 6mm	m	350	13,50	4 725,00	
261		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 16mm	m	45	33,50	1 507,50	
262		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x6mm ²	m	38	57,80	2 196,40	
263		krabice do sádkart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm	ks	58	12,60	730,80	
264		PROSTOROVÝ PRŮMYSLOVÝ NÁSTĚNNÝ TERMOSTAT, 5-35°C, IP54	ks	4	1 350,00	5 400,00	
265		kabelový žlab 150x60 s funkční odolností za požáru 60 minut, pozink. ocel, včetně mont. příslušenství, konzol, výložníků a závěsů	m	55	202,50	11 137,50	
266		STISKACÍ TLAČÍTKO CENTRÁLNÍHO VYPÍNÁNÍ EL. PROUDU CELÉHO OBJEKTU	ks	3	450,00	1 350,00	
267		kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), průměr 78, hloubka 50mm	ks	6	46,80	280,80	
268		kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), pro průměr trubky 16...20mm	ks	12	16,20	194,40	
269		elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm	m	50	4,50	225,00	
270		Protipožární ucpávka 60 min., komplet montážní sada, včetně minerální plsti, tmelů a pomocného mat.	m ²	0,8	4 950,00	3 960,00	
271		sdělovací kabel se stáč. páry bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, průřez 4x2x0,8mm ²	m	48	11,70	561,60	
272		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: O, průřez 3x1,5mm ²	m	10	8,10	81,00	
		montáž					
273	210 11 0026.R00	Spínač nástěnný trojpól.16A - řaz. 3, venkovní	ks	4	90,00		360,00
274	210 11 0028.R00	Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, venkovní	ks	1	180,00		180,00
275	210 11 1011.R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	ks	57	45,00		2 565,00
276	210 11 1201.R00	Zásuvka venkovní VZGJ 16	ks	1	74,70		74,70
277	210 11 1202.R00	Zásuvka venkovní VZGJ 32	ks	2	76,50		153,00
278	210 19 0001.R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	ks	1	225,00		225,00
279		Montáž kabelové příchytky do stropu betonového včetně upevnění hnoždinky	ks	490	3,20		1 568,00
280	211 01 0010.R00	Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8	ks	420	4,50		1 890,00
281		Montáž žlab kovový šířky do 50 mm	m	135	81,00		10 935,00
282		Montáž žlab kovový šířky do 250 mm	m	220	108,00		23 760,00
283	210 80 0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ²	m	88	9,00		792,00
284	210 80 0115.R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm ²	m	12	9,00		108,00
285	210 22 0321.R00	Svorka na potrubí, včetně Cu pásku	ks	26	22,50		585,00
286	210 80 0528.R00	Vodič nn a vn CY 6 mm ² uložený volně	m	350	9,00		3 150,00
287	210 80 0529.R00	Vodič nn a vn CY 16 mm ² uložený volně	m	45	9,00		405,00
288	210 80 0106.R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm ²	m	825	9,00		7 425,00
289	210 80 0116.R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm ²	m	40	9,00		360,00
290	210 80 0117.R00	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm ²	m	60	10,80		648,00
291	210 80 0118.R00	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm ²	m	58	11,70		678,60
292		Kabel Cu 5x10 mm ²	m	38	13,50		513,00
293		Kabel Cu 7x1,5 mm ²	m	291	9,00		2 619,00
294		Montáž záložního zdroje UPS	ks	1	1 350,00		1 350,00
295	210 01 0311.R00	Krabice bez zapojení-kruhová	ks	58	22,50		1 305,00
296	210 14 0650.R00	Termostat prostorový	ks	4	225,00		900,00
297	210 11 0001.R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	ks	3	90,00		270,00

Poř. čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
298	210 19 1013.R00	Montáž nástěnné skříňe	ks	1	405,00		405,00
299		Protipožární ucpávka 60 min., komplet montáž	m2	0,8	3 150,00		2 520,00
300		Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu	ks	18	27,00		486,00
301	210 01 0003.R00	Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm	m	50	13,50		675,00
302		Kabel Cu sdělovací 4x2x0,8mm	m	48	9,00		432,00
		Mezisoučet				165 579,20	67 337,30
		1.np osvětlení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-103					
		POZN.: společné kabelové trasy a napájecí kabely k R1.1 a R1.2 jsou započítány v části zásuvky a technologie					
303	A	Svítilno zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přepínač, prismatický kryt, Ra 80,	ks	41	769,50	31 549,50	
304	B	Svítilno zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přepínač, mat. par. mřížka, Ra 80,	ks	24	1 196,20	28 708,80	
305	C	Svítilno zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přepínač, prismatický kryt, Ra 80,	ks	17	971,60	16 517,20	
306	D	Svítilno zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x55W(2G11), el. přepínač, prismatický kryt, Ra 90,	ks	72	1 349,80	97 185,60	
307	E	Svítilno zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x55W(2G11), stmívatelný přepínač, prizma. kryt, Ra 90,	ks	6	1 855,20	11 131,20	
308	F	Svítilno zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20/44, 2x26W(G24d-3), el. Přepad., prizma. kryt, Ra 80,	ks	28	876,10	24 530,80	
309	G	Svítilno zář. průmyslové včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x36W(T8), vysoce leštěný reflektor, difuzér polykarbon., těleso polykarbonát, rozměry 1264x121x82, Ra 80,	ks	2	696,50	1 393,00	
310	J	Svítilno stropní/nástěnné, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2xE27+kompaktní zdroje(2x18W), rozměry: průměr 415mm/výška125mm, opál. kryt, Ra 80,	ks	12	1 027,80	12 333,60	
311	K	Svítilno stropní/nástěnné, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x9W(G23), rozměry: průměr 315mm/výška88mm, opál. kryt, Ra 80,	ks	10	342,60	3 426,00	
312	L	Svítilno zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 3x55W(2G11), el. přepínač, prismatický kryt, Ra 90,	ks	3	1 988,10	5 964,30	
313	M	Svítilno zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 3x55W(2G11), stmívatelný přepínač, prizma. kryt, Ra 90,	ks	18	2 549,70	45 894,60	
314	N	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nástěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm	ks	13	1 656,80	21 538,40	
315	N1	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nástěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+piktogram	ks	36	1 336,60	48 117,60	
316	N2	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nástěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+signalizační tabulka	ks	4	2 026,50	8 106,00	
317	W	Svítilno do podhledu 230V, 3W včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků	ks	15	685,20	10 278,00	
318		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	38	87,70	3 332,60	
319		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	4	112,80	451,20	
320		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	69	91,90	6 341,10	
321		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	12	117,50	1 410,00	
322		přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0So; S ORIENT. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	10	116,40	1 164,00	
323		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	4	137,30	549,20	
324		přístroj domovní el. inst. - ČASOVÝ SPÍNAČ (OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU) včetně instalační krabice s víčkem	ks	8	253,80	2 030,40	
325		Zdroj 24VDC/20W IP20, pro montáž nad podhledy (pro zařízení ZTI)	ks	1	855,00	855,00	

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
326		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	415	22,70	9 420,50	
327		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: 0, průřez 3x1,5mm2	m	660	13,50	8 910,00	
328		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	1 800	20,30	36 540,00	
329		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x1,5mm2	m	90	20,60	1 854,00	
330		krabice do sádkart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm	ks	130	12,60	1 638,00	
331		kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), průměr 78, hloubka 50mm	ks	11	46,80	514,80	
332		kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), pro průměr trubky 16...20mm	ks	35	16,20	567,00	
333		elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm	m	128	4,50	576,00	
		Montáž					
334	210 11 0041.R00	Spínač zapuštěný jednopólový	ks	38	40,50		1 539,00
335	210 11 0043.R00	Spínač zapuštěný seriový	ks	4	40,50		162,00
336	210 11 0045.R00	Spínač zapuštěný střídávý	ks	69	40,50		2 794,50
337	210 11 0046.R00	Spínač zapuštěný křížový	ks	12	40,50		486,00
338	210 11 0048.R00	Spínač zapuštěný jednopólový s orient.doutnavkou	ks	10	40,50		405,00
339	210 20 1062.R00	Svítlidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné (viz. sv. A, B, C)	ks	82	139,50		11 439,00
340	210 20 1100.R00	Svítlidlo zářivkové DZ - 01, 11 W (viz. sv. N, N1, N2)	ks	53	139,50		7 393,50
341	210 20 1053.R00	Svítlidlo zářivkové 2330201 2x25 W nemocniční (viz. sv. F)	ks	28	139,50		3 906,00
342	210 20 1067.R00	Svítlidlo zářivkové 3310740 2x40 W prům.stropní (viz. sv. G)	ks	2	157,50		315,00
343	210 20 0010.R00	Svítlidlo žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní (viz. sv. J)	ks	12	139,50		1 674,00
344	210 20 1055.R00	Svítlidlo zářivkové 2330701 20 W nástěnné (viz. sv. K)	ks	10	121,50		1 215,00
345	210 20 1001.R00	Svítlidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, (viz. sv. D, E)	ks	78	139,50		10 881,00
346	210 20 1001.R00	Svítlidlo zářivkové 2312101 4x40 W stropní (viz. sv. L, M)	ks	21	139,50		2 929,50
347	210 11 0072.R00	Elektronický časový ovládač	ks	8	40,50		324,00
348	210 01 0312.R00	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruh	ks	8	27,00		216,00
349	210 17 0011.R00	Trafo 1fázové vestavné do 200 VA, 1prim/2sek	ks	1	58,50		58,50
350	210 80 0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	2 875	9,00		25 875,00
351	210 80 0115.R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2	m	90	9,00		810,00
352	210 01 0311.R00	Krabice bez zapojení-kruhová	ks	130	22,50		2 925,00
353	210 20 1060.R00	Svítlidlo zářivkové vestavné , (viz. sv. W)	ks	15	139,50		2 092,50
354		Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu	ks	46	27,00		1 242,00
355	210 01 0003.R00	Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm	m	128	13,50		1 728,00
		Mezisoučet				442 828,40	80 410,50
		1.np zásuvky a technologie viz. výkresová dokumentace D1.01.06-104					
356		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~,BÍLÁ	ks	109	77,80	8 480,20	
357		přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUTINKOU 16A,250V~	ks	167	96,60	16 132,20	
358		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, IP44, S VÍČKEM, BÍLÁ	ks	12	109,10	1 309,20	
359		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ZELENÁ	ks	20	105,00	2 100,00	
360		přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUT. 16A,250V~,BORDÓ	ks	22	101,80	2 239,60	

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
361		přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONK.S NAT.DUT.16A,250V~,BORDÓ, S PŘEPĚŤ.OCHR.	ks	18	656,70	11 820,60	
362		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, BILÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	4	94,50	378,00	
363		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, HNĚDÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	1	163,90	163,90	
364		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, HNĚDÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ, S PŘEPĚŤ.OCHRANOU	ks	1	551,30	551,30	
365		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ŽLUTÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	6	163,90	983,40	
366		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, HNĚDÁ	ks	6	83,00	498,00	
367		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, HNĚDÁ, S PŘEPĚŤ.OCHRANOU	ks	2	534,60	1 069,20	
368		SIGNALIZAČNÍ SKŘÍŇKA STAVU IZOL. SOUSTAVY	ks	3	15 498,00	46 494,00	
369		STISKACI TLAČÍTKO CENTRÁLNÍHO VYPÍNÁNÍ EL.PROUDU CELÉHO OBJEKTU	ks	3	450,00	1 350,00	
370		kabelový drátěný žlab 50x50 pozink.ocel, včetně mont. příslušenství, konzol a výložníků	m	210	67,50	14 175,00	
371		kabelový drátěný žlab 250x50 pozink.ocel, včetně mont. příslušenství, konzol a výložníků	m	145	135,00	19 575,00	
372		kabelový žlab 150x60 s funkční odolností za požáru 60 minut, pozink.ocel, včetně mont. příslušenství, konzol , výložníků a závěsů	m	90	202,50	18 225,00	
373		příchytky kabel.svazků s funkčn.za pož., do-2kg/m-vč.uchyc.mat.	ks	20	6,80	136,00	
374		příchytky kabel.svazků s funkčn.za pož., do-6kg/m-vč.uchyc.mat.	ks	40	9,00	360,00	
375		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	195	22,70	4 426,50	
376		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 4x2,5mm2	m	140	32,40	4 536,00	
377		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 4x10mm2	m	40	153,90	6 156,00	
378		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: O, průřez 3x1,5mm2	m	98	22,70	2 224,60	
379		sdělovací kabel se stáč. páry bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, průřez 4x2x0,8mm2	m	135	11,70	1 579,50	
380		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	550	20,30	11 165,00	
381		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x2,5mm2	m	4 150	18,40	76 360,00	
382		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 4x2,5mm2	m	240	23,30	5 592,00	
383		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x10mm2	m	110	91,80	10 098,00	
384		krabice do sádkart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm	ks	368	12,60	4 636,80	
385		PROSTOROVÝ PRŮMYSLOVÝ NÁSTĚNNÝ TERMOSTAT, 5-35°C, IP54	ks	1	1 350,00	1 350,00	
386		3-PÓL. VYPÍNAČ NA OMÍTKU (resp. ZAPUŠTĚNÝ) 400V, IP65, 16A	ks	2	311,70	623,40	
387		kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), průměr 78, hloubka 50mm	ks	13	46,80	608,40	
388		kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), pro průměr trubky 16...20mm	ks	13	16,20	210,60	
389		elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm	m	62	4,50	279,00	
390		Protipožární ucpávka 60 min., komplet montážní sada, včetně minerální plsti, tmelů a pomocného mat.	m2	0,4	4 950,00	1 980,00	
		montáž					
391	210 11 1011.R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	ks	368	45,00		16 560,00
392		Montáž kabelové příchytky do stropu betonového včetně upevnění hnoždinky	ks	60	3,20		192,00
393	211 01 0010.R00	Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8	ks	850	4,50		3 825,00
394		Montáž žlab kovový šířky do 50 mm	m	210	81,00		17 010,00
395		Montáž žlab kovový šířky do 250 mm	m	235	108,00		25 380,00
396	210 11 0001.R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	ks	3	90,00		270,00
397	210 80 0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	843	9,00		7 587,00
398	210 80 0106.R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2	m	4 150	9,00		37 350,00
399		Kabel Cu sdělovací 4x2x0,8mm	m	135	9,00		1 215,00

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
400		Kabel Cu 5x10 mm2	m	110	13,50		1 485,00
401	210 80 0113.R00	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2	m	40	13,50		540,00
402	210 80 0110.R00	Kabel CYKY 750 V 4x2,5 mm2	m	380	9,00		3 420,00
403	210 01 0311.R00	Krabice bez zapojení-kruhová	ks	386	22,50		8 685,00
404	210 14 0650.R00	Termostat prostorový	ks	1	225,00		225,00
405	210 11 0026.R00	Spínač nástěnný trojpól.16A - řaz. 3, venkovní	ks	2	90,00		180,00
406	210 19 1013.R00	Montáž nástěnné skříně	ks	3	405,00		1 215,00
407		Protipožární ucpávka 60 min., komplet montáž	m2	0,4	3 150,00		1 260,00
408		Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu	ks	26	27,00		702,00
409	210 01 0003.R00	Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm	m	62	13,50		837,00
		Mezisoučet				277 866,40	127 938,00
		1.np ochranné pospojení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-105					
		POZN.: společné kabelové trasy jsou započítány v části zásuvky a technologie					
410		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 2,5mm	m	640	6,30	4 032,00	
411		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 4mm	m	1 700	9,00	15 300,00	
412		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 6mm	m	2 600	13,50	35 100,00	
413		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 10mm	m	80	22,50	1 800,00	
414		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 16mm	m	350	33,50	11 725,00	
415		Zemnicí svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku	ks	96	19,80	1 900,80	
416		skříňka pospojení podomítková 2 x přípojnice, nerez dvířka	ks	16	675,00	10 800,00	
		montáž					
417	210 80 0525.R00	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně	m	640	9,00		5 760,00
418	210 80 0526.R00	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně	m	1 700	9,00		15 300,00
419	210 80 0528.R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně	m	2600	9,00		23 400,00
420	210 80 0528.R00	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený volně	m	80	9,00		720,00
421	210 80 0529.R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	350	9,00		3 150,00
422	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	m	276	11,70		3 229,20
423	210 01 0323.R00	Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová	ks	16	135,00		2 160,00
424	210 22 0321.R00	Svorka na potrubí, včetně Cu pásku	ks	96	22,50		2 160,00
		Mezisoučet				80 657,80	55 879,20
		2.np osvětlení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-106					
		POZN.: společné kabelové trasy a napájecí kabely k R2.1 a R2.2 jsou započítány v části zásuvky a technologie					
425	A	Svítilno zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přepínač, prizmatický kryt, Ra 80,	ks	35	769,50	26 932,50	
426	B	Svítilno zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přepínač, mat. par. mřížka, Ra 80,	ks	26	1 196,20	31 101,20	
427	C	Svítilno zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přepínač, prizmatický kryt, Ra 80,	ks	11	971,60	10 687,60	

Poř. číslo	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
428	F	Svítilno zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20/44, 2x26W(G24d-3), el. Přehrad., prizma. kryt, Ra 80,	ks	31	876,10	27 159,10	
429	G	Svítilno zář. průmyslové včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x36W(T8), vysoce leštěný reflektor, difuzér polykarbon., těleso polykarbonát, rozměry 1264x121x82, Ra 80,	ks	1	696,50	696,50	
430	H	Svítilno zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP54, 4x18W(T8), stmívatelný přehradník, prizma. kryt, Ra 90,	ks	57	2 167,80	123 564,60	
431	I	Svítilno zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 3x55W(2G11), stmívatelný přehradník, lešť. par. mřížka, Ra 90,	ks	10	3 319,10	33 191,00	
432	J	Svítilno stropní/nástěnné, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2xE27+kompaktní zdroje(2x18W), rozměry: průměr 415mm/výška125mm, opál. kryt, Ra 80,	ks	13	1 027,80	13 361,40	
433	K	Svítilno stropní/nástěnné, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x9W(G23), rozměry: průměr 315mm/výška88mm, opál. kryt, Ra 80,	ks	10	342,60	3 426,00	
434	R	Svítilno zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x26W(G24d-3), el. Přehrad., prizma. kryt, Ra 80,	ks	2	825,60	1 651,20	
435	N	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nástěnn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm	ks	11	1 656,80	18 224,80	
436	N1	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nástěnn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+piktogram	ks	13	1 336,60	17 375,80	
437	N2	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nástěnn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+signalizační tabulka	ks	2	2 026,50	4 053,00	
438		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	5	87,70	438,50	
439		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.2; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	2	108,60	217,20	
440		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	2	112,80	225,60	
441		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	8	91,90	735,20	
442		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	3	117,50	352,50	
443		přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0So; S ORIENT. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	8	116,40	931,20	
444		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	28	127,90	3 581,20	
445		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	10	137,30	1 373,00	
446		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	11	168,20	1 850,20	
447		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	2	154,00	308,00	
448		přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0; POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	20	130,50	2 610,00	
449		přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVL. řaz.1/0So; ORIENT. DOUT. POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	10	177,00	1 770,00	
450		přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVL. řaz.1/0S; SE SIGNAL. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	1	177,00	177,00	
451		přístroj domovní el. inst. - ČASOVÝ SPÍNAČ (OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU) včetně instalační krabice s víčkem	ks	2	253,80	507,60	
452		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: 0, průřez 3x1,5mm2	m	500	13,50	6 750,00	
453		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	2 280	20,30	46 284,00	
		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x2,5mm2	m	420	18,40	7 728,00	
454		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x1,5mm2	m	250	20,60	5 150,00	
455		elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 125N/5cm vnější průměr 16mm	m	20	3,60	72,00	
456		krabice do sádkart. domovní el. inst. Univerzální, řadové spojitelná průměr 73, hloubka 42mm	ks	110	12,60	1 386,00	
457		kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), průměr 78, hloubka 50mm	ks	42	46,80	1 965,60	
458		kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), pro průměr trubky 16...20mm	ks	23	16,20	372,60	
459		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	345	22,70	7 831,50	
		montáž					

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
460	210 11 0041.R00	Spínač zapuštěný jednopólový	ks	53	40,50		2 146,50
461	210 11 0042.R00	Spínač zapuštěný dvoupólový	ks	2	40,50		81,00
462	210 11 0043.R00	Spínač zapuštěný seriový	ks	13	40,50		526,50
463	210 11 0045.R00	Spínač zapuštěný střídavý	ks	18	40,50		729,00
464	210 11 0046.R00	Spínač zapuštěný křížový	ks	5	40,50		202,50
465	210 11 0047.R00	Spínač zapuštěný jednopólový se signál. doutnavkou	ks	1	40,50		40,50
466	210 11 0048.R00	Spínač zapuštěný jednopólový s orient.doutnavkou	ks	18	40,50		729,00
467	210 20 1062.R00	Svítilno zářivkové 2374701 4x20 W vestavné (viz. sv. A, B, C, H)	ks	129	139,50		17 995,50
468	210 20 1100.R00	Svítilno zářivkové DZ - 01, 11 W (viz. sv. N, N1, N2)	ks	26	139,50		3 627,00
469	210 20 1053.R00	Svítilno zářivkové 2330201 2x25 W nemocniční (viz. sv. F)	ks	31	139,50		4 324,50
470	210 20 1067.R00	Svítilno zářivkové 3310740 2x40 W prům.stropní (viz. sv. G)	ks	1	157,50		157,50
471	210 20 0010.R00	Svítilno žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní (viz. sv. J)	ks	13	139,50		1 813,50
472	210 20 1055.R00	Svítilno zářivkové 2330701 20 W nástěnné (viz. sv. K)	ks	10	121,50		1 215,00
473	210 20 1001.R00	Svítilno zářivkové 2312101 4x40 W stropní (viz. sv. L, M, I)	ks	10	139,50		1 395,00
474	210 11 0072.R00	Elektronický časový ovládač	ks	2	40,50		81,00
475	210 01 0312.R00	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruh	ks	2	27,00		54,00
476	210 80 0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložení	m	1 825	9,00		16 425,00
476a	210 80 0106.R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2	m	420	9,00		3 780,00
477	210 80 0115.R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložení	m	250	9,00		2 250,00
478	210 01 0002.R00	Trubka ohebná, typ 23.. 16 mm	m	20	13,50		270,00
479	210 20 1060.R00	Svítilno zářivkové vestavné , (viz. sv. R)	ks	2	139,50		279,00
480	210 01 0311.R00	Krabice bez zapojení-kruhová	ks	110	22,50		2 475,00
481		Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu	ks	65	27,00		1 755,00
		Mezisoučet				404 041,60	62 352,00
		2.np zásuvky a technologie viz. výkresová dokumentace D1.01.06-107					
482		přístroj domovní el. inst. - OVLÁDAČ ŽALUZIOVÝ JEDNOPÓLOVÝ 1/0+1/0 S BLOKOVÁNÍM, 230V~,10A	ks	13	133,20	1 731,60	
483		přístroj domovní el. inst. - ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ PRO KRÁTKOCESTNÉ OVLÁDÁNÍ, 230V~,3A	ks	13	144,70	1 881,10	
484		přístroj domovní el. inst. - ROZDĚLOVACÍ ŽALUZIOVÉ RELÉ S MECHANICKÝM BLOKOVÁNÍM VÝST.KONTAKTŮ, 230V~,10A	ks	13	1 038,80	13 504,40	
485		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~,BÍLÁ	ks	24	77,80	1 867,20	
486		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, IP44, S VÍČKEM, BÍLÁ	ks	3	109,10	327,30	
487		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	118	94,50	11 151,00	
488		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ZELENÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	13	163,90	2 130,70	
489		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, HNĚDÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	18	163,90	2 950,20	
490		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, HNĚDÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ, S PŘEPĚŤ.OCHRANOU	ks	9	551,30	4 961,70	
491		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ŽLUTÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	30	163,90	4 917,00	
492		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ORANŽOVÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	6	163,90	983,40	
493		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. CHRÁNĚNÁ, PRŮMYSLOVÁ POD OMÍTKU, 16A,250V~, IP44 - PRO RENTGEN	ks	2	216,10	432,20	
494		SIGNALIZAČNÍ SKŘÍŇKA STAVU IZOL. SOUSTAVY	ks	2	15 498,00	30 996,00	
495		přístroj domovní el. inst. - PODLAHOVÁ SKŘÍŇ - ZÁSUVKY : 3x230V/16A, 1x 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU, - 2xMODUL PRO OSAZENÍ KONEKTORŮ RJ45 (DATA-DODÁVKA SLBP)	ks	1	3 465,00	3 465,00	
496		PROSTOROVÝ PRŮMYSLOVÝ NÁSTĚNNÝ TERMOSTAT, 5-35°C, IP54	ks	1	1 350,00	1 350,00	

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
497		kabelový drátěný žlab 50x50 pozink. ocel, včetně mont. příslušenství, konzol a výložníků	m	190	67,50	12 825,00	
498		kabelový drátěný žlab 250x50 pozink. ocel, včetně mont. příslušenství, konzol a výložníků	m	58	135,00	7 830,00	
499		kabelový drátěný žlab 300x50 pozink. ocel, včetně mont. příslušenství, konzol a výložníků	m	106	180,00	19 080,00	
500		kabelový žlab 150x60 s funkční odolností za požáru 60 minut, pozink. ocel, včetně mont. příslušenství, konzol , výložníků a závěsů	m	65	202,50	13 162,50	
501		příchytka kabel.svazků s funkčn.za pož., do-2kg/m-vč.uchyc.mat.	ks	50	6,80	340,00	
502		příchytka kabel.svazků s funkčn.za pož., do-6kg/m-vč.uchyc.mat.	ks	130	9,00	1 170,00	
503		krabice do sádkart. domovní el. inst. Univerzální, řadové spojitelná průměr 73, hloubka 42mm	ks	257	12,60	3 238,20	
504		Protipožární ucpávka 60 min., komplet montážní sada, včetně minerální plsti, tmelů a pomocného mat.	m2	0,4	4 950,00	1 980,00	
505		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x2,5mm2	m	3 250	18,40	59 800,00	
506		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 4x2,5mm2	m	900	23,30	20 970,00	
507		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 4x2,5mm2	m	650	32,40	21 060,00	
508		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: 0, průřez 3x1,5mm2	m	470	13,50	6 345,00	
509		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x1,5mm2	m	140	20,60	2 884,00	
510		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 4x10mm2	m	196	153,90	30 164,40	
511		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x10mm2	m	196	91,80	17 992,80	
512		sdělovací kabel se stáč. páry bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, průřez 4x2x0,8mm2	m	50	11,70	585,00	
		montáž					
513	210 11 1011.R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	ks	223	45,00		10 035,00
514		Montáž kabelové příchytky do stropu betonového včetně upevnění hnoždinky	ks	180	3,20		576,00
515	211 01 0010.R00	Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8	ks	160	4,50		720,00
516		Montáž žlab kovový šířky do 50 mm	m	190	81,00		15 390,00
517		Montáž žlab kovový šířky do 300 mm	m	229	108,00		24 732,00
518	210 14 0650.R00	Termostat prostorový	ks	1	225,00		225,00
519	210 80 0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	470	9,00		4 230,00
520	210 80 0106.R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2	m	3 250	9,00		29 250,00
521		Kabel Cu sdělovací 4x2x0,8mm	m	50	9,00		450,00
522		Kabel Cu 5x10 mm2	m	196	13,50		2 646,00
523	210 80 0113.R00	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2	m	196	13,50		2 646,00
524	210 80 0110.R00	Kabel CYKY 750 V 4x2,5 mm2	m	1 550	9,00		13 950,00
525	210 80 0115.R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložení	m	140	9,00		1 260,00
526	210 11 0072.R00	Elektronický časový ovládač	ks	13	40,50		526,50
527	210 11 0071.R00	Spínač speciální osvětlení 941 A 001, 002	ks	26	49,50		1 287,00
528	210 11 1216.R00	Zásuvka mnohopól. ZZ 10	ks	1	450,00		450,00
529	210 01 0311.R00	Krabice bez zapojení-kruhová	ks	257	22,50		5 782,50
530	210 19 1013.R00	Montáž nástěnné skříně	ks	2	405,00		810,00
531		Protipožární ucpávka 60 min., komplet montáž	m2	0,4	3 150,00		1 260,00
		Mezisoučet				302 075,70	116 226,00
		2.np ochranné pospojení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-108					
		POZN.: společné kabelové trasy jsou započítány v části zásuvky a technologie					

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
532		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 2,5mm	m	720	6,30	4 536,00	
533		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 4mm	m	1 400	9,00	12 600,00	
534		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 6mm	m	2 200	13,50	29 700,00	
535		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 10mm	m	160	22,50	3 600,00	
536		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 16mm	m	180	33,50	6 030,00	
537		Zemní svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku	ks	52	19,80	1 029,60	
538		skříňka pospojování podomítková 2 x přípojnice, nerez dvířka	ks	9	675,00	6 075,00	
539		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA uzemňovací dvojité	ks	15	379,00	5 685,00	
		montáž					
540	210 80 0525.R00	Vodič nn a vn CY 2,5 mm ² uložený volně	m	720	9,00		6 480,00
541	210 80 0526.R00	Vodič nn a vn CY 4 mm ² uložený volně	m	1 400	9,00		12 600,00
542	210 80 0528.R00	Vodič nn a vn CY 6 mm ² uložený volně	m	2200	9,00		19 800,00
543	210 80 0528.R00	Vodič nn a vn CY 10 mm ² uložený volně	m	160	9,00		1 440,00
544	210 80 0529.R00	Vodič nn a vn CY 16 mm ² uložený volně	m	180	9,00		1 620,00
545	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm ²	m	564	11,70		6 598,80
546	210 01 0323.R00	Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová	ks	9	135,00		1 215,00
547	210 22 0321.R00	Svorka na potrubí, včetně Cu pásku	ks	52	22,50		1 170,00
548		Uzemňovací zásuvka jedno připojení	ks	15	58,50		877,50
		Mezisoučet				69 255,60	51 801,30
		3.np osvětlení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-109					
		POZN.: společné kabelové trasy a napájecí kabely k R3.1 a R3.2 jsou započítány v části zásuvky a technologie					
549	A	Svítilno zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přepínač, prismatický kryt, Ra 80,	ks	38	769,50	29 241,00	
550	B	Svítilno zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přepínač, mat. par. mřížka, Ra 80,	ks	25	1 196,20	29 905,00	
551	C	Svítilno zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přepínač, prismatický kryt, Ra 80,	ks	52	971,60	50 523,20	
552	D	Svítilno zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x55W(2G11), el. přepínač, prismatický kryt, Ra 90,	ks	6	1 349,80	8 098,80	
553	F	Svítilno zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20/44, 2x26W(G24d-3), el. Přepad., prizma. kryt, Ra 80,	ks	34	876,10	29 787,40	
554	G	Svítilno zář. průmyslové včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x36W(T8), vysoce leštěný reflektor, difuzér polykarbon., těleso polykarbonát, rozměry 1264x121x82, Ra 80,	ks	1	696,50	696,50	
555	J	Svítilno stropní/nástěnné, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2xE27+kompaktní zdroje(2x18W), rozměry: průměr 415mm/výška125mm, opál. kryt, Ra 80,	ks	13	1 027,80	13 361,40	
556	K	Svítilno stropní/nástěnné, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x9W(G23), rozměry: průměr 315mm/výška88mm, opál. kryt, Ra 80,	ks	19	342,60	6 509,40	
557	R	Svítilno zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x26W(G24d-3), el. Přepad., prizma. kryt, Ra 80,	ks	16	825,60	13 209,60	
558	N	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nástěnné. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm	ks	10	1 656,80	16 568,00	
559	N1	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nástěnné. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+piktogram	ks	11	1 336,60	14 702,60	

Poř. čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
560	N2	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+signalizační tabulka	ks	2	2 026,50	4 053,00	
561	W	Svítidlo orientační zápusné LED 0,9W, IP44, tělo litý hliník, zástavná hloubka 75mm, výška 90mm, šířka 230mm, včetně světelných zdrojů, uchycovacích prvků	ks	13	685,20	8 907,60	
562	Z	Svítidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 4m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů a napájecích zdrojů	ks	6	3 600,00	21 600,00	
563	Z	Svítidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 2,2m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů a napájecích zdrojů	ks	1	1 980,00	1 980,00	
564	Z	Svítidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 0,8m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů a napájecích zdrojů	ks	1	720,00	720,00	
565		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	345	22,70	7 831,50	
566		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	78	87,70	6 840,60	
567		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	14	112,80	1 579,20	
568		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	38	91,90	3 492,20	
569		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	5	117,50	587,50	
570		přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0So; S ORIENT. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	18	116,40	2 095,20	
571		přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0S; SE SIGNAL. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	19	116,00	2 204,00	
572		přístroj domovní el. inst. - ČASOVÝ SPÍNAČ (OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU) včetně instalační krabice s víčkem	ks	17	253,80	4 314,60	
573		kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), průměr 78, hloubka 50mm	ks	42	46,80	1 965,60	
574		kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), pro průměr trubky 16...20mm	ks	23	16,20	372,60	
575		elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm	m	118	4,50	531,00	
576		krabice do sádkart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm	ks	155	12,60	1 953,00	
		<i>Pozn. 155=172-17 (přístroje - krabice pod přístroji do betonu (další krabice v betonu jsou spojovací a protahovací))</i>					
577		krabice do sádkart. domovní el. inst. s víčkem a svorkovnicí, průměr 73, hloubka 42mm	ks	140	32,40	4 536,00	
		<i>Pozn. 120=20x7 (7ks na světelný obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)</i>					
578		elektrozvzdávací spojovací krabice na omítku, IP54, svorky 5x4mm, odlehčení tahu	ks	40	97,20	3 888,00	
		<i>Pozn. 40=20x2 (2ks na světelný obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)</i>					
579		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	1 540	20,30	31 262,00	
580		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: O, průřez 3x1,5mm2	m	80	13,50	1 080,00	
581		elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 125N/5cm vnější průměr 16mm	m	20	3,60	72,00	
581a		Napájecí zdroj talířového ventilu 230V/12V DC 4W	ks	16	495,00	7 920,00	
		montáž					
582		Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu	ks	65	27,00		1 755,00
583	210 11 0041.R00	Spínač zapuštěný jednopólový	ks	78	40,50		3 159,00
584	210 11 0043.R00	Spínač zapuštěný seriový	ks	14	40,50		567,00
585	210 11 0045.R00	Spínač zapuštěný střídaný	ks	38	40,50		1 539,00
586	210 11 0046.R00	Spínač zapuštěný křížový	ks	5	40,50		202,50
587	210 11 0047.R00	Spínač zapuštěný jednopólový se signál. doutnavkou	ks	19	40,50		769,50
588	210 11 0048.R00	Spínač zapuštěný jednopólový s orient.doutnavkou	ks	18	40,50		729,00
589	210 20 1062.R00	Svítidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné (viz. sv. A, B, C, H)	ks	115	139,50		16 042,50
590	210 20 1100.R00	Svítidlo zářivkové DZ - 01, 11 W (viz. sv. N, N1, N2)	ks	23	139,50		3 208,50
591	210 20 1053.R00	Svítidlo zářivkové 2330201 2x25 W nemocniční (viz. sv. F)	ks	40	139,50		5 580,00

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
592	210 20 1067.R00	Svítlidlo zářivkové 3310740 2x40 W prům.stropní (viz. sv. G)	ks	1	157,50		157,50
593	210 20 0010.R00	Svítlidlo žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní (viz. sv. J)	ks	13	139,50		1 813,50
594	210 20 1055.R00	Svítlidlo zářivkové 2330701 20 W nástěnné (viz. sv. K)	ks	19	121,50		2 308,50
596	210 20 1001.R00	Svítlidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, (viz. sv. D, E)	ks	6	139,50		837,00
597	210 11 0072.R00	Elektronický časový ovládač	ks	17	40,50		688,50
598	210 01 0312.R00	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruh	ks	17	27,00		459,00
599	210 20 1060.R00	Svítlidlo zářivkové vestavné , (viz. sv. W, Z, R)	ks	37	139,50		5 161,50
600	210 01 0003.R00	Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm	m	118	13,50		1 593,00
601	210 01 0311.R00	Krabice bez zapojení-kruhová	ks	172	22,50		3 870,00
602	210 01 0351.R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2	ks	40	58,50		2 340,00
603	210 01 0321.R00	Krabice odbočná, se zapojením-kruhová	ks	140	58,50		8 190,00
604	210 80 0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	1 965	9,00		17 685,00
605	210 01 0002.R00	Trubka ohebná, typ 23.. 16 mm	m	20	13,50		270,00
		Mezisoučet				332 388,50	78 925,50
		3.np zásuvky a technologie viz. výkresová dokumentace D1.01.06-110					
606		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~,BÍLÁ	ks	120	77,80	9 336,00	
607		přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUTINKOU 16A,250V~	ks	50	96,60	4 830,00	
608		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, IP44, S VÍČKEM, BÍLÁ	ks	19	109,10	2 072,90	
609		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ZELENÁ	ks	6	105,00	630,00	
610		přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUT. 16A,250V~,BORDÓ	ks	10	101,80	1 018,00	
611		přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONK.S NAT.DUT.16A,250V~,BORDÓ, S PŘEPĚŤ.OCHR.	ks	10	656,70	6 567,00	
612		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	10	94,50	945,00	
613		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ZELENÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	4	163,90	655,60	
614		kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), průměr 78, hloubka 50mm	ks	12	46,80	561,60	
615		kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), pro průměr trubky 16...20mm	ks	7	16,20	113,40	
616		elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm	m	25	4,50	112,50	
617		krabice do sádkart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm	ks	215	12,60	2 709,00	
		<i>Pozn. 215=222-7 (přístroje - krabice pod přístroji do betonu) vzhledem ke krátkým trubám nejsou protahovací krabice</i>					
618		krabice do sádkart. domovní el. inst. s víčkem a svorkovnicí, průměr 73, hloubka 42mm	ks	124	32,40	4 017,60	
		<i>Pozn. 124=62x2 (2ks na zásuvkový obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)</i>					
619		elektrozvody spojovací krabice na omítku, IP54, svorky 5x4mm, odlehčený tahu	ks	186	97,20	18 079,20	
		<i>Pozn. 186=62x3 (3ks na zásuvkový obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)</i>					
620		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	200	20,30	4 060,00	
621		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: O, průřez 3x1,5mm2	m	80	13,50	1 080,00	
622		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x2,5mm2	m	3 720	18,40	68 448,00	
623		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x10mm2	m	160	91,80	14 688,00	
624		kabelový drátěný žlab 50x50 pozink. ocel, včetně mont. příslušenství, konzol a výložníků	m	120	67,50	8 100,00	
625		kabelový drátěný žlab 250x50 pozink. ocel, včetně mont. příslušenství, konzol a výložníků	m	84	135,00	11 340,00	
626		příchytky kabel.svazků s funkčn.za pož., do-2kg/m-vč.uchyc.mat.	ks	60	6,80	408,00	

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
627		krabice do sádkart. domovní el. inst. Univerzální, prům.73, hl. 42mm (pro vývod klimatizace)	ks	14	32,40	453,60	
628		Protipožární ucpávka 60 min., komplet montážní sada, včetně minerální plsti, tmelů a pomocného mat.	m2	0,4	4 950,00	1 980,00	
		Montáž					
629	210 01 0003.R00	Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm	m	25	13,50		337,50
630	210 11 1011.R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	ks	215	45,00		9 675,00
631	210 01 0311.R00	Krabice bez zapojení-kruhová	ks	229	22,50		5 152,50
632	210 01 0351.R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2	ks	186	58,50		10 881,00
633	210 01 0321.R00	Krabice odbočná, se zapojením-kruhová	ks	124	58,50		7 254,00
634	210 80 0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	124	9,00		1 116,00
635	210 80 0106.R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2	m	3 720	9,00		33 480,00
636		Kabel Cu 5x10 mm2	m	160	13,50		2 160,00
637		Montáž žlab kovový šířky do 50 mm	m	120	81,00		9 720,00
638		Montáž žlab kovový šířky do 300 mm	m	84	108,00		9 072,00
639		Montáž kabelové příchytky do stropu betonového včetně upevnění hnoždinky	ks	60	3,20		192,00
640		Protipožární ucpávka 60 min., komplet montáž	m2	0,4	3 150,00		1 260,00
641		Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu	ks	19	27,00		513,00
		Mezisoučet				162 205,40	90 813,00
		3.np ochranné pospojení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-111					
		POZN.: společné kabelové trasy jsou započítány v části zásuvky a technologie					
642		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 2,5mm	m	490	6,30	3 087,00	
643		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 4mm	m	120	9,00	1 080,00	
644		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 6mm	m	742	13,50	10 017,00	
645		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 16mm	m	310	33,50	10 385,00	
646		Zemnicí svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku	ks	42	19,80	831,60	
647		skříňka pospojení podomítková 2 x přípojnice, nerez dvířka	ks	14	675,00	9 450,00	
648		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA uzemňovací dvojité	ks	3	379,00	1 137,00	
		montáž					
649	210 80 0525.R00	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně	m	490	9,00		4 410,00
650	210 80 0526.R00	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně	m	120	9,00		1 080,00
651	210 80 0528.R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně	m	742	9,00		6 678,00
652	210 80 0529.R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	310	9,00		2 790,00
653	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	m	426	11,70		4 984,20
654	210 01 0323.R00	Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová	ks	14	135,00		1 890,00
655	210 22 0321.R00	Svorka na potrubí, včetně Cu pásku	ks	42	22,50		945,00
656		Uzemňovací zásuvka jedno připojení	ks	3	58,50		175,50
		Mezisoučet				35 987,60	22 952,70

Poř. číslo	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
		4.np osvětlení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-112					
		POZN.: společné kabelové trasy a napájecí kabely k R4.1 a R4.2 jsou započítány v části zásuvky a technologie					
657	A	Svítlidlo zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přefadník, prizmatický kryt, Ra 80,	ks	38	769,50	29 241,00	
658	B	Svítlidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přefadník, mat. par. mřížka, Ra 80,	ks	25	1 196,20	29 905,00	
659	C	Svítlidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přefadník, prizmatický kryt, Ra 80,	ks	52	971,60	50 523,20	
660	D	Svítlidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x55W(2G11), el. přefadník, prizmatický kryt, Ra 90,	ks	6	1 349,80	8 098,80	
661	F	Svítlidlo zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20/44, 2x26W(G24d-3), el. Přefad., prizma. kryt, Ra 80,	ks	34	876,10	29 787,40	
662	G	Svítlidlo zář. průmyslové včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x36W(T8), vysoce leštěný reflektor, difuzér polykarbon., těleso polykarbonát, rozměry 1264x121x82, Ra 80,	ks	1	696,50	696,50	
663	J	Svítlidlo stropní/nástěnné, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2xE27+kompaktní zdroje(2x18W), rozměry: průměr 415mm/výška125mm, opál. kryt, Ra 80,	ks	13	1 027,80	13 361,40	
664	K	Svítlidlo stropní/nástěnné, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x9W(G23), rozměry: průměr 315mm/výška88mm, opál. kryt, Ra 80,	ks	19	342,60	6 509,40	
665	R	Svítlidlo zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x26W(G24d-3), el. Přefad., prizma. kryt, Ra 80,	ks	16	825,60	13 209,60	
666	N	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm	ks	10	1 656,80	16 568,00	
667	N1	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+piktogram	ks	11	1 336,60	14 702,60	
668	N2	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+signalizační tabulka	ks	2	2 026,50	4 053,00	
669	W	Svítlidlo orientační zápusťné LED 0,9W, IP44, tělo litý hliník, zástavná hloubka 75mm, výška 90mm, šířka 230mm, včetně světelných zdrojů, uchycovacích prvků	ks	13	685,20	8 907,60	
670	Z	Svítlidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 4m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů a napájecích zdrojů	ks	6	3 600,00	21 600,00	
671	Z	Svítlidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 2,2m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů a napájecích zdrojů	ks	1	1 980,00	1 980,00	
672	Z	Svítlidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 0,8m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů a napájecích zdrojů	ks	1	720,00	720,00	
673		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	345	22,70	7 831,50	
674		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	78	87,70	6 840,60	
675		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	14	112,80	1 579,20	
676		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	38	91,90	3 492,20	
677		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	5	117,50	587,50	
678		přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0So; S ORIENT. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	18	116,40	2 095,20	
679		přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0S; SE SIGNAL. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	19	116,00	2 204,00	
680		přístroj domovní el. inst. - ČASOVÝ SPÍNAČ (OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU) včetně instalační krabice s víčkem	ks	17	253,80	4 314,60	
681		kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), průměr 78, hloubka 50mm	ks	42	46,80	1 965,60	
682		kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), pro průměr trubky 16...20mm	ks	23	16,20	372,60	
683		elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm	m	118	4,50	531,00	
684		krabice do sádkart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm	ks	155	12,60	1 953,00	
		<i>Pozn. 155=172-17 (přístroje - krabice pod přístroji do betonu (další krabice v betonu jsou spojovací a protahovací))</i>					

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
685		krabice do sádkart. domovní el. inst. s víčkem a svorkovnicí, průměr 73, hloubka 42mm <i>Pozn. 120=20x7 (7ks na světelný obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)</i>	ks	140	32,40	4 536,00	
686		elektrozvzdávací spojovací krabice na omítku, IP54, svorky 5x4mm, odlehčení tahu <i>Pozn. 40=20x2 (2ks na světelný obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)</i>	ks	40	97,20	3 888,00	
687		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm ²	m	1 540	20,30	31 262,00	
688		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: O, průřez 3x1,5mm ²	m	80	13,50	1 080,00	
689		elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 125N/5cm vnější průměr 16mm	m	20	3,60	72,00	
689a		Napájecí zdroj talířového ventilu 230V/12V DC 4W	ks	16	495,00	7 920,00	
		montáž					
690		Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu	ks	65	27,00		1 755,00
691	210 11 0041.R00	Spínač zapuštěný jednopólový	ks	78	40,50		3 159,00
692	210 11 0043.R00	Spínač zapuštěný seriový	ks	14	40,50		567,00
693	210 11 0045.R00	Spínač zapuštěný střídavý	ks	38	40,50		1 539,00
694	210 11 0046.R00	Spínač zapuštěný křížový	ks	5	40,50		202,50
695	210 11 0047.R00	Spínač zapuštěný jednopólový se signál. doutnavkou	ks	19	40,50		769,50
696	210 11 0048.R00	Spínač zapuštěný jednopólový s orient.doutnavkou	ks	18	40,50		729,00
697	210 20 1062.R00	Svítlidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné (viz. sv. A, B, C, H)	ks	115	139,50		16 042,50
698	210 20 1100.R00	Svítlidlo zářivkové DZ - 01, 11 W (viz. sv. N, N1, N2)	ks	23	139,50		3 208,50
699	210 20 1053.R00	Svítlidlo zářivkové 2330201 2x25 W nemocniční (viz. sv. F)	ks	40	139,50		5 580,00
700	210 20 1067.R00	Svítlidlo zářivkové 3310740 2x40 W prům.stropní (viz. sv. G)	ks	1	157,50		157,50
701	210 20 0010.R00	Svítlidlo žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní (viz. sv. J)	ks	13	139,50		1 813,50
702	210 20 1055.R00	Svítlidlo zářivkové 2330701 20 W nástěnné (viz. sv. K)	ks	19	121,50		2 308,50
704	210 20 1001.R00	Svítlidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, (viz. sv. D, E)	ks	6	139,50		837,00
705	210 11 0072.R00	Elektronický časový ovládač	ks	17	40,50		688,50
706	210 01 0312.R00	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruh	ks	17	27,00		459,00
707	210 20 1060.R00	Svítlidlo zářivkové vestavné , (viz. sv. W, Z, R)	ks	37	139,50		5 161,50
708	210 01 0003.R00	Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm	m	118	13,50		1 593,00
709	210 01 0311.R00	Krabice bez zapojení-kruhová	ks	172	22,50		3 870,00
710	210 01 0351.R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm ²	ks	40	58,50		2 340,00
711	210 01 0321.R00	Krabice odbočná, se zapojením-kruhová	ks	140	58,50		8 190,00
712	210 80 0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ²	m	1 965	9,00		17 685,00
713	210 01 0002.R00	Trubka ohebná, typ 23.. 16 mm	m	20	13,50		270,00
		Mezisoučet				332 388,50	78 925,50
		4.np zásuvky a technologie viz. výkresová dokumentace D1.01.06-113					
714		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~,BÍLÁ	ks	118	77,80	9 180,40	
715		přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUTINKOU 16A,250V~	ks	50	96,60	4 830,00	
716		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, IP44, S VÍČKEM, BÍLÁ	ks	19	109,10	2 072,90	
717		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ZELENÁ	ks	6	105,00	630,00	
718		přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUT. 16A,250V~,BORDÓ	ks	10	101,80	1 018,00	

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
719		přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONK.S NAT.DUT.16A,250V~,BORDÓ, S PŘEPĚŤ.OCHR.	ks	10	656,70	6 567,00	
720		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, BILÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	10	94,50	945,00	
721		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ZELENÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	4	163,90	655,60	
722		kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), průměr 78, hloubka 50mm	ks	12	46,80	561,60	
723		kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), pro průměr trubky 16...20mm	ks	7	16,20	113,40	
724		elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm	m	25	4,50	112,50	
725		krabice do sádkart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm	ks	215	12,60	2 709,00	
		<i>Pozn. 215=222-7 (přístroje - krabice pod přístroji do betonu) vzhledem ke krátkým trubám nejsou protahovací krabice</i>					
726		krabice do sádkart. domovní el. inst. s víčkem a svorkovnicí, průměr 73, hloubka 42mm	ks	124	32,40	4 017,60	
		<i>Pozn. 124=62x2 (2ks na zásuvkový obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)</i>					
727		elektrozvzdávací spojovací krabice na omítku, IP54, svorky 5x4mm, odlehčení tahu	ks	186	97,20	18 079,20	
		<i>Pozn. 186=62x3 (3ks na zásuvkový obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)</i>					
728		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	200	20,30	4 060,00	
729		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: O, průřez 3x1,5mm2	m	80	13,50	1 080,00	
730		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x2,5mm2	m	3 720	18,40	68 448,00	
731		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x10mm2	m	160	91,80	14 688,00	
732		kabelový drátěný žlab 50x50 pozink. ocel, včetně mont. příslušenství, konzol a výložníků	m	120	67,50	8 100,00	
733		kabelový drátěný žlab 250x50 pozink. ocel, včetně mont. příslušenství, konzol a výložníků	m	84	135,00	11 340,00	
734		příchytka kabel.svazků s funkčn.za pož., do-2kg/m-vč.uchyc.mat.	ks	60	6,80	408,00	
735		krabice do sádkart. domovní el. inst. Univerzální, prům.73, hl. 42mm (pro vývod klimatizace)	ks	14	32,40	453,60	
736		Protipožární ucpávka 60 min., komplet montážní sada, včetně minerální plsti, tmelů a pomocného mat.	m2	0,4	4 950,00	1 980,00	
		montáž					
737	210 01 0003.R00	Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm	m	25	13,50		337,50
738	210 11 1011.R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	ks	227	45,00		10 215,00
739	210 01 0311.R00	Krabice bez zapojení-kruhová	ks	229	22,50		5 152,50
740	210 01 0351.R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2	ks	186	58,50		10 881,00
741	210 01 0321.R00	Krabice odbočná, se zapojením-kruhová	ks	124	58,50		7 254,00
742	210 80 0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	280	9,00		2 520,00
743	210 80 0106.R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2	m	3 720	9,00		33 480,00
744		Kabel Cu 5x10 mm2	m	160	13,50		2 160,00
745		Montáž žlab kovový šířky do 50 mm	m	120	81,00		9 720,00
746		Montáž žlab kovový šířky do 300 mm	m	84	108,00		9 072,00
747		Montáž kabelové příchytky do stropu betonového včetně upevnění hnoždinky	ks	60	3,20		192,00
748		Protipožární ucpávka 60 min., komplet montáž	m2	0,4	3 150,00		1 260,00
749		Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu	ks	19	27,00		513,00
		Mezisoučet				162 049,80	92 757,00
		4.np ochranné pospojení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-114					
		POZN.: společné kabelové trasy jsou započítány v části zásuvky a technologie					

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
750		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 2,5mm	m	490	6,30	3 087,00	
751		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 4mm	m	120	9,00	1 080,00	
752		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 6mm	m	742	13,50	10 017,00	
753		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 16mm	m	310	33,50	10 385,00	
754		Zemnicí svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku	ks	42	19,80	831,60	
755		skříňka pospojování podomítková 2 x přípojnice, nerez dvířka	ks	14	675,00	9 450,00	
756		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA uzemňovací dvojité	ks	3	379,00	1 137,00	
		montáž					
757	210 80 0525.R00	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně	m	490	9,00		4 410,00
758	210 80 0526.R00	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně	m	120	9,00		1 080,00
759	210 80 0528.R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně	m	742	9,00		6 678,00
760	210 80 0529.R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	310	9,00		2 790,00
761	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	m	426	11,70		4 984,20
762	210 01 0323.R00	Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová	ks	14	135,00		1 890,00
763	210 22 0321.R00	Svorka na potrubí, včetně Cu pásku	ks	42	22,50		945,00
764		Uzemňovací zásuvka jedno připojení	ks	3	58,50		175,50
		Mezisoučet				35 987,60	22 952,70
		5.np osvětlení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-115					
		POZN.: společné kabelové trasy a napájecí kabely k R5.1 a R5.2 jsou započítány v části zásuvky a technologie					
765	A	Svítilno zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přepínač, prismatický kryt, Ra 80,	ks	38	769,50	29 241,00	
766	B	Svítilno zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přepínač, mat. par. mřížka, Ra 80,	ks	23	1 196,20	27 512,60	
767	C	Svítilno zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přepínač, prismatický kryt, Ra 80,	ks	52	971,60	50 523,20	
768	D	Svítilno zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x55W(G24d-3), el. přepínač, prismatický kryt, Ra 90,	ks	6	1 349,80	8 098,80	
769	F	Svítilno zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20/44, 2x26W(G24d-3), el. Přepínač, prizma. kryt, Ra 80,	ks	35	876,10	30 663,50	
770	G	Svítilno zář. průmyslové včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x36W(T8), vysoce leštěný reflektor, difuzér polykarbon., těleso polykarbonát, rozměry 1264x121x82, Ra 80,	ks	1	696,50	696,50	
771	J	Svítilno stropní/nástěnné, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2xE27+kompaktní zdroje(2x18W), rozměry: průměr 415mm/výška125mm, opál. kryt, Ra 80,	ks	11	1 027,80	11 305,80	
772	K	Svítilno stropní/nástěnné, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x9W(G23), rozměry: průměr 315mm/výška88mm, opál. kryt, Ra 80,	ks	20	342,60	6 852,00	
773	R	Svítilno zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x26W(G24d-3), el. Přepínač, prizma. kryt, Ra 80,	ks	19	825,60	15 686,40	
774	N	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nástěnné. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm	ks	10	1 656,80	16 568,00	
775	N1	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nástěnné. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+piktogram	ks	11	1 336,60	14 702,60	
776	N2	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nástěnné. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+signalizační tabulka	ks	2	2 026,50	4 053,00	
777	W	Svítilno orientační zápusťné LED 0,9W, IP44, tělo litý hliník, zástavná hloubka 75mm, výška 90mm, šířka 230mm, včetně světelných zdrojů, uchycovacích prvků	ks	13	685,20	8 907,60	

Poř. čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
778	Z	Svítilidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 4m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů a napájecích zdrojů	ks	6	3 600,00	21 600,00	
779	Z	Svítilidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 2,2m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů a napájecích zdrojů	ks	1	1 980,00	1 980,00	
780	Z	Svítilidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 0,8m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů a napájecích zdrojů	ks	1	720,00	720,00	
781		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	345	22,70	7 831,50	
782		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	78	87,70	6 840,60	
783		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	14	112,80	1 579,20	
784		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	38	91,90	3 492,20	
785		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	5	117,50	587,50	
786		přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLÁDAČ řaz.1/0So; S ORIENT. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	18	116,40	2 095,20	
787		přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLÁDAČ řaz.1/0S; SE SIGNAL. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	19	116,00	2 204,00	
788		přístroj domovní el. inst. - ČASOVÝ SPÍNAČ (OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU) včetně instalační krabice s víčkem	ks	17	253,80	4 314,60	
789		kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), průměr 78, hloubka 50mm	ks	42	46,80	1 965,60	
790		kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), pro průměr trubky 16...20mm	ks	23	16,20	372,60	
791		elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm	m	118	4,50	531,00	
792		krabice do sádkart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm	ks	155	12,60	1 953,00	
		<i>Pozn. 155=172-17 (přístroje - krabice pod přístroji do betonu (další krabice v betonu jsou spojovací a protahovací))</i>					
793		krabice do sádkart. domovní el. inst. s víčkem a svorkovnicí, průměr 73, hloubka 42mm	ks	140	32,40	4 536,00	
		<i>Pozn. 120=20x7 (7ks na světelný obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)</i>					
794		elektrozvzdávací spojovací krabice na omítku, IP54, svorky 5x4mm, odlehčení tahu	ks	40	97,20	3 888,00	
		<i>Pozn. 40=20x2 (2ks na světelný obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)</i>					
795		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	1 540	20,30	31 262,00	
796		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: O, průřez 3x1,5mm2	m	80	13,50	1 080,00	
797		elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 125N/5cm vnější průměr 16mm	m	20	3,60	72,00	
797a		Napájecí zdroj talířového ventilu 230V/12V DC 4W	ks	16	495,00	7 920,00	
		montáž					
798		Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu	ks	65	27,00		1 755,00
799	210 11 0041.R00	Spínač zapuštěný jednopólový	ks	78	40,50		3 159,00
800	210 11 0043.R00	Spínač zapuštěný seriový	ks	14	40,50		567,00
801	210 11 0045.R00	Spínač zapuštěný střídavý	ks	38	40,50		1 539,00
802	210 11 0046.R00	Spínač zapuštěný křížový	ks	5	40,50		202,50
803	210 11 0047.R00	Spínač zapuštěný jednopólový se signál. doutnavkou	ks	19	40,50		769,50
804	210 11 0048.R00	Spínač zapuštěný jednopólový s orient.doutnavkou	ks	18	40,50		729,00
805	210 20 1062.R00	Svítilidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné (viz. sv. A, B, C, H)	ks	113	139,50		15 763,50
806	210 20 1100.R00	Svítilidlo zářivkové DZ - 01, 11 W (viz. sv. N, N1, N2)	ks	23	139,50		3 208,50
807	210 20 1053.R00	Svítilidlo zářivkové 2330201 2x25 W nemocniční (viz. sv. F)	ks	35	139,50		4 882,50
808	210 20 1067.R00	Svítilidlo zářivkové 3310740 2x40 W prům.stropní (viz. sv. G)	ks	1	157,50		157,50
809	210 20 0010.R00	Svítilidlo žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní (viz. sv. J)	ks	11	139,50		1 534,50
810	210 20 1055.R00	Svítilidlo zářivkové 2330701 20 W nástěnné (viz. sv. K)	ks	20	121,50		2 430,00

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
812	210 20 1001.R00	Svítlidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, (viz. sv. D, E)	ks	6	139,50		837,00
813	210 11 0072.R00	Elektronický časový ovládač	ks	17	40,50		688,50
814	210 01 0312.R00	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruh	ks	17	27,00		459,00
815	210 20 1060.R00	Svítlidlo zářivkové vestavné , (viz. sv. W, Z, R)	ks	40	139,50		5 580,00
816	210 01 0003.R00	Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm	m	118	13,50		1 593,00
817	210 01 0311.R00	Krabice bez zapojení-kruhová	ks	172	22,50		3 870,00
818	210 01 0351.R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2	ks	40	58,50		2 340,00
819	210 01 0321.R00	Krabice odbočná, se zapojením-kruhová	ks	140	58,50		8 190,00
820	210 80 0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	1 965	9,00		17 685,00
821	210 01 0002.R00	Trubka ohebná, typ 23.. 16 mm	m	20	13,50		270,00
		Mezisoučet				331 636,00	78 210,00
		5.np zásuvky a technologie viz. výkresová dokumentace D1.01.06-116					
822		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~,BÍLÁ	ks	121	77,80	9 413,80	
823		přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUTINKOU 16A,250V~	ks	50	96,60	4 830,00	
824		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, IP44, S VÍČKEM, BÍLÁ	ks	20	109,10	2 182,00	
825		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ZELENÁ	ks	6	105,00	630,00	
826		přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUT. 16A,250V~,BORDÓ	ks	11	101,80	1 119,80	
827		přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONK.S NAT.DUT.16A,250V~,BORDÓ, S PŘEPĚŤ.OCHR.	ks	11	656,70	7 223,70	
828		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	6	94,50	567,00	
829		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ZELENÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	4	163,90	655,60	
830		kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), průměr 78, hloubka 50mm	ks	12	46,80	561,60	
831		kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), pro průměr trubky 16...20mm	ks	7	16,20	113,40	
832		elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm	m	25	4,50	112,50	
833		krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm	ks	215	12,60	2 709,00	
		<i>Pozn. 215=222-7 (přístroje - krabice pod přístroji do betonu) vzhledem ke krátkým trubám nejsou protahovací krabice</i>					
834		krabice do sádrokart. domovní el. inst. s víčkem a svorkovnicí, průměr 73, hloubka 42mm	ks	124	32,40	4 017,60	
		<i>Pozn. 124=62x2 (2ks na zásuvkový obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)</i>					
835		elektrozvody spojovací krabice na omítku, IP54, svorky 5x4mm, odlehčení tahu	ks	186	97,20	18 079,20	
		<i>Pozn. 186=62x3 (3ks na zásuvkový obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)</i>					
836		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	200	20,30	4 060,00	
837		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: O, průřez 3x1,5mm2	m	80	13,50	1 080,00	
838		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x2,5mm2	m	3 720	18,40	68 448,00	
839		silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x10mm2	m	160	91,80	14 688,00	
840		kabelový drátěný žlab 50x50 pozink.ocel, včetně mont. příslušenství, konzol a výložníků	m	120	67,50	8 100,00	
841		kabelový drátěný žlab 250x50 pozink.ocel, včetně mont. příslušenství, konzol a výložníků	m	84	135,00	11 340,00	
842		příchytka kabel.svazků s funkčn.za pož., do-2kg/m-vč.uchyc.mat.	ks	60	6,80	408,00	
843		krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, prům.73, hl. 42mm (pro vývod klimatizace)	ks	14	32,40	453,60	
844		kabelový žlab 150x60 s funkční odolností za požáru 60 minut, pozink.ocel,	m	63	202,50	12 757,50	
845		Protipožární ucpávka 60 min., komplet montážní sada, včetně minerální plsti, tmelů a pomocného mat.	m2	0,4	4 950,00	1 980,00	

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
846		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl: J, průřez 3x1,5mm2	m	465	22,70	10 555,50	
847		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl: O, průřez 3x1,5mm3	m	465	22,70	10 555,50	
848		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl: J, průřez 4x4mm3	m	930	43,80	40 734,00	
		montáž					
849	210 01 0003.R00	Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm	m	25	13,50		337,50
850	210 11 1011.R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	ks	229	45,00		10 305,00
851	210 01 0311.R00	Krabice bez zapojení-kruhová	ks	229	22,50		5 152,50
852	210 01 0351.R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2	ks	186	58,50		10 881,00
853	210 01 0321.R00	Krabice odbočná, se zapojením-kruhová	ks	124	58,50		7 254,00
854		zapojení ohřevu střešní vpusti	ks	4	135,00		540,00
855	210 80 0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	1 210	9,00		10 890,00
856	210 80 0106.R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2	m	3 720	9,00		33 480,00
857		Kabel Cu 5x10 mm2	m	160	13,50		2 160,00
858		Montáž žlab kovový šířky do 50 mm	m	120	81,00		9 720,00
859		Montáž žlab kovový šířky do 300 mm	m	147	108,00		15 876,00
860		Montáž kabelové příchytky do stropu betonového včetně upevnění hnoždinky	ks	60	3,20		192,00
861		Protipožární ucpávka 60 min., komplet montáž	m2	0,4	3 150,00		1 260,00
862		Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu	ks	19	27,00		513,00
863	210 80 0111.R00	Kabel CYKY 750 V 4x4 mm2 uložený pod omítkou	m	930	9,00		8 370,00
		Mezisoučet				237 375,30	116 931,00
		5.np ochranné pospojení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-117					
		POZN.: společné kabelové trasy jsou započítány v části zásuvky a technologie					
864		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 2,5mm	m	480	6,30	3 024,00	
865		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 4mm	m	130	9,00	1 170,00	
866		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 6mm	m	731	13,50	9 868,50	
867		silový vodič s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 16mm	m	295	33,50	9 882,50	
868		Zemnicí svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku	ks	42	19,80	831,60	
869		skříňka pospojení podomítková 2 x přípojnice, nerez dvířka	ks	13	675,00	8 775,00	
870		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA uzemňovací dvojité	ks	3	379,00	1 137,00	
		montáž					
871	210 80 0525.R00	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně	m	480	9,00		4 320,00
872	210 80 0526.R00	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně	m	130	9,00		1 170,00
873	210 80 0528.R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně	m	731	9,00		6 579,00
874	210 80 0529.R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	295	9,00		2 655,00
875	210 10 0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	m	416	11,70		4 867,20
876	210 01 0323.R00	Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová	ks	13	135,00		1 755,00
877	210 22 0321.R00	Svorka na potrubí, včetně Cu pásku	ks	45	22,50		1 012,50
878		Uzemňovací zásuvka jedno připojení	ks	3	58,50		175,50

Poř. čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
		Mezisoučet				34 688,60	22 534,20
		6.np osvětlení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-118					
		POZN.: společné kabelové trasy jsou započítány v části zásuvky a technologie					
879	G	Svítlidlo zář. průmyslové včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x36W(T8), vysoce leštěný reflektor, difuzér polykarbon., těleso polykarbonát, rozměry 1264x121x82, Ra 80,	ks	50	696,50	34 825,00	
880	G	Kompletní řetízkové závěšení pro svítidla G včetně uchycovacích a dalšího podružného mat. (délka závěšení cca 1m)	ks	50	696,50	34 825,00	
881	J	Svítlidlo stropní/nástěnné, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2xE27+kompaktní zdroje(2x18W), rozměry: průměr 415mm/výška125mm, opál. kryt, Ra 80,	ks	6	1 027,80	6 166,80	
882	K	Svítlidlo stropní/nástěnné, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x9W(G23), rozměry: průměr 315mm/výška88mm, opál. kryt, Ra 80,	ks	1	342,60	342,60	
883	O	Svítlidlo zář. průmyslové včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP66, IK09, 2x36W(T8), reflektor leštěný hliník, difuzér tvrz. čiré sklo, těleso ocel plech, rozměry 1254x110x88, Ra 80,	ks	8	994,10	7 952,80	
884	N	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nástěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm	ks	6	1 656,80	9 940,80	
885	N1	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nástěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+piktogram	ks	3	1 336,60	4 009,80	
886	N2	Nouzové systémové svítidlo pro vestav., stropní a nástěn. montáž s monitorovacím	ks	1	2 026,50	2 026,50	
887		elektorozvodná spojovací krabice na omítku, IP54, svorky 5x4mm, odlehčení tahu	ks	15	97,20	1 458,00	
888		přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0So; S ORIENT. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ	ks	2	116,40	232,80	
889		přístroj domovní el. instalace- TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0So; S ORIENT. DOUTN.; NA OMÍTKU IP44, S POPIS. POLEM, ŠEDÁ	ks	6	81,00	486,00	
890		přístroj domovní el. instalace- SPÍNAČ řaz.1; NA OMÍTKU IP44, S POPIS. POLEM, ŠEDÁ	ks	6	49,60	297,60	
891		přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; NA OMÍTKU IP44, S POPIS. POLEM, ŠEDÁ	ks	2	48,60	97,20	
892		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: O, průřez 3x1,5mm2	m	250	8,10	2 025,00	
893		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	490	8,10	3 969,00	
894		kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), průměr 78, hloubka 50mm	ks	12	46,80	561,60	
895		kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), pro průměr trubky 16...20mm	ks	10	16,20	162,00	
896		elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm	m	61	4,50	274,50	
897		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: O, průřez 3x1,5mm2	m	90	22,70	2 043,00	
898		elektroinst. trubka PVC tuhá průměr 20mm včetně montážního přísl.	m	248	4,50	1 116,00	
		montáž					
899	210 20 1100.R00	Svítlidlo zářivkové DZ - 01, 11 W (viz. sv. N, N1, N2)	ks	10	139,50		1 395,00
900	210 20 1067.R00	Svítlidlo zářivkové 3310740 2x40 W prům.stropní (viz. sv. O)	ks	8	157,50		1 260,00
901	210 20 0010.R00	Svítlidlo žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní (viz. sv. J)	ks	6	139,50		837,00
902	210 20 1055.R00	Svítlidlo zářivkové 2330701 20 W nástěnné (viz. sv. K)	ks	1	121,50		121,50
903	210 20 1072.R00	Svítlidlo zářivkové 3321060 2x65W prům.závěsné (viz. sv. G)	ks	50	166,50		8 325,00
904	210 01 0351.R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2	ks	15	58,50		877,50
905	210 11 0048.R00	Spínač zapuštěný jednopólový s orient.doutnavkou	ks	2	40,50		81,00
906	210 11 0001.R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	ks	6	90,00		540,00
907	210 11 0004.R00	Spínač nástěnný stířdavý - řaz. 6, obyč.prostředí	ks	2	49,50		99,00
908		Spínač nástěnný - řaz.1/0So	ks	6	49,50		297,00
909	210 80 0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	830	9,00		7 470,00

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
910	210 01 0022.R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	248	16,20		4 017,60
911	210 01 0003.R00	Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm	m	61	13,50		823,50
912		Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu	ks	22	27,00		594,00
		Mezisoučet				112 812,00	26 738,10
		6.np zásuvky a technologie viz. výkresová dokumentace D1.01.06-119					
913		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~,BÍLÁ	ks	1	77,80	77,80	
914		přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. NA OMÍTKU, 16A,250V~, IP44, S VÍČKEM, ŠEDÁ	ks	2	50,70	101,40	
915		ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 1x400/16A, 1x230V/16A, 1x24V (bezp. trafo, proud. chránič 30 mA)	ks	4	5 737,50	22 950,00	
916		PROSTOROVÝ PRŮMYSLOVÝ NÁSTĚNNÝ TERMOSTAT, 5-35°C, IP54	ks	3	1 350,00	4 050,00	
917		3-PÓL. VYPÍNAČ NA OMÍTKU (resp. ZAPUŠTĚNÝ) 400V, IP65, 16A	ks	4	311,70	1 246,80	
918		3-PÓL. VYPÍNAČ NA OMÍTKU (resp. ZAPUŠTĚNÝ) 400V, IP65, 63A	ks	1	1 394,90	1 394,90	
919		3-PÓL. VYPÍNAČ NA OMÍTKU (resp. ZAPUŠTĚNÝ) 400V, IP65, 100A	ks	3	2 067,70	6 203,10	
920		elektorozvodná spojovací krabice na omítku, IP54, svorky 5x4mm, odlehčení tahu	ks	21	97,20	2 041,20	
921		elektroinst. trubka PVC průměr 20mm včetně montážního přísl.	m	157	5,40	847,80	
922		příchytka kabel.svazků s funkčn.za pož., do-2kg/m-vč.uchyc.mat.	ks	240	6,80	1 632,00	
923		Lávka kabelová šíře 400mm pozink.ocel, konstrukčně vhodná pro účely pospojení včetně mont. příslušenství, konzol, výložníků a prvků systému průběžného pospojení (i barevné označení)	m	100	315,00	31 500,00	
924		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x2,5mm2	m	20	26,00	520,00	
925		silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 4x2,5mm2	m	20	32,40	648,00	
926		silový celoplastový vodič s Cu jádrem - barva GNYE, průřez 10mm	m	80	18,00	1 440,00	
927		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	40	8,10	324,00	
928		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 3x2,5mm2	m	160	13,50	2 160,00	
929		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: O, průřez 4x2,5mm2	m	40	19,80	792,00	
930		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 5x4mm2	m	70	36,90	2 583,00	
931		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 5x6mm2	m	110	54,00	5 940,00	
932		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 3x6mm2	m	50	34,20	1 710,00	
933		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 5x10mm2	m	50	85,50	4 275,00	
934		silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 5x25mm2	m	50	188,10	9 405,00	
935		kabelový drátěný žlab 250x50 pozink.ocel, včetně mont. příslušenství, konzol a výložníků	m	10	135,00	1 350,00	
936		kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), průměr 78, hloubka 50mm	ks	1	46,80	46,80	
937		kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce použitého systému), pro průměr trubky 16...20mm	ks	1	16,20	16,20	
938		elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm	m	2	4,50	9,00	
939		silová šňůra s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 3x2,5mm2	m	55	27,00	1 485,00	
940		silová šňůra s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 3x10mm2	m	5	117,00	585,00	
941		silová šňůra s Cu jádrem - barvy žil: J, průřez 5x25mm2	m	50	376,20	18 810,00	
942		Protipožární ucpávka 60 min., komplet montážní sada, včetně minerální plsti, tmelů a pomocného mat.	m2	0,4	4 950,00	1 980,00	
943		kabelová příchytka na kabelové lávky pro jednotlivé kabely i svazky kabelů	ks	490	13,50	6 615,00	
		montáž					

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
944	210 11 1011.R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	ks	1	45,00		45,00
945	210 19 0001.R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	ks	4	225,00		900,00
946	210 14 0650.R00	Termostat prostorový	ks	3	225,00		675,00
947	210 11 0006.R00	Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, obyč.prostř.	ks	4	90,00		360,00
948	210 11 0007.R00	Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, obyč.prostř.	ks	4	180,00		720,00
949		Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	100	108,00		10 800,00
950		Montáž přichytka kovová na lávky kabelové	ks	490	4,50		2 205,00
951	210 01 0351.R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2	ks	21	58,50		1 228,50
952	210 01 0022.R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	157	16,20		2 543,40
953	210 80 0529.R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	80	9,00		720,00
954		Montáž požár.přichytek	ks	240	6,30		1 512,00
955	210 80 0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	40	9,00		360,00
956	210 80 0106.R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2	m	180	9,00		1 620,00
957	210 80 0110.R00	Kabel CYKY 750 V 4x2,5 mm2	m	60	9,00		540,00
958	210 80 0108.R00	Kabel CYKY 750 V 3x6 mm2	m	50	9,00		450,00
959	210 80 0117.R00	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2	m	70	10,80		756,00
960	210 80 0118.R00	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2	m	110	11,70		1 287,00
961		Kabel Cu 5x10 mm2	m	50	13,50		675,00
962		Kabel Cu 5x25 mm2	m	50	22,50		1 125,00
963	210 01 0003.R00	Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm	m	2	13,50		27,00
964		Montáž žlab kovový šířky do 250 mm	m	10	108,00		1 080,00
965	210 11 1021.R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	ks	2	45,00		90,00
966		Šňůra Cu 3x2,5 mm2	m	55	9,00		495,00
967		Šňůra Cu 3x10 mm2	m	5	11,70		58,50
968		Šňůra Cu 5x25 mm2	m	50	22,50		1 125,00
969		Protipožární ucpávka 60 min., komplet montáž	m2	0,4	3 150,00		1 260,00
970		Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu	ks	2	27,00		54,00
		Mezisoučet				132 739,00	32 711,40
		Hromosvod, výkresy D1.01.06-120, D1.01.06-121					
		Nosný materiál					
1001		pásek FeZn 30x4	m	260,00	21,60	5 616,00	
1002		drát AlMgSi 8mm	m	510,00	12,60	6 426,00	
1003		drát Fe 8mm	m	1 560,00	16,20	25 272,00	
1004		drát nerez 8mm	m	25,00	54,80	1 370,00	
1005		drát nerez 10mm	m	210,00	113,90	23 919,00	
1006		svorka křížová FeZn pro pásek	ks	34,00	21,60	734,40	
1007		krabice se zkušební svorkou zemní (litina)	ks	19,00	931,50	17 698,50	
1008		manžeta proti zatékání vody	ks	38,00	8,10	307,80	
1009		jímací stožár 2m (AlMgSi) s betonovým podstavcem kompletní včetně připojovací svorky	ks	4,00	394,60	1 578,40	
1010		číselné štítky	ks	19,00	4,50	85,50	

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
1011		svorka spojovací nerez spojení páska-drát	ks	40,00	50,40	2 016,00	
1012		svorka křížová nerez spojení drát-drát	ks	143,00	51,90	7 421,70	
1013		svorka univerzální nerezová	ks	80,00	27,40	2 192,00	
1014		svorka připojovací nerezová (pro připojení VZT)	ks	14,00	31,00	434,00	
1015		podpěra vedení na ploché střechy kompletní dvoubodová (gravitační, uložení do kačírku)	ks	195,00	22,50	4 387,50	
1016		podpěra vedení na ploché střechy nalepovací kompletní sada	ks	250,00	21,60	5 400,00	
1017		podpěra vedení na stěny ze zdiva včetně vrutu a hmoždinky	ks	32,00	16,20	518,40	
1018		Svorka pro připojení výstupového žebříku nerez	ks	1,00	80,00	80,00	
1019		fixační prvek pro upevnění vedení v betonu před betonáží	ks	1 560,00	14,40	22 464,00	
		Montáže					
1020	210 22 0001.R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	260,00	22,50		5 850,00
1021	210 22 0002.R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	2 315,00	22,50		52 087,50
1022	210 22 0231.R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stojan	ks	4,00	225,00		900,00
1023	210 22 0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	ks	55,00	22,50		1 237,50
1024	210 22 0302.R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	ks	557,00	22,50		12 532,50
1025		Montáž manžety proti zatékání vody	ks	38,00	22,50		855,00
1026	210 22 0401.R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	ks	19,00	13,50		256,50
1027		připojení hromosvodné soustavy svárem l=0,05m	ks	38,00	49,50		1 881,00
		Mezisoučet				127 921,20	75 600,00

Poř čís	Položka	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ Popis položky-montáže, materiálu	M.J.	Množství	Jednotková cena	Materiál celkem	Montáž celkem
		Vedlejší náklady					
1028		Revize	hod	210	477		100 170,00
1029		Zhotovení dokumentace skutečného provedení	hod	32	900		28 800,00
1030		posouzení TIČR	hod	40	1 350		54 000,00
		Mezisoučet					182 970,00

SOUPIS PRACÍ

Akce	Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa výstavby)
Místo	Areál Vsetínské nemocnice
Investor	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Objednatel	LT PROJEKT a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)

SOUBOR	CENA
Strukturovaná kabeláž	1 935 242 Kč
Společná televizní anténa	267 545 Kč
Průmyslová televize	306 037 Kč
Elektrická zabezpečovací signalizace	217 775 Kč
Systém kontroly vstupu	447 109 Kč
Lékařské dorozumívací zařízení	1 722 971 Kč
Jednotný čas	225 390 Kč
Aktivní prvky	1 715 882 Kč
Vyvolávací systém	199 265 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	7 037 217 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dobného a podružného materiálu potřebného pro montáže
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie - hlavní datové rozvaděče: výkres D1.01.07-101							
1	RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček (zakončení optických spojů, 1x zakončení metalických spojů)	2	ks	8 361,00	16 722,00	1 125,00	2 250,00
	2x1 - 1x pro zakončení optických kabelů, 1x zakončení metalických kabelů						
2	Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat	2	ks	2 533,50	5 067,00	135,00	270,00
	2x1 - pro každý RACK						
3	Optická vana 24xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) - pro optické připoje (3x v hlavním RACK, 1x v centrální serveru ve stávající interně (objekt C), 1x ve správní budově (objekt A), 1x v infekčním odd. (objekt K)	6	ks	2 053,80	12 322,80	5 715,00	34 290,00
	6x1 - 3x v hlavním RACK, 1x v objektu A, 1x v objektu K, 1x ve stávající interně						
4	Optická vana - 12xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) - přírůdky patrových podružných rozvaděčů, optický spoj do objektu ENERGOBLOKU	6	ks	1 373,40	8 240,40	3 015,00	18 090,00
	5x pro zakončení optiky podružných patrových rozvaděčů, 1x pro opt. spoj z energobloku						
5	Optické spojky SC-SC	216	ks	13,50	2 916,00	18,00	3 888,00
	6x24 +6x12						
6	Optický PatchCord SC-SC 2m	33	ks	171,00	5 643,00	9,00	297,00
	11x3						
7	Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený (metalická síť 1.PP)	2	ks	895,50	1 791,00	1 107,00	2 214,00
	2x1 - zakončení portů metalické kabeláže z 1.PP						
8	Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený (vyvázání poboček tel. Ústředny, zakončení metalického propoje do objektu K)	8	ks	860,40	6 883,20	1 935,00	15 480,00
	8x1 - Vvyvázání poboček tel. ústředny, zakončení metalického propoje z obj. K						
9	Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený (vyvázání metalických přívodů od podružných patrových rozv.)	5	ks	860,40	4 302,00	1 935,00	9 675,00
	5x1						
10	Vyvazovací panel 1U	15	ks	144,00	2 160,00	72,00	1 080,00
	15x1						
11	Průchozí panel	2	ks	114,80	229,60	45,00	90,00
	2x1 (1ks pro každý RACK)						
12	Patch kabel cat.6, 2m	46	ks	31,50	1 449,00	9,00	414,00
	46x1 - pro propojování portů datových zásuvek						
13	Patch kabel cat.3 (telefonní), 3m	200	ks	26,10	5 220,00	9,00	1 800,00
	200x1						
14	Rozvodný panel 5x230V	2	ks	450,00	900,00	108,00	216,00
	2x1						
Mezisoučet					73 846,00		90 054,00
Technologie - RACK 1.1: výkres D1.01.07-102							
15	RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček podružný rozvaděč 1.NP	1	ks	8 361,00	8 361,00	1 125,00	1 125,00
	1x1						

16	Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1x1	1	ks	2 533,50	2 533,50	135,00	135,00
17	Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavního rozvaděče 1x1	1	ks	1 373,40	1 373,40	3 015,00	3 015,00
18	Optické spojky SC-SC 12x1	12	ks	13,50	162,00	18,00	216,00
19	Optický PatchCord SC-SC 3x1	3	ks	171,00	513,00	9,00	27,00
20	Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 7x1 zakončení kabeláže zásuvek 1.NP	7	ks	895,50	6 268,50	1 107,00	7 749,00
21	Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního rozvaděče 1x1	1	ks	860,40	860,40	1 935,00	1 935,00
22	Vyvažovací panel 1U 8x1	8	ks	144,00	1 152,00	72,00	576,00
23	Patch kabel cat.6, 2m 158 - propojovací metalické kabeláže 1.NP	158	ks	31,50	4 977,00	9,00	1 422,00
24	Rozvodný panel 5x230V 1x1	1	ks	450,00	450,00	108,00	108,00
Mezisoučet					26 650,80		16 308,00
Technologie - RACK 2.1 výkres D1.01.07-103							
25	RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 2.NP 1x1	1	ks	8 361,00	8 361,00	1 125,00	1 125,00
26	Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1x1	1	ks	2 533,50	2 533,50	135,00	135,00
27	Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavního rozvaděče 1x1	1	ks	1 373,40	1 373,40	3 015,00	3 015,00
28	Optické spojky SC-SC 12x1	12	ks	13,50	162,00	18,00	216,00
29	Optický PatchCord SC-SC 3x1	3	ks	171,00	513,00	9,00	27,00
30	Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 5x1 - zakončení metalických kabelů z 2.NP	5	ks	895,50	4 477,50	1 107,00	5 535,00
31	Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního rozvaděče 1x1	1	ks	860,40	860,40	1 935,00	1 935,00
32	Vyvažovací panel 1U 6x1	6	ks	144,00	864,00	72,00	432,00
33	Patch kabel cat.6 118 - propojování metalické kabeláže z 2.NP	118	ks	31,50	3 717,00	9,00	1 062,00
34	Rozvodný panel 5x230V 1x1	1	ks	450,00	450,00	108,00	108,00
Mezisoučet					23 311,80		13 590,00

Technologie - RACK 3.1: výkres D1.01.07-104

35	RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 3.NP	1	ks	8 361,00	8 361,00	1 125,00	1 125,00
	1x1						
36	Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat	1	ks	2 533,50	2 533,50	135,00	135,00
	1x1						
37	Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavního rozvaděče	1	ks	1 373,40	1 373,40	3 015,00	3 015,00
	1x1						
38	Optické spojky SC-SC	12	ks	13,50	162,00	18,00	216,00
	12x1						
39	Optický PatchCord SC-SC	3	ks	171,00	513,00	9,00	27,00
	3x1						
40	Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený	6	ks	895,50	5 373,00	1 107,00	6 642,00
	6x1 - zakončení metalické kabeláže z 3.NP						
41	Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního rozvaděče	1	ks	860,40	860,40	1 935,00	1 935,00
	1x1						
42	Vyvazovací panel 1U	6	ks	144,00	864,00	72,00	432,00
	7x1						
43	Patch kabel cat.6	132	ks	31,50	4 158,00	9,00	1 188,00
	132- propojování metalické kabeláže 3.NP						
44	Rozvodný panel 5x230V	1	ks	450,00	450,00	108,00	108,00
	1x1						
Mezisoučet					24 648,30		14 823,00

Technologie - RACK 4.1: výkres D1.01.07-105

45	RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 4.NP	1	ks	8 361,00	8 361,00	1 125,00	1 125,00
	1x1						
46	Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat	1	ks	2 533,50	2 533,50	135,00	135,00
	1x1						
47	Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavního rozvaděče	1	ks	1 373,40	1 373,40	3 015,00	3 015,00
	1x1						
48	Optické spojky SC-SC	12	ks	13,50	162,00	18,00	216,00
	12x1						
49	Optický PatchCord SC-SC	3	ks	171,00	513,00	9,00	27,00
	3x1						
50	Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený	6	ks	895,50	5 373,00	1 107,00	6 642,00
	6x1 - zakončení metalické kabeláže 4.NP						
51	Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního rozvaděče	1	ks	860,40	860,40	1 935,00	1 935,00
	1x1						
52	Vyvazovací panel 1U	7	ks	144,00	1 008,00	72,00	504,00
	7x1						
53	Patch kabel cat.6	132	ks	31,50	4 158,00	9,00	1 188,00
	132x1 - propojování kabeláže 4.NP						

54	Rozvodný panel 5x230V 1x1	1	ks	450,00	450,00	108,00	108,00
Mezisoučet					24 792,30		14 895,00
Technologie - RACK 5.1: výkres D1.01.07-106							
55	RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 5.NP 1x1	1	ks	8 361,00	8 361,00	1 125,00	1 125,00
56	Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1x1	1	ks	2 533,50	2 533,50	135,00	135,00
57	Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavního rozvaděče 1x1	1	ks	1 373,40	1 373,40	3 015,00	3 015,00
58	Optické spojky SC-SC 12x1	12	ks	13,50	162,00	18,00	216,00
59	Optický PatchCord SC-SC 3x1	3	ks	171,00	513,00	9,00	27,00
60	Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 6x1 - zakončení metalické kabeláže 5.NP	6	ks	895,50	5 373,00	1 107,00	6 642,00
61	Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního rozvaděče 1x1	1	ks	860,40	860,40	1 935,00	1 935,00
62	Vyvazovací panel 1U 7x1	7	ks	144,00	1 008,00	72,00	504,00
63	Patch kabel cat.6 144x1 - propjování metalické kabeláže 5.NP	144	ks	31,50	4 536,00	9,00	1 296,00
64	Rozvodný panel 5x230V 1x1	1	ks	450,00	450,00	108,00	108,00
Mezisoučet					25 170,30		15 003,00
Technologie - ostatní							
65	Zvonkové tablo - 8 tlačítek, hlasová jednotka, tablo připojené jako pobočka telefonní ústředny 3x1 D1.01.07 102	3	ks	7 422,30	22 266,90	585,00	1 755,00
66	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabíčka, keystone, rámeček, maska) 23x D1.01.07 101, 75x D1.01.07 102, 2x D1.01.07 103, 36x D1.01.07 104, 36x D1.01.07 105, 40x D1.01.07 106,	212	ks	156,60	33 199,20	126,00	26 712,00
67	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - na povrch (komplet - krabíčka, keystone, rámeček, maska) 4x D1.01.07 107	4	ks	162,90	651,60	126,00	504,00
68	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do podlahové krabice (komplet - keystone, rámeček, maska) - podlahová krabice je součástí dodávky silnoproudu 1x D1.01.07 103	1	ks	103,50	103,50	90,00	90,00
69	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do rozvaděče výtahu (komplet - krabíčka, keystone, rámeček, maska) 2x D1.01.07 106, 1x D1.01.07 107	3	ks	162,90	488,70	126,00	378,00

70	Datová zásuvka do patientské rampy (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) <i>4x D1.01.07 102, 30x D1.01.07 104, 30x D1.01.07 105, 30x D1.01.07 106</i>	94	ks	103,50	9 729,00	126,00	11 844,00
71	Napájecí zdroj 230/12V, 3A. <i>1x1 D1.01.07-102, Zdroj pro napájení dveřního komunikátoru a el. Zámku</i>	1	ks	1 350,00	1 350,00	315,00	315,00
72	Datová zásuvka do patientské rampy, antibakteriální úprava určená pro JIP, pro snadné čištění (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) <i>25x D1.01.07 103</i>	25	ks	353,90	8 847,50	126,00	3 150,00
73	Datová zásuvka do patientské rampy, antibakteriální úprava určená pro JIP, pro snadné čištění (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) <i>25x D1.01.07 103</i>	25	ks	353,90	8 847,50	126,00	3 150,00
74	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>30x1</i>	30	hod			225,00	6 750,00
Mezisoučet					85 483,90		54 648,00
Rozvody							
74	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH <i>130x2x50 +122x2x20+120x2x50 +110x2x60+105x2x60+100x2x75+80x2x40 +76x2x3 +75x2x4+72x2x24+2x5x55</i>	82142	m	5,70	468 209,40	4,80	394 281,60
76	Kabel SYKFY 50x2x0,5 LSOH (metalické propoje patrových rozvaděčů a hlavního rozvaděče) <i>5x70</i>	350	m	251,30	87 955,00	10,80	3 780,00
77	Kabel CYSY 2x1,5 (napájení zvonkových tabel) <i>20 +50 + 60</i>	130	m	7,20	936,00	9,00	1 170,00
78	Kabel USB, 20m, samice-samice, zakončení panelovým konektorem příprava v m.č. 2-34 <i>1x1 viz. D1.01.07 103</i>	1	ks	1 350,00	1 350,00	270,00	270,00
79	Kabel HDMI, 20m, samice-samice, zakončení panelovým konektorem přípr. v m.č. 2-34 <i>1x1 viz. D1.01.07 103</i>	1	ks	1 350,00	1 350,00	270,00	270,00
80	Optický kabel SM 9/125, 12 vláken (připojení patrových rozvaděčů k hlavnímu rozvaděči) <i>5x70</i>	350	m	16,20	5 670,00	10,80	3 780,00
81	Kabel CYKY 3Cx1,5 - přívod napájení datových rozvaděčů <i>6x20</i>	120	m	8,10	972,00	9,00	1 080,00
82	Trubka PVC 16mm p.o. <i>300x3 +150x2</i>	1200	m	2,70	3 240,00	13,50	16 200,00
83	Trubka PVC 23mm p.o. <i>100x5 +20x10 + 40x2</i>	780	m	4,50	3 510,00	13,50	10 530,00
84	Trubka PVC 29mm p.o. <i>20x10 +40x5+20x7,5</i>	550	m	8,10	4 455,00	13,50	7 425,00
85	Trubka PVC 36mm p.o. <i>4x5x20</i>	400	m	11,70	4 680,00	13,50	5 400,00
86	Trubka PVC VRM20 pro instalaci na povrch <i>4x15</i>	60	m	11,70	702,00	16,20	972,00
87	Kabelový žlab plechový 125/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) <i>6x60</i>	360	m	112,50	40 500,00	117,00	42 120,00

88	Kabelový žlab plechový 62/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) (20 + 4x20) x 6	600	m	88,20	52 920,00	103,50	62 100,00
89	Kabelový žlab plechový 40/20 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) (5x15+ 10x5) x 6	750	m	6,30	4 725,00	81,00	60 750,00
90	Krabice KU 68 p.o. 325x1 (přístrojová krabice) + 25 protahovací krabice	350	ks	6,30	2 205,00	22,50	7 875,00
91	Krabice KO 97 p.o. 30x6- odbočné kraice pro trubkové rozvody	180	ks	14,40	2 592,00	36,00	6 480,00
92	Krabice KO 125 p.o. 15x6- odbočné krabice pro trubkové rozvody	90	ks	54,00	4 860,00	45,00	4 050,00
93	Skříň MIS1 - přechodová skříň slaboproudu pro venkovní rozvody (Objekt A, objekt K, objekt energobloku, objekt stávající interny, nová interna) 5x1 - každý prostup mezi vekovními rozvody a vřtřními rozvody	5	ks	1 710,00	8 550,00	1 395,00	6 975,00
94	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 7x15	105	ks	108,00	11 340,00	90,00	9 450,00
95	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 40x7	280	ks			112,50	31 500,00
96	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 30x1	30	hod			225,00	6 750,00
Mezisoučet					710 721,40		683 208,60
Revize, koordinace, zkoušky							
97	Měření a kontrola met. vedení	696	ks			40,50	28 188,00
98	Uvedení zařízení do provozu a připojení	1	ks			3 150,00	3 150,00
99	Kontrola optického vedení	6	ks			900,00	5 400,00
100	Výchozí revize	1	ks			1 350,00	1 350,00
Mezisoučet							38 088,00
Dodávka celkem				994 625 Kč			
Montáž				940 618 Kč			
Dodávka a montáž celkem				1 935 242 Kč			
Celkem bez DPH				1 935 242 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Plechová rozvodná skříň s rámem pro 12 modulů a zdroj <i>1x1 viz. D1.01.07-106 - instalace do 19" RACK rozvaděče SK</i>	1	ks	2 250,00	2 250,00	315,00	315,00
2	Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A <i>1x1 pro rozvaděč zesilovací stanice STA</i>	1	ks	1 260,00	1 260,00	225,00	225,00
3	Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály 25, 39, 49 a 61) <i>4x1 - 1x karta zesilovače pro vybraný digitální multiplex, instalace do rozvodné skříně v 5.NP - p.č. 1</i>	4	ks	1 251,00	5 004,00	225,00	900,00
4	Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm <i>1x1 viz. D1.01.07 107</i>	1	ks	828,00	828,00	720,00	720,00
5	Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukci, trojnožka zatížená betonovými patkami <i>1x1 pro anténní stožár</i>	1	ks	720,00	720,00	720,00	720,00
6	Výložné ráhno, 2 ramena <i>3x1 - pro uchycení antén</i>	3	ks	180,00	540,00	108,00	324,00
7	Anténa kanálová pro příslušné digitální kanály <i>4x1 - pro příjem příslušného kanálu viz položka č. 3</i>	4	ks	585,00	2 340,00	315,00	1 260,00
8	Anténa FM <i>1x1 pro příjem FM vysílání</i>	1	ks	315,00	315,00	270,00	270,00
9	Patrový linkový zesilovač signálu pro patrový rozvod, 2 výstupy, (86-862), G=26 dB, zpětný kanál 0-65 MHz, včetně napájecího zdroje a aplechové skříně <i>1x D1.01.07-102, 1x D1.01.07-103, 1x D1.01.07-104, 1x D1.01.07-105 oživení signálu, snížení počtu vertikální kabeláže</i>	4	ks	2 430,00	9 720,00	495,00	1 980,00
10	Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) <i>6x D1.01.07 102, 13x D1.01.07 103, 19x D1.01.07 104, 19x D1.01.07 105, 19x D1.01.07 106</i>	76	ks	121,50	9 234,00	117,00	8 892,00
11	Rozbočovač 2x <i>5x1 - rozbočení signálu do větví</i>	5	ks	45,00	225,00	108,00	540,00
12	Rozbočovač 4x <i>4x1 - rozbočení signálu do větví</i>	4	ks	72,00	288,00	126,00	504,00
13	Rozbočovač 6x <i>12x1 - rozbočení signálu do větví</i>	12	ks	145,80	1 749,60	126,00	1 512,00
14	Rozbočovač 8x <i>10x1 - rozbočení signálu do větví</i>	10	ks	157,50	1 575,00	162,00	1 620,00
15	F konektory <i>80x1 konektory pro zakončení kabelů</i>	80	ks	9,00	720,00	10,80	864,00
16	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>20x1</i>	20	hod			225,00	4 500,00
Mezisoučet					36 768,60		25 146,00

Rozvody							
18	Koax kabel 75Ω LSOH <i>10x105 + 10x95 + 2x90 + 10x85 + 2x80 + 10x 75 + 2x70 + 10x65 + 10x55 + 10x45 + 10x140</i>	7130	m	8,10	57 753,00	8,10	57 753,00
19	Trubka PVC 16mm p.o. <i>76x5 + 5x20</i>	480	m	2,70	1 296,00	13,50	6 480,00
20	Trubka PVC 23mm p.o. <i>20x10 + 20x5</i>	300	m	4,50	1 350,00	13,50	4 050,00
21	Trubka PVC 29mm p.o. <i>30x6 + 25x4</i>	280	m	8,10	2 268,00	13,50	3 780,00
22	Trubka PVC 36mm p.o. <i>2x15x6</i>	180	m	11,70	2 106,00	13,50	2 430,00
23	Kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení hlavního zesilovače a inkových zesilovačů <i>6x20</i>	120	m	8,10	972,00	9,00	1 080,00
24	Krabice KU68 p.o. <i>24x protahovací krabice</i>	24	ks	6,30	151,20	22,50	540,00
25	Krabice KO 97 p.o. <i>6x20- oočné krabice trubkových tras</i>	120	ks	14,40	1 728,00	36,00	4 320,00
26	Krabice KO 125 p.o. <i>5x15- odbočné krabice tribkových tras</i>	75	ks	54,00	4 050,00	45,00	3 375,00
27	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) <i>6x10</i>	60	ks	108,00	6 480,00	90,00	5 400,00
28	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm <i>35x6</i>	210	ks			112,50	23 625,00
29	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>20x1</i>	20	hod			225,00	4 500,00
Mezisoučet					78 154,20		117 333,00
Revize, koordinace, zkoušky							
30	Uvedení do trv. Provozu, nastavení, pogramování, oživení	1	ks			5 040,00	5 040,00
31	Výchozí revize	1	ks			1 350,00	1 350,00
32	Měření na hl.stanici a linkových zesilovačích	5	ks			135,00	675,00
33	Měření na zásuvkách	76	ks			40,50	3 078,00
Mezisoučet							10 143,00
Dodávka celkem				114 923 Kč			
Montáž				152 622 Kč			
Dodávka a montáž celkem				267 545 Kč			
Celkem bez DPH				267 545 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Barevná 1/3" CCD kamera vnitřní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2 napájení DC12V, odběr 3,5W <i>7x D1.01.07 102, 6x D1.01.07 103, 4x D1.01.07 104, 4x D1.01.07 105, 4xD1.01.07 106</i>	25	ks	2 386,80	59 670,00	315,00	7 875,00
2	Barevná 1/3" CCD kamera venkovní v klimakrytu, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2 napájení DC12V, odběr 3,5W <i>2xD1.01.07 102</i>	2	ks	4 681,80	9 363,60	315,00	630,00
3	Digitální záznamové zařízení: 4 kanály MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 obr/s, ethernet rozhraní, detekce pohybu v obraze, vzdálená kontrola <i>1x D1.01.07 104, 1x D1.01.07 105, 1xD1.01.07 106</i>	3	ks	6 873,50	20 620,50	900,00	2 700,00
4	Digitální záznamové zařízení: 8 kanálů MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 obr/s, ethernet rozhraní, detekce pohybu v obraze, vzdálená kontrola <i>1x D1.01.07 103</i>	1	ks	15 372,00	15 372,00	1 440,00	1 440,00
5	Digitální záznamové zařízení: 16 kanálů MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 obr/s, ethernet rozhraní, detekce pohybu v obraze, vzdálená kontrola <i>1x D1.01.07 102</i>	1	ks	19 357,80	19 357,80	2 250,00	2 250,00
6	Konzole pro uchycení kamery na stěnu, s klubovým držákem pro nastavení pohledu kamery <i>27x1 - konzole ke kamerám</i>	27	ks	84,90	2 292,30	90,00	2 430,00
7	Rozšiřující HDD 320 GB, rozhraní SATAII <i>5x1 - HDD pro instalaci do digitálního záznamového zařízení</i>	5	ks	1 976,40	9 882,00	135,00	675,00
8	Napájecí zdroj 13,8 V / 10A, v krytu - pro napájení systému v každém podlaží <i>5x1 - Instalace spolu s DVR, pro napájení kamer</i>	5	ks	3 708,50	18 542,50	315,00	1 575,00
9	Konektor BNC <i>54x1</i>	54	ks	13,50	729,00	10,80	583,20
10	LED monitor 24", barevný včetně propojovací kabeláže <i>5x1</i>	5	ks	4 802,30	24 011,50	135,00	675,00
11	SW pro správu kamer <i>1x1 - obslužný software, pro instalaci na vybraný PC pro správu dat z DVR</i>	1	ks	1 350,00	1 350,00	500,00	500,00
Mezisoučet					181 191,20		21 333,20
Rozvody							
12	Kabel KOAX 75 Ohm LSOH <i>(2x 80 + 2x60) x 4 + 4x90 + 4x70</i>	1760	m	9,00	15840,00	9,00	15840,00
13	Kabel CYKY 2x1,5 LSOH - pro napájení kamer <i>(2x 80 + 2x60) x 4 + 4x90 + 4x70</i>	1760	m	13,50	23760,00	9,00	15840,00
14	Trubka PVC 23 mm p.o. <i>5x40</i>	200	m	4,50	900,00	13,50	2700,00
15	Krabice KO 97 p.o.	20	ks	14,40	288,00	36,00	720,00

	5x4 - odbočné krabice trubkových tras						
16	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	30	ks			112,50	3375,00
	6x5						
17	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	10	ks	108,00	1080,00	90,00	900,00
	2x5						
18	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	10	hod			225,00	2250,00
	10x1						
Mezisoučet					41 868,00		41 625,00
Revize, koordinace, zkoušky							
19	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	1	ks			11 380,00	11 380,00
20	Seznámení s obsluhou	1	ks			5 040,00	5 040,00
21	Výchozí revize	1	ks			3 600,00	3 600,00
Mezisoučet							20 020,00
Dodávka celkem				223 059 Kč			
Montáž				82 978 Kč			
Dodávka a montáž celkem				306 037 Kč			
Celkem bez DPH				306 037 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Ústředna EZS: až 264 zón a 32 skupin, v krytu bez klávesnice, splňuje ČSN EN 50 131-3 <i>1x1 viz. D1.01.07 101</i>	1	ks	14 779,50	14 779,50	3 150,00	3 150,00
2	Transformátor: 15/50 VA <i>2x1 - pro ústřednu a pro přídavný zdroj</i>	2	ks	405,00	810,00	135,00	270,00
3	Akumulátor 12 V / 17 Ah <i>2x1 - pro ústřednu a pro přídavný zdroj</i>	2	ks	618,40	1 236,80	81,00	162,00
4	Zdroj spínaný - 1,7 A <i>1x1 pro přídavný zdroj</i>	1	ks	1 350,00	1 350,00	315,00	315,00
5	Box pro ústřednu a záložní zdroj <i>2x1 - pro montáž ústředny a přídavného zdroje</i>	2	ks	630,00	1 260,00	108,00	216,00
6	Montážní přístrojová krabice pro detektory 80x80, klávesnici - tamper kontakt <i>38x1</i>	38	ks	108,00	4 104,00	81,00	3 078,00
7	PIR detektor pohybu: 12x12 m <i>3x D1.01.07 101, 5x D1.01.07 102, 6x D1.01.07 103, 8x D1.01.07 104, 8xD1.01.07 105, 8x D1.01.07 106</i>	38	ks	203,10	7 717,80	153,00	5 814,00
8	Klávesnice LCD, dva řádky <i>3x D1.01.07 101, 3x D1.01.07 102, 3x D1.01.07 103, 4x D1.01.07 104, 4xD1.01.07 105, 4x D1.01.07 106</i>	21	ks	2 161,00	45 381,00	225,00	4 725,00
9	Sběrníkový modul - koncentrátor 8 smyček <i>1x D1.01.07 101, 1x D1.01.07 102, 1x D1.01.07 103, 1x D1.01.07 104, 1xD1.01.07 105, 1x D1.01.07 106</i>	6	ks	2 027,70	12 166,20	405,00	2 430,00
10	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem a akumulátorem 17Ah <i>1x D1.01.07 102, 1x D1.01.07 103, 1x D1.01.07 104, 1xD1.01.07 105, 1x D1.01.07 106</i>	5	ks	3 982,70	19 913,50	450,00	2 250,00
11	Software pro správu ústředny v PC <i>1x1</i>	1	ks	4 614,50	4 614,50	500,00	500,00
Mezisoučet					113 333,30		22 910,00
Rozvody							
12	Kabel SYKFY 3x2x0,5 LSOH <i>5x60 + 5x70 + 30x50 + 1x100 + 1x150</i>	2400	m	6,60	15 840,00	9,00	21 600,00
13	Kabel CYKY 3Cx1,5 pro přívod napájení ústředny <i>1x30</i>	30	m	8,10	243,00	9,00	270,00
14	Trubka PVC 16 mm p.o. <i>6x50</i>	300	m	2,70	810,00	13,50	4 050,00
15	Trubka PVC 23 mm p.o. <i>6x20</i>	120	m	4,50	540,00	13,50	1 620,00
16	Krabice KU 68 p.o.	70	ks	6,30	441,00	22,50	1 575,00

	59x přístrojová krabice, 11x odbočná krabice pro trubkové trasy						
17	Krabice KO 97 p.o.	36	ks	14,40	518,40	36,00	1 296,00
	6x6 - odbočná krabice trubkových tras						
18	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	56	ks			112,50	6 300,00
	7x8						
19	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	21	ks	108,00	2 268,00	90,00	1 890,00
	7x3						
20	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	10	hod			225,00	2 250,00
	10x1						
Mezisoučet					20 660,40		40 851,00
Revize, koordinace, zkoušky							
21	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	1	ks			10 840,00	10 840,00
22	Seznámení s obsluhou	1	ks			2 520,00	2 520,00
23	Výchozí revize	1	ks			4 500,00	4 500,00
24	Uvedení do trv. provozu	1	ks			2 160,00	2 160,00
Mezisoučet							20 020,00
Dodávka celkem				133 994 Kč			
Montáž				83 781 Kč			
Dodávka a montáž celkem				217 775 Kč			
Celkem bez DPH				217 775 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Docházkový terminál, 7" dotyková obrazovka, až 7 druhů přerušení pracovní doby, slado <i>1x1 viz. D1.01.07 102</i>	1	ks	21483,30	21 483,30	1350,00	1 350,00
2	Řídící dveřní jednotka: 1x spínací relé pro ovládání dveří, oboustranný průchod, paměť přístupových práv, komunikace po sběrnice RS485 <i>5x D1.01.07 101, 4x D1.01.07 102, 5x D1.01.07 103, 5x D1.01.07 104, 5xD1.01.07 105, 5x D1.01.07 106</i>	29	ks	3 276,30	95 012,70	585,00	16 965,00
3	Řídící dveřní jednotka výtahové kabiny: 8x spínací relé pro ovládání práv až do 8 podlaží dle nastavení přístupových práv v systému, paměť přístupových práv, komunikace po sběrnice RS485, instalace do rozvaděče výtahu <i>2x D1.01.07 106, 1x D1.01.07 107</i>	3	ks	9 936,00	29 808,00	810,00	2 430,00
4	Čtečka ID karet (3x čtečka instalovaná do výtahové kabiny) <i>5x D1.01.07 101, 5x D1.01.07 102, 5x D1.01.07 103, 5x D1.01.07 104, 5xD1.01.07 105, 7x D1.01.07 106, 1x D1.01.07 107</i>	33	ks	2 019,60	66 646,80	225,00	7 425,00
5	Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 2,75 A, Akumulátor 7 Ah, <i>1x D1.01.07 101, 1x D1.01.07 102, 1x D1.01.07 103, 1x D1.01.07 104, 1xD1.01.07 105, 1x D1.01.07 106</i>	6	ks	2 484,00	14 904,00	315,00	1 890,00
6	Převodník 485/ethernet, 9V vstup, 1x RJ45, výstup do Software <i>6x1 - instalovaný v každém NP v protoru RACK Rozvaděče SK</i>	6	ks	4 068,00	24 408,00	315,00	1 890,00
7	Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC pro přidělování přístupových práv <i>1x1 - instalovaná na PC pro správu systému</i>	1	ks	3 027,60	3 027,60	180,00	180,00
8	Pracovní stanice pro správu systému (PCs OS + software pro správu systému EKV) <i>1x1 - instalován dle určení uživatele</i>	1	ks	46 980,00	46 980,00	4 698,00	4 698,00
9	SW pro docházku a kontrolu vstupu do 100 osob <i>1x1 - instalován dle určení uživatele</i>	1	ks	14 544,00	14 544,00	270,00	270,00
10	Rozšíření licence SW pro docházku a EKV o dalších 100 osob <i>2x1 - instalován dle určení uživatele</i>	2	ks	2 592,00	5 184,00	270,00	540,00
11	Identifikační indukční karta (množství karet je pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem) <i>200x1 - počet je pouze odhad, bude určeno uživatelem dleskutečných potřeb</i>	200	ks	43,20	8 640,00		
Mezisoučet					330 638,40		37 638,00
Rozvody							
12	Kabel SYKFY 4x2x0,5 LSOH: sběrnice systému a připojení čteček karet k řídící jednotce <i>5x (80 +5x8) + 5x8 + 2x100</i>	840	m	6,80	5 712,00	9,00	7 560,00
13	Kabel CYKY 3Cx1,5 - přívod napájecího napětí k systémovým zdrojům <i>6x20</i>	120	m	8,10	972,00	9,00	1 080,00
14	Kabel CYSY 2x1,5 LSOH: přívod napájení k řídícím jednotkám <i>7x120</i>	840	m	7,20	6 048,00	9,00	7 560,00

15	Trubka PVC 16 p.o. 12x10	120	m	2,70	324,00	13,50	1 620,00
16	Trubka PVC 23 p.o. 20x4	80	m	4,50	360,00	13,50	1 080,00
17	Krabice KU 68 p.o. 5x10 odbočné krabice trubkových tras	50	ks	6,30	315,00	22,50	1 125,00
18	Krabice KO 97 p.o. 5x8 odbočné krabice trubkových tras	40	ks	14,40	576,00	36,00	1 440,00
19	Krabice KO 125 p.o. 5x1 odbočné krabice trubkových tras	5	ks	54,00	270,00	45,00	225,00
20	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 7x5	35	ks			112,50	3 937,50
21	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 7x3	21	ks	108,00	2 268,00	90,00	1 890,00
22	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 10x1	10	hod			225,00	2 250,00
Mezisoučet					16 845,00		29 767,50
Revize, koordinace, zkoušky							
23	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	1	ks			21 780,00	21 780,00
24	Seznámení s obsluhou	1	ks			5 040,00	5 040,00
25	Výchozí revize	1	ks			5 400,00	5 400,00
Mezisoučet							32 220,00
Dodávka celkem				347 483 Kč			
Montáž				99 626 Kč			
Dodávka a montáž celkem				447 109 Kč			
Celkem bez DPH				447 109 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej <i>1x D1.01.07 103, 1x D1.01.07 104, 1x D1.01.07 105, 1x D1.01.07 106</i>	4	ks	28 620,00	114 480,00	675,00	2 700,00
2	Datový rozvaděč 18U, 19", 600x600, nástěnný pro zakončení metalické kabeláže LDZ <i>1x D1.01.07-103, 1x D1.01.07-104, 1x D1.01.07-105, 1x D1.01.07-106, umístěné v prostorech niky pro RACK rozvaděče SK</i>	4	ks	4 298,40	17 193,60	900,00	3 600,00
3	Napájecí zdroj systému 24V/8A, obsahuje vestavěný registrační server pro management a uložení konfigurace všech koncových prvků systému, RS-485 server pro řízení čteček karet, uzpůsobený pro vestavbu VoIP serveru a transformátor el. Zámku. <i>1x D1.01.07-103, 1x D1.01.07-104, 1x D1.01.07-105, 1x D1.01.07-106, umístěné v prostorech niky pro RACK rozvaděče p.č.2</i>	4	ks	9 648,00	38 592,00	405,00	1 620,00
4	SW licence pro provoz účastníka <i>190x1 pro každý prvek systému: pokojový terminál, terminál pacienta, hlavní terminál, služební vchod.</i>	190	ks	212,40	40 356,00	90,00	17 100,00
5	Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu <i>4x1 pro hlavní terminál p.č.1</i>	4	ks	216,00	864,00	45,00	180,00
6	Adaptér k hlavnímu terminálu <i>4x1 pro hlavní terminál p.č.1</i>	4	ks	216,00	864,00	90,00	360,00
7	Kabel telefonní přípojky <i>4x1 pro hlavní terminál p.č.1</i>	4	ks	216,00	864,00	45,00	180,00
8	Univerzální ukládací police 19"/1U <i>4x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 2 pro uložení komponent systému</i>	4	ks	1 144,80	4 579,20	90,00	360,00
9	Analog/VoIP brána <i>4x1 pro hlavní terminál p.č.1, pro směrování hovorů k lůžkům</i>	4	ks	7 164,00	28 656,00	405,00	1 620,00
10	Zásuvka hlavního terminálu <i>4x1 pro hlavní terminál - připojení k rozvodu</i>	4	ks	424,80	1 699,20	180,00	720,00
11	Telefonní zásuvka IN-OUT <i>4x1 pro hlavní terminál p.č. - rozhraní pro přívod telefonní linky do systému</i>	4	ks	496,80	1 987,20	180,00	720,00
12	Telefonní interface (pro analog. přístr.) <i>4x1 pro hlavní terminály, slouží pro připojení běžného analogového bezdrátového telefonu do systému. Tím je umožněno v systému přijímat volání pacientů i na klasickém bezdrátovém telefonu s funkcí CALL ID</i>	4	ks	720,00	2 880,00	405,00	1 620,00
13	Datový SWITCH pro systém pro 24 portů <i>3x D1.01.07 103, 3x D1.01.07 104, 3x D1.01.07 105, 3x D1.01.07 106</i>	12	ks	3 510,00	42 120,00	810,00	9 720,00
14	Napájecí injektor 24 portů/19" PoE <i>3x D1.01.07 103, 3x D1.01.07 104, 3x D1.01.07 105, 3x D1.01.07 106</i>	12	ks	252,00	3 024,00	135,00	1 620,00
15	Svorkovnice napájení 24V s el. Pojistkou <i>59x1 pro signalizační svítidla</i>	59	ks	36,00	2 124,00	27,00	1 593,00
16	Terminál služebního vchodu <i>2x D1.01.07 103, 2x D1.01.07 104, 2x D1.01.07 105, 2x D1.01.07 106</i>	8	ks	3 366,00	26 928,00	270,00	2 160,00

17	Pokojový terminál s hovorem <i>4x D1.01.07 102, 14x D1.01.07 103, 19x D1.01.07 104, 19x D1.01.07 105, 19x D1.01.07 106</i>	75	ks	4 305,60	322 920,00	270,00	20 250,00
18	Zásuvka pacienta s držákem <i>2x D1.01.07 102, 12x D1.01.07 103, 30x D1.01.07 104, 30x D1.01.07 105, 30x D1.01.07 106</i>	104	ks	2 584,80	268 819,20	117,00	12 168,00
19	Terminál pacienta s displejem, ovládání svítidla a serv. volání <i>2x D1.01.07 102, 12x D1.01.07 103, 30x D1.01.07 104, 30x D1.01.07 105, 30x D1.01.07 106</i>	104	ks	1 620,00	168 480,00	45,00	4 680,00
20	Táhlo nouzového volání <i>2x D1.01.07 103, 14x D1.01.07 104, 14x D1.01.07 105, 14x D1.01.07 106</i>	44	ks	430,60	18 946,40	180,00	7 920,00
21	Tlačítko nouzového volání <i>4x D1.01.07 102, 4x D1.01.07 103, 14x D1.01.07 104, 14x D1.01.07 105, 14x D1.01.07 106</i>	50	ks	430,60	21 530,00	180,00	9 000,00
22	Signalizační svítidlo <i>3x D1.01.07 102, 12x D1.01.07 103, 15x D1.01.07 104, 15x D1.01.07 105, 15x D1.01.07 106</i>	60	ks	566,00	33 960,00	180,00	10 800,00
23	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 <i>284x1 konektory pro zakončení připojovací kabeláže jednotlivých prvků p.č. 1, 16, 17, 19, 20, 21</i>	284	ks	4,40	1 249,60	58,50	16 614,00
	Mezisoučet				1 163 116,40		127 305,00
	Rozvody						
24	Trubka PVC 16mm p.o. <i>300x3 + 150x2</i>	1200	m	2,20	2 640,00	14,40	17 280,00
25	Trubka PVC 23mm p.o. <i>100x5 + 20x10 + 40x2</i>	780	m	3,60	2 808,00	14,40	11 232,00
26	Krabice KU 68 p.o. <i>325x1 (přístrojová krabice) + 25 protahovací krabice</i>	350	ks	5,10	1 785,00	22,50	7 875,00
27	Krabice KO 97 p.o. <i>30x6- odbočné kraice pro trubkové rozvody</i>	180	ks	11,60	2 088,00	36,00	6 480,00
28	Krabice KO 125 p.o. <i>15x6- odbočné krabice pro trubkové rozvody</i>	90	ks	43,20	3 888,00	45,00	4 050,00
29	Kabel FTP Cat.5e LSOH <i>95x130 + 95x90 + 153x8</i>	22124	m	5,30	117 257,20	7,20	159 292,80
30	Instalační rámeček malý <i>4x D1.01.07 102, 6x D1.01.07 103, 28x D1.01.07 104, 28x D1.01.07 105, 28x D1.01.07 106 pro instalaci tlačítek a táhel nouzového volání</i>	94	ks	13,00	1 222,00	40,00	3 760,00
31	Instalační rámeček střední <i>2x D1.01.07 102, 12x D1.01.07 103, 30x D1.01.07 104, 30x D1.01.07 105, 30x D1.01.07 106 pro instalaci patientských terminálů</i>	104	ks	15,20	1 580,80	40,00	4 160,00
32	Instalační rámeček velký <i>3x D1.01.07 102, 16x D1.01.07 103, 21x D1.01.07 104, 21x D1.01.07 105, 21x D1.01.07 106 pro instalaci komunikačních pokojových terminálů</i>	82	ks	16,60	1 361,20	40,00	3 280,00
33	Jistič 6A <i>4x1 do rozvaděče NN pro přívod napájení 230V, 1ks na každém podlaží</i>	4	ks	72,00	288,00	108,00	432,00
34	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm <i>40x5</i>	200	ks			112,50	22 500,00
35	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) <i>7x15</i>	105	ks	108,00	11 340,00	90,00	9 450,00
36	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	20	hod			225,00	4 500,00

	20x1						
	Mezisoučet				146 258,20		254 291,80
Revize, koordinace, zkoušky							
37	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, kontrola a testování kabeláže	1	ks			20 300,00	20 300,00
38	Seznámení s obsluhou	1	ks			8 550,00	8 550,00
39	Výchozí revize	1	ks			3 150,00	3 150,00
	Mezisoučet						32 000,00
Dodávka celkem				1 309 375 Kč			
Montáž				413 597 Kč			
Dodávka a montáž celkem				1 722 971 Kč			
Celkem bez DPH				1 722 971 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

JEDNOTNÝ ČAS

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Hlavní systémové hodiny, řízení systému pomocí hodinového impulsu <i>1x1 viz D1.01.07 101</i>	1	ks	7 056,00	7 056,00	585,00	585,00
2	Přijímač radiosignálu DCF <i>1x1 instalovaný u hlavních hodin</i>	1	ks	1 800,00	1 800,00	270,00	270,00
3	Podružné analogové hodiny jednonásobné, kulaté, průměr 40 cm <i>18xD1.01.07 102, 8x D1.01.07 103, 9x D1.01.07 104, 9xD1.01.07 105, 9xD1.01.07 106</i>	53	ks	1 404,00	74 412,00	162,00	8 586,00
4	Podružné analogové hodiny dvoustranné, skládají se ze dvou jednostranných a stropního závěsu, průměr 40cm <i>2xD1.01.07 101, 3xD1.01.07 102, 2x D1.01.07 103, 2x D1.01.07 104, 2xD1.01.07 105, 2xD1.01.07 106</i>	13	ks	3 240,00	42 120,00	270,00	3 510,00
5	Napájecí zdroj - zálohovaný 230/24V, včetně Akumulátoru 24 Ah <i>1x1 - instalovaný spolu s hlavními hodinami</i>	1	ks	3 888,00	3 888,00	315,00	315,00
6	Pomocný napájecí zdroj 230V/24V, včetně akumulátoru 7 Ah <i>5x1 - instalovaný v patrových rozvaděčích SK pro obnovení signálu</i>	5	ks	1 080,00	5 400,00	225,00	1 125,00
Mezisoučet					134 676,00		14 391,00
Rozvody							
7	Kabel CYKY 3x1,5 LSOH <i>(2x60 + 10x5 + 15x2) x 5 + (2x70 + 5x12) x2</i>	1400	m	15,30	21 420,00	9,00	12 600,00
8	Kabel CYSY 2x1,5 (přívod signálu od přijímače DCF) <i>1x150</i>	150	m	7,20	1 080,00	9,00	1 350,00
9	Trubka PVC 23 p.o. <i>6x30</i>	180	m	4,50	810,00	14,40	2 592,00
10	Krabice KU68 p.o. <i>66x přístrojová krabice pro svorkování kabeláže, 7x2 - obočné krabice kabelových tras</i>	80	ks	6,30	504,00	22,50	1 800,00
11	Krabice KO 97 p.o. <i>6x8 - odbočné krabice kabelových tras</i>	48	ks	14,40	691,20	36,00	1 728,00
12	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) <i>6x5</i>	30	ks	108,00	3 240,00	90,00	2 700,00
13	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm <i>25x5</i>	125	ks			112,50	14 062,50
14	Pomocné montážní práce <i>35x1</i>	35	hod			225,00	7 875,00
Mezisoučet					27 745,20		44 707,50
Revize, koordinace, zkoušky							
16	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	1	ks			2 520,00	2 520,00
17	Výchozí revize	1	ks			1 350,00	1 350,00

Mezisoučet						3 870,00
Dodávka celkem			162 421 Kč			
Montáž			62 969 Kč			
Dodávka a montáž celkem			225 390 Kč			
Celkem bez DPH			225 390 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

AKTIVNÍ PRVKY PC SÍTĚ

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Rozšíření stávající pobočkové telefonní ústředny v objektu A. Jedná se přídavný vzdálený modul ústředny pro instalaci rozšiřujících karet - modul je připojený ke stávající ústředně prostřednictvím optického kabelu. Předmětem ceny je: Vzdálený modul ústředny, karty pro rozšíření o cca 193 poboček (jedná se o odhad, přesný počet bude upřesněn dle potřeb uživatele při provádění díla), optické převodníky SM kabelu 9/125 a upgrade Hardware stávající telefonní ústředny telefonní ústředny Consono MD110. Rozšíření o 10 uživatelů systému DECT a 11ks základnových stanic pro pokrytí signálem nového interního pavilonu. Podrobnější specifikace viz TZ - soubor SK strana 5.	1	ks	1 099 000,00	1 099 000,00	46 500,00	46 500,00
2	1x1 instalce do hlavního RACK v 1.PP - obsahuje vzdálený modul, karty rozšíření pro 193 poboček, optické převodníky, základnové stanice DECT, upgrade zařízení stávající ústředny, rozšíření licencí systému DECT o 10 uživatelů	10	ks	3 888,00	38 880,00	150,00	1 500,00
3	Telefonní přístroj pro rozšíření stávajícího systému DECT, včetně licence a napáječe 10x1 Bezdrátový telefonní přístroj, včetně napáječe pro rozšíření stávajícího systému DECT	140	ks	472,50	66 150,00	50,00	7 000,00
4	Analogový telefonní přístroj s funkcí CLIP 140x1 - koncové analogové telefonní přístroje	10	ks	6 363,00	63 630,00	50,00	500,00
5	Digitální telefonní přístroj systémový, komfortní provedení: nastavitelný plně grafický displej s rozlišením 320x80 pixelů, konektor pro připojení až čtyřech kusů 17 tlačítkových panelů s LED, konektor pro zapojení náhlavní soupravy, přepínání mezi náhlavní soupravou a sluchátkem předprogramovaným tlačítkem, 12 funkčních tlačítek s LED, 3 navigační a 4 tlačítka Soft Keys tlačítka lze naprogramovat na požadované funkce, jako je čekající zpráva, přesměrování, zpětné volání nebo přístup do hlasové pošty tlačítka pro přepojení hovoru a programování programovatelná hlasitost a tón vyzvánění, nastavitelný sklon telefonu, možnost snadného upevnění na stěnu 10x1 Digitální systémový telefon pro stávající systém telefonní ústředny	22		3 906,00	85 932,00	50,00	1 100,00
6	Digitální telefonní přístroj systémový, střední třída: nastavitelný plně grafický displej s rozlišením 240x32 pixelů, konektor pro připojení až čtyřech kusů 17 tlačítkových panelů s LED, konektor pro zapojení náhlavní soupravy, přepínání mezi náhlavní soupravou a sluchátkem předprogramovaným tlačítkem, 10 funkčních tlačítek s LED, 4 tlačítka Soft Keys - tlačítka lze naprogramovat na požadované funkce, jako je čekající zpráva, přesměrování, zpětné volání nebo přístup do hlasové pošty, tlačítka pro přepojení hovoru a programování, hands free, reproduktor a sluchátko mohou být používány současně, automatické vyzvednutí při volbě, LED signalizující odchozí, zaparkované nebo, nevyzvednuté hovory, všechna naprogramovaná tlačítka mohou být označena podle uživatele, linka 1 a linka 2, programovatelná hlasitost a tón vyzvánění, nastavitelný sklon telefonu, možnost snadného upevnění na stěnu 22x1 Digitální systémový telefon pro stávající systém telefonní ústředny	6	ks	16 054,20	96 325,20	675,00	4 050,00
7	Aktivní prvek Managed SWITCH 24 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink 6x1 - instalace do jednotlivých datových rozvaděčů	6	ks	26 989,20	161 935,20	1 080,00	6 480,00
	Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink 6x1 - instalace do jednotlivých datových rozvaděčů						

8	Media konvertor FO / TP (převodník Optika/metalika), 1GBic slot (2x v každém RACK)	12	ks	495,00	5 940,00	180,00	2 160,00
	6x2 - převodní duplexní optického spoje od jednotlivých patrových rozvaděčů						
9	Připojení rozvodu ke stávajícímu serveru v prostoru stávající interny	1	ks			4 500,00	4 500,00
	1x1 - práce spojené se zakončením optického spoje v a připojením na centrální server						
Mezisoučet					1 617 792,40		73 790,00
Revize, koordinace, zkoušky							
10	Uvedení zařízení do provozu a připojení	1	ks			21 600,00	21 600,00
11	Výchozí revize	1	ks			2 700,00	2 700,00
Mezisoučet							24 300,00
Dodávka celkem				1 617 792 Kč			
Montáž				98 090 Kč			
Dodávka a montáž celkem				1 715 882 Kč			
Celkem bez DPH				1 715 882 Kč			

Pozn.: Vybavení datových rozvaděčů aktivními prvky je návrh, realizace bude provedena dle specifikace a požadavků pracovníků správců areálové počítačové sítě

Peny jsou uvedeny bez DPH

VYVOLÁVACÍ SYSTÉM

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Tiskárna pořadových termoštítků - tiskárna instalována na počítači recepcce, evidence <i>1x1 - tiskárna připojena k PC v prostoru recepcce (PC je součástí dodávky technologie)</i>	1	ks	6300,00	6 300,00	450,00	450,00
2	Recepční modul systému - instalovaný na počítači recepcce, evidence <i>1x1 - SW modul instalovaný v PC v prostoru recepcce (PC je součástí dodávky technologie)</i>	1	ks	2 583,00	2 583,00	450,00	450,00
3	Virtuální LCD Displej por zobrazení volaného klienta, velikost 24" <i>6x D1.01.07-102 (ve výkrese zbnáčeno jako 3x oboustranný panel)</i>	6	ks	4 410,00	26 460,00	135,00	810,00
4	Řídící počítač pro zobrazení na LCD displeji: 4GB Ram, HDD 500GB, grafická karta <i>6x1 - instalovaný na nosné konzole spolu s LCD panely</i>	6	ks	9 630,00	57 780,00	675,00	4 050,00
5	Stropní držák pro 2 virtuální LCD displeje <i>3x1 pro ukotvení LCD panelů</i>	3	ks	1 350,00	4 050,00	270,00	810,00
6	Řídící software systému <i>1x1 SW pro správu systému, instalovaný na řídícím PC systému</i>	1	ks	5 166,00	5 166,00	1 350,00	1 350,00
7	Přepážkový virtuální terminál - instalovaný na jednotlivých PC v ambulancích <i>16x1 - instalovaný na PC jednotlivých pracovišť (PC jsou součástí dodávky technologie)</i>	16	ks	1 845,00	29 520,00	200,00	3 200,00
8	Licence pro virtuální displej <i>6x1 SW licence pro grafický modul LCD panelu</i>	6	ks	1 906,50	11 439,00	200,00	1 200,00
9	Modul monitoringu a činnosti přepážek (ambulancí) a služeb <i>1x1 -SW modul pro kontrolu a vyhodnocení funkce systému</i>	1	ks	2 583,00	2 583,00	200,00	200,00
10	Modul statistiky - vyhodnocení návštěvnosti jednotlivých pracovišť, rychlost odbavení apod. <i>1x1 - modul pro výstupy ststistických údajů systému</i>	1	ks	2 583,00	2 583,00	200,00	200,00
11	Hlasový modul vyvolávání - pro hlasové výzvy klientů <i>1x1 SW modul pro hlasovou výzvu klientů</i>	1	ks	4649,40	4 649,40	200,00	200,00
Mezisoučet					153 113,40		12 920,00
Revize, koordinace, zkoušky							
12	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení, PROGRAMOVÁNÍ)	1	ks			26 932,00	26 932,00
13	Seznámení s obsluhou	1	ls			3 150,00	3 150,00
14	Výchozí revize	1	ks			3 150,00	3 150,00
Mezisoučet							33 232,00
Dodávka celkem				153 113 Kč			
Montáž				46 152 Kč			
Dodávka a montáž celkem				199 265 Kč			
Celkem bez DPH				199 265 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet:	D1.01.08 - Rozvody medicinálních plynů		
Objekt :	Název objektu :		JKSO :
	SO 01 - Rozvody medicinálních plynů		
Stavba :	Název stavby :		SKP :
	Vsetínská nemocnice a.s. - VIP - 3. etapa		45.33.12
Projektant :	MZ Liberec a.s.	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	Jiří Štajer
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
Z	Dodávka celkem		
	Montáž celkem	6 954 493	
R	HSV celkem		
	PSV celkem		
N	ZRN celkem	6 954 493	
HZS			
RN II.a III.hlavy			
ZRN+VRN+HZS		6 954 493	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	6 954 493	
DPH	0,0 % činí :		
Základ pro DPH	15,0 % činí :		
DPH	0,0 % činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	Vsetínská nemocnice a.s. - VIP - 3. etapa	Soupis prací :
Objekt :	SO 01 - Interní pavilon - Nová budova H	D1.01.08 - Rozvody medicinálních plynů

REKAPITULACE ROZVODŮ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Rozvody medicinálních plynů				6 954 493	
CELKEM OBJEKT				6 954 493	

SOUPIS PRACÍ

Akce:		Všetínská nemocnice a.s. VIP
Soubor:		D1.01.08 - rozvody medicinálních plynů
Datum:		
Datum úpravy:		
Vypracoval:		Štajer Jiří
Upravitel:		
Schválil:		Mgr. Lajžner Petr

Pozice	Kód položky	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
1		měděná trubka Cu ø 8x1 součet : 1.NP 51m (D1.01.08 102), 2.NP 11m (D1.01.08 103), 3.NP 18m (D1.01.08 104), 4.NP 18m (D1.01.08 105), 5.NP 18m (D1.01.08 106) . potrubí musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TiČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dobavu, montáž a dopravu na místo stavby	116	m	195.70	22 701.20
2		měděná trubka Cu ø 12x1 součet : 1.NP 140m (D1.01.08 102), 2.NP 125m (D1.01.08 103), 3.NP 128m (D1.01.08 104), 4.NP 128m (D1.01.08 105), 5.NP 128m (D1.01.08 106) . potrubí musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TiČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dobavu, montáž a dopravu na místo stavby	649	m	244.20	158 485.80
3		měděná trubka Cu ø 18x1 součet : 1.NP 253m (D1.01.08 102), 2.NP 294m (D1.01.08 103), 3.NP 92m (D1.01.08 104), 4.NP 92m (D1.01.08 105), 5.NP 92m (D1.01.08 106) . potrubí musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TiČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . montáž obsahuje dopravu na místo stavby	823	m	329.70	271 343.10
4		měděná trubka Cu ø 22x1 součet : 1.NP 148m (D1.01.08 102), 2.NP 99m (D1.01.08 103), 3.NP 6m (D1.01.08 104), 4.NP 6m (D1.01.08 105), 5.NP 6m (D1.01.08 106)	265	m	395.20	104 728.00

Pozice	Kód položky	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
		. potrubí musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby				
5		měděná trubka Cu ø 28x1 součet : 1.PP + stoupačka 92m (D1.01.08-101), 2.NP 12m (D1.01.08-103) . potrubí musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	104	m	545.30	56 711.20
6		měděná trubka Cu ø 42x1,5 součet : 1.PP + stoupačka 24m (D1.01.08-101) . potrubí musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	24	m	956.70	22 960.80
7		Ag pájka 45 + pasta součet : Cu 8x1 116g +Cu 12x1 1296g +Cu 18x1 1646g +Cu 22x1 1060g +Cu28x1 520g +Cu 42x1.5 168g . potrubí musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13 133 . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	4806	g	14.30	68 725.80
8		prořez Cu trubek za zakázku celkem - 4% 4% z celkové ceny dodávky trubek pr.8x1 - 42x1,5 . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	1	kus	13 484.30	13 484.30
9		tvarovky Cu do pr.28 součet : 1.PP 41ks (D1.01.08 101), 1.NP 233ks (D1.01.08 102), 2.NP 216ks (D1.01.08 103), 3.NP 98ks (D1.01.08 104), 4.NP 98ks (D1.01.08 105), 5.NP 98ks (D1.01.08 106), . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	784	kus	155.80	122 147.20
10		tvarovky Cu do pr.42 součet : 1.PP 8ks (D1.01.08 101),	8	kus	414.20	3 313.60

Pozice	Kód položky	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
		. položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby				
11		konzole jednoduchá součet : 1.PP 58ks (D1.01.08 101), 1.NP 225ks (D1.01.08 102), 2.NP 125ks (D1.01.08 103), 3.NP 112ks (D1.01.08 104), 4.NP 112ks (D1.01.08 105), 5.NP 112ks (D1.01.08 106) . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . montáž obsahuje dopravu na místo stavby	744	kus	211,90	157 653,60
12		konzole středně složitá součet : 3.NP 10ks (D1.01.08 104), 4.NP 10ks (D1.01.08 105), 5.NP 10ks (D1.01.08 106) . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	30	kus	439,90	13 197,00
13		konzole složitá součet : 1.PP 3ks (D1.01.08 101), 1.NP 28ks (D1.01.08 102), 2.NP 57ks (D1.01.08 103), 3.NP 2ks (D1.01.08 104), 4.NP 2ks (D1.01.08 105), 5.NP 2ks (D1.01.08 106) . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	94	kus	648,90	60 996,60
14		značení potrubí součet : 1.PP 126m (D1.01.08 101), 1.NP 582m (D1.01.08 102), 2.NP 541m (D1.01.08 103), 3.NP 244m (D1.01.08 104), 4.NP 244m (D1.01.08 105), 5.NP 244m (D1.01.08 106) . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 739 . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	1981	m	24,70	48 930,70
15		ocelová chránička potrubí Ø12 součet : 1.NP 22ks (D1.01.08 102), 2.NP 5ks (D1.01.08 103), 3.NP 11ks (D1.01.08 104), 4.NP 11ks (D1.01.08 105), 5.NP 11ks (D1.01.08 106) . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	60	kus	191,00	11 460,00
16		ocelová chránička potrubí Ø18	24	kus	259,40	6 225,60

Pozice	Kód položky	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
		součet : 1.PP 1ks (D1.01.08 101), 1.NP 4ks (D1.01.08 102), 2.NP 19ks (D1.01.08 103) . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby				
17		ocelová chránička potrubí Ø22 součet : 1.NP 1ks (D1.01.08 102), 2.NP 7ks (D1.01.08 103), 3.NP 1ks (D1.01.08 104), 4.NP 1ks (D1.01.08 105), 5.NP 1ks (D1.01.08 106) . montáž obsahuje dopravu na místo stavby	11	kus	279,30	3 072,30
18		ocelová chránička potrubí Ø28 součet : 1.PP 5ks (D1.01.08 101), 2.NP 1ks (D1.01.08 103) . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	6	kus	306,90	1 841,40
19		ocelová chránička potrubí Ø42 součet : 1.PP 2ks (D1.01.08 101) . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	2	kus	320,20	640,40
20		ocelová chránička potrubí Ø18 - protipožární (s odolností 30 min) součet : 1.PP 1 ks (D1.01.08 101), 1.NP 2ks (D1.01.08 102), 2.NP 1ks (D1.01.08 103) . chráničky utěsnit ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí a dle předpisů PO . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	4	kus	1 140,00	4 560,00
21		ocelová chránička potrubí Ø22 - protipožární (s odolností 30 min) součet : 1.NP 3ks (D1.01.08 102), 2.NP 2ks (D1.01.08 103), 3.NP 1ks (D1.01.08 104), 4.NP 1ks (D1.01.08 105), 5.NP 1ks (D1.01.08 106) . chráničky utěsnit ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí a dle předpisů PO . montáž obsahuje dopravu na místo stavby	8	kus	1 140,00	9 120,00
22		ocelová chránička potrubí Ø28 - protipožární (s odolností 30 min) součet : 1.PP 3ks (D1.01.08 101), 2.NP 1ks (D1.01.08 102) . chráničky utěsnit ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí a dle předpisů PO . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	4	kus	1 140,00	4 560,00
23		ocelová chránička potrubí Ø42 - protipožární (s odolností 30 min) součet : 1.PP 1ks (D1.01.08 101) . chráničky utěsnit ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí a dle předpisů PO . montáž obsahuje dopravu na místo stavby	1	kus	1 140,00	1 140,00
24		lahvový ventil DN4 PN 200 součet : 1.PP 2ks (D1.01.08 101), 1.NP 8ks (D1.01.08 102), 2.NP 8ks (D1.01.08 103), 3.NP 2ks (D1.01.08 104), 4.NP 2ks (D1.01.08 105)	24	kus	951,90	22 845,60

Pozice	Kód položky	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
		. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby				
25		kontrolní manometr ø100 rozsah 0-1 MPa součet : 1.PP 1ks (D1.01.08 101), 1.NP 3ks (D1.01.08 102), 2.NP 3ks (D1.01.08 103), 3.NP 1ks (D1.01.08 104), 4.NP 1ks (D1.01.08 105), 5.NP 1ks (D1.01.08 106) . musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . montáž obsahuje dopravu na místo stavby	10	kus	1 152.40	11 524.00
26		vakuometr ø100 rozsah -100-0 kPa součet : 1.NP 1ks (D1.01.08 102), 2.NP 1ks (D1.01.08 103) . musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	2	kus	932.00	1 864.00
27		čidlo signalizace 4-20 mA součet : 1.PP 1ks (D1.01.08 101), 1.NP 4ks (D1.01.08 102), 2.NP 4ks (D1.01.08 103), 3.NP 1ks (D1.01.08 104), 4.NP 1ks (D1.01.08 105) . musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	10	kus	6 919.80	69 198.00
28		čidlo signalizace pro vakuum 4-20 mA součet : 1.NP 1ks (D1.01.08 102), 2.NP 1ks(D1.01.08 103), . musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	2	kus	4 860.20	9 720.40
29		kulový kohout R253DL 3/4" včetně nástavce a matice součet : 1.NP 1ks (D1.01.08 102), 2.NP 1ks (D1.01.08 103) . musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	2	kus	1 076.40	2 152.80
30		kulový kohout R253DL 1" včetně nástavce a matice součet : 1.NP 3ks (D1.01.08 102), 2.NP 2ks (D1.01.08 103), 3.NP 1ks (D1.01.08 104), 4.NP 1ks (D1.01.08 105), 5.NP 1ks (D1.01.08 106) . musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	8	kus	1 284.40	10 275.20

Pozice	Kód položky	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
31		kulový kohout R253DL 5/4" včetně nástavce a matice součet : 1.PP 1ks (D1.01.08 101), 2.NP 1ks (D1.01.08 103) . musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	2	kus	1 531.40	3 062.80
32		lahvový ventil - odkalení součet : 1.PP 3ks (D1.01.08 101) . musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	3	kus	951.90	2 855.70
33		odkalovací láhev na vakuum součet : 1.PP 1ks (D1.01.08 101) . musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	1	kus	2 509.00	2 509.00
34		ochranný plyn pro pájení Cu potrubí součet : 1.PP 126m (D1.01.08 101), 1.NP 582m (D1.01.08 102), 2.NP 541m (D1.01.08 103), 3.NP 244m (D1.01.08 104), 4.NP 244m (D1.01.08 105), 5.NP 244m (D1.01.08 106) . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	1981	m	6.70	13 272.70
35		propláchnutí rozvodu dusíkem součet : 1.PP 126m (D1.01.08 101), 1.NP 582m (D1.01.08 102), 2.NP 541m (D1.01.08 103), 3.NP 244m (D1.01.08 104), 4.NP 244m (D1.01.08 105), 5.NP 244m (D1.01.08 106) . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	1981	m	16.20	32 092.20
36		úseková tlaková zkouška součet : 1.PP 3ks (D1.01.08 101), 1.NP 6ks (D1.01.08 102), 2.NP 7ks (D1.01.08 103), 3.NP 3ks (D1.01.08 104), 4.NP 3ks (D1.01.08 105)	25	kus	731.50	18 287.50

Pozice	Kód položky	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
		. položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby				
37		závěrečná tlaková zkouška součet : 1.PP 3ks (D1.01.08 101), 1.NP 4ks (D1.01.08 102), 2.NP 4ks (D1.01.08 103). 3.NP 1ks (D1.01.08 104). 4.NP 1ks (D1.01.08 105) . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	14	kus	1 710.00	23 940.00
38		tlaková zkouška ve stanici N2O součet : 1.NP 1ks (D1.01.08 102) . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	1	kus	1 995.00	1 995.00
39		ventilová krabice pro 2 plyny součet : 1.NP 1ks (D1.01.08 102) . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	1	kus	32 410.20	32 410.20
40		ventilová krabice pro 3 plyny součet : 2.NP 1ks (D1.01.08 103), 3.NP 1ks (D1.01.08 104), 4.NP 1ks (D1.01.08 105), 5.NP 1ks (D1.01.08 106) . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	4	kus	40 897.50	163 590.00
41		ventilová krabice pro 4 plyny	2	kus	51 572.70	103 145.40

Pozice	Kód položky	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
		součet : 1.NP 1ks (D1.01.08 102), 2.NP 1ks (D1.01.08 103) . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby				
42		panel klinické signalizace součet : 1.NP 1ks (D1.01.08 102), 2.NP 1ks (D1.01.08 103), 3.NP 1ks (D1.01.08 104), 4.NP 1ks (D1.01.08 105), 5.NP 1ks (D1.01.08 106) . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	5	kus	26 300,80	131 504,00
43		propojovací kabel klinické signalizace součet : 1.NP 200m (D1.01.08 102), 2.NP 140m (D1.01.08 103), 3.NP 90m (D1.01.08 104), 4.NP 90m (D1.01.08 105), 5.NP 90m (D1.01.08 106) . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	610	m	53,20	32 452,00
44		tlaková stanice N2O 1+1 láhev přes automatiku +1 láhev přes redukci součet : 1.NP 200m (D1.01.08 102), . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	1	kus	117 091,30	117 091,30
45		lékařský panel s rychlospojkou součet : 1.NP 14ks (D1.01.08 102), 2.NP 2ks (D1.01.08 103), 3.NP 3ks (D1.01.08 104), 4.NP 3ks (D1.01.08 105), 5.NP 3ks (D1.01.08 106), . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1 . Pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	25	kus	2 255,30	56 382,50
46		lůžková rampa pro 1 lůžko	6	kus	28 577,00	171 462,00

Pozice	Kód položky	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
		součet : 3.NP 2ks (D1.01.08 104), 4.NP 2ks (D1.01.08 105), 5.NP 2ks (D1.01.08 106), . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1 . Pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . vybavení instalačního modulu viz. Technická zpráva (D1.01.08-001) . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby				
47		lůžková rampa pro 2 lůžka součet : 1.NP 1ks (D1.01.08 102), 3.NP 2ks (D1.01.08 104), 4.NP 2ks (D1.01.08 105), 5.NP 2ks (D1.01.08 106), . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1 . Pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . vybavení instalačního modulu viz. Technická zpráva (D1.01.08-001) . montáž obsahuje dopravu na místo stavby	7	kus	54 165.20	379 156.40
48		lůžková rampa pro 3 lůžka součet : 3.NP 8ks (D1.01.08 104), 4.NP 8ks (D1.01.08 105), 5.NP 8ks (D1.01.08 106), . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1 . Pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . vybavení instalačního modulu viz. Technická zpráva (D1.01.08-001) . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	24	kus	79 293.70	1 903 048.80
49		pevný stativ s příslušenstvím součet : 1.NP 2ks (D1.01.08 102), 2.NP 1ks (D1.01.08 103),	3	kus	160 583.30	481 749.90

Pozice	Kód položky	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
		. položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1 . Pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . vybavení instalačního modulu viz. Technická zpráva (D1.01.08-001) . montáž obsahuje dopravu na místo stavby				
50		zdrojový most JIP pro 1 lůžko součet : 2.NP 4ks (D1.01.08 103). . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1 . Pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . vybavení instalačního modulu viz. Technická zpráva (D1.01.08-001) . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	4	kus	160 274.50	641 098.00
51		zdrojový most JIP pro 2 lůžka součet : 2.NP 1ks (D1.01.08 102). . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1 . Pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . vybavení instalačního modulu viz. Technická zpráva (D1.01.08-001) . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	1	kus	308 318.70	308 318.70
52		zdrojový most JIP pro 3 lůžka součet : 2.NP 2ks (D1.01.08 102), . položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1 . Pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. . montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR . pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle ČSN EN 13 133 . vybavení instalačního modulu viz. Technická zpráva (D1.01.08-001) . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby	2	kus	458 949.80	917 899.60
56		zahájení,ukončení a předání . montáž obsahuje dopravu na místo stavby	1	kus	66 500.00	66 500.00
57		zkoušky a revize	1	kus	49 400.00	49 400.00

Pozice	Kód položky	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
		. položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby				
58		LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	1	kus	5 690,50	5 690,50
		. položka musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a lek 15 . položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby				

Celkem za	D1.01.08 - Rozvody medicinálních plynů

6 954 492,80

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LTPROJEKT/N022**
VSETINSKA NEMOCNICE a.s. - VYSTAVBA INTERNIHO PAVILONU (III. ETAPA VYSTAV

Zadavatel :	Zlínský kraj Třída Tomáše Bati 21 76001 Zlín-Zlín	IČO : 70891320 DIČ : CZ70891320
Projektant :	LT PROJEKT a.s. Kroftova 2619/45 61600 Brno-Zabovřesky	IČO : 29220785 DIČ : CZ29220785

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
D1.02 SC PODZEMNÍ TECHNICKÝ KANÁL		1,00	1 647 314,50
Celkem za stavbu			1 647 314,50

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	
Základ pro DPH 21 %	1 647 314,50
DPH 21 %	345 936,05
Celkem za stavbu s DPH	1 993 250,55

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
00	Poznámka	
1	Zemní práce	229 666,06
2	Základy a zvláštní zakládání	1 713,75
23	Štětové stěny	339 242,66
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 040,33
38	Kompletní konstrukce	560 070,83
4	Vodorovné konstrukce	1 946,00
60_S	Sanační opatření	1 185,60
63	Podlahy a podlahové konstrukce	50 179,57
94	Lešení a stavební výtahy	19 500,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 715,02
96	Bourání konstrukcí	190 546,78

99	Staveništní přesun hmot	35 337,64
711	Izolace proti vodě	8 122,06
767	Konstrukce zámečnické	59 630,71
777	Podlahy ze syntetických hmot	4 452,30
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	141 965,20
Cena celkem		1 647 314,50

Stavba :	LTPROJEKT/ VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU (III. ETAPA VÝSTAVBY)	
Objekt :	D1.02 SO02 PODZEMNÍ TECHNICKÝ KANÁL	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D1.02 SO02**
PODZEMNÍ TECHNICKÝ KANÁL

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D1.02.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.02.02 a D1.02.03	1 647 314,50
	Celkem objekt D1.02 SO02	1 647 314,50

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	1 647 314,50
DPH	21 %	345 936,05
Celkem za objekt s DPH		1 993 250,55

Rekapitulace soupisu **D1.02.01** **ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.02.02 a D1.02.03**

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	
1	Zemní práce	229 666,06
2	Základy a zvláštní zakládání	1 713,75
23	Štětové stěny	339 242,66
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 040,33
38	Kompletní konstrukce	560 070,83
4	Vodorovné konstrukce	1 946,00
60 S	Sanační opatření	1 185,60
63	Podlahy a podlahové konstrukce	50 179,57
94	Lešení a stavební výtahy	19 500,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 715,02
96	Bourání konstrukcí	190 546,78
99	Staveništní přesun hmot	35 337,64
711	Izolace proti vodě	8 122,06
767	Konstrukce zámečnické	59 630,71
777	Podlahy ze syntetických hmot	4 452,30
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	141 965,20
	Celkem soupis D1.02.01	1 647 314,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU (III. ETAPA VÝSTAVBY)		
O:	D1.02 SO02	PODZEMNÍ TECHNICKÝ KANÁL	
R:	D1.02.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.02.02 a D1.02.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka						
		Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátného a prořezů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :						

Díl:	1	Zemní práce				229 666,06			
	115 10-12 Čerpání vody na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m, 115 10-121 na dopravní výšku do 10 m								
2	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 60 dnů po 10 hod/denně - čerpadlo bude přemísťováno do jednotl.čerpacích jímek. nový kanál : 60,0*10,0	hod	600,00000	43,00	25 800,00	800 1	RTS	
	115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, 115 10-131 na dopravní výšku do 10 m								
3	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min nový kanál : 60,0	den	60,00000	35,40	2 124,00	800 1	RTS	
	122 20 Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 20-3 v hornině 3								
4	122201401R00	...Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 Mezisoučet 145,95113*0,7	m3	102,16579	74,70	7 631,78	800 1	RTS	
	122 20 Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 20-4 v hornině 4								
5	122301401R00	...Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3 Mezisoučet 145,95113*0,3	m3	43,78534	95,70	4 190,26	800 1	RTS	
	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
6	131201112R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně D1.02.01 901 : bourané kanály : Mezisoučet 0,75*0,55*11,1*1,05 Mezisoučet 2,15*1,58*(53,485 8,155)	m3	278,46568	62,00	17 264,87	800 1	RTS	

		Mezisoučet		153,98601					
		3,3*1,58*8,155*1,02		43,37057					
		400/400 :							
		Mezisoučet		43,37057					
		(2,7+1,3)/2*1,4*11,1		31,08000					
		1030/1550 :							
		Mezisoučet		31,08000					
		(4,78+2,13)/2*2,65*(53,485 8,155+3,25)		444,78634					
		1030/2800 :							
		Mezisoučet		444,78634					
		((2,13+4,93)/2*2,35+(4,93+2,43)/2*1,25)*8,155		105,16280					
		nezměřitelné 5% :							
		Mezisoučet		105,16280					
		378,86487/100*5		18,94324					
		zemina IV :							
		Mezisoučet		18,94324					
		397,80811/100*30		119,34243					
7	131301112R00	...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	119,34243	94,00	11 218,19	800	1	RTS
		zemina IV :							
		Mezisoučet							
		397,80811/100*30		119,34243					
131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů									
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,									
8	131201202R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	160,70922	168,50	27 079,50	800	1	RTS
		nový kanál :							
		fáze 2 :							
		Mezisoučet							
		10,7*4,2*3,8*1,05		179,31060					
		přechod do stavební jámy :							
		Mezisoučet		179,31060					
		6,0*4,2*3,8/2*1,05		50,27400					
		zemina tř. 4 :							
		Mezisoučet		50,27400					
		229,5846*0,3		68,87538					
9	131301202R00	...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně	m3	68,87538	248,00	17 081,09	800	1	RTS

		nový kanál : zemina tř. 4 : Mezisoučet 229,5846*0,3			68,87538					
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,								
10	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m nový kanál : fáze 2 : Mezisoučet 10,7*4,2*3,8*1,05*0,16 přechod do stavební jámy : Mezisoučet 6,0*4,2*3,8/2*1,05*0,16 zemina tř. 4 : Mezisoučet 229,5846*0,3*0,16	m3	25,71348	42,10	1 082,54	800	1	RTS	
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
11	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m tam : nový kanál : fáze 2 : Mezisoučet 229,5846 objem kanálu : Mezisoučet (3,0*2,2*15,65+4,2*3,0*2,28+1,0*2,1*1,75) zpět : Mezisoučet 93,8916	m3	187,78320	24,20	4 544,35	800	1	RTS	
		162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m přesun do 500m pro zásyp vybouraných stávajících kanálů : nový kanál : objem kanálu :	m3	135,69300	54,50	7 395,27	800	1	RTS	

13	162301101R00	Mezisoučet								
		(3,0*2,2*15,65+4,2*3,0*2,28+1,0*2,1*1,75)			135,69300					
		...								
		z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	145,95113	54,50	7 954,34	800 1	RTS		
		doplnění zeminy pro zásyp z objektu SO 01 :								
		celkový objem pro zásyp :								
		výměra viz položka 174101101R00 :								
		Mezisoučet								
		787,74025			787,74025					
		položka přebytek z nového kanálu :								
		objem kanálu :								
		Mezisoučet			787,74025					
		(3,0*2,2*15,65+4,2*3,0*2,28+1,0*2,1*1,75)			135,69300					
		zemina pro zp. zásyp - stávající bourané kanály :								
		D1.02.01 901 :								
		bourané kanály :								
		Mezisoučet			135,69300					
		0,75*0,55*11,1*1,05			4,80769					
		Mezisoučet			4,80769					
		2,15*1,58*(53,485 8,155)			153,98601					
		Mezisoučet			153,98601					
		3,3*1,58*8,155*1,02			43,37057					
		400/400 :								
		Mezisoučet			43,37057					
		(2,7+1,3)/2*1,4*11,1			31,08000					
		1030/1550 :								
		Mezisoučet			31,08000					
		(4,78+2,13)/2*2,65*(53,485 8,155+3,25)			444,78634					
		1030/2800 :								
		Mezisoučet			444,78634					
		((2,13+4,93)/2*2,35+(4,93+2,43)/2*1,25)*8,155			105,16280					
		nezměřitelné 5% :								
		Mezisoučet			105,16280					
		378,86487/100*5			18,94324					
		odpočet mocnosti 0,35m pro skladby dalších profesí :								
		Mezisoučet			18,94324					
		0,35*(4,78*53,485+2,7*11,1)			99,96991					
		odpočet násypu kanálu 1030/2800 :								

		Mezisoučet		99,96991					
		(0,45+1,25)/2*1,2*8,155		8,31810					
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
		167 10-1 nakládání výkopku							
14	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	787,74025	46,80	36 866,24	800 1	RTS	
		výměra viz položka 174101101R00 :							
		Mezisoučet							
		787,74025		787,74025					
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním							
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
15	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	787,74025	72,30	56 953,62	800 1	RTS	
		objem zásypu :							
		pro nový kanál :							
		nový kanál :							
		fáze 2 :							
		Mezisoučet							
		10,7*4,2*3,8*1,05		179,31060					
		přechod do stavební jámy :							
		Mezisoučet		179,31060					
		6,0*4,2*3,8/2*1,05		50,27400					
		odpočet objem kanálu :							
		nový kanál :							
		objem kanálu :							
		Mezisoučet		50,27400					
		(3,0*2,2*15,65+4,2*3,0*2,28+1,0*2,1*1,75)		135,69300					
		zásyp po vybouraných kanálech :							
		D1.02.01 901 :							
		bourané kanály :							
		Mezisoučet		135,69300					
		0,75*0,55*11,1*1,05		4,80769					
		Mezisoučet		4,80769					
		2,15*1,58*(53,485 8,155)		153,98601					
		Mezisoučet		153,98601					
		3,3*1,58*8,155*1,02		43,37057					
		400/400 :							
		Mezisoučet		43,37057					

		(2,7+1,3)/2*1,4*11,1 1030/1550 : Mezisoučet (4,78+2,13)/2*2,65*(53,485 8,155+3,25) 1030/2800 : Mezisoučet ((2,13+4,93)/2*2,35+(4,93+2,43)/2*1,25)*8,155 nezměřitelné 5% : Mezisoučet 378,86487/100*5 odpočet mocnosti 0,35m pro skladby dalších profesí : Mezisoučet 0,35*(4,78*53,485+2,7*11,1) odpočet násypu kanálu 1030/2800 : Mezisoučet (0,45+1,25)/2*1,2*8,155			31,08000 31,08000 444,78634 444,78634 105,16280 105,16280 18,94324 18,94324 99,96991 99,96991 8,31810				
16	11159 1199	Čerpací jímka 60/60/60cm s výdřevou a štěrkovým dnem - výkop nového kanálu, zřízení, odstranění viz technická zpráva : D1.02.01 201, D1.02.01 102 : Mezisoučet 2	kus	2,00000	1 240,00	2 480,00		Vlastní	
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				1 713,75			
17	216904391R00	216 90-4 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči D1.02.02 102, D1.02.02 103, D1.02.02 104 : řez 4-4 : Mezisoučet 0,3*(2,4*2+1,6*2)	m2	2,40000	182,50	438,00	800 2	RTS	
18	274272110RT3	274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárnic s výplní betonem, bez výztuže, ...tloušťky 150 mm, výplň betonem C 16/20 D1.02.02 102, D1.02.02 103, D1.02.02 104 : Mezisoučet 0,45*4,2	m2	1,89000	675,00	1 275,75	801 1	RTS	

Díl:	23	Štětové stěny				339 242,66		
		231 94-2 Ocelové štětovnice pro štětové stěny beraněné jakéhokoliv druhu a délek						
19	231942231R00	Ocelové štětovnice beraněné, řezání otvorů D1.02.02 101 : Mezisoučet 55	kus	55,00000	127,60	7 018,00	800 2	RTS
				55,00000				
		231 94-3 Stěny beraněné z ocelových štětovnic						
20	231943212R00	Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 8 m D1.02.02 101 : Mezisoučet 11,1*6,5*2	m2	144,30000	1 100,00	158 730,00	800 2	RTS
				144,30000				
		237 94-1 Vytažení štětových stěn z ocelových štětovnic						
21	237941111R00	Vytažení beran.štětovnic do 2 roků,do 12 m,do 4 m D1.02.02 101 : Mezisoučet 11,1*6,5*2	m2	144,30000	600,00	86 580,00	800 2	RTS
				144,30000				
22	23194 2999	Převázka ocel.štětovnic z oceli - dod+mont+demont odvoz pro možné další použití (50 %) D1.02.02 101 : Mezisoučet 1411,02	kg	1 411,02000	43,00	60 673,86		Vlastní
				1 411,02000				
23	13442220R	štětovnice D1.02.02 101 : Mezisoučet 13120,4/1000	T	13,12040	2 000,00	26 240,80	SPCM	RTS
				13,12040				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 040,33		
		310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
24	310239411RT1	...pro jakoukoliv maltu cementovou D1.02.01 901 : zaslepení stávajícího kanálu : Mezisoučet 1,03*1,55*0,3	m3	0,47895	4 260,00	2 040,33	801 4	RTS
				0,47895				

Díl:	38	Kompletní konstrukce				560 070,83		
		380 35 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného						
25	380356211R00	...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení D1.02.02 102, D1.02.02 103, D1.02.02 104 : vnější : Mezisoučet 3,0*(16,69*2+2,0) Mezisoučet 1,98*(2,1*2+1,0*2) zákl pas : Mezisoučet 0,45*4,2*2	m2	122,19600	450,00	54 988,20	801 5	RTS
26	380356212R00	...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění D1.02.02 102, D1.02.02 103, D1.02.02 104 : vnější : Mezisoučet 3,0*(16,69*2+2,0) Mezisoučet 1,98*(2,1*2+1,0*2) vnitřní : Mezisoučet 2,4*(16,69*2+2,0) Mezisoučet 1,78*(0,6*2+1,6*2) zákl pas : Mezisoučet 0,45*4,2*2 strop : Mezisoučet 1,6*14,39+1,98*3,6	m2	245,09200	100,00	24 509,20	801 5	RTS

27	380356231R00	...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení D1.02.02 102, D1.02.02 103, D1.02.02 104 : vnitřní : Mezisoučet 2,4*(16,69*2+2,0) Mezisoučet 1,78*(0,6*2+1,6*2) strop : Mezisoučet 1,6*14,39+1,98*3,6	m2	122,89600	500,00	61 448,00	801 5	RTS
380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
28	380361007R00	...z oceli 10 505 D1.02.02.105 : základové kce : 2. fáze : Mezisoučet 3054,4/1000 D1.02.02.106 : stěny : 2. fáze : Mezisoučet 3410,6/1000 D1.02.02.107 : stropní kce : 2. fáze : Mezisoučet 2365,9/1000	t	8,83090	18 000,00	158 956,20	801 5	RTS
411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží								
29	411354171R00	...do 5 kPa, - zřízení D1.02.02 102, D1.02.02 103, D1.02.02 104 : strop : Mezisoučet 1,6*14,39+1,98*3,6	m2	30,15200	128,50	3 874,53	801 1	RTS

411 35-4176 příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží								
30	411354182R00	...do 5 kPa, - odstranění D1.02.02 102, D1.02.02 103, D1.02.02 104 : strop : Mezisoučet 1,6*14,39+1,98*3,6	m2	30,15200	10,50	316,60	801 1	RTS
31	380321452X00	Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 30/37 XC4 XF 1,XA 1- včetně práškové přísady pro dosažení, účinné vodonepropustnosti 2kg/m3 vodonepropustnosti ,pevnosti a samozhutnitelnosti dle popisu na D1.2.02 103,104. D1.02.02 102, D1.02.02 103, D1.02.02 104 : dno : Mezisoučet 0,3*(13,37*2,2+4,2*2,28) Mezisoučet 0,45*0,63*4,2 stěny : Mezisoučet 0,3*2,4*(14,39*2+2,28*2+1,7) šachta : Mezisoučet 0,2*(1,73*2,1+1,76*2,1+(1,73+1,76)/2*0,6*2) strop : Mezisoučet 0,3*(2,2*14,39+2,28*4,2 0,6*1,6) Mezisoučet 0,2*1,0*2,1	m3	52,50330	2 860,00	150 159,44		Vlastní
32	38811 Dil/01	D + M Dilatační profil podlahový na spáru bet. kce tl. 20mm, kompletně dle výpisu dilatací výkres D1.02.01 102 Mezisoučet 1,6	m	1,60000	389,00	622,40		Vlastní
33	38811 Dil/02	D + M Dilatační profil vnitřní stěnový (stropní) na spáru žeb. kce tl. 20mm, kompletně dle výpisu dilatací výkres D1.02.01-102 Mezisoučet 6,4	m	6,40000	389,00	2 489,60		Vlastní

34	38811 S1	D + M Smykový trn S 1 - kompletně de výkresu D1.02.02.102, D1.02.02.103 Mezisoučet 5+15	kus	20,00000	143,20	2 864,00	Vlastní
35	38811 S2	D + M Smykový trn S 2 - kompletně de výkresu D1.02.02.102, D1.02.02.103 Mezisoučet 9+9	kus	18,00000	149,00	2 682,00	Vlastní
36	38811 S3	D + M Smykový trn S 3 - kompletně de výkresu D1.02.02.102, D1.02.02.103 Mezisoučet 10	kus	10,00000	132,70	1 327,00	Vlastní
37	38811 SM1	D + M Smyková výztuž SM 1 - kompletně de výkresu D1.02.02.107 Mezisoučet 1	kus	1,00000	10 270,00	10 270,00	Vlastní
38	38811 Z1	D + M Středový těsnící PVC pás do pracovních spár š. 150mm, kompletně de výkresu D1.02.02.102, D1.02.02.103	m	10,92000	184,80	2 018,02	Vlastní
39	38811 Z4	D + M Vnější těsnící PVC pás do pracovních spár š. 240mm, kompletně de výkresu D1.02.02.102, D1.02.02.103 Mezisoučet 35,0+372,0	m	407,00000	189,20	77 004,40	Vlastní
40	38811 Z5	D + M Vnější těsnící PVC pás do dilatačních spár š. 240mm, kompletně de výkresu D1.02.02.102, D1.02.02.103 Mezisoučet 5,05+10,1	m	15,15000	189,20	2 866,38	Vlastní
41	38811 Z6	D + M Ukončovací těsnící PVC pás do dilatačních spár, kompletně de výkresu D1.02.02.102, D1.02.02.103 Mezisoučet 3,2+8,82	m	12,02000	203,40	2 444,87	Vlastní
42	38811 Z7	D + M Bednicí prvek pro řízené trhliny, kompletně de výkresu D1.02.02.102, D1.02.02.103 Mezisoučet 6	ks	6,00000	205,00	1 230,00	Vlastní
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 946,00	

411 12-1 Osazování prefabrikovaných stropních dílců montáž prefabrikovaných stropních dílců se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu								
43	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	5,00000	389,20	1 946,00	801 2	RTS
D1.02.01 901 : zrušení výlezu z technického kanálu : Mezisoučet 5 5,00000								
Díl:	60 S	Sanační opatření				1 185,60		
44	60_S_1_01	D + M Zapravení řezu ŽB kce tl. 10mm sanační hmotou - kompletně dle výkresu D1.02.01-102	m2	2,40000	494,00	1 185,60		Vlastní
kanál v.č.D1.02.01-102 : Mezisoučet 1,6*2*0,3+2,4*2*0,3 2,40000								
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				50 179,57		
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm								
45	631312621R00	...z betonu C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár,se zaplněním D1.02.01 201, D1.02.01 102 : potěr ve spádu : Mezisoučet ((1,7+1,6)*1,56+14,35*1,45)*(0,09+0,05)/2	m3	1,81688	2 550,00	4 633,04	801 1	RTS
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm								
46	631313311R00	...z betonu C /7,5 Včetně vytvoření dilatačních spár, se zaplněním D1.02.01 201, D1.02.01 102 : dilatační napojení PVC hydroizolace : Mezisoučet 0,63*2*4,1*0,05	m3	0,25830	2 232,00	576,53	801 1	RTS
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm								

47	631313511R00	...z betonu C /12,5 Včetně vytvoření dilatačních spár, se zaplněním podkladní beton pod kanálem : D1.02.01 201, D1.02.01 102 : 2.fáze : Mezisoučet (13,39*2,8+4,8*2,8)*0,1	m3	5,09320	2 389,00	12 167,65	801 1	RTS
48	631315511R00	...z betonu C /12,5 Včetně vytvoření dilatačních spár, se zaplněním D1.02.01 201, D1.02.01 102 : dilatační napojení PVC hydroizolace : Mezisoučet 0,63*2*4,1*0,15	m3	0,77490	2 389,00	1 851,24	801 1	RTS
49	631315711R00	...z betonu C25/30 Včetně vytvoření dilatačních spár, se zaplněním D1.02.01 901 : zrušení výlezu z technického kanálu : Mezisoučet 1,4*1,5*0,15*1,1	m3	0,34650	2 590,00	897,44	801 1	RTS
50	631319161R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm D1.02.01 201, D1.02.01 102 : potěr ve spádu : Mezisoučet ((1,7+1,6)*1,56+14,35*1,45)*(0,09+0,05)/2	m3	1,81688	784,00	1 424,43	801 1	RTS

51	631319175R00	...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm D1.02.01 901 : zrušení výlezu z technického kanálu : Mezisoučet 1,4*1,5*0,15*1,1	m3	0,34650	58,50	20,27	801 1	RTS
52	631362021R00	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí ...ze svařovaných sítí D1.02.01 901 : zrušení výlezu z technického kanálu : Mezisoučet 1,4*1,5*7,9*1,15/1000	t	0,01908	20 500,00	391,14	801 1	RTS
53	631571004R00	631 57 Násyp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 631 57 1 z kameniva ...ze šterkopísku 0-32 tř. I viz technická zpráva : D1.02.01 201, D1.02.01 102 : Mezisoučet (4,8*(3,5*3+2,2)+(5,9*3,28)*4,28)*0,312	m3	44,86141	629,00	28 217,83	801 1	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				19 500,00		
54	941955002R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m bourání stávajícího kanálu : Mezisoučet 300	m2	300,00000	65,00	19 500,00	800 3	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 715,02		
55	952901411R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů ...jakékoliv výšky podlaží D1.02.02 102, D1.02.02 103, D1.02.02 104 : Mezisoučet 1,6*14,39+1,98*3,6	m2	30,15200	33,00	995,02	801 1	RTS

56	95_SO_01_01	D + M Prostupu VZT DN 300mm stropem vč. zapravení - kompletně dle výkresu D1.02.01-102	ks	1,00000	720,00	720,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				190 546,78		
57	961055111R00	961 05 Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...železobetonových D1.02.01 901 : bourání stávajícího kanálu : 1030/2800 : Mezisoučet 0,15*0,9*11,1*1,05 1030/1550 : Mezisoučet 0,25*1,43*(53,485 12,038)*1,05	m3	17,13159	1 285,00	22 014,09	801 3	RTS
58	962052211R00	962 05-2 Bourání zdiva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...nadzákladového D1.02.01 901 : zrušení výlezu z technického kanálu : Mezisoučet 0,25*0,5*(1,0*2+1,4*2) odsekání přizdívky kanálu : D1.02.01 901 : bourání stávajícího kanálu - přizdívka : 1030/2800 : Mezisoučet 0,2*2,8*8,155*2 1030/1550 : Mezisoučet 0,2*1,55*((53,485 8,155)+3,25*2)*2 400/400 : Mezisoučet 0,4*0,15*(11,1+10,85+0,65)	m3	43,22420	1 620,00	70 023,20	801 3	RTS
		963 01-5 Demontáž prefabrikovaných krycích desek						

kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanismu,								
59	963015141R00	...o hmotnosti do 0,5 t D1.02.01 901 : bourání stávajícího kanálu : 1030/2800 : Mezisoučet 15 1030/1550 : Mezisoučet 90 400/400 : Mezisoučet 15	kus	120,00000	282,00	33 840,00	801 3	RTS
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin								
60	965043341R00	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 D1.02.01 901 : bourání stávajícího kanálu : podkladní beton : 1030/2800 : Mezisoučet 0,1*1,3*11,1*1,05 1030/1550 : Mezisoučet 0,1*1,73*(53,485 12,038)*1,05 mazanina na zákrytových deskách : 1030/2800 : Mezisoučet (0,05+0,1)/2*0,85*11,1*1,05 1030/1550 : Mezisoučet (0,1+0,05)/2*1,73*(53,485)*1,05	m3	17,07367	1 105,00	18 866,41	801 3	RTS
967 03-17 Přisekání plošné zdiva cihelného z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
61	967031732R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm odsekání přízdívky kanálu : D1.02.01 901 :	m2	274,47400	78,60	21 573,66	801 3	RTS

		bourání stávajícího kanálu - přízdívka :								
		1030/2800 :								
		Mezisoučet								
		3,2*8,155*2				52,19200				
		1030/1550 :								
		Mezisoučet				52,19200				
		(3,2 1,95)*1,73*2				4,32500				
		Mezisoučet				4,32500				
		1,95*((53,485 8,155)+3,25*2)*2				202,13700				
		400/400 :								
		Mezisoučet				202,13700				
		0,7*(11,1+10,85+0,65)				15,82000				
	970 25 Řezání železobetonu									
62	970251250R00	...řezání železobetonu, hloubka řezu 250 mm	m	10,90000	980,00		10 682,00	801 3	RTS	
		D1.02.01 901 :								
		zrušení výlezu z technického kanálu :								
		Mezisoučet								
		1,0*2+1,4*2				4,80000				
		dno kanálu - zachované pro přeložku vody :								
		Mezisoučet				4,80000				
		1,5*2				3,00000				
		mezi boraným a zachovaným :								
		Mezisoučet				3,00000				
		1,55*2				3,10000				
63	970251300R00	...řezání železobetonu, hloubka řezu 300 mm	m	8,00000	1 100,00		8 800,00	801 3	RTS	
		kanál v.č.D1.02.01-102 :								
		Mezisoučet								
		1,6*2+2,4*2				8,00000				
	971 05 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách základových nebo nadzákladových,									
64	971052651R00	...plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	1,15200	4 062,00		4 679,42	801 3	RTS	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
		kanál v.č.D1.02.01-102 :								
		Mezisoučet								
		1,6*2,4*0,3				1,15200				

		976 08 Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. 976 08-5 kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží							
65	976085411R00	...plochy přes 0,6 m2 D1.02.01 901 : zrušení výlezu z technického kanálu : Mezisoučet 1	kus	1,00000	68,00	68,00	801 3	RTS	
				1,00000					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				35 337,64			
66	998142251R00	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,18,19,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52, 53,54, : 56,58,61,64, : Součet: : 276,07529	t	276,07529	128,00	35 337,64		Vlastní	
				276,07529					
Díl:	711	Izolace proti vodě				8 122,06			
67	711140102R00	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením ...vodorovné, 2 vrstvy D1.02.01 901 : bourání stávajícího kanálu : 1030/2800 : Mezisoučet 0,1*1,3*11,1*1,05 1030/1550 : Mezisoučet 0,1*1,73*(53,485 12,038)*1,05 1030/2800 : Mezisoučet (0,05+0,1)/2*0,85*11,1*1,05 1030/1550 : Mezisoučet (0,1+0,05)/2*1,73*(53,485)*1,05 D1.02.01 901 : 1030/2800 : Mezisoučet 3,2*8,155*2 1030/1550 :	m2	291,54767	12,70	3 702,66	800 711	RTS	
				1,51515					
				1,51515					
				7,52885					
				0,74301					
				0,74301					
				7,28666					
				7,28666					
				52,19200					

		Mezisoučet		52,19200					
		(3,2 1,95)*1,73*2		4,32500					
		Mezisoučet		4,32500					
		1,95*((53,485 8,155)+3,25*2)*2		202,13700					
		400/400 :							
		Mezisoučet		202,13700					
		0,7*(11,1+10,85+0,65)		15,82000					
	711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů								
68	711471051RT1	...vodorovná, bez dodávky fólie	m2	11,88180	120,50	1 431,76	800 711	RTS	
		D1.02.01 201, D1.02.01 102 :							
		dilatační napojení PVC hydroizolace :							
		Mezisoučet							
		0,63*2*4,1*2*1,15		11,88180					
	711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce								
69	711491172RZ1	...vodorovná, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu	m2	5,94090	49,20	292,29	800 711	RTS	
		D1.02.01 201, D1.02.01 102 :							
		dilatační napojení PVC hydroizolace :							
		Mezisoučet							
		0,63*2*4,1*1,15		5,94090					
70	711491272RZ1	...svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu	m2	1,83597	54,80	100,61	800 711	RTS	
		D1.02.01 901 :							
		zaslepení stávajícího kanálu :							
		Mezisoučet							
		1,03*1,55*1,15		1,83598					
	711 15 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá								
71	711150014RAA	...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož,	m2	1,83597	238,90	438,61	AP PSV	RTS	
		D1.02.01 901 :							
		zaslepení stávajícího kanálu :							
		Mezisoučet							
		1,03*1,55*1,15		1,83598					
72	28322140R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 950 g/m2; PVC P	m2	13,66407	145,00	1 981,29	SPCM	RTS	
		D1.02.01 201, D1.02.01 102 :							

		dilatační napojení PVC hydroizolace : Mezisoučet 0,63*2*4,1*2*1,15*1,15			13,66407				
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
73	998711201R00	...svisle do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 69,70,72, : Součet: : 74,82630	%	79,47220	2,20	174,84	800 711	RTS	
				74,82630					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				59 630,71			
74	Z/04	D + M Komponentního nosného systému 500/2000mm, kompletně dle výkresu D1.02.01-501	ks	4,00000	486,00	1 944,00		Vlastní	
75	Z/05	D + M Komponentního nosného systému 250/2000mm, kompletně dle výkresu D1.02.01-501	ks	11,00000	392,40	4 316,40		Vlastní	
76	Z/06	D + M Komponentního systému kabelových žlabů 500/60mm, kompletně dle výkresu D1.02.01-501	m	15,00000	380,50	5 707,50		Vlastní	
77	Z/07	D + M Komponentního systému kabelových žlabů 300/60mm, kompletně dle výkresu D1.02.01-501	m	48,00000	226,00	10 848,00		Vlastní	
78	Z/11	D + M Konzoly pro uložení instalačních rozvodů 600/2400mm, kompletně dle výkresu D1.02.01-501 Mezisoučet 135,15*2	kg	270,30000	72,40	19 569,72		Vlastní	
				270,30000					
79	Z/12	D + M Konzoly pro uložení instalačních rozvodů 500/2400mm, kompletně dle výkresu D1.02.01-501 Mezisoučet 75,34*3	kg	226,02000	72,40	16 363,85		Vlastní	
				226,02000					
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně							
80	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 74,75,76,77,78,79, : Součet: : 702,88580	%	587,49470	1,50	881,24	800 767	RTS	
				702,88580					

Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot			4 452,30		
81	777615213XT3	Nátěry podlah betonových 2x - viz popis ve skladbě podlah D1.02.02 102, D1.02.02 103, D1.02.02 104 : Mezisoučet 1,6*14,39+1,98*3,6	m2	30,15200	146,20	4 408,22	Vlastní
82	998777201R00	998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 81, : Součet: : 40,89820	%	44,08220	1,00	44,08	800 773 RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			141 965,20		
83	979082213R00	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,60,61,62,63,64,65,67, : Součet: : 243,11188	t	243,11188	102,40	24 894,66	822 1 RTS
84	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,60,61,62,63,64,65,67, : Součet: : 2188,00692	t	2 188,00692	8,00	17 504,06	822 1 RTS
85	979087212R00	979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu ...suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,60,61,62,63,64,65,67, : Součet: : 243,11188	t	243,11188	46,80	11 377,64	822 1 RTS
86	979990121R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...asfaltové pásy Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,60,61,62,63,64,65,67, : Součet: : 3,64668	t	3,64668	1 200,00	4 376,02	801 3 RTS

87	979990001R00						Vlastní
		Poplatek za skládku stavební sutě	t	239,46520	350,00	83 812,82	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 57,58,59,60,61,62,63,64,65,67, : Součet: : 239,46520		239,46520			

D1.02.04-R KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vsetínská nemocnice a.s.-výstavba interního pavilonu-III.etapa-technický kanál	JKSO	
Název objektu	SO 02.Podzemní technický kanál III.etapa výstavby	EČO	
Název části	Zařízení ZTI-Vodovodní přípojka VV1 v tech. Kanále	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
D1.02.04 R	Ing. Janečková	04 2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady							
1	HSV	Dodávky	0,00						
2		Montáž	46 906,06						
3	PSV	Dodávky	0,00						
4		Montáž	5 800,53						
5	"M"	Dodávky	0,00						
6		Montáž	0,00						
7	ZRN (ř. 1-6)		52 706,59						
20	HZS								
Projektant				D		Celkové náklady			
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22		52 706,59		
Objednatel				24	15 %	0,00 DPH	0,00		
Datum a podpis		Razítko		25	21 %	52 706,59 DPH	0,00		
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00		
Datum a podpis		Razítko							
Datum a podpis		Razítko							

D1.02.04-R REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vsetínská nemocnice a.s.-výstavba interního pavilonu-III.etapa-technický kanál

Objekt: SO 02.Podzemní technický kanál III.etapa výstavby

Část: Zařízení ZTI-Vodovodní přípojka VV1 v tech. Kanále

Datum: 04 2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
0	Práce a dodávky HSV	46 906,06
0	Trubní vedení	46 461,70
0	Ostatní konstrukce a práce-bourání	444,36
0	Přesun hmot	444,36
0	Práce a dodávky PSV	5 800,53
0	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 507,32
0	Konstrukce zámečnické	1 293,21
	Celkem	52 706,59

D1.02.04-R ROZPOČET

Stavba: Vsetinská nemocnice a.s.-výstavba interního pavilonu-III.etapa-technický kanál

Objekt: SO 02.Podzemní technický kanál III.etapa výstavby

Část: Zařízení ZTI-Vodovodní přípojka VV1 v technickém kanále

Datum: 04/2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Práce a dodávky HSV				46 906,06		0,483
		Trubní vedení				46 461,70		0,483
1	R01	Montáž potrubí pro venkovní vodovody z trub litinových tlakových přírubových délky 2-4 m otevřený výkop DN 80 včetně příplatku za práci ve štole na potrubí z trub litinových přírubových normálních délek DN 80 až 250	kus	7,000	362,00	2 534,00	0,00080	0,006
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 1m+2m+3m+4m						
		0+2+2+3		7,000				
2	55251225R	trouba přírubová litinová FF DN 80 mm délka 2000 mm	kus	2,000	1 580,00	3 160,00	0,03000	0,060
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101						
3	55251227R	trouba přírubová litinová FF DN 80 mm délka 3000 mm	kus	2,000	2 370,00	4 740,00	0,05400	0,108
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101						
4	55251229R	trouba přírubová litinová FF DN 80 mm délka 4000 mm	kus	3,000	3 160,00	9 480,00	0,07000	0,210
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101						
5	R02	Montáž potrubí pro venkovní vodovody z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80 včetně příplatku za práci ve štole na potrubí z trub litinových přírubových délky do 1 m DN 80 až 250	kus	2,000	379,00	758,00	0,00080	0,002
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 0,5m						
6	R03	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 500 mm	kus	2,000	1 986,00	3 972,00	0,01400	0,028
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 0,5m						
7	R04	Montáž litinových tvarovek pro venkovní vodovody jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 včetně příplatku za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250	kus	4,000	288,50	1 154,00	0,00080	0,003
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101						
8	55259970R	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 80-90°	kus	4,000	1 375,00	5 500,00	0,00900	0,036
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101						
9	891241221R00	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 včetně příplatku za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200	kus	1,000	322,40	322,40	0,00080	0,001
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101						
10	R05	šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 80 mm PN 16	kus	1,000	3 922,00	3 922,00	0,01650	0,017
11	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	984,00	984,00	0,00000	0,000
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101						
12	R06	Pas navrtávací závitový výstup DN 80-1"	kus	1,000	1 315,00	1 315,00	0,00200	0,002
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101						
13	230032029R00	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80	kus	3,000	47,10	141,30	0,00000	0,000
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 F+ Fs+ Fp+Fb						
		1+1+0+1		3,000				
14	R07	Příruba dvoukomorová litina DN 80/98	kus	1,000	879,00	879,00	0,00300	0,003
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 F						
15	R08	Příruba jistěná na tah - litina DN 80/98	kus	1,000	1 883,00	1 883,00	0,00400	0,004
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 Fs						
16	R09	Příruba vnitřní závit DN 80-3"	kus	0,000		0,00	0,00400	0,000
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 Fp						
17	R10	Příruba slepá DN 80	kus	1,000	437,00	437,00	0,00400	0,004
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 Fb						
18	R11	Šroub s maticí nerez DN A2 M16/70	kus	112,000	43,00	4 816,00	0,00000	0,000
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101						
19	R12	Šroub s maticí nerez DN A2 M16/100	kus	8,000	58,00	464,00	0,00000	0,000
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101						
		Ostatní konstrukce a práce-bourání				444,36		0,000
		Přesun hmot				444,36		0,000
20	R13	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových ve štole	t	0,483	920,00	444,36	0,00000	0,000
		Viz součet hmotností oddílů "Trubní vedení"						
		Práce a dodávky PSV				5 800,53		0,021
		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 507,32		0,008
21	R14	Potrubí litinové krácení trub DN 80	kus	3,000	89,30	267,90	0,00000	0,000
		(zahrnuje: dodávku pomocného materiálu, práci, dávkový čas)						
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101						
22	R15	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN přes 92 mm	m	24,000	149,60	3 590,40	0,00031	0,007
		(zahrnuje: dodávku izolačních trubic, materiálu spojovacího, materiálu lešenařského, cenu za provedení izolace a kladení, dávkový čas)						
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101						
23	R16	Ventil výtokový G 1 s jedním závitem	soubor	1,000	642,30	642,30	0,00090	0,001
		(zahrnuje: dodávku armatury, případného prodloužení, materiálu těsnícího, cenu za montáž a pro výpomoc HSV, dávkový čas)						
		viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101						
24	R17	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,008	840,00	6,72	0,00000	0,000
		výkaz jednotlivých výměr viz sloupec hmotností oddílů Zdravotechnika-vnitřní vodovod						
		Konstrukce zámečnické				1 293,21		0,013
25	R18	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg (pro shybky v TK1)	kg	12,100	84,50	1 022,45	0,00005	0,001

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cena může zahrnovat: -vysekání kapsy rozměru 70x70x70 mm ve zdivu z cihel nebo tvárnic -vyvrtání kotevních otvorů průměru do 60 mm ve zdivu z cihel nebo tvárnic, ve zdivu a stropěch z betonu nebo železobetonu -osazení upevňovacích prvků -přivaření ne ocelové nebo nosné konstrukce staveb -zazdění, zabetonování nebo zalití betonem -nastřelení včetně dodání hřebů a nábojek -dodání špalíků a latí -dodání polotovárů technolog. pomocné stavební výroby viz výkres D1.02.04-101						
		"TK1" 5m*2,42 kg/m						
		5*2,42		12,100				
26	R19	tyč ocelová L rovnoramenná, zn.oceli 11375 40x40x4 mm-dodávka	t	0,012	21 560,00	258,72	1,00000	0,012
		Hmotnost: 2,42 kg/m výpočet viz předchozí položka, převod kg/t						
27	R20	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,014	860,00	12,04	0,00000	0,000
		výkaz jednotlivých výměr viz sloupec hmotnosti oddílu Konstrukce zámečnické						
		Celkem				52 706,59		0,504

Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
Soupis prací		
Rekapitulace rozpočtu		
HLAVA I.	Dodávky zařízení a rozvaděčů Přirážka na přesun dodávek je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek	
	Celkem	
HLAVA III A.	Montáže a vedlejší náklady Cena PPV je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek	16 260,30
	Celkem	16 260,30
HLAVA III B.	Materiál Prořez délkového materiálu a materiál podružný je zahrnut v jednotkových cenách jednotlivých položek	10 171,20
	Celkem	10 171,20
	Celkem rozpočtové náklady bez DPH	26 431,50
	Daň z přidané hodnoty	
	Základní sazba DPH	0,21
	DPH celkem	5 550,62
	Celkem s DPH	31 982,12

Dodávky zařízení a rozvaděčů					
Číslo položky	Popis položky	mJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
	Celkem				
Materiál viz. výkresová dokumentace D1.02.06-101					
Číslo položky	Popis položky	mJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1.	Tuhá hrdlová trubka,plastová,D/d(25/21,4),(viz v.č. D1.02.06-101:svítidla 26m+vypínače 6m+zásuvky 4m+termostat 4m)	m	40	9,00	360,00
2.	Příchytka plastová pro trubky D=25mm(viz položka č.1)	kus	40	2,70	108,00
3.	Trubka dvouplášťová,ohebná,plastová,D/d-40/32mm(trasa zemí ČS1)	m	8	10,80	86,40
4.	prostorový termostat 5-35°C IP54	kus	1	1 575,00	1 575,00
5.	Izolovaný lankový vodič CYA 10 žz(trasa rošt HOP)	m	5	18,00	90,00
6.	Kabel CYKY 3Jx6 (napojení 1f zásuvky)	m	16	34,20	547,20
7.	Kabel CYKY 5Jx6 (5+16)(napojení DT-ČS1 a 3f zásuvky)	m	16	54,00	864,00
8.	Kabel CYKY 5Jx2,5 (osvětlení chodby)	m	25	21,60	540,00
9.	Kabel CYKY 5Jx1,5 (napojení dvojtláčítka ze signálkou)	m	20	13,50	270,00
10.	Kabel CYKY 3Jx1,5(doplnění osvětlení obj.H+napojení termostatu) (10+15m)	m	25	8,10	202,50
11.	Zářivkové svítidlo průmyslové,polykarbonát,IP66,2x36,bez nouzového modulu(v.č.D1.02.06-101)	kus	1	529,20	529,20
12.	Zářivkové svítidlo průmyslové,polykarbonát,IP66,2x36,s nouzovým modulem(v.č.D1.02.06-101)	kus	2	1 069,20	2 138,40
13.	Svítidlo kruhové,přisazené,1x75W,úsporná žárovka,IP65(v.č.D1.02.06-101)	kus	2	216,00	432,00
14.	Světelný zdroj,žárovka 36W,(položky č.14+15 *2)	kus	6	32,40	194,40
15.	Světelný zdroj,úsp.žárovka 75W,(položka č.13)	kus	2	124,20	248,40
16.	Ovladač v kovové skříni,IP67,dvě tlačítka zap,vyp+signálka,M22-13-M2(v.č.D1.02.06-101)	kus	1	675,00	675,00
17.	Přepínač střídavý,řaz6,10,230V,IP66(v.č.D1.02.06-101)	kus	2	246,50	493,00
18.	Zásuvka nástěnná s víčkem,2P+PE16A,230V,IP55 (v.č.D1.02.06-101)	kus	1	301,30	301,30
19.	Zásuvka nástěnná,16A,400V,5P,IP67(v.č.D1.02.06-101)	kus	1	210,40	210,40
20.	Krabice svorkovnicová do 4x10+PE,IP55(zásuvky 2ks+světlo 1ks+ termostat 1ks)	kus	4	76,50	306,00
	Celkem materiál				10 171,20

Číslo položky	Popis položky	mJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
Montáž dle ceníku 41-M viz. výkresová dokumentace D1.02.06-101					
Číslo položky	Popis položky	mJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
21	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg (DT-ČS1)	kus	1	675,00	675,00
22	Montáž trubka plastová tuhá D 26 mm uložena pevně(pol.Ma č.1)	m	32	16,20	518,40
23	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm(pol.Ma č.20)	kus	4	67,50	270,00
24	Montáž vodič Cu izolovaný ,CYA,CY do 35mm2(pol. Ma č.5)	m	5	9,00	45,00
25	Montáž kabelů Cu,pevně,do 7x2,5 (25+20+25)	m	70	9,00	630,00
26	Montáž kabelů Cu,pevně,do 5x6(16+16)	m	32	11,70	374,40
27	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostřední obyčejné nebo vlhké(pol.Ma č.17)	kus	2	54,00	108,00
28	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP67 3P+N+PE 16A(pol.Ma č.18+č.19)	kus	2	76,50	153,00
29	Montáž ovladač tlačítkový ve skříni typ T6 3 tlačítkový(pol.Ma č.16)	kus	1	90,00	90,00
30	Montáž svítidlo žárovkové bytové přisazené 2 zdroje(pol.Ma č.13)	kus	2	157,50	315,00
31	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem(pol.Ma č.11+č.12)	kus	3	121,50	364,50
32	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji(v.č.D1.02.06-101)	kus	10	4,50	45,00
33	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji(v.č.D1.02.06-101)	kus	4	9,00	36,00
34	Demontážní práce DT-ČS1	HZS	2	225,00	450,00
	Celkem montáže 41-M				4 074,30
Montáž dle ceníku 46-M viz. výkresová dokumentace D1.02.06-101					
Číslo položky	Popis položky	mJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
35	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru ,pásmem-kolíky,(5+3)	km	0,008	13 500,00	108,00
36	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3(dle položky 1)	m	8	225,00	1 800,00
37	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií,včetně materiálu, šířka lože do 50 cm(5+9+5=19m)	m	8	58,50	468,00
38	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3(dle položky 1)	m	8	135,00	1 080,00
	Celkem montáže 46-M				3 456,00

Číslo položky	Popis položky	mJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
	Vedlejší náklady				
Číslo položky	Popis položky	mJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
39	Revize	hod	12	315,00	3 780,00
40	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	hod	5	450,00	2 250,00
41	posouzení TIČR	hod	4	675,00	2 700,00
	Celkem vedlejší náklady				8 730,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LTPROJEKT/N022**
VSETINSKA NEMOCNICE a.s. - VYSTAVBA INTERNIHO PAVILONU (III. ETAPA VYS'

Zadavatel : Zlínský kraj Třída Tomáše Bati 21 76001 Zlín-Zlín	IČO : 70891320 DIČ : CZ70891320	
Projektant : LT PROJEKT a.s. Kroftova 2619/45 61600 Brno-Žabovřesky	IČO : 29220785 DIČ : CZ29220785	

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
D1.03 SC REKONSTRUKCE ENERGOBLOKU		1,00	835 586,96
Celkem za stavbu			835 586,96

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	835 586,96
DPH	21 %	175 473,26
Celkem za stavbu s DPH		1 011 060,22

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
00	Poznámka	
1	Zemní práce - viz výkresová dokumentace D1.3.01	52 939,06
2	Základy a zvláštní zakládání	53 807,57
3	Svislé a kompletní konstrukce - viz výkresová dokumentace D1.3.01	48 724,17
4	Vodorovné konstrukce	3 023,06
61	Upravy povrchů vnitřní - viz výkresová dokumentace D1.3.01	88 517,26
62	Úpravy povrchů vnější - viz výkresová dokumentace D1.3.01	2 374,75
63	Podlahy a podlahové konstrukce	41 177,41
64	Výplně otvorů	7 197,00
94	Lešení a stavební výtahy	5 882,50
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - viz výkresová dokumentace D1.3.01	12 238,52

96	Bourání konstrukcí - viz výkresová dokumentace D1.3.01	76 501,66
99	Staveništní přesun hmot	18 721,47
711	Izolace proti vodě - viz výkresová dokumentace D1.3.01	24 046,14
712	Živičné krytiny - viz výkresová dokumentace D1.3.01	1 514,15
713	Izolace tepelné - viz výkresová dokumentace D1.3.01	12 007,64
722	Vnitřní vodovod	2 075,47
733	Rozvod potrubí	19 643,33
734	Armatury	5 110,63
735	Otopná tělesa	3 863,49
767	Konstrukce zámečnické	134 563,47
776	Podlahy povlakové	22 300,55
783	Nátěry	47 026,36
784	Malby	34 561,17
799	Ostatní	5 200,00
M211	Hromosvod	7 500,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	40 762,00
M32	Montáž elektropohonu a dieselagregátu	3 600,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	60 708,15
Cena celkem		835 586,96

Stavba :	LTPROJEKT/ VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU (III. ETAPA VÝSTAVBY)		
Objekt :	D1.03 SO06 REKONSTRUKCE ENERGOBLOKU	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D1.03 SO06**
REKONSTRUKCE ENERGOBLOKU

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D1.03.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.03.02 a D1.03.03	835 586,96
	Celkem objekt D1.03 SO06	835 586,96

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	835 586,96
DPH	21 %	175 473,26
Celkem za objekt s DPH		1 011 060,22

Rekapitulace soupisu D1.03.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.03.02 a D1.03.03

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	
1	Zemní práce - viz výkresová dokumentace D1.3.01	52 939,06
2	Základy a zvláštní zakládání	53 807,57
3	Svislé a kompletní konstrukce - viz výkresová dokumentace D1.3.01	48 724,17
4	Vodorovné konstrukce	3 023,06
61	Úpravy povrchů vnitřní - viz výkresová dokumentace D1.3.01	88 517,26
62	Úpravy povrchů vnější - viz výkresová dokumentace D1.3.01	2 374,75
63	Podlahy a podlahové konstrukce	41 177,41
64	Výplně otvorů	7 197,00
94	Lešení a stavební výtahy	5 882,50
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - viz výkresová dokumentace D1.3.01	12 238,52
96	Bourání konstrukcí - viz výkresová dokumentace D1.3.01	76 501,66
99	Staveništní přesun hmot	18 721,47
711	Izolace proti vodě - viz výkresová dokumentace D1.3.01	24 046,14
712	Živičné krytiny - viz výkresová dokumentace D1.3.01	1 514,15
713	Izolace tepelné - viz výkresová dokumentace D1.3.01	12 007,64
722	Vnitřní vodovod	2 075,47
733	Rozvod potrubí	19 643,33
734	Armatury	5 110,63
735	Otopná tělesa	3 863,49
767	Konstrukce zámečnické	134 563,47
776	Podlahy povlakové	22 300,55
783	Nátěry	47 026,36
784	Malby	34 561,17
799	Ostatní	5 200,00
M211	Hromosvod	7 500,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	40 762,00
M32	Montáž elektropohonu a dieselagregátu	3 600,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	60 708,15
	Celkem soupis D1.03.01	835 586,96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU (III. ETAPA VÝSTAVBY)		
O:	D1.03 SO06	REKONSTRUKCE ENERGOBLOKU	
R:	D1.03.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.03.02 a D1.03.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka						
		Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátného a prořezů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : h)pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :						

Díl:	1	Zemní práce - viz výkresová dokumentace D1.3.01			52 939,06		
		122 20 Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 20-3 v hornině 3					
2	122201401R00	...do 100 m3 ZEMINA - PŘEBYTEK OBJEKTU SO 01 : OBJEM KANÁLU : Mezisoučet $((7,805+8,39)/2+(5,055+4,53)/2)*1,2*1,58*0,7$	m3	17,10761	74,70	1 277,94	800 1 RTS
		122 20 Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 20-4 v hornině 4					
3	122301401R00	...do 100 m3 ZEMINA - PŘEBYTEK OBJEKTU SO 01 : OBJEM KANÁLU : Mezisoučet $((7,805+8,39)/2+(5,055+4,53)/2)*1,2*1,58*0,3$	m3	7,33183	95,70	701,66	800 1 RTS
		132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
4	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně viz výkresová dokumentace D1.3.01 : výkop pro vybourání kanálu - 70% hornina 3, 30% hornina 4 : Mezisoučet $1,95*1,6*14*0,7$ ODPOČET OBJEM KANÁLU : Mezisoučet $((7,805+8,39)/2+(5,055+4,53)/2)*1,2*1,58*0,7$	m3	13,46839	168,00	2 262,69	800 1 RTS
		132 30 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
5	132301111R00	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně výkop pro vybourání kanálu - 70% hornina 3, 30% hornina 4 : Mezisoučet $1,95*1,6*14*0,3$ ODPOČET OBJEM KANÁLU : Mezisoučet $((7,805+8,39)/2+(5,055+4,53)/2)*1,2*1,58*0,3$	m3	5,77217	198,00	1 142,89	800 1 RTS

139 7 Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek								
6	139711101R00	...v hornině 1-4 pro kanálky : 3,9*0,85*1,15+4,9*2,55*0,75+2,5*0,55*0,9+1,15*1,25*0,9 odpočet kanálků : 3,3*0,9*0,6 1,6*0,5*0,6 1,25*1,1*0,6 odpočet základu : 2,7*0,5*0,4	m3	12,08770 15,71475 3,08700 0,54000	1 085,00	13 115,15	800 1	RTS
162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
7	162301101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m ZEMINA - PŘEBYTEK OBJEKTU SO 01 : OBJEM KANÁLU : Mezisoučet $((7,805+8,39)/2+(5,055+4,53)/2)*1,2*1,58$	m3	24,43944 24,43944	54,50	1 331,95	800 1	RTS
8	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m použito pro zásyp vybouraného kanálu : výkaz viz 139711101R00 : 12,09	m3	12,09000 12,09000	120,00	1 450,80	800 1	RTS
162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
9	162201201R00	...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m výkaz viz 139711101R00 : 12,09	m3	12,09000 12,09000	120,60	1 458,05	800 1	RTS
167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku								
10	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA - PŘEBYTEK OBJEKTU SO 01 : OBJEM KANÁLU : Mezisoučet $((7,805+8,39)/2+(5,055+4,53)/2)*1,2*1,58$	m3	24,43944 24,43944	55,30	1 351,50	800 1	RTS
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								

11	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz výkresová dokumentace D1.3.01 : použito pro zásyp vybouraného kanálu : výkaz viz 139711101R00 : Mezisoučet 12,09 výkaz viz položka 122201101R00 :	m3	12,09000	83,50	1 009,52	800 1	RTS
12	174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním pro kanálky : 3,9*0,85*1,15+4,9*2,55*0,75+2,5*0,55*0,9+1,15*1,25*0,9 odpočet kanálků : 3,3*0,9*0,6 1,6*0,5*0,6 1,25*1,1*0,6 odpočet základu : 2,7*0,5*0,4 po vybouraném základu : 2,7*5,3*1,03 ZÁSYPO vybourání kanálu : Mezisoučet 1,95*1,6*14*0,7	m3	57,40305 15,71475 3,08700 0,54000 14,73930 26,82705 30,57600	252,80	14 511,49	800 1	RTS
13	58337310	Štěrkopísek frakce 0-4 80 % frakce 16/32, 20 % štěrkopísek množství viz předchozí položka : 26,83*1,67*1,05*0,2	T	9,40930 9,40928	240,20	2 260,11		Vlastní
14	583418004R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B množství viz předchozí položka : 26,83*1,67*1,05*0,8	T	37,63710 37,63712	294,00	11 065,31	SPCM	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				53 807,57		
15	273321311R00	273 32 Beton základových desek železový bez dodávky a uložení výztuže ...z betonu C 16/20 viz D1.03.01 201 pod dieselagr. : 2,15*4,5*0,575	m3	5,56312 5,56313	2 290,00	12 739,54	801 1	RTS
		273 35 Bednění stěn základových desek						

	svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
16	273351215R00	...zřízení viz D1.03 201 pod dieselagr. : (2,15+4,5)*0,6*2	m2	7,98000	460,00	3 670,80	801 1	RTS	
17	273351216R00	...odstranění viz D1.03 201 pod dieselagr. : (2,15+4,5)*0,6*2	m2	7,98000	100,00	798,00	801 1	RTS	
18	273361821R00	273 36 Výztuž základových desek rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 273 36-1 z betonářské oceli ...10505 + pasů a tvárnic bednění : viz D1.03 201 : 0,120+0,018	t	0,13800	20 000,00	2 760,00	801 1	RTS	
19	273362021R00	273 36 Výztuž základových desek rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 273 36-2 ze svařovaných sítí ...ze svařovaných sítí viz D1.03 201 pod dieselagr. : 0,231	t	0,23100	20 500,00	4 735,50	801 1	RTS	
20	274272110RT3	274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárnic s výplní betonem, bez výztuže, ...tloušťky 150 mm, výplň betonem C 16/20 viz D1.03 201 : schema 1 : (2,3+4,5)*0,25*2 schema 2 : 7,2*0,5 schema 3 : 3,9*1,0*2	m2	14,80000	675,00	9 990,00	801 1	RTS	
21	274313611R00	274 31 Beton základových pasů prostý 274 31-3 prostý ...z betonu C 16/20 včetně soklu : venkovní přístřešek : (2,2+2,7)*0,4*1,0	m3	6,11560	2 290,00	14 004,72	801 1	RTS	

		pod kanálky viz D1.03-201 : 7,2*0,45*0,54+4,5*0,5*0,6+(4,5+2,15*2)*0,4*0,3			4,15560					
		274 35 Bednění stěn základových pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
22	274351215R00	...zřízení venkovní přístřešek : (2,2+2,7)*2*1,0	m2	9,80000	380,00	3 724,00	801 1	RTS		
23	274351216R00	...odstranění venkovní přístřešek : (2,2+2,7)*2*1,0	m2	9,80000	100,00	980,00	801 1	RTS		
24	278381124X	Dveřní soklík plochy do 0,09 m2 z bet. C 16/20 komplet vč.bednění m.č.1,01 : 0,9*0,15*0,1	m3	0,01350 0,01350	30 000,00	405,00		Vlastní		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce - viz výkresová dokumentace D1.3.01				48 724,17				
		310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
25	310238411RT1	...pro jakoukoliv maltu cementovou zazdívka kanálu viz D1.3.01-101 : 0,8*0,6*0,3	m3	0,14400 0,14400	4 483,00	645,55	801 4	RTS		
26	310278841R00	310 27-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnici ...o tloušťce zdi do 300 mm viz výkresová dokumentace D1.3.01 : 1.NP : (2,6*3,0 1,7*2,5)*0,3+1,1*1,2*0,3	m3	1,46100 1,46100	3 208,00	4 686,89	801 4	RTS		
27	317168112R00	317 16 Překlady keramické 317 16-1 montáž a dodávka ...nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů. 1.NP : 1	kus	1,00000 1,00000	243,00	243,00	801 1	RTS		
28	317234410RT2	317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, ...cementovou	m3	0,04700	5 098,00	239,61	801 4	RTS		

		viz půdorys 1.NP : (2,9+1,8)*0,1*0,1			0,04700						
		317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L									
29	317941121RT3	...profil I, výšky 120 mm viz půdorys 1.NP : (2,9*2+1,8*2)*0,0115*1,08	t	0,11670	26 940,00	3 143,90	801 1		RTS		
				0,11675							
		342 24 Příčky z tvárníc pálených jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 342 24-1 Příčky z tvárníc pálených									
30	342248109R00	...tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 1.NP : (1,75+1,8+3,0+3,2)*4,55+2,3*0,4	m2	45,28250	414,00	18 746,96	801 1		RTS		
				45,28250							
		342 24 Příčky z tvárníc pálených jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 342 24-1 Příčky z tvárníc pálených									
31	342248114R00	...tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 1.NP : (8,7+0,3)*4,55 0,9*2,0	m2	39,15000	497,00	19 457,55	801 1		RTS		
				39,15000							
		346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné jakýmkoliv cihlami,									
32	346244381RT2	...výšky do 200 mm viz půdorys 1.NP : (2,9*2+1,8*2)*0,1	m2	0,94000	688,00	646,72	801 1		RTS		
				0,94000							
33	31714 3531	Překlady nosné porobeton 2250x249x250mm 1.NP : 1	kus	1,00000	914,00	914,00			Vlastní		
				1,00000							
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				3 023,06					
		411 12-1 Osazování prefabrikovaných stropních dílců montáž prefabrikovaných stropních dílců se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu									
34	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm v.č.D1.03-102 : 2*4	kus	8,00000	147,40	1 179,20	801 2		RTS		
				8,00000							

35	59341225R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 149,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; q dov 2,61 kN/m v.č.D1.03 : 2*4*1,01	kus	8,08000 8,08000	228,20	1 843,86	SPCM	RTS
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní - viz výkresová dokumentace D1.3.01			88 517,26			
36	602016141xT1	Omítka stěn štuková cementová - natažení štku tloušťka vrstvy 3 mm viz D1.03 : stávající zdivo : (9,25+9,5)*4,45*2-1,5*2,5-0,8*2,0-1,8*2,0-1,7*2,5 0,6*2*4,45+0,45*4*4,45 5,6*0,9	m2	161,98500 153,67500 8,31000	118,00	19 114,23		Vlastní
37	611451331R00	Oprava cem.omítek stropů,ocelí hlaz.do 30 % plochy Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz D1.03 : 40,6+26,9+10,3+1,8+7,0	m2	86,60000 86,60000	126,50	10 954,90		Vlastní
38	612451232R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková plstí hlazená viz D1.03 101 : nové příčky : (1,75+1,8+3,0+3,2)*4,55*2+2,3*0,4*2 (8,7+0,3)*4,55*2 0,9*2,0*2	m2	168,86500 90,56500 78,30000	240,00	40 527,60		Vlastní
39	612451320R00	Oprava cementových omítek stěn hladkých do 30 % Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. vizD1.03 101 : stávající zdivo : (9,25+9,5)*4,45*2-1,5*2,5-0,8*2,0-1,8*2,0-1,7*2,5 0,6*2*4,45+0,45*4*4,45 5,6*0,9	m2	161,98500 153,67500 8,31000	84,50	13 687,73		Vlastní
40	618451121R00	Omítka uzavř. kanálů 140x80 cm, MC, hladká viz D1.03 201 : schema 1 : (2,3+4,5)*0,25*2 schema 2 : 7,2*0,5 schema 3 : 3,9*1,0*2	m2	14,80000 3,40000 3,60000 7,80000	286,00	4 232,80		Vlastní
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější - viz výkresová dokumentace D1.3.01			2 374,75			
41	622421143R00	622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové ...štukové, složitost 1÷ 2 - dle stávající : zapravení po zazdívkách - viz F3.01-301 :	m2	8,05000	295,00	2 374,75	801 1	RTS

		2,0*0,6+3,0*3,2 1,7*2,5+1,5*1,0		8,05000					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				41 177,41			
	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm								
42	631312611R00	...z betonu C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkl.beton dle podlah viz 1.NP : D 1 : 40,7*0,062 D 2 : (26,9+7,0)*0,066 D 4 : 1,8*0,096	m3	4,93360	2 590,00	12 778,02	801 1	RTS	
				2,52340					
				2,23740					
				0,17280					
	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm								
43	631313611R00	...z betonu C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkl.beton dle podlah viz 1.NP : D 1 : 40,7*0,1 D 2 : (26,9+7,0)*0,1 D 3 : 10,3*0,1 D 4 : 1,8*0,1	m3	8,67000	2 590,00	22 455,30	801 1	RTS	
				4,07000					
				3,39000					
				1,03000					
				0,18000					
	631 31-917 Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny								
44	631319171R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm podkl.beton dle podlah viz 1.NP : D 1 : 40,7*0,062 D 2 : (26,9+7,0)*0,066 D 4 : 1,8*0,096	m3	4,93360	230,00	1 134,73	801 1	RTS	
				2,52340					
				2,23740					
				0,17280					
	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí								
45	631362021R00	...ze svařovaných sítí podkl.beton dle podlah viz 1.NP : D 1 : 40,7*0,00215*1,15 D 2 : (26,9+7,0)*0,00215*1,15	t	0,18890	21 600,00	4 080,24	801 1	RTS	
				0,10063					
				0,08382					

		D 4 : 1,8*0,00215*1,15		0,00445				
46	632451231X	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. spádový 10-40 mm - komory D1.3.01 102 : 1,4*1,05*2	m2	2,94000 2,94000	248,00	729,12		Vlastní
Díl:	64	Výplně otvorů				7 197,00		
47	553 30500	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM pro Z/1 - 80/197/10 cm s pož.odol.EW 30	KUS	1,00000	1 740,00	1 740,00		Vlastní
48	553 30600	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM pro Z/2 - 90/197/15 cm s pož.odol.EW 30	KUS	1,00000	1 805,00	1 805,00		Vlastní
49	642945111RXX	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2 Z/1 : 1 Z/2 : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	1 826,00	3 652,00		Vlastní
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				5 882,50		
50	941955003R00	pomocné, o výšce lešěňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m dle 1.NP : 9,0*9,5 okolo obj.pro zazdívký : 5,0*1,0	m2	90,50000 85,50000 5,00000	65,00	5 882,50		Vlastní
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - viz výkresová dokumentace D1.3.01				12 238,52		
51	952901221RXX	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních dle 1.NP : 9,2*9,6	m2	88,32000 88,32000	32,00	2 826,24		Vlastní
52	952903112X	Vyčištění kanálů včetně odmaštění (5,2+5,5+2,2)*0,62+2,0*0,7+5,7*0,7+1,0*0,35*2	m2	14,08800 14,08800	35,00	493,08		Vlastní
53	953942121RXX	Osazení ochranných úhelníků kotvy kanálu : Z/3 : 8*4 Z/4 : 4*2 Z/5 : 2*7 Z/6 : 2*7,0	kus	68,00000 32,00000 8,00000 14,00000 14,00000	73,10	4 970,80		Vlastní
54	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	38,00000	92,20	3 503,60		Vlastní

		Z/7 : 4		4,00000					
		ZS/2 : 4		4,00000					
		D1.03.02 101 :							
		Mezisoučet		8,00000					
		30		30,00000					
55	953981303RXX	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	8,00000	55,60	444,80			Vlastní
		Z/7 : 4		4,00000					
		ZS/1 : 4		4,00000					
Díl:	96	Bourání konstrukcí - viz výkresová dokumentace D1.3.01				76 501,66			
56	961044111R00	961 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...z betonu prostého pod náhradním zdrojem : 2,7*5,3*0,5 pod technologie : 0,45*1,0*0,3+0,4*1,1*0,3 základ přístřešku : (2,2+3,5)*0,4*1,0	m3	9,70200	1 585,00	15 377,67	801 3		RTS
				7,15500					
				0,26700					
				2,28000					
57	961055111R00	961 05 Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...Bourání základů železobetonových technický ŽB kanál - osa 6-8 : Mezisoučet 0,25*1,43*((7,805+5,055)+(8,39+4,53))/2	m3	4,60818	2 610,00	12 027,35	801 3		RTS
				4,60818					
58	962051115R00	962 05-1 Bourání příček železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...tloušky do 100 mm stěny kanálů : (1,6+1,0*3+8,0+8,0+2,5*2+0,8+6,5)*0,8 dno : 3,3*0,9+1,6*0,5+1,25*1,1+1,1*0,45*2	m2	32,45500	162,40	5 270,69	801 3		RTS
				26,32000					
				6,13500					
		962 05-2 Bourání zdiva železobetonového							

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
59	962052211R00	...Bourání zdiva železobetonového nadzákladového technický ŽB kanál - osa 6-8 : Mezisoučet 0,25*0,6*((7,805+5,055)+(8,39+4,53))+1,03*2)/2	m3	2,08800	2 820,00	5 888,16	801 3	RTS	
963 01-5 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanismu,									
60	963015141R00	...Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t technický ŽB kanál - osa 6-8 : Mezisoučet 22	kus	22,00000	287,00	6 314,00	801 3	RTS	
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin									
61	965042241R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 podlaha strojovny : (9,25*9,6 2,7*5,3)*0,18	m3	13,40820	1 280,00	17 162,50	801 3	RTS	
62	965043341R00	...Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 technický ŽB kanál - osa 6-8 : Mezisoučet 0,1*1,6*((7,805+5,055)+(8,39+4,53))/2 technický ŽB kanál - osa 6-8 : Mezisoučet 0,08*1,43*((7,805+5,055)+(8,39+4,53))/2	m3	3,53702	1 105,00	3 908,41	801 3	RTS	
965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitů litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár									
63	965081712R00	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy do 1 m2 podlaha strojovny : 9,25*9,6 2,7*5,3	m2	74,49000	44,20	3 292,46	801 3	RTS	
967 03-17 Přisekání plošné zdiva cihelného z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
64	967031732R00	...Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm odsekání přízdívky kanálu : technický ŽB kanál - osa 6-8 :	m2	27,84000	97,20	2 706,05	801 3	RTS	

		Mezisoučet											
		1,0*((7,805+5,055)+(8,39+4,53)+1,03*2)				27,84000							
		968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,											
65	968071125R00	...dveří, plochy do 2 m2 strojovna : 1	kus		1,00000	16,30		16,30	801 3		RTS		
					1,00000								
		968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet 968 07-21 ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)											
66	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 strojovna : 0,8*2,0	m2		1,60000	185,50		296,80	801 3		RTS		
					1,60000								
		971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených											
67	971035341R00	...na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). strojovna : 2	kus		2,00000	119,00		238,00	801 3		RTS		
					2,00000								
		971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených											
68	971035441R00	...na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). strojovna : 1	kus		1,00000	195,60		195,60	801 3		RTS		
					1,00000								
		971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených											
69	971035641R00	...na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). strojovna : 2,5*1,5*0,25+2,6*3,0*0,25	m3		2,88750	871,50		2 516,46	801 3		RTS		
					2,88750								
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů											
70	974031664R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m		9,40000	111,30		1 046,22	801 3		RTS		

		strojovna : 1,8*2+2,9*2		9,40000					
71	976072321X	Vybourání kov.VZT žaluzie nad 0,3 m2 ze zdi cih 1.NP : 1	kus	1,00000 1,00000	245,00	245,00		Vlastní	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				18 721,47			
72	999281105R00	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46, 47,48, : 49,50,51,52,53,58,59,64,66,67,68,69, : Součet: : 146,26145	t	146,26145 146,26145	128,00	18 721,47	801 4	RTS	
Díl:	711	Izolace proti vodě - viz výkresová dokumentace D1.3.01				24 046,14			
73	711111001RZ1	711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 711 11-1 na ploše vodorovné 711 11-11 nátěrem ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP podlaha 1.NP : 9,25*9,6	m2	88,80000 88,80000	19,50	1 731,60	800 711	RTS	
74	711112001RZ1	711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 711 11-21 nátěrem ...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP bet.základ dieslu - F3.01-201 : (2,15+4,5)*0,5*2	m2	6,65000 6,65000	28,50	189,53	800 711	RTS	
75	711141559RZ3	711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, podlaha 1.NP : 9,25*9,6	m2	88,80000 88,80000	143,20	12 716,16	800 711	RTS	
76	711142559RZ3	...svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	6,65000	164,80	1 095,92	800 711	RTS	

		bet.základ dieslu - F3.01-201 : (2,15+4,5)*0,5*2			6,65000					
		711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením								
77	711140102R00	...Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst technický ŽB kanál - osa 6-8 : Mezisoučet 2*1,43*((7,805+5,055)+(8,39+4,53))/2*1,15 Mezisoučet 1,0*(1,03*2+7,805+5,055+8,39+4,53)*1,15	m2	74,41121	11,30	840,85	800 711	RTS		
		711 21 Izolace stěrkové								
78	711210010RA0	...nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou jednosložkovou izolací , proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolačního nátěru válečkem ve dvou vrstvách, nebo stěrkou v jedné vrstvě. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. kanály : (0,8*2+1,1)*3,9+(1,0*2+0,5)*7,2	m2	28,53000	247,00	7 046,91	AP PSV	RTS		
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
79	998711201R00	...svisle do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 73,74,75,76, : Součet: : 228,08320	%	236,20962	1,80	425,18	800 711	RTS		
Díl:	712	Živičné krytiny - viz výkresová dokumentace D1.3.01				1 514,15				
80	712310902XX	Údržba krytiny střech do 10°, za studena asf. lak, 1 x nátěr - včetně dodávky asf. laku F3.01 102 : 1,4*1,05*2+(1,4+1,1)*0,3*2*2	m2	5,94000	62,40	370,66		Vlastní		
81	712341559XV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu dle stávajícího komoryD1.03 102 : 1,4*1,05*2+(1,4+1,1)*0,3*2*2	m2	5,94000	188,00	1 116,72		Vlastní		
		998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně								
82	998712201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 80,81, :	%	14,87376	1,80	26,77	800 711	RTS		

		Součet : 17,75470		17,75470				
Díl:	713	Izolace tepelné - viz výkresová dokumentace D1.3.01				12 007,64		
83	713121111R00	713 12 Montáž tepelné izolace podlah ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu D 1 : 40,7 D 2 : 26,9+7,0 D 3 : 10,3+(4,5+2,15)*0,5*2	m2	91,55000 40,70000 33,90000 16,95000	19,20	1 757,76	800 713	RTS
84	713191100RT9	713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu D 1 : 40,7 D 2 : 26,9+7,0 D 3 : 10,3 D 4 : 1,8	m2	86,70000 40,70000 33,90000 10,30000 1,80000	24,80	2 150,16	800 713	RTS
85	713191221R00	...obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu m.č.1,01 : (9,25+4,35)*2 102 : (9,25+5,1)*2	m	55,90000 27,20000 28,70000	14,20	793,78	800 713	RTS
86	28375199	Deska antivibrační na bázi polyuretanu tl.25 mm D 3 : (10,3+(4,5+2,15)*0,5*2)*1,03	m2	17,45850 17,45850	146,20	2 552,43		Vlastní
87	28375851R	deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 D 1 : 40,7*1,03 D 2 : (26,9+7,0)*1,03	m2	76,83800 41,92100 34,91700	58,50	4 495,02	SPCM	RTS
88	998713201R00	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 83,84,86,87, : Součet : 214,61110	%	117,49156 214,61110	2,20	258,48	800 713	RTS
Díl:	722	Vnitřní vodovod				2 075,47		
89	722130802R00	722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových ...přes DN 25 do DN 40	m	17,00000	53,30	906,10	800 721	RTS

722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového									
90	722130901R00	...zazátkování vývodu,	kus	1,00000	23,20	23,20	800 721	RTS	
91	722130916R00	...přeřezání ocelové trubky, přes DN 25 do DN 50	kus	6,00000	29,20	175,20	800 721	RTS	
722 19-09 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí včetně vypuštění a napuštění,									
92	722190901R00	...při opravě	kus	1,00000	54,70	54,70	800 721	RTS	
93	722290821R00	svislé, v objektech výšky do 6m	t	0,80400	1 094,00	879,58		Vlastní	
94	998722201R00	v objektech výšky do 6 m	%	20,38776	1,80	36,70		Vlastní	
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :							
		90, :							
		Součet: : 20,52860		20,52860					
Díl:	733	Rozvod potrubí				19 643,33			
733 11 Potrubí z trubek závitových									
95	733111114R00	...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	30,00000	265,60	7 968,00	800 731	RTS	
96	733111115R00	...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	16,00000	324,80	5 196,80	800 731	RTS	
733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí									
733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných									
97	733190107R00	...přes DN 32 do DN 40 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 30+16	m	46,00000	7,20	331,20	800 731	RTS	
98	733999001	Zamrazení potrubí DN 25	sada	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní	
998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí									
99	998733201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 95,96, : Součet: : 258,88400	%	192,96000	1,80	347,33	800 731	RTS	

Díl:	734	Armatury				5 110,63		
		734 20 Montáž závitových armatur						
		734 20 9 armatury ve specifikaci						
100	734209103R00	...s jedním závitem, G 1/2" AOV : 2	kus	2,00000	18,60	37,20	800 731	RTS
				2,00000				
		734 20 Montáž závitových armatur						
		734 20 9 armatury ve specifikaci						
101	734209113R00	...se dvěma závity, G 1/2" kulový kohout DN 15 : 2 termostatický ventil : 3 Uzavírací šroubení : 3	kus	8,00000	58,10	464,80	800 731	RTS
				2,00000				
				3,00000				
				3,00000				
		734 20 Montáž závitových armatur						
		734 20 9 armatury ve specifikaci						
102	734209115R00	...se dvěma závity, G 1" kulový kohout DN 25 : 2	kus	2,00000	82,00	164,00	800 731	RTS
				2,00000				
		734 29-9 Opravy závitových armatur						
		734 29-97 zpětná montáž hlavice						
103	734291951R00	...učního a termostatického ovládání termostat.hlavice : 3	kus	3,00000	47,70	143,10	800 731	RTS
				3,00000				
104	734001	Kulový ventil DN 15	kus	2,00000	119,00	238,00		Vlastní
105	734003	Kulový ventil DN 25	kus	2,00000	266,40	532,80		Vlastní
106	734008	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	kus	3,00000	433,20	1 299,60		Vlastní
107	734009	Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15 rohový	kus	3,00000	384,60	1 153,80		Vlastní
108	734010	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 rohové s možn.vypouš.sroub.max,otevřeno	kus	3,00000	261,50	784,50		Vlastní
109	734014	Automat.odvzdušň.ventil DN 15	kus	2,00000	133,70	267,40		Vlastní
		998 73-4 Přesun hmot pro armatury						
110	998734201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	50,85200	0,50	25,43	800 731	RTS

Díl:	735	Otopná tělesa				3 863,49		
111	735000912R00	735 00-9 Regulace otopného systému při opravách ...vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	3,00000	88,80	266,40	800 731	RTS
112	735119140R00	735 11 Otopná tělesa litinová článková 735 11-9 Montáž těles otopných litinových článkových ...montáž těles otopných litinových článkových bez rozlišení těleso 30 čl : 30*0,44	m2	13,20000 13,20000	239,00	3 154,80	800 731	RTS
113	735111810R00	735 11 Demontáž radiátorů litinových ...článkových těleso 30 čl : 30*0,44	m2	13,20000 13,20000	23,70	312,84	800 731	RTS
114	735191905R00	735 19-9 Ostatní opravy otopných těles 735 19-94 odvzdušnění ...otopných těles	kus	3,00000	17,90	53,70	800 731	RTS
115	998735201R00	998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa ...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 112, : Součet : 37,05960	%	37,87740 37,05960	2,00	75,75	800 731	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				134 563,47		
116	767135221R00	767 13 Montáž stěn a příček z plechu 767 13-1 Montáž stěn kovových ...na pomocnou konstrukci - zpětná montáž : venk.přístřešek : (2,3+3,6)*3,0	m2	17,70000 17,70000	186,50	3 301,05	800 767	RTS
117	767134802R00	767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu 767 13-82 oplechování stěn ...plechy šroubovanými venk.přístřešek : (2,3+3,6)*3,0	m2	17,70000 17,70000	56,30	996,51	800 767	RTS
118	767135831R00	767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu 767 13-83 roštu pro oplechování ...z lamel	m2	17,70000	29,20	516,84	800 767	RTS

		venk.přístřešek : (2,3+3,6)*3,0		17,70000					
119	767392112R00	767 39 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným ...šroubováním - zpětná montáž : venk.přístřešek : 2,3*3,6	m2	8,28000	145,00	1 200,60	800 767	RTS	
				8,28000					
120	767392802R00	767 39-8 Demontáž krytin střech z plechů ...šroubovaných venk.přístřešek : 2,3*3,6	m2	8,28000	78,90	653,29	800 767	RTS	
				8,28000					
121	767996801R00	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb 767 99-81 atypických konstrukcí ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg ocelový poklop a nosníky stáv.kanálu : (3,7*0,55+(5,2+5,5+2,2)*0,62+2,0*0,7+5,7*0,7+1,0*0,35*2)*45 (3,2*0,9+2,5*0,65+1,4*0,5+1,6*0,5+1,5*1,0)*45	kg	1 063,26000	18,20	19 351,33	800 767	RTS	
				725,53500					
				337,72500					
122	553 10100	Dveře vni plech.oboustranně opláštěné 80/197 cm výplň,kování EW 30/DP3-C - komplet proved dle Z/1 samozavírač.	kus	1,00000	10 240,00	10 240,00		Vlastní	
123	553 10200	Dveře vni plech.oboustranně opláštěné 90/197 cm výplň,kování EW 30/DP3-C - komplet proved dle Z/2 samozavírač.	kus	1,00000	11 060,00	11 060,00		Vlastní	
124	553 10300	Ocel.kce zakrytí kanálku - komplet dod + mont + osazení dle Z/3 : 7,6*38,0 Z/4 : 43,4*2,1 Z/5 : 29,9*6,4 Z/6 : 31,2*7,0	kg	789,70000	72,40	57 174,28		Vlastní	
				288,80000					
				91,14000					
				191,36000					
				218,40000					
125	553 10400	Ocel.kce pro ztužení - komplet dle Z/7 dod + mont + osazení + žár.pozink 51,8*2	kg	103,60000	104,00	10 774,40		Vlastní	
				103,60000					
126	553 20100	Demontáž stáv.zábradlí,oprava ,doplnění a zpětná montáž dle ZS/1	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00		Vlastní	
127	553 20200	Demontáž stáv.žebříku,oprava ,doplnění a zpětná montáž dle ZS/2	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní	

128	553 20300	Ocelová kce podchycení otvorů dod + mont viz statika D1.03.02-101 vč. podmazání kčí cementovou maltou a svorníků : Mezisoučet 157,1	kg	157,10000	72,40	11 374,04		Vlastní
129	767995111x00	Mtž atypická zámečnická kce -5kg	kg	31,00000	45,00	1 395,00		Vlastní
130	76701	Dodávka KDK Potrubí oce.DN 20 30/1,5 : 20,0 Potrubí oce.DN 25 16/1,5 : 11,0	kg	31,00000 20,00000 11,00000	42,50	1 317,50		Vlastní
131	998767201R00	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 116,119,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, : Součet: : 1686,00310	%	1 325,74844	1,50	1 988,62	800 767	RTS
Díl:	776	Podlahy povlakové				22 300,55		
132	77655 1199	Položení dielektr.koberce vč.dodávky koberce, vytažení na stěnu a povrch.úpravy podl. D 1 : 40,7	m2	40,70000	542,50	22 079,75		Vlastní
133	998776201R00	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m ...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 132, : Součet: : 590,15000	%	220,79750	1,00	220,80	800 775	RTS
Díl:	783	Nátěry				47 026,36		
134	783201811R00	783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí ...oškrabáním ZS/1 : 1,2*1,0*2*2 ZS/2 : 4,0*0,5*2	m2	8,80000 4,80000 4,00000	19,70	173,36	800 783	RTS
135	783222110RT1	783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické ...2x email včetně pomocného lešení.	m2	69,80550	142,40	9 940,30	800 783	RTS

		Z/1 : 0,8*2,0*2		3,20000					
		Z/2 : 0,9*2,0*2+4,9*0,3		5,07000					
		Z/3 : 7,6*38,0*0,065		18,77200					
		Z/4 : 43,4*2,1*0,065		5,92410					
		Z/5 : 29,9*6,4*0,065		12,43840					
		Z/6 : 31,2*7,0*0,065		14,19600					
		zesílení dle statiky : 157,0*0,065		10,20500					
136	783225600R00	...2x email	m2	9,47000	124,50	1 179,02	800 783	RTS	
		Z/1 : 0,8*2,0*2+4,8*0,25		4,40000					
		Z/2 : 0,9*2,0*2+4,9*0,3		5,07000					
137	783226100R00	...základní	m2	6,80000	44,20	300,56	800 783	RTS	
		Z/1 : 0,8*2,0*2		3,20000					
		Z/2 : 0,9*2,0*2		3,60000					
138	783237100R00	...základní	m2	69,80550	46,30	3 231,99	800 783	RTS	
		Z/1 : 0,8*2,0*2		3,20000					
		Z/2 : 0,9*2,0*2+4,9*0,3		5,07000					
		Z/3 : 7,6*38,0*0,065		18,77200					
		Z/4 : 43,4*2,1*0,065		5,92410					
		Z/5 : 29,9*6,4*0,065		12,43840					
		Z/6 : 31,2*7,0*0,065		14,19600					
		zesílení dle statiky : 157,0*0,065		10,20500					
	783 22-9 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické na vzduchu schnoucích								
139	783221900R00	...jednonásobné	m2	8,80000	68,30	601,04	800 783	RTS	
		ZS/1 : 1,2*1,0*2*2		4,80000					
		ZS/2 : 4,0*0,5*2		4,00000					
140	783224900R00	...jednonásobné s 1x emailováním	m2	8,80000	118,00	1 038,40	800 783	RTS	
		ZS/1 : 1,2*1,0*2*2		4,80000					
		ZS/2 : 4,0*0,5*2		4,00000					
141	783425422	Nátěr synt potr M 1a+1z+2e	m	46,00000	29,40	1 352,40		Vlastní	
		potrubí ocelové : 30,0+16,0		46,00000					

142	783824120X00	Nátěr omyvatelný omítek pro techn.pr 1x + 2x email 1 01 : (4,35+7,25)*1,5*2 1,6*1,5 0,9*1,5 1 02 : (5,1+7,25)*1,5*2 1,5*1,2 0,9*1,5 1 03 : (1,7*2+3,0*2+4,1*2+1,8+2,0)*1,5	m2	97,05000 31,05000 33,90000 32,10000	146,60	14 227,53		Vlastní
143	783851223X00	Nátěr epoxidový betonových podlah - 2 x vrstva vazné a penetrační hmoty,dvoukomponentní viz přesný popis ve skladbě podlah D 1 : 40,7 D 2 : 26,9+7,0 D 3 : 10,3 D 4 : 1,8	m2	86,70000 40,70000 33,90000 10,30000 1,80000	172,80	14 981,76		Vlastní
Díl: 784		Malby				34 561,17		
144	711212111R00	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-1 nátěr podkladní ...pod hydroizolační stěrky viz D1.03.01 101 : strop : 40,6+26,9+10,3+1,8+7,0 stávající zdivo : (9,25+9,5)*4,45*2 0,6*2*4,45+0,45*4*4,45 5,6*0,9 nové příčky : (1,75+1,8+3,0+3,2)*4,55*2+2,3*0,4*2 (8,7+0,3)*4,55*2	m2	434,25000 86,60000 166,87500 8,31000 90,56500 81,90000	46,30	20 105,78	800 711	RTS
145	784402801R00	784 40 Odstranění maleb ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m vizD1.03.01 101 : strop : 40,6+26,9+10,3+1,8+7,0 stávající zdivo : (9,25+9,5)*4,45*2 0,6*2*4,45+0,45*4*4,45 5,6*0,9	m2	261,78500 86,60000 166,87500 8,31000	14,00	3 664,99	800 784	RTS
146	784452471R00	784 45 Malby z malířských směsí ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, dvou a více barevné s bílým stropem, dvojnásobné viz D1.03.01 101 : strop : 40,6+26,9+10,3+1,8+7,0 stávající zdivo : (9,25+9,5)*4,45*2 0,6*2*4,45+0,45*4*4,45 5,6*0,9 nové příčky :	m2	337,20000 86,60000 166,87500 8,31000	32,00	10 790,40	800 784	RTS

		(1,75+1,8+3,0+3,2)*4,55*2+2,3*0,4*2 (8,7+0,3)*4,55*2 odpočet omyvatel.nátěru : -97,05		90,56500 81,90000 97,05000			
Díl:	799	Ostatní				5 200,00	
147	0110 1001	Napuštění,odvzdušnění systému	hod	10,00000	260,00	2 600,00	Vlastní
148	0110 1002	Provozní a tlaková zkouška	hod	10,00000	260,00	2 600,00	Vlastní
Díl:	M211	Hromosvod				7 500,00	
149	125 13654	Úprava hromosvodu po odpojení dieslu - odpojení hlavic,spojení zemniče - přesný popis, vz D1.03.01 901	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				40 762,00	
150	1	RACK 12U, 19": Rozvaděč nástěnný dvoudílný 12U/500mm celoskleněné dveře 1	ks	1,00000 1,00000	3 150,00	3 150,00	Vlastní
151	10	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabíčka, keystone, rámeček, maska) 3	ks	3,00000 3,00000	314,00	942,00	Vlastní
152	11	Montážní sada (sada kopmletačních šroubů, matic a podložek pro montáž rozvaděčů) 1x1 pro kompletaci datového rozvaděče : 1	ks	1,00000 1,00000	300,00	300,00	Vlastní
153	12	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	480,00	480,00	Vlastní
154	13	Pomocné instalační práce	hod	2,00000	280,00	560,00	Vlastní
155	14	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 2x30 + 2x20 + 2x15 : 130	m	130,00000 130,00000	14,10	1 833,00	Vlastní
156	15	Doprava 1	sada	1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
157	17	Kabel CYKY 3Cx1,5 1x30 pro přívod napájení datového rozvaděče :	m	30,00000	19,00	570,00	Vlastní

		30		30,00000				
158	18	Trubka PVC 16mm p.o.	m	70,00000	18,00	1 260,00	Vlastní	
159	19	Trubka PVC 23mm p.o.	m	95,00000	20,00	1 900,00	Vlastní	
160	2	Optická vana - 12xSC - komplet: Optické vana, čelo optické vany pro 12xSC, optická kazeta pro 12, svárů, 8ks optické spojky SC-SC, pigtail 1x1 do rozvaděče, zakončení optického připojení : 1	ks	1,00000 1,00000	4 464,00	4 464,00	Vlastní	
161	20	Trubka PVC 29mm p.o.	m	60,00000	24,00	1 440,00	Vlastní	
162	21	Krabice KU68 p.o.	ks	10,00000	32,00	320,00	Vlastní	
163	22	Krabice KO 97 p.o.	ks	8,00000	56,00	448,00	Vlastní	
164	23	Krabice KO 125 p.o.	ks	4,00000	110,00	440,00	Vlastní	
165	24	Požární ucpávky prostupů kabeláže	ks	4,00000	220,00	880,00	Vlastní	
166	25	Průraz zdivem	ks	8,00000	125,00	1 000,00	Vlastní	
167	26	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	
168	27	Pomocné montážní práce	hod	15,00000	280,00	4 200,00	Vlastní	
169	28	Měření a kontrola met. vedení	ks	16,00000	45,00	720,00	Vlastní	
170	29	Uvedení zařízení do provozu a připojení	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní	
171	3	Optický patch cord 9/125 μm duplex SC/SC 1m 6x1- 1x duplexní PATCH cord pro 2x simplexní vlákno kabelu : 6	ks	6,00000 6,00000	200,00	1 200,00	Vlastní	
172	30	Kontrola optického vedení	ks	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	
173	31	Výchozí revize	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	

174	4	Patch panel 24xRJ45 cat.6 1x1 do datového rozvaděče : 1	ks	1,00000	2 225,00	2 225,00	Vlastní
175	5	Vyvazovací panel 1U 1x1 pro organizaci PATCH kabelů : 1	ks	1,00000	240,00	240,00	Vlastní
176	6	Patch kabel cat.6, 1m 3x2 pro datové zásuvky : 6	ks	6,00000	45,00	270,00	Vlastní
177	7	Rozvodný panel 5x230V 1x1 pro datový rozvaděč : 1	ks	1,00000	620,00	620,00	Vlastní
178	9	Převodník: 1G SFP optický modul SM (převodník Metalika/Optika) 3x1 do datového rozvaděče pro konverzi 3 fullduplexních optických spojů (6 vláken) : 3	ks	3,00000	1 800,00	5 400,00	Vlastní
Díl:	M32	Montáž elektropohonu a dieselaagregátu				3 600,00	
179	92111 1113X	DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE (VENTILÁTORY), D1.03.01 102 nad střechou.	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00	Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				60 708,15	
180	979081111XX	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,77,89,118, : Součet: : 93,08210	t	93,08210	82,40	7 669,97	Vlastní
181	979081121XX	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,77,89,118, : Součet: : 1396,23144	t	1 396,23144	8,00	11 169,85	Vlastní
182	979082111XX	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t	93,08210	76,20	7 092,86	Vlastní

		56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,77,89,118, : Součet: : 93,08210		93,08210			
183	979082121XX	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,77,89,118, : Součet: : 186,16419	t	186,16419	11,80	2 196,74	Vlastní
184	9799900XXX	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,77,89,118, : Součet: : 93,08210	t	93,08210	350,00	32 578,74	Vlastní

Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
Soupis prací		
Rekapitulace rozpočtu		
HLAVA I.	Dodávky zařízení a rozvaděčů Přirážka na přesun dodávek je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek	
	Celkem	
HLAVA III A.	Montáž a vedlejší náklady Cena PPV je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek	31 111,20
	Celkem	31 111,20
HLAVA III B.	Materiál Prořez délkového materiálu a materiál podružný je zahrnut v jednotkových cenách jednotlivých položek	39 738,60
	Celkem	39 738,60
Celkem rozpočtové náklady bez DPH		70 849,80
Daň z přidané hodnoty		
	Základní sazba DPH	0,21
	DPH celkem	14 878,46
Celkem s DPH		85 728,26

Dodávky zařízení a rozvaděčů					
Číslo položky	Popis položky	mJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
	Celkem				
Materiál viz. výkresová dokumentace D1.03.06-101					
Číslo položky	Popis položky	mJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Kabel CYKY O 3x1,5(5+5=10m)	m	10	8,10	81,00
2	Kabel CYKY J 3x1,5(32+35+26+34=127m)	m	127	8,10	1 028,70
3	Kabel CYKY J 3x2,5(11+12+16=39)	m	39	13,50	526,50
4	Kabel CYKY 5J x2,5(16+8=24m)	m	24	21,60	518,40
5	CYA 25mm2,ZŽ(1x9m)	m	9	44,10	396,90
6	CYA žz10mm2(11+15+7=33m)	m	33	18,00	594,00
7	Uzemňovací svorka pro vodič 4-25 mm2(položka č.5+č.6,á1ks =4ks)	ks	4	19,80	79,20
8	Pásek FeZn 30x4(8+12=25m=28kg)	kq	28	21,60	604,80
9	Typová ekvipotenciální svorkovnice EPS1,1xFeZn 30x4(viz v.č.D1.03.06-101)	ks	1	247,50	247,50
10	Tuhá hrdlová trubka,plastová,D/d(25/21,4),(viz v.č. D1.03.06-101:odbočky z roštu na zásuvky,ovladače,nouzová svítidla-56+28+22=106m)	m	106	9,00	954,00
11	Příchytka plastová pro trubky D=25mm(viz položka č.10-materiál-ks á 1m=106ks)	ks	106	2,70	286,20
12	Přepínač seriový,řazení 5,10A,230V,IP44(viz.v.č.D1.03.06-101)	ks	1	61,60	61,60
13	Zásuvka nástěnná s víčkem,2P+PE16A,230V,IP55(v.č.D1.03.06-101)	ks	3	301,30	903,90
14	Zásuvka nástěnná,16A,400V,5P,IP55(v.č.D1.03.06-101)	ks	2	210,40	420,80
15	Krabice svorkovnicová do 4x10+PE,IP55(3+2+3+2=10ks,zásuvky,svítidla)	ks	10	76,50	765,00
16	Jistič 1f,10A,char B,10kA(doplnění rozvaděče 2x svět.obvod)	ks	2	72,00	144,00
17	Jistič 1f,6A,char B,10kA(doplnění rozvaděče,2x světelný obvod)	ks	2	85,50	171,00
18	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 230V,16B/1N/0.03(doplnění rozvaděče-zásuvky)	ks	1	810,00	810,00
19	Proudový chránič ,16B/4p/0.03(doplnění rozvaděče 3f zásuvky)	ks	1	855,00	855,00
20	Jistič 3f,16A,charB,10kA(doplnění rozvaděče,zásuvky)	ks	1	279,00	279,00
21	Chránič 4pólový,40A,0,03(doplnění rozvaděče-zásuvky)	ks	1	765,00	765,00
22	Kabelová lávka KL60x150,včetně příslušenství:spojka S60x200,distanční úchyt KLDI 35x110,šroub S20,šroub6x10 NSM(viz v.č.D1.03.06-101)	m	71	189,00	13 419,00
23	Hmoždinka HM10 pro uchycení roštů,ocelových konstrukcí(142+20+26+14+6+106+10=324ks)	ks	324	0,90	291,60
24	Označovací štítek 40x16(dle počtu obvodů(6ks=á2ks=12ks)	ks	12	4,50	54,00
25	Svítidlo průmyslové zářivkové,2x36W,T5,T8,IP65,230V,včetně zdroje a ekologické likvidace svítidla(viz v.č.D1.03.06-101)	ks	13	594,00	7 722,00
26	Nouzové svítidlo,nouzový režim,záloha 60min,13VA,IP65,včetně zdroje a ekologické likvidace svít.(viz v.č.D1.03.06-101)	ks	7	572,40	4 006,80
27	Nouzové svítidlo s piktogramem,trvale svítící,záloha 60min,8W,IP40,včetně zdroje a ekologické likvidace svít.(viz v.č.D1.03.06-101)	ks	3	599,40	1 798,20
28	Tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4(2x dveře,2xrozvaděče)	ks	4	40,50	162,00

Číslo položky	Popis položky	mJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
29	Protipožární zpěňující tmel CP611A,kartuš 300ml,(spolu s položkou 30 na utěsnění prostupů stěnami trasy roštu)	ks	5	333,00	1 665,00
30	Deska minerální vlna ,tl100mm(doplnění položky č.29)	m2	0,15	540,00	81,00
31	Spínač 1P,řazení 1,10A,230V,IP44(viz v.č.D1.03.06-101)	ks	1	46,50	46,50
	Celkem materiál				39 738,60
Montáž dle ceníku C21m viz. výkresová dokumentace D1.03.06-101					
Číslo položky	Popis položky	mJ	Počet		Celkem
32	Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D 29 mm uložená pevně(viz pol.č. 10)	m	106	16,20	1 717,20
33	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm(viz pol.č. 15)	ks	10	67,50	675,00
34	Montáž rošt a lávka bez stojiny a výložníků typová šroubovaná zinkovaná(viz pol.č. 22)	kg	142	54,00	7 668,00
35	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu(viz pol.č. 8)	m	25	11,70	292,50
36	Montáž vodič uzemňovací Cu pásek D do 50 mm2 na povrchu(viz pol.č. 5 + pol.č.6)	m	42	9,00	378,00
37	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně(viz pol.č. 1+ č.2+č.3))	m	176	9,00	1 584,00
38	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně(viz pol.č. 4)	m	24	9,00	216,00
39	Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV koncovkou ucpávkovou do 4 žil P 29 jednoduchý nástavec(celkem 7ks obvodů=14ks ukončení)	ks	14	22,50	315,00
40	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké(viz pol.č. 31)	ks	1	54,00	54,00
41	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké(viz pol.č. 12)	ks	1	54,00	54,00
42	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 55 2P+PE 16 A(viz pol.č. 13)	ks	1	58,50	58,50
43	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 55 3P+PE 16 A(viz pol.č. 14)	ks	1	76,50	76,50
44	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu(viz pol.č. 16+č.17+č.18)	ks	5	135,00	675,00
45	Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu(viz pol.č. 20+ č.21))	ks	2	225,00	450,00
46	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem(viz pol.č. 25)	ks	10	139,50	1 395,00
47	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje(viz pol.č. 26+č.27)	ks	13	157,50	2 047,50
48	Zabezpečení pracoviště,vymezení pracovních prostor,seznámení s organizačním zabezpečením pracoviště v rozvodně energobloku(odborný odhad)	HZS	7	315,00	2 205,00
	Celkem montážní práce				19 861,20
Vedlejší náklady viz. výkresová dokumentace D1.03.06-101					
Číslo položky	Popis položky	mJ	Počet		Celkem
49	Revize	hod	20	315,00	6 300,00
50	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	hod	5	450,00	2 250,00
51	posouzení TIČR	hod	4	675,00	2 700,00
	Celkem vedlejší náklady				11 250,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LTPROJEKT/N022**
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU (III. ETAPA VÝSTAVBY)

Zadavatel :	Zlínský kraj Třída Tomáše Bati 21 76001 Zlín-Zlín	IČO : 70891320 DIČ : CZ70891320
Projektant :	LT PROJEKT a.s. Kroftova 2619/45 61600 Brno-Zabovřesky	IČO : 29220785 DIČ : CZ29220785

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
D1.04 SC DEMOLICE OBJEKTŮ SKLADŮ A DÍLEN ÚDRŽBY		1,00	209 978,76
Celkem za stavbu			209 978,76

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	209 978,76
DPH	21 %	44 095,54
Celkem za stavbu s DPH		254 074,30

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
00	Poznámka	
1	Zemní práce	7 548,45
96	Bourání konstrukcí	14 878,80
98	Demolice	49 911,85
99	Staveništní přesun hmot	351,08
765	Krytiny tvrdé	34 597,14
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	102 691,44
Cena celkem		209 978,76

Stavba :	LTPROJEKT/ VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU (III. ETAPA VÝSTAVBY)		
Objekt :	D1.04 SO05 DEMOLICE OBJEKTŮ SKLADŮ A DÍLEN ÚDRŽBY	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D1.04 SO05**
DEMOLICE OBJEKTŮ SKLADŮ A DÍLEN ÚDRŽBY

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D1.04	DEMOLICE OBJEKTŮ SKLADŮ A DÍLEN ÚDRŽBY - STÁVAJÍCÍ BUDOVY	209 978,76
	Celkem objekt D1.04 SO05	209 978,76

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	209 978,76
DPH	21 %	44 095,54
Celkem za objekt s DPH		254 074,30

Rekapitulace soupisu **D1.04** **DEMOLICE OBJEKTŮ SKLADŮ A DÍLEN ÚDRŽBY - STÁVAJÍCÍ BUDOVY**

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	
1	Zemní práce	7 548,45
96	Bourání konstrukcí	14 878,80
98	Demolice	49 911,85
99	Staveništní přesun hmot	351,08
765	Krytiny tvrdé	34 597,14
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	102 691,44
	Celkem soupis D1.04	209 978,76

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU (III. ETAPA VÝSTAVBY)	
O:	D1.04 SO05	DEMOLICE OBJEKTŮ SKLADŮ A DÍLEN ÚDRŽBY
R:	D1.04	DEMOLICE OBJEKTŮ SKLADŮ A DÍLEN ÚDRŽBY - STÁVAJÍCÍ BUDOVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka						
		Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :						

Díl:	1	Zemní práce				7 548,45		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
2	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou D1.04 002 : panel tl. 200 mm : budova 1 : Mezisoučet 14,5*6,5 budova 2 : Mezisoučet 25,0*6,5	m2	256,75000	29,40	7 548,45	822 1	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				14 878,80		
		961 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
3	961044111R00	...z betonu prostého D1.04 002 : objekt 3d : (6,0+3,0)*0,5*0,8*2	m3	7,20000	1 585,00	11 412,00	801 3	RTS
4	98101 1199	Rozebrání ohrady obj.3c z beton.panelů (svislých) volně stojících ,kotvených k základu D1.04 002 : Mezisoučet (6,0+3,0)*1,5*2	m2	27,00000	128,40	3 466,80		Vlastní
Díl:	98	Demolice				49 911,85		
		981 01-1 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním						
5	981011111R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké Budovy výšky do 35 m. D1.04 002 : budova 1 : 14,3*6,4*2,9+7,2*14,5*0,9/2 budova 2 : 24,9*6,3*2,9+7,1*25,0*0,9/2	m3	847,18600	56,20	47 611,85	800 6	RTS

6	98111 1899	Odpojení objektu od telefonu - D1.04-002	sada	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
7	98111 2899	Odpojení objektu od NN - D1.04-002	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
8	98111 6899	Odpojení objektu od teplovodu a zaslepení stáv.rozvodů - D1.04-002 Zaslepení ocelové rorury Js 300 mm vložením plsti a přetažení Pe folií proti dešti a zatečení.	sada	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				351,08		
9	998981123R00	998 98-1 Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním Přesun hmot pro demolice objektů (JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení prováděné postupným rozebíráním. Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5, : Součet : 0,62692	t	0,62692	560,00	351,08	800 6	RTS
Díl:	765	Krytiny tvrdé				34 597,14		
10	765323830R00	765 32 Demontáž vláknocementové krytiny ...z vlnovek, na dřevěnou nebo ocelovou konstrukci, do suti D1.04 002 : včetně natření - dle popisu v techn.zprávě : budova 1 : 3,8*14,5*2 budova 2 : 3,65*25,0*2	m2	292,70000	118,20	34 597,14	800 765	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				102 691,44		
11	98111 4899	Ruční odstranění a demontáže nebezpečného odpadu (sklo ,PVC,zářivky apod) a roztřídění do jednotlivých kontejnerů. sklo : budova 1 : 1,5*1,6*5*0,003 budova 2 : 1,5*1,6*10*0,003+0,5*1,6*6*0,003	t	0,12240	2 500,00	306,00		Vlastní
12	98111 5899	Odvoz,uložení a poplatek za nebezpečný odpad (sklo ,PVC,zářivky apod) sklo : budova 1 : 1,5*1,6*5*0,003 budova 2 : 1,5*1,6*10*0,003+0,5*1,6*6*0,003	t	0,12240	2 500,00	306,00		Vlastní

13	98111 6899	Odvoz,uložení a likvidace AZC krytiny - balení do igelit.pytlů,odvoz na určenou skládku,poplatek 6,44	t	6,44000	2 500,00	16 100,00		Vlastní
14	979083117R00	979 08-31 Vodorovné přemístění suti včetně naložení na dopravní prostředek a složení Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,5,10, : Součet: : 158,63365	t	158,63365	108,00	17 132,43	800 6	RTS
15	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,5,10, : Součet: : 634,53462	t	634,53462	9,00	5 710,81	800 6	RTS
16	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,5,10, : Součet: : 107,87088	t	107,87088	350,00	37 754,81	801 3	RTS
17	9799900X2R0	Poplatek za skládku - dřevo,lehké kce Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,5,10, : Součet: : 50,76277	t	50,76277	500,00	25 381,39		Vlastní