



Soupis prací objektu

Stavba: LC Útrž – LC Buřanka

SO 201 279 440,00

Rožpočet: SO 201 Oprava koruny-zešílení krajnice LC Buřanka

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	2		Základy				279 440,00
18	22594		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ	T	0,478	80 000,00	38 240,00
			19,9*16*1,5 Záporové pažení ze zápor HEA 120, dle tabulky na výkrese 1688 kg - hmotnost ocelových konstrukcí položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převážka se započítá do výsledné hmotnosti.				
19	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	8,000	1 400,00	11 200,00
			Kotevní tahové mikropiloty, dle tabulky na výkrese 56=56,0000 [A] Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, tj. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uveďte se v položce 261 nebo 266).				
20	261316		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR III D DO 80MM	M	8,000	2 500,00	20 000,00
			Vrty pro kotevní tahové mikropiloty, dle tabulky na výkrese 56=56,0000 [A] položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
21	26135		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR III D DO 300MM	M	35,000	6 000,00	210 000,00
			16*1,5 + (5,6+5,4) Vrty průměru 240 mm pro mikropiloty ze zápor HEA 120, dle tabulky na výkrese 84,8=84,8 [A] položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				