

SMLOUVA O DÍLO

č. 005/TSA/D/2024

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 61388971

DIČ: CZ61388971

zastoupená: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

(dále také „objednatel“)

a

T-bro CZ s.r.o.

Sídlem: Hlavní 2728/159, 141 00 Praha 4

IČ: 490 60 104

DIČ: CZ490 60 104

zastoupená: Ing. Jakub Janovský, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85322
(dále také „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu ve znění:

Článek 1. Předmět díla

- 1.1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a na své nebezpečí zajistit pro objednatele stavební práce a dodávky jejichž účelem je zateplení objektu na pozemku č. 3337/9 v k.ú. Krč. Stavební práce zahrnují opravu prasklin stávajícího zdiva, provedení zateplení obvodových stěn, výměnu oken, opravu a výměnu klempířských prvků, zhotovení dveří do kotelny objektu, drobné zednické práce. Práce dále zahrnují, odvoz vybouraného materiálu, jeho uložení na skládku, drobné instalatérské práce.
- 1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu dle nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 1.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Článek 2. Místo a doba zhotovení díla

- 2.1. Místem plnění je sídlo objednatele.
- 2.2. Lhůta pro dokončení díla je do 31. 10. 2024.

Článek 3. Cena za dílo a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je sjednána ve výši 999 864,80,- Kč bez DPH (slovy: devětsetdevadesátisícosmsetšedesátčtyři korun a osmdesát haléřů). Podkladem pro stanovení ceny za dílo je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla.
- 3.2. Cena za dílo se sjednává jako pevná cena a zahrnuje všechny náklady zhotovitele potřebné pro zhotovení díla a zahrnuje veškeré práce a plnění, k nimž se zhotovitel podle této smlouvy zavázal.

- 3.3. Cena za dílo je uvedena bez DPH.
- 3.4. Úhrada plnění zhotovitele bude objednatelem provedena na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů – dílčích a konečné faktury. Dílčí faktury budou vystaveny k poslednímu dni kalendářního měsíce, budou oceněny dle přiloženého soupisu provedených prací. Po ukončení díla bude vystavena konečná faktura, ve které budou odečteny dílčí faktury. Součet dílčích faktur nepřesáhne 90% ceny díla.
- 3.5. Faktura bude obsahovat odkaz na tuto smlouvu a veškeré náležitosti a data, které jsou dle českých právních předpisů nezbytné pro daňový doklad, zejména podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“).
- 3.6. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, před uplynutím lhůty její splatnosti, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou o dílo nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek 4. Provádění prací

- 4.1. Zhotovitel se seznámil se situací na pracovišti, byl informován, že stavební práce budou prováděny za provozu na pracovištích objednatele a že je nezbytné provádět dílo se zvýšenou ohleduplností na provoz objednatele.
- 4.2. Zhotovitel je povinen provádět práce s potřebnou odbornou péčí řádně a včas a to tak, aby výsledek prací odpovídal příslušným právním předpisům, smluvně ujednaným nebo obvyklým standardům kvality prací s cílem zachování dobré pověsti objednatele.
- 4.3. Zhotovitel je povinen při provádění prací podle této smlouvy dodržovat na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci příslušné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožární právní předpisy a ostatní související obecně závazné právní předpisy.
- 4.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění prací podle této smlouvy dbát na oprávněné zájmy třetích osob a při tomto dbát pokynů objednatele, s výjimkou těch omezení, ke kterým při provádění obdobných prací obvykle dochází.
- 4.5. Po dokončení díla zhotovitel objednatele vyzve k jeho převzetí.

Článek 5. Kontrola provádění díla

- 5.1. Objednatel nebo objednatelem pověřená osoba vykonávající kontrolu má právo dát osobám, vyskytujícím se na pracovišti, příkaz přerušit práci, pokud není dosažitelná odpovědná osoba zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost osob, nebo, hrozí-li jiné vážné škody.
- 5.2. O průběhu kontrolních akcí objednatele bude písemně vyhotoven Zápis z kontrolní akce.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě mimořádných situací zajistí fotodokumentaci prováděných činností. Fotodokumentaci (v elektronické podobě) předá objednateli po dokončení díla.
- 5.4. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn zastavit provádění prací případně požadovat výměnu osob, které se podílejí na zhotovování díla na straně zhotovitele.

Článek 6. Odpovědnost zhotovitele za vady díla

- 6.1. Provedené práce budou mít vady, jestliže jejich provedení nebude odpovídat smluvně ujednaným nebo obvyklým standardům kvality prací.

- 6.2. Při zjištění, že provedené práce vykazují vady, má objednatel vůči zhotoviteli přednostně právo na odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, přičemž je zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů po oznámení reklamace, pokud si smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu delší.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit na svůj náklad.
- 6.4. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.
- 6.5. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé svojí činností v důsledku nesplnění povinnosti podle této smlouvy. Objednatel bude zhotovitele o případných škodách vzniklých objednateli z viny zhotovitele neprodleně informovat.
- 6.6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo v délce 36 měsíců od jeho předání objednateli.

Článek 7. Sankce

- 7.1. Pokud zhotovitel neprovede dílo řádně v rozsahu stanoveném touto smlouvou a včas, v souladu s ostatními povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, uhradí smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 7.2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, uhradí smluvní pokutu 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a den prodlení.
- 7.3. Za prodlení s nástupem na odstranění závady uhradí zhotovitel zvláštní smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 7.4. Podkladem pro úhradu smluvní pokuty bude faktura, která bude splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení.
- 7.5. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty, vzniklé podle smlouvy zůstává oprávněné smluvní straně právo na náhradu škody, které se této oprávněné straně přiznává v plném rozsahu.

Článek 8. Ukončení smluvního vztahu

- 8.1. Smlouvu je možné ukončit odstoupením kteroukoli ze smluvních stran v případě závažného porušení smluvních ujednání.
- 8.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně (nejméně 2x) poruší své povinnosti uložené touto smlouvou, pokud bude zhotovitel objednatelem na předchozí porušení jeho povinností písemně upozorněn.
- 8.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení se splněním svých peněžitých závazků po dobu delší než 30 pracovních dnů i přes písemnou výzvu zhotovitele k úhradě doručenou nejpozději 10 dnů před koncem uvedené lhůty.
- 8.4. V případě odstoupení od smlouvy, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky.
- 8.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, náhrady škody a dalších ustanovení smlouvy, z jejichž obsahu to vyplývá.

Článek 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 9.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- 9.3. Právní vztahy, které tato smlouva výslovně neupravuje, řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto Smlouvu: § 2609, 2612. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
- 9.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 9.5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích přílohy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit tuto smlouvu zajistí objednatel v termínu do 10 dnů po podpisu tohoto dodatku.
- 9.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- 1) Nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne

V Praze dne

**Ing. Jakub
Janovský** Digitálně podepsal
Ing. Jakub Janovský
Datum: 2024.05.03
10:19:05 +02'00'

Ing. Jakub Janovský, jednatel
T-bro CZ s.r.o.

**Ing. Jiří
Hašek, CSc.** Digitálně podepsal
Ing. Jiří Hašek, CSc.
Datum: 2024.05.10
10:23:13 +02'00'

Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Stavební práce - zateplení, výměna oken, protipož. dveře, objekt Z1 za branou MBÚ AV ČR v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4**

JKSO

Název objektu

EČO

Místo **Vídeňská 1083**

IČO **DIČ**

Objednatel **MBÚ AV ČR v.v.i.**

61388971 CZ61388971

Projektant

Zhotovitel **T-bro CZ s.r.o.**

49060104 CZ49060104

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

12.03.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	274 522,85	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	381 480,74	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	147 657,05	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	105 709,82	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00	17	Ostatní	3,00%
		Montáž	2 432,10	18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		911 802,56	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	6 000,00
				19	VRN (ř. 13-18)	82 062,24
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 999 864,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	12,0	0,00	
základní	21,0	999 864,80	
Daň odvede zákazník.			
Cena bez DPH			999 864,80
Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební práce - zateplení, výměna oken, protipož. dveře, objekt Z1 za branou MBÚ AV ČR v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4
Objekt:

Objednatel: MBÚ AV ČR v.v.i.

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o.

Místo: Vídeňská 1083

Zpracoval: Datum:

12. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							11,292
3 Svislé a kompletní konstrukce							3 796
130	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm - dozdivka otvoru pro dveře	m3	0 750			1 247
131	311273957R1	Založení zdiva na základací maltu tloušťky 400 mm	m	1 000			0 009
132	317121151R3	Montáž překladů z ocelových L profilů délkv do 1500 mm	kus	2.000			0.014
134	13011066R4	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	2.000			2.000
156	319231113R5	Oprava stávajícího zateplení stěny a rohu u zahradníků (demontáž izolace heraklit, bandáž zdiva cihelného, montáž nového zateplení, omítka)	kpl	1 000			0 525
135	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	2.000			0,000
5 Komunikace ozemní							0 089
128	596211110R1	Montáž venkovní podesty 2000 x 600 mm ze zámkové dlažby tl 60 mm a obrubníků do betonového lože, včetně pří. rav. odkladu	kpl	1.000			0 089
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 382
62	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží vnitřní špaleta	m2	8 000			0,269
141	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 000			0.049
142	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2.000			0.021
137	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	20 000			0,001
139	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	20.000			0.002
4	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	47 200			0 071
31	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	155.580			1 144
46	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	155 580			0.849
47	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každých dalších 1 mm tl	m2	155.580			0 327
48	622142001	Skloláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	155 580			0.681
57	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	48,000			0.000
58	55343011	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 10mm	m	50,400			0,005
53	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	85 000			0.000
54	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	89 250			0,009
49	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	77 000			0 000
50	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	42,000			0,002
51	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	20,000			0,006
52	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	19,200			0,004
59	622151021.WBR.001	Penetrační nátěr Weberpas podklad UNI MAR mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	21.380			0,004

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
56	622151031.CPR.001	Penetrační nátěr Capatect Putzgrund vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	134.200			0,038
44	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm - sokl	m2	21.380			0,179
45	28.2	ISV.85910572300 Isover EPS 70F - 20mm, ?D = 0,039 (W-m-1-K-1), 1000x500x20mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.	m2	22.449			0,006
42	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm - stěny	m2	134.200			1,121
43	59.2	ISV.85910572300 Isover EPS 70F - 50mm, ?D = 0,039 (W-m-1-K-1), 1000x500x50mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.	m2	140.910			0,099
60	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	10.000			0,018
61	28376070	deska EPS grafitová fasádní ?=0,030-0,031 tl 20mm	m2	10.500			0,003
83	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	45.000			0,001
84	59051639	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 20mm	m	47.250			0,008
86	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	45.000			0,001
87	59051663	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 50mm	m	47.250			0,010
40	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	52.620			1,243
81	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně - vyrovnání soklu	m2	21.380			0,673
82	63127220	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2	m2	155.580			0,022
111	001	622511112.WBR. Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrný vnějších stěn	m2	21.380			0,130
110	622521012	2 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn - Capatect Silikon Fassadenputz W K15, bílá bal. 25 kg	m2	134.200			0,362
1	629991011	34 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	60.000			0,000
33	629995101	1 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	25.000			0,000
41	629995101R1	33 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	155.580			0,000
159	632682111R2	41 Penetrace vnějších ploch po očištění tlakovou vodou	m2	155.580			0,000
		159 Betonování schodišťového stupně s průchodkou pro přívod ÚT v interiéru cca 1000 x 300 x 200 mm, obklad z dlažby	kpl	1.000			0,023
9		Ostatní konstrukce a prace-bourání					0,025
34	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	155.580			0,000
35	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití	m2	4.668.000			0,000
36	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	155.580			0,000
37	941111831R1	Přesun hmot samostatně budovaného lešení řadového trubkového	kpl	1.000			0,000
3	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50.000			0,002
116	953841162	Příplatek ke komínovému nástavci nerezovému D přes 160 do 200 mm za napojení pod střechem sklonu do 3°	kus	1.000			0,006
117	953841162R1	Úprava komínového nástavce nerezovému D přes 160 do 200 mm na stávající fasádě	kus	1.000			0,006
118	953841162R2	Doprava - výjezd komínář	kpl	2.000			0,012

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
129	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,500			0,000
93	966073121	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	55,000			0,000
38	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	10,640			0,000
136	973031326	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	2,000			0,000
107	978036131	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	112,960			0,000
39	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 % - štít	m2	42,620			0,000
997	Přesun sutě						0,000
16	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,289			0,000
17	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,289			0,000
18	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,289			0,000
19	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,289			0,000
29	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	6,264			0,000
998	Přesun hmot						0,000
22	998018001	Přesun hmot ruční ro budovy v do 6 m		11,436			0,000
PSV	Práce a dodávky PSV						0,995
713	Izolace tepelné						0,365
104	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	248,040			0,000
105	63152096	pás tepelné izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 50mm	m2	260,442			0,365
106	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,365			0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						0,000
125	722224151R1	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou - nastavení	kus	1,000			0,000
723	Zdravotechnika - vnitřní li novod						0,001
127	723181024R1	Úprava a řeložení rozvodu li nu v kotelně v oceli odhad)	k li	1,000			0,001
735	Ústřední pění - otopná tělesa						0,000
157	735151821R1	Demontáž, úprava rozvodu, přesun a zpětná montáž oto něho tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	k li	1,000			0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud						0,000
122	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	2,000			0,000
121	741325861	Demontáž elektroinstalačních krabic	kus	2,000			0,000
120	741372063	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus	2,000			0,000
119	741374900	Demontáž svítidla exteriérového s int. zdrojem LED přisazeného nástěnného se zachováním funkčnosti	kus	2,000			0,000
764	Konstrukce klem ířské						0,100
68	764002851	Demontáž o lechování ra etů do sutí	m	9,000			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
88	764004841	Demontáž háku do suti	kus	32 000			0 000
66	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	7.700			0.000
67	13814189	plech hladký Pz iakost EN 10143 tl 0,8mm tabule	t	0,045			0,045
112	764206105R1	Naohýbání rovných parapetů rš do 400 mm z Pz	ks	7 000			0.000
75	764311603	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vinitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm - štít	m	11 200			0 025
89	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	32.000			0.000
90	55344578	háč žlabový Pz 333mm dl 550mm	kus	32.000			0 030
69	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0.100			0,000

766 Konstrukce truhlářské 0 267

72	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	8 500			0 002
97	61140051R1	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo 1300 x 1300 mm, barva bílá	kus	5 000			0,153
95	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	2.000			0.001
98	61140049R2	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo 500 x 500 mm, barva bílá	kus	2,000			0,069
94	766622831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1 m2	m2	0,500			0,000
70	766622832	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 1 do 2 m2	m2	10,200			0,000
99	766622861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	2 000			0.000
71	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	12.000			0 000
143	766660022	Montáž dveřních křidel otevíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1 000			0.000
144	55331567	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000			0 018
100	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	9.000			0 000
101	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	7 700			0.000
103	60794101R2	parapet plastový vnitřní barva bílá š 200mm	m	8.000			0.024
74	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0,267			0.000

767 Konstrukce zámečnické 0 248

91	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	55 000			0 015
92	13838727	plech vlnitý Pz tl 0,80mm tabule	t	0,150			0,150
145	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	1 000			0,000
152	55341207R2	dveře jednokřídla ocelové vchodové plně hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 800x2000mm	kus	1,000			0 077
153	767649191	Montáž dveřního hydraulického samozavírače	kus	1 000			0.000
154	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1 000			0.002
147	767649194R1	Montáž dveřního kování klika/klika	kus	1 000			0 000
150	54914138R1	kování štítové pro rozteč 72mm - celokovové	kus	1,000			0.002
76	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	15 000			0.000
77	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	13 300			0 000
149	998767121R1	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	kpl	1 000			0.000

783 Dokoncovací práce - natery 0 000

80	783307100R1	Provedení krycího dvounásobného nátěru zámečnických konstrukcí včetně obroušení - okenní mříže	kus	14 000			0.000
113	783307100R2	Provedení krycího dvounásobného nátěru zámečnických konstrukcí - křtiny z vinitého plechu	m2	52.000			0 000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
784		Dokončovací práce - malby a tapety					0 014
64	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000			0 006
65	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	30 000			0,008
M		Práce a dodávky M					0,000
22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavb					0 000
124	220322002	Montáž čidla, snímače nebo sirén	kus	1.000			0.000
123	228322002	Demontáž čidla, snímače nebo sirén ro EZS	kus	1 000			0.000
Celkem						911 802,56	12,287