

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
91	Přepojení kabelu 204 z RTM do ŠM RS2 v žst. Praha Krč.	64 625,83	0,00	13 571,42	78 197,25	0,00	64 625,83	0,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	43 150,64	0,00	9 061,63	52 212,27	0,00	43 150,64	0,00	0,00	0,00
00-2	stavební část	3 972,68	0,00	834,26	4 806,94	0,00	3 972,68	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	17 502,51	0,00	3 675,53	21 178,04	0,00	17 502,51	0,00	0,00	0,00
Celkem		64625,83	0,00	13571,42	78197,25	0,00	64625,83	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Přepojení kabelu 204 z RTM do ŠM RS2 v žst. Praha Krč.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Krč

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					2 470,00	40 680,64	43 150,64		0,000
		Ostatní									0,000
1	R	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	1,000	1 065,44	0,00	1 065,44	1 065,44	0,00000	0,000
4	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	54,000	21,35	0,00	1 152,90	1 152,90	0,00000	0,000
5	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	54,000	22,34	0,00	1 206,36	1 206,36	0,00000	0,000
6	R	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	10,000	351,50	0,00	3 515,00	3 515,00	0,00000	0,000
10	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	4,000	3 317,85	0,00	13 271,40	13 271,40	0,00000	0,000
9	R	7590555144	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 30 P 1,0	kus	2,000	8 365,80	0,00	16 731,60	16 731,60	0,00000	0,000
7	R	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	12,000	57,82	0,00	693,84	693,84	0,00000	0,000
8		7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	12,000	5,26	63,12	0,00	63,12	0,00000	0,000
3	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	1,000	3 044,10	0,00	3 044,10	3 044,10	0,00000	0,000
11		7590521469	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 7 P 1,0 D	m	28,000	85,96	2 406,88	0,00	2 406,88	0,00000	0,000
Celkem							2 470,00	40 680,64	43 150,64		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Přepojení kabelu 204 z RTM do ŠM RS2 v žst. Praha Krč.

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Krč

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M								0,00	3 972,68	3 972,68	0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								0,00	3 972,68	3 972,68	0,000
1	R	460211113	Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení strojně včetně zásypu v hornině tř I skupiny 3	kus	4,000	993,17	0,00	3 972,68	3 972,68	0,00000	0,000
Celkem								0,00	3 972,68	3 972,68	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Přepojení kabelu 204 z RTM do ŠM RS2 v žst. Praha Krč.

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Krč

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST								0,00	15 269,84	15 269,84	0,000
Ostatní											
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	1,000	502,61	0,00	502,61	502,61	0,00000	0,000
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>											
4	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	12,000	463,19	0,00	5 558,28	5 558,28	0,00000	0,000
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>											
2	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	9 208,95	0,00	9 208,95	9 208,95	0,00000	0,000
VRN								0,00	2 232,67	2 232,67	0,000
Vedlejší rozpočtové náklady											
5	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	446,533	5,00	0,00	2 232,67	2 232,67	0,00000	0,000
<i>dotčené práce</i>											
Celkem								0,00	17 502,51	17 502,51	0,000