



# OBJEDNÁVKA

číslo objednávky:



NMNMSML20240321

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p><b>město Nové Město na Moravě</b> Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900 zastoupené Jaroslavem Lemperou, místostarostou Bankovní spojení : 1224751/0100 Kontaktní osoba: Ing.Lubomír Kubík Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>	<p><b>TS služby s.r.o.</b> Soškova 1346 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 25509187, DIČ: CZ25509187 zastoupené Ing. Ondřejem Šanderou, jednatelem Bankovní spojení: 27-1295630257/0100 Kontaktní osoba: Ing.Ondřej Šandera Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>

**1. Specifikace zboží/služeb:**

objednáváme u vás provedení díla "Zastávka MHD na ul. Polní" podle projektové dokumentace „Zastávky MHD Polní, Karníkova, Nové Město na Moravě“, zpracované Ing. Tomášem Petrem, Nad Vápenicí 42, Jimramov – Benátky v 11/2023 pod zak.č. 108.

**2. Termín a místo dodání:**

Termín realizace: dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 01.11.2024.  
Místo dodání: Nové Město na Moravě, ul. Polní (dle PD)

**3. Cena:**

Na základě cenové nabídky dodavatele činí cena díla **257.357,84 Kč bez DPH**.  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze dne 09.11.2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších změn a doplňků.

**4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:**

Faktura po dokončení a převzetí díla, splatnost faktury 30 dnů.

**5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):**

Záruční doba v délce 36 měsíců od dne předání a převzetí díla.  
Zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek.  
Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.  
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
Objednatel i dodavatel shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

v Novém Městě na Moravě  
dne 4. 06. 2024

podpis objednatele:

.....

**Potvrzují přijetí objednávky:**

v Novém Městě na Moravě  
dne 4. 06. 2024

podpis dodavatele:

.....

Ing. Ondřej Šandera, jednatel

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zastávka Polní	Objednatel:	Město Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	00294900/cz00294900
Druh stavby:	Zastávka MHD	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Nové město na Moravě - ul. Polní	Zhotovitel:	TS služby s.r.o.	IČO/DIČ:	25509187/CZ25509187
Začátek výstavby:	14.05.2024	Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:	Milan Horňás	Datum:	14.05.2024

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	99 060,85	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	112 988,74	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	7 303,57			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	2 467,40			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
Přesun hmot a sutí		22 287,27	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>		0,00
<b>ZRN celkem</b>		<b>244 107,84</b>	<b>DN celkem za obj.</b>		<b>0,00</b>	<b>VORN celkem</b>		<b>13 250,00</b>
						<b>VORN celkem za obj.</b>		<b>0,00</b>

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 15%</b>	0,00	257 357,84	<b>Celkem bez DPH</b>	257 357,84
		<b>DPH 15%</b>	0,00		54 045,15	<b>Celkem včetně DPH</b>
Projektant		Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis		Datum		Datum, razítko a podpis		

- 4. 06. 2024

- 4. 06. 2024

## Stavební rozpočet

Název stavby: Zastávka Polní

Doba výstavby:

Objednatel: Město Nové Město na Moravě

Druh stavby: Zastávka MHD

Začátek výstavby: 14.05.2024 Projektant:

Lokalita: Nové město na Moravě - ul. Polní

Konec výstavby:

Zhotovitel: TS služby s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 14.05.2024 Zpracoval: Milan Horňás

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>5 235,15</b>	<b>1 089,90</b>	<b>6 325,05</b>		<b>0,0000</b>
1		001586786VD	Dlažba COMCON CD černá	m2	1,211	5 223,00	5 235,15	1 089,90	6 325,05	0,0000	0,0000
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>59 237,63</b>	<b>59 237,63</b>		<b>55,9641</b>
2		113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	12,3048	216,00	0,00	2 657,84	2 657,84	0,2200	2,7071
3		113106030RAB	Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2	m2	39,3276	980,98	0,00	38 579,59	38 579,59	1,1050	43,4570
4		113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních	m	20	475,01	0,00	9 500,20	9 500,20	0,2700	5,4000
5		113201012RAA	Vytrhání obrubníků chodnkových a parkových	m	20	425,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,2200	4,4000
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>3 070,30</b>	<b>3 070,30</b>		<b>0,0000</b>
6		181101111R00	Úprava pláně se zhutněním - ručně	m2	61,2834	50,10	0,00	3 070,30	3 070,30	0,0000	0,0000
		<b>19</b>	<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>				<b>0,00</b>	<b>3 766,05</b>	<b>3 766,05</b>		<b>0,0000</b>
7		199000007R00	Poplatek za skládku podkdní vrstvy z nestmeleného kameniva	t	10,699	352,00	0,00	3 766,05	3 766,05	0,0000	0,0000
		<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>				<b>5 906,50</b>	<b>3 812,75</b>	<b>9 719,26</b>		<b>2,8521</b>
8		573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	10,977	8,21	77,06	13,06	90,12	0,0005	0,0055
9		573231119R00	Provedení živičného spojovacího postřiku z emulze	m2	10,977	1,21	0,00	13,28	13,28	0,0000	0,0000
10		577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	10,977	438,00	2 914,72	1 893,20	4 807,93	0,1297	1,4233
11		577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	10,977	438,00	2 914,72	1 893,20	4 807,93	0,1297	1,4233
		<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>				<b>30 126,46</b>	<b>28 354,06</b>	<b>58 480,52</b>		<b>42,0001</b>
12		591050020RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek	m2	31,392	1 648,97	26 560,14	25 204,32	51 764,47	1,1893	37,3345
13		591050020RAB	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek	m2	3,923	1 711,97	3 566,32	3 149,74	6 716,06	1,1893	4,6656

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch</b>				<b>57 792,73</b>	<b>13 658,06</b>	<b>71 450,79</b>		<b>16,7074</b>
14		919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	21,763	78,80	1 019,16	695,76	1 714,92	0,0000	0,0000
15		917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	3	499,50	1 093,35	405,15	1 498,50	0,2698	0,8094
16		917882111RV1	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15	kus	2	3 075,00	5 641,76	508,24	6 150,00	0,6280	1,2560
17		917882111RT2	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15	kus	14	3 075,00	39 492,32	3 557,68	43 050,00	0,6280	8,7920
18		919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. zálivkou	m	21,763	183,00	2 122,11	1 860,52	3 982,63	0,0043	0,0936
19		917762111RT7	Osazení přechod. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	1	529,00	362,33	166,67	529,00	0,2668	0,2668
20		917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	20	436,50	6 029,00	2 701,00	8 730,00	0,2213	4,4266
21		915721111RT1	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	1,21	353,50	150,68	277,05	427,74	0,0008	0,0009
22		915701111R00	Zřízení vodorovného značení písmena "BUS" 2x3	m2	1	543,00	213,75	329,25	543,00	0,0001	0,0001
23		914431111R00	Autobusový označnick	kus	1	4 825,00	1 668,27	3 156,73	4 825,00	1,0619	1,0619
		<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>7 303,57</b>	<b>2 467,40</b>	<b>9 770,97</b>		<b>16,8631</b>
24		460650011RT2	Podkladová vrstva ze štěrku tl.20 cm	m2	36,527	267,50	7 303,57	2 467,40	9 770,97	0,4617	16,8631
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>22 287,28</b>	<b>22 287,28</b>		<b>0,0000</b>
25		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	10,019	1 475,01	0,00	14 778,13	14 778,13	0,0000	0,0000
26		979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	2,706	2 775,00	0,00	7 509,15	7 509,15	0,0000	0,0000
			<b>VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>13 250,00</b>		<b>0,0000</b>
		<b>02VRN</b>	<b>Příprava staveniště</b>				<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>0,0000</b>
27		020001VRN	Příprava staveniště	Soubor	1	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,0000	0,0000
		<b>03VRN</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,0000</b>
28		030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0000	0,0000
		<b>04VRN</b>	<b>Inženýrské činnosti</b>				<b>0,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>7 750,00</b>		<b>0,0000</b>
29		040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,0000	0,0000
30		049002VRN	Ostatní náklady	Soubor	1	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,0000	0,0000

**Celkové náklady: 257 357,84 Kč**