

Cenová nabídka



24. 05. 2024

**Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola
a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace**

Bratislavská 2166, Varnsdorf

email – miroslav.kokta@skolavdf.cz

Věc: Cenová nabídka na akci – **Oprava linolea, Kostelní 723 - učebny č. 3, 5, 6, 7; Bratislavská 2166 – učebna č. 711** dle ZADÁVACÍ LIST ZAKÁZKY - POPTÁVKA, ze dne 13. 05. 2024

Vážené dámy a pánové,
předkládám vám cenovou nabídku na výše uvedenou akci.

Cenová nabídka podle požadavků investora v objektu zahrnuje:

Stávající stav – učebny Kostelní:

Po předběžné prohlídce se na podlaze ukazuje řada defektů, projevujících se nerovností podkladu na samotné podlahové krytině.

Po lokálním odkrytí PVC pásu je patrná degradace nevhodných podlahových stěrek, uvolňujících se průhybem spodní vrstvy dřevěného podlahového souvrství a nevhodné spojení dvou původních podlah po vybourané zděné příčce.

Doporučení:

- dle stávajícího stavu podkladu je nutné demontovat vrchní část – PVC, sanovat ofrézováním a obroušením podkladní vrstvu, sešít a vyspravit spojení mezi dřevěnou a zděnou příčkou, penetrovat Epoxi základem s adhezním můstkem, přelit pružnou nivelační stěrkou s armovacím vláknem a přebrousit. Na takto připravený podklad je možná montáž PVC pásů nebo dílců pro trvalé bezproblémové užívání.

Provedení podlahářských prací:

- Frézování a obroušení dia nástroji a následné odsátí stávajícího podkladu
- vyřezání uvolněných částí podkladu
- vyplnění výtluků po zděné příčce hmotou Uzin NC 182
- sešití nesvázaných spojů v podkladu podlaha-vybouraná příčka
- přebití a přistřílení ocelovými hřeby podlahového souvrství
- montáž Epoxi 264 základu s adhezním můstkem
- montáž nivelačních stěrek s vláknem do 6 mm
- přebroušení a odsátí vystěrkovaného povrchu
- montáž pásů nebo dílců z PVC
- montáž obvodových soklů z PVC Fatra 30x30 vč. lepení
- sváření PVC pásů svařovací šňůrou a zaválcování
- montáž Alu přechodových lišt
- úklid plochy, doprava materiálu, likvidace

Stávající stav – učebna Bratislavská:

Učebna č. 711/ VII. NP

PVC krytina na Xylolitovém podkladu.

Doporučení:

- podklad je nutné frézovat, chemicky izolovat včetně Epoxi přechodového můstku a následně stěrkovat a povrch upravit k pokládce PVC.

Provedení podlahářských prací:

- zbroušení, frézování stávajícího Xylolit podkladu
- montáž Epoxi chemické uzávěry xylolitu
- montáž Epoxi přechodového můstku
- hrubé vyrovnaní nerovností v podkladu před stěrkováním
- nivelační stěrkování
- montáž PVC krytiny vč. sváru
- montáž soklové lišty Fatra 30x30
- úklid, doprava a likvidace

Cenová nabídka podle požadavků investora v objektu školy zahrnuje:

Poz.	Název	Plocha	Kč bez DPH
1.	Kostelní - učebna č. 3.- 5.- 6.- 7. PVC pásy – zátěžové - práce vč. materiálu zahrnují uvedené provedení podlahářských prací, vč. spotřeb materiálů a prořezu	228,8m2	286 229,-
2.	Epoxi adhézní můstek P 264 - 350g/m2 Křemičitý vsyp	228,8m2 687kg	32 032,- 5 496,-
3.	Sanace spojů podlah řezání, frézování, Epoxi, spojování nerez sponou	48bm	17 641,-
4.	Přechodová lišta Alu š. 8cm	4bm	1 848,-
5.	Likvidace mat. vč. dopravy	cca 2t.	5 000,-
6.	Cena celkem bez DPH	228,8m2	348 246,-

Poz.	Název	Plocha	Kč bez DPH
1.	Bratislavská - učebna č. 711 VII. NP PVC vč. Prořezu, chemické izolace Xylolitu a stěrkování	48,9 m2	63 311,-
2.	Cena celkem bez DPH	48,9m2	63 311,-

Nabídková cena celkem:

bez DPH 411 557, Kč
DPH 21% 86 426, 97 Kč
Cena celkem s DPH 21% 497 983, 97 Kč

Platební podmínky - bankovním převodem, na základě vystavené faktury se splatností 14 dní.

Poznámka: - realizace výše uvedené akce za předpokladu vyhrazení místnosti pro skladování materiálu a přístupu k zásuvkám 230V a 400V pro svařování PVC na jednotlivých patrech,
- zakázka bude realizována na základě zaslání závazné objednávky a uzavření Smlouvy o dílo

Doufám, že cenová nabídka odpovídá vašim představám a těším se na budoucí spolupráci.

S pozdravem

Stanislav Deus
Pokládání podlahových krytin
Karlova 2793, 407 47 Varnsdorf