



S00JP01A67RL

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

MANAG, a.s.

se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín

zastoupená Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Roman Kavečka, člen představenstva

zástupce ve věcech technických: Ing. Antonín Suchý, člen představenstva.

IČO: 47906898

DIČ: CZ47906898

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 984

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s., č. ú.: 2235904003/5500, KS ..., VS ...

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **3400240067**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: **N006/23/V00031880**

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

„Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice – stavební práce“

(dále jen „dílo“)

Předmětem smlouvy o dílo jsou stavební práce, spočívající v rekonstrukci stávajícího areálu za účelem vybudování zařízení, ve kterém bude poskytována sociální služba – Domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí o kapacitě 40 lůžek. Realizací bude vybudováno velmi moderní až nadstandardní zařízení uspořádané do 10 domácností, poskytující specializovanou péči a zcela respektující individualitu, potřeby a přání klientů.

Předmětem rekonstrukce jsou tři stávající objekty vzájemně propojené krčkem. V rámci rekonstrukce proběhne výměna oken, dveří, rozvodů ZTI, ústředního topení, elektroinstalace, zařizovacích předmětů, výtahů, vzduchotechniky, budou nové omítky, obklady, podlahoviny atd. Jednotlivé objekty budou zatepleny minerální vatou.

Současně bude v objektu probíhat dodávka a montáž interiéru, gastrozařízení a dodávka a vybavení prádelny, se kterými je nutné stavební práce zkoordinovat.

2. Příslušná dokumentace

Předmět plnění (dílo) bude realizován podle projektové dokumentace, zpracované společností [redacted] v 03/2023, včetně položkového rozpočtu - oceněný soupis prací a dodávek (**příloha č. 1 této smlouvy o dílo**) a dále podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejich ceny, jsou dány projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem (oceněný soupis prací a dodávek) - **příloha č. 1** této smlouvy, které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN, případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy.

Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

3. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:

část a)

- dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení, umístění stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- aktualizace vyjádření dotčených správců sítí v případě, že pozbyly platnosti, vytýčení veškerých sítí, označení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- zajištění a zpracování dílenské a výrobní dokumentace včetně materiálové specifikace a odsouhlasení objednatelem (případně autorským dozorem projektanta)
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- zhotovitel před zahájením prací předloží návrh výkresu ZOV, ve kterém bude zakresleno provedení zařízení staveniště a ostatní důležité položky z hlediska organizace výstavby a BOZP
- zajištění a realizace veškerých opatření vyplývajících z technické normy ČSN ISO 45001:2018, splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla a fotodokumentace postupu prací během provádění díla v digitální podobě, fotodokumentace stavu přilehlých domů
- poskytnutí součinnosti dodavatelům energií
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebo vlivem neodborné manipulace a úpravy výrobků a nesprávným zabudováním výrobků
- opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
- součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.) včetně průběžného úklidu komunikace v průběhu výstavby – mimo zařízení staveniště

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavku KHS
- geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra. Předání bude ve dvou vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě – 1x.pdf, 1x.dgn, 1x.dwg, 1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude předán geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Odsouhlasení datové struktury proběhne akceptačním protokolem vystaveným oddělením GIS, Odbor informatiky MMZ.
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce vč. případného zaškolení
- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

část b)

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN a norem
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
- Zajištění povinné publicity:
 - Dočasný billboard - minimální o rozměru 3 x 2,2 m, první údaj je šířka (bude umístěn pouze po dobu realizace projektu)
 - Stálá pamětní deska - minimálně 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Bude umístěna v místě realizace projektu a bude umístěna nejpozději s fyzickým ukončením realizace projektu.)
- dodržení podmínek poskytovatele dotace NPO

Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.

4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba,

doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.

6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby plnění dle této smlouvy bylo v souladu s cíli a zásadami **udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“)** v oblasti životního prostředí. Zadavatel požaduje dodržení zejména následujících parametrů:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

Jsou-li instalována níže uvedená zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 litrů/min
- b) Sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min
- c) WC zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $V_a = (V_f + (3 \times V_r))/4$ (V_a=průměrný objem; V_f=úplné (velké) spláchnutí, 6 litrů; V_r=redukované(malé) spláchnutí, 3 litry)
- d) Písoáry spotřebují maximálně 2litry/mísu/hodinu. Splachovací písoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Zhotovitel spotřebu vody instalovaných zařízení doloží při předání dokončeného díla objednateli a to zejména technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU, z nichž bude zřejmé dodržení výše uvedených požadavků.

Přechod na oběhové hospodářství

nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro splnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech - lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Plnění podmínek DNSH lze k datu ukončení realizace projektu doložit např.:

- **kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;**
- **dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.**

Prevence a omezování znečištění

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Zadavatel nepožaduje předložení dokladů o splnění tohoto požadavku, splnění limitu je zaručeno národní legislativou.

Zhotovitel bude přijímat opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky a obecná pravidla, zejména pak tzv. horizontálních principů, DNSH a RED FLAGS
- podpora rovných příležitostí a nediskriminace;
 - podpora rovnosti mezi muži a ženami;
 - udržitelný rozvoj.
 - Významně nepoškozovat (DNSH) – viz výše v této ZD
 - Systém varovných signálů (RED FLAGS)

Zhotovitel se bude řídit verzí dotačních pravidel NPO k výzvě č. 31_22_044, kterou vyhledává MPSV a jsou uveřejněny na tomto odkaze: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c-31_22_044-modernizace-a-rozvoj-pobytovych-sluzeb-socialni-pece, která je aktuální k datu podání nabídek.

8. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozího čl. 5., 6. a 7., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. **Podklady pro provedení díla tvoří zejména:**
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce, včetně příloh
 - nabídka zhotovitele, včetně soupisu prací a dodávek
 - projektová dokumentace
 - rozhodnutí – schválení stavebního záměru s nabytím právní moci dne 5. 8. 2023.
2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů a materiály, o nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. **Termín zahájení: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad duben 2024)**

Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od výzvy objednatele, učiněné bez zbytečného odkladu, nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů (např. neposkytnutím dotace).

2. Termín dokončení: **do 15 měsíců od zahájení plnění**
3. Dodržení lhůty pro dokončení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
4. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla dle článku III. odst. 6 této smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.
5. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. odst. 4 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VII. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
6. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. odst. 2 této smlouvy, není-li uvedeno jinak.
7. **Místo plnění:**
Místem plnění je ul. Sokolovská č.p. 967, 763 02 Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína; blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek IV. **Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno jinak.
2. Cena za dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (**příloha č. 1** této smlouvy) ve výši:

91 099 231,20 Kč bez DPH

(Devadesát jedna milionů devadesát devět tisíc dvě stě třicet jedna korun českých dvacet haléřů)

3. Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu

č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli.

4. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. **Toto ustanovení však nevyklučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.**
6. **Ke změně cena díla dle článku IV. odst. 2 může dojít pouze tehdy, pokud:**
 - a) objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla
 - b) objednatel požaduje, aby nebyly provedeny práce, které jsou součástí předmětu díla
 - c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy smluvním stranám známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s obsahem projektové dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 6.1 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 6.2 V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací.
- 6.3 V případě ocenění prací, dodávek a služeb, u nichž změna nenastala, avšak tyto nejsou obsaženy v soupise stavebních prací, dodávek a služeb vlivem chyby soupisu, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací.
7. **Zadavatel upozorňuje, že v roce 2024 nelze překročit finanční limit 100 mil. Kč bez DPH. Časový a finanční harmonogram bude dodavatelem předložen na vyzvu zadavatele.**
8. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona o DPH.
2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona o DPH. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení daňového dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení nového či opraveného dokladu (faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti.
3. **Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat registrační číslo projektu a název projektu „Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice“.**
4. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. **Tyto soupisy budou objednatel písemně, či**

jinou prokazatelnou formou odsouhlaseny a to do 10 kalendářních dnů ode dne předání zhotovitele. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek, provedených v daném měsíci. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek jsou nedílnou součástí daňových dokladů (faktur) a zhotovitel předloží tištěnou i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr).

Zadavatel požaduje, aby podkladem pro dílčí i závěrečnou fakturaci byl položkový rozpočet stavby ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

5. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na bezodkladné uhrazení zbývajících 10% ceny zhotoviteli vzniká po splnění všech následujících podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla,

b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,

c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10% ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována poskytnutá dílčí plnění.

Za kalendářní rok 2024 nebude možné překročit v rámci fakturace finanční limit 100 mil. Kč bez DPH.

6. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Článek VI.

Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
 - a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek.
4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavatelům po dobu nejméně 45 dnů.
5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

6. Přímá platba poddodavatelí bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavatelí (dále jen „**částka k přímé úhradě**“). Nedílnou součástí faktury bude také:
- a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a
 - c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavatelí, splatná.
7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavatelí a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavatelí souhlasí.
9. Splatnost faktury činí **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatel, již bylo uhrazeno zhotovitelí, objednatel uhradí poddodavatelí částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotovitelí na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavatelí výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele ████████████████████ *stavbyvedoucí*, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v elektronické podobě v souladu s platnou legislativou, zejm. zákonem č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**

Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit níže uvedené povinnosti:

- a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- b) Zhotovitel je povinen poskytnout, v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby.
- c) Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení § 15 odst. 2 citovaného zákona a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.
- d) Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- e) Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona.
- f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX. Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor přístup na místo plnění (staveniště). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
2. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně písemně vyzvat ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
3. Pokud se objednatel ke kontrole dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, i přes včasnou výzvu ze strany zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
5. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený min. zástupcem ve věcech technických, zavazuje zúčastnit.

Článek X. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. K předání a převzetí díla přizve také osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dle čl. III. odst. 2 této smlouvy.
3. **O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.**
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření včleněného do katastrální mapy ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
 - vypracování geometrického plánu (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 4x)
 - stavební deník

- certifikáty výrobků
 - protokoly o shodě
 - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
 - záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
 - revizní zprávy nutné ke kolaudaci
 - potvrzení o akceptaci zakázky do systému JD TM
 - popř. další doklady související s provedením díla
7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání dle článku X. odst. 3 této smlouvy a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
5. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
6. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle článku X. odst. 3 této smlouvy
7. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek X. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII. této smlouvy).
5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je **60 měsíců**. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude dílo způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Dopsat čísla telefonu, faxu, e-mailu.
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, pokud to bude technicky a technologicky možné, s přihlédnutím na dodací termíny jednotlivých komponent nebo pokud se obě strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní v záruční době všechny vytčené vady na své náklady, prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vad uvedených v odst. 5 uhradí zhotoviteli objednatel. Na vady v odstavci 5 se nevztahují Smluvní pokuty.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIV.

Bankovní záruky

A. Bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla

1. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo **bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla** ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve výši **2 000 000 Kč bez DPH**, a to zejména za dodržení všech smluvních podmínek, termínů plnění dle této smlouvy a sankčních ustanovení. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez podmínek a na základě první výzvy oprávněného.
2. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného a včasného dodání zboží a provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
3. Platnost bankovní záruky musí být minimálně do doby 10 dnů ode dne podpisu písemného zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
4. Bankovní záruka bude objednatel uvolněna dnem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli písemný zápis o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a současně bude bankovní záruka nahrazena bankovní zárukou za řádné plnění záručních podmínek.

B. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel předá objednateli nejpozději k datu předání díla (tj. ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků dle čl. X. bod 3.) **bankovní záruku za kvalitu díla a řádné plnění záručních podmínek** ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **3 000 000 Kč bez DPH**. Bankovní záruka ve smyslu § 2029 až 2039 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“) bude vystavena ve prospěch objednatele a bude platná po dobu **24 měsíců** od započetí běhu záruční doby (včetně), poté bude nahrazena bankovní zárukou ve výši **2 000 000 Kč** platnou po zbývající dobu **36 měsíců**.
2. Bankovní záruka slouží k zajištění finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní zárukou bude zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžité závazky uplatňované objednatelem v důsledku řádného neplnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla.
3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele jako oprávněného (příjemce záruky) a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy objednatele v případech uvedených v odst. 2 tohoto článku XIV. smlouvy, a to pouze na základě prostého sdělení, že zhotovitel řádně neplní své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků poskytnout objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě, vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele, jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez podmínek a na základě první výzvy oprávněného.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Článek XV.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám**. Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit **minimálně 135 000 000 Kč** pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10%. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
2. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele.
3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, případně nebude i přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá pojistná smlouva

předložena, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XVIII. této smlouvy).

Článek XVI. **Úrok z prodlení**

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení

Článek XVII. **Smluvní pokuty**

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla či řádným dokončením a předáním díla objednateli, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) dle článku X. odst. 7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění stavby stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, který provádí odborné vedení stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění předpisů následujících. V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
7. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v článku I. bodu 5 a 6 této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
8. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 4 této smlouvy tzn., nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
9. **Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo bude financováno z veřejných zdrojů a při provádění díla bude postupovat v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele i poskytovatele dotace (viz čl. XIX.. bod 7. – 9. této smlouvy). V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, a to ve výši finančních**

prostředků (dotace) neposkytnutých objednateli dotačním orgánem v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při provádění díla.

10. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tyto podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
11. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele (čl. XV. odst. 1. a 2.), v termínu stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů, z každé jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVIII. této smlouvy.
12. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz článek XVIII. bod 1 smlouvy), je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z celkové ceny za dílo bez DPH (článek IV. této smlouvy).
13. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v čl. XIV. této smlouvy, tzn. nedoručí ve sjednaných termínech bankovní záruky, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
15. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli kopie pojistných smluv dle článku XV. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů,
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. **Objednatel si vyhrazuje možnost odstoupení od smlouvy, dle ust. § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitelem v případě, že neoprávněné výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace NPO, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.**
4. **Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy a to do dne předání a převzetí staveniště, a to v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace na dílo financované z NPO.**

5. **Oznámení o tom, že finanční prostředky nebyly objednateli poskytovatelem dotace přiděleny, zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. Po odstoupení od smlouvy z tohoto titulu není zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli náhradu jakékoliv újmy či sankce, a smluvní strany nebudou mít vůči sobě žádné nároky.**
6. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
8. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
9. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 10. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:**
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XIX.

Jiná ustanovení

- Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
- Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam subdodavatelů, nesmí provádět dílo pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.
- Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady zhotovitel.
- Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
- Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tyto podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem

objednatel a za předpokladu, že tento poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. XVII. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.
7. **Tato veřejná zakázka bude spolufinancována z Národního plánu obnovy (NPO) - Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče. Zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky poskytovatele dotace, zejména podmínky pro uchování dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům.**
8. **Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu „Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice“ včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.**
9. **Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu „Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.**

Článek XX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran (připojení platného uznávaného elektronického podpisu) a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek).

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 7. 12. 2023, č. j. 3/9Z/2023, schválení rozpočtu na rok 2024
Datum a číslo jednací: 14. 9. 2023, č. j. 74/7Z/2023, schválení vyčlenění finančních prostředků na rok 2025

Schválení zadávacího řízení:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 25. 9. 2023, č. j. 70/18R/2023

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 26. 2. 2024, č. j. 107/4R/2024

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
MANAG, a.s.

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

Kontrolu smlouvy provedl:

Odbor realizace investičních akcí

Odbor právní

Odbor ekonomický

Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína, který provádí věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a neje

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **16/2022** **Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice**

Zadavatel **Statutární město Zlín** IČO: **00283924**
 náměstí Míru 12 DIČ: **CZ00283924**
 76001 Zlín

Zhotovitel: **MANAG, a.s.** IČO: **47906898**
Zarámí 92 DIČ: **CZ47906898**
760 01 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	65 069 854,87
PSV	20 550 549,33
MON	3 453 827,00
Vedlejší náklady	1 495 000,00
Ostatní náklady	530 000,00
Celkem	91 099 231,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	91 099 231,20 CZK
Snížená DPH	12 %	10 931 907,74 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **102 031 138,94 CZK**

v _____ dne

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 001	Objekt sociálních služeb	88 572 600,91	0,00	10 628 712,11	99 201 313,02	97
01	SO 01 - architektonicko stavební řešení	1 981 830,54	0,00	237 819,66	2 219 650,20	2
02	SO 02 - architektonicko stavební řešení	22 031 669,30	0,00	2 643 800,32	24 675 469,62	24
03	SO 03 - architektonicko stavební řešení	6 855 330,51	0,00	822 639,66	7 677 970,17	8
04	SO 04 - architektonicko stavební řešení	21 693 295,11	0,00	2 603 195,41	24 296 490,52	24
05	SO 05 - architektonicko stavební řešení	3 926 450,90	0,00	471 174,11	4 397 625,01	4
06	Ústřední vytápění	3 650 317,14	0,00	438 038,06	4 088 355,20	4
07	Zdravotně technické instalace	4 124 581,86	0,00	494 949,82	4 619 531,68	5
08	Objektová kanalizace	880 926,82	0,00	105 711,22	986 638,04	1
09	Objektový vodovod	149 158,00	0,00	17 898,96	167 056,96	0
10	Objektový plynovod	46 413,00	0,00	5 569,56	51 982,56	0
11	Silnoproudá elektroinstalace	6 796 335,18	0,00	815 560,22	7 611 895,40	7
12	Slaboproudá elektroinstalace	5 857 693,00	0,00	702 923,16	6 560 616,16	6
13	Vzduchotechnika, chlazení	8 553 599,55	0,00	1 026 431,95	9 580 031,50	9
14	Vedlejší a ostatní náklady stavby	2 025 000,00	0,00	243 000,00	2 268 000,00	2
SO 002	Oplocení, posuvná brána, altán	940 548,56	0,00	112 865,83	1 053 414,39	1
01	Oplocení, posuvná brána, altán	940 548,56	0,00	112 865,83	1 053 414,39	1
SO 003	Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky	672 568,22	0,00	80 708,19	753 276,41	1
01	Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky	672 568,22	0,00	80 708,19	753 276,41	1
SO 004	Terénní a sadové úpravy	737 669,47	0,00	88 520,34	826 189,81	1
01	Terénní a sadové úpravy	737 669,47	0,00	88 520,34	826 189,81	1
SO 005	Přípojka kanalizace + rekonstrukce stávajících přípojek	175 844,04	0,00	21 101,28	196 945,32	0
01	Přípojka kanalizace + rekonstrukce stávajících přípojek	175 844,04	0,00	21 101,28	196 945,32	0
Celkem za stavbu		91 099 231,20	0,00	10 931 907,74	102 031 138,94	100

Popis stavby: 16/2022 - Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: SO 001 - Objekt sociálních služeb

Popis rozpočtu: 01 - SO 01 - architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: 02 - SO 02 - architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: 03 - SO 03 - architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: 04 - SO 04 - architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: 05 - SO 05 - architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: 06 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: 07 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 08 - Objektová kanalizace
Popis rozpočtu: 09 - Objektový vodovod
Popis rozpočtu: 10 - Objektový plynovod
Popis rozpočtu: 11 - Silnoproudá elektroinstalace
Popis rozpočtu: 12 - Slaboproudá elektroinstalace
Popis rozpočtu: 13 - Vzduchotechnika, chlazení
Popis rozpočtu: 14 - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Popis objektu: SO 002 - Oplocení, posuvná brána, altán
Popis rozpočtu: 01 - Oplocení, posuvná brána, altán
Popis objektu: SO 003 - Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky
Popis rozpočtu: 01 - Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky
Popis objektu: SO 004 - Terénní a sadové úpravy
Popis rozpočtu: 01 - Terénní a sadové úpravy
Popis objektu: SO 005 - Přípojka kanalizace + rekonstrukce stávajících přípojek
Popis rozpočtu: 01 - Přípojka kanalizace + rekonstrukce stávajících přípojek

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_0	Demontáže	HSV			60 750,00	0,1
_01	Specifikace dodávky RH1	HSV			133 654,99	0,1
_02	Specifikace dodávky RMS.01	HSV			14 933,03	0,0
_03	Specifikace dodávky RMS.02	HSV			21 419,02	0,0
_04	Specifikace dodávky RMS.11	HSV			101 696,13	0,1
_05	Specifikace dodávky RMS.12	HSV			53 136,04	0,1
_06	Specifikace dodávky RMS.13	HSV			70 630,20	0,1
_07	Specifikace dodávky RMS.21	HSV			76 251,03	0,1
_08	Specifikace dodávky RMS.22	HSV			48 736,78	0,1
_09	Specifikace dodávky RMS.31	HSV			65 493,91	0,1
_10	Specifikace dodávky RMS.32	HSV			19 364,91	0,0
_11	Specifikace dodávky RMS.33	HSV			11 581,01	0,0
_12	Demontáže	HSV			216 600,00	0,2
_13	Elektromontáže	HSV			5 196 574,93	5,7
_14	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	HSV			526 720,00	0,6
_1a	Elektromontáže	HSV			351 913,50	0,4
_2	ROZVODY STA	HSV			201 228,30	0,2
_3	SDĚLOVACÍ TECHNIKA	HSV			524 322,90	0,6
_4	DOMÁCÍ IP TELEFON	HSV			69 556,50	0,1

_5	JEDNOTNÝ ČAS	HSV			89 368,20	0,1
_6	EVAKUAČNÍ ROZHLAS	HSV			556 412,40	0,6
_7	KOMUNIKACE SESTRA - PACIENT	HSV			1 706 047,20	1,9
_8	SYSTÉM EPS	HSV			1 848 778,00	2,0
_9	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	HSV			345 300,00	0,4
01	SO 01_Zařízení č. 1 - Větrání společenského sálu m. č. 1N.02 v 1. NP	HSV			396 422,65	0,4
02	SO 02_Zařízení č. 2 - Větrání jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů v 1. - 2. NP	HSV			1 419 366,50	1,6
03	SO 02_Zařízení č. 3 - Větrání samostatných koupelen v 1. - 2. NP	HSV			248 951,30	0,3
04	SO 02_Zařízení č. 4 - Větrání jídelen v 1. - 2. NP	HSV			503 543,70	0,6
05	SO 02_Zařízení č. 5 - Větrání šatny mužů a žen ve 3. NP	HSV			251 067,90	0,3
06	SO 02_Zařízení č. 6 - Větrání úklidu v 1. - 2. NP, WC v 1. a 3. NP a sprch ve 3. NP	HSV			70 518,50	0,1
07	SO 03_Zařízení č. 7 - Větrání místností praní, žehlení a sušení v 1. PP	HSV			244 548,05	0,3
08	SO 03_Zařízení č. 8 - Větrání přípravný jídel v 1. NP	HSV			630 246,15	0,7
09	SO 03_Zařízení č. 9 - Větrání umývárny kuchařek v 1. NP	HSV			10 166,90	0,0
1	Zemní práce	HSV			465 682,02	0,5
10	SO 04_Zařízení č. 10 - Větrání jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů v 1. - 3. NP	HSV			2 552 568,30	2,8
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			174 291,29	0,2
11	SO 04_Zařízení č. 11 - Větrání samostatných koupelen v 1. - 3. NP	HSV			246 704,55	0,3
12	SO 04_Zařízení č. 12 - Větrání jídelen v 1. - 3. NP	HSV			785 091,40	0,9
13	Hloubené vykopávky	HSV			501 877,21	0,6
13	SO 04_Zařízení č. 13 - Větrání skladů, úklidu a WC v 1. - 3. NP	HSV			63 927,40	0,1

14	Ražení a hloubení tunelářské	HSV			22 626,00	0,0
14	SO 04_Zařízení č. 14 - Požární větrání schodiště CHÚC B v 1. - 3. NP v SO 04	HSV			91 719,65	0,1
15	Roubení	HSV			55 742,82	0,1
15	SO 02_Zařízení č. 15 - Požární větrání schodiště CHÚC B v 1. - 3. NP v SO 02	HSV			61 846,90	0,1
16	Přemístění výkopku	HSV			1 919,70	0,0
16	Zařízení č. 16 - Demontáž stávajícího vzduchotechnického zařízení v 1. - 3. NP	HSV			30 400,00	0,0
17	Konstrukce ze zemin	HSV			254 328,80	0,3
17	Montážní, spojovací a těsnící materiál	HSV			153 330,00	0,2
171	Násypy a skládky předepsaných tvarů	HSV			36 000,00	0,0
18	783-Nátěry	HSV			43 605,00	0,0
19	94-Lešení	HSV			29 687,50	0,0
20	713-Izolace tepelné a požární	HSV			485 568,75	0,5
21	HZS	HSV			17 100,00	0,0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			9 692,25	0,0
22	Ostatní	HSV			217 218,45	0,2
27	Základy	HSV			123 333,24	0,1
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			2 360 160,36	2,6
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stožky	HSV			144 378,00	0,2
34	Stěny a příčky	HSV			2 369 631,29	2,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			49 821,69	0,1
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			4 060 833,73	4,5

42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)	HSV			14 000,00	0,0
43	Schodiště	HSV			41 592,90	0,0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 627,92	0,0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	HSV			35 176,40	0,0
5	Komunikace	HSV			40 294,10	0,0
5.1	Komunikace - zámková dlažba	HSV			58 294,00	0,1
5.2	Komunikace - terasa	HSV			747 865,05	0,8
5.3	Komunikace - okapový chodník	HSV			81 640,30	0,1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			183 083,76	0,2
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	HSV			12 550,82	0,0
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			133 768,80	0,1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			35 213,73	0,0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			125 977,04	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 771 129,77	6,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 545 131,00	5,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 499 053,83	2,7
64	Výplně otvorů	HSV			9 272 109,99	10,2
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	HSV			25 326,00	0,0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			1 428,00	0,0
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			176 340,00	0,2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			64 314,00	0,1

9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			460 995,08	0,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			76 383,87	0,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			7 245,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			544 367,36	0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			388 645,74	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 110 461,67	3,4
97	Prorážení otvorů	HSV			1 340 862,97	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			842 102,02	0,9
9-O	Ostatní materiál	HSV			309 480,00	0,3
A:	Ošetření a ochrana stávajících dřevin	HSV			77 092,09	0,1
B:	Terénní a drobné stavební úpravy	HSV			259 286,01	0,3
C:	Příprava území	HSV			117 348,97	0,1
D:	Výsadba keřů	HSV			51 098,66	0,1
E:	Založení trávníku	HSV			27 368,40	0,0
F:	Staveništní přesun hmot	HSV			205 475,34	0,2
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV			5 200,50	0,0
OM	Ostatní materiál	HSV			29 194,00	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			1 379 561,92	1,5
712	Povlakové krytiny	PSV			165 459,38	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			2 578 484,31	2,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 012 531,46	1,1

722	Vnitřní vodovod	PSV			1 374 540,61	1,5
723	Vnitřní plynovod	PSV			62 730,78	0,1
724	Strojní vybavení	PSV			18 524,02	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			1 369 542,78	1,5
728	Vzduchotechnika	PSV			129 598,56	0,1
731	Kotelny	PSV			201 772,48	0,2
732	Strojovny	PSV			303 392,82	0,3
733	Rozvod potrubí	PSV			1 098 119,78	1,2
734	Armatury	PSV			463 514,88	0,5
735	Otopná tělesa	PSV			862 509,96	0,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			29 569,14	0,0
763	Dřevostavby	PSV			502 670,74	0,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			381 703,30	0,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			554 461,52	0,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 323 458,50	1,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			560 892,58	0,6
773	Podlahy teracové	PSV			5 140,20	0,0
776	Podlahy povlakové	PSV			2 576 148,23	2,8
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			98 550,44	0,1
781	Obklady keramické	PSV			2 061 916,25	2,3
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			9 373,50	0,0

783	Nátěry	PSV			149 275,49	0,2
784	Malby	PSV			716 818,06	0,8
789	HZS	PSV			33 516,00	0,0
790	Demontáže	PSV			293 771,64	0,3
799	Ostatní	PSV			233 000,00	0,3
M23	Montáže potrubí	MON			10 907,00	0,0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			3 439 700,00	3,8
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 220,00	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 856 942,85	2,0
VN	Vedlejší náklady	VN			1 495 000,00	1,6
ON	Ostatní náklady	ON			530 000,00	0,6
Cena celkem					91 099 231,20	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				8 037,12		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	6,24750	338,00	2 111,66	800-1	RTS 23/ II

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :

výkop okolo objektu :

pro zatažení KZS soklu pod terén : $(12+2+7)*0,7*0,5$

7,35000

Mezisoučet

7,35000

odpočet ručního výkopu : -1,1025

-1,10250

Mezisoučet

-1,10250

2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,18663	25,00	54,67	800-1	RTS 23/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	-------	------------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :

výkop okolo objektu - 35% objemu : $6,2475*0,35$

2,18663

3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	1,10250	1 100,00	1 212,75	800-1	RTS 23/ II
---	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :

ruční dokop pro zateplení soklu (15% celkové kubatury) : $7,35*0,15$

1,10250

4	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	6,00600	489,60	2 940,54	800-1	RTS 23/ II
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,

viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :

výkop okolo objektu :

pro zatažení KZS soklu pod terén : $(12+2+7)*0,7*0,5$

7,35000

odpočet objemu XPS soklu pod terénem : $-(12+0,2+7)*0,5*0,14$

-1,34400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : celková kubatura výkopu : 6,2475+1,1025 zemina pro zpětné zásypy : -6,006	m3	1,34400	252,88	339,87	800-1	RTS 23/ II
					7,35000			
					-6,00600			
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : příplatek za dalších 10m (celkem odvoz 20m) : 1,344	m3	1,34400	223,55	300,45	800-1	RTS 23/ II
					1,34400			
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : celková kubatura výkopu : 6,2475+1,1025 zemina pro zpětné zásypy : -6,006	m3	1,34400	101,15	135,95	800-1	RTS 23/ II
					7,35000			
					-6,00600			
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : příplatek za dalších 14km (celkem dvoz 15km) : 1,344*14	m3	18,81600	20,31	382,15	800-1	RTS 23/ II
					18,81600			
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : celková kubatura výkopu : 6,2475+1,1025 zemina pro zpětné zásypy : -6,006	m3	1,34400	15,98	21,48	800-1	RTS 23/ II
					7,35000			
					-6,00600			
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : celková kubatura výkopu : 6,2475+1,1025	m3	1,34400	400,00	537,60	800-1	RTS 23/ II
					7,35000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zemina pro zpětné záস্যy : -6,006			-6,00600			
Díl: 13		Hloubené vykopávky				13 188,45		
11	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (11)*0,6*0,7	m3	4,62000	1 200,00	5 544,00	800-1	RTS 23/ II
					4,62000			
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (11)*0,4*0,35	m3	1,54000	600,10	924,15	800-1	RTS 23/ II
					1,54000			
13	583320231R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/2; OH = 2,61 Mg/m3; štěrkopísek viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (1,54)*2	t	3,08000	591,60	1 822,13	SPCM	RTS 23/ II
					3,08000			
14	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záস্যu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : kubatura výkopů : 4,62 kubatura obsypu potrubí : -1,54	m3	3,08000	489,60	1 507,97	800-1	RTS 23/ II
					4,62000			
					-1,54000			
15	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz přebytečné zeminy z vykopaných rýh pro instal. vedení : 4,62-3,08 dovoz štěrkopísku fr. 0-2 pro obsyp instal. vedení : 1,54	m3	3,08000	252,88	778,87	800-1	RTS 23/ II
					1,54000			
					1,54000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
16	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	6,16000	223,55	1 377,07	800-1	RTS 23/ II
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz přebytečné zeminy z vykopaných rýh pro instal. vedení : (1,54)*2 3,08000 dovoz šterkopísku fr. 0-2 pro obsyp instal. vedení : (1,54)*2 3,08000								
17	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1,54000	101,15	155,77	800-1	RTS 23/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : kubatura výkopů : 4,62 4,62000 kubatura zásypů : -3,08 -3,08000								
18	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	21,56000	20,31	437,88	800-1	RTS 23/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz dalších 14km (celkem 15km) : (1,54)*14 21,56000								
19	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,54000	15,98	24,61	800-1	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : kubatura výkopů : 4,62 4,62000 kubatura zásypů : -3,08 -3,08000								
20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,54000	400,00	616,00	800-1	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kubatura výkopů : 4,62		4,62000				
		kubatura zásypů : -3,08		-3,08000				
Díl: 27 Základy						7 514,49		
21	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : polštář pod základovou desku (prostor 1N.01) : (5,7*0,7)*0,15</i>	m3	0,59850	1 640,50	981,84	800-2	RTS 23/ II
				0,59850				
22	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : základová deska tl. 150mm (prostor 1N.01) : (5,7*0,7)*0,15</i>	m3	0,59850	3 449,16	2 064,32	801-1	RTS 23/ II
				0,59850				
23	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : základová deska tl. 150mm (prostor 1N.01) : (5,7)*0,25</i>	m2	1,42500	836,40	1 191,87	801-1	RTS 23/ II
				1,42500				
24	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : základová deska tl. 150mm (prostor 1N.01) : (5,7)*0,25</i>	m2	1,42500	126,22	179,86	801-1	RTS 23/ II
				1,42500				
25	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : výztuž základové desky tl. 150mm (prostor 1N.01) : ((5,7*0,7)*8)/1000*1,15</i>	t	0,03671	33 000,00	1 211,43	801-1	RTS 23/ II
				0,03671				
26	380931114R00	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 12 mm Vyvrtání otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu. Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou.	kus	24,00000	67,92	1 630,08	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu. viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : spřažení nových základů (prostor 1N.01) se stávajícími základy : 24				24,00000		
27	58953480R	Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,00773	33 000,00	255,09	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : spřažení nových základů (prostor 1N.01) se stávajícími základy : ((24)*0,35*0,92)/1000						0,00773
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				15 514,74		
28	311271188RT1	tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,32$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,294$ W/m ² .K	m ²	7,14000	2 128,79	15 199,56		RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.02 parapetní zdivo : (11,9)*0,6						7,14000
29	311941111R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou nerozovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)	m	1,20000	262,65	315,18	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.02 parapetní zdivo : (0,6)*2						1,20000
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				300 158,95		
30	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m ²	12,25000	780,00	9 555,00	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : 12,25						12,25000
31	416072121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, akustická protipožární, požární odolnost REI 30 a u stropů z železobetonových desek tl. 60 mm REI 45, tl. 80 mm REI 60 a tl. 100 mm REI 90, s minerální izolací tl. 40 mm	m ²	143,65000	2 023,00	290 603,95	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.02 : 143,65						143,65000
Díl: 5.2		Komunikace - terasa				65 166,98		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	15,10000	485,00	7 323,50	822-1	RTS 23/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :								
"lemování" venkovní terasy : 15,1								
15,10000								
33	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	23,00000	20,00	460,00	800-2	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :								
podloží venkovní terasy : 23								
23,00000								
34	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	26,45000	25,00	661,25	SPCM	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :								
podloží venkovní terasy : 23								
23,00000								
Mezisoučet								
23,00000								
prořez, přesahy 15% : 23*0,15								
3,45000								
Mezisoučet								
3,45000								
35	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	23,00000	238,00	5 474,00	822-1	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :								
podloží venkovní terasy : 23								
23,00000								
36	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžkého tloušťky do 30 mm	m2	9,20000	280,00	2 576,00	822-1	RTS 23/ II
komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m								
viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :								
dlažba pro uložení podkladního roštu terasy : (23)*0,4								
9,20000								
37	592453320R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 40,00 mm; délka = 300,0 mm; šířka = 300,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí	m2	9,47600	282,00	2 672,23	SPCM	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dlažba pro uložení podkladního roštu terasy : (23)*0,4			9,20000			
		Mezisoučet			9,20000			
		prořez 3% : 9,2*0,03			0,27600			
		Mezisoučet			0,27600			
38	76644-TERAS	Dodávka a montáž terasa z modřínových prken včetně podkladního roštu z hranolů 45x70mm	m2	23,00000	2 000,00	46 000,00		Vlastní

viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :
kompletní dodávka a montáž včetně distančních a pryžových podložek a včetně kotevního a spojovacího materiálu :
venkovní terasa : 23

23,00000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			101 917,50			
39	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační	m2	78,22000	49,13	3 842,95	801-1	RTS 23/ II

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :

1N.01 : (5,7*2,4)+(5,7*2,7)

29,07000

1N.02 : (11,8*2,2)+(5,7*2,7)+(3*2,6)

49,15000

40	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	126,65000	146,00	18 490,90	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

viz. půdorys 1.NP+technická zpráva :

1N.01 : (2,4)*3*2

14,40000

1N.02 : (54,5)*3

163,50000

-(11,8*2,2)-(5,7*2,7)-(0,9*2)-(3*2,7)

-51,25000

41	612422391R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 10 do 30 %	m2	126,65000	90,00	11 398,50	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

viz. půdorys 1.NP+technická zpráva :

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 126,65000

126,65000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : 1N.01 : (2,4)*3*2 1N.02 : (54,5)*3 -(11,8*2,2)-(5,7*2,7)-(0,9*2)-(3*2,7)	m2	126,65000	25,00	3 166,25	801-1	RTS 23/ II
					14,40000			
					163,50000			
					-51,25000			
43	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : 1N.01 : (2,4)*3*2 1N.02 : (54,5)*3 -(11,8*2,2)-(5,7*2,7)-(0,9*2)-(3*2,7)	m2	126,65000	150,00	18 997,50	801-1	RTS 23/ II
					14,40000			
					163,50000			
					-51,25000			
44	60201519R1	Podkladní penetrační nátěr stěn pod sádrové omítky, vodou ředitelný na disperzní bázi viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 126,65000	m2	126,65000	28,00	3 546,20		Vlastní
					126,65000			
45	602015261RT3	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : 1N.01 : (2,4)*3*2 1N.02 : (54,5)*3 -(11,8*2,2)-(5,7*2,7)-(0,9*2)-(3*2,7)	m2	126,65000	290,00	36 728,50	801-1	RTS 23/ II
					14,40000			
					163,50000			
					-51,25000			
46	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 126,65000	m2	126,65000	10,00	1 266,50	801-1	RTS 23/ II
					126,65000			
47	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	58,10000	45,00	2 614,50	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : detail rám okna, dveří / omítka : 1N.01 : (5,7)*2 1N.02 : (11,8)*2 (5,7) (3+2,7*2) (3)*3						
		11,40000						
		23,60000						
		5,70000						
		8,40000						
		9,00000						
48	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : detail rám okna, dveří / omítka : 1N.01 : (5,7+2,7*2) (5,7+2,4*2) 1N.02 : (11,8+2,2)*2 (5,7+2,7*2) (3+2,7*2)	m	69,10000	27,00	1 865,70	801-1	RTS 23/ II
		11,10000						
		10,50000						
		28,00000						
		11,10000						
		8,40000						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				233 241,67		
49	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : zakrytí oken a vstupních dveří : (5,7*2,4)+(11,8*2,2)	m2	39,64000	48,00	1 902,72	801-1	RTS 23/ II
		39,64000						
50	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : omytí stávající fasády : stěny : (2,1*2)*3+(11,8)*0,4 (6,5+15,1+6,6)*1,25+(0,65+0,45)*2,7	m2	84,54000	20,00	1 690,80	801-1	RTS 23/ II
		17,32000						
		38,22000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podhledy : 29				29,00000		
51	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : očištění fasády a podhledů z 15% : 84,54*0,15 vnější líc obvodových stěn (v místě KZS soklu) : (13,5)*0,15	m2	14,70600	30,00	441,18	801-1	RTS 23/ II
						12,68100		
						2,02500		
52	621477122RT2	Oprava vnějších hladkých omítek podhledů složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 11 až 20% postřík vodou a jednovrstvé doplnění omítky viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : oprava stávající fasády - podhledů : 29	m2	29,00000	110,00	3 190,00	801-4	RTS 23/ II
						29,00000		
53	622477122RT2	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 11 až 20 % postřík vodou a jednovrstvé doplnění omítky viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : oprava stávající fasády : (2,1*2)*3+(11,8)*0,4 (6,5+15,1+6,6)*1,25+(0,65+0,45)*2,7	m2	55,54000	100,00	5 554,00	801-4	RTS 23/ II
						17,32000		
						38,22000		
54	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, , viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : vnější líc obvodových stěn (v místě KZS soklu) : (2,1+11,8+2,1+6,5)*0,6	m2	13,50000	274,55	3 706,43	801-1	RTS 23/ II
						13,50000		
55	602015193R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : penetrační nátěr na stávající opravenou fasádu a podhledy : stěny : (2,1*2)*3+(11,8)*0,4 (6,5+15,1+6,6)*1,25+(0,65+0,45)*2,7 podhledy : 29	m2	84,54000	31,35	2 650,33	801-1	RTS 23/ II
						17,32000		
						38,22000		
						29,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	622319021R00	Profily zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : založení zateplovacího systému fasády : 2,1+11,8+2,1+6,5</i>	m	22,50000	335,35	7 545,38	801-1	RTS 23/ II
					22,50000			
57	622319031RT1	Těsnící prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro spáru šířky 3-7 mm <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : založení zateplovacího systému fasády : 2,1+11,8+2,1+6,5</i>	m	22,50000	37,05	833,63	801-1	RTS 23/ II
					22,50000			
58	622319113R00	Profily dilatační rohové V <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : zateplovací systém fasády : 4</i>	m	4,00000	304,95	1 219,80	801-1	RTS 23/ II
					4,00000			
59	622319514R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²). Bez povrchové úpravy desek. <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : zateplení vnějšího líce obvodových stěn pod terémem : (2,1+11,8+2,1+6,5)*0,5</i>	m ²	11,25000	1 045,95	11 766,94	801-1	RTS 23/ II
					11,25000			
60	622319524RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : vnější líc obvodových stěn : (2,1+11,8+2,1)*0,6+(6,5)*0,3</i>	m ²	11,55000	1 402,20	16 195,41	801-1	RTS 23/ II
					11,55000			
61	622319734RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : KZS podhledu : 29</i>	m ²	29,00000	1 493,40	43 308,60	801-1	RTS 23/ II
					29,00000			
62	622391002R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :</i>	m ²	29,00000	147,25	4 270,25	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		KZS podhledu : 29			29,00000			
63	622319834RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : KZS fasády : $(2,1*2)*2,7+(11,8)*0,4$ $(6,5+15,1+6,6)*1,25+(0,65+0,45)*2,7$	m2	54,28000	1 493,40	81 061,75	801-1	RTS 23/ II
					16,06000			
					38,22000			
64	622391112R00	Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 11,55000 Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 54,28000	m2	65,83000	37,05	2 439,00	801-1	RTS 23/ II
					11,55000			
					54,28000			
65	622391122R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 11,55000 Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 54,28000	m2	65,83000	51,30	3 377,08	801-1	RTS 23/ II
					11,55000			
					54,28000			
66	622324860R00	Výztužná stěrka parapetu z minerální vlny viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : KZS fasády povrchová úprava parapet : $(11,8)*0,15$	m2	1,77000	750,50	1 328,39	801-1	RTS 23/ II
					1,77000			
67	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : KZS fasády povrchová úprava parapetu : dopočet parapetní lišty (lišta obsažena již v položce "výztužná stěrka parapetu) : 3,2	m	3,20000	111,15	355,68	801-1	RTS 23/ II
					3,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	622319850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	4,00500	1 292,00	5 174,46	801-1	RTS 23/ II
okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.								
viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :								
KZS fasády - povrchová úprava ostění : (11,8+2,2*2)*0,15 2,43000								
(5,7+2,4*2)*0,15 1,57500								
69	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	29,00000	31,35	909,15	801-1	RTS 23/ II
po jednotlivých vrstvách								
viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :								
KZS fasády - omítka podhledů : 29 29,00000								
70	601015185RT6	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, samočisticí, zrnitost 1,5 mm,	m2	29,00000	346,75	10 055,75	801-1	RTS 23/ II
po jednotlivých vrstvách								
viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :								
KZS fasády - omítka podhledů : 29 29,00000								
71	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	65,83000	31,35	2 063,77	801-1	RTS 23/ II
po jednotlivých vrstvách								
viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :								
KZS fasády povrchová úprava :								
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 11,55000 11,55000								
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 54,28000 54,28000								
72	602015185RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	65,83000	337,25	22 201,17	801-1	RTS 23/ II
po jednotlivých vrstvách								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : KZS fasády povrchová úprava : Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 11,55000 Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 54,28000			11,55000			
					54,28000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				89 842,67		
73	632441221R00	Potěr litý anhydritový , pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 30 mm	m2	155,90000	325,00	50 667,50	801-1	RTS 23/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami						
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : 12,25 1N.02 : 143,65			12,25000			
					143,65000			
74	632441222R00	Potěr litý anhydritový , pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých dalších 5 mm	m2	599,10000	5,00	2 995,50	801-1	RTS 23/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami						
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : potěr tl. 40mm - příplatek za dalších 10mm tloušťky : 1N.01 : 12,25*2 potěr tl. 50mm - příplatek za dalších 20mm tloušťky : 1N.02 : 143,65*4			24,50000			
					574,60000			
75	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	155,90000	15,00	2 338,50	801-1	RTS 23/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami						
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : 12,25 1N.02 : 143,65			12,25000			
					143,65000			
76	632423103R00	Potěr ze suchých směsí vyrovnávací stěrka samonivelační anhydritová, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, Penetrace	m2	143,65000	100,00	14 365,00	801-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.02 : 143,65		143,65000				
77	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : bednění anhydritového potěru nebo samonivelační stěrky : 0,5	m2	0,50000	399,50	199,75	801-1	RTS 23/ II
				0,50000				
78	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : bednění anhydritového potěru nebo samonivelační stěrky : 0,5	m2	0,50000	118,50	59,25	801-1	RTS 23/ II
				0,50000				
79	622474110RT1	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 10 mm viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : oprava výtluků v podlaze (10% plochy) : 1N.02 : (143,65)*0,1	m2	14,36500	275,00	3 950,38	801-5	RTS 23/ I
				14,36500				
80	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu - doplnění podlahy : (11)*0,6*0,25	m3	1,65000	4 770,00	7 870,50	801-4	RTS 23/ II
				1,65000				
81	380931113R00	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 10 mm Vyvrtání otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu. Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou. Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu. viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu - doplnění podlahy : ((11)/0,25)*2	kus	88,00000	51,84	4 561,92	801-4	RTS 23/ II
				88,00000				
82	58953478R	Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu - doplnění podlahy : spřažení stávající základové desky a doplněným betonem : ((88)*0,35)*0,62/1000	t	0,01910	33 000,00	630,30	SPCM	RTS 23/ II
				0,01910				
83	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,06679	33 000,00	2 204,07	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně distančních prvků

viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :

instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu - doplnění podlahy : ((6,6*2)*4,4)/1000*1,15

0,06679

Díl: 64		Výplně otvorů					519 561,81	
84	64-ST.PLAST	Dodávka a montáž plastová stěna=sestava oken, včetně doplňků a příslušenství	m2	25,96000	5 377,10	139 589,52		Vlastní

viz. výpis vnějších výplní otvorů+půdorys 1.NP+pohledy+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :

kompletní dodávka a montáž plastové okenní sestavy :

... včetně řešení připojovací spáry paropropustnou fólií z exteriéru a parotěsné pásky z interiéru - systémové řešení :

... včetně podkladních tepelně izolačních profilů :

... včetně veškerých doplňků a příslušenství :

... včetně vnitřních i vnějších parapetů :

... včetně interiérových žaluzií :

C47 : 11,8*2,2

25,96000

85	64-DV.AL	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře, včetně doplňků a příslušenství	m2	13,68000	10 212,47	139 706,59		Vlastní
----	----------	--	----	----------	-----------	------------	--	---------

viz. výpis vnějších výplní otvorů+půdorys 1.NP+pohledy+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :

kompletní dodávka a montáž hliníkových dveří :

... včetně řešení připojovací spáry paropropustnou fólií z exteriéru a parotěsné pásky z interiéru - systémové řešení :

... včetně podkladních tepelně izolačních profilů :

... včetně veškerých doplňků a příslušenství :

C46 : 5,7*2,4

13,68000

86	64-INT.AL	Dodávka a montáž interiérových hliníkových výplní, včetně doplňků a příslušenství	m2	15,39000	5 732,86	88 228,72		Vlastní
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------

viz. výpis vnějších výplní otvorů+půdorys 1.NP+pohledy+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kompletní dodávka a montáž interiérových hliníkových výplní bez požadavku na požární odolnost : ... včetně veškerých doplňků a příslušenství : PS/1 : 5,7*2,7 15,39000						
87	64-INT.AL.P	Dodávka a montáž interiérových hliníkových výplní s požární odolností, včetně doplňků a příslušenství viz. výpis vnějších výplní otvorů+půdorys 1.NP+pohledy+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : kompletní dodávka a montáž interiérových hliníkových výplní s požadavkem na požární odolnost : ... včetně veškerých doplňků a příslušenství : PS/2 : 3*2,6 7,80000	m2	7,80000	19 491,92	152 036,98		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				3 420,00		
88	9-R10.1	Očištění a nový nátěr venkovních a vnitřních ocelových sloupů pr. 180mm, očištění, odrezivění, nátěr 1xzáklad + 2x email viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.02 : 3 venkovní v prostoru terasy : (3)*2 3,00000 6,00000	m	9,00000	380,00	3 420,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				18 018,10		
89	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : lešení pro SDK podhledy : 1N.01 : 12,25 1N.02 : 143,65 12,25000 143,65000	m2	155,90000	50,00	7 795,00	800-3	RTS 23/ II
90	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : pro KZS fasády : (6,5+15,1+6,6)*1+(2,1*2)*1 pro KZS fasády - podhledů : 29 32,40000 29,00000	m2	61,40000	166,50	10 223,10	800-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 95						22 397,10		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
91	95-V.Z.	Dodávka a montáž fotoluminiscenční výstražné a bezpečnostní značení (tabulky, značky, samolepky)	kus	8,00000	142,50	1 140,00		Vlastní
viz PBR : 8				8,00000				
92	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	35,00000	300,00	10 500,00	Prav.M	RTS 23/ II
položkově nspecifikované pomocné a drobné stavební a bourací práce : 35				35,00000				
93	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	155,90000	69,00	10 757,10	801-1	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :								
1N.01 : 12,25				12,25000				
1N.02 : 143,65				143,65000				
Díl: 96						78 166,38		
Bourání konstrukcí								
94	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	10,80000	91,04	983,23	800-775	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+technická zpráva :								
101 čistící zóna : 10,8				10,80000				
95	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	31,40000	28,21	885,79	801-3	RTS 23/ II
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
viz. půdorys 1.NP+technická zpráva :								
102 : 54,5-(4,7+0,9+5,7+11,8)				31,40000				
96	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	145,70000	66,83	9 737,13	801-3	RTS 23/ II
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
viz. půdorys 1.NP+technická zpráva :								
102 : 145,7				145,70000				
97	965043341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	14,19300	1 795,44	25 482,68	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : vybourání betonové podlahy : 101 : 10,8*0,1 1,08000 102 : 145,7*0,09 13,11300						
98	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	14,19300	150,00	2 128,95	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : vybourání betonové podlahy : 101 : 10,8*0,1 1,08000 102 : 145,7*0,09 13,11300						
99	974042587R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 250 mm, šířky do 300 mm s betonovým podkladem,	m	11,00000	723,31	7 956,41	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : 11 11,00000						
100	974042589R00	Vysekání rýh v podlaze betonové příplatek k ceně za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 250 mm s betonovým podkladem,	m	33,00000	100,00	3 300,00	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (11)*3 33,00000						
101	965049112RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	1,65000	250,00	412,50	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (11)*0,6*0,25 1,65000						
102	963016211R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	145,70000	95,99	13 985,74	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : 102 : 145,7 145,70000						
103	968083033R00	Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2	m2	31,86000	93,85	2 990,06	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : 102 : 11,8*2,7			31,86000			
104	968072745R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy do 2 m2	m2	15,39000	123,00	1 892,97	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : 102 : 5,7*2,7			15,39000			
105	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	101,76000	16,77	1 706,52	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : 102 : (54,5)*3 -(11,8*2,7)-(5,7*2,7)-(0,9*2)-(4,7*2,7)			163,50000 -61,74000			
106	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	101,76000	34,69	3 530,05	800-784	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : 102 : (54,5)*3 -(11,8*2,7)-(5,7*2,7)-(0,9*2)-(4,7*2,7)			163,50000 -61,74000			
107	96-K.K.	Demontáž stávajících krbových kamen včetně obezdívky	kus	1,00000	3 174,35	3 174,35		Vlastní
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : ... včetně odvozu a likvidace : 1N.02 : 1			1,00000			
Díl: 97		Prorážení otvorů				25 768,01		
108	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	50,00000	67,26	3 363,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc : silnoproud : 30 slaboproud : 20			30,00000 20,00000			
109	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	20,00000	116,93	2 338,60	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc : silnoproud : 20			20,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	8,00000	125,19	1 001,52	801-3	RTS 23/ II
stavební výpomoc : ÚT : 8 8,00000								
111	974049185R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm	m	0,60000	1 269,35	761,61	801-3	RTS 23/ II
stavební výpomoc : ZTI - drážka v základech : (0,6)*1 0,60000								
112	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	37,00000	62,69	2 319,53	801-3	RTS 23/ II
stavební výpomoc : silnoproud : 27 27,00000 slaboproud : 10 10,00000								
113	973031344R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm	kus	30,00000	307,50	9 225,00	801-3	RTS 23/ II
stavební výpomoc : silnoproud (kapsa 1x0,7m) : (10)*3 30,00000								
114	971033122R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm	kus	20,00000	40,58	811,60	801-3	RTS 23/ II
základovém nebo nadzákladovém, stavební výpomoc : silnoproud : 10 10,00000 slaboproud : 10 10,00000								
115	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	5,00000	92,73	463,65	801-3	RTS 23/ II
základovém nebo nadzákladovém, stavební výpomoc : silnoproud : 5 5,00000								
116	972054131R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 120 mm	kus	10,00000	158,35	1 583,50	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez odstranění podlahy a násypu, stavební výpomoc : silnoproud : (5)*2		10,00000				
117	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	0,60000	6 500,00	3 900,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc : ZTI - prostup v základech : (0,6)*1		0,60000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26 454,02		
118	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	58,78670	450,00	26 454,02	801-4	RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				93 257,79		
119	711111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	168,95000	31,35	5 296,58	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : 12,25 1N.02 : 150,1 Mezisoučet			12,25000 150,10000 162,35000			
		instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : doplnění hydroizolace : (11)*0,6 Mezisoučet			6,60000 6,60000			
120	711112001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	5,78000	57,00	329,46	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : (2,6*2+5,7)*0,1 1N.02 : (52,6-5,7)*0,1			1,09000 4,69000			
121	11163161R	Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; podklad: beton, minerální; ředidlo: organické	kg	61,15550	102,22	6 251,32	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01+1N.02 : vodorovná hydroizolace : (12,25+150,1+6,6)*0,35 svislá hydroizolace : (1,09+4,69)*0,35				59,13250 2,02300		
122	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	168,95000	137,75	23 272,86	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : 12,25 1N.02 : 150,1 Mezisoučet instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : doplnění hydroizolace : (11)*0,6 Mezisoučet		12,25000 150,10000 162,35000 6,60000 6,60000				
123	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	5,78000	209,00	1 208,02	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : (2,6*2+5,7)*0,1 1N.02 : (52,6-5,7)*0,1		1,09000 4,69000				
124	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	200,93950	188,00	37 776,63	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01+1N.02 : vodorovná hydroizolace : 12,25+150,1+6,6 svislá hydroizolace : 1,09+4,69 Mezisoučet přesahy, prořez 15% : (174,73)*0,15 Mezisoučet		168,95000 5,78000 174,73000 26,20950 26,20950				
125	711823121RT1	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, , bez dodávky fólie	m2	11,25000	81,18	913,28	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : vnější líc obvodových stěn v místě soklu : (2,1+11,8+2,1+6,5)*0,5 11,25000						
126	28323115R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE	m2	12,93750	61,11	790,61	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : vnější líc obvodových stěn v místě soklu : (2,1+11,8+2,1+6,5)*0,5 Mezisoučet 11,25000 prořez, přesahy 15% : 11,25*0,15 1,68750 Mezisoučet 1,68750						
127	711823129R00	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , bez dodávky lišty	m	22,50000	95,40	2 146,50	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : vnějšího líc obvodových stěn : 2,1+11,8+2,1+6,5 22,50000						
128	55326200R	lišta ukončovací; k uchycení vrchní hrany nopové fólie; materiál ocel; š = 102,0 mm; l = 2 000 mm	kus	12,00000	259,65	3 115,80	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : vnějšího líc obvodových stěn : 12 12,00000						
129	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	13,50000	584,10	7 885,35	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : vnější líc obvodových stěn v místě soklu : (2,1+11,8+2,1+6,5)*0,6 13,50000						
130	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	4,80000	889,87	4 271,38	800-711	RTS 23/ II
Díl: 712 Povlakové krytiny						31 969,74		
131	712391171RT1	Textílie na střeších do 10° podkladní, položené - bez dodávky textílie	m2	20,62500	57,95	1 195,22	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+2.NP+pohledy+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : rozšíření střešní atiky (KZS fasády) : 27,5*(0,3+0,45) 20,62500						
132	67390505R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. při 20 kPa 3,80 mm; tl. při 2 kPa 4,70 mm	m2	23,71875	66,40	1 574,93	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+2.NP+pohledy+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		rozšíření střešní atiky (KZS fasády) : 27,5*(0,3+0,45) Mezisoučet prořez, přesahy 15% : (20,625)*0,15 Mezisoučet		20,62500				
				20,62500				
				3,09375				
				3,09375				
133	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie na konstrukce převyšující úroveň střechy, viz. půdorys 1.NP+2.NP+pohledy+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : rozšíření střešní atiky (KZS fasády) : 27,5*(0,3+0,45)	m2	20,62500	209,00	4 310,63	800-711	RTS 23/ II
				20,62500				
134	28322103.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka viz. půdorys 1.NP+2.NP+pohledy+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : rozšíření střešní atiky (KZS fasády) : 27,5*(0,3+0,45) Mezisoučet Mezisoučet prořez, přesahy 15% : (20,625)*0,15 Mezisoučet	m2	23,71875	241,96	5 738,99	SPCM	RTS 23/ II
				20,62500				
				20,62500				
				3,09375				
				3,09375				
135	712378006R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků viz. půdorys 1.NP+2.NP+pohledy+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : rozšíření střešní atiky (KZS fasády) : 27,5	m	27,50000	227,05	6 243,88	800-711	RTS 23/ II
				27,50000				
136	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků viz. půdorys 1.NP+2.NP+pohledy+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : rozšíření střešní atiky (KZS fasády) : 27,5	m	27,50000	227,05	6 243,88	800-711	RTS 23/ II
				27,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	712378008R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků viz. půdorys 1.NP+2.NP+pohledy+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : rozšíření střešní atiky (KZS fasády) : 27,5	m	27,50000	193,80	5 329,50	800-711	RTS 23/ II
138	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	4,35000	306,37	1 332,71	800-711	RTS 23/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				38 007,94		
139	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : 12,25 1N.02 : 143,65	m2	155,90000	76,14	11 870,23	800-713	RTS 23/ II
140	28375850R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: GREY; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,030 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RfF: E viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : 12,25*2 1N.02 : 143,65*2 Mezisoučet prořez 5% : 311,8*0,05 Mezisoučet	m2	327,39000	40,36	13 213,46	SPCM	RTS 23/ II
141	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : 12,25 1N.02 : 143,65	m2	155,90000	35,55	5 542,25	800-713	RTS 23/ II
142	28323203R	fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,10 mm; š = 2 000 mm; l = 25,000 m viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :	m2	171,49000	8,55	1 466,24	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1N.01 : 12,25		12,25000				
		1N.02 : 143,65		143,65000				
		Mezisoučet		155,90000				
		prořez, přesahy 10% : (155,9)*0,1		15,59000				
		Mezisoučet		15,59000				
143	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	8,25000	261,25	2 155,31	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+2.NP+pohledy+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :						
		rozšíření střešní atiky (KZS fasády) : (27,5)*0,3		8,25000				
144	28375973R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RtF: E	m3	0,86625	3 291,75	2 851,48	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+2.NP+pohledy+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :						
		rozšíření střešní atiky (KZS fasády) : (27,5)*0,3*0,1		0,82500				
		Mezisoučet		0,82500				
		prořez 5% : 0,825*0,05		0,04125				
		Mezisoučet		0,04125				
145	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,45000	371,01	908,97	800-713	RTS 23/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				10 999,06		
146	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	12,37500	441,75	5 466,66	800-762	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+2.NP+pohledy+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :						
		rozšíření střešní atiky (KZS fasády) : (27,5)*0,45		12,37500				
147	60725017R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D	m2	13,61250	348,65	4 746,00	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+2.NP+pohledy+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :						
		rozšíření střešní atiky (KZS fasády) : (27,5)*0,45		12,37500				
		Mezisoučet		12,37500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		prořez 10% : (12,375)*0,1			1,23750			
		Mezisoučet			1,23750			
148	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	7,70000	102,13	786,40	800-762	RTS 23/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				50 509,86		
149	764530450R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 600 mm	m	27,50000	1 794,55	49 350,13	800-764	RTS 23/ II
		včetně spojovacích prostředků. viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP+2.NP+pohledy+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : K01 atika střechy : 27,5		27,50000				
150	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,35000	493,50	1 159,73	800-764	RTS 23/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				21 196,70		
151	767-Z16	Dodávka a montáž stříška nad vstupem, rozměr stříšky 2200x1000mm, materiál sklo 2x lepené + bezpečnostní fólie, kotevní prvky, táhla a terče z nerez	m2	2,20000	9 413,64	20 710,01		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP+pohled JZ+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : Z16 : 1*2,2		2,20000				
152	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,35000	207,10	486,69	800-767	RTS 23/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				12 729,40		
153	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	12,25000	10,00	122,50	800-771	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : 12,25		12,25000				
154	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	12,25000	35,00	428,75	800-771	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.01 : 12,25		12,25000				
155	24592120R	Penetrace akrylátová; funkce: adhezni můstek; podklad: beton, keramika, kámen; ředidlo: voda (disperzní)	kg	2,45000	16,00	39,20	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : 12,25*0,2		2,45000				
156	771575109RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	12,25000	500,00	6 125,00	800-771	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : 12,25		12,25000				
157	597-DL2	Dodávka keramická dlažba, formát 300x300x8mm, slinutá, povrch hladký matný, protiskluznost R10/B	m2	13,51838	268,00	3 622,93		Vlastní
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : 12,25 sokl : (4,8)*0,08 Mezisoučet prořez 7% : (12,634)*0,07 Mezisoučet		12,25000 0,38400 12,63400 0,88438 0,88438				
158	771475014RT7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	4,80000	140,00	672,00	800-771	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : (2,4)*2		4,80000				
159	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	4,80000	20,00	96,00	800-771	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : (2,4)*2		4,80000				
160	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	4,80000	60,00	288,00	800-771	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : spára keramická dlažba/keramický sokl :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.01 : (2,4)*2		4,80000				
161	771577133RS7	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 7 mm, šířka profilu 26 mm	m	1,80000	230,00	414,00	800-771	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01/1N.02 : 1,8		1,80000				
162	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	7,80000	118,08	921,02	800-771	RTS 23/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				140 146,03		
163	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	143,65000	23,75	3 411,69	800-775	RTS 23/ II
		položky neobsahují žádný materiál viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.02 : 143,65		143,65000				
164	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	143,65000	38,00	5 458,70	800-775	RTS 23/ II
		položky neobsahují žádný materiál viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.02 : 143,65		143,65000				
165	24592120R	Penetrace akrylátová; funkce: adhezni můstek; podklad: beton, keramika, kámen; ředidlo: voda (disperzní)	kg	28,73000	15,20	436,70	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.02 : 143,65*0,2		28,73000				
166	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	143,65000	209,00	30 022,85	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.02 : 143,65		143,65000				
167	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	80,00000	42,75	3 420,00	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.02 : 80		80,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
168	28412303R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :</i> 1N.02 : 143,65 soklíky : (42,4)*0,06 <i>Mezisoučet</i> prořez, ztratné 10% : (146,194)*0,1 <i>Mezisoučet</i>	m2	160,81340	465,50	74 858,64	SPCM	RTS 23/ II
169	776421200R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :</i> 1N.02 : 52-(3+5,7+0,9)	m	42,40000	35,00	1 484,00	800-775	RTS 23/ II
170	28342455R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 13,3 mm; h = 60,0 mm; 7 barev <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :</i> 1N.02 : 52-(3+5,7+0,9) <i>Mezisoučet</i> prořez, ztratné 5% : (42,4)*0,05 <i>Mezisoučet</i>	m	44,52000	35,00	1 558,20	SPCM	RTS 23/ II
171	776981121RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :</i> 1N.02 : 0,9+1,6	m	2,50000	209,00	522,50	800-775	RTS 23/ II
172	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku, <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :</i> 1N.01 - čistící zóna : (2,4+2,2)*2	m	9,20000	940,50	8 652,60	800-775	RTS 23/ II
173	776972210R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilů spojených nerewzovým lankema odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 10 mm <i>viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :</i> 1N.01 - čistící zóna : 2,4*2,2	m2	5,28000	1 710,00	9 028,80	800-775	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
174	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	0,93000	1 388,55	1 291,35	800-775	RTS 23/ II
Díl: 784		Malby				18 651,74		
175	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : 1N.01 : (2,4)*3*2 1N.02 : (54,5)*3 -(11,8*2,2)-(5,7*2,7)-(0,9*2)-(3*2,7)	m2	126,65000	1,90	240,64	800-784	RTS 23/ II
176	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01+1N.02 : 50	m	50,00000	4,75	237,50	800-784	RTS 23/ II
177	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01+1N.02 : 90	m2	90,00000	5,70	513,00	800-784	RTS 23/ II
178	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : 1N.01 : 12,25 1N.02 : 143,65	m2	155,90000	23,75	3 702,63	800-784	RTS 23/ II
179	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 282,55000	m2	282,55000	11,40	3 221,07	800-784	RTS 23/ II
180	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : omítka stěn : 1N.01 : (2,4)*3*2 1N.02 : (54,5)*3 -(11,8*2,2)-(5,7*2,7)-(0,9*2)-(3*2,7)	m2	282,55000	38,00	10 736,90	800-784	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				126,65000		
		SDK podhledy :						
		1N.01 : 12,25			12,25000			
		1N.02 : 143,65			143,65000			
		Mezisoučet				155,90000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				35 994,29		
181	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	3,80883	220,00	837,94	800-2	RTS 23/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		p.č. 93+94 - PVC podlahová krytina : 0,0108+0,01256			0,02336			
		p.č. 101 - kazetový podhled : 1,55608			1,55608			
		p.č. 102+103 - výplně v obvodovém zdivu : 1,7523+0,47709			2,22939			
182	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	11,42649	50,00	571,32	800-2	RTS 23/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		Začátek provozního součtu						
		p.č. 93+94 - PVC podlahová krytina : 0,0108+0,01256			0,02336			
		p.č. 101 - kazetový podhled : 1,55608			1,55608			
		p.č. 102+103 - výplně v obvodovém zdivu : 1,7523+0,47709			2,22939			
		Mezisoučet			3,80883			
		Konec provozního součtu						
		příplatek za dalších 20m (celkem 30m) : 3,80883*3			11,42649			
183	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	40,24081	150,00	6 036,12	801-3	RTS 23/ II
		celková tonáže vybouraných hmot a suti : 44,04964			44,04964			
		odpočet tonáže dopravované nošením : -3,80883			-3,80883			
184	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	160,96324	10,00	1 609,63	801-3	RTS 23/ II
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		celková tonáže vybouraných hmot a suti : 44,04964		44,04964				
		odpočet tonáže dopravované nošením : -3,80883		-3,80883				
		Mezisoučet		40,24081				
		Konec provozního součtu						
		příplatek za dalších 20m (celkem 30m) : 40,24081*4		160,96324				
185	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	44,04964	150,00	6 607,45	801-3	RTS 23/ II
		celková tonáž vybouraných hmot a suti : 44,04964		44,04964				
186	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	616,69496	5,00	3 083,47	801-3	RTS 23/ II
		Začátek provozního součtu						
		celková tonáž vybouraných hmot a suti : 44,04964		44,04964				
		Mezisoučet		44,04964				
		Konec provozního součtu						
		odvoz dalších 14km (celkem 15km) : 44,04964*14		616,69496				
187	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	44,04964	10,00	440,50	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		celková tonáž vybouraných hmot a suti : 44,04964		44,04964				
188	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02336	4 000,00	93,44	801-3	RTS 23/ II
		p.č. 93+94 : 0,0108+0,01256		0,02336				
189	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	2,92656	450,00	1 316,95	801-3	RTS 23/ II
		p.č. 94+95 keramická dlažba : 0,01256+2,914		2,92656				
190	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	1,55608	2 000,00	3 112,16	801-3	RTS 23/ II
		p.č. 101 - podhled : 1,55608		1,55608				
191	979990163R00	Poplatek za skládku za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,22939	3 000,00	6 688,17	801-3	RTS 23/ II
		p.č. 102+103 - výplně v obvodovém zdivu : 1,7523+0,47709		2,22939				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	01	SO 01 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
192	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	37,31425	150,00	5 597,14	801-3	RTS 23/ II
				celková tonáž vybouraných hmot a suti : 44,04964	44,04964			
				odpočet tonáží vybouraných hmot a suti (pvc, ker. dlažba, podhledy, výplně) : -0,02336-2,92656-1,55608-2,22939	-6,73539			

Celkem	1 981 830,54
---------------	---------------------

JKSO:

m3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				130 062,81		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	63,65184	338,00	21 514,32	800-1	RTS 23/ II
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :</p> <p>Mezisoučet</p> <p>výkop pro zámkovou dlažbu :</p> <p>u hlavního vstupu : 3 3,00000</p> <p>Mezisoučet 3,00000</p> <p>výkop pro modřínovou terasu :</p> <p>1N.38 : (1,1*12,1)*0,3+(1,5*12,1)*0,1 5,80800</p> <p>1N.39 : (31,72)*0,3+(50)*0,1 14,51600</p> <p>Mezisoučet 20,32400</p> <p>výkop okolo objektu :</p> <p>pro zatažení KZS soklu pod terén : (83,6)*0,4*0,5 16,72000</p> <p>Mezisoučet 16,72000</p> <p>odpočet ručního výkopu : -6,00216 -6,00216</p> <p>Mezisoučet -6,00216</p> <p>výkop okolo objektu pro zatažení KZS z XPS pod terén + pro okapový chodník : (89-4,4)*0,7*0,5 29,61000</p> <p>Mezisoučet 29,61000</p>								
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	22,27814	25,00	556,95	800-1	RTS 23/ II
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :</p> <p>35% objemu výkopu : 63,65184*0,35 22,27814</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	9,72216	1 100,00	10 694,38	800-1	RTS 23/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : ruční dokop pro zámkovou dlažbu, modřínovou terasu a pro zateplení soklu (15% celkové kubatury) : 40,0144*0,15 Mezisoučet 6,00216 skladba PDL07 - podlaha zádveří : snížení terénu na úroveň +1,20m : (2,4)*0,65 1,56000 výkop rýhy pro základový pas : (2,4)*1*0,9 2,16000 Mezisoučet 3,72000						
4	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	27,81700	489,60	13 619,20	800-1	RTS 23/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : okolo objektu - výkop pro zatažení KZS soklu pod terén : (83,6)*0,4*0,35 11,70400 pro zámkovou dlažbu, modřínovou terasu a pro zateplení soklu : 3 3,00000 Mezisoučet 14,70400 kubatura výkopu okolo objektu pro zatažení KZS z XPS pod terén + pro okapový chodník : (89-4,4)*0,7*0,5 29,61000 odpočet kubatury okapového chodníku : -(89-4,4)*0,5*0,25 -10,57500 odpočet kubatury KZS z XPS tl. 140mm : -(89-4,4)*0,5*0,14 -5,92200 Mezisoučet 13,11300						
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	45,55700	252,88	11 520,45	800-1	RTS 23/ II
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : celková kubatura výkopu : 63,65184+9,72216 73,37400 zemina pro zpětné zásypy : -27,817 -27,81700						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : příplatek za dalších 35m (celkem odvoz 45m) : 45,557*3,5	m3	159,44950	223,55	35 644,94	800-1	RTS 23/ II
					159,44950			
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : celková kubatura výkopu : 63,65184+9,72216 zemina pro zpětné zásypy : -27,817	m3	45,55700	101,15	4 608,09	800-1	RTS 23/ II
					73,37400			
					-27,81700			
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : příplatek za dalších 14km (celkem dvoz 15km) : 45,557*14	m3	637,79800	20,31	12 953,68	800-1	RTS 23/ II
					637,79800			
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : celková kubatura výkopu : 63,65184+9,72216 zemina pro zpětné zásypy : -27,817	m3	45,55700	15,98	728,00	800-1	RTS 23/ II
					73,37400			
					-27,81700			
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : celková kubatura výkopu : 63,65184+9,72216 zemina pro zpětné zásypy : -27,817	m3	45,55700	400,00	18 222,80	800-1	RTS 23/ II
					73,37400			
					-27,81700			
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						51 386,56		
11	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	55,00000	53,72	2 954,60	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : stávající zpevněné plochy okolo objektu SO 02 : u hlavního vstupu : 55		55,00000				
12	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : stávající zpevněné plochy okolo objektu SO 02 : u hlavního vstupu : 20,5 ve dvorní části (pod vystupujícím 2.NP) : 50 okapový chodník : (12,5+13,3+15,5)*0,5	m2	91,15000	50,00	4 557,50	822-1	RTS 23/ II
				20,50000				
				50,00000				
				20,65000				
13	113107325R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženeho, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : stávající zpevněné plochy okolo objektu SO 02 : u hlavního vstupu : 55+20,5 ve dvorní části (pod vystupujícím 2.NP) : 50 okapový chodník : (12,5+13,3+15,5)*0,5	m2	146,15000	201,45	29 441,92	822-1	RTS 23/ II
				75,50000				
				50,00000				
				20,65000				
14	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : stávající zpevněné plochy okolo objektu SO 02 : u hlavního vstupu : 21,5+16,5 ve dvorní části (pod vystupujícím 2.NP) : 14 okapový chodník : 12,5+13,3+15,5	m	93,30000	107,52	10 031,62	822-1	RTS 23/ II
				38,00000				
				14,00000				
				41,30000				
15	113231223R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení B125, šířka žlabu 235 mm včetně betonového lože viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :	m	9,00000	116,88	1 051,92	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
stávající zpevněné plochy okolo objektu SO 02 : ve dvorní části (pod vystupujícím 2.NP) : 9 9,00000								
16	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	167,45000	20,00	3 349,00	800-1	RTS 23/ II
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : skladba PDL06+PDL07 : zhutnění podloží po odstranění stávající zpevněné plochy a zarovnání terénu : 55 55,00000 Mezisoučet 55,00000 1N.38 : 30,73 30,73000 1N.39 : 81,72 81,72000 Mezisoučet 112,45000								
Díl: 13 Hloubené vykopávky						150 761,92		
17	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	46,02000	1 200,00	55 224,00	800-1	RTS 23/ II
s naložením výkopku na dopravní prostředek viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (39)*0,6*0,8 18,72000 (65)*0,6*0,7 27,30000								
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	14,56000	600,10	8 737,46	800-1	RTS 23/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (39)*0,4*0,35 5,46000 (65)*0,4*0,35 9,10000								
19	583320231R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/2; OH = 2,61 Mg/m3; štěrkopísek	t	29,12000	591,60	17 227,39	SPCM	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (5,46+9,1)*2 29,12000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : kubatura výkopů : 46,02 kubatura obsypu potrubí : -14,56	m3	31,46000	489,60	15 402,82	800-1	RTS 23/ II
21	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : dovoz štěrkopísku fr. 0-2 pro obsyp instalačního vedení : (39)*0,4*0,35 (65)*0,4*0,35 odvoz přebytečné zeminy z vykopané rýhy instal. vedení : 46,02-14,56	m3	46,02000	252,88	11 637,54	800-1	RTS 23/ II
22	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : dovoz štěrkopísku fr. 0-2 pro obsyp instalačního vedení : (5,46+9,1)*3 odvoz přebytečné zeminy z vykopané rýhy instal. vedení : (31,46)*3	m3	138,06000	223,55	30 863,31	800-1	RTS 23/ II
23	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : celková kubatura výkopů : 46,02 celková kubatura zásypů : -31,46	m3	14,56000	101,15	1 472,74	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz dalších 14km (celkem 15km) : (14,56)*14	m3	203,84000	20,31	4 139,99	800-1	RTS 23/ II
					203,84000			
25	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : celková kubatura výkopů : 46,02 celková kubatura zásypů : -31,46	m3	14,56000	15,98	232,67	800-1	RTS 23/ II
					46,02000			
					-31,46000			
26	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : celková kubatura výkopů : 46,02 celková kubatura zásypů : -31,46	m3	14,56000	400,00	5 824,00	800-1	RTS 23/ II
					46,02000			
					-31,46000			
Díl: 27		Základy				31 535,56		
27	271531113R00	Polštář ztuhlé pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva : skladba PDL07 - podlaha zádveří : polštář pod základový pas : (2,4)*0,5*0,1 polštář pod základovou desku : (5,55*2,4)*0,2	m3	2,78400	1 640,50	4 567,15	800-2	RTS 23/ II
					0,12000			
					2,66400			
28	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva : základový pas (základy 1N.37) : (2,4)*0,5*1	m3	1,20000	3 449,16	4 138,99	801-1	RTS 23/ II
					1,20000			
29	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	3,00000	619,65	1 858,95	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva : základový pas (základy 1N.37) : (2,4)*1+(2,4)*0,25			3,00000			
30	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	3,00000	126,22	378,66	801-1	RTS 23/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva : základový pas (základy 1N.37) : (2,4)*1+(2,4)*0,25			3,00000			
31	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, ,	t	0,06000	33 000,00	1 980,00	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva : základový pas (základy 1N.37) : 50kg výztuže/m3 betonu : (1,2)*50/1000			0,06000			
32	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	2,17800	3 449,16	7 512,27	801-1	RTS 23/ II
		bez dodávky a uložení výztuže viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva : základová deska tl. 150mm (základy 1N.36+1N.37) : (6,05*2,4)*0,15			2,17800			
33	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	0,75000	836,40	627,30	801-1	RTS 23/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva : základová deska tl. 150mm (základy 1N.36+1N.37) : (3)*0,25			0,75000			
34	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	0,75000	126,22	94,67	801-1	RTS 23/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva : základová deska tl. 150mm (základy 1N.36+1N.37) : (3)*0,25			0,75000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,13358	33 000,00	4 408,14	801-1	RTS 23/ II

včetně distančních prvků

viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva :

výztuž základové desky tl. 150mm (základy 1N.36+1N.37) : ((6,05*2,4)*8)/1000*1,15

0,13358

36	380931114R00	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 12 mm	kus	76,00000	67,92	5 161,92	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	---	-----	----------	-------	----------	-------	------------

Vyvrtní otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu.

Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou.

Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu.

viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva :

spřažení nových základů (základy 1N.36+1N.37) se stávajícími :

spřažení ŽB pasů : 58

58,00000

spřažení ŽB desky : (9)*2

18,00000

37	58953480R	Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,02447	33 000,00	807,51	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	--	---	---------	-----------	--------	------	------------

viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva :

spřažení nových základů (základy 1N.36+1N.37) se stávajícími :

spřažení ŽB pasů : ((58)*0,35*0,92)/1000

0,01868

spřažení ŽB desky : ((18)*0,35*0,92)/1000

0,00580

Díl: 31	Zdi podpěrné a volné	910 122,36						
38	311238312R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivě tloušťka 190 mm, akustický útlum $R_w = 52$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=1,15$ W/m ² .K	m ²	286,68500	1 456,34	417 510,83	801-1	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

dělící akustické stěny :

1.NP : (4,45*4)*3,1

55,18000

(3,15+15,45)*3,1

57,66000

(5,65)*3,1

17,51500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(1,2*2,1)*4		-10,08000				
		2.NP : (4,45*4)*3,7		65,86000				
		(3,15+15,45)*3,7		68,82000				
		(5,65*2)*3,7		41,81000				
		-(1,2*2,1)*4		-10,08000				
39	310271530R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm	m3	5,69700	8 631,85	49 175,65	801-4	RTS 23/ II

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

zazdívky/dozdívky ve vnitřním nosném zdivu :

1.NP :

1N.06 : (0,3*2,2)*0,3

0,19800

1N.32 : (0,55*2,2)*0,3

0,36300

2.NP :

2N.09/2N.07 : (0,3*2,2)*0,3+(0,6*3,7)*0,3

0,86400

2N.12/2N.10 : (0,65*2,2)*0,3

0,42900

2N.15/2N.13 : (1,2*2,2)*0,3+(0,65*2,2)*0,3

1,22100

2N.06/2N.20 : (1,8*3,4)*0,3

1,83600

2N.06/2N.19 : (0,3*2,5)*0,3

0,22500

2N.04/2N.34 : (0,2*2,2)*0,3

0,13200

2N.04/2N.38 : (0,2+0,45)*2,2*0,3

0,42900

40	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	8,17650	8 047,57	65 800,96	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	------------

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

zazdívky/dozdívky ve vnitřním nosném zdivu :

1.NP :

1N.10 : (0,8*3,1)*0,3+(0,4*2,2)*0,3

1,00800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.36 : (2*2,2)*0,3-(1*2,1)*0,3		0,69000				
		3.NP :						
		3N.06 : (0,8*2,2)*0,3		0,52800				
		3N.10 : (0,8*2,2)*0,3		0,52800				
		3N.19 : (1,5*2,2)*0,3		0,99000				
		3N.20 : (5,55*2,9)*0,3-(1,5*2,2)*0,3		3,83850				
		3N.24 : (0,9*2,2)*0,3		0,59400				
41	310271537R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 375 mm	m3	1,11000	8 280,91	9 191,81	801-4	RTS 23/ II
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : zazdívký/dozdívky v obvodovém zdivu :						
		1.NP :						
		1N.02/1N.35 : (0,5*2,55)*0,4		0,51000				
		1N.08 : (0,5*1,5)*0,4		0,30000				
		2.NP :						
		2N.05 : (0,5*1,5)*0,4		0,30000				
42	310271637R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 375 mm	m3	12,63400	7 696,63	97 239,22	801-4	RTS 23/ II
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : zazdívký/dozdívky v obvodovém zdivu :						
		1.NP :						
		1N.30 : (1,5*1,5)*0,4		0,90000				
		1N.36+1N.37 : (0,9*2,2)*0,4+(2*0,55)*0,3+(2,4*3,1)*0,4		4,09800				
		2.NP :						
		2N.18 : (2,6+2,2)*3,4*0,4		6,52800				
		-(1,7*2,5)*0,4-(1,7*1,5)*0,4		-2,72000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2N.16 : (2,1*2,2)*0,4		1,84800				
		2N.27 : (1,5*1,5)*0,4		0,90000				
		Mezisoučet		11,55400				
		zazdívký/dozdívky ve vnitřním nosném zdivu :						
		2.NP :						
		2N.34/2N.35 : (0,45*3,4)*0,4+(0,9*1,3)*0,4		1,08000				
		Mezisoučet		1,08000				
43	310236251RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : zazdívká prostupů VZT v obvodovém zdivu :	kus	3,00000	399,92	1 199,76	801-4	RTS 23/ II
		1N.30 : 1		1,00000				
		1N.31 : 2		2,00000				
44	311941111R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry) viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :	m	101,00000	262,65	26 527,65	801-1	RTS 23/ II
		1.NP :						
		vnitřní stěny : (3,1)*12		37,20000				
		obvodové zdivo : (3,1)*2		6,20000				
		Mezisoučet		43,40000				
		2.NP :						
		vnitřní stěny : (3,7)*14		51,80000				
		Mezisoučet		51,80000				
		3.NP :						
		vnitřní stěny : (2,9)*2		5,80000				
		Mezisoučet		5,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	32,00000	623,28	19 944,96	801-1	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :
 překlady ve vnitřních dělicích akustických stěnách :
 1.NP : (4)*4
 2.NP : (4)*4

16,00000
16,00000

46	317121044RU3	Překlady pórobetonové nosné délky 1990 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	1,00000	4 560,25	4 560,25	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :
 překlady ve vnitřním nosném zdivu :
 3.NP :
 3N.20 : 1

1,00000

47	317998111R1	Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 20 mm	m	12,00000	105,40	1 264,80		Vlastní
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :
 překlady ve vnitřních dělicích akustických stěnách :
 1.NP : (1,5)*4
 2.NP : (1,5)*4

6,00000
6,00000

48	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 120 mm	t	2,49750	42 696,00	106 633,26	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	---------	-----------	------------	-------	------------

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
 viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :
 překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech :
Mezisoučet

1.NP :
 otvory ve vnitřním nosném zdivu :
 110/116 : (1,4*3)*11,1/1000
 111/109 : (1,7*3)*11,1/1000
 111/114 : (1,7*3)*11,1/1000
 115/117 : (1,7*3)*11,1/1000

0,04662
0,05661
0,05661
0,05661

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		121/122 : (1,7*3)*11,1/1000			0,05661			
		123/124 : (1,7*3)*11,1/1000			0,05661			
		otvory v obvodovém zdivu :						
		113 : (2*4)*11,1/1000			0,08880			
		117 : (1,8*4)*11,1/1000			0,07992			
		131 : (2,05*4)*11,1/1000			0,09102			
		Mezisoučet			0,58941			
		2.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		220/221 : (1,7*3)*11,1/1000			0,05661			
		216/217 : (1,7*3)*11,1/1000			0,05661			
		208/213 : (1,7*3)*11,1/1000			0,05661			
		210/213 : (1,7*3)*11,1/1000			0,05661			
		202/219 : (1,4*3)*11,1/1000			0,04662			
		202/208 : (1,7*3)*11,1/1000			0,05661			
		204/229 : (1,85*3)*11,1/1000			0,06161			
		205/224 : (1,85*3)*11,1/1000			0,06161			
		(1,4*3)*11,1/1000			0,04662			
		207/224 : (1,7*3)*11,1/1000			0,05661			
		206/224 : (1,7*3)*11,1/1000			0,05661			
		224/231 : (1,4*4)*11,1/1000			0,06216			
		otvory v obvodovém zdivu :						
		214 : (2*4)*11,1/1000			0,08880			
		(1,5*4)*11,1/1000			0,06660			
		224 : (2*4)*11,1/1000			0,08880			
		215+část 213+část 210+212 (otvory na budoucím balkóně 2N.39) : (1,7*3)*11,1/1000			0,05661			
		((2,7*3)*11,1/1000)*2			0,17982			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,9*3)*11,1/1000			0,09657			
		((2,5*3)*11,1/1000)*2			0,16650			
		(2,6*3)*11,1/1000			0,08658			
		(2*3)*11,1/1000			0,06660			
		Mezisoučet			1,57176			
		3.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		304/305 : (1,5)*11,1/1000			0,01665			
		310/311 : (1,5)*11,1/1000			0,01665			
		318/303+306 : (1,5)*11,1/1000			0,01665			
		318/309+312 : (1,5)*11,1/1000			0,01665			
		318/313 : (1,5)*11,1/1000			0,01665			
		322/318 : (2,1*3)*11,1/1000			0,06993			
		322/321+314 : (2,2*3)*11,1/1000			0,07326			
		323/324 : (1,5)*11,1/1000			0,01665			
		322/325 : ((1,4*3)*11,1/1000)*2			0,09324			
		Mezisoučet			0,33633			
49	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 160 mm	t	0,27924	55 000,00	15 358,20	801-1	RTS 23/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech :						
		Mezisoučet						
		2.NP - otvory v obvodovém zdivu :						
		229+230 : (2,6*2)*17,9/1000			0,09308			
		231 : ((2,6*2)*17,9/1000)*2			0,18616			
		Mezisoučet			0,27924			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	317941123RT6	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 220 mm	t	0,44162	55 000,00	24 289,10	801-1	RTS 23/ II

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech :

Mezisoučet

1.NP - otvory ve vnitřním nosném zdivu :

114/117 : (3,4*2)*31,1/1000

0,21148

Mezisoučet

0,21148

2.NP - otvory ve vnitřním nosném zdivu :

206/211 : (3,7*2)*31,1/1000

0,23014

Mezisoučet

0,23014

51	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	2,89075	8 780,50	25 382,23	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	----------------------------------	----	---------	----------	-----------	-------	------------

jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech :

Mezisoučet

1.NP :

otvory ve vnitřním nosném zdivu :

110/116 : (1,4)*0,15*0,2

0,04200

111/109 : (1,7)*0,15*0,2

0,05100

111/114 : (1,7)*0,15*0,2

0,05100

114/117 : (3,4)*0,25*0,2

0,17000

115/117 : (1,7)*0,15*0,2

0,05100

121/122 : (1,7)*0,15*0,2

0,05100

123/124 : (1,7)*0,15*0,2

0,05100

otvory v obvodovém zdivu :

113 : (2)*0,15*0,3

0,09000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		117 : (1,8)*0,15*0,3				0,08100		
		131 : (2,05)*0,15*0,3				0,09225		
		Mezisoučet				0,73025		
		2.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		220/221 : (1,7)*0,15*0,2				0,05100		
		216/217 : (1,7)*0,15*0,2				0,05100		
		208/213 : (1,7)*0,15*0,2				0,05100		
		210/213 : (1,7)*0,15*0,2				0,05100		
		202/219 : (1,4)*0,15*0,2				0,04200		
		202/208 : (1,7)*0,15*0,2				0,05100		
		206/211 : (3,7)*0,25*0,2				0,18500		
		204/229 : (1,85)*0,15*0,2				0,05550		
		205/224 : (1,85)*0,15*0,2				0,05550		
		(1,4)*0,15*0,2				0,04200		
		207/224 : (1,7)*0,15*0,2				0,05100		
		206/224 : (1,7)*0,15*0,2				0,05100		
		224/231 : (1,4)*0,15*0,3				0,06300		
		otvory v obvodovém zdivu :						
		214 : (2)*0,15*0,3				0,09000		
		(1,5)*0,15*0,3				0,06750		
		224 : (2)*0,15*0,3				0,09000		
		229+230 : (2,6)*0,2*0,2				0,10400		
		231 : ((2,6)*0,2*0,2)*2				0,20800		
		215+část 213+část 210+212 (otvory na budoucím balkóně 2N.39) : (1,7)*0,15*0,2				0,05100		
		((2,7)*0,15*0,2)*2				0,16200		
		(2,9)*0,15*0,2				0,08700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		((2,5)*0,15*0,2)*2		0,15000				
		(2,6)*0,15*0,2		0,07800				
		(2)*0,15*0,2		0,06000				
		Mezisoučet		1,94750				
		3.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		322/318 : (2,1)*0,15*0,2		0,06300				
		322/321+314 : (2,2)*0,15*0,2		0,06600				
		322/325 : ((1,4)*0,15*0,2)*2		0,08400				
		Mezisoučet		0,21300				
52	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech : Mezisoučet 1.NP : otvory ve vnitřním nosném zdivu : 110/116 : (1,4)*0,15*2 111/109 : (1,7)*0,15*2 111/114 : (1,4)*0,15*2 114/117 : (3,4)*0,25*2 115/117 : (1,7)*0,15*2 121/122 : (1,7)*0,15*2 123/124 : (1,7)*0,15*2 otvory v obvodovém zdivu : 113 : (2)*0,15*2 117 : (1,8)*0,15*2	m2	29,60500	1 135,60	33 619,44	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		131 : (2,05)*0,15*2				0,61500		
		Mezisoučet				6,33500		
		2.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		220/221 : (1,7)*0,15*2				0,51000		
		216/217 : (1,7)*0,15*2				0,51000		
		208/213 : (1,7)*0,15*2				0,51000		
		210/213 : (1,7)*0,15*2				0,51000		
		202/219 : (1,4)*0,15*2				0,42000		
		202/208 : (1,7)*0,15*2				0,51000		
		206/211 : (3,7)*0,25*2				1,85000		
		204/229 : (1,85)*0,15*2				0,55500		
		205/224 : (1,85)*0,15*2				0,55500		
		(1,4)*0,15*2				0,42000		
		207/224 : (1,7)*0,15*2				0,51000		
		206/224 : (1,7)*0,15*2				0,51000		
		224/231 : (1,4)*0,15*2				0,42000		
		otvory v obvodovém zdivu :						
		214 : (2)*0,15*2				0,60000		
		(1,5)*0,15*2				0,45000		
		224 : (2)*0,15*2				0,60000		
		229+230 : (2,6)*0,2*2				1,04000		
		231 : ((2,6)*0,2*2)*2				2,08000		
		215+část 213+část 210+212 (otvory na budoucím balkóně 2N.39) : (1,7)*0,15*2				0,51000		
		((2,7)*0,15*2)*2				1,62000		
		(2,9)*0,15*2				0,87000		
		((2,5)*0,15*2)*2				1,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,6)*0,15*2		0,78000				
		(2)*0,15*2		0,60000				
		Mezisoučet		18,44000				
		3.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		304/305 : (1,5)*0,15*2		0,45000				
		310/311 : (1,5)*0,15*2		0,45000				
		318/303+306 : (1,5)*0,15*2		0,45000				
		318/309+312 : (1,5)*0,15*2		0,45000				
		318/313 : (1,5)*0,15*2		0,45000				
		322/318 : (2,1)*0,15*2		0,63000				
		322/321+314 : (2,2)*0,15*2		0,66000				
		323/324 : (1,5)*0,15*2		0,45000				
		322/325 : ((1,4)*0,15*2)*2		0,84000				
		Mezisoučet		4,83000				
53	615481111R00	Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem jakékoliv výšky nosníků s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot), viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech :	m2	38,97800	318,75	12 424,24	801-4	RTS 23/ II
		Mezisoučet						
		1.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		110/116 : (1,4)*0,15*2+(0,9)*0,3		0,69000				
		111/109 : (1,7)*0,15*2+(1,2)*0,3		0,87000				
		111/114 : (1,4)*0,15*2+(0,9)*0,3		0,69000				
		114/117 : (3,4)*0,25*2+(2,9)*0,3		2,57000				
		115/117 : (1,7)*0,15*2+(1,2)*0,3		0,87000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		121/122 : $(1,7)*0,15*2+(1,2)*0,3$				0,87000		
		123/124 : $(1,7)*0,15*2+(1,2)*0,3$				0,87000		
		otvory v obvodovém zdivu :						
		113 : $(2)*0,15*2+(1,5)*0,4$				1,20000		
		117 : $(1,8)*0,15*2+(1,3)*0,4$				1,06000		
		131 : $(2,05)*0,15*2+(1,55)*0,4$				1,23500		
		Mezisoučet				10,92500		
		2.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		220/221 : $(1,7)*0,15*2+(1,2)*0,3$				0,87000		
		216/217 : $(1,7)*0,15*2+(1,2)*0,3$				0,87000		
		208/213 : $(1,7)*0,15*2+(1,2)*0,3$				0,87000		
		210/213 : $(1,7)*0,15*2+(1,2)*0,3$				0,87000		
		202/219 : $(1,4)*0,15*2+(0,9)*0,3$				0,69000		
		202/208 : $(1,7)*0,15*2+(1,2)*0,3$				0,87000		
		206/211 : $(3,7)*0,25*2+(2,9)*0,3$				2,72000		
		204/229 : $(1,85)*0,15*2+(1,35)*0,3$				0,96000		
		205/224 : $(1,85)*0,15*2+(1,35)*0,3$				0,96000		
		$(1,4)*0,15*2+(0,9)*0,3$				0,69000		
		207/224 : $(1,7)*0,15*2+(1,2)*0,3$				0,87000		
		206/224 : $(1,7)*0,15*2+(1,2)*0,3$				0,87000		
		224/231 : $(1,4)*0,15*2+(0,9)*0,4$				0,78000		
		otvory v obvodovém zdivu :						
		214 : $(2)*0,15*2+(1,5)*0,4$				1,20000		
		$(1,5)*0,15*2+(1)*0,4$				0,85000		
		224 : $(2)*0,15*2+(1,5)*0,4$				1,20000		
		229+230 : $(2,6)*0,2*2+(2,1)*0,3$				1,67000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		231 : $((2,6)*0,2*2)*2+((2,1)*0,3)*2$				3,34000		
		Mezisoučet				21,15000		
		3.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		304/305 : $(1,5)*0,15*2+(1)*0,15$				0,60000		
		310/311 : $(1,5)*0,15*2+(1)*0,15$				0,60000		
		318/303+306 : $(1,5)*0,15*2+(0,8)*0,15$				0,57000		
		318/309+312 : $(1,5)*0,15*2+(0,9)*0,15$				0,58500		
		318/313 : $(1,5)*0,15*2+(0,8)*0,15$				0,57000		
		322/318 : $(2,1)*0,15*2+(1,6)*0,3$				1,11000		
		322/321+314 : $(2,2)*0,15*2+(1,66)*0,3$				1,15800		
		323/324 : $(1,5)*0,15*2+(1)*0,15$				0,60000		
		322/325 : $((1,4)*0,15*2)+(0,9)*0,15*2$				1,11000		
		Mezisoučet				6,90300		

Díl: 33		Sloupy a pilíře, stožáry, stojky					85 146,00	
54	33-OK.SL.	Dodávka a montáž ocelový sloup U300	m	13,80000	6 170,00	85 146,00	Vlastní	

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :
 ve stávajících upravovaných otvorech :
 s navařenou pásovinou a osazený na chemické kotvy :
 114/117 : $(3,2)*2$ 6,40000
 206/211 : $(3,7)*2$ 7,40000

Díl: 34		Stěny a příčky					1 019 074,82	
55	342248140R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	98,44000	874,26	86 062,15	801-1	RTS 23/ II

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
 viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :
 dělicí příčky :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : (3,15*3)*3,1		29,29500				
		2.NP : (3,15*3)*3,7		34,96500				
		3.NP : (1,9+1,6+0,3+1,6+2,525+3,25+1,625)*2,9		37,12000				
		-(0,7*2,1)*2		-2,94000				
56	342248141R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	447,20750	878,37	392 813,65	801-1	RTS 23/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : dělicí příčky :						
		1.NP : (2+3,15*4+0,25+3,475*3+11,35+2,225*2+5,55+5,75)*3,1		162,36250				
		-(0,8*2,1)*4-(1,8*2,1)*6-(0,7*2,1)-(1,1*2,1)-(1,2*2,1)*2		-38,22000				
		2.NP : (2+3,15*4+0,25+3,475*3+11,35+4,95+5,65+2,225+1,775+2,225*2+5,55+5,75)*3,7		247,80750				
		-(0,8*2,1)*4-(1,8*2,1)*6-(0,7*2,1)-(1,1*2,1)-(2,2*2,1)-(1,2*2,1)*2		-42,84000				
		3.NP : (1,9*3+6,975+5,26+3,775+10,44+3,35*2+2,525+2,1)*2,9		126,07750				
		-(0,8*2,1)*3-(1,4*2,1)		-7,98000				
57	342248144R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	176,41000	990,20	174 681,18	801-1	RTS 23/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : dělicí příčky :						
		1.NP : (2,125+3,475+5,7+2,4+5,8+0,5)*3,1		62,00000				
		-(1,45*0,6)		-0,87000				
		2.NP : (2,125+3,475+5,7)*3,7		41,81000				
		(5,65+2,4)*3,7		29,78500				
		3.NP : (1,9*2+0,95+2,1+5,7+3,6)*2,9		46,83500				
		-(0,7*2,1)-(0,8*2,1)		-3,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	342255020R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	34,61500	761,70	26 366,25	801-1	RTS 23/ II
		včetně pomocného lešení						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		instalační šachty :						
		1.NP :						
		1N.02 : (0,6+0,2)*3,1			2,48000			
		1N.23 : (0,6+0,25)*3,1			2,63500			
		1N.35 : (0,55*2+0,3)*3,1			4,34000			
		1N.37 : (0,4+0,15)*3,1			1,70500			
		Mezisoučet			11,16000			
		2.NP :						
		2N.20 : (0,55+0,2)*3,7			2,77500			
		2N.32 : (0,6+0,15)*3,7			2,77500			
		2N.34 : (0,6+0,15)*3,7			2,77500			
		2N.35 : (0,35+0,25)*3,7			2,22000			
		2N.38 : (0,4+0,15)*3,7			2,03500			
		Mezisoučet			12,58000			
		3.NP :						
		3N.02 : (2,55+0,15)*2,9			7,83000			
		3N.05 : (0,2+0,15)*2,9			1,01500			
		3N.09 : (0,2+0,15)*2,9			1,01500			
		3N.10 : (0,2+0,15)*2,9			1,01500			
		Mezisoučet			10,87500			
59	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	2,61000	977,50	2 551,28	801-1	RTS 23/ II

včetně pomocného lešení

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

dělicí příčky :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP : 3N.24 : (0,9)*2,9			2,61000			
60	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : dělicí příčky : 3.NP : 3N.05 : (0,9)*2,9 3N.06 : (0,9)*2,9 3N.22 : (0,8)*2,9	m2	7,54000	1 023,50	7 717,19	801-1	RTS 23/ II
61	340271515R00	Zazdívká otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 3.NP : mezi 3N.19/3N.20 : (0,6*2,2)*0,15	m3	0,19800	7 137,20	1 413,17	801-4	RTS 23/ II
62	340271615R00	Zazdívká otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 3.NP : mezi 3N.20/3N.21 : (1*2,2)*0,15	m3	0,33000	6 504,69	2 146,55	801-4	RTS 23/ II
63	346275113R00	Přizdívký a obezdívký z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : 1N.11 : (2)*1,35+(1)*3,1 1N.14 : (2)*1,35+(1)*3,1	m2	73,59125	945,91	69 610,70	801-1	RTS 23/ II
					5,80000			
					5,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.17 : (2)*1,35+(1)*3,1			5,80000			
		1N.20 : (2)*1,35+(1)*3,1			5,80000			
		Mezisoučet			23,20000			
		2.NP :						
		2N.08 : (2)*1,35+(1)*3,7			6,40000			
		2N.11 : (2)*1,35+(1)*3,7			6,40000			
		2N.14 : (2)*1,35+(1)*3,7			6,40000			
		2N.17 : (2)*1,35+(1)*3,7			6,40000			
		2N.38 : (0,9)*1,35			1,21500			
		Mezisoučet			26,81500			
		3.NP :						
		3N.05 : (1,9)*2,9			5,51000			
		3N.06 : (1,9)*2,9			5,51000			
		3N.22 : (1)*2,9+(1,25)*1,35			4,58750			
		3N.24 : (1,875)*2,9+(1,875)*1,35			7,96875			
		Mezisoučet			23,57625			
64	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :	m2	107,94750	1 193,76	128 863,41	801-1	RTS 23/ II
		1.NP :						
		1N.11 : (1,9)*3,1			5,89000			
		1N.14 : (1,9)*3,1			5,89000			
		1N.17 : (1,9)*3,1			5,89000			
		1N.20 : (1,9)*3,1			5,89000			
		1N.23 : (3,225)*1,35			4,35375			
		1N.25 : (1)*1,35			1,35000			
		1N.26 : (0,85)*1,35			1,14750			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.30 : (2,425)*3,1+(0,9)*1,35		8,73250				
		1N.33 : (2,425)*3,1+(0,9)*1,35		8,73250				
		Mezisoučet		47,87625				
		2.NP :						
		2N.08 : (1,9)*3,7		7,03000				
		2N.11 : (1,9)*3,7		7,03000				
		2N.14 : (1,9)*3,7		7,03000				
		2N.17 : (1,9)*3,7		7,03000				
		2N.20 : (3,225)*1,35		4,35375				
		2N.22 : (1)*1,35		1,35000				
		2N.23 : (0,85)*1,35		1,14750				
		2N.27 : (2,425)*3,7+(0,9)*1,35		10,18750				
		2N.30 : (2,425)*3,7+(0,9)*1,35		10,18750				
		Mezisoučet		55,34625				
		3.NP :						
		3N.09 : (0,85)*1,35		1,14750				
		3N.10 : (0,85)*1,35		1,14750				
		3N.22 : (0,9)*1,35		1,21500				
		3N.24 : (0,9)*1,35		1,21500				
		Mezisoučet		4,72500				
65	342941111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :	m	400,10000	100,00	40 010,00	801-1	RTS 23/ II
		1.NP : (3,1)*41		127,10000				
		2.NP : (3,7)*44		162,80000				
		3.NP : (2,9)*38		110,20000				
66	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	604,50000	35,00	21 157,50	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : spára příčka/stěna : (3,1)*41 spára příčka/strop : 97,9 Mezisoučet 2.NP : spára příčka/stěna : (3,7)*44 spára příčka/strop : 106,5 Mezisoučet 3.NP : spára příčka/stěna : (2,9)*38 Mezisoučet						
		127,10000						
		97,90000						
		225,00000						
		162,80000						
		106,50000						
		269,30000						
		110,20000						
		110,20000						
67	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm	m2	13,00000	1 308,15	17 005,95	801-1	RTS 23/ II
		z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : zazdívky nik, kapes, rýh aj. : 1.NP-3.NP : 13						
		13,00000						
68	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	14,00000	442,72	6 198,08	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : překlady v dělicích příčkách tl. 115mm : 1.NP : 5 2.NP : 5 3.NP : 4						
		5,00000						
		5,00000						
		4,00000						
69	317168113R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	6,00000	490,87	2 945,22	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : překlady v dělicích příčkách tl. 115mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 3		3,00000				
		2.NP : 3		3,00000				
70	317168115R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	595,72	595,72	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		překlady v dělicích příčkách tl. 115mm :						
		3.NP : 1		1,00000				
71	317168116R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	12,00000	741,43	8 897,16	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		překlady v dělicích příčkách tl. 115mm :						
		1.NP : 6		6,00000				
		2.NP : 6		6,00000				
72	317168124R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	601,96	601,96	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		překlady v dělicích příčkách tl. 140mm :						
		1.NP : 1		1,00000				
73	953943112R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus	kus	2,00000	186,58	373,16	801-1	RTS 23/ II
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		překlady v dělicích příčkách tl. 80mm :						
		3.NP : 2		2,00000				
74	13231040R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 35 mm; b = 35 mm; t = 3,0 mm	t	0,00704	31 305,50	220,39	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		překlady v dělicích příčkách tl. 80mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP : ((1,1*2)*1,6)/1000*2		0,00704				
75	342267111RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	17,25000	825,00	14 231,25	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 2.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 2N.39 : 6,25+11		17,25000				
76	342267-R	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, příplatek za použití desek cementotřískových tl. 10mm	m	17,25000	490,00	8 452,50		Vlastní
		viz. půdorys 2.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 2N.39 : 6,25+11		17,25000				
77	342013222RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	4,62000	1 180,00	5 451,60	801-1	RTS 23/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : požární zábrana nad dveřmi (kouřová zábrana) : mezi 2N.04/2N.06 : 2,1*0,6 mezi 2N.04/2N.24 : 2,1*0,6 mezi 1N.03/1N.27 : 2,1*0,5 mezi 1N.03/1N.09 : 2,1*0,5		1,26000 1,26000 1,05000 1,05000				
78	342091081R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2	m2	4,62000	153,42	708,80	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : požární zábrana nad dveřmi (kouřová zábrana) : mezi 2N.04/2N.06 : 2,1*0,6 mezi 2N.04/2N.24 : 2,1*0,6 mezi 1N.03/1N.27 : 2,1*0,5 mezi 1N.03/1N.09 : 2,1*0,5		1,26000 1,26000 1,05000 1,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				1 313 805,04		
79	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	670,93000	780,00	523 325,40	801-1	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP :

1N.02 : 14,45	14,45000
1N.03 : 43,04	43,04000
1N.09 : 35,4	35,40000
1N.10 : 5,98	5,98000
1N.12 : 17,58	17,58000
1N.13 : 4,8	4,80000
1N.15 : 15,8	15,80000
1N.16 : 5,43	5,43000
1N.18 : 16,69	16,69000
1N.19 : 5,51	5,51000
1N.21 : 16,67	16,67000
1N.22 : 21,49	21,49000
1N.27 : 23,62	23,62000
1N.29 : 4,62	4,62000
1N.31 : 19,89	19,89000
1N.32 : 4,67	4,67000
1N.34 : 19,21	19,21000
1N.35 : 18,85	18,85000
1N.36 : 9,48	9,48000

Mezisoučet

303,18000

2.NP :

2N.02 : 7,35	7,35000
2N.04 : 43,44	43,44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.05 : 7,5		7,50000				
		2N.06 : 35,51		35,51000				
		2N.07 : 5,98		5,98000				
		2N.09 : 17,13		17,13000				
		2N.10 : 4,8		4,80000				
		2N.12 : 15,35		15,35000				
		2N.13 : 5,43		5,43000				
		2N.15 : 16,54		16,54000				
		2N.16 : 5,51		5,51000				
		2N.18 : 16,91		16,91000				
		2N.19 : 20,59		20,59000				
		2N.21 : 7,47		7,47000				
		2N.24 : 23,61		23,61000				
		2N.25 : 5,73		5,73000				
		2N.26 : 4,62		4,62000				
		2N.28 : 18,97		18,97000				
		2N.29 : 4,73		4,73000				
		2N.31 : 18,31		18,31000				
		2N.32 : 3,67		3,67000				
		2N.33 : 22,44		22,44000				
		2N.34 : 12,21		12,21000				
		2N.35 : 12,13		12,13000				
		2N.36 : 3,83		3,83000				
		2N.37 : 15,24		15,24000				
		2N.38 : 12,75		12,75000				
		Mezisoučet		367,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	121,29000	810,00	98 244,90	801-1	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP :

1N.11 : 5,7

5,70000

1N.14 : 5,7

5,70000

1N.17 : 5,7

5,70000

1N.20 : 5,7

5,70000

1N.23 : 17,03

17,03000

1N.25 : 3,99

3,99000

1N.26 : 2,85

2,85000

1N.30 : 7,36

7,36000

1N.33 : 6,9

6,90000

Mezisoučet

60,93000

2.NP :

2N.08 : 5,57

5,57000

2N.11 : 5,57

5,57000

2N.14 : 5,57

5,57000

2N.17 : 5,57

5,57000

2N.20 : 17,03

17,03000

2N.22 : 3,99

3,99000

2N.23 : 2,85

2,85000

2N.27 : 7,36

7,36000

2N.30 : 6,85

6,85000

Mezisoučet

60,36000

81	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	49,42000	30,00	1 482,60	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.13 : 4,8				4,80000		
		1N.25 : 3,99				3,99000		
		1N.26 : 2,85				2,85000		
		1N.29 : 4,62				4,62000		
		1N.32 : 4,67				4,67000		
		Mezisoučet				20,93000		
		2.NP :						
		2N.10 : 4,8				4,80000		
		2N.22 : 3,99				3,99000		
		2N.23 : 2,85				2,85000		
		2N.26 : 4,62				4,62000		
		2N.29 : 4,73				4,73000		
		2N.32 : 3,67				3,67000		
		2N.36 : 3,83				3,83000		
		Mezisoučet				28,49000		
82	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	135,44000	20,00	2 708,80	801-1	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP :

1N.10 : 5,98

5,98000

1N.11 : 5,7

5,70000

1N.14 : 5,7

5,70000

1N.16 : 5,43

5,43000

1N.17 : 5,7

5,70000

1N.19 : 5,51

5,51000

1N.20 : 5,7

5,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.30 : 7,36		7,36000				
		1N.33 : 6,9		6,90000				
		Mezisoučet		53,98000				
		2.NP :						
		2N.02 : 7,35		7,35000				
		2N.05 : 7,5		7,50000				
		2N.07 : 5,98		5,98000				
		2N.08 : 5,57		5,57000				
		2N.11 : 5,57		5,57000				
		2N.13 : 5,43		5,43000				
		2N.14 : 5,57		5,57000				
		2N.16 : 5,51		5,51000				
		2N.17 : 5,57		5,57000				
		2N.21 : 7,47		7,47000				
		2N.25 : 5,73		5,73000				
		2N.27 : 7,36		7,36000				
		2N.30 : 6,85		6,85000				
		Mezisoučet		81,46000				
83	41-RIG.4.13.22	Dodávka a montáž samonosný SDK podhled, požární odolnost EI45 zdola a shora	m2	70,49000	1 358,00	95 725,42		Vlastní
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		kompletní dodávka a montáž včetně kotevního, spojovacího a těsnícího materiálu (PK22 - 4.13.22) :						
		... kovová konstrukce 2x profil UA+profily R-CW :						
		... opláštění 2x deskou RF tl. 12,5mm + opláštění UA nosníku 2x deskou RF tl. 12,5 :						
		... tepelná izolace MW tl. 40mm (objemová hmotnost min. 40kg/m3) :						
		... včetně standardního tmelení + akrylování :						
		2.NP :						
		2N.04 : 43,44		43,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.22 : 3,99		3,99000				
		2N.23 : 2,85		2,85000				
		Mezisoučet		50,28000				
		3.NP :						
		3N.01 : 20,21		20,21000				
		Mezisoučet		20,21000				
84	41-RIG.4.13.12	Dodávka a montáž samonosný SDK podhled, požární odolnost EI30 zdola viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : kompletní dodávka a montáž včetně kotevního, spojovacího a těsnícího materiálu (PK21 - 4.13.22) : ... kovová konstrukce 2x profil UA+profily R-CD : ... opláštění 1x deskou RF tl. 15mm : ... tepelná izolace MW tl. 80mm (objemová hmotnost min. 40kg/m3) : ... včetně standardního tmelení + akrylování : 3.NP : 3N.01-3N.26 : 399,05+(85,2)*0,2 odpočet podhledu impregnovaného : -(24,46) odpočet podhledu s PO zhora z sdola : -(20,21)	m2	371,42000	1 249,00	463 903,58		Vlastní
				416,09000				
				-24,46000				
				-20,21000				
85	41-RIG.4.13.12.I	Dodávka a montáž samonosný SDK podhled impregnovaný proti vlhkosti, požární odolnost EI30 zdola viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : kompletní dodávka a montáž včetně kotevního, spojovacího a těsnícího materiálu (PK21 - 4.13.22) : ... kovová konstrukce 2x profil UA+profily R-CD : ... opláštění 1x deskou RFI tl. 15mm : ... tepelná izolace MW tl. 80mm (objemová hmotnost min. 40kg/m3) : ... včetně standardního tmelení + akrylování : 3.NP :	m2	24,46000	1 279,00	31 284,34		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.05 : 3,42		3,42000				
		3N.06 : 3,42		3,42000				
		3N.09 : 3,15		3,15000				
		3N.10 : 3,2		3,20000				
		3N.22 : 4,72		4,72000				
		3N.24 : 6,55		6,55000				
86	41-Z30	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 400x600mm, vlhkuodolná <i>viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :</i>	kus	2,00000	884,00	1 768,00		Vlastní
		Z30 : 2		2,00000				
87	41-Z33	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 400x400mm <i>viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :</i>	kus	1,00000	688,00	688,00		Vlastní
		Z33 : 1		1,00000				
88	41-Z34	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 300x300mm <i>viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :</i>	kus	11,00000	641,00	7 051,00		Vlastní
		Z34 : 11		11,00000				
89	41-Z34.1	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 300x300mm, protipožární odolnost EI30 <i>viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :</i>	kus	6,00000	1 266,00	7 596,00		Vlastní
		Z34 : 6		6,00000				
90	41-Z32	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 500x500mm <i>viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :</i>	kus	5,00000	766,00	3 830,00		Vlastní
		Z32 : 5		5,00000				
91	41-Z38	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 600x600mm	kus	3,00000	834,00	2 502,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :							
		Z38 : 3		3,00000					
92	41-Z39	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 1400x800mm	kus	18,00000	3 668,00	66 024,00		Vlastní	
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :							
		Z39 : 18		18,00000					
93	41-Z40	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 400x800mm	kus	1,00000	1 203,00	1 203,00		Vlastní	
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :							
		Z40 : 1		1,00000					
94	41-Z43	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 400x400mm, protipožární odolnost EI30	kus	2,00000	1 688,00	3 376,00		Vlastní	
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :							
		Z43 : 2		2,00000					
95	41-Z45	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 400x400mm	kus	2,00000	688,00	1 376,00		Vlastní	
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :							
		Z45 : 2		2,00000					
96	41-Z46	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 400x600mm	kus	2,00000	858,00	1 716,00		Vlastní	
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :							
		Z46 : 2		2,00000					
Díl: 5.1		Komunikace - zámková dlažba					58 294,00		
97	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním	m3	10,00000	489,60	4 896,00	800-1	RTS 23/ II	
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
		viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		skladba PDL06 : nová zpevněná plocha u hlavního vstupu a okolo 1N.36+1N.37 - podloží z kameniva 8-16 : (40)*0,25		10,00000				
98	583425631R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; OH = 2,65 Mg/m3; droba viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva : skladba PDL06 : nová zpevněná plocha u hlavního vstupu a okolo 1N.36+1N.37 : (40)*0,6	t	24,00000	720,00	17 280,00	SPCM	RTS 23/ II
99	596215021R00	Kládení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva : skladba PDL06 : nová zpevněná plocha u hlavního vstupu a okolo 1N.36+1N.37 : 40	m2	40,00000	290,00	11 600,00	822-1	RTS 23/ II
100	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva : skladba PDL06 : nová zpevněná plocha u hlavního vstupu a okolo 1N.36+1N.37 : 20,8	m	20,80000	150,00	3 120,00	822-1	RTS 23/ II
101	592451124R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva : skladba PDL06 : nová zpevněná plocha u hlavního vstupu a okolo 1N.36+1N.37 : 40 Mezisoučet 40,00000 ztratné, prořez 5% : 40*0,05 2,00000 Mezisoučet 2,00000	m2	42,00000	264,00	11 088,00	SPCM	RTS 23/ II
102	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	21,00000	360,00	7 560,00	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva : skladba PDL06 : nová zpevněná plocha u hlavního vstupu a okolo 1N.36+1N.37 : 21		21,00000				
103	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	22,00000	125,00	2 750,00	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP a dílčí půdorys+řez A-A , B-B a dílčí řez+technická zpráva : skladba PDL06 : nová zpevněná plocha u hlavního vstupu a okolo 1N.36+1N.37 : 22		22,00000				
Díl: 5.2		Komunikace - terasa				343 678,33		
104	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrku z betonu prostého C 12/15	m	40,40000	485,00	19 594,00	822-1	RTS 23/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1N.38 : 12,1		12,10000				
		1N.39 : 2,6+14,3+9+2,4		28,30000				
105	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	112,45000	20,00	2 249,00	800-2	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1N.38 : 30,73		30,73000				
		1N.39 : 81,72		81,72000				
106	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	129,31750	25,00	3 232,94	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1N.38 : 30,73		30,73000				
		1N.39 : 81,72		81,72000				
		Mezisoučet		112,45000				
		prořez, přesahy 15% : 112,45*0,15		16,86750				
		Mezisoučet		16,86750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1N.38 : 30,73 1N.39 : 81,72	m2	112,45000	238,00	26 763,10	822-1	RTS 23/ II
					30,73000			
					81,72000			
108	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : pro uložení podkladního roštu terasy : 1N.38 : 30,73*0,4 1N.39 : 81,72*0,4	m2	44,98000	280,00	12 594,40	822-1	RTS 23/ II
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
					12,29200			
					32,68800			
109	592453320R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 40,00 mm; délka = 300,0 mm; šířka = 300,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : pro uložení podkladního roštu terasy : 1N.38 : 30,73*0,4 1N.39 : 81,72*0,4 Mezisoučet prořez 3% : 44,98*0,03 Mezisoučet	m2	46,32940	282,00	13 064,89	SPCM	RTS 23/ II
					12,29200			
					32,68800			
					44,98000			
					1,34940			
					1,34940			
110	76644-TERAS	Dodávka a montáž terasa z modřínových prken včetně podkladního roštu z hranolů 45x70mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : kompletní dodávka a montáž včetně distančních a pryžových podložek a včetně kotevního a spojovacího materiálu : 1N.38 : 30,73 1N.39 : 81,72	m2	112,45000	2 000,00	224 900,00		Vlastní
					30,73000			
					81,72000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
111	597092111RS1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výšky 150-150 mm, zatížení A15, B 125, -	kus	15,00000	2 270,00	34 050,00	822-1	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1N.39 : 15				15,00000				
112	597092131R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm plné čelo na začátek a konec žlabu, -, pro stavební výšku 150-250 mm, -, -	kus	1,00000	152,00	152,00	822-1	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1N.39 : 1				1,00000				
113	597092132RS1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm výtokové čelo s PVC DN 100, -, pro stavební výšku 150 mm, -, -	kus	1,00000	268,00	268,00	822-1	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1N.39 : 1				1,00000				
114	597092141RV2	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm krycí rošt děrovaný korozivzdorná ocel, délky 1000 mm, -, zatížení A 15, -	kus	15,00000	454,00	6 810,00	822-1	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1N.39 : 15				15,00000				
Díl: 5.3 Komunikace - okapový chodník						24 835,50		
115	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	14,25000	45,00	641,25	801-1	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : okapový chodník : (9,1+6,1+13,3)*0,5				14,25000				
116	639571120R00	Podklad pod okapových chodníků ze štěrku tl. 200 mm bez obrubníku	m2	14,25000	238,00	3 391,50	801-1	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : okapový chodník : (9,1+6,1+13,3)*0,5				14,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
117	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : okapový chodník : (9,1+6,1+13,3)*0,5	m2	14,25000	595,00	8 478,75	822-1	RTS 23/ II
								14,25000
118	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : okapový chodník : 2,6+0,5+9,1+6,6+12,8	m	31,60000	390,00	12 324,00	822-1	RTS 23/ II
								31,60000
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				85 138,24		
119	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP stěn a rubů kleneb viz. půdorys 1.NP+řez A-A , B-B+technická zpráva : oprava stávajících betonových opěrných stěn : přední u hlavního vstupu : (36)*0,9+(36)*0,6 zadní u ocelového schodiště : (14)*0,7+(14)*0,6	m2	72,20000	447,45	32 305,89	800-2	RTS 23/ II
								54,00000
								18,20000
120	622474125RT1	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 25 mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A , B-B+technická zpráva : oprava stávajících betonových opěrných stěn : přední u hlavního vstupu : ((36)*0,9+(36)*0,6)*0,3 zadní u ocelového schodiště : ((14)*0,7+(14)*0,6)*0,3	m2	21,66000	1 000,00	21 660,00	801-5	RTS 23/ I
								16,20000
								5,46000
121	622474204R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 4 mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A , B-B+technická zpráva : oprava stávajících betonových opěrných stěn : přední u hlavního vstupu : (36)*0,9+(36)*0,6 zadní u ocelového schodiště : (14)*0,7+(14)*0,6	m2	72,20000	275,00	19 855,00	801-5	RTS 23/ II
								54,00000
								18,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
122	620401162R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru	m2	72,20000	156,75	11 317,35	801-1	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP+řez A-A , B-B+technická zpráva :

oprava stávajících betonových opěrných stěn :

přední u hlavního vstupu : $(36)*0,9+(36)*0,6$

54,00000

zadní u ocelového schodiště : $(14)*0,7+(14)*0,6$

18,20000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	2 405 042,99					
123	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační	m2	142,00500	49,13	6 976,71	801-1	RTS 23/ II

kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :

zakrytí oken a vstupních dveří před provedením omítek :

1.NP : $(2,35*2,4)+(2,3*2,4)+(1,5*2,4)*3+(1,55*2,4)$

25,68000

$(1,1*2,4)+(2*1,5)+(1,2*1,5)+(1*2,1)$

9,54000

$(1,2*3,3)+(1*2,4)+(1,5*2,4)*4$

20,76000

$(1,5*1,5)*2+(1,3*2,4)+(1,5*2,4)*2$

14,82000

2.NP : $(2,1*1,5)*3+(1,5*1,5)*4$

18,45000

$(2,7*1,5)+(1,35*1,5)+(1,2*1,5)*2$

9,67500

$(1*1,5)+(1,5*1,5)*3+(1*2,4)+(1,7*2,4)$

14,73000

$(1,7*1,5)+(1*2,4)+(1,5*1,5)*2$

9,45000

3.NP : $(1,5*1,5)*2+(1,2*1,2)+(1,5*0,9)*9+(0,9*0,9)$

18,90000

124	611421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárcových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	57,08000	140,00	7 991,20	801-4	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP (místnosti bez podhledů) :

1N.06 : 7,35

7,35000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.07 : 12,49		12,49000				
		1N.08 : 7,95		7,95000				
		1N.24 : 7,47		7,47000				
		1N.28 : 5,73		5,73000				
		1N.37 : 3,6		3,60000				
		Mezisoučet		44,59000				
		2.NP (místnosti bez podhledů) :						
		2N.01 : 12,49		12,49000				
		Mezisoučet		12,49000				
125	611424291R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 50 do 10 %	m2	57,08000	90,00	5 137,20	801-4	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 57,08000		57,08000				
126	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový, Penetrace	m2	57,08000	25,00	1 427,00	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 57,08000		57,08000				
127	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	57,08000	150,00	8 562,00	801-1	RTS 23/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP (místnosti bez podhledů) :						
		1N.06 : 7,35		7,35000				
		1N.07 : 12,49		12,49000				
		1N.08 : 7,95		7,95000				
		1N.24 : 7,47		7,47000				
		1N.28 : 5,73		5,73000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.37 : 3,6 Mezisoučet		3,60000 44,59000				
		2.NP (místnosti bez podhledů) :						
		2N.01 : 12,49 Mezisoučet		12,49000 12,49000				
128	60101519R1	Podkladní penetrační nátěr stropů pod sádrové omítky, vodou ředitelný na disperzní bázi viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 57,08000	m2	57,08000	28,00	1 598,24		Vlastní
				57,08000				
129	601015261RT1	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP (místnosti bez podhledů) :	m2	57,08000	300,00	17 124,00	801-1	RTS 23/ II
		1N.06 : 7,35 1N.07 : 12,49 1N.08 : 7,95 1N.24 : 7,47 1N.28 : 5,73 1N.37 : 3,6 Mezisoučet		7,35000 12,49000 7,95000 7,47000 5,73000 3,60000 44,59000				
		2.NP (místnosti bez podhledů) :						
		2N.01 : 12,49 Mezisoučet		12,49000 12,49000				
130	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : 1N.29-1N.34 : (34,3)*3	m2	2 421,28200	146,00	353 507,17	801-4	RTS 23/ II
				102,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(1,5+2,4*2)*0,32*3+(1,55+2,4*2)*0,32$				8,08000		
		$-(1,5*2,4)*3-(1,55*2,4)-(1,1*2)*2$				-18,92000		
		1N.02+část 1N.03+1N.22-1N.28+1N.35 : (66,5)*3				199,50000		
		$(2,35+2,4*2)*0,32+(2,3+2,4*2)*0,32+(1,2+2,1*2)*0,3*2+(1,5+2,4*2)*0,32*2+(2,9+2,4*2)*0,3+(1,2+2,1*2)*0,3+(1+2,1*2)*0,3+(3,8+2,5*2)*0,3+(1+2,1*2)*0,3+(1,2+2,1*2)*0,3$				43,73400		
		$-(2,35*4)-(2,3*2,4)-(1,1*2)*2-(1,5*2,4)*2-(2,9*2,4)-(1,1*2)-(0,9*2)-(2,45*3)-(3,8*2,5)-(0,9*2)-(1,2*2)$				-58,53000		
		1N.36+1N.37 : (16,1)*3				48,30000		
		$(1+2,1*2)*0,3+(2+1,5)*2*0,32+(1,1+2,4*2)*0,32$				5,68800		
		$-(0,9*2)-(2*1,5)-(1,1*2,4)$				-7,44000		
		1N.05 : (10,6)*3				31,80000		
		$-(1,2*2)$				-2,40000		
		1N.06 : (10,9)*3				32,70000		
		$(1,2+1,5)*2*0,32+(0,9+2,1*2)*0,3$				3,25800		
		$-(0,8*2)-(1,2*1,5)$				-3,40000		
		1N.07 : (15,1)*3				45,30000		
		$(1+2,1*2)*0,32+(0,9+2,1*2)*0,3+(1,2+3,3)*2*0,32$				6,07400		
		$-(1*2)-(0,9*2)-(1,2*3,3)$				-7,76000		
		část 1N.03+1N.09-1N.11+1N.13+1N.14+1N.16+1N.17+1N.19+1N.20 : (46,9)*3				140,70000		
		$(1,3+2,4*2)*0,32+(1,5+1,5)*2*3,2$				21,15200		
		$-(2,45*3)-(0,9*2)-(1,1*2)-(2,9*2,4)-(1,3*2,4)-(1,1*2)*4-(2*3)-(0,8*2)$				-37,83000		
		1N.08+1N.12+1N.15+1N.18+1N.21 : (43,7)*3				131,10000		
		$(1+2,4*2)*0,32+(1,5+2,4*2)*0,32*4+(1,5+1,5)*2*0,32+(1,2+2,1*2)*0,3*4$				18,32000		
		$-(1*2,4)-(1,5*2,4)*4-(1,5*1,5)-(1,2*2,1)*4-(2*3)$				-35,13000		
		Mezisoučet				667,19600		
		2.NP :						
		2N.36 : (8)*3,6				28,80000		
		$-(0,8*2)$				-1,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		část 2N.33+2N.35 : (14,4)*3,6				51,84000		
		(3,05+3,3*2)*0,4+(1+2,1*2)*0,4+(2,05+3,3*2)*0,4				9,40000		
		-(3,05*3,3)-(0,9*2)-(2,05*3,3)				-18,63000		
		2N.26-2N.32+část 2N.33+2N.34+2N.37+2N.38 : (56,5)*3,6				203,40000		
		(1,5+1,5)*2*0,32*4+(2,1+1,5)*2*0,32*3+(2,7+1,5)*2*0,32+(1,35+1,5)*2*0,32+(1,2+2,1*2)*0,3*2+(1+2,1*2)*0,3+(0,9+2,1*2)*0,3+(1,35+2,1*2)*0,3				27,09900		
		-(1,5*1,5)*4-(2,1*1,5)*3-(2,7*1,5)-(1,35*1,5)-(1,1*2)*2-(0,8*2)*2-(0,9*2)-(1,35*2)				-36,62500		
		část 2N.04+2N.19-2N.24 : (52,6)*3,6				189,36000		
		(1,5+1,5)*2*0,32+(1,2+2,1*2)*0,3*2+(0,9+2,1*2)*0,3+(2,9+2,4*2)*0,3+(3,8+3*2)*0,3+(2,45+3*2)*0,3				14,47500		
		-(1,5*1,5)*2-(1,1*2)*3-(0,8*2)*3-(1,35*2)-(1,2*2,1)-(2,9*2,4)-(3,8*3)-(2,45*3)				-46,83000		
		2N.03 : (10,6)*4,2				44,52000		
		-(1,2*2,1)				-2,52000		
		2N.02 : (10,9)*3,6				39,24000		
		(1,2+1,5)*2*0,32+(0,9+2,1*2)*0,3				3,25800		
		-(1,2*1,5)-(0,8*2)				-3,40000		
		2N.01 : (15,1)*4,2				63,42000		
		(1,2+1,5)*2*0,32+(0,9+2,1*2)*0,3				3,25800		
		-(0,8*2)-(1,2*1,5)				-3,40000		
		část 2N.04+2N.06-2N.08+2N.10+2N.11+2N.13+2N.14+2N.16+2N.17 : (46,9)*3,6				168,84000		
		(1+2,4*2)*0,32+(1+2,1*2)*0,3*4				8,09600		
		-(1*2,4)-(2,9*2,4)-(1,1*2)-(0,8*2)*2-(2,45*3)-(1,2*2,1)*4				-32,19000		
		2N.05+2N.09+2N.12+2N.15+2N.18 : (44,5)*3,6				160,20000		
		(1+1,5)*2*0,32+(1,5+1,5)*2*0,32*3+(1+2,4*2)*0,32+(1,7+2,4*2)*0,32+(1,7+1,5*2)*0,32				12,80000		
		-(1,2*2,1)*4-(2*3)-(1*1,5)-(1,5*1,5)*3-(1*2,4)-(1,7*2,4)-(1,7*1,5)				-33,36000		
		Mezisoučet				849,45100		
		3.NP :						
		3N.21-3N.24 : (27,5)*2,9				79,75000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(1,5+1,5)*2*0,25*2+(0,9+2,1*2)*0,3*2$		6,06000				
		$-(1,5*1,5)*2-(0,8*2)*2$		-7,70000				
		3N.19 : $(23,8)*2,9$		69,02000				
		$-(1*2,1)$		-2,10000				
		3N.20 : $(22,4)*2,9$		64,96000				
		$(1+2,1*2)*0,15$		0,78000				
		$-(1,4*2)-(1*2,1)$		-4,90000				
		3N.14+3N.15+část 3N.11+3N.18+část 3N.02 : $(51,8)*2,9$		150,22000				
		$(1,5+0,9)*2*0,25*2+(1,6+2,1*2)*0,3+(1,65+2,1*2)*0,3$		5,89500				
		$-(1,5*0,9)*2-(1,4*2)-(0,8*2)*2-(1,6*2,1)-(1,65*2,1)$		-15,52500				
		3N.17 : $(9)*2,9$		26,10000				
		$-(0,8*2)$		-1,60000				
		3N.26+3N.16+část 3N.11+část 3N.02+3N.13+3N.03+3N.05-3N.07+3N.09+3N.10 : $(83,5)*2,9$		242,15000				
		$(0,9+2,1*2)*0,3*3+(0,9+0,9)*2*0,25+(1,5+0,9)*2*0,25$		6,69000				
		$-(0,9*2,1)*3-(0,9*0,9)-(1,5*0,9)-(1,65*2,1)-(0,8*2)*4-(1,2*2)$		-20,09500				
		3N.04+3N.08+3N.12 : $(14,9*3+15,7+17,8)*2,9$		226,78000				
		$(1+2,1*2)*0,15*2+(1,5+0,9)*2*0,25*6$		8,76000				
		$-(1*2,1)*4-(0,9*2,1)*3-(1,5*0,9)*6$		-22,17000				
		3N.25 : $(10,6)*2,9$		30,74000				
		$(0,8+2,1*2)*0,3$		1,50000				
		$-(0,8*2)$		-1,60000				
		3N.01 : $(21,4)*2,9$		62,06000				
		$(1,2+2,1*2)*0,3+(1,2+1,2)*2*0,25$		2,82000				
		$-(1,2*2,1)-(1,2*1,2)$		-3,96000				
		Mezisoučet		904,63500				
131	612422391R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 10 do 30 %	m2	2 421,28200	90,00	217 915,38	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 2421,28200		2 421,28200				
132	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 2421,28200	m2	2 421,28200	25,00	60 532,05	801-1	RTS 23/ II
133	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :	m2	2 421,28200	150,00	363 192,30	801-1	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP :

1N.29-1N.34 : (34,3)*3

102,90000

(1,5+2,4*2)*0,32*3+(1,55+2,4*2)*0,32

8,08000

-(1,5*2,4)*3-(1,55*2,4)-(1,1*2)*2

-18,92000

1N.02+část 1N.03+1N.22-1N.28+1N.35 : (66,5)*3

199,50000

(2,35+2,4*2)*0,32+(2,3+2,4*2)*0,32+(1,2+2,1*2)*0,3*2+(1,5+2,4*2)*0,32*2+(2,9+2,4*2)*0,3+(1,2+2,1*2)*0,3+(1+2,1*2)*0,3+(3,8+2,5*2)*0,3+(1+2,1*2)*0,3+(1,2+2,1*2)*0,3

43,73400

-(2,35*4)-(2,3*2,4)-(1,1*2)*2-(1,5*2,4)*2-(2,9*2,4)-(1,1*2)-(0,9*2)-(2,45*3)-(3,8*2,5)-(0,9*2)-(1,2*2)

-58,53000

1N.36+1N.37 : (16,1)*3

48,30000

(1+2,1*2)*0,3+(2+1,5)*2*0,32+(1,1+2,4*2)*0,32

5,68800

-(0,9*2)-(2*1,5)-(1,1*2,4)

-7,44000

1N.05 : (10,6)*3

31,80000

-(1,2*2)

-2,40000

1N.06 : (10,9)*3

32,70000

(1,2+1,5)*2*0,32+(0,9+2,1*2)*0,3

3,25800

-(0,8*2)-(1,2*1,5)

-3,40000

1N.07 : (15,1)*3

45,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(1+2,1*2)*0,32+(0,9+2,1*2)*0,3+(1,2+3,3)*2*0,32$				6,07400		
		$-(1*2)-(0,9*2)-(1,2*3,3)$				-7,76000		
		část 1N.03+1N.09-1N.11+1N.13+1N.14+1N.16+1N.17+1N.19+1N.20 : $(46,9)*3$				140,70000		
		$(1,3+2,4*2)*0,32+(1,5+1,5)*2*3,2$				21,15200		
		$-(2,45*3)-(0,9*2)-(1,1*2)-(2,9*2,4)-(1,3*2,4)-(1,1*2)*4-(2*3)-(0,8*2)$				-37,83000		
		1N.08+1N.12+1N.15+1N.18+1N.21 : $(43,7)*3$				131,10000		
		$(1+2,4*2)*0,32+(1,5+2,4*2)*0,32*4+(1,5+1,5)*2*0,32+(1,2+2,1*2)*0,3*4$				18,32000		
		$-(1*2,4)-(1,5*2,4)*4-(1,5*1,5)-(1,2*2,1)*4-(2*3)$				-35,13000		
		Mezisoučet				667,19600		
		2.NP :						
		2N.36 : $(8)*3,6$				28,80000		
		$-(0,8*2)$				-1,60000		
		část 2N.33+2N.35 : $(14,4)*3,6$				51,84000		
		$(3,05+3,3*2)*0,4+(1+2,1*2)*0,4+(2,05+3,3*2)*0,4$				9,40000		
		$-(3,05*3,3)-(0,9*2)-(2,05*3,3)$				-18,63000		
		2N.26-2N.32+část 2N.33+2N.34+2N.37+2N.38 : $(56,5)*3,6$				203,40000		
		$(1,5+1,5)*2*0,32*4+(2,1+1,5)*2*0,32*3+(2,7+1,5)*2*0,32+(1,35+1,5)*2*0,32+(1,2+2,1*2)*0,3*2+(1+2,1*2)*0,3+(0,9+2,1*2)*0,3+(1,35+2,1*2)*0,3$				27,09900		
		$-(1,5*1,5)*4-(2,1*1,5)*3-(2,7*1,5)-(1,35*1,5)-(1,1*2)*2-(0,8*2)*2-(0,9*2)-(1,35*2)$				-36,62500		
		část 2N.04+2N.19-2N.24 : $(52,6)*3,6$				189,36000		
		$(1,5+1,5)*2*0,32+(1,2+2,1*2)*0,3*2+(0,9+2,1*2)*0,3+(2,9+2,4*2)*0,3+(3,8+3*2)*0,3+(2,45+3*2)*0,3$				14,47500		
		$-(1,5*1,5)*2-(1,1*2)*3-(0,8*2)*3-(1,35*2)-(1,2*2,1)-(2,9*2,4)-(3,8*3)-(2,45*3)$				-46,83000		
		2N.03 : $(10,6)*4,2$				44,52000		
		$-(1,2*2,1)$				-2,52000		
		2N.02 : $(10,9)*3,6$				39,24000		
		$(1,2+1,5)*2*0,32+(0,9+2,1*2)*0,3$				3,25800		
		$-(1,2*1,5)-(0,8*2)$				-3,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.01 : (15,1)*4,2				63,42000		
		(1,2+1,5)*2*0,32+(0,9+2,1*2)*0,3				3,25800		
		-(0,8*2)-(1,2*1,5)				-3,40000		
		část 2N.04+2N.06-2N.08+2N.10+2N.11+2N.13+2N.14+2N.16+2N.17 : (46,9)*3,6				168,84000		
		(1+2,4*2)*0,32+(1+2,1*2)*0,3*4				8,09600		
		-(1*2,4)-(2,9*2,4)-(1,1*2)-(0,8*2)*2-(2,45*3)-(1,2*2,1)*4				-32,19000		
		2N.05+2N.09+2N.12+2N.15+2N.18 : (44,5)*3,6				160,20000		
		(1+1,5)*2*0,32+(1,5+1,5)*2*0,32*3+(1+2,4*2)*0,32+(1,7+2,4*2)*0,32+(1,7+1,5*2)*0,32				12,80000		
		-(1,2*2,1)*4-(2*3)-(1*1,5)-(1,5*1,5)*3-(1*2,4)-(1,7*2,4)-(1,7*1,5)				-33,36000		
		Mezisoučet				849,45100		
		3.NP :						
		3N.21-3N.24 : (27,5)*2,9				79,75000		
		(1,5+1,5)*2*0,25*2+(0,9+2,1*2)*0,3*2				6,06000		
		-(1,5*1,5)*2-(0,8*2)*2				-7,70000		
		3N.19 : (23,8)*2,9				69,02000		
		-(1*2,1)				-2,10000		
		3N.20 : (22,4)*2,9				64,96000		
		(1+2,1*2)*0,15				0,78000		
		-(1,4*2)-(1*2,1)				-4,90000		
		3N.14+3N.15+část 3N.11+3N.18+část 3N.02 : (51,8)*2,9				150,22000		
		(1,5+0,9)*2*0,25*2+(1,6+2,1*2)*0,3+(1,65+2,1*2)*0,3				5,89500		
		-(1,5*0,9)*2-(1,4*2)-(0,8*2)*2-(1,6*2,1)-(1,65*2,1)				-15,52500		
		3N.17 : (9)*2,9				26,10000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		3N.26+3N.16+část 3N.11+část 3N.02+3N.13+3N.03+3N.05-3N.07+3N.09+3N.10 : (83,5)*2,9				242,15000		
		(0,9+2,1*2)*0,3*3+(0,9+0,9)*2*0,25+(1,5+0,9)*2*0,25				6,69000		
		-(0,9*2,1)*3-(0,9*0,9)-(1,5*0,9)-(1,65*2,1)-(0,8*2)*4-(1,2*2)				-20,09500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.04+3N.08+3N.12 : (14,9*3+15,7+17,8)*2,9		226,78000				
		(1+2,1*2)*0,15*2+(1,5+0,9)*2*0,25*6		8,76000				
		-(1*2,1)*4-(0,9*2,1)*3-(1,5*0,9)*6		-22,17000				
		3N.25 : (10,6)*2,9		30,74000				
		(0,8+2,1*2)*0,3		1,50000				
		-(0,8*2)		-1,60000				
		3N.01 : (21,4)*2,9		62,06000				
		(1,2+2,1*2)*0,3+(1,2+1,2)*2*0,25		2,82000				
		-(1,2*2,1)-(1,2*1,2)		-3,96000				
		Mezisoučet		904,63500				
134	60201519R1	Podkladní penetrační nátěr stěn pod sádrové omítky, vodou ředitelný na disperzní bázi	m2	4 080,62600	28,00	114 257,53		Vlastní
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 4080,62600		4 080,62600				
135	602015261RT3	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	4 080,62600	290,00	1 183 381,54	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.02 : (17,1)*2,8		47,88000				
		(2,35+2,4*2)*0,32+(2,5*2)*0,25		3,53800				
		-(2,35*2,4)-(1,9*2,5)		-10,39000				
		1N.03 : (35,7)*2,8		99,96000				
		(1+2,1*2)*0,3+(1,2+2,1*2)*0,3+(0,9+2,1*2)*0,3*2+(0,9+2,1*2)*0,15*2+(0,8+2,1*2)*0,15+(3,8+2,5*2)*0,3		11,16000				
		-(1,9*2,5)*3+(0,8*2)*4-(0,7*2)-(0,9*2)-(1,2*2,1)-(3,8*2,5)		-23,07000				
		1N.05 : (10,6)*3		31,80000				
		-(1,2*2,1)		-2,52000				
		1N.06 : (11,3)*2,8		31,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(1,2+1,5)*2*0,32$				1,72800		
		$-(0,8*2)-(1,2*1,5)$				-3,40000		
		1N.07 : $(21,4)*3$				64,20000		
		$(1+2,1*2)*0,32+(1,2+3,3)*2*0,32$				4,54400		
		$-(0,8*2)-(1*2)-(1,2*3,3)$				-7,56000		
		1N.08 : $(12,6)*2,8$				35,28000		
		$(1+2,4*2)*0,32$				1,85600		
		$-(0,8*2)-(1*2,4)$				-4,00000		
		1N.09 : $(35,3)*2,8$				98,84000		
		$(1,2+2,1*2)*0,2*4+(1,2+2,1*2)*0,3+(1,3+2,4*2)*0,32+(2,9+2,4*2)*0,3+(1+2,1*2)*0,3$				11,76200		
		$-(1,9*2,5)-(1,1*2)*5-(2,9*2,4)-(0,9*2)-(1,3*2,4)$				-27,63000		
		1N.10 : $(10,1)*2,8$				28,28000		
		$(1,2+2,1*2)*0,3$				1,62000		
		$-(1,1*2)-(0,8*2)-(1,2*2,1)$				-6,32000		
		1N.11 : $(9,8)*2,8$				27,44000		
		$-(0,8*2)$				-1,60000		
		1N.12 : $(17,8)*2,8$				49,84000		
		$(1,5+2,4*2)*0,32$				2,01600		
		$-(1,2*2,1)-(1,5*2,4)$				-6,12000		
		1N.13 : $(9,4)*2,8$				26,32000		
		$(1,2+2,1*2)*0,3$				1,62000		
		$-(1,1*2)-(0,8*2)-(1,2*2,1)$				-6,32000		
		1N.14 : $(9,8)*2,8$				27,44000		
		$-(0,8*2)$				-1,60000		
		1N.15 : $(17)*2,8$				47,60000		
		$(1,5+2,4*2)*0,32$				2,01600		
		$-(1,2*2,1)-(1,5*2,4)$				-6,12000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.16 : (9,8)*2,8				27,44000		
		(1,2+2,1*2)*0,3				1,62000		
		-(1,1*2)-(0,8*2)-(1,2*2,1)				-6,32000		
		1N.17 : (9,8)*2,8				27,44000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1N.18 : (17,4)*2,8				48,72000		
		(1,5+2,4*2)*0,32				2,01600		
		-(1,2*2,1)-(1,5*2,4)				-6,12000		
		1N.19 : (9,8)*2,8				27,44000		
		(1,2+2,1*2)*0,3+(1,5+1,5)*2*0,32				3,54000		
		-(1,1*2)-(0,8*2)-(1,2*2,1)-(1,5*1,5)				-8,57000		
		1N.20 : (9,8)*2,8				27,44000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1N.21 : (17,1)*2,8				47,88000		
		(1,5+2,4*2)*0,32+(1,5+1,5)*2*0,32				3,93600		
		-(1,2*2,1)-(1,5*2,4)-(1,5*1,5)				-8,37000		
		1N.22 : (18,4)*2,8				51,52000		
		(1,5+2,4*2)*0,32*2				4,03200		
		-(2,9*2,4)-(1,5*2,4)*2				-14,16000		
		1N.23 : (16,8)*2,8				47,04000		
		-(1,1*2)*2				-4,40000		
		1N.24 : (11,3)*2,8				31,64000		
		-(0,9*2)-(0,8*2)				-3,40000		
		1N.25 : (8,15)*2,8				22,82000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1N.26 : (7,05)*2,8				19,74000		
		-(0,7*2)				-1,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.27 : (27,5)*2,8				77,00000		
		(1,2+2,1*2)*0,3*2-(1,2+2,1*2)*0,15+(0,9+2,1*2)*0,15*2				3,96000		
		-(1,9*2,5)-(0,8*2)*2-(1,1*2)*3-(3,1*2,5)				-22,30000		
		1N.28 : (10,25)*2,8				28,70000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1N.29 : (9,1)*2,8				25,48000		
		(1,2+2,1*2)*0,15				0,81000		
		-(1,1*2)-(0,8*2)-(1,2*2,1)				-6,32000		
		1N.30 : (10,8)*2,8				30,24000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1N.31 : (19,3)*2,8				54,04000		
		(1,5+2,4*2)*0,32+(1,55+2,4*2)*0,32				4,04800		
		-(1,2*2,1)-(1,5*2,4)-(1,55*2,4)				-9,84000		
		1N.32 : (8,7)*2,8				24,36000		
		(1,2+2,1*2)*0,15				0,81000		
		-(1,1*2)-(0,8*2)-(1,2*2,1)				-6,32000		
		1N.33 : (10,8)*2,8				30,24000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1N.34 : (18,9)*2,8				52,92000		
		(1,5+2,4*2)*0,32*2				4,03200		
		-(1,2*2,1)-(1,5*2,4)*2				-9,72000		
		1N.35 : (19)*2,8				53,20000		
		(2,3+2,4*2)*0,32+(2,5*2)*0,3				3,77200		
		-(2,3*2,4)-(3,1*2,5)				-13,27000		
		1N.36 : (12,7)*2,8				35,56000		
		(2+1,5)*2*0,32				2,24000		
		-(2*1,5)-(0,8*2)				-4,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.37 : (8,5)*2,8				23,80000		
		(1,1+2,4*2)*0,32				1,88800		
		-(1,1*2,4)				-2,64000		
		Mezisoučet				1 265,74400		
		2.NP :						
		2N.01 : (15,1)*3,9				58,89000		
		(1,2+1,5)*2*0,32				1,72800		
		-(0,8*2)-(1,2*1,5)				-3,40000		
		2N.02 : (11,3)*3,2				36,16000		
		(1,2+1,5)*2*0,32				1,72800		
		-(0,8*2)-(1,2*1,5)				-3,40000		
		2N.03 : (10,6)*3,9				41,34000		
		-(1,2*2,1)				-2,52000		
		2N.04 : (36,9)*3,2				118,08000		
		(1+2,1*2)*0,3+(0,9+2,1*2)*0,3+(3,8+3*2)*0,3+(1,2+2,1*2)*0,3+(0,9+2,1*2)*0,3*2+(0,9+2,1*2)*0,15*2+(0,7+2,1*2)*0,15				12,97500		
		-(1,2*2,1)-(0,8*2)*3-(1,9*3)-(0,9*2)-(0,7*2)-(2,1*3)-(0,8*2)-(0,9*2)-(3,8*3)				-37,32000		
		2N.05 : (11,55)*3,2				36,96000		
		(1+1,5)*2*0,15				0,75000		
		-(0,8*2)-(1*1,5)				-3,10000		
		2N.06 : (35,3)*3,2				112,96000		
		(1,2+2,1*2)*0,2*4+(1,2+2,1*2)*0,3+(1+2,4*2)*0,32+(2,9+2,4*2)*0,3+(0,9+2,1*2)*0,3				11,63600		
		-(1,9*3)-(1,1*2)*5-(1*2,4)-(2,9*2,4)-(0,8*2)				-27,66000		
		2N.07 : (10,1)*3,2				32,32000		
		(1,2+2,1*2)*0,3				1,62000		
		-(1,1*2)-(1,2*2,1)-(0,8*2)				-6,32000		
		2N.08 : (9,8)*3,2				31,36000		
		-(0,8*2)				-1,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.09 : (17,2)*3,2				55,04000		
		(1,5+1,5)*2*0,32				1,92000		
		-(1,2*2,1)-(1,5*1,5)				-4,77000		
		2N.10 : (9,35)*3,2				29,92000		
		(1,2+2,1*2)*0,3				1,62000		
		-(1,1*2)-(1,2*2,1)-(0,8*2)				-6,32000		
		2N.11 : (9,8)*3,2				31,36000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.12 : (16,4)*3,2				52,48000		
		(1,5+1,5)*2*0,32				1,92000		
		-(1,2*2,1)-(1,5*1,5)				-4,77000		
		2N.13 : (9,75)*3,2				31,20000		
		(1,2+2,1*2)*0,3				1,62000		
		-(1,1*2)-(1,2*2,1)-(0,8*2)				-6,32000		
		2N.14 : (9,8)*3,2				31,36000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.15 : (17,4)*3,2				55,68000		
		(1,2+2,1*2)*0,3+(1,5+1,5)*2*0,32+(1+2,4*2)*0,32				5,39600		
		-(1,2*2,1)-(1,5*1,5)-(1*2,4)				-7,17000		
		2N.16 : (9,8)*3,2				31,36000		
		(1,2+2,1*2)*0,3				1,62000		
		-(1,1*2)-(1,2*2,1)-(0,8*2)				-6,32000		
		2N.17 : (9,8)*3,2				31,36000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.18 : (17,5)*3,2				56,00000		
		(1,7+2,4*2)*0,32+(1,7+1,5)*2*0,32				4,12800		
		-(1,7*2,4)-(1,7*1,5)-(1,2*2,1)				-9,15000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.19 : (18,4)*3,2				58,88000		
		(1,5+1,5)*2*0,32*2				3,84000		
		-(2,9*2,4)-(1,5*1,5)*2				-11,46000		
		2N.20 : (16,8)*3,2				53,76000		
		-(1,1*2)*2				-4,40000		
		2N.21 : (11,7)*3,2				37,44000		
		-(0,8*2)*2				-3,20000		
		2N.22 : (8,15)*3,2				26,08000		
		-(0,9*2)				-1,80000		
		2N.23 : (7,05)*3,2				22,56000		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		2N.24 : (26,7)*3,2				85,44000		
		(0,9+2,1*2)*0,3+(0,8+2,1*2)*0,3+(1,2+2,1*2)*0,3*2+(1,2+2,1*2)*0,15+(0,9+2,1*2)*0,15*2				8,61000		
		-(1,9*3)-(0,8*2)*3-(1,1*2)*3-(0,9*2)				-18,90000		
		2N.25 : (10,25)*3,2				32,80000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.26 : (9,05)*3,2				28,96000		
		(1,2+2,1*2)*0,15				0,81000		
		-(1,1*2)-(1,2*2,1)-(0,8*2)				-6,32000		
		2N.27 : (10,8)*3,2				34,56000		
		-(0,8)				-0,80000		
		2N.28 : (18,35)*3,2				58,72000		
		(1,5+1,5)*2*0,32*2				3,84000		
		-(1,2*2,1)-(1,5*1,5)*2				-7,02000		
		2N.29 : (8,65)*3,2				27,68000		
		(1,2+2,1*2)*0,15				0,81000		
		-(1,1*2)-(1,2*2,1)-(0,8*2)				-6,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.30 : (10,8)*3,2				34,56000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.31 : (17,95)*3,2				57,44000		
		(1,5+1,5)*2*0,32*2				3,84000		
		-(1,2*2,1)-(1,5*1,5)*2				-7,02000		
		2N.32 : (7,75)*3,2				24,80000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.33 : (23,6)*3,2				75,52000		
		(2,1+1,5)*2*0,22				1,58400		
		-(0,9*2)-(2,1*1,5)				-4,95000		
		2N.34 : (15,95)*3,2				51,04000		
		-(0,9*2)-(0,8*2)-(2,05*3)				-9,55000		
		2N.35 : (15,6)*3,2				49,92000		
		(2,1+1,5)*2*0,22*2+(0,9+2,1*2)*0,4+(2,05*2)*0,4				6,84800		
		-(2,1*1,5)*2-(0,8*2)-(2,05*3)				-14,05000		
		2N.36 : (8)*3,2				25,60000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.37 : (16,6)*3,2				53,12000		
		(2,7+1,5)*2*0,22				1,84800		
		-(2,05*3)*2-(2,7*1,5)				-16,35000		
		2N.38 : (15,05)*3,2				48,16000		
		(1,35+1,5)*2*0,22				1,25400		
		-(0,8*2)-(1,35*1,5)				-3,62500		
		Mezisoučet				1 584,31000		
		3.NP :						
		3N.01 : (21,4)*2,7				57,78000		
		(1,2+1,2)*2*0,32				1,53600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(1,2*2)-(1,2*1,2)$				-3,84000		
		3N.02 : $(89)*2,7$				240,30000		
		$(1,3+2,1*2)*0,3+(0,9+2,1*2)*0,15*8+(0,9+2,1*2)*0,3*3+(0,8+2,1*2)*0,15*4+(1,5+2,1*2)*0,3+(1,5+2,1*2)*0,15$				17,92500		
		$-(1,2*2)-(0,8*2)*11-(0,7*2)*4-(1,4*2)*2$				-31,20000		
		3N.03 : $(7,95)*2,7$				21,46500		
		$(0,8+2,1*2)*0,3$				1,50000		
		$-(0,8*2)-(0,8*2,1)$				-3,28000		
		3N.04 : $(30,7)*2,7$				82,89000		
		$(1+2,1*2)*0,15+(1,5+0,9)*2*0,32*2$				3,85200		
		$-(0,8*2,1)-(1*2,1)*2-(1,5*0,9)*2$				-8,58000		
		3N.05 : $(9,3)*2,7$				25,11000		
		$-(0,7*2)$				-1,40000		
		3N.06 : $(9,3)*2,7$				25,11000		
		$-(0,7*2)$				-1,40000		
		3N.07 : $(8,6)*2,7$				23,22000		
		$(0,8+2,1*2)*0,3$				1,50000		
		$-(0,8*2)-(0,8*2,1)$				-3,28000		
		3N.08 : $(31,5)*2,7$				85,05000		
		$(1+2,1*2)*0,15+(1,5+0,9)*2*0,32*2$				3,85200		
		$-(0,8*2,1)-(1*2,1)*2-(1,5*0,9)*2$				-8,58000		
		3N.09 : $(7,3)*2,7$				19,71000		
		$-(0,7*2)$				-1,40000		
		3N.10 : $(7,3)*2,7$				19,71000		
		$-(0,7*2)$				-1,40000		
		3N.11 : $(13,6)*2,7$				36,72000		
		$(0,9+2,1*2)*0,3+(0,9+0,9)*2*0,32$				2,68200		
		$-(0,8*2)-(0,9*0,9)$				-2,41000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.12 : (17,8)*2,7				48,06000		
		(1,5+0,9)*2*0,32*2				3,07200		
		-(1,5*0,9)*2-(0,8*2)				-4,30000		
		3N.13 : (14,3)*2,7				38,61000		
		(1,5+0,9)*2*0,32				1,53600		
		-(0,8*2)-(1,5*0,9)				-2,95000		
		3N.14 : (13)*2,7				35,10000		
		(1,5+0,9)*2*0,32				1,53600		
		-(0,8*2)-(1,5*0,9)				-2,95000		
		3N.15 : (15,7)*2,7				42,39000		
		(1,5+0,9)*2*0,32				1,53600		
		-(0,8*2)-(1,5*0,9)				-2,95000		
		3N.16 : (8,8)*2,7				23,76000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		3N.17 : (9)*2,7				24,30000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		3N.18 : (28,2)*2,7				76,14000		
		-(1,4*2)				-2,80000		
		3N.19 : (23,8)*2,7				64,26000		
		-(1*2,1)				-2,10000		
		3N.20 : (22,4)*2,7				60,48000		
		-(1,4*2)-(1*2,1)				-4,90000		
		3N.21 : (17,4)*2,7				46,98000		
		(0,8+2,1*2)*0,1+(1,5+1,5)*2*0,32				2,42000		
		-(0,8*2)-(0,7*2)-(1,5*1,5)				-5,25000		
		3N.22 : (11,15)*2,7				30,10500		
		-(0,7*2)				-1,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.23 : (23,3)*2,7		62,91000				
		(1,5+1,5)*2*0,32		1,92000				
		-(0,8*2)-(0,7*2)-(1,5*1,5)		-5,25000				
		3N.24 : (6,85)*2,7+(10,4)*2,7		46,57500				
		(0,8+2,1*2)*0,1+(0,8+2,1*2)*0,15		1,25000				
		-(0,7*2)*3		-4,20000				
		3N.25 : (10,6)*2,7		28,62000				
		-(0,8*2)		-1,60000				
		3N.26 : (11,6)*2,7		31,32000				
		-(0,8*2)		-1,60000				
		Mezisoučet		1 230,57200				
136	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	2 421,28200	10,00	24 212,82	801-1	RTS 23/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 2421,28200		2 421,28200				
137	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	707,60000	45,00	31 842,00	801-1	RTS 23/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :						
		Mezisoučet						
		1.NP : (2,35+2,4*2)+(2,3+2,4*2)+(1,5+2,4*2)*3+(1,55+2,4*2)		39,50000				
		(1,1+2,4*2)+(2+1,5)*2+(1,2+1,5)*2+(1+2,1*2)		23,50000				
		(1,2+3,3)*2+(1+2,4*2)+(1,5+2,4*2)*4		40,00000				
		(1,5+1,5)*2*2+(1,3+2,4*2)+(1,5+2,4*2)*2		30,70000				
		150		150,00000				
		Mezisoučet		283,70000				
		2.NP : (2,1+1,5)*2*3+(1,5+1,5)*2*4		45,60000				
		(2,7+1,5)*2+(1,35+1,5)*2+(1,2+1,5)*2*2		24,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(1+1,5)*2+(1,5+1,5)*2*3+(1+2,4*2)+(1,7+2,4*2)				35,30000		
		(1,7+1,5)*2+(1+2,4*2)+(1,5+1,5)*2*2				24,20000		
		155				155,00000		
		Mezisoučet				285,00000		
		3.NP : (1,5*1,5)*2+(1,2*1,2)+(1,5*0,9)*9+(0,9*0,9)				18,90000		
		120				120,00000		
		Mezisoučet				138,90000		

138	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	273,55000	27,00	7 385,85	801-1	RTS 23/ II
nalepení a odříznutí po dokončení omítek								
viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :								
detail rám okna, dveří / omítka :								
		1.NP : (2,35+2,4*2)+(2,3+2,4*2)+(1,5+2,4*2)*3+(1,55+2,4*2)				39,50000		
		(1,1+2,4*2)+(2+1,5*2)+(1,2+1,5*2)+(1+2,1*2)				20,30000		
		(1,2+3,3)*2+(1+2,4*2)+(1,5+2,4*2)*4				40,00000		
		(1,5+1,5*2)*2+(1,3+2,4*2)+(1,5+2,4*2)*2				27,70000		
		2.NP : (2,1+1,5*2)*3+(1,5+1,5*2)*4				33,30000		
		(2,7+1,5*2)+(1,35+1,5*2)+(1,2+1,5*2)*2				18,45000		
		(1+1,5*2)+(1,5+1,5*2)*3+(1+2,4*2)+(1,7+2,4*2)				29,80000		
		(1,7+1,5*2)+(1+2,4*2)+(1,5+1,5*2)*2				19,50000		
		3.NP : (1,5+1,5*2)*2+(1,2+1,2*2)+(1,5+0,9*2)*9+(0,9+0,9*2)				45,00000		

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					1 694 747,15			
----------------	------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

139	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační	m2	142,00500	48,00	6 816,24	801-1	RTS 23/ II
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin								
viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :								
zakrytí oken a vstupních dveří :								
		1.NP : (2,35*2,4)+(2,3*2,4)+(1,5*2,4)*3+(1,55*2,4)				25,68000		
		(1,1*2,4)+(2*1,5)+(1,2*1,5)+(1*2,1)				9,54000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(1,2*3,3)+(1*2,4)+(1,5*2,4)*4$		20,76000				
		$(1,5*1,5)*2+(1,3*2,4)+(1,5*2,4)*2$		14,82000				
		2.NP : $(2,1*1,5)*3+(1,5*1,5)*4$		18,45000				
		$(2,7*1,5)+(1,35*1,5)+(1,2*1,5)*2$		9,67500				
		$(1*1,5)+(1,5*1,5)*3+(1*2,4)+(1,7*2,4)$		14,73000				
		$(1,7*1,5)+(1*2,4)+(1,5*1,5)*2$		9,45000				
		3.NP : $(1,5*1,5)*2+(1,2*1,2)+(1,5*0,9)*9+(0,9*0,9)$		18,90000				
140	622904112R00	Očistění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	782,26250	20,00	15 645,25	801-1	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :

omytí stávající fasády :

fasáda dvorní : $(14,9)*6,35$

94,61500

$-(1,2*3,3)-(1*2,4)-(1,5*2,4)*3-(1*1,5)-(1,5*1,5)*3$

-25,41000

$(6,1)*(3+3,6)$

40,26000

$-(1,5*2,4)-(1*2,4)-(1,7*2,4)$

-10,08000

fasáda hlavního vstupu : $(11,9)*6,35$

75,56500

$-(1,5*2,4)*3-(1,55*2,4)-(1,5*1,5)*4$

-23,52000

$(9,1)*3+(11)*5,2$

84,50000

$-(2,1*2,4)-(2,3*2,4)-(2,1*1,5)*3$

-20,01000

fasáda dvorní boční : $(12,1)*6,35$

76,83500

$-(1,5*2,4)*2-(1,5*1,5)*2$

-11,70000

$11,1*(3+3,6)$

73,26000

$-(1,3*2,4)-(1,5*1,5)*2-(1*2,4)-(1,7*1,5)$

-12,57000

fasáda dvorní boční (s SO 05) : $(12,75)*6,35$

80,96250

$-(1*2)-(1,2*1,5)*3$

-7,40000

$(6,05)*3+(8,75)*5,2$

63,65000

$-(1,1*2)-(2*1,5)-(2,7*1,5)-(1,35*1,5)$

-11,27500

Mezisoučet

467,68250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>předsazená část 2.NP ve dvoře :</p> <p>vnější plocha : $(2,5+6,1+4,3+10,9+2,7)*5,2$ 137,80000</p> <p>$(1,2+2,4*2)*0,3+(2,2+3*2)*0,3*2+(2,4+3*2)*0,3+(2+3*2)*0,3*2+(2,1+3*2)*0,3+(1,5+2,4*2)*0,3$ 18,36000</p> <p>$-(1,2*2,4)-(2,2*3)*2-(2,4*3)-(2*3)*2-(2,1*3)-(1,5*2,4)$ -45,18000</p> <p>vnitřní plocha : $(2,2+5,8+3,8+10,6+2,4)*3,6$ 89,28000</p> <p>$-(1,2*2,4)-(2,2*3)*2-(2,4*3)-(2*3)*2-(2,1*3)-(1,5*2,4)$ -45,18000</p> <p>Mezisoučet 155,08000</p> <p>podhledy : $(40+12,5)+(51+13,5)+(42,5)$ 159,50000</p> <p>Mezisoučet 159,50000</p>						
141	622904121R00	<p>Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,</p> <p>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :</p> <p>očištění fasády a podhledů z 15% : $782,2625*0,15$ 117,33938</p> <p>Mezisoučet 117,33938</p> <p>vnější líc obvodových stěn (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : $(89-4,4)*0,6$ 50,76000</p> <p>Mezisoučet 50,76000</p>	m2	168,09938	30,00	5 042,98	801-1	RTS 23/ II
142	621477122RT2	<p>Oprava vnějších hladkých omítek podhledů složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 11 až 20%</p> <p>postřík vodou a jednovrstvé doplnění omítky</p> <p>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :</p> <p>oprava stávající fasády - podhledů : $(40+12,5)+(51+13,5)+(42,5)$ 159,50000</p>	m2	159,50000	110,00	17 545,00	801-4	RTS 23/ II
143	622477122RT2	<p>Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 11 až 20 %</p> <p>postřík vodou a jednovrstvé doplnění omítky</p> <p>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :</p> <p>oprava stávající fasády :</p> <p>fasáda dvorní : $(14,9)*6,35$ 94,61500</p> <p>$-(1,2*3,3)-(1*2,4)-(1,5*2,4)*3-(1*1,5)-(1,5*1,5)*3$ -25,41000</p>	m2	622,76250	100,00	62 276,25	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6,1)*(3+3,6)		40,26000				
		-(1,5*2,4)-(1*2,4)-(1,7*2,4)		-10,08000				
		fasáda hlavního vstupu : (11,9)*6,35		75,56500				
		-(1,5*2,4)*3-(1,55*2,4)-(1,5*1,5)*4		-23,52000				
		(9,1)*3+(11)*5,2		84,50000				
		-(2,1*2,4)-(2,3*2,4)-(2,1*1,5)*3		-20,01000				
		fasáda dvorní boční : (12,1)*6,35		76,83500				
		-(1,5*2,4)*2-(1,5*1,5)*2		-11,70000				
		11,1*(3+3,6)		73,26000				
		-(1,3*2,4)-(1,5*1,5)*2-(1*2,4)-(1,7*1,5)		-12,57000				
		fasáda dvorní boční (s SO 05) : (12,75)*6,35		80,96250				
		-(1*2)-(1,2*1,5)*3		-7,40000				
		(6,05)*3+(8,75)*5,2		63,65000				
		-(1,1*2)-(2*1,5)-(2,7*1,5)-(1,35*1,5)		-11,27500				
		Mezisoučet		467,68250				
		předsazená část 2.NP ve dvoře :						
		vnější plocha : (2,5+6,1+4,3+10,9+2,7)*5,2		137,80000				
		(1,2+2,4*2)*0,3+(2,2+3*2)*0,3*2+(2,4+3*2)*0,3+(2+3*2)*0,3*2+(2,1+3*2)*0,3+(1,5+2,4*2)*0,3		18,36000				
		-(1,2*2,4)-(2,2*3)*2-(2,4*3)-(2*3)*2-(2,1*3)-(1,5*2,4)		-45,18000				
		vnitřní plocha : (2,2+5,8+3,8+10,6+2,4)*3,6		89,28000				
		-(1,2*2,4)-(2,2*3)*2-(2,4*3)-(2*3)*2-(2,1*3)-(1,5*2,4)		-45,18000				
		Mezisoučet		155,08000				
144	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, , viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : vnější líc obvodových stěn (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : (89-4,4)*0,6	m2	50,76000	274,55	13 936,16	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
145	602015193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	782,26250	31,35	24 523,93	801-1	RTS 23/ II

po jednotlivých vrstvách

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :

penetrační nátěr na stávající opravenou fasádu a podhledy :

fasáda dvorní : (14,9)*6,35

94,61500

-(1,2*3,3)-(1*2,4)-(1,5*2,4)*3-(1*1,5)-(1,5*1,5)*3

-25,41000

(6,1)*(3+3,6)

40,26000

-(1,5*2,4)-(1*2,4)-(1,7*2,4)

-10,08000

fasáda hlavního vstupu : (11,9)*6,35

75,56500

-(1,5*2,4)*3-(1,55*2,4)-(1,5*1,5)*4

-23,52000

(9,1)*3+(11)*5,2

84,50000

-(2,1*2,4)-(2,3*2,4)-(2,1*1,5)*3

-20,01000

fasáda dvorní boční : (12,1)*6,35

76,83500

-(1,5*2,4)*2-(1,5*1,5)*2

-11,70000

11,1*(3+3,6)

73,26000

-(1,3*2,4)-(1,5*1,5)*2-(1*2,4)-(1,7*1,5)

-12,57000

fasáda dvorní boční (s SO 05) : (12,75)*6,35

80,96250

-(1*2)-(1,2*1,5)*3

-7,40000

(6,05)*3+(8,75)*5,2

63,65000

-(1,1*2)-(2*1,5)-(2,7*1,5)-(1,35*1,5)

-11,27500

Mezisoučet

467,68250

předsazená část 2.NP ve dvoře :

vnější plocha : (2,5+6,1+4,3+10,9+2,7)*5,2

137,80000

(1,2+2,4*2)*0,3+(2,2+3*2)*0,3*2+(2,4+3*2)*0,3+(2+3*2)*0,3*2+(2,1+3*2)*0,3+(1,5+2,4*2)*0,3

18,36000

-(1,2*2,4)-(2,2*3)*2-(2,4*3)-(2*3)*2-(2,1*3)-(1,5*2,4)

-45,18000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vnitřní plocha : $(2,2+5,8+3,8+10,6+2,4)*3,6$ $-(1,2*2,4)-(2,2*3)*2-(2,4*3)-(2*3)*2-(2,1*3)-(1,5*2,4)$ Mezisoučet podhledy : $(40+12,5)+(51+13,5)+(42,5)$ Mezisoučet		89,28000 -45,18000 155,08000 159,50000 159,50000				
146	622319021R00	Profily zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : založení zateplovacího systému fasády : 89-4,4	m	84,60000	335,35	28 370,61	801-1	RTS 23/ II
				84,60000				
147	622319031RT1	Těsnící prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro spáru šířky 3-7 mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : založení zateplovacího systému fasády : 89-4,4 (21,8) (23,2)+(8)	m	137,60000	37,05	5 098,08	801-1	RTS 23/ II
				84,60000 21,80000 31,20000				
148	622319113R00	Profily dilatační rohové V viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : zateplovací systém fasády : $(6,35)+(5,2)*4$	m	27,15000	304,95	8 279,39	801-1	RTS 23/ II
				27,15000				
149	622319514R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : zateplení vnějšího líce obvodových stěn pod terénem : $(89-4,4)*0,5$	m2	42,30000	1 045,95	44 243,69	801-1	RTS 23/ II
				42,30000				
150	622319524RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : zateplení vnějšího líce obvodových stěn nad terénem : $(89-4,4)*0,3$	m2	25,38000	1 402,20	35 587,84	801-1	RTS 23/ II
				25,38000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
151	713111127RT2	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, betonový strop, bez dodávky materiálu, <i>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : zateplení podhledů - srovnání do roviny : (40)+(51)</i>	m2	91,00000	440,80	40 112,80	800-713	RTS 23/ II
					91,00000			
152	283759213R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 260,0 mm; lambda = 0,038 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa; RtF: E <i>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : zateplení podhledů - srovnání do roviny : (40)+(51)</i> <i>Mezisoučet</i> <i>prořez 5% : 91*0,05</i> <i>Mezisoučet</i>	m2	95,55000	284,05	27 140,98	SPCM	RTS 23/ II
					91,00000			
					91,00000			
					4,55000			
					4,55000			
153	31173536R	hmoždinka zapouštěcí talířová; použití: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z minerálních vláken, do betonu, lehčeného betonu, plných i děrovaných cihel, pórobetonu; mat. polyetylén, trn ocelový šroubovací; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr 8/60, délka 315 mm; pro tloušťku izolace 280 mm; min.kotevní hloubka 25 mm(beton,cihly), 65 mm(pórobeton)	kus	546,00000	63,65	34 752,90	SPCM	RTS 23/ II
					546,00000			
154	622319734RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	133,50000	1 493,40	199 368,90	801-1	RTS 23/ II
					133,50000			
155	622391002R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu <i>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : zateplení podhledů : (40)+(51)+(42,5)</i>	m2	133,50000	147,25	19 657,88	801-1	RTS 23/ II
					133,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
156	622391233R00	Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 300 mm, s dodávkou hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek	m2	91,00000	293,55	26 713,05	801-1	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :

zateplení podhledů : (40)+(51)

91,00000

157	622319830R00	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	17,40000	1 383,20	24 067,68	801-1	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :

zateplení podhledů - 2N.39 kastl z cementotřískových desek : 17,25+(0,3*0,5)

17,40000

158	622319834RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	450,14750	1 493,40	672 250,28	801-1	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :

fasáda dvorní : (14,9)*6,05

90,14500

-(1,2*3,3)-(1*2,1)-(1,5*2,1)*3-(1*1,5)-(1,5*1,5)*3

-23,76000

(6,1)*(2,7+3,6)

38,43000

-(1,5*2,1)-(1*2,1)-(1,7*2,1)

-8,82000

fasáda hlavního vstupu : (11,9)*6,05

71,99500

-(1,5*2,1)*3-(1,55*2,1)-(1,5*1,5)*4

-21,70500

(9,1)*2,7+(11)*5,2

81,77000

-(2,1*2,1)-(2,3*2,1)-(2,1*1,5)*3

-18,69000

fasáda dvorní boční : (12,1)*6,05

73,20500

-(1,5*2,1)*2-(1,5*1,5)*2

-10,80000

11,1*(2,7+3,6)

69,93000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(1,3*2,1)-(1,5*1,5)*2-(1*2,4)-(1,7*1,5)$ fasáda dvorní boční (s SO 05) : $(12,75)*6,05$ $-(1*2)-(1,2*1,5)*3$ $(6,05)*2,7+(8,75)*5,2$ $-(1,1*1,7)-(2*1,5)-(2,7*1,5)-(1,35*1,5)$						
				-12,18000				
				77,13750				
				-7,40000				
				61,83500				
				-10,94500				
159	622391112R00	Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek	m2	475,52750	37,05	17 618,29	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 25,38000		25,38000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 450,14750		450,14750				
160	622391122R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek	m2	475,52750	51,30	24 394,56	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 25,38000		25,38000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 450,14750		450,14750				
161	622481211RU1	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	155,08000	310,65	48 175,60	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :						
		nová fasádní omítka :						
		předsazená část 2.NP ve dvoře :						
		vnější plocha : $(2,5+6,1+4,3+10,9+2,7)*5,2$		137,80000				
		$(1,2+2,4*2)*0,3+(2,2+3*2)*0,3*2+(2,4+3*2)*0,3+(2+3*2)*0,3*2+(2,1+3*2)*0,3+(1,5+2,4*2)*0,3$		18,36000				
		$-(1,2*2,4)-(2,2*3)*2-(2,4*3)-(2*3)*2-(2,1*3)-(1,5*2,4)$		-45,18000				
		vnitřní plocha : $(2,2+5,8+3,8+10,6+2,4)*3,6$		89,28000				
		$-(1,2*2,4)-(2,2*3)*2-(2,4*3)-(2*3)*2-(2,1*3)-(1,5*2,4)$		-45,18000				
162	622324860R00	Výztužná stěrka parapetu z minerální vlny	m2	8,41500	750,50	6 315,46	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :						
		1.NP : $(1,5)*0,15*3+(1,55)*0,15$		0,90750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2)*0,15+(1,2)*0,15		0,48000				
		(1,2)*0,15+(1)*0,15+(1,5)*0,15*4		1,23000				
		(1,5)*0,15*2+(1,5)*0,15*2		0,90000				
		2.NP : (2,1)*0,15*3+(1,5)*0,15*4		1,84500				
		(2,7)*0,15+(1,35)*0,15+(1,2)*0,15*2		0,96750				
		(1)*0,15+(1,5)*0,15*3+(1)*0,15+(1,7)*0,15		1,23000				
		(1,7)*0,15+(1)*0,15+(1,5)*0,15*2		0,85500				
163	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	14,10000	111,15	1 567,22	801-1	RTS 23/ II
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : KZS fasády povrchová úprava parapetu : dopočet parapetní lišty (lišta obsažena již v položce "výztužná stěrka parapetu) : 14,1						
				14,10000				
164	622319850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	34,10250	1 292,00	44 060,43	801-1	RTS 23/ II
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : 1.NP : (2,35+2,4*2)*0,15+(2,3+2,4*2)*0,15+(1,5+2,4*2)*0,15*3+(1,55+2,4*2)*0,15 (1,1+2,4*2)*0,15+(2+1,5*2)*0,15+(1,2+1,5*2)*0,15+(1+2,1*2)*0,15 (1,2+3,3*2)*0,15+(1+2,4*2)*0,15+(1,5+2,4*2)*0,15*4 (1,5+1,5*2)*0,15*2+(1,3+2,4*2)*0,15+(1,5+2,4*2)*0,15*2 2.NP : (2,1+1,5*2)*0,15*3+(1,5+1,5*2)*0,15*4 (2,7+1,5*2)*0,15+(1,35+1,5*2)*0,15+(1,2+1,5*2)*0,15*2 (1+1,5*2)*0,15+(1,5+1,5*2)*0,15*3+(1+2,4*2)*0,15+(1,7+2,4*2)*0,15 (1,7+1,5*2)*0,15+(1+2,4*2)*0,15+(1,5+1,5*2)*0,15*2						
				5,92500				
				3,04500				
				5,82000				
				4,15500				
				4,99500				
				2,76750				
				4,47000				
				2,92500				
165	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	133,50000	31,35	4 185,23	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : omítka podhledů : (40)+(51)+(42,5)				133,50000		
166	601015185RT6	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, samočisticí, zrnitost 1,5 mm,	m2	133,50000	346,75	46 291,13	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : omítka podhledů : (40)+(51)+(42,5)				133,50000		
167	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	492,92750	31,35	15 453,28	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : fasádní omítka : Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 25,38000 Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 17,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 450,14750				25,38000 17,40000 450,14750		
168	602015185RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	492,92750	337,25	166 239,80	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : fasádní omítka : Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 25,38000 Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 17,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 450,14750				25,38000 17,40000 450,14750		
169	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž vyztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	122,40000	52,25	6 395,40	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová fasádní omítka : předsazená část 2.NP ve dvoře : Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 106,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 15,60000						
170	55392547R	lišta rohová, omítková; s prolisem; materiál Al	m	106,80000	13,30	1 420,44	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : nová fasádní omítka : předsazená část 2.NP ve dvoře : (1,2+2,4*4)+(2,2+3*4)*2+(2,4+3*4)+(2+3*4)*2+(2,1+3*4)+(1,5+2,4*4)		106,80000				
171	283502757R	profil plastový stavební s tkaninou, s okapničkou, okenní; tkanina 100x100 mm; l = 2 000 mm	kus	15,60000	76,95	1 200,42	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : nová fasádní omítka : předsazená část 2.NP ve dvoře : (1,2)+(2,2)*2+(2,4)+(2)*2+(2,1)+(1,5)		15,60000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 055 877,65		
172	632421115RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace, Penetrace akrylátová; funkce: adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	887,56000	247,00	219 227,32	801-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a uhlazením viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : podlahy 2.NP : PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 365,22 keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 66,09 balkón 2N.39 : 47,5 Mezisoučet podlahy 3.NP : PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 305,69 keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 24,46						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		epoxidový nátěr betonové podlahy (výměra viz. oddíl 777) : 71,44		71,44000				
		betonová podlaha (m.č. 3N.25) : 7,16		7,16000				
		Mezisoučet		408,75000				
173	632441221R00	Potěr litý anhydritový , pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 30 mm	m2	1 248,24000	325,00	405 678,00	801-1	RTS 23/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		podlahy 1.NP :						
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 342,04		342,04000				
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) : 66,14		66,14000				
		Mezisoučet		408,18000				
		podlahy 2.NP :						
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 365,22		365,22000				
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) : 66,09		66,09000				
		Mezisoučet		431,31000				
		podlahy 3.NP :						
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 305,69		305,69000				
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) : 24,46		24,46000				
		potěr tl. 50mm pro podlahy s epoxidovým nátěrem betonové podlahy (výměra viz. oddíl 777) : 71,44		71,44000				
		potěr tl. 50mm pro podlahy bez podlahové krytiny (m.č. 3N.25) : 7,16		7,16000				
		Mezisoučet		408,75000				
174	632441222R00	Potěr litý anhydritový , pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých dalších 5 mm	m2	4 679,58000	5,00	23 397,90	801-1	RTS 23/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		podlahy 1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) - příplatek za dalších 20mm tloušťky : (342,04)*4		1	368,16000				
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) - příplatek za dalších 10mm tloušťky : (66,14)*2		1	132,28000				
		Mezisoučet		1	500,44000				
		podlahy 2.NP :							
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) - příplatek za dalších 20mm tloušťky : (365,22)*4		1	460,88000				
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) - příplatek za dalších 10mm tloušťky : (66,09)*2		1	132,18000				
		Mezisoučet		1	593,06000				
		podlahy 3.NP :							
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) - příplatek za dalších 20mm tloušťky : (305,69)*4		1	222,76000				
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) - příplatek za dalších 10mm tloušťky : (24,46)*2		1	48,92000				
		potěr tl. 50mm pro podlahy s epoxidovým nátěrem betonové podlahy (výměra viz. oddíl 777) - příplatek za dalších 20mm tloušťky : (71,44)*4		1	285,76000				
		potěr tl. 50mm pro podlahy bez podlahové krytiny (m.č. 3N.25) - příplatek za dalších 20mm tloušťky : (7,16)*4		1	28,64000				
		Mezisoučet		1	586,08000				
175	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	1	248,24000	15,00	18 723,60	801-1	RTS 23/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami							
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :							
		podlahy 1.NP :							
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 342,04		1	342,04000				
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) : 66,14		1	66,14000				
		Mezisoučet		1	408,18000				
		podlahy 2.NP :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 365,22		365,22000				
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) : 66,09		66,09000				
		Mezisoučet		431,31000				
		podlahy 3.NP :						
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 305,69		305,69000				
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) : 24,46		24,46000				
		potěr tl. 50mm pro podlahy s epoxidovým nátěrem betonové podlahy (výměra viz. oddíl 777) : 71,44		71,44000				
		potěr tl. 50mm pro podlahy bez podlahové krytiny (m.č. 3N.25) : 7,16		7,16000				
		Mezisoučet		408,75000				
176	632423103R00	Potěr ze suchých směsí vyrovnávací stěrka samonivelační anhydritová, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, Penetrace	m2	1 091,55000	100,00	109 155,00	801-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		podlahy 1.NP :						
		pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 342,04		342,04000				
		Mezisoučet		342,04000				
		podlahy 2.NP :						
		pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 365,22		365,22000				
		Mezisoučet		365,22000				
		podlahy 3.NP :						
		pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 305,69		305,69000				
		pro podlahy s epoxidovým nátěrem betonové podlahy (výměra viz. oddíl 777) : 71,44		71,44000				
		pro podlahy bez podlahové krytiny (m.č. 3N.25) : 7,16		7,16000				
		Mezisoučet		384,29000				
177	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	5,00000	399,50	1 997,50	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		bednění anhydritového potěru nebo samonivelační stěrky :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP až 3.NP : 5		5,00000				
178	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : bednění anhydritového potěru nebo samonivelační stěrky : 1.NP až 3.NP : 5	m2	5,00000	118,50	592,50	801-1	RTS 23/ II
				5,00000				
179	622474110RT1	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 10 mm viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : oprava ŽB schodiště před nalepením polahové PVC krytiny : schodiště z 1.NP do 2.NP : stupnice : (1,2)*18*0,3 podstupnice : (1,2)*20*0,17 mezipodesta : 3 schodiště z 2.NP do 3.NP : stupnice : (1,2)*20*0,27 podstupnice : (1,2)*22*0,182 mezipodesta : 3 Mezisoučet oprava výtluků (10% plochy) : podlahy 2.NP : (431,31)*0,1 podlahy 3.NP : (408,75)*0,1 Mezisoučet	m2	111,85080	275,00	30 758,97	801-5	RTS 23/ I
				6,48000				
				4,08000				
				3,00000				
				6,48000				
				4,80480				
				3,00000				
				27,84480				
				43,13100				
				40,87500				
				84,00600				
180	632922954RT3	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 400 x 600 mm, výškově stavitelné podstavce 70-110 mm vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 2N.39 balkón : 47,5	m2	47,50000	709,75	33 713,13	801-1	RTS 23/ II
				47,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
181	632922991R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových doplňkové práce čelní - zádržná lišta vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 2N.39 balkón : 1,2+(2,2)*2+2,4+(2)*2+2,1+1,5	m	15,60000	365,08	5 695,25	801-1	RTS 23/ II
				15,60000				
182	59761032R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 20,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; povrch: reliéfní, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R11; μ = 0,7; barva: béžová viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 2N.39 balkón : 47,5 Mezisoučet prořez 7% : (47,5)*0,07 Mezisoučet	m2	50,82500	1 231,65	62 598,61	SPCM	RTS 23/ II
				47,5	47,50000			
					47,50000			
					3,32500			
					3,32500			
183	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (39)*0,6*0,25 (65)*0,6*0,25	m3	15,60000	4 770,00	74 412,00	801-4	RTS 23/ II
					5,85000			
					9,75000			
184	380931113R00	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 10 mm Vyvrtání otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu. Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou. Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu. viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : spřažení stávající základové desky a doplněným betonem : ((39)/0,25)*2 ((65)/0,25)*2	kus	832,00000	51,84	43 130,88	801-4	RTS 23/ II
					312,00000			
					520,00000			
185	58953478R	Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu :	t	0,18054	33 000,00	5 957,82	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		spřažení stávající základové desky a doplněným betonem : ((832)*0,35)*0,62/1000		0,18054				
186	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,63149	33 000,00	20 839,17	801-1	RTS 23/ II

včetně distančních prvků

viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu :

výztuž betonu pro zabetonování rýh v podlaze : ((62,4*2)*4,4)/1000*1,15

0,63149

Díl: 64		Výplně otvorů	3 108 502,84					
187	64-OK.PLAST	Dodávka a montáž plastová okna, včetně doplňků a příslušenství	m2	80,65500	5 922,28	477 661,49		Vlastní

viz. výpis vnějších výplní otvorů+půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :

kompletní dodávka a montáž plastových oken :

... včetně řešení připojovací spáry paropropustnou fólií z exteriéru a parotěsné pásky z interiéru - systémové řešení :

... včetně podkladních tepelně izolačních profilů :

... včetně veškerých doplňků a příslušenství :

... včetně vnitřních i vnějších parapetů :

... včetně interiérových žaluzií :

C01L : (1,5*1,5)*8

18,00000

C01P : (1,5*1,5)*3

6,75000

C08L : (2,1*1,5)*1

3,15000

C08P : (2,1*1,5)*2

6,30000

C12 : (2,3*2,4)*1

5,52000

C19 : (1,7*1,5)*1

2,55000

C20 : (1*1,5)*1

1,50000

C21L : (1,2*1,5)*2

3,60000

C21P : (1,2*1,5)*1

1,80000

C22 : (1,35*1,5)*1

2,02500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C23 : (2,7*1,5)*1		4,05000				
		C24 : (2*1,5)*1		3,00000				
		C27 : (1,5*0,9)*12		16,20000				
		C28L : (0,9*0,9)*1		0,81000				
		C29 : (1,2*1,2)*1		1,44000				
		C45 : (1,2*3,3)*1		3,96000				
188	64-DV.PLAST	Dodávka a montáž plastové vstupní dveře, včetně doplňků a příslušenství	m2	12,24000	6 946,13	85 020,63		Vlastní
		viz. výpis vnějších výplní otvorů+půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :						
		kompletní dodávka a montáž plastových dveří :						
		... včetně řešení připojovací spáry paropropustnou fólií z exteriéru a parotěsné pásky z interiéru - systémové řešení :						
		... včetně podkladních tepelně izolačních profilů :						
		... včetně veškerých doplňků a příslušenství :						
		... včetně interiérových žaluzií :						
		C13 : (1*2,4)*1		2,40000				
		C39 : (1,1*2,4)*1		2,64000				
		C50 : (1,5*2,4)*2		7,20000				
189	64-DV.AL	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře, včetně doplňků a příslušenství	m2	38,04000	13 807,81	525 249,09		Vlastní
		viz. výpis vnějších výplní otvorů+půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :						
		kompletní dodávka a montáž hliníkových dveří :						
		... včetně řešení připojovací spáry paropropustnou fólií z exteriéru a parotěsné pásky z interiéru - systémové řešení :						
		... včetně podkladních tepelně izolačních profilů :						
		... včetně veškerých doplňků a příslušenství :						
		... včetně interiérových žaluzií :						
		C02L : (1,5*2,4)*3		10,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C02P : (1,5*2,4)*4		14,40000				
		C14 : (1,7*2,4)*1		4,08000				
		C36 : (2,1*2,4)*1		5,04000				
		C03 : (1,55*2,4)*1		3,72000				
190	64-DV.AL.P	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře s požární odolností, včetně doplňků a příslušenství	m2	9,36000	15 270,44	142 931,32		Vlastní
		viz. výpis vnějších výplní otvorů+púdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :						
		kompletní dodávka a montáž hliníkových dveří :						
		... včetně řešení připojovací spáry paropropustnou fólií z exteriéru a parotěsné pásky z interiéru - systémové řešení :						
		... včetně podkladních tepelně izolačních profilů :						
		... včetně veškerých doplňků a příslušenství :						
		C11 : (1,3*2,4)*2		6,24000				
		C43 : (1,3*2,4)*1		3,12000				
191	64-INT.AL	Dodávka a montáž interiérových hliníkových výplní, včetně doplňků a příslušenství	m2	31,70250	7 000,31	221 927,33		Vlastní
		viz. výpis vnitřních výplní otvorů+púdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :						
		kompletní dodávka a montáž interiérových hliníkových výplní bez požadavku na požární odolnost :						
		... včetně veškerých doplňků a příslušenství :						
		D01/L : (2,1*2,5)*1		5,25000				
		PS1 : (3*2,5)*1		7,50000				
		PS2 : (2,9*2,4)*1		6,96000				
		D17/P : (1,05*2,05)*1		2,15250				
		PS3 : (2,05*2,4)*1		4,92000				
		PS/4 : (2,05*2,4)*1		4,92000				
192	64-INT.AL.P	Dodávka a montáž interiérových hliníkových výplní s požární odolností, včetně doplňků a příslušenství	m2	34,59250	20 533,16	710 293,34		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výpis vnitřních výplní otvorů+půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :						
		kompletní dodávka a montáž interiérových hliníkových výplní s požadavkem na požární odolnost :						
		... včetně veškerých doplňků a příslušenství :						
		D02/L : (2,1*2,5)*2				10,50000		
		V01 : (1,2*1,5)*1				1,80000		
		D14/P : (0,95*2,05)*2				3,89500		
		D18/L* : (2,1*3)*2				12,60000		
		D21/P : (1,35*2,05)*1				2,76750		
		D20/P* : (1,5*2,02)*1				3,03000		
193	64-DV.INT.	Dodávka a montáž interiérových dveří, včetně doplňků a příslušenství	m2	139,17800	5 846,18	813 659,64		Vlastní

viz. výpis vnitřních výplní otvorů+půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :

kompletní dodávka a montáž interiérových dřevěných dveří (požárních i nepožárních) :

... včetně veškerých doplňků a příslušenství :

D03/L : (1*2,02)*2	4,04000
D04/L : (0,8*2,02)*4	6,46400
D04/P : (0,8*2,02)*7	11,31200
D05/P : (0,9*2,02)*2	3,63600
D06/P : (0,8*2,02)*6	9,69600
D07/L : (0,9*2,02)*1	1,81800
D07/P : (0,9*2,02)*4	7,27200
D11/L : (1,2*2,02)*2	4,84800
D11/P : (1,2*2,02)*2	4,84800
D12/P : (1,2*2,02)*2	4,84800
D12/L : (1,2*2,02)*10	24,24000
D13 (bez stavebního pouzdra) : (1*2,02)*12	24,24000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D15/P : (0,9*2,02)*1		1,81800				
		D16/P : (0,8*2,02)*1		1,61600				
		D18/L : (0,9*2,02)*3		5,45400				
		D18/P : (0,9*2,02)*8		14,54400				
		D19/L : (0,9*2,02)*3		5,45400				
		D20/P : (1,5*2,02)*1		3,03000				
194	642941111RT4	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdíva sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchyťů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 900/1970 mm	kus	12,00000	10 980,00	131 760,00	801-1	RTS 23/ II
		z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : pouzdro pro posuvné dveře D13 : 12		12,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				8 189,48		
195	9-R07	Očištění a nový nátěr ocelového zábradlí schodiště, očištění, odrezivění, nátěr 1xzáklad + 2x email	m	14,70000	370,50	5 446,35		Vlastní
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva : schodiště z 1.NP do 3.NP : 14,7		14,70000				
196	9-R10	Očištění a nový nátěr venkovních ocelových sloupů pr. 180mm, očištění, odrezivění, nátěr 1xzáklad + 2x email	m	38,50000	71,25	2 743,13		Vlastní
		viz. půdorys 1.NP+řezy A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : sloupy v prostoru 1N.01 : (2,75)*6 sloupy v prostoru 1N.39 : (2,75)*8		16,50000 22,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				198 487,50		
197	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovož a odvoz lešení rámového pronajatého	km	60,00000	245,24	14 714,40	800-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : lešení okolo objektu pro KZS fasády : 4x nájezd ze vzdálenosti do 15km : (15)*4				60,00000		
198	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	764,90000	65,00	49 718,50	800-3	RTS 23/ II
		včetně kotvení viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : lešení okolo objektu pro KZS fasády : (106)*6,5 (3,35+6,1+4,3+10,9+3,55)*1,5 (6,1+4,2+8,4+3,7)*1,5				689,00000 42,30000 33,60000		
199	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2 294,70000	10,00	22 947,00	800-3	RTS 23/ II
		včetně kotvení viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : lešení fasádní - pronájem 3 měsíce : (764,9)*3				2 294,70000		
200	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	764,90000	35,00	26 771,50	800-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : lešení okolo objektu pro KZS fasády : (106)*6,5 (3,35+6,1+4,3+10,9+3,55)*1,5 (6,1+4,2+8,4+3,7)*1,5				689,00000 42,30000 33,60000		
201	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	658,90000	10,00	6 589,00	800-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : lešení okolo objektu pro KZS fasády : (106)*5,5 (3,35+6,1+4,3+10,9+3,55)*1,5 (6,1+4,2+8,4+3,7)*1,5				583,00000 42,30000 33,60000		
202	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 976,70000	3,00	5 930,10	800-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : lešení fasádní - pronájem 3 měsíce : (658,9)*3				1 976,70000		
203	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	658,90000	5,00	3 294,50	800-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : lešení okolo objektu pro KZS fasády : (106)*5,5 (3,35+6,1+4,3+10,9+3,55)*1,5 (6,1+4,2+8,4+3,7)*1,5				583,00000 42,30000 33,60000		
204	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 370,45000	50,00	68 522,50	800-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : pro zateplení podhledů : (40)+(51)+(42,5) pro SDK podhledy : 670,93+121,29+48,85+371,42+24,46				133,50000 1 236,95000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				141 088,41		
205	95-V.Z.	Dodávka a montáž fotoluminiscenční výstražné a bezpečnostní značení (tabulky, značky, samolepky)	kus	72,00000	142,50	10 260,00		Vlastní
		viz PBR : 72				72,00000		
206	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	150,00000	300,00	45 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
		položkově nspecifikované pomocné a drobné stavební a bourací práce : 150				150,00000		
207	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 243,89000	69,00	85 828,41	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+technická zpráva : 1.NP : 342,04+66,14 2.NP : 365,22+66,09 3.NP : 305,69+24,46+67,09+7,16				408,18000 431,31000 404,40000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 230 832,70		
208	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	10,00000	385,12	3 851,20	800-766	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP :						
		111 : 1			1,00000			
		115 : 1			1,00000			
		117 : 1			1,00000			
		123 : 1			1,00000			
		Mezisoučet			4,00000			
		2.NP :						
		205 : 1			1,00000			
		206 : 1			1,00000			
		210 : 1			1,00000			
		216 : 1			1,00000			
		220 : 1			1,00000			
		Mezisoučet			5,00000			
		3.NP :						
		317 : 1			1,00000			
		Mezisoučet			1,00000			
209	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě	soubor	9,00000	192,96	1 736,64	800-721	RTS 23/ II
		bez výtokových armatur,						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP :						
		111 : 1			1,00000			
		115 : 1			1,00000			
		123 : 1			1,00000			
		Mezisoučet			3,00000			
		2.NP :						
		205 : 1			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		206 : 1		1,00000				
		210 : 1		1,00000				
		216 : 1		1,00000				
		220 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		5,00000				
		3.NP :						
		317 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
210	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : 117 : 1	soubor	1,00000	196,30	196,30	800-721	RTS 23/ II
211	728415811R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2 viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 130 : (2)*2 131 : (1)*2	kus	6,00000	169,57	1 017,42	800-728	RTS 23/ II
212	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : 103 : 38,4-(2+3,8+1,35+1,65*2+0,6*2+0,8) 104 : 16,9-(1+0,8+2,45) 109 : 15,3-(1,65+1,1*2) 110 : 36,6-(1,65+1,1*4+0,8) 111 : 22,9-(1,1*2) 114 : 25,5-(1,1+2,15) 117 : 27,6-(1,1+1,2)	m	729,75000	12,90	9 413,78	800-775	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		119 : 15,9-(1,2)				14,70000		
		122 : 23,3-(1,3)				22,00000		
		123 : 21,4-(1,1*2)				19,20000		
		Mezisoučet				203,95000		
		2.NP :						
		201 : 16,5-(1,1+1,45*2+0,8+3,8)				7,90000		
		202 : 48,4-(1,45+0,8*2+1,1+0,8+1,8+1,1+0,8)				39,75000		
		205 : 17,1-(0,8)				16,30000		
		206 : 22,7-(1,1*2)				20,50000		
		208 : 18,5-(1,8+1,1*3)				13,40000		
		210 : 36,5-(1,1+0,9+2,05*2+0,8)				29,60000		
		212 : 8,2-(0,8)				7,40000		
		213 : 32,2-(1,1+0,9*2)				29,30000		
		216 : 18,2-(1,1)				17,10000		
		219 : 17,4-(0,8)				16,60000		
		220 : 20,2-(1,1*2)				18,00000		
		222 (hlavní podesta) : 7,6-(2,4+0,8)				4,40000		
		223 : 10,9-(0,8)				10,10000		
		224 : 43,7-(1,45+0,8)				41,45000		
		228 : 8-(0,8)				7,20000		
		229 : 24,6-(1,45*2+0,8*3+0,9+0,7)				17,70000		
		230 : 8,9-(0,8)				8,10000		
		231 : 16,8-(0,8)				16,00000		
		Mezisoučet				320,80000		
		3.NP :						
		301 (jen hlavní podesta) : 13,9-(2,4+1,25)				10,25000		
		302 : 6,2-(0,8*2+0,6)				4,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		304 : 14,9-(0,8)		14,10000				
		305 : 14,9-(0,8)		14,10000				
		307 : 6,2-(0,8*2+0,6)		4,00000				
		308 : 6,2-(0,8*2+0,6)		4,00000				
		310 : 14,9-(0,8)		14,10000				
		311 : 14,9-(0,8)		14,10000				
		313 : 6,2-(0,8*2+0,6)		4,00000				
		314 : 10,3+5,6		15,90000				
		315 : 17,8-(0,8)		17,00000				
		317 : 13,6-(0,8)		12,80000				
		318 : 33,6-(1,25+0,8*9+0,9)		24,25000				
		319 : 12,2-(0,8)		11,40000				
		320 : 9-(0,8)		8,20000				
		321 : 10,3-(0,8)		9,50000				
		Mezisoučet		181,70000				
		schodiště z 1.NP do 3.NP (ramena+mezipodesty) : (3,7*2)+(1,2*2+0,7+0,55)		11,05000				
		(3,7*2)+(1,2*2+2,45)		12,25000				
		Mezisoučet		23,30000				
213	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	884,40000	46,24	40 894,66	800-775	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP :

103 : 70,5	70,50000
104 : 12,5	12,50000
109 : 13,7	13,70000
110 : 32,9	32,90000
111 : 32,8	32,80000
114 : 34,1	34,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		117 : 36,6		36,60000				
		119 : 16,2		16,20000				
		122 : 32		32,00000				
		123 : 24		24,00000				
		Mezisoučet		305,30000				
		2.NP :						
		201 : 13,9		13,90000				
		202 : 52,8		52,80000				
		205 : 17		17,00000				
		206 : 30,5		30,50000				
		208 : 20,2		20,20000				
		210 : 32,3		32,30000				
		212 : 3,6		3,60000				
		213 : 42,4		42,40000				
		216 : 20,7		20,70000				
		219 : 15,3		15,30000				
		220 : 21,4		21,40000				
		222 (hlavní podesta) : 3,1		3,10000				
		223 : 7,4		7,40000				
		224 : 88		88,00000				
		228 : 3,8		3,80000				
		229 : 23,4		23,40000				
		230 : 3,6		3,60000				
		231 : 16,2		16,20000				
		Mezisoučet		415,60000				
		3.NP :						
		301 (jen hlavní podesta) : 10,4		10,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		302 : 2,3		2,30000				
		304 : 13,4		13,40000				
		305 : 13,4		13,40000				
		307 : 2,3		2,30000				
		308 : 2,3		2,30000				
		310 : 13,4		13,40000				
		311 : 15,1		15,10000				
		313 : 2,3		2,30000				
		314 : 4,7+1,9		6,60000				
		315 : 19,8		19,80000				
		317 : 11,5		11,50000				
		318 : 27,2		27,20000				
		319 : 7,2		7,20000				
		320 : 4,6		4,60000				
		321 : 5,7		5,70000				
		Mezisoučet		157,50000				
		mezipodesty schodiště z 1.NP do 3.NP : (3)*2		6,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
214	776200810RT3	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch do 5 m2	m	96,00000	38,12	3 659,52	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		schodiště z 1.NP do 2.NP : (1,2)*18		21,60000				
		(1,2)*20		24,00000				
		schodiště z 2.NP do 3.NP : (1,2)*20		24,00000				
		(1,2)*22		26,40000				
215	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m	18,75000	28,21	528,94	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		115 : 8,7-(2,15+0,9+1,8)			3,85000			
		120 : 11,8-(1,1+0,9+1,3+0,6+1,4)			6,50000			
		Mezisoučet			10,35000			
		2.NP :						
		215 : 8,4			8,40000			
		Mezisoučet			8,40000			
216	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :	m2	162,20000	66,83	10 839,83	801-3	RTS 23/ II
		1.NP :						
		105 : 7,4			7,40000			
		113 : 15,3			15,30000			
		115 : 4,6			4,60000			
		116 : 8,7			8,70000			
		120 : 8,6			8,60000			
		121 : 11,9			11,90000			
		124 : 12,1			12,10000			
		125 : 1,3			1,30000			
		126 : 1,3			1,30000			
		127 : 1			1,00000			
		128 : 6			6,00000			
		Mezisoučet			78,20000			
		2.NP :						
		204 : 2,2			2,20000			
		207 : 12			12,00000			
		211 : 6,3			6,30000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		214 : 5		5,00000				
		215 : 6,9		6,90000				
		217 : 9,5		9,50000				
		221 : 9,5		9,50000				
		225 : 3,5		3,50000				
		226 : 5,3		5,30000				
		227 : 4,2		4,20000				
		Mezisoučet		64,40000				
		3.NP :						
		303 : 3,2		3,20000				
		306 : 3,2		3,20000				
		309 : 3,2		3,20000				
		312 : 4		4,00000				
		316 : 6		6,00000				
		Mezisoučet		19,60000				
217	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : základ "venkovní šachty" vedle m.č. 117 : (1,5*2,2)*0,9	m3	2,97000	4 923,93	14 624,07	801-3	RTS 23/ II
218	965043341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP vybourání stávající betonové podlahy : podlaha s PVC krytinou (výměra viz. položka "Odstranění PVC lepených" - oddíl 96) : (305,3)*0,09 podlaha s keramickou dlažbou (výměra viz. položka "bourání dlažeb keramických" - oddíl 96) : (78,2)*0,09	m3	118,36400	1 795,44	212 515,46	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podlaha bez podlahové krytiny - betonová podlaha : (7,2+7,2)*0,1		1,44000				
		Mezisoučet		35,95500				
		2.NP vybourání stávající betonové podlahy :						
		podlaha s PVC krytinou (výměra viz. položka "Odstranění PVC lepených" - oddíl 96) : (415,6)*0,09		37,40400				
		podlaha s keramickou dlažbou (výměra viz. položka "bourání dlažeb keramických" - oddíl 96) : (64,4)*0,09		5,79600				
		Mezisoučet		43,20000				
		3.NP vybourání stávající betonové podlahy :						
		podlaha s PVC krytinou (výměra viz. položka "Odstranění PVC lepených" - oddíl 96) : (157,5)*0,09		14,17500				
		podlaha s keramickou dlažbou (výměra viz. položka "bourání dlažeb keramických" - oddíl 96) : (19,6)*0,09		1,76400				
		podlaha bez podlahové krytiny (322+323+324+325+327) : (122,1+35,3+22,5+45,8+7)*0,1		23,27000				
		Mezisoučet		39,20900				
219	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :	m3	118,36400	150,00	17 754,60	801-3	RTS 23/ II
		1.NP vybourání stávající betonové podlahy :						
		podlaha s PVC krytinou (výměra viz. položka "Odstranění PVC lepených" - oddíl 96) : (305,3)*0,09		27,47700				
		podlaha s keramickou dlažbou (výměra viz. položka "bourání dlažeb keramických" - oddíl 96) : (78,2)*0,09		7,03800				
		podlaha bez podlahové krytiny - betonová podlaha : (7,2+7,2)*0,1		1,44000				
		Mezisoučet		35,95500				
		2.NP vybourání stávající betonové podlahy :						
		podlaha s PVC krytinou (výměra viz. položka "Odstranění PVC lepených" - oddíl 96) : (415,6)*0,09		37,40400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podlaha s keramickou dlažbou (výměra viz. položka "bourání dlažeb keramických" - oddíl 96) : (64,4)*0,09		5,79600				
		Mezisoučet		43,20000				
		3.NP vybourání stávající betonové podlahy :						
		podlaha s PVC krytinou (výměra viz. položka "Odstranění PVC lepených" - oddíl 96) : (157,5)*0,09		14,17500				
		podlaha s keramickou dlažbou (výměra viz. položka "bourání dlažeb keramických" - oddíl 96) : (19,6)*0,09		1,76400				
		podlaha bez podlahové krytiny (322+323+324+325+327) : (122,1+35,3+22,5+45,8+7)*0,1		23,27000				
		Mezisoučet		39,20900				
220	974042587R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 250 mm, šířky do 300 mm s betonovým podkladem, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : 39+65	m	104,00000	723,31	75 224,24	801-3	RTS 23/ II
				104,00000				
221	974042589R00	Vysekání rýh v podlaze betonové příplatek k ceně za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 250 mm s betonovým podkladem, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (39+65)*3	m	312,00000	100,00	31 200,00	801-3	RTS 23/ II
				312,00000				
222	965049112RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (39+65)*0,6*0,25	m3	15,60000	250,00	3 900,00	801-3	RTS 23/ II
				15,60000				
223	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : přebroušení schodiště - odstranění lepidla : schodiště z 1.NP do 2.NP :	m2	27,84480	600,00	16 706,88	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stupnice : (1,2)*18*0,3		6,48000				
		podstupnice : (1,2)*20*0,17		4,08000				
		mezipodesta : 3		3,00000				
		Mezisoučet		13,56000				
		schodiště z 2.NP do 3.NP :						
		stupnice : (1,2)*20*0,27		6,48000				
		podstupnice : (1,2)*22*0,182		4,80480				
		mezipodesta : 3		3,00000				
		Mezisoučet		14,28480				
224	963016211R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	863,40000	95,99	82 877,77	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP :						
		103-105+109-111+113-117+119-128 : 374		374,00000				
		Mezisoučet		374,00000				
		2.NP :						
		201+202+204-231 : 489,4		489,40000				
		Mezisoučet		489,40000				
225	963016153R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 2x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	419,20000	167,93	70 396,26	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		3.NP :						
		301-325+327 : 419,2		419,20000				
226	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	55,00000	48,87	2 687,85	800-767	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP a 2.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :						
		odstranění fasádního podhledu u hlavního vstupu : 55		55,00000				
227	767581802R00	Demontáž podhledů lamel	m2	55,00000	100,00	5 500,00	800-767	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP a 2.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		odstranění fasádního pohledu u hlavního vstupu : 55		55,00000				
228	713101322R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, přilepené k podkladu, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	55,00000	40,92	2 250,60	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP a 2.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : odstranění zeteplení fasádního pohledu u hlavního vstupu : 55		55,00000				
229	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	92,40000	120,00	11 088,00	800-766	RTS 23/ II
		viz. půdorys 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : podbití mansardové střechy (demontáž z důvodu provedení zateplení fasády) : (25,2+21)*2*1		92,40000				
230	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	92,40000	30,09	2 780,32	800-766	RTS 23/ II
		viz. půdorys 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : podbití mansardové střechy (demontáž z důvodu provedení zateplení fasády) : (25,2+21)*2*1		92,40000				
231	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	67,00000	41,50	2 780,50	800-764	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : (1)*1 (1,2)*2 (1,5)*12 (4,9)*1 (4)*2 Mezisoučet 2.NP : (0,6)*4 (1,2)*4 (1,5)*17 Mezisoučet		1,00000 2,40000 18,00000 4,90000 8,00000 34,30000 2,40000 4,80000 25,50000 32,70000				
232	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	77,60000	48,98	3 800,85	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : (1)*1		1,00000				
		(1,2)*2		2,40000				
		(1,5)*12		18,00000				
		(4,9)*1		4,90000				
		Mezisoučet		26,30000				
		2.NP : (0,6)*4		2,40000				
		(1,2)*4		4,80000				
		(1,5)*17		25,50000				
		Mezisoučet		32,70000				
		3.NP : (0,9)*1		0,90000				
		(1,5)*11		16,50000				
		(1,2)*1		1,20000				
		Mezisoučet		18,60000				
233	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	4,41000	217,03	957,10	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		2.NP : (0,6*1,5)*4		3,60000				
		3.NP : (0,9*0,9)*1		0,81000				
234	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	28,59000	166,24	4 752,80	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP : (1*1,5)*1		1,50000				
		(1,2*1,5)*2		3,60000				
		Mezisoučet		5,10000				
		2.NP : (1,2*1,5)*4		7,20000				
		Mezisoučet		7,20000				
		3.NP : (1,5*0,9)*11		14,85000				
		(1,2*1,2)*1		1,44000				
		Mezisoučet		16,29000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
235	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : (1,5*1,5)*12 Mezisoučet 2.NP : (1,5*1,5)*17 Mezisoučet	m2	65,25000	145,85	9 516,71	801-3	RTS 23/ II
236	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : 103 : 4,9*2,2	m2	10,78000	104,76	1 129,31	801-3	RTS 23/ II
237	968083033R00	Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2 viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : exteriérové stěna v závěťí 101 : 4*2,2	m2	8,80000	93,85	825,88	801-3	RTS 23/ II
238	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : exteriérové dveře : 1.NP : 2*2,1	m2	4,20000	196,39	824,84	801-3	RTS 23/ II
239	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : interiérové dveře : 1.NP : 12 2.NP : 16 3.NP : 23 Mezisoučet exteriérové dveře :	kus	54,00000	13,23	714,42	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 3		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
240	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : interiérové dveře :	kus	13,00000	24,69	320,97	801-3	RTS 23/ II
		1.NP : 8		8,00000				
		2.NP : 5		5,00000				
241	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : interiérové dveře :	m2	64,59000	391,20	25 267,61	801-3	RTS 23/ II
		1.NP : (0,7*2)*3		4,20000				
		(0,9*2)*2		3,60000				
		(1*2)*3		6,00000				
		2.NP : (0,7*2)*1		1,40000				
		(0,9*2)*7		12,60000				
		(1*2)*2		4,00000				
		3.NP : (0,65*2)*5		6,50000				
		(0,85*2)*11		18,70000				
		(0,95*2)*3		5,70000				
		Mezisoučet		62,70000				
		exteriérové dveře :						
		1.NP : 0,9*2,1		1,89000				
		Mezisoučet		1,89000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
242	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	49,07750	322,47	15 826,02	801-3	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

interiérové dveře :

1.NP : (1,65*2)*2

6,60000

(1,2*2)*8

19,20000

2.NP : (1,55*2)*1

3,10000

(1,2*2)*5

12,00000

3.NP : (1,25*2)*2

5,00000

Mezisoučet

45,90000

exteriérové dveře :

1.NP : 1,55*2,05

3,17750

Mezisoučet

3,17750

243	767112811R00	Demontáž stěn a příček pro zasklení šroubovaných	m2	58,68000	340,36	19 972,32	800-767	RTS 23/ II
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

2.NP :

202/205 : (5+1,6)*3,6

23,76000

224/229 : (4,8)*3,6

17,28000

224/231 : (4,9)*3,6

17,64000

244	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	425,04500	50,00	21 252,25	801-3	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP :

105 : (10,9)*2

21,80000

-(1,1*2)-(1,2*1,1)

-3,52000

111 : (1,6)*1,5

2,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		113 : (16,7)*2				33,40000		
		-(1,1*2)				-2,20000		
		115 : (1,8)*1,5				2,70000		
		116 : (11,9)*2				23,80000		
		-(0,9*2)				-1,80000		
		117 : (0,9)*1,5				1,35000		
		120 : (0,6+1,4)*1,5				3,00000		
		121 : (14,8)*2				29,60000		
		-(0,9*2)				-1,80000		
		123 : (1,85+0,8)*1,5				3,97500		
		124 : (13,8)*2				27,60000		
		-(1,1*2)				-2,20000		
		125 : (4,6)*2				9,20000		
		-(0,6*2)				-1,20000		
		126 : (4,7)*2				9,40000		
		-(0,6*2)				-1,20000		
		127 : (3,9)*2				7,80000		
		-(0,6*2)*2				-2,40000		
		128 : (9,8)*2				19,60000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		Mezisoučet				177,70500		
		2.NP :						
		204 : (6,7)*2				13,40000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		206 : (1,2)*2				2,40000		
		207 : (13,9)*2				27,80000		
		-(1,1*2)				-2,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		210 : (1,55)*2				3,10000		
		211 : (10,1)*2				20,20000		
		-(0,9*2)				-1,80000		
		214 : (9)*2				18,00000		
		-(0,9*2)				-1,80000		
		215 : (1,4)*2				2,80000		
		216 : (1,7)*2				3,40000		
		217 : (12,3)*2				24,60000		
		-(1,1*2)				-2,20000		
		220 : (1,7)*2				3,40000		
		221 : (12,3)*2				24,60000		
		-(1,1*2)				-2,20000		
		225 : (7,6)*2				15,20000		
		-(0,6*2)-(0,6*1,1)				-1,86000		
		226 : (9,2)*2				18,40000		
		-(0,9*2)-(0,6*1,1)*2				-3,12000		
		227 : (8,5)*2				17,00000		
		-(0,8*2)-(1,2*1,1)-(0,6*1,1)				-3,58000		
		Mezisoučet				173,94000		
		3.NP :						
		303+306+309 : ((1,9+1,7)*2*2)*3				43,20000		
		-(0,6*2)*3				-3,60000		
		312 : (1,9+2,1)*2*2				16,00000		
		-(0,6*2)				-1,20000		
		316 : (3,15+1,9)*2*2				20,20000		
		-(0,6*2)				-1,20000		
		Mezisoučet				73,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
245	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	45,42500	50,00	2 271,25	801-3	RTS 23/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : stávající obklad soklu : (89-4,4)*0,5 (1,25)*0,5*5						
					42,30000			
					3,12500			
246	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	2 350,37750	16,77	39 415,83	801-3	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP - stěny :

104 : (15,1)*3

45,30000

(0,8+2*2)*0,2+(1,2+1,5*2)*0,15

1,59000

-(1*2,1)-(0,8*2)-(1,2*1,5)

-5,50000

105 : (10,9)*3

32,70000

(1,2+1,5*2)*0,15+(1,1+2*2)*0,2

1,65000

-(1,2*1,5)-(1,1*2)

-4,00000

110+117+119+120+121+122+123+124 : (85,1)*3

255,30000

(1,5+1,5*2)*0,15*7+(1,3+2,1*2)*0,3+(1,2+2,1*2)*0,3

7,99500

-(2,6*2,5)-(1*1,5)-(1,5*1,5)*7-(0,8*2)-(1,3*2,1)*2-(1,2*2,1)*2

-35,85000

103+109+114+115+116+125+126+127+128 : (63,7)*3

191,10000

(3,8+2,5*2)*0,3+(2+2,1*2)*0,15+(4,9+2,2*2)*0,15+(1,5+1,5*2)*0,15*2+(2,6+2,5*2)*0,3

8,59500

-(3,8*2,5)-(2*2,1)-(4,9*2,2)-(1,1*2)*2-(1,5*1,5)*2-(2,6*2,5)

-39,88000

111+113+130+131 : (34,3)*3

102,90000

(1,5+1,5*2)*0,15*3+(1,55+2,05*2)*0,15

2,87250

-(1,5*1,5)*3-(1,55*2,05)-(1,1*2)

-12,12750

Mezisoučet

552,64500

1.NP - stropy :

104 : (9,55)*1,25

11,93750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 7,4				7,40000		
		1N.08 : 7,95				7,95000		
		1N.24 : 7,47				7,47000		
		1N.28 : 5,73				5,73000		
		Mezisoučet				40,48750		
		2.NP - stěny :						
		222 : (15,2)*3,2				48,64000		
		(0,8+2*2)*0,2+(1,2+1,5*2)*0,15*2				2,22000		
		-(1,2*1,5)-(0,8*2)-(1,2*1,5)				-5,20000		
		223 : (10,9)*3,2				34,88000		
		(0,8+2*2)*0,2+(1,2+1,5*2)*0,15				1,59000		
		-(0,8*2)-(1,2*1,5)				-3,40000		
		220+část 202+216+214+část 213+215 : (65)*3,2				208,00000		
		(1,5+1,5*2)*0,15*3				2,02500		
		-(0,8*2)-(1,5*1,5)*7-(1,1*2)*4				-26,15000		
		část 202+221+217+219+208+210+211+212 : (60)*3,2				192,00000		
		(1,1+2*2)*0,3*4+(2,05+2,1*2)*0,3+(1,8+2*2)*0,3				9,73500		
		-(1,1*2)*4-(2,05*2,1)-(1,8*2)				-16,70500		
		201+část 202+204+205+207+206 : (53,5)*3,2				171,20000		
		(3,8+3*2)*0,3+(1,8+2*2)*0,3+(1,5+1,5*2)*0,15*2+(1,45+2*2)*0,2				7,12000		
		-(3,8*3)-(1,1*2)-(1,8*2)-(1,5*1,5*2)-(1,45*2)				-24,60000		
		225+226+227+229+224 : (56,5)*3,2				180,80000		
		(2,7+1,5*2)*0,15+(1,35+1,5*2)*0,15+(1,5+1,5*2)*0,15*4+(4,4+3,2*2)*0,4+(2+2,2*2)*0,4				11,08750		
		-(2,7*1,5)-(1,35*1,5)-(1,45*2)-(1,5*1,5)*4-(4,4*3,2)-(0,8*2)-(0,9*2)				-35,45500		
		228 : (8)*3,2				25,60000		
		-(0,8)*2				-1,60000		
		230+231 : (20,8)*3,2				66,56000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(1,5+1,5*2)*0,15*3$				2,02500		
		$-(4,4*3,2)-(0,8*2)-(0,9*2)-(1,5*1,5)*3$				-24,23000		
		Mezisoučet				826,14250		
		2.NP - stropy :						
		222 : $(15,1)*1,25$				18,87500		
		Mezisoučet				18,87500		
		3.NP - stěny :						
		301 : $(11,2)*2,9+(10,25)*3,25$				65,79250		
		$(1,2+1,2*2)*0,15$				0,54000		
		$-(1,2*1,2)-(1,25*2)$				-3,94000		
		304+305+310 : $(14,9)*3*2,9$				129,63000		
		$(1,5+0,9*2)*0,15*3+(0,8+2*2)*0,3*3$				5,80500		
		$-(1,5*0,9)*3-(0,8*2)*3$				-8,85000		
		311 : $(15,7)*2,9$				45,53000		
		$(1,5+0,9*2)*0,15+(0,8+2*2)*0,3$				1,93500		
		$-(1,5*0,9)-(0,8*2)$				-2,95000		
		315 : $(17,8)*2,9$				51,62000		
		$(1,5+0,9*2)*0,15*2+(0,8+2*2)*0,3$				2,43000		
		$-(1,5*0,9)*2-(0,8*2)$				-4,30000		
		302+303+306+307 : $(16,1)*2,9$				46,69000		
		$-(0,8*2)*4$				-6,40000		
		308+309+312+313+část 314+316 : $(26,1)*2,9$				75,69000		
		$(0,9+0,9*2)*0,15$				0,40500		
		$-(0,8*2)*5-(1,45*2,9)-(0,9*0,9)$				-13,01500		
		318+319+321+317 : $(56,5)*2,9$				163,85000		
		$(1,25+2*2)*0,2+(1,5+0,9*2)*0,15$				1,54500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(0,9*2)-(0,8*2)*7-(1,25*2)-(1,5*0,9)$				-16,85000		
		320 : (9)*2,9				26,10000		
		$-(0,8*2)$				-1,60000		
		322 : (63,7)*2,9				184,73000		
		$(0,9+2*2)*0,2+(0,8+2*2)*0,2+(1,5+2*2)*0,3+(1,5+0,9*2)*0,15*2$				4,58000		
		$-(0,9*2)*3-(0,8*2)-(1,5*2)-(1,5*0,9)*2$				-12,70000		
		323 : (23,8)*2,9				69,02000		
		$-(0,9*2)-(1,5*2)$				-4,80000		
		325 : (27,5)*2,9				79,75000		
		$(1,5+0,9*2)*0,15*2$				0,99000		
		$-(0,9*2)-(0,8*2)-(1,5*0,9)*2$				-6,10000		
		327 : (10,6)*2,9				30,74000		
		$(0,8+2*2)*0,2$				0,96000		
		$-(0,8*2)$				-1,60000		
		Mezisoučet				905,22750		
		3.NP - stropy :						
		327 : 7				7,00000		
		Mezisoučet				7,00000		
247	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	782,26250	27,17	21 254,07	801-3	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :

oprava stávající fasády :

fasáda dvorní : (14,9)*6,35

94,61500

$-(1,2*3,3)-(1*2,4)-(1,5*2,4)*3-(1*1,5)-(1,5*1,5)*3$

-25,41000

(6,1)*(3+3,6)

40,26000

$-(1,5*2,4)-(1*2,4)-(1,7*2,4)$

-10,08000

fasáda hlavního vstupu : (11,9)*6,35

75,56500

$-(1,5*2,4)*3-(1,55*2,4)-(1,5*1,5)*4$

-23,52000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(9,1)*3+(11)*5,2		84,50000				
		-(2,1*2,4)-(2,3*2,4)-(2,1*1,5)*3		-20,01000				
		fasáda dvorní boční : (12,1)*6,35		76,83500				
		-(1,5*2,4)*2-(1,5*1,5)*2		-11,70000				
		11,1*(3+3,6)		73,26000				
		-(1,3*2,4)-(1,5*1,5)*2-(1*2,4)-(1,7*1,5)		-12,57000				
		fasáda dvorní boční (s SO 05) : (12,75)*6,35		80,96250				
		-(1*2)-(1,2*1,5)*3		-7,40000				
		(6,05)*3+(8,75)*5,2		63,65000				
		-(1,1*2)-(2*1,5)-(2,7*1,5)-(1,35*1,5)		-11,27500				
		Mezisoučet		467,68250				
		předsazená část 2.NP ve dvoře :						
		vnější plocha : (2,5+6,1+4,3+10,9+2,7)*5,2		137,80000				
		(1,2+2,4*2)*0,3+(2,2+3*2)*0,3*2+(2,4+3*2)*0,3+(2+3*2)*0,3*2+(2,1+3*2)*0,3+(1,5+2,4*2)*0,3		18,36000				
		-(1,2*2,4)-(2,2*3)*2-(2,4*3)-(2*3)*2-(2,1*3)-(1,5*2,4)		-45,18000				
		vnitřní plocha : (2,2+5,8+3,8+10,6+2,4)*3,6		89,28000				
		-(1,2*2,4)-(2,2*3)*2-(2,4*3)-(2*3)*2-(2,1*3)-(1,5*2,4)		-45,18000				
		Mezisoučet		155,08000				
		podhledy : (40+12,5)+(51+13,5)+(42,5)		159,50000				
		Mezisoučet		159,50000				
248	975043121R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m	m	129,70000	690,22	89 521,53	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP :						
		pro vybourání stěny mezi 111/130+131 : (5,65)*2		11,30000				
		pro bourání otvorů ve vnitřním nosném zdivu :						
		otvor mezi 111/109 : (2)*2		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvor mezi 123/124 : (2)*2			4,00000			
		otvor mezi 114/117 : (3,5)*2			7,00000			
		otvor mezi 115/117 : (2)*2			4,00000			
		otvor mezi 110/116 : (1,5)*2			3,00000			
		otvor mezi 111/114 : (2)*2			4,00000			
		otvor mezi 121/122 : (2)*2			4,00000			
		pro bourání otvorů v obvodovém zdivu :						
		131 : 2			2,00000			
		Mezisoučet			43,30000			
		2.NP :						
		pro vybourání stěny mezi 210/212 : (2,4)*2+(2,85)*2			10,50000			
		pro bourání otvorů ve vnitřním nosném zdivu :						
		220/221 : (1,5)*2			3,00000			
		216/217 : (1,5)*2			3,00000			
		213/208 : (1,5)*2			3,00000			
		213/210 : (1,5)*2			3,00000			
		219/202 : (1,5)*2			3,00000			
		208/202 : (1,5)*2			3,00000			
		211/206 : (3,5)*2			7,00000			
		204/229 : (1,7)*2			3,40000			
		205/224 : (3,5)*2			7,00000			
		207/224 : (1,5)*2			3,00000			
		206/224 : (1,5)*2			3,00000			
		pro bourání otvorů v obvodovém zdivu :						
		229+230 : 2,5			2,50000			
		231 : 2,5			2,50000			
		214 : 2+1,5			3,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		210 : 2,5		2,50000				
		212 : 2,5+2		4,50000				
		213 : 2,5+3		5,50000				
		215 : 1,5+2,5		4,00000				
		224 : 2		2,00000				
		229+230 : 2,5		2,50000				
		231 : 2,5*2		5,00000				
		Mezisoučet		86,40000				
249	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	13,19550	434,97	5 739,65	801-3	RTS 23/ II
		nebo vyloučení otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP : (5,65)*3,1*0,3		5,25450				
		(1,3*2+1,2)*3,2*0,3		3,64800				
		Mezisoučet		8,90250				
		2.NP : (2,4)*3,7*0,3		2,66400				
		-(0,8*2)*0,3		-0,48000				
		(2,85)*3,7*0,2		2,10900				
		Mezisoučet		4,29300				
250	962031142R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 75 mm	m2	17,28000	77,16	1 333,32	801-3	RTS 23/ II
		nebo vyloučení otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP :						
		113 : (1,8+0,9)*2*0,6		3,24000				
		124 : (1,8+0,8)*2*0,6+(0,3+0,8)*2*0,6+(0,3*0,8)		4,68000				
		Mezisoučet		7,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP :						
		221 : (1,8+0,8)*2*0,6			3,12000			
		217 : (1,8+0,8)*2*0,6			3,12000			
		207 : (1,8+0,8)*2*0,6			3,12000			
		Mezisoučet			9,36000			
251	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	85,96000	106,65	9 167,63	801-3	RTS 23/ II
		nebo vyloučení otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP : (2,55*2+2,45+3*2)*3,1			42,00500			
		-(0,9*2)-(1,1*2)-(1,45*2)			-6,90000			
		Mezisoučet			35,10500			
		2.NP : (1,95+2,2)*3,7			15,35500			
		-(0,8*2)			-1,60000			
		Mezisoučet			13,75500			
		3.NP : (1,9*4+5,7+1,6)*3			44,70000			
		-(0,6*2)*5-(0,8*2)			-7,60000			
		Mezisoučet			37,10000			
252	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	568,85000	169,76	96 567,98	801-3	RTS 23/ II
		nebo vyloučení otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP : (4,45*2+2,45+5,85+2,35+1,45+3,25+2,1+2+0,5+1,3+1+3,8+4,1+1,45)*3,1			125,55000			
		-(1,1*2)*3-(0,9*2)			-8,40000			
		(1,55+2,7*2+0,9+0,95*2+7,9+2,55+5,65+2,6)*3,1			88,19500			
		-(0,6*2)*3-(0,8*2)-(0,9*2)-(1,1*2)			-9,20000			
		Mezisoučet			196,14500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP : $(4,45*2+2,3+2,35+2,45+7,45+5,7*2+6,25+3,1+3,2+6+4,45+3,15+4,75+2,45+1,7+5,65+2,3*2+2,8+0,9+2,4+0,6+0,9+2,4)*3,7$ $-(0,6*2)-(0,8*2)*3-(0,9*2)*3-(1,45*2)-(1,1*2)*4$ Mezisoučet		333,55500				
		3.NP : $(1,9*2+5,7+1,5+2,75+1,2+3,15+5,55)*3$ $-(0,8*2)*3-(0,7*2)-(1,25*2)$ Mezisoučet						
253	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 3.NP : 304/305 : 1*2,2 310/311 : 1*2,2 318/303+306 : 0,8*2,2 318/309+312 : 0,8*2,2 323/324 : 0,8*2,2	m2	9,68000	183,93	1 780,44	801-3	RTS 23/ II
254	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : otvory ve vnitřním nosném zdivu : otvor mezi 111/109 : $(0,55*2,15)*0,3$ otvor mezi 123/124 : $(0,6*2,15)*0,3$ Mezisoučet	m3	1,00575	1 814,48	1 824,91	801-3	RTS 23/ II
		2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

otvory ve vnitřním nosném zdivu :

220/221 : (0,4*2,2)*0,3

0,26400

Mezisoučet

0,26400

255	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	17,17050	1 264,05	21 704,37	801-3	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

základovém nebo nadzákladovém,

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP :

otvory ve vnitřním nosném zdivu :

otvor mezi 114/117 : (2,9*2,5)*0,3

2,17500

otvor mezi 115/117 : (1,2*2,15)*0,3

0,77400

otvor mezi 110/116 : (0,9*2,15)*0,3

0,58050

otvor mezi 111/114 : (1,2*2,15)*0,3

0,77400

otvor mezi 121/122 : (1,2*2,2)*0,3

0,79200

Mezisoučet

5,09550

2.NP :

otvory ve vnitřním nosném zdivu :

216/217 : (0,8*2,2)*0,3

0,52800

213/208 : (0,7*2,2)*0,3

0,46200

213/210 : (1,2*2,2)*0,3

0,79200

219/202 : (0,9*2,2)*0,3

0,59400

208/202 : (1,2*2,2)*0,3

0,79200

211/206 : (2,9*2,5)*0,3

2,17500

204/229 : (1,35*2,2)*0,3

0,89100

205/224 : (1,35*2,2)*0,3+(0,9*2,2)*0,3

1,48500

207/224 : (1,2*2,2)*0,3

0,79200

206/224 : (1,2*2,2)*0,3

0,79200

Mezisoučet

9,30300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP :						
		322/314+321 : (1,8*2,2)*0,3			1,18800			
		322/325 : (0,9*2,2)*0,3*2			1,18800			
		322/318 : (1,6*2,2)*0,3-(1*2,2)*0,3			0,39600			
		Mezisoučet			2,77200			
256	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	7,20900	2 216,82	15 981,06	801-3	RTS 23/ II
		základovém nebo nadzákladovém, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP :						
		otvory v obvodovém zdivu :						
		101 : (1,1*0,5)*0,4			0,22000			
		111 : (1,5*1)*0,4*2			1,20000			
		114 : (1,5*1)*0,4*2			1,20000			
		117 : (1*1+0,3*2,5)*0,4			0,70000			
		119 : (1,5*1)*0,4			0,60000			
		122 : (1,5*1)*0,4*2			1,20000			
		123 : (1,5*1)*0,4			0,60000			
		(1*1)*0,4			0,40000			
		131 : (1,55*0,45)*0,4			0,27900			
		Mezisoučet			6,39900			
		2.NP :						
		otvory v obvodovém zdivu :						
		229+230 : (2,1*1,5)*0,3-(1,5*1,5)*0,3			0,27000			
		231 : (2,1*1,5)*0,3*2-(1,5*1,5)*0,3*2			0,54000			
		Mezisoučet			0,81000			
257	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	17,01100	1 350,16	22 967,57	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základovém nebo nadzákladovém, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : otvory v obvodovém zdivu : 103 : (4,9*0,45)*0,4 113 : (1,5*2,5)*0,4 Mezisoučet				0,88200 1,50000 2,38200		
		2.NP : otvory v obvodovém zdivu : 214 : (1,5*1,5)*0,4 (1*2,5)*0,4 210 : (2,2*3,1)*0,3*2-(1,5*1,5)*0,3*2 212 : (2,1*3,1)*0,3 (1,5*2,5)*0,3 213 : (2,2*3,1)*0,3-(1,5*1,5)*0,3 (2,4*3,1)*0,3-(1,5*1,5)*0,3 215 : (1,2*2,5)*0,3 (2,2*3,1)*0,3-(1,5*1,5)*0,3 224 : (1,5*1,5)*0,4 229+230 : (2,1*1,5)*0,3-(1,5*1,5)*0,3 231 : (2,1*1,5)*0,3*2-(1,5*1,5)*0,3*2 Mezisoučet				0,90000 1,00000 2,74200 1,95300 1,12500 1,37100 1,55700 0,90000 1,37100 0,90000 0,27000 0,54000 14,62900		
258	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : vysekání rýh pro osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků : otvory ve vnitřním nosném zdivu :	m	154,35000	230,77	35 619,35	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		111/109 : (1,7)*2				3,40000		
		123/124 : (1,7)*2				3,40000		
		115/117 : (1,7)*2				3,40000		
		110/116 : (1,4)*2				2,80000		
		111/114 : (1,7)*2				3,40000		
		121/122 : (1,7)*2				3,40000		
		otvory v obvodovém zdivu :						
		113 : (2)*3				6,00000		
		117 : (1,8)*3				5,40000		
		131 : (2,05)*3				6,15000		
		Mezisoučet				37,35000		
		2.NP :						
		vysekání rýh pro osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		220/221 : (1,7)*2				3,40000		
		216/217 : (1,7)*2				3,40000		
		208/213 : (1,7)*2				3,40000		
		210/213 : (1,7)*2				3,40000		
		202/219 : (1,4)*2				2,80000		
		202/208 : (1,7)*2				3,40000		
		204/229 : (1,85)*2				3,70000		
		205/224 : (1,85)*2				3,70000		
		(1,4)*2				2,80000		
		207/224 : (1,7)*2				3,40000		
		206/224 : (1,7)*2				3,40000		
		224/231 : (1,4)*2				2,80000		
		otvory v obvodovém zdivu :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		214 : (2)*3+(1,5)*3		10,50000				
		224 : (2)*3		6,00000				
		215+část 213+část 210+212 (otvory na budoucím balkóně 2N.39) : (1,7)*2		3,40000				
		(2,7*2)*2		10,80000				
		(2,9)*2		5,80000				
		(2,5*2)*2		10,00000				
		(2,6)*2		5,20000				
		(2)*2		4,00000				
		Mezisoučet		95,30000				
		3.NP :						
		304/305 : 1,5		1,50000				
		310/311 : 1,5		1,50000				
		318/303+306 : 1,5		1,50000				
		318/309+312 : 1,5		1,50000				
		323/324 : 1,5		1,50000				
		322/314+321 : (2,2)*2		4,40000				
		322/325 : (1,4*2)*2		5,60000				
		322/318 : (2,1)*2		4,20000				
		Mezisoučet		21,70000				
259	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	29,80000	335,85	10 008,33	801-3	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP :

vysekání rýh pro osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků :

otvory ve vnitřním nosném zdivu :

otvor mezi 114/117 : (3,4)*2

6,80000

Mezisoučet

6,80000

2.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vysekání rýh pro osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		206/211 : (3,7)*2		7,40000				
		otvory v obvodovém zdivu :						
		229+230 : (2,6)*2		5,20000				
		231 : (2,6)*2*2		10,40000				
		Mezisoučet		23,00000				

260	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	2 350,37750	34,69	81 534,60	800-784	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP - stěny :						
		104 : (15,1)*3		45,30000				
		(0,8+2*2)*0,2+(1,2+1,5*2)*0,15		1,59000				
		-(1*2,1)-(0,8*2)-(1,2*1,5)		-5,50000				
		105 : (10,9)*3		32,70000				
		(1,2+1,5*2)*0,15+(1,1+2*2)*0,2		1,65000				
		-(1,2*1,5)-(1,1*2)		-4,00000				
		110+117+119+120+121+122+123+124 : (85,1)*3		255,30000				
		(1,5+1,5*2)*0,15*7+(1,3+2,1*2)*0,3+(1,2+2,1*2)*0,3		7,99500				
		-(2,6*2,5)-(1*1,5)-(1,5*1,5)*7-(0,8*2)-(1,3*2,1)*2-(1,2*2,1)*2		-35,85000				
		103+109+114+115+116+125+126+127+128 : (63,7)*3		191,10000				
		(3,8+2,5*2)*0,3+(2+2,1*2)*0,15+(4,9+2,2*2)*0,15+(1,5+1,5*2)*0,15*2+(2,6+2,5*2)*0,3		8,59500				
		-(3,8*2,5)-(2*2,1)-(4,9*2,2)-(1,1*2)*2-(1,5*1,5)*2-(2,6*2,5)		-39,88000				
		111+113+130+131 : (34,3)*3		102,90000				
		(1,5+1,5*2)*0,15*3+(1,55+2,05*2)*0,15		2,87250				
		-(1,5*1,5)*3-(1,55*2,05)-(1,1*2)		-12,12750				
		Mezisoučet		552,64500				
		1.NP - stropy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104 : (9,55)*1,25				11,93750		
		105 : 7,4				7,40000		
		1N.08 : 7,95				7,95000		
		1N.24 : 7,47				7,47000		
		1N.28 : 5,73				5,73000		
		Mezisoučet				40,48750		
		2.NP - stěny :						
		222 : (15,2)*3,2				48,64000		
		(0,8+2*2)*0,2+(1,2+1,5*2)*0,15*2				2,22000		
		-(1,2*1,5)-(0,8*2)-(1,2*1,5)				-5,20000		
		223 : (10,9)*3,2				34,88000		
		(0,8+2*2)*0,2+(1,2+1,5*2)*0,15				1,59000		
		-(0,8*2)-(1,2*1,5)				-3,40000		
		220+část 202+216+214+část 213+215 : (65)*3,2				208,00000		
		(1,5+1,5*2)*0,15*3				2,02500		
		-(0,8*2)-(1,5*1,5)*7-(1,1*2)*4				-26,15000		
		část 202+221+217+219+208+210+211+212 : (60)*3,2				192,00000		
		(1,1+2*2)*0,3*4+(2,05+2,1*2)*0,3+(1,8+2*2)*0,3				9,73500		
		-(1,1*2)*4-(2,05*2,1)-(1,8*2)				-16,70500		
		201+část 202+204+205+207+206 : (53,5)*3,2				171,20000		
		(3,8+3*2)*0,3+(1,8+2*2)*0,3+(1,5+1,5*2)*0,15*2+(1,45+2*2)*0,2				7,12000		
		-(3,8*3)-(1,1*2)-(1,8*2)-(1,5*1,5*2)-(1,45*2)				-24,60000		
		225+226+227+229+224 : (56,5)*3,2				180,80000		
		(2,7+1,5*2)*0,15+(1,35+1,5*2)*0,15+(1,5+1,5*2)*0,15*4+(4,4+3,2*2)*0,4+(2+2,2*2)*0,4				11,08750		
		-(2,7*1,5)-(1,35*1,5)-(1,45*2)-(1,5*1,5)*4-(4,4*3,2)-(0,8*2)-(0,9*2)				-35,45500		
		228 : (8)*3,2				25,60000		
		-(0,8)*2				-1,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		230+231 : (20,8)*3,2				66,56000		
		(1,5+1,5*2)*0,15*3				2,02500		
		-(4,4*3,2)-(0,8*2)-(0,9*2)-(1,5*1,5)*3				-24,23000		
		Mezisoučet				826,14250		
		2.NP - stropy :						
		222 : (15,1)*1,25				18,87500		
		Mezisoučet				18,87500		
		3.NP - stěny :						
		301 : (11,2)*2,9+(10,25)*3,25				65,79250		
		(1,2+1,2*2)*0,15				0,54000		
		-(1,2*1,2)-(1,25*2)				-3,94000		
		304+305+310 : (14,9)*3*2,9				129,63000		
		(1,5+0,9*2)*0,15*3+(0,8+2*2)*0,3*3				5,80500		
		-(1,5*0,9)*3-(0,8*2)*3				-8,85000		
		311 : (15,7)*2,9				45,53000		
		(1,5+0,9*2)*0,15+(0,8+2*2)*0,3				1,93500		
		-(1,5*0,9)-(0,8*2)				-2,95000		
		315 : (17,8)*2,9				51,62000		
		(1,5+0,9*2)*0,15*2+(0,8+2*2)*0,3				2,43000		
		-(1,5*0,9)*2-(0,8*2)				-4,30000		
		302+303+306+307 : (16,1)*2,9				46,69000		
		-(0,8*2)*4				-6,40000		
		308+309+312+313+část 314+316 : (26,1)*2,9				75,69000		
		(0,9+0,9*2)*0,15				0,40500		
		-(0,8*2)*5-(1,45*2,9)-(0,9*0,9)				-13,01500		
		318+319+321+317 : (56,5)*2,9				163,85000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(1,25+2*2)*0,2+(1,5+0,9*2)*0,15$			1,54500			
		$-(0,9*2)-(0,8*2)*7-(1,25*2)-(1,5*0,9)$			-16,85000			
		320 : $(9)*2,9$			26,10000			
		$-(0,8*2)$			-1,60000			
		322 : $(63,7)*2,9$			184,73000			
		$(0,9+2*2)*0,2+(0,8+2*2)*0,2+(1,5+2*2)*0,3+(1,5+0,9*2)*0,15*2$			4,58000			
		$-(0,9*2)*3-(0,8*2)-(1,5*2)-(1,5*0,9)*2$			-12,70000			
		323 : $(23,8)*2,9$			69,02000			
		$-(0,9*2)-(1,5*2)$			-4,80000			
		325 : $(27,5)*2,9$			79,75000			
		$(1,5+0,9*2)*0,15*2$			0,99000			
		$-(0,9*2)-(0,8*2)-(1,5*0,9)*2$			-6,10000			
		327 : $(10,6)*2,9$			30,74000			
		$(0,8+2*2)*0,2$			0,96000			
		$-(0,8*2)$			-1,60000			
		Mezisoučet			905,22750			
		3.NP - stropy :						
		327 : 7			7,00000			
		Mezisoučet			7,00000			
261	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	3,00000	3 866,82	11 600,46	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		shozy na vybourané hmoty a suť : 3			3,00000			
262	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	podlaž	3,00000	484,81	1 454,43	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		shozy na vybourané hmoty a suť : 3			3,00000			
263	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	1 620,00000	15,00	24 300,00	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : shozy na vybourané hmoty a suť : (9)*3*60		1 620,00000				
264	979011332R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem násypky viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : shozy na vybourané hmoty a suť : (3+3)*60	den	360,00000	20,00	7 200,00	801-3	RTS 23/ II
				360,00000				
Díl: 97 Prorážení otvorů						556 661,32		
265	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm stavební výpomoc : silnoproud : 510 slaboproud : 400	m	910,00000	67,26	61 206,60	801-3	RTS 23/ II
				510,00000				
				400,00000				
266	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm stavební výpomoc : silnoproud : 140	m	140,00000	116,93	16 370,20	801-3	RTS 23/ II
				140,00000				
267	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm stavební výpomoc : ÚT : 18	m	18,00000	125,19	2 253,42	801-3	RTS 23/ II
				18,00000				
268	974049185R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm stavební výpomoc : ZTI - drážka v základech : (0,6)*13	m	7,80000	1 269,35	9 900,93	801-3	RTS 23/ II
				7,80000				
269	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm stavební výpomoc : silnoproud : 815 slaboproud : 190	kus	1 005,00000	62,69	63 003,45	801-3	RTS 23/ II
				815,00000				
				190,00000				
270	973031344R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm stavební výpomoc : silnoproud (kapsa 1x0,7m) : (4)*3	kus	12,00000	307,50	3 690,00	801-3	RTS 23/ II
				12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
271	971033122R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm základovém nebo nadzákladovém, stavební výpomoc : silnoproud : 190 slaboproud : 1060	kus	1 250,00000	40,58	50 725,00	801-3	RTS 23/ II
				190,00000				
				1 060,00000				
272	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, stavební výpomoc : silnoproud : 10 slaboproud : 6	kus	16,00000	92,73	1 483,68	801-3	RTS 23/ II
				10,00000				
				6,00000				
273	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, stavební výpomoc : VZT : (0,7*0,55)*0,4*1	m3	0,15400	2 216,82	341,39	801-3	RTS 23/ II
				0,15400				
274	972054131R00	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 120 mm bez odstranění podlahy a násypu, stavební výpomoc : silnoproud : (10)*2 slaboproud : (2)*2	kus	24,00000	158,35	3 800,40	801-3	RTS 23/ II
				20,00000				
				4,00000				
275	970031030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm stavební výpomoc : ÚT : (0,45)*64	m	28,80000	1 800,00	51 840,00	801-3	RTS 23/ II
				28,80000				
276	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm stavební výpomoc :	m	9,00000	1 801,37	16 212,33	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZTI : (0,45)*12		5,40000				
		ÚT : (0,45)*8		3,60000				
277	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	0,45000	3 100,00	1 395,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc :						
		ZTI : (0,45)*1		0,45000				
278	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	28,80000	5 000,00	144 000,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc :						
		VZT : (0,45)*64		28,80000				
279	970051030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 30 mm	m	10,50000	1 950,00	20 475,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc :						
		ÚT : (0,25)*42		10,50000				
280	970056030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, d 30 mm	m	10,50000	1 096,61	11 514,41	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc :						
		ÚT : (0,25)*42		10,50000				
281	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	12,75000	1 868,86	23 827,97	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc :						
		ZTI : (0,25)*47		11,75000				
		ÚT : (0,25)*4		1,00000				
282	970056060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	12,75000	1 113,05	14 191,39	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc :						
		ZTI : (0,25)*47		11,75000				
		ÚT : (0,25)*4		1,00000				
283	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	9,25000	3 200,00	29 600,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc :						
		ZTI : (0,25)*37		9,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
284	970056100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm	m	9,25000	1 276,04	11 803,37	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomocce : ZTI : (0,25)*37		9,25000				
285	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	0,50000	4 100,00	2 050,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomocce : ZTI : (0,25)*2		0,50000				
286	970056160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 160 mm	m	0,50000	2 753,55	1 376,78	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomocce : ZTI : (0,25)*2		0,50000				
287	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	2,40000	6 500,00	15 600,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomocce : ZTI - prostup v základech : (0,6)*4		2,40000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				336 090,26		
288	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	746,86724	450,00	336 090,26	801-4	RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				525 841,11		
289	711111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	501,32000	31,35	15 716,38	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : skladba podlahy na terénu :						
		1N.06 : 7,6		7,60000				
		1N.07 : 13		13,00000				
		část 1N.03+1N.08 až 1N.21 : 182,7		182,70000				
		1N.02+část 1N.03+1N.35+1N.27+1N.22+1N.23+1N.24+1N.28+1N.25+1N.26 : 153,7		153,70000				
		1N.29+1N.30+1N.31+1N.32+1N.33 : 67,4		67,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		424,40000				
		hydroizolace základové desky (základy 1N.36+1N.37) : 6,05*2,4		14,52000				
		Mezisoučet		14,52000				
		instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu :						
		doplnění hydroizolace : (39+65)*0,6		62,40000				
		Mezisoučet		62,40000				
290	711112001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	24,81000	57,00	1 414,17	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		skladba podlahy na terénu :						
		1N.06 : (11,5)*0,1		1,15000				
		1N.07 : (16,1)*0,1		1,61000				
		část 1N.03+1N.08 až 1N.21 : (88,1)*0,1		8,81000				
		1N.02+část 1N.03+1N.35+1N.27+1N.22+1N.23+1N.24+1N.28+1N.25+1N.26 : (72)*0,1		7,20000				
		1N.29+1N.30+1N.31+1N.32+1N.33 : (37,5)*0,1		3,75000				
		Mezisoučet		22,52000				
		hydroizolace základové desky (základy 1N.36+1N.37) : (6,05*2+2,4)*0,1		1,45000				
		Mezisoučet		1,45000				
		(2,4)*0,35		0,84000				
291	11163161R	Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; podklad: beton, minerální; ředidlo: organické	kg	184,14550	102,22	18 823,35	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		skladba podlahy na terénu :						
		vodorovná hydroizolace : (424,4)*0,35		148,54000				
		svislá hydroizolace : (22,52)*0,35		7,88200				
		Mezisoučet		156,42200				
		hydroizolace základové desky (základy 1N.36+1N.37) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovná hydroizolace : (14,52)*0,35		5,08200				
		svislá hydroizolace : (2,29)*0,35		0,80150				
		Mezisoučet		5,88350				
		instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu :						
		doplnění hydroizolace : (39+65)*0,6*0,35		21,84000				
		Mezisoučet		21,84000				
292	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	501,32000	137,75	69 056,83	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		skladba podlahy na terénu :						
		1N.06 : 7,6		7,60000				
		1N.07 : 13		13,00000				
		část 1N.03+1N.08 až 1N.21 : 182,7		182,70000				
		1N.02+část 1N.03+1N.35+1N.27+1N.22+1N.23+1N.24+1N.28+1N.25+1N.26 : 153,7		153,70000				
		1N.29+1N.30+1N.31+1N.32+1N.33 : 67,4		67,40000				
		Mezisoučet		424,40000				
		hydroizolace základové desky (základy 1N.36+1N.37) : 6,05*2,4		14,52000				
		Mezisoučet		14,52000				
		instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu :						
		doplnění hydroizolace : (39+65)*0,6		62,40000				
		Mezisoučet		62,40000				
293	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	24,81000	209,00	5 185,29	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		skladba podlahy na terénu :						
		1N.06 : (11,5)*0,1		1,15000				
		1N.07 : (16,1)*0,1		1,61000				
		část 1N.03+1N.08 až 1N.21 : (88,1)*0,1		8,81000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.02+část 1N.03+1N.35+1N.27+1N.22+1N.23+1N.24+1N.28+1N.25+1N.26 : (72)*0,1		7,20000				
		1N.29+1N.30+1N.31+1N.32+1N.33 : (37,5)*0,1		3,75000				
		Mezisoučet		22,52000				
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		hydroizolace základové desky (základy 1N.36+1N.37) : (6,05*2+2,4)*0,1		1,45000				
		(2,4)*0,35		0,84000				
		Mezisoučet		2,29000				
294	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	605,04950	188,00	113 749,31	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		skladba podlahy na terénu :						
		vodorovná hydroizolace : 501,32		501,32000				
		svislá hydroizolace : 24,81		24,81000				
		Mezisoučet		526,13000				
		přesahy, prořez 15% : 526,13*0,15		78,91950				
		Mezisoučet		78,91950				
295	711823121RT1	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, , bez dodávky fólie	m2	45,42500	81,18	3 687,60	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :						
		vnější líc obvodových stěn (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : (89-4,4)*0,5		42,30000				
		(1,25)*0,5*5		3,12500				
296	28323115R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE	m2	52,23875	61,11	3 192,31	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :						
		vnější líc obvodových stěn (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : (89-4,4)*0,5		42,30000				
		(1,25)*0,5*5		3,12500				
		Mezisoučet		45,42500				
		prořez, přesahy 15% : 45,425*0,15		6,81375				
		Mezisoučet		6,81375				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
297	711823129R00	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , bez dodávky lišty <i>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : vnější líc obvodových stěn (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : 89-4,4</i>	m	84,60000	95,40	8 070,84	800-711	RTS 23/ II
298	55326200R	lišta ukončovací; k uchycení vrchní hrany nopové fólie; materiál ocel; š = 102,0 mm; l = 2 000 mm <i>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : vnější líc obvodových stěn (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : 45</i>	kus	45,00000	259,65	11 684,25	SPCM	RTS 23/ II
299	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti <i>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : vnější líc obvodových stěn (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : (89-4,4)*0,6</i>	m2	50,76000	584,10	29 648,92	800-711	RTS 23/ II
300	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 321,11000</i>	m2	321,11000	67,32	21 617,13	800-711	RTS 23/ II
301	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : 1N.11 : 5,57 (1,9+1,2*2)*2,2 1N.14 : 5,57 (1,9+1,2*2)*2,2 1N.17 : 5,57 (1,9+1,2*2)*2,2 1N.20 : 5,57 (1,9+1,2*2)*2,2 1N.23 : (3,475+2,45)*2,2 1N.25 : 3,99 1N.26 : 2,85</i>	m2	321,11000	355,95	114 299,10	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.28 : 5,73				5,73000		
		(1+1)*1,5				3,00000		
		1N.30 : 7,36				7,36000		
		(2,075+1,2*2)*2,2				9,84500		
		1N.33 : 6,9				6,90000		
		(2,075+1,2*2)*2,2				9,84500		
		Mezisoučet				122,67500		
		2.NP :						
		2N.08 : 5,57				5,57000		
		(1,8+1,2*2)*2,2				9,24000		
		2N.11 : 5,57				5,57000		
		(1,8+1,2*2)*2,2				9,24000		
		2N.14 : 5,57				5,57000		
		(1,8+1,2*2)*2,2				9,24000		
		2N.17 : 5,57				5,57000		
		(1,8+1,2*2)*2,2				9,24000		
		2N.20 : 17,03				17,03000		
		(3,475+2,45)*2,2				13,03500		
		2N.22 : 3,99				3,99000		
		2N.23 : 2,85				2,85000		
		2N.25 : 5,73				5,73000		
		(1+1)*1,5				3,00000		
		2N.27 : 7,36				7,36000		
		(2,1+1,2*2)*2,2				9,90000		
		2N.30 : 6,85				6,85000		
		(2,1+1,2*2)*2,2				9,90000		
		Mezisoučet				138,88500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP :						
		3N.05 : 3,42			3,42000			
		(1,2+0,9+0,9)*2,2			6,60000			
		3N.06 : 3,42			3,42000			
		(1,2+0,9+0,9)*2,2			6,60000			
		3N.09 : 3,15			3,15000			
		3N.10 : 3,20			3,20000			
		3N.22 : 4,72			4,72000			
		(1,55+0,9*2+0,8+0,1)*2,2			9,35000			
		3N.24 : 6,55			6,55000			
		(1*2+0,9*4+0,1)*2,2			12,54000			
		Mezisoučet			59,55000			
302	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	242,45000	181,80	44 077,41	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.11 : 9,6-(0,9)			8,70000			
		1N.14 : 9,6-(0,9)			8,70000			
		1N.17 : 9,6-(0,9)			8,70000			
		1N.20 : 9,6-(0,9)			8,70000			
		1N.23 : 16,8-(1,1*2)			14,60000			
		1N.25 : 8,15-(0,9)			7,25000			
		1N.26 : 7,05-(0,8)			6,25000			
		1N.28 : 10,25-(0,8)			9,45000			
		1N.30 : 11,25-(0,9)			10,35000			
		1N.33 : 10,9-(0,9)			10,00000			
		Mezisoučet			92,70000			
		2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.08 : 9,8-(0,8)		9,00000				
		2N.11 : 9,8-(0,8)		9,00000				
		2N.14 : 9,8-(0,8)		9,00000				
		2N.17 : 9,8-(0,8)		9,00000				
		2N.20 : 16,8-(1,1*2)		14,60000				
		2N.22 : 8,15-(0,8)		7,35000				
		2N.23 : 7,05-(0,7)		6,35000				
		2N.25 : 10,25-(0,8)		9,45000				
		2N.27 : 10,8-(0,8)		10,00000				
		2N.30 : 10,8-(0,8)		10,00000				
		Mezisoučet		93,75000				
		3.NP :						
		3N.05 : 9,3-(0,7)		8,60000				
		3N.06 : 9,3-(0,7)		8,60000				
		3N.09 : 7,3-(0,7)		6,60000				
		3N.10 : 7,3-(0,7)		6,60000				
		3N.22 : 11,15-(0,7)		10,45000				
		3N.24 : 6,85+10,4-(0,7*3)		15,15000				
		Mezisoučet		56,00000				
303	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	95,40000	197,10	18 803,34	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.11 : (2,2)*2		4,40000				
		1N.14 : (2,2)*2		4,40000				
		1N.17 : (2,2)*2		4,40000				
		1N.20 : (2,2)*2		4,40000				
		1N.23 : (2,2)		2,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.28 : 1,5		1,50000				
		1N.30 : (2,2)*2		4,40000				
		1N.33 : (2,2)*2		4,40000				
		Mezisoučet		30,10000				
		2.NP :						
		2N.08 : (2,2)*2		4,40000				
		2N.11 : (2,2)*2		4,40000				
		2N.14 : (2,2)*2		4,40000				
		2N.17 : (2,2)*2		4,40000				
		2N.20 : 2,2		2,20000				
		2N.25 : 1,5		1,50000				
		2N.27 : (2,2)*2		4,40000				
		2N.30 : (2,2)*2		4,40000				
		Mezisoučet		30,10000				
		3.NP :						
		3N.05 : (2,2)*3		6,60000				
		3N.06 : (2,2)*3		6,60000				
		3N.22 : (2,2)*4		8,80000				
		3N.24 : (2,2)*6		13,20000				
		Mezisoučet		35,20000				
304	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	44,00000	516,60	22 730,40	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.11 : 2		2,00000				
		1N.14 : 2		2,00000				
		1N.17 : 2		2,00000				
		1N.20 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.23 : 4		4,00000				
		1N.28 : 1		1,00000				
		1N.30 : 2		2,00000				
		1N.33 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		17,00000				
		2.NP :						
		2N.08 : 2		2,00000				
		2N.11 : 2		2,00000				
		2N.14 : 2		2,00000				
		2N.17 : 2		2,00000				
		2N.20 : 4		4,00000				
		2N.25 : 1		1,00000				
		2N.27 : 2		2,00000				
		2N.30 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		17,00000				
		3.NP :						
		3N.05 : 2		2,00000				
		3N.06 : 2		2,00000				
		3N.22 : 2		2,00000				
		3N.24 : 4		4,00000				
		Mezisoučet		10,00000				
305	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	4,80000	5 017,60	24 084,48	800-711	RTS 23/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny				93 192,23		
306	712391171RT1	Textílie na střeších do 10° podkladní, položené - bez dodávky textílie viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : součást atiky - pro oplechování K01 : 20*(0,45+0,4)	m2	71,68500	57,95	4 154,15	800-711	RTS 23/ II
				17,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			17,00000			
		2N.39 balkón : (47,5)+(47,9)*0,15			54,68500			
		Mezisoučet			54,68500			
307	67390505R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. při 20 kPa 3,80 mm; tl. při 2 kPa 4,70 mm	m2	82,43775	66,40	5 473,87	SPCM	RTS 23/ II
		viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :						
		součást atiky - pro oplechování K01 : 20*(0,45+0,4)			17,00000			
		Mezisoučet			17,00000			
		2N.39 balkón : (47,5)+(47,9)*0,15			54,68500			
		Mezisoučet			54,68500			
		prořez, přesahy 15% : (17+54,685)*0,15			10,75275			
		Mezisoučet			10,75275			
308	712371801RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	63,70000	188,10	11 981,97	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		2N.39 balkón :						
		plocha : 47,5			47,50000			
		přířezy pod terče : (0,3*0,3)*180			16,20000			
309	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	24,18500	209,00	5 054,67	800-711	RTS 23/ II
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :						
		součást atiky - pro oplechování K01 : 20*(0,45+0,4)			17,00000			
		Mezisoučet			17,00000			
		2N.39 balkón : (47,9)*0,15			7,18500			
		Mezisoučet			7,18500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
310	283221091R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 930 g/m ² ; PVC-P, skelné rouno; μ = 20 000,0; pevnost v tahu - podélně 11,00 MPa; pevnost v tahu - příčně 11,00 MPa	m ²	81,51775	275,02	22 419,01	SPCM	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :								
2N.39 balkón : (47,5)+(47,9)*0,15					54,68500			
(0,3*0,3)*180					16,20000			
Mezisoučet					70,88500			
prořez, přesahy 15% : 70,885*0,15					10,63275			
Mezisoučet					10,63275			
311	28322103.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m ² ; PVC-P, výztužná mřížka	m ²	19,55000	241,96	4 730,32	SPCM	RTS 23/ II
viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :								
součást atiky - pro oplechování K01 : 20*(0,45+0,4)					17,00000			
Mezisoučet					17,00000			
prořez, přesahy 15% : 17*0,15					2,55000			
Mezisoučet					2,55000			
312	712378006R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	20,00000	227,05	4 541,00	800-711	RTS 23/ II
včetně dodávek výrobků								
viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :								
součást atiky - pro oplechování K01 : 20					20,00000			
313	712378007R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	47,90000	227,05	10 875,70	800-711	RTS 23/ II
včetně dodávek výrobků								
viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2N.39 balkón : 47,9		47,90000				
314	712378005R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	47,90000	204,25	9 783,58	800-711	RTS 23/ II
		včetně dodávek výrobků viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 2N.39 balkón : 47,9		47,90000				
315	712378003R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	15,60000	411,35	6 417,06	800-711	RTS 23/ II
		včetně dodávek výrobků viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 2N.39 balkón : 1,2+(2,2)*2+2,4+(2)*2+2,1+1,5		15,60000				
316	712378008R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	20,00000	193,80	3 876,00	800-711	RTS 23/ II
		včetně dodávek výrobků viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : součást atiky - pro oplechování K01 : 20		20,00000				
317	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	4,35000	893,08	3 884,90	800-711	RTS 23/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				587 637,77		
318	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	840,06000	40,59	34 098,04	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : podlahy 2.NP : PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 365,22 keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 66,09 Mezisoučet		365,22000 66,09000 431,31000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podlahy 3.NP :						
		PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 305,69		305,69000				
		keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 24,46		24,46000				
		epoxidový nátěr betonové podlahy (výměra viz. oddíl 777) : 71,44		71,44000				
		betonová podlaha (m.č. 3N.25) : 7,16		7,16000				
		Mezisoučet		408,75000				
319	28376285R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 10 kg/m ³ ; lambda = 0,044 W/(m.K); RfF: E	m2	882,06300	46,46	40 980,65	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		podlahy 2.NP :						
		PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 365,22		365,22000				
		keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 66,09		66,09000				
		Mezisoučet		431,31000				
		podlahy 3.NP :						
		PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 305,69		305,69000				
		keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 24,46		24,46000				
		epoxidový nátěr betonové podlahy (výměra viz. oddíl 777) : 71,44		71,44000				
		betonová podlaha (m.č. 3N.25) : 7,16		7,16000				
		Mezisoučet		408,75000				
		prořez 5% : (431,31+408,75)*0,05		42,00300				
		Mezisoučet		42,00300				
320	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	408,18000	76,14	31 078,83	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		podlahy 1.NP :						
		PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 342,04		342,04000				
		keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 66,14		66,14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
321	28375850R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: GREY; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 25 kg/m ³ ; lambda = 0,030 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E	m2	857,17800	40,36	34 595,70	SPCM	RTS 23/ II
<p>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :</p> <p>podlahy 1.NP :</p> <p>PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 342,04*2 684,08000</p> <p>keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 66,14*2 132,28000</p> <p>Mezisoučet 816,36000</p> <p>prořez 5% : (816,36)*0,05 40,81800</p> <p>Mezisoučet 40,81800</p>								
322	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	1 248,24000	35,55	44 374,93	800-713	RTS 23/ II
<p>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :</p> <p>podlahy 1.NP :</p> <p>PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 342,04 342,04000</p> <p>keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 66,14 66,14000</p> <p>Mezisoučet 408,18000</p> <p>podlahy 2.NP :</p> <p>PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 365,22 365,22000</p> <p>keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 66,09 66,09000</p> <p>Mezisoučet 431,31000</p> <p>podlahy 3.NP :</p> <p>PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 305,69 305,69000</p> <p>keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 24,46 24,46000</p> <p>epoxidový nátěr betonové podlahy (výměra viz. oddíl 777) : 71,44 71,44000</p> <p>betonová podlaha (m.č. 3N.25) : 7,16 7,16000</p> <p>Mezisoučet 408,75000</p>								
323	28323203R	fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,10 mm; š = 2 000 mm; l = 25,000 m	m2	1 373,06400	8,55	11 739,70	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : podlahy 1.NP : PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 342,04 keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 66,14 Mezisoučet podlahy 2.NP : PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 365,22 keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 66,09 Mezisoučet podlahy 3.NP : PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 305,69 keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 24,46 epoxidový nátěr betonové podlahy (výměra viz. oddíl 777) : 71,44 betonová podlaha (m.č. 3N.25) : 7,16 Mezisoučet prořez 10% : (408,18+431,31+408,75)*0,1 Mezisoučet						
324	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	286,72000	367,65	105 412,61	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 3.NP+řezy A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : zateplení fasády v konstrukci mansardové střechy MW tl. 140mm : (23,5+21,3)*2*3,2 Mezisoučet						
325	713131121X1R	Montáž tepelné izolace stěn přichycením drátem - příplatek za složitou montáž	m2	286,72000	85,50	24 514,56		Vlastní
		viz. půdorys 3.NP+řezy A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : zateplení fasády v konstrukci mansardové střechy MW tl. 140mm : (23,5+21,3)*2*3,2 Mezisoučet						
326	631509696R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 60 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A1	m2	301,05600	432,25	130 131,46	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 3.NP+řezy A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : zateplení fasády v konstrukci mansardové střechy : (23,5+21,3)*2*3,2 Mezisoučet						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		prořez 5% : 286,72*0,05			14,33600			
		Mezisoučet			14,33600			
327	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : součást atiky - pro oplechování K01 : (20)*0,3	m2	6,00000	261,25	1 567,50	800-713	RTS 23/ II
328	28375973R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RtF: E viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : součást atiky - pro oplechování K01 : (20)*0,3*0,08	m3	0,50400	3 291,75	1 659,04	SPCM	RTS 23/ II
		Mezisoučet			0,48000			
		prořez 5% : 0,48*0,05			0,02400			
		Mezisoučet			0,02400			
329	713111125R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : snížení stávajícího nadpraží otvoru nalepením EPS : 1N.02 vstupní dveře : (2,1)*0,32 1N.35 okno : (2,3)*0,32 1N.36 okno : (2)*0,32 1N.37 dveře : (1,1)*0,32	m2	2,40000	220,50	529,20	800-713	RTS 23/ II
					0,67200			
					0,73600			
					0,64000			
					0,35200			
330	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : snížení stávajícího nadpraží otvoru nalepením EPS : 1N.02 vstupní dveře : (2,1)*0,32*0,15 1N.35 okno : (2,3)*0,32*0,15	m3	0,41400	1 771,00	733,19	SPCM	RTS 23/ II
					0,10080			
					0,11040			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.36 okno : (2)*0,32*0,15		0,09600				
		1N.37 dveře : (1,1)*0,32*0,15		0,05280				
		Mezisoučet		0,36000				
		ztratiné, prořez 5% : 0,36*0,15		0,05400				
		Mezisoučet		0,05400				
331	713111211RO6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie, Parozábrana polymerní	m2	416,09000	166,05	69 091,74	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : stropy 3.NP : 3N.01-3N.26 : 399,05+(85,2)*0,2						
				416,09000				
332	713111275RL3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce lepicím tmelem, s dodávkou materiálu	m	467,00000	47,25	22 065,75	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : stropy 3.NP : 3N.01-3N.26 : 61,6+43,5+361,9						
				467,00000				
333	713111264RL3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů přířezem fólie, s dodávkou materiálu, Parozábrana polymerní	kus	16,00000	463,50	7 416,00	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : stropy 3.NP : 3N.01-3N.26 : 16						
				16,00000				
334	713141124R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla	m2	47,50000	78,85	3 745,38	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 2N.39 balkón : 47,5						
				47,50000				
335	28375973R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; Rf: E	m3	2,99250	3 291,75	9 850,56	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 2N.39 balkón : (47,5)*0,06						
				2,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Mezisoučet		2,85000				
		prořez 5% : (2,85)*0,05		0,14250				
		Mezisoučet		0,14250				
336	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,45000	5 735,89	14 052,93	800-713	RTS 23/ II

Díl: 728		Vzduchotechnika						46 285,20
337	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m ² ,	kus	38,00000	250,00	9 500,00	800-728	RTS 23/ II

viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :

Z19 : 36 36,00000

Z20 : 2 2,00000

338	728415115R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, nad průřez 0,20 m ² ,	kus	2,00000	250,00	500,00	800-728	RTS 23/ II
-----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	------------

viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :

Z18 : 1 1,00000

Z21 : 1 1,00000

339	728.V.M.	Dodávka hliníkových fasádních větracích mřížek	kus	40,00000	900,00	36 000,00		Vlastní
-----	----------	--	-----	----------	--------	-----------	--	---------

viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :

Z18 : 1 1,00000

Z19 : 36 36,00000

Z20 : 2 2,00000

Z21 : 1 1,00000

340	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	0,62000	460,00	285,20	800-728	RTS 23/ II
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	------------

Díl: 762		Konstrukce tesařské						7 999,27
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
341	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, přípevnění hmoždinkami a šrouby	m2	9,00000	441,75	3 975,75	800-762	RTS 23/ II

viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

součást atiky - pro oplechování K01 : (20)*0,45

9,00000

342	60725017R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D	m2	9,90000	348,65	3 451,64	SPCM	RTS 23/ II
-----	-----------	---	----	---------	--------	----------	------	------------

viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

součást atiky - pro oplechování K01 : (20)*0,45

9,00000

Mezisoučet

9,00000

prořez 10% : 9*0,1

0,90000

Mezisoučet

0,90000

343	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	7,70000	74,27	571,88	800-762	RTS 23/ II
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	------------

Díl: 764		Konstrukce klempířské						162 044,76	
344	764530450R00	Oplechování zdi a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 600 mm	m	20,00000	1 794,55	35 891,00	800-764	RTS 23/ II	

včetně spojovacích prostředků.

viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

K01 : 20

20,00000

345	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	55,00000	57,00	3 135,00	800-764	RTS 23/ II
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	------------

viz. půdorys 1.NP až 3.NP+pohledy+technická zpráva : 55

55,00000

346	764554403R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu dodávka a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 120 mm	m	55,00000	1 071,60	58 938,00	800-764	RTS 23/ II
-----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	---------	------------

viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		K02 : 55		55,00000					
347	764259411R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	5,00000	1 424,05	7 120,25	800-764	RTS 23/ II	
		viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :							
		pro K02 : 5		5,00000					
348	764-K04	Dodávka a montáž sestava okapnice r.š. 250mm + perforovaný plech r.č. 250mm, pro ukončení lodžie, plech poplastovaný	kus	16,00000	2 612,50	41 800,00		Vlastní	
		viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :							
		K04 : 16		16,00000					
349	764-K05	Dodávka a montáž sestava roh vnitřní r.š. 100mm + pásek r.š. 50mm, plech poplastovaný, pro ukončení střešní fólie na stěně	kus	27,00000	423,70	11 439,90		Vlastní	
		viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :							
		K05 : 27		27,00000					
350	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,35000	1 583,24	3 720,61	800-764	RTS 23/ II	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					249 232,98		
351	766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt	m	90,00000	157,37	14 163,30	800-766	RTS 23/ II	
		viz. půdorys 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :							
		podbití mansardové střechy : (1)*90							
				90,00000					
352	60510062R	Lat' dřevina: SM; jakost: I; tl. = 40 mm; šířka = 60 mm; povrchová úprava: impregnace	m	99,00000	28,47	2 818,53	SPCM	RTS 23/ II	
		viz. půdorys 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva :							
		podbití mansardové střechy : (1)*90							
				90,00000					
		Mezisoučet		90,00000					
		prořez 10% : (90)*0,1		9,00000					
		Mezisoučet		9,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
353	766421223R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm <i>viz. půdorys 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : podbití mansardové střechy : (25,2+21)*2*1</i>	m2	92,40000	641,59	59 282,92	800-766	RTS 23/ II
					<i>92,40000</i>			
354	61191684R	palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B <i>viz. půdorys 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : podbití mansardové střechy : (25,2+21)*2*1</i> <i>Mezisoučet</i> <i>prořez 10% : 92,4*0,1</i> <i>Mezisoučet</i>	m2	101,64000	374,18	38 031,66	SPCM	RTS 23/ II
					<i>92,40000</i>			
					<i>92,40000</i>			
					<i>9,24000</i>			
					<i>9,24000</i>			
355	766-WC-S1	Dodávka a montáž dělicí WC kabina délky 1750mm, hliníková konstrukce + desky HPL tl. 12mm, výška 2030mm, včetně dveří š. 700mm <i>viz. výpis vnitřních výplní otvorů+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :</i> <i>kompletní dodávka a montáž sanitární WC kabiny : ... včetně dveří š. 700mm + kování klika klika se zámkem WC : ... včetně veškerých doplňků, příslušenství a kotevního materiálu : WC-S1 (m.č. 3N.09+3N.10) : 2</i>	kus	2,00000	21 450,00	42 900,00		Vlastní
					<i>2,00000</i>			
356	766-WC-S2	Dodávka a montáž dělicí WC kabina délky 1625mm, hliníková konstrukce + desky HPL tl. 12mm, výška 2030mm, včetně dveří š. 700mm <i>viz. výpis vnitřních výplní otvorů+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :</i> <i>kompletní dodávka a montáž sanitární WC kabiny : ... včetně dveří š. 700mm + kování klika klika se zámkem WC : ... včetně veškerých doplňků, příslušenství a kotevního materiálu : WC-S1 (m.č. 3N.22) : 1</i>	kus	1,00000	20 650,00	20 650,00		Vlastní
					<i>1,00000</i>			
357	766-WC-S3	Dodávka a montáž dělicí WC kabina délky 1400mm, hliníková konstrukce + desky HPL tl. 12mm, výška 2030mm, včetně dveří š. 700mm	kus	2,00000	20 050,00	40 100,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz. výpis vnitřních výplní otvorů+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

kompletní dodávka a montáž sanitární WC kabiny :

... včetně dveří š. 700mm + kování klika klika se zámkem WC :

... včetně veškerých doplňků, příslušenství a kotevního materiálu :

WC-S3 (m.č. 1N.26) : 1

1,00000

WC-S3 (m.č. 2N.23) : 1

1,00000

358	766-PSCH	Dodávka a montáž stahovací půdní schody, rozměr 1400x700mm, protipožární, zateplená	kus	1,00000	27 000,00	27 000,00		Vlastní
-----	----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

viz. výpis vnitřních výplní otvorů+půdorys 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

kompletní dodávka a montáž včetně veškerých doplňků, příslušenství a kotevního materiálu :

PSCH : 1

1,00000

359 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

%

1,75000

2 449,47

4 286,57 800-766 RTS 23/ II

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					762 216,00	
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

360	767-Z01	Dodávka a montáž nerezové WC madlo, sklopné, délky 766mm	kus	32,00000	2 200,00	70 400,00		Vlastní
-----	---------	--	-----	----------	----------	-----------	--	---------

viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

Z01 : 32

32,00000

361	767-Z02	Dodávka a montáž nerezové madlo u umyvadla, sklopné, délky 566mm	kus	26,00000	2 000,00	52 000,00		Vlastní
-----	---------	--	-----	----------	----------	-----------	--	---------

viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

Z02 : 26

26,00000

362	767-Z03	Dodávka a montáž nerezové lomené madlo ve sprchovém koutu, pevné, délky 600+300mm	kus	14,00000	2 797,00	39 158,00		Vlastní
-----	---------	---	-----	----------	----------	-----------	--	---------

viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

Z03 : 14

14,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
363	767-Z05	Dodávka a montáž exteriérové ocelové zábradlí, výšky 1m, povrchová úprava žárovým zinkováním, kotveno přes přírubu do betonové desky	m	1,20000	5 225,00	6 270,00		Vlastní
				viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :				
				Z06 : 1,2	1,20000			
364	767-Z07	Dodávka a montáž exteriérové ocelové zábradlí, výšky 1m, povrchová úprava žárovým zinkováním, kotveno přes přírubu do betonové desky	m	1,50000	5 225,00	7 837,50		Vlastní
				viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :				
				Z07 : 1,5	1,50000			
365	767-Z08	Dodávka a montáž exteriérové ocelové zábradlí, výšky 1m, povrchová úprava žárovým zinkováním, kotveno přes přírubu do betonové desky	m	2,00000	5 225,00	10 450,00		Vlastní
				viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :				
				Z08 : 2	2,00000			
366	767-Z09	Dodávka a montáž exteriérové ocelové zábradlí, výšky 1m, povrchová úprava žárovým zinkováním, kotveno přes přírubu do betonové desky	m	2,10000	5 225,00	10 972,50		Vlastní
				viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :				
				Z09 : 2,1	2,10000			
367	767-Z10	Dodávka a montáž exteriérové ocelové zábradlí, výšky 1m, povrchová úprava žárovým zinkováním, kotveno přes přírubu do betonové desky	m	6,80000	5 225,00	35 530,00		Vlastní
				viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :				
				Z10 : (2,2)*2	4,40000			
				2,4	2,40000			
368	767-Z12	Dodávka a montáž exteriérové ocelové schodiště z 1.NP do 2.NP, včetně zábradlí, povrchová úprava žárovým zinkováním	m	8,00000	30 970,00	247 760,00		Vlastní
				viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kompletní dodávka a montáž včetně kotevního a spojovacího materiálu : ... včetně stavební připravenosti (6x základová patka 500x500x800mm - včetně zemních prací, bednění, výztuže, kammenného polštáře) : Z12 : 8		8,00000				
369	767-Z17	Dodávka a montáž exteriérová volně stojící sestava 20ks schránek, ocelové svařované podnoží, shoz i výběr zepředu, povrchová úprava komaxit viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : kompletní dodávka a montáž včetně stavebních prací (3x betonová patka 300x500x400mm včetně bednění a zemních prací) : Z17 : 2	kus	2,00000	36 966,60	73 933,20		Vlastní
370	767-Z22	Dodávka a montáž exteriérové trubkové zábradlí francouzského okna, 3x ocelová trubka pr. 40mm, délky 1200mm, kotveno do plastového okna, povrch. úprava žárovým zinkováním viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : Z22 : 1	kus	1,00000	4 104,00	4 104,00		Vlastní
371	767-STATIK	Dodávka a montáž statické zajištění stávajícího krovu a vnitřních stěn viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : statický posudek : 2070	kg	2 070,00000	90,00	186 300,00		Vlastní
372	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,35000	7 447,15	17 500,80	800-767	RTS 23/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						165 770,41		
373	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : 66,14 2.NP : 66,09 3.NP : 24,46	m2	156,69000	10,00	1 566,90	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
374	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :</i> 1.NP : 66,14 2.NP : 66,09 3.NP : 24,46	m2	156,69000	35,00	5 484,15	800-771	RTS 23/ II
375	24592120R	Penetrace akrylátová; funkce: adhezni můstek; podklad: beton, keramika, kámen; ředidlo: voda (disperzní) <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :</i> 1.NP : 66,14*0,2 2.NP : 66,09*0,2 3.NP : 24,46*0,2	kg	31,33800	16,00	501,41	SPCM	RTS 23/ II
376	771575109RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :</i> 1.NP : 1N.11 : 5,57 1N.14 : 5,57 1N.17 : 5,57 1N.20 : 5,57 1N.23 : 17,03 1N.25 : 3,99 1N.26 : 2,85 1N.28 : 5,73 1N.30 : 7,36 1N.33 : 6,9 <i>Mezisoučet</i> 2.NP : 2N.08 : 5,57	m2	156,69000	500,00	78 345,00	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.11 : 5,57		5,57000				
		2N.14 : 5,57		5,57000				
		2N.17 : 5,57		5,57000				
		2N.20 : 17,03		17,03000				
		2N.22 : 3,99		3,99000				
		2N.23 : 2,85		2,85000				
		2N.25 : 5,73		5,73000				
		2N.27 : 7,36		7,36000				
		2N.30 : 6,85		6,85000				
		Mezisoučet		66,09000				
		3.NP :						
		3N.05 : 3,42		3,42000				
		3N.06 : 3,42		3,42000				
		3N.09 : 3,15		3,15000				
		3N.10 : 3,20		3,20000				
		3N.22 : 4,72		4,72000				
		3N.24 : 6,55		6,55000				
		Mezisoučet		24,46000				
377	597-DL2	Dodávka keramická dlažba, formát 300x300x8mm, slinutá, povrch hladký matný, protiskluznost R10/B	m2	167,65830	268,00	44 932,42		Vlastní
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP : 66,14		66,14000				
		2.NP : 66,09		66,09000				
		3.NP : 24,46		24,46000				
		Mezisoučet		156,69000				
		prořez 7% : 156,69*0,07		10,96830				
		Mezisoučet		10,96830				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
378	771475014RT7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :</i> 2.NP : 2N.25 : 7,4-(0,8)	m	6,60000	140,00	924,00	800-771	RTS 23/ II
				6,60000				
379	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :</i> 2.NP : 2N.25 : 7,4-(0,8)	m	6,60000	20,00	132,00	800-771	RTS 23/ II
				6,60000				
380	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :</i> 1.NP : spára keramická dlažba /keramický obklad : 103,05 spára PVC podlaha / keramický obklad : 1,75 <i>Mezisoučet</i> 2.NP : spára keramická dlažba /keramický sokl : 6,6 spára keramická dlažba /keramický obklad : 95,75 spára PVC podlaha / keramický obklad : 2,4 <i>Mezisoučet</i> 3.NP : spára keramická dlažba /keramický obklad : 61,6 spára PVC podlaha / keramický obklad : 3,6 <i>Mezisoučet</i>	m	274,75000	60,00	16 485,00	800-771	RTS 23/ II
				103,05000				
				1,75000				
				104,80000				
				6,60000				
				95,75000				
				2,40000				
				104,75000				
				61,60000				
				3,60000				
				65,20000				
381	771577133RS7	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 7 mm, šířka profilu 26 mm	m	23,50000	230,00	5 405,00	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.11 : 0,8				0,80000		
		1N.14 : 0,8				0,80000		
		1N.17 : 0,8				0,80000		
		1N.20 : 0,8				0,80000		
		1N.23 : (1,1)*2				2,20000		
		1N.25 : 0,8				0,80000		
		1N.26 : 0,7				0,70000		
		1N.28 : 0,8				0,80000		
		1N.30 : 0,8				0,80000		
		1N.33 : 0,8				0,80000		
		Mezisoučet				9,30000		
		2.NP :						
		2N.08 : 0,8				0,80000		
		2N.11 : 0,8				0,80000		
		2N.14 : 0,8				0,80000		
		2N.17 : 0,8				0,80000		
		2N.20 : 1,1*2				2,20000		
		2N.22 : 0,8				0,80000		
		2N.23 : 0,7				0,70000		
		2N.25 : 0,8				0,80000		
		2N.27 : 0,8				0,80000		
		2N.30 : 0,8				0,80000		
		Mezisoučet				9,30000		
		3.NP :						
		3N.05 : 0,7				0,70000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.06 : 0,7		0,70000				
		3N.09 : 0,7		0,70000				
		3N.10 : 0,7		0,70000				
		3N.22 : 0,7		0,70000				
		3N.24 : (0,7)*2		1,40000				
		Mezisoučet		4,90000				
382	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	7,80000	1 537,76	11 994,53	800-771	RTS 23/ II

Díl: 776		Podlahy povlakové			1 011 907,91			
383	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1 040,79480	23,75	24 718,88	800-775	RTS 23/ II

položky neobsahují žádný materiál

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP : 342,04

342,04000

2.NP : 365,22

365,22000

3.NP : 305,69

305,69000

Mezisoučet

1 012,95000

schodiště 1.NP až 3.NP :

stupnice : (1,2)*18*0,3+(1,2)*20*0,27

12,96000

podstupnice : (1,2)*20*0,17+(1,2)*22*0,182

8,88480

mezipodesty : 3+3

6,00000

Mezisoučet

27,84480

384	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	1 040,79480	38,00	39 550,20	800-775	RTS 23/ II
-----	--------------	------------------------------------	----	-------------	-------	-----------	---------	------------

položky neobsahují žádný materiál

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP : 342,04

342,04000

2.NP : 365,22

365,22000

3.NP : 305,69

305,69000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet schodiště 1.NP až 3.NP : stupnice : (1,2)*18*0,3+(1,2)*20*0,27 podstupnice : (1,2)*20*0,17+(1,2)*22*0,182 mezipodesty : 3+3 Mezisoučet		1 012,95000				
385	24592120R	Penetrace akrylátová; funkce: adhezni můstek; podklad: beton, keramika, kámen; ředidlo: voda (disperzní)	kg	208,15896	15,20	3 164,02	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : 342,04*0,2 2.NP : 365,22*0,2 3.NP : 305,69*0,2 schodiště 1.NP až 3.NP : 27,8448*0,2		68,40800 73,04400 61,13800 5,56896				
386	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	1 018,95000	209,00	212 960,55	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : 1N.02 : 14,45 1N.03 : 43,04 1N.06 : 7,35 1N.07 : 12,49 1N.08 : 7,95 1N.09 : 35,4 1N.10 : 5,98 1N.12 : 17,58 1N.13 : 4,8 1N.15 : 15,8 1N.16 : 5,43		14,45000 43,04000 7,35000 12,49000 7,95000 35,40000 5,98000 17,58000 4,80000 15,80000 5,43000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.18 : 16,69				16,69000		
		1N.19 : 5,51				5,51000		
		1N.21 : 16,67				16,67000		
		1N.22 : 21,49				21,49000		
		1N.24 : 7,47				7,47000		
		1N.27 : 23,62				23,62000		
		1N.29 : 4,62				4,62000		
		1N.31 : 19,89				19,89000		
		1N.32 : 4,67				4,67000		
		1N.34 : 19,21				19,21000		
		1N.35 : 18,85				18,85000		
		1N.36 : 9,48				9,48000		
		1N.37 : 3,6				3,60000		
		Mezisoučet				342,04000		
		2.NP :						
		2N.01 (hlavní podesta) : 3,2				3,20000		
		2N.02 : 7,35				7,35000		
		2N.04 : 43,44				43,44000		
		2N.05 : 7,5				7,50000		
		2N.06 : 35,51				35,51000		
		2N.07 : 5,98				5,98000		
		2N.09 : 17,13				17,13000		
		2N.10 : 4,8				4,80000		
		2N.12 : 15,35				15,35000		
		2N.13 : 5,43				5,43000		
		2N.15 : 16,54				16,54000		
		2N.16 : 5,51				5,51000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.18 : 16,91				16,91000		
		2N.19 : 20,59				20,59000		
		2N.21 : 7,47				7,47000		
		2N.24 : 23,61				23,61000		
		2N.26 : 4,62				4,62000		
		2N.28 : 18,97				18,97000		
		2N.29 : 4,73				4,73000		
		2N.31 : 18,31				18,31000		
		2N.32 : 3,67				3,67000		
		2N.33 : 22,44				22,44000		
		2N.34 : 12,21				12,21000		
		2N.35 : 12,13				12,13000		
		2N.36 : 3,83				3,83000		
		2N.37 : 15,24				15,24000		
		2N.38 : 12,75				12,75000		
		Mezisoučet				365,22000		
		3.NP :						
		3N.01 (hlavní podesta) : 10,4				10,40000		
		3N.02 : 75,03				75,03000		
		3N.03 : 3,94				3,94000		
		3N.04 : 26,85				26,85000		
		3N.07 : 4,51				4,51000		
		3N.08 : 28,63				28,63000		
		3N.11 : 6,84				6,84000		
		3N.12 : 19,8				19,80000		
		3N.13 : 12,68				12,68000		
		3N.14 : 10,51				10,51000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.15 : 13,41		13,41000				
		3N.16 : 4,46		4,46000				
		3N.17 : 4,64		4,64000				
		3N.18 : 38,94		38,94000				
		3N.21 : 10,29		10,29000				
		3N.23 : 27,56		27,56000				
		3N.26 : 7,2		7,20000				
		Mezisoučet		305,69000				
		mezipodesta schodiště z 1.NP do 2.NP : 3		3,00000				
		mezipodesta schodiště z 2.NP do 3.NP : 3		3,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
387	776220110RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : schodiště z 1.NP do 3.NP : z 1.NP do 2.NP : (1,2)*18 z 2.NP do 3.NP : (1,2)*20	m	45,60000	532,00	24 259,20	800-775	RTS 23/ II
				21,60000				
				24,00000				
388	776220200RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : schodiště z 1.NP do 3.NP : z 1.NP do 2.NP : (1,2)*20 z 2.NP do 3.NP : (1,2)*22	m	50,40000	361,00	18 194,40	800-775	RTS 23/ II
				24,00000				
				26,40000				
389	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : 250 2.NP : 280 3.NP : 200 schodiště 1.NP až 3.NP : 110	m	840,00000	42,75	35 910,00	800-775	RTS 23/ II
				250,00000				
				280,00000				
				200,00000				
				110,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
390	28412303R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m2	1 176,63150	465,50	547 721,96	SPCM	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP :

1N.02 : 14,45	14,45000
1N.03 : 43,04	43,04000
1N.06 : 7,35	7,35000
1N.07 : 12,49	12,49000
1N.08 : 7,95	7,95000
1N.09 : 35,4	35,40000
1N.10 : 5,98	5,98000
1N.12 : 17,58	17,58000
1N.13 : 4,8	4,80000
1N.15 : 15,8	15,80000
1N.16 : 5,43	5,43000
1N.18 : 16,69	16,69000
1N.19 : 5,51	5,51000
1N.21 : 16,67	16,67000
1N.22 : 21,49	21,49000
1N.24 : 7,47	7,47000
1N.27 : 23,62	23,62000
1N.29 : 4,62	4,62000
1N.31 : 19,89	19,89000
1N.32 : 4,67	4,67000
1N.34 : 19,21	19,21000
1N.35 : 18,85	18,85000
1N.36 : 9,48	9,48000
1N.37 : 3,6	3,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		soklíky 1.NP : 292,65*0,06				17,55900		
		Mezisoučet				359,59900		
		2.NP :						
		2N.01 (hlavní podesta) : 3,2				3,20000		
		2N.02 : 7,35				7,35000		
		2N.04 : 43,44				43,44000		
		2N.05 : 7,5				7,50000		
		2N.06 : 35,51				35,51000		
		2N.07 : 5,98				5,98000		
		2N.09 : 17,13				17,13000		
		2N.10 : 4,8				4,80000		
		2N.12 : 15,35				15,35000		
		2N.13 : 5,43				5,43000		
		2N.15 : 16,54				16,54000		
		2N.16 : 5,51				5,51000		
		2N.18 : 16,91				16,91000		
		2N.19 : 20,59				20,59000		
		2N.21 : 7,47				7,47000		
		2N.24 : 23,61				23,61000		
		2N.26 : 4,62				4,62000		
		2N.28 : 18,97				18,97000		
		2N.29 : 4,73				4,73000		
		2N.31 : 18,31				18,31000		
		2N.32 : 3,67				3,67000		
		2N.33 : 22,44				22,44000		
		2N.34 : 12,21				12,21000		
		2N.35 : 12,13				12,13000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.36 : 3,83				3,83000		
		2N.37 : 15,24				15,24000		
		2N.38 : 12,75				12,75000		
		soklíky 2.NP : 338,55*0,06				20,31300		
		Mezisoučet				385,53300		
		3.NP :						
		3N.01 (hlavní podesta) : 10,4				10,40000		
		3N.02 : 75,03				75,03000		
		3N.03 : 3,94				3,94000		
		3N.04 : 26,85				26,85000		
		3N.07 : 4,51				4,51000		
		3N.08 : 28,63				28,63000		
		3N.11 : 6,84				6,84000		
		3N.12 : 19,8				19,80000		
		3N.13 : 12,68				12,68000		
		3N.14 : 10,51				10,51000		
		3N.15 : 13,41				13,41000		
		3N.16 : 4,46				4,46000		
		3N.17 : 4,64				4,64000		
		3N.18 : 38,94				38,94000		
		3N.21 : 10,29				10,29000		
		3N.23 : 27,56				27,56000		
		3N.26 : 7,2				7,20000		
		soklíky 3.NP : 314,05*0,06				18,84300		
		Mezisoučet				324,53300		
		prořez, ztratné 10% : (359,599+385,533+324,533)*0,1				106,96650		
		Mezisoučet				106,96650		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
391	28412344R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 020,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 3,50 mm; heterogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast komerční	m2	32,16708	294,50	9 473,21	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		schodiště z 1.NP do 2.NP :						
		stupnice : (1,2)*18*0,3			6,48000			
		podstupnice : (1,2)*20*0,17			4,08000			
		mezipodesta : 3			3,00000			
		soklíky : (11,05)*0,06			0,66300			
		Mezisoučet			14,22300			
		schodiště z 2.NP do 3.NP :						
		stupnice : (1,2)*20*0,27			6,48000			
		podstupnice : (1,2)*22*0,182			4,80480			
		mezipodesta : 3			3,00000			
		soklíky : (12,25)*0,06			0,73500			
		Mezisoučet			15,01980			
		prořez, ztratné 10% : (14,223+15,0198)*0,1			2,92428			
		Mezisoučet			2,92428			
392	776421200R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta	m	968,55000	35,00	33 899,25	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.02 : 17,1-(2,1*2)			12,90000			
		1N.03 : 35,7-(2,1*2+0,8*3+0,9*3+2,35+3,8+1,3)			18,95000			
		1N.06 : 11,3-(0,8)			10,50000			
		1N.07 : 17,3-(0,9+0,8)			15,60000			
		1N.08 : 12,6-(0,9+1)			10,70000			
		1N.09 : 35,3-(2,35+0,9+1,1*6+2,9)			22,55000			
		1N.10 : 10,1-(1,1+0,8+1,2)			7,00000			
		1N.12 : 17,8-(1,2+1,5)			15,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.13 : 9,4-(1,1+0,8+1,2)				6,30000		
		1N.15 : 17-(1,2+1,5)				14,30000		
		1N.16 : 9,8-(1,1+0,8+1,2)				6,70000		
		1N.18 : 17,4-(1,2+1,5)				14,70000		
		1N.19 : 9,8-(1,1+0,8+1,2)				6,70000		
		1N.21 : 17,1-(1,2+1,5)				14,40000		
		1N.22 : 19,8-(2,9+1,5*2)				13,90000		
		1N.24 : 11,3-(0,8+0,9)				9,60000		
		1N.27 : 27,5-(2,1+3,1+1,1*3+0,8*2)				17,40000		
		1N.29 : 9,1-(1,1+1,2+0,8)				6,00000		
		1N.31 : 19,3-(1,2+1,5+1,55)				15,05000		
		1N.32 : 8,7-(1,1+1,2+0,8)				5,60000		
		1N.34 : 18,9-(1,2+1,5*2)				14,70000		
		1N.35 : 19,7-(3,1+2,3)				14,30000		
		1N.36 : 13,1-(0,9)				12,20000		
		1N.37 : 8,5-(1)				7,50000		
		Mezisoučet				292,65000		
		2.NP :						
		2N.01 (hlavní podesta) : 7,7-(2,4+0,8)				4,50000		
		2N.02 : 11,3-(0,8)				10,50000		
		2N.04 : 36,9-(2,1*2+1,35+0,8*5+3,8+1,25+0,7)				21,60000		
		2N.05 : 11,55-(0,8)				10,75000		
		2N.06 : 35,3-(2,1+1,1*6+0,8+2,9)				22,90000		
		2N.07 : 10,1-(1,1+1,2+0,8)				7,00000		
		2N.09 : 17,2-(1,2)				16,00000		
		2N.10 : 9,35-(1,1+1,2+0,8)				6,25000		
		2N.12 : 16,4-(1,2)				15,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.13 : 9,75-(1,1+1,2+0,8)				6,65000		
		2N.15 : 17,4-(1,2)				16,20000		
		2N.16 : 9,8-(1,1+1,2+0,8)				6,70000		
		2N.18 : 17,5-(1,2)				16,30000		
		2N.19 : 18,8-(2,9)				15,90000		
		2N.21 : 11,7-(0,8*2)				10,10000		
		2N.24 : 26,7-(2,1+0,8*3+1,1*3+0,9)				18,00000		
		2N.26 : 9,05-(1,1+1,2+0,8)				5,95000		
		2N.28 : 18,35-(1,2)				17,15000		
		2N.29 : 8,65-(1,1+1,2+0,8)				5,55000		
		2N.31 : 17,95-(1,2)				16,75000		
		2N.32 : 7,75-(0,8)				6,95000		
		2N.33 : 23,6-(1,35)				22,25000		
		2N.34 : 15,95-(1,35+0,8+2,2)				11,60000		
		2N.35 : 15,6-(0,8*2+2,05)				11,95000		
		2N.36 : 8-(0,8)				7,20000		
		2N.37 : 16,6-(2,2)				14,40000		
		2N.38 : 15,05-(0,8)				14,25000		
		Mezisoučet				338,55000		
		3.NP :						
		3N.01 (hlavní podesta) : 13,8-(2,4+1,25)				10,15000		
		3N.02 : 89-(1,4*2+1,25+0,8*11+0,7*4)				73,35000		
		3N.03 : 7,95-(0,8*2)				6,35000		
		3N.04 : 30,7-(0,8+1*2)				27,90000		
		3N.07 : 8,6-(0,8*2)				7,00000		
		3N.08 : 31,5-(0,8+1*2)				28,70000		
		3N.11 : 13,6-(0,8+1,3)				11,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.12 : 17,8-(0,8)		17,00000				
		3N.13 : 14,3-(0,8)		13,50000				
		3N.14 : 13-(0,8)		12,20000				
		3N.15 : 15,7-(0,8)		14,90000				
		3N.16 : 8,8-(0,8)		8,00000				
		3N.17 : 9-(0,8)		8,20000				
		3N.18 : 28,2-(1,4)		26,80000				
		3N.21 : 17,4-(0,8+0,7)		15,90000				
		3N.23 : 23,3-(0,8+0,7)		21,80000				
		3N.26 : 11,6-(0,8)		10,80000				
		Mezisoučet		314,05000				
		schodiště z 1.NP do 2.NP (ramena+mezipodesta) : $(3,7*2)+(1,2*2+0,7+0,55)$		11,05000				
		schodiště z 2.NP do 3.NP (ramena+mezipodesta) : $(3,7*2)+(1,2*2+2,45)$		12,25000				
		Mezisoučet		23,30000				
393	28342455R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 13,3 mm; h = 60,0 mm; 7 barev	m	1 016,97750	35,00	35 594,21	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP : 292,65		292,65000				
		2.NP : 338,55		338,55000				
		3.NP : 314,05		314,05000				
		Mezisoučet		945,25000				
		schodiště z 1.NP do 2.NP (ramena+mezipodesta) : $(3,7*2)+(1,2*2+0,7+0,55)$		11,05000				
		schodiště z 2.NP do 3.NP (ramena+mezipodesta) : $(3,7*2)+(1,2*2+2,45)$		12,25000				
		Mezisoučet		23,30000				
		prořez, ztratné 5% : $(945,25+23,3)*0,05$		48,42750				
		Mezisoučet		48,42750				
394	776981121RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	82,00000	209,00	17 138,00	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.NP : 31,2		31,20000				
		2.NP : 33,4		33,40000				
		3.NP : 17,4		17,40000				
395	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	0,93000	10 025,84	9 324,03	800-775	RTS 23/ II

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot						52 407,52
396	777812121R00	Nátěr epoxidový, podlah ve výrobních prostorech, skladech, na parkovacích plochách a v garážích, pro normálně až středně těžké mechanické a chemické zatížení, skladba: penetrace, 2xnátěr	m2	83,74000	617,50	51 709,45	800-773	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP :

1N.05 : 7

7,00000

(10,6)*0,5

5,30000

Mezisoučet

12,30000

3.NP :

3N.19 : 35,31

35,31000

(22,8)*0,1

2,28000

3N.20 : 31,78

31,78000

(20,7)*0,1

2,07000

Mezisoučet

71,44000

397	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,35000	517,09	698,07	800-773	RTS 23/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	------------

Díl: 781		Obklady keramické						768 374,39
398	781101121R00	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce	m2	605,60375	35,00	21 196,13	800-771	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP : 234,6225

234,62250

2.NP : 224,86375

224,86375

3.NP : 146,1175

146,11750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
399	58581697.AR	Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; podklad: beton, keramika, minerální, nátěr, kámen; ředidlo: voda (disperzní)	kg	36,33623	158,00	5 741,12	SPCM	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :								
1.NP : 234,6225*0,06					14,07735			
2.NP : 224,86375*0,06					13,49183			
3.NP : 146,1175*0,06					8,76705			
400	781475120RU4	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	605,60375	550,00	333 082,06	800-771	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP :

1N.11 : (9,8)*2,4

23,52000

(3)*0,1

0,30000

-(0,9*2)

-1,80000

1N.14 : (9,8)*2,4

23,52000

(3)*0,1

0,30000

-(0,9*2)

-1,80000

1N.17 : (9,8)*2,4

23,52000

(3)*0,1

0,30000

-(0,9*2)

-1,80000

1N.20 : (9,8)*2,4

23,52000

(3)*0,1

0,30000

-(0,9*2)

-1,80000

1N.22 : (3,5+0,65*2)*0,6

2,88000

1N.23 : (16,8)*2,4

40,32000

(3,25)*0,15

0,48750

-(1,1*2)*2

-4,40000

1N.25 : (8,15)*2,4

19,56000

(1+1,25)*0,15

0,33750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,9*2)				-1,80000		
		1N.26 : (7,05)*2,4				16,92000		
		(0,85)*0,15				0,12750		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1N.28 : (10,25)*2				20,50000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1N.30 : (10,8)*2,4				25,92000		
		(0,9)*0,15				0,13500		
		-(0,9*2)				-1,80000		
		1N.33 : (10,8)*2,4				25,92000		
		(0,9)*0,15				0,13500		
		-(0,9*2)				-1,80000		
		1N.35 : (3,45+0,6+0,7)*0,6				2,85000		
		1N.36 : (0,75+1)*1,2+(1,6+0,65)*0,6				3,45000		
		Mezisoučet				234,62250		
		2.NP :						
		2N.08 : (9,8)*2,4				23,52000		
		(2)*0,1				0,20000		
		-(0,9*2)				-1,80000		
		2N.11 : (9,8)*2,4				23,52000		
		(2)*0,1				0,20000		
		-(0,9*2)				-1,80000		
		2N.14 : (9,8)*2,4				23,52000		
		(2)*0,1				0,20000		
		-(0,9*2)				-1,80000		
		2N.17 : (9,8)*2,4				23,52000		
		(2)*0,1				0,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,9*2)				-1,80000		
		2N.19 : (3,5+0,65*2)*0,6				2,88000		
		2N.20 : (16,8)*2,4				40,32000		
		(3,225)*0,15				0,48375		
		-(1,1*2)*2				-4,40000		
		2N.22 : (8,15)*2,4				19,56000		
		(1+1,25)*0,15				0,33750		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.23 : (7,05)*2,4				16,92000		
		(0,85)*0,15				0,12750		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		2N.25 : (1,65+1,3)*2				5,90000		
		2N.27 : (10,8)*2,4				25,92000		
		(0,9)*0,15				0,13500		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.30 : (10,8)*2,4				25,92000		
		(0,9)*0,15				0,13500		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.33 : (3,3+0,65)*0,6				2,37000		
		2N.37 : (1+0,4)*2				2,80000		
		2N.38 : (0,9)*2+(0,9+1,35)*0,1				2,02500		
		(2,85+0,4)*0,6				1,95000		
		Mezisoučet				224,86375		
		3.NP :						
		3N.05 : (9,3)*2,4				22,32000		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		3N.06 : (9,3)*2,4				22,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,7*2)		-1,40000				
		3N.09 : (7,3)*2,4		17,52000				
		(0,85)*0,15		0,12750				
		-(0,7*2)		-1,40000				
		3N.10 : (7,3)*2,4		17,52000				
		(0,85)*0,15		0,12750				
		-(0,7*2)		-1,40000				
		3N.11 : (3,6)*2,4		8,64000				
		3N.22 : (11,15)*2,4		26,76000				
		(0,9)*0,15+(1,25)*0,1		0,26000				
		-(0,7*2)		-1,40000				
		3N.24 : (6,85)*2,4+(10,4)*2,4		41,40000				
		(0,9)*0,15+(1,875)*0,1		0,32250				
		-(0,7*2)*3		-4,20000				
		Mezisoučet		146,11750				
401	597-K.O.	Dodávka keramický obklad, formát 600x300x8mm, rektifikovaný, povrch reliéfní matný	m2	647,99601	496,00	321 406,02		Vlastní
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP : 234,6225		234,62250				
		2.NP : 224,86375		224,86375				
		3.NP : 146,1175		146,11750				
		Mezisoučet		605,60375				
		prořez 7% : 605,60375*0,07		42,39226				
		Mezisoučet		42,39226				
402	781419707R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	600,00000	60,00	36 000,00	800-771	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :						
		spárování keramického obkladu stěn silikonem :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP až 3.NP : 600		600,00000				
403	781497132RS1	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	83,78750	230,00	19 271,13	800-771	RTS 23/ I

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

1.NP :

1N.11 : 2+1,3

3,30000

1N.14 : 2+1,3

3,30000

1N.17 : 2+1,3

3,30000

1N.20 : 2+1,3

3,30000

1N.23 : (2,4)+(3,25)

5,65000

1N.25 : (1+0,15+1,25)

2,40000

1N.26 : 0,85

0,85000

1N.30 : 0,9

0,90000

1N.33 : 0,9

0,90000

Mezisoučet

23,90000

2.NP :

2N.08 : 2+1,3

3,30000

2N.11 : 2+1,3

3,30000

2N.14 : 2+1,3

3,30000

2N.17 : 2+1,3

3,30000

2N.20 : (2,4)+(3,225)

5,62500

2N.22 : (1+1,25)*0,15

0,33750

2N.23 : 0,85

0,85000

2N.27 : 0,9+1,3

2,20000

2N.30 : 0,9+1,3

2,20000

2N.38 : 0,9+1,35+0,1

2,35000

Mezisoučet

26,76250

3.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.05 : (2,4)*3		7,20000				
		3N.06 : (2,4)*2		4,80000				
		3N.09 : (2,4)+(0,9)		3,30000				
		3N.10 : (2,4)+(0,9)		3,30000				
		3N.22 : (2,4)*2+(0,9)+(1,25)		6,95000				
		3N.24 : (2,4)*2+(1,875)+(0,9)		7,57500				
		Mezisoučet		33,12500				
404	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	4,30000	7 366,96	31 677,93	800-771	RTS 23/ II
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				9 373,50		
405	782-PD	Dodávka a montáž pamětní deska, rozměr 400x300x30mm	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
		<p style="color: green; font-size: small;">Stálá pamětní deska vyrobena z odolného a trvalého materiálu - černá žula se samolepící fólií. Její minimální velikost 30 x 40 cm (lze použít na výšku i na šířku). Pamětní deska musí obsahovat povinná loga a musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Grafický návrh bude odsouhlasen investorem a architektem. Bude umístěna v místě realizace projektu a bude umístěna nejpozději s fyzickým ukončením realizace projektu. Vsazena do niky, případně ukotvena na zdi.</p>						
406	998782202R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4,15000	90,00	373,50	800-782	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				28 096,99		
407	783626001RT1	Nátěry truhlářských výrobků olejové impregnační 1x	m2	184,80000	75,05	13 869,24	800-783	RTS 23/ II
		<p style="color: blue; font-size: small;">viz. půdorys 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : nátěr palubkového podbití mansardové střechy : (25,2+21)*2*1*2</p>						
		184,80000						
408	783626211RT3	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování	m2	92,40000	153,98	14 227,75	800-783	RTS 23/ II
		<p style="color: blue; font-size: small;">viz. půdorys 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : nátěr palubkového podbití mansardové střechy : (25,2+21)*2*1</p>						
		92,40000						
Díl: 784		Malby				278 474,40		
409	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	3 532,10225	1,90	6 710,99	800-784	RTS 23/ II
		<p style="color: blue; font-size: small;">viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1NP-3.NP stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 4080,62600		4	080,62600			
		Mezisoučet		4	080,62600			
		1.NP-3.NP stropy bez SDK podhledu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 57,08000		57	08000			
		Mezisoučet		57	08000			
		odpočet keramického obkladu stěn : -605,60375			-605,60375			
		Mezisoučet			-605,60375			
410	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	500,00000	4,75	2 375,00	800-784	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP-3.NP : 500		500,00000				
411	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	350,00000	5,70	1 995,00	800-784	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP-3.NP : 350		350,00000				
412	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	1 294,03000	23,75	30 733,21	800-784	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :						
		1.NP-3.NP : 57,08+1236,95		1 294,03000				
413	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	4 790,69225	11,40	54 613,89	800-784	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :						
		1NP-3.NP stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 4080,62600		4	080,62600			
		Mezisoučet		4	080,62600			
		1.NP-3.NP stropy bez SDK podhledu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 57,08000		57	08000			
		Mezisoučet		57	08000			
		1.NP-3.NP stropy SDK :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 670,93000		670	93000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 121,29000		121,29000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 70,49000		70,49000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 371,42000		371,42000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 24,46000		24,46000				
		Mezisoučet		1 258,59000				
		odpočet keramického obkladu stěn : -605,60375		-605,60375				
		Mezisoučet		-605,60375				
414	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	4 790,69225	38,00	182 046,31	800-784	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-B+technická zpráva :						
		1NP-3.NP stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 4080,62600		4 080,62600				
		Mezisoučet		4 080,62600				
		1.NP-3.NP stropy bez SDK podhledu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 57,08000		57,08000				
		Mezisoučet		57,08000				
		1.NP-3.NP stropy SDK :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 670,93000		670,93000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 121,29000		121,29000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 70,49000		70,49000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 371,42000		371,42000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 24,46000		24,46000				
		Mezisoučet		1 258,59000				
		odpočet keramického obkladu stěn : -605,60375		-605,60375				
		Mezisoučet		-605,60375				
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				1 618 100,00		
415	M33-OS.VÝTAH.2	Dodávka a montáž osobní výtah, nosnost 1600kg, pater 2, počet stanic 2, rychlost 1m/s, včetně UPS záložního zdroje 45min	kus	1,00000	1 618 100,00	1 618 100,00		Vlastní
		viz. půdorys 1.NP-2.NP+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>kompletní dodávka a montáž výtahu včetně dopravy, vyvážení výtahu, zkoušek, doplňků, příslušenství, vybavení a technické dokumentace :</p> <p>... nosnost 1600kg :</p> <p>... osob 21 :</p> <p>... rychlost 1 m/s :</p> <p>... umístění výtahového stroje - horní část šachty :</p> <p>... zdvih 3,35m :</p> <p>... počet pater 2 :</p> <p>... počet stanic 2 (2x přední vstup) :</p> <p>... rozměr šachty 2260x2850mm :</p> <p>... rozměr kabiny 1400x2500x2200mm :</p> <p>... rozměr dveří 1200x2100mm :</p> <p>... pohon bezpřevodový, výkon 9,2kW :</p> <p>... včetně výtahových dveří :</p> <p>... včetně demontáže, odvozu a likvidace stávajícího výtahu :</p> <p>kompletní dodávka a montáž systému UPS včetně funkční zkoušky, uvedení zařízení do provozu, technické dokumentace, návodu k obsluze a zaškolení obsluhy :</p> <p>... princip zdroje - on – line, dvojitá konverze, IGBT technologie, ECO MODE, start z baterií bez přítomnosti vstupní sítě :</p> <p>... výstupní výkon 20 kVA / 18 kW :</p> <p>... doba zálohování 45 minut pro 12 kW :</p> <p>... vstupní napětí 380 / 400 / 415 V :</p> <p>... vstupní frekvence 50 / 60 Hz :</p> <p>... THD lvst. 3 % :</p> <p>... výstupní napětí 380 / 400 / 415 V :</p> <p>... výstupní frekvence 50 / 60 Hz :</p> <p>... hlučnost 55 dB/1m :</p> <p>... přetížení 125 % po 10 min., 150 % po 1 min. :</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

... jistič před UPS, kabeláž C32, pohyblivý kabel 5x6 :
 ... baterie olověné, bezúdržbové, plynotěsné, životnost 10 let :
 ... komunikace RS232, EPO – kontakt pro dálkové vypnutí, kontakty relé :
 ... rozměry UPS + BM (šxvxh) 350x840x860mm + 600x1000x900mm :
 ... hmotnost UPS + BM 610 kg :
 výtah z 1.NP do 2.NP včetně systému UPS : 1 1,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	725 353,42					
-----------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

416	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	72,80651	300,00	21 841,95	801-3	RTS 23/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

p.č. 204-207 - kuchyňské linky : 1,74+0,0828+0,0173+0,0066 1,84670
 p.č. 208-210 - PVC podlahová krytina : 0,05838+0,8844+0,048 0,99078
 p.č. 211-212 - keramická dlažba : 0,0075+3,244 3,25150
 p.č. 220-223 - pohledy : 9,22111+9,36074+0,11+0,22 18,91185
 p.č. 224 - minerální izolace : 1,14565 1,14565
 p.č. 225-226 - palubkový obklad střešního podbití : 1,01455+0,7392 1,75375
 p.č. 227-234+237-239 - výplně včetně parapetů : 16,00322
 0,09045+1,07321+0,0441+0,99836+2,61+0,5929+0,484+0,17304+4,90884+3,09188+1,93644

p.č. 240 - keramický obklad : 28,90306 28,90306

417	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	72,80651	150,00	10 920,98	801-3	RTS 23/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	------------

p.č. 204-207 - kuchyňské linky : 1,74+0,0828+0,0173+0,0066 1,84670
 p.č. 208-210 - PVC podlahová krytina : 0,05838+0,8844+0,048 0,99078
 p.č. 211-212 - keramická dlažba : 0,0075+3,244 3,25150
 p.č. 220-223 - pohledy : 9,22111+9,36074+0,11+0,22 18,91185
 p.č. 224 - minerální izolace : 1,14565 1,14565
 p.č. 225-226 - palubkový obklad střešního podbití : 1,01455+0,7392 1,75375

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		p.č. 227-234+237-239 - výplně včetně parapetů : 0,09045+1,07321+0,0441+0,99836+2,61+0,5929+0,484+0,17304+4,90884+3,09188+1,93644		16,00322				
		p.č. 240 - keramický obklad : 28,90306		28,90306				
418	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, p.č. 204-207 - kuchyňské linky : 1,74+0,0828+0,0173+0,0066 p.č. 208-210 - PVC podlahová krytina : 0,05838+0,8844+0,048 p.č. 211-212 - keramická dlažba : 0,0075+3,244 p.č. 220-223 - podhledy : 9,22111+9,36074+0,11+0,22 p.č. 224 - minerální izolace : 1,14565 p.č. 225-226 - palubkový obklad střešního podbití : 1,01455+0,7392 p.č. 227-234+237-239 - výplně včetně parapetů : 0,09045+1,07321+0,0441+0,99836+2,61+0,5929+0,484+0,17304+4,90884+3,09188+1,93644	t	72,80651	220,00	16 017,43	800-2	RTS 23/ II
		p.č. 240 - keramický obklad : 28,90306		28,90306				
419	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Začátek provozního součtu p.č. 204-207 - kuchyňské linky : 1,74+0,0828+0,0173+0,0066 p.č. 208-210 - PVC podlahová krytina : 0,05838+0,8844+0,048 p.č. 211-212 - keramická dlažba : 0,0075+3,244 p.č. 220-223 - podhledy : 9,22111+9,36074+0,11+0,22 p.č. 224 - minerální izolace : 1,14565 p.č. 225-226 - palubkový obklad střešního podbití : 1,01455+0,7392	t	291,22604	50,00	14 561,30	800-2	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		p.č. 227-234+237-239 - výplně včetně parapetů : 0,09045+1,07321+0,0441+0,99836+2,61+0,5929+0,484+0,17304+4,90884+3,09188+1,93644		16,00322				
		p.č. 240 - keramický obklad : 28,90306		28,90306				
		Mezisoučet		72,80651				
		Konec provozního součtu						
		příplatek za dalších 40m (celkem 50m) : 72,80651*4		291,22604				
420	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	769,58981	80,00	61 567,18	801-3	RTS 23/ II
		celková tonáž vybouraných hmot a suti : 842,39632		842,39632				
		odpočet suti dopravované nošením : -72,80651		-72,80651				
421	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	769,58981	150,00	115 438,47	801-3	RTS 23/ II
		celková tonáž vybouraných hmot a suti : 842,39632		842,39632				
		odpočet suti dopravované nošením : -72,80651		-72,80651				
422	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6 156,71848	10,00	61 567,18	801-3	RTS 23/ II
		Začátek provozního součtu						
		celková tonáž vybouraných hmot a suti : 842,39632		842,39632				
		odpočet suti dopravované nošením : -72,80651		-72,80651				
		Mezisoučet		769,58981				
		Konec provozního součtu						
		příplatek za dalších 40m (celkem 50m) : 769,58981*8		6 156,71848				
423	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	842,39632	150,00	126 359,45	801-3	RTS 23/ II
		celková tonáž vybouraných hmot a suti : 842,39632		842,39632				
424	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11 793,54848	5,00	58 967,74	801-3	RTS 23/ II
		Začátek provozního součtu						
		celková tonáž vybouraných hmot a suti : 842,39632		842,39632				
		Mezisoučet		842,39632				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odvoz dalších 14km (celkem 15km) : 842,39632*14		11 793,54848				
425	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, celková tonáž vybouraných hmot a suti : 842,39632	t	842,39632	10,00	8 423,96	800-6	RTS 23/ II
426	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů p.č. 208-210 - PVC podlahová krytina : 0,05838+0,8844+0,048	t	0,99078	4 000,00	3 963,12	801-3	RTS 23/ II
427	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů p.č. 211-212 - keramická dlažba : 0,0075+3,244 p.č. 240 - keramický obklad : 28,90306	t	32,15456	450,00	14 469,55	801-3	RTS 23/ II
428	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů p.č. 220-223 - podhledy : 9,22111+9,36074+0,11+0,22	t	18,91185	2 000,00	37 823,70	801-3	RTS 23/ II
429	979990144R00	Poplatek za skládku za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů p.č. 224 - minerální izolace : 1,14565	t	1,14565	4 000,00	4 582,60	801-3	RTS 23/ II
430	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů p.č. 204-207 - kuchyňské linky : 1,74+0,0828+0,0173+0,0066 p.č. 225-226 - palubkový obklad střešního podbití : 1,01455+0,7392	t	3,60045	1 500,00	5 400,68	801-3	RTS 23/ II
431	979990163R00	Poplatek za skládku za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů p.č. 227-234+237-239 - výplně včetně parapetů : 0,09045+1,07321+0,0441+0,99836+2,61+0,5929+0,484+0,17304+4,90884+3,09188+1,93644	t	16,00322	3 000,00	48 009,66	801-3	RTS 23/ II
432	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů celková tonáž vybouraných hmot a suti : 842,39632 Mezisoučet p.č. 204-207 - kuchyňské linky : -(1,74+0,0828+0,0173+0,0066) p.č. 208-210 - PVC podlahová krytina : -(0,05838+0,8844+0,048)	t	769,58981	150,00	115 438,47	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	02	SO 02 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		p.č. 211-212 - keramická dlažba : -(0,0075+3,244)				-3,25150		
		p.č. 220-223 - pohledy : -(9,22111+9,36074+0,11+0,22)				-18,91185		
		p.č. 224 - minerální izolace : -(1,14565)				-1,14565		
		p.č. 225-226 - palubkový obklad střešního podbití : -(1,01455+0,7392)				-1,75375		
		p.č. 227-234+237-239 - výplně včetně parapetů : - (0,09045+1,07321+0,0441+0,99836+2,61+0,5929+0,484+0,17304+4,90884+3,09188+1,93644)				-16,00322		
		p.č. 240 - keramický obklad : -(28,90306)				-28,90306		
		Mezisoučet				-72,80651		

Celkem	22 031 669,30
---------------	----------------------

JKSO:

m3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				88 191,80		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	14,17500	338,00	4 791,15	800-1	RTS 23/ II
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : výkop okolo objektu pro zatažení KZS z XPS pod terén + pro okapový chodník : 14,17500 (30,3+8+2,2)*0,7*0,5</p>								
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	4,25250	25,00	106,31	800-1	RTS 23/ II
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : výkop okolo objektu pro zatažení KZS z XPS pod terén + pro okapový chodník : 30% kubatury : 14,175*0,3 4,25250</p>								
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	46,98000	1 100,00	51 678,00	800-1	RTS 23/ II
<p>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>viz. půdorys 1.PP+řez A-A+technická zpráva : výkop pro zateplení stěn 1.PP : (5,5+12,4+5,8+2,4)*0,9*2 46,98000</p>								
4	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	14,09400	58,14	819,43	800-1	RTS 23/ II
<p>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>viz. půdorys 1.PP+řez A-A+technická zpráva : výkop pro zateplení stěn 1.PP : 30% kubatury : 46,98*0,3 14,09400</p>								
5	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	5,40000	708,05	3 823,47	800-1	RTS 23/ II
<p>Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.</p> <p>viz. půdorys 1.PP+řez A-A+technická zpráva :</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkop pro zateplení stěn 1.PP : (3)*0,9*2		5,40000				
6	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřeбенí použitých materiálů, viz. půdorys 1.PP+řez A-A+technická zpráva : výkop pro zateplení stěn 1.PP : 0,9+2	m	2,90000	328,52	952,71	800-1	RTS 23/ II
		výkop pro zateplení stěn 1.PP : 0,9+2		2,90000				
7	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřeбенí použitých materiálů, viz. půdorys 1.PP+řez A-A+technická zpráva : výkop pro zateplení stěn 1.PP : (0,9+2)*2	m	5,80000	528,70	3 066,46	800-1	RTS 23/ II
		výkop pro zateplení stěn 1.PP : (0,9+2)*2		5,80000				
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : zpětné zasypání výkopu pod zatažení KZS z XPS pod terén a v místě okapového chodníku : kompletní kubatura výkopu : (30,3+8+2,2)*0,7*0,5 odpočet kubatury okapového chodníku : -(30,1+6,5)*0,5*0,25 odpočet kubatury KZS z XPS tl. 140mm : -(23,2+7,2+2,2)*0,5*0,14	m3	7,31800	489,60	3 582,89	800-1	RTS 23/ II
		kompletní kubatura výkopu : (30,3+8+2,2)*0,7*0,5		14,17500				
		odpočet kubatury okapového chodníku : -(30,1+6,5)*0,5*0,25		-4,57500				
		odpočet kubatury KZS z XPS tl. 140mm : -(23,2+7,2+2,2)*0,5*0,14		-2,28200				
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, viz. půdorys 1.PP+řez A-A+technická zpráva : zpětné zasypání výkopu pro zateplení stěn 1.PP : (5,5+12,4+5,8+2,4)*0,9*2 odpočet kubatury lože a obsypu drenážního potrubí : -(1,39125+2,7825) odpočet kubatury KZS stěn 1.PP (XPS tl. 140mm) : -(4,7+12,4+4,85+2,55)*2*0,14	m3	35,94625	140,00	5 032,48	800-1	RTS 23/ II
		zpětné zasypání výkopu pro zateplení stěn 1.PP : (5,5+12,4+5,8+2,4)*0,9*2		46,98000				
		odpočet kubatury lože a obsypu drenážního potrubí : -(1,39125+2,7825)		-4,17375				
		odpočet kubatury KZS stěn 1.PP (XPS tl. 140mm) : -(4,7+12,4+4,85+2,55)*2*0,14		-6,86000				
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	17,89075	101,15	1 809,65	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : kompletní kubatura výkopů : 14,175+46,98 odpočet zpětných zásypů : -(7,318+35,94625)				61,15500 -43,26425		
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	250,47050	20,31	5 087,06	800-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : odvoz dalších 14km (celkem 15km) : 17,89075*14				250,47050		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	17,89075	15,98	285,89	800-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : kompletní kubatura výkopů : 14,175+46,98 odpočet zpětných zásypů : -(7,318+35,94625)				61,15500 -43,26425		
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	17,89075	400,00	7 156,30	800-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : kompletní kubatura výkopů : 14,175+46,98 odpočet zpětných zásypů : -(7,318+35,94625)				61,15500 -43,26425		
Díl: 13 Hloubené vykopávky						82 081,72		
14	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	25,22700	1 200,00	30 272,40	800-1	RTS 23/ II
		s naložením výkopku na dopravní prostředek viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (75)*0,6*0,5 Mezisoučet pro rozšíření stávajících základů 1.NP : 102/110 : (1,25*0,45)*0,6*2 114/117 : (1,5*0,45)*0,6*2 (1,05*0,45)*0,6*2				22,50000 22,50000 0,67500 0,81000 0,56700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		115/126 : (1,25*0,45)*0,6*2			0,67500			
		Mezisoučet			2,72700			
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (75)*0,4*0,35	m3	10,50000	600,10	6 301,05	800-1	RTS 23/ II
16	583320231R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/2; OH = 2,61 Mg/m3; štěrkopísek viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (10,5)*2	t	21,00000	591,60	12 423,60	SPCM	RTS 23/ II
17	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : kompletní kubatura vykopané zeminy rýh : (75)*0,6*0,5 odpočet kubatury obsypu potrubí : -(75)*0,4*0,35	m3	12,00000	489,60	5 875,20	800-1	RTS 23/ II
18	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : dovoz štěrkopísku fr. 0-2 pro obsyp instalačního vedení : (75)*0,4*0,35 odvoz přebytečné zeminy z vykopané rýhy instal. vedení : (75)*0,6*0,5-(12) Mezisoučet odvoz zeminy z výkopu pro rozšíření stávajících základů 1.NP : 102/110 : (1,25*0,45)*0,6*2 114/117 : (1,5*0,45)*0,6*2 (1,05*0,45)*0,6*2	m3	23,72700	252,88	6 000,08	800-1	RTS 23/ II
					10,50000			
					10,50000			
					21,00000			
					0,67500			
					0,81000			
					0,56700			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		115/126 : (1,25*0,45)*0,6*2 Mezisoučet		0,67500 2,72700				
19	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : dovoz štěrkopísku fr. 0-2 pro obsyp instalačního vedení : (10,5)*2 odvoz přebytečné zeminy z vykopané rýhy instal. vedení : (10,5)*2 odvoz zeminy z výkopu pro rozšíření stávajících základů 1.NP : (2,727)*2	m3	47,45400	223,55	10 608,34	800-1	RTS 23/ II
20	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : celková kubatura výkopů : 22,5+2,727 celková kubatura zásypů : -12	m3	13,22700	101,15	1 337,91	800-1	RTS 23/ II
21	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : odvoz dalších 14km (celkem 15km) : (13,227)*14	m3	185,17800	20,31	3 760,97	800-1	RTS 23/ II
22	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : celková kubatura výkopů : 22,5+2,727 celková kubatura zásypů : -12	m3	13,22700	15,98	211,37	800-1	RTS 23/ II
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	13,22700	400,00	5 290,80	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : celková kubatura výkopů : 22,5+2,727 celková kubatura zásypů : -12				25,22700 -12,00000		
Díl: 15		Roubení				8 545,12		
24	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	55,80000	60,00	3 348,00	800-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : pažení výkopu pro zateplení stěn 1.PP : (5,5+12,4+5,8+2,4+0,9*2)*2			55,80000			
25	151101301R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	46,98000	50,00	2 349,00	800-1	RTS 23/ II
		s potřebným přepažováním, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : pažení výkopu pro zateplení stěn 1.PP : (5,5+12,4+5,8+2,4)*0,9*2			46,98000			
26	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	46,98000	15,30	718,79	800-1	RTS 23/ II
		s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : pažení výkopu pro zateplení stěn 1.PP : (5,5+12,4+5,8+2,4)*0,9*2			46,98000			
27	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	55,80000	38,16	2 129,33	800-1	RTS 23/ II
		s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : pažení výkopu pro zateplení stěn 1.PP : (5,5+12,4+5,8+2,4+0,9*2)*2			55,80000			
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				8 522,25		
28	212572111R00	Lože pro travivody ze šterkopísku tříděného	m3	1,39125	1 078,65	1 500,67	800-2	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : drenáž stěny 1.PP : (26,5)*0,35*0,15			1,39125			
29	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	26,50000	12,75	337,88		RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : drenáž stěny 1.PP : 5,5+12,8+5,5+2,7			26,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m <i>viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : drenáž stěny 1.PP : 30</i>	m	30,00000	54,74	1 642,20	SPCM	RTS 23/ II
					30,00000			
31	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, <i>viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : drenáž stěny 1.PP : (26,5)*0,35*0,3</i>	m3	2,78250	600,10	1 669,78	800-1	RTS 23/ II
					2,78250			
32	583426832R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm <i>viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : drenáž stěny 1.PP : (26,5)*0,35*0,3*2,2</i>	t	6,12150	550,80	3 371,72	SPCM	RTS 23/ II
					6,12150			
Díl: 27		Základy				13 005,50		
33	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže <i>viz. půdorys 1.NP BP+řez A-A+technická zpráva : rozšíření stávajících základů 1.NP : 102/110 : (1,25*0,45)*0,6*2 114/117 : (1,5*0,45)*0,6*2 (1,05*0,45)*0,6*2 115/126 : (1,25*0,45)*0,6*2</i>	m3	2,72700	3 449,16	9 405,86	801-1	RTS 23/ II
					0,67500			
					0,81000			
					0,56700			
					0,67500			
34	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, , <i>viz. půdorys 1.NP BP+řez A-A+technická zpráva : rozšíření stávajících základů 1.NP : 102/110 : (0,675)*40/1000 114/117 : (0,81+0,567)*40/1000 115/126 : (0,675)*40/1000</i>	t	0,10908	33 000,00	3 599,64	801-1	RTS 23/ II
					0,02700			
					0,05508			
					0,02700			
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				60 136,44		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	310271530R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm	m3	1,00800	8 631,85	8 700,90	801-4	RTS 23/ II
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : zazdívky/dozdívky v obvodovém zdivu : 1.NP : 1N.02 : (0,9*1,8)*0,5 0,81000 Mezisoučet 0,81000 zazdívky/dozdívky ve vnitřním nosném zdivu : 1.NP : 1N.10/1N.16 : (0,3*2,2)*0,3 0,19800 Mezisoučet 0,19800								
36	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	2,93700	8 047,57	23 635,71	801-4	RTS 23/ II
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : zazdívky/dozdívky ve vnitřním nosném zdivu : 1.NP : 1N.02/1N.08 : (0,6*2,2)*0,3 0,39600 1N.16/1N.11 : (0,9*2,2)*0,15+(1,25*2,8)*0,15 0,82200 1N.16/1N.09 : (0,9*2,2)*0,15+(1,25*2,8)*0,15 0,82200 1N.16/1N.11 : (1*2,2)*0,15+(1,35*2,8)*0,15 0,89700								
37	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 120 mm	t	0,39738	42 696,00	16 966,54	801-1	RTS 23/ II

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
 viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :
 příklady v nových a stávajících upravovaných otvorech :
 Mezisoučet

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		otvory ve vnitřním zdivu a příčkách :						
		111/109+107a : (1,5*4)*11,1/1000			0,06660			
		109/120 : (1,4*3)*11,1/1000			0,04662			
		112/116 : (1,4)*11,1/1000			0,01554			
		113/119 : (1,4)*11,1/1000			0,01554			
		113/101 : (1,5)*11,1/1000			0,01665			
		112/105 : (1,3*3)*11,1/1000			0,04329			
		113/117 : (1,4)*11,1/1000			0,01554			
		Mezisoučet			0,21978			
		otvory v obvodovém zdivu :						
		103 : (2*4)*11,1/1000			0,08880			
		120 : (2*4)*11,1/1000			0,08880			
		Mezisoučet			0,17760			
38	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,35850	8 780,50	3 147,81	801-4	RTS 23/ II
		jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,						
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech :						
		Mezisoučet						
		1.NP :						
		otvory ve vnitřním zdivu :						
		111/109+107a : (1,5)*0,15*0,3			0,06750			
		109/120 : (1,4)*0,15*0,2			0,04200			
		112/105 : (1,3)*0,15*0,2			0,03900			
		Mezisoučet			0,14850			
		otvory v obvodovém zdivu :						
		103 : (2)*0,15*0,3			0,09000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		120 : (2)*0,15*0,4		0,12000				
		Mezisoučet		0,21000				
39	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech : Mezisoučet 1.NP : otvory ve vnitřním zdivu a příčkách : 111/109+107a : (1,5)*0,15*2 109/120 : (1,4)*0,15*2 112/116 : (1,4)*0,15*2 113/119 : (1,4)*0,15*2 113/101 : (1,5)*0,15*2 112/105 : (1,3)*0,15*2 113/117 : (1,4)*0,15*2 Mezisoučet otvory v obvodovém zdivu : 103 : (2)*0,15*2 120 : (2)*0,15*2 Mezisoučet	m2	4,17000	1 135,60	4 735,45	801-1	RTS 23/ II
				0,45000				
				0,42000				
				0,42000				
				0,42000				
				0,45000				
				0,39000				
				0,42000				
				2,97000				
				0,60000				
				0,60000				
				1,20000				
40	615481111R00	Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem jakékoliv výšky nosníků s postříkem cementovou maltou (s dodáním hmot), viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech : Mezisoučet 1.NP :	m2	9,25500	318,75	2 950,03	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory ve vnitřním zdivu :						
		111/109+107a : (1,5)*0,15*2+(1)*0,45				0,90000		
		109/120 : (1,4)*0,15*2+(0,9)*0,3				0,69000		
		112/116 : (1,4)*0,15*2+(0,9)*0,15				0,55500		
		113/119 : (1,4)*0,15*2+(0,9)*0,15				0,55500		
		113/101 : (1,5)*0,15*2+(1)*0,15				0,60000		
		112/105 : (1,3)*0,15*2+(8)*0,3				2,79000		
		113/117 : (1,4)*0,15*2+(0,8)*0,15				0,54000		
		Mezisoučet				6,63000		
		otvory v obvodovém zdivu :						
		103 : (2)*0,15*2+(1,5*0,4)				1,20000		
		103 : (2)*0,15*2+(1,65*0,5)				1,42500		
		Mezisoučet				2,62500		

Díl: 34		Stěny a příčky					240 564,39		
41	342248140R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	51,71750	874,26	45 214,54	801-1	RTS 23/ II	
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : dělicí příčky :							
		1.PP : (4,7+4,7+2,65+1,15+1,05+0,7+3,45+1)*2,75				53,35000			
		-(0,8*2,05)*4-(0,7*2,05)				-7,99500			
		1.NP : (1,475+1,575)*3,05				9,30250			
		-(0,7*2,1)*2				-2,94000			
42	342248141R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	112,20125	878,37	98 554,21	801-1	RTS 23/ II	
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : dělicí příčky : 1.NP : $(3,25+2,05+2,3+3,35+0,85+3,575+1,575*3+3,525+3,35+1,65+1,3+3,85+4,65+1,5)*3,05$ - $(0,8*2,1)*2-(0,7*2,1)*3-(0,9*2)$		121,77125				
43	342248144R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : dělicí příčky : 1.PP : $(3,65+7,5+0,6)*2,75$ - $(0,8*2,05)*2$ 1.NP : $(3,3+1,1*2)*3,05$ $(2,1)*2,5$ - $(1,1*2,05)$	m2	48,80250	990,20	48 324,24	801-1	RTS 23/ II
				-9,57000				
44	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.NP : 1N.12 : $(1,45)*1,35+(0,9)*3,05$	m2	4,70250	945,91	4 448,14	801-1	RTS 23/ II
45	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.NP : 1N.13 : $(0,9)*1,35$	m2	1,21500	1 193,76	1 450,42	801-1	RTS 23/ II
46	340271515R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	0,23100	7 137,20	1 648,69	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného pracovního lešení viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : zazdívký/dozdívky ve vnitřním případně obvodovém zdivu : 1.PP : 1P.01/1P.02 : (0,2*2,2)*0,15 Mezisoučet 1.NP : 1N.17/1N.16 : (0,3*2,2)*0,15 1N.20/SO 01 : (0,2*2,2)*0,15 Mezisoučet						
47	340271615R00	Zazdívká otvorů příček z pórabetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	1,00950	6 504,69	6 566,48	801-4	RTS 23/ II
		včetně pomocného pracovního lešení viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : zazdívký/dozdívky ve vnitřním případně obvodovém zdivu : 1.NP : 1N.01/1N.02 : (1,5*3,05)*0,15-(1*2,2)*0,15 1N.02/1N.10 : (1,5*3,05)*0,15-(1*2,2)*0,15 1N.16/1N.17 : (0,9*2,2)*0,15						
48	346244371RT2	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	8,00000	1 308,15	10 465,20	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : zazdívký nik, kapes, rýh aj. : 1.PP : 3 1.NP : 5						
49	342941111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :	m	102,65000	100,00	10 265,00	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP : (2,75)*10		27,50000				
		1.NP : (3,05)*23		70,15000				
		(2,5)*2		5,00000				
50	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.PP : spára příčka/stěna : (2,75)*10 spára příčka/strop : 31,2 Mezisoučet 1.NP : spára příčka/stěna : (3,05)*23 (2,5)*2 spára příčka/strop : 47,8 Mezisoučet	m	181,65000	35,00	6 357,75	801-4	RTS 23/ II
				27,50000				
				31,20000				
				58,70000				
				70,15000				
				5,00000				
				47,80000				
				122,95000				
51	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : překlady v dělicích příčkách tl. 115mm : 1.NP : 6	kus	6,00000	442,72	2 656,32	801-1	RTS 23/ II
				6,00000				
52	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : překlady v dělicích příčkách tl. 140mm : 1.PP : 2 1.NP : 2	kus	4,00000	488,97	1 955,88	801-1	RTS 23/ II
				2,00000				
				2,00000				
53	317168123R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :	kus	1,00000	540,02	540,02	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		překlady v dělicích příčkách tl. 145mm : 1.NP : 1		1,00000					
54	953943112R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : překlady v dělicích příčkách tl. 80mm : 1.PP : 5 1.NP : 2	kus	7,00000	186,58	1 306,06	801-1	RTS 23/ II	
				5,00000					
				2,00000					
55	13231040R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 35 mm; b = 35 mm; t = 3,0 mm viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : překlady v dělicích příčkách tl. 80mm : 1.PP : ((1,2*2)*1,6)/1000*4 ((1,1*2)*1,6)/1000*1 1.NP : ((1,1*2)*1,6)/1000*2	t	0,02592	31 305,50	811,44	SPCM	RTS 23/ II	
				0,01536					
				0,00352					
				0,00704					
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				262 748,80			
56	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.PP : 1P.03 : 8,14 1P.04 : 10,23 1P.08 : 8,96 Mezisoučet 1.NP : 1N.02 : 5,12 1N.12 : 8,67	m2	195,56000	780,00	152 536,80	801-1	RTS 23/ II	
				8,14000					
				10,23000					
				8,96000					
				27,33000					
				5,12000					
				8,67000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.15 : 8,72		8,72000				
		1N.16 : 32,52		32,52000				
		1N.17 : 23,48		23,48000				
		1N.18 : 17,44		17,44000				
		1N.19 : 10,35		10,35000				
		1N.20 : 30,03		30,03000				
		1N.21 : 17,98		17,98000				
		1N.22 : 13,92		13,92000				
		Mezisoučet		168,23000				
57	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	121,79000	810,00	98 649,90	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.PP :						
		1P.05 : 5,86		5,86000				
		1P.06 : 8,06		8,06000				
		1P.07 : 8,92		8,92000				
		Mezisoučet		22,84000				
		1.NP :						
		1N.11 : 94,15		94,15000				
		1N.13 : 3,47		3,47000				
		1N.14 : 1,33		1,33000				
		Mezisoučet		98,95000				
58	416093121R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	2,75000	530,00	1 457,50	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.02 : (2,4)*0,5		1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.21 : (3,1)*0,5		1,55000				
59	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	4,80000	30,00	144,00	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.13 : 3,47		3,47000				
		1N.14 : 1,33		1,33000				
60	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	67,73000	20,00	1 354,60	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.PP :						
		1P.03 : 8,14		8,14000				
		1P.05 : 5,86		5,86000				
		1P.06 : 8,06		8,06000				
		1P.07 : 8,92		8,92000				
		1P.08 : 8,96		8,96000				
		Mezisoučet		39,94000				
		1.NP :						
		1N.02 : 5,12		5,12000				
		1N.12 : 8,67		8,67000				
		1N.15 : 8,72		8,72000				
		1N.21 : 5,28		5,28000				
		Mezisoučet		27,79000				
61	41-Z30	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 400x600mm, vlhkuodolná	kus	2,00000	884,00	1 768,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.PP a 1.NP+technická zpráva :						
		Z30 : 2		2,00000				
62	41-Z31	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 500x500mm, protipožární odolnost EI30	kus	1,00000	2 153,00	2 153,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP+technická zpráva : Z31 : 1						
				1,00000				
63	41-Z33	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 400x400mm	kus	1,00000	688,00	688,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP+technická zpráva : Z33 : 1						
				1,00000				
64	41-Z34	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 300x300mm	kus	1,00000	641,00	641,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP+technická zpráva : Z34 : 1						
				1,00000				
65	41-Z35	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 300x300mm, vlhkuodolná	kus	2,00000	651,00	1 302,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.PP+technická zpráva : Z35 : 2						
				2,00000				
66	41-Z36	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 300x300mm, protipožární odolnost EI30	kus	1,00000	1 266,00	1 266,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP+technická zpráva : Z36 : 1						
				1,00000				
67	41-Z37	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 600x600mm, vlhkuodolná	kus	1,00000	788,00	788,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP+technická zpráva : Z37 : 1						
				1,00000				
Díl: 5		Komunikace				40 294,10		
68	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	23,95000	45,00	1 077,75	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : okapový chodník : (30,2+6,4+5,4+5,9)*0,5						
				23,95000				
69	639571120R00	Podklad pod okapových chodníků ze šterku tl. 200 mm bez obrubníku	m2	23,95000	238,00	5 700,10	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : okapový chodník : (30,2+6,4+5,4+5,9)*0,5						
				23,95000				
70	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého	m2	23,95000	595,00	14 250,25	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : okapový chodník : (30,2+6,4+5,4+5,9)*0,5			23,95000			
71	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : okapový chodník : 0,5+29,7+6,4+0,5 0,5+0,5+4,9+5,9+0,5	m	49,40000	390,00	19 266,00	822-1	RTS 23/ II
					37,10000			
					12,30000			
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				40 838,80		
72	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP stěn a rubů kleneb viz. půdorys 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : trafostanice E.ON : exteriérové vyvýšené betonové plochy : plocha u vstupů do trafostanice : 6,9*0,9+(1,5*0,25)*2+(0,3*6) (1,2*2+6,9)*0,5 plocha z boku trafostanice : (3*1)+(1*2+3)*0,5 Mezisoučet rampa v prostoru zásobování 1N.01 : (1+3)*1,2 (1,4*4,15+1,2*2,4) Mezisoučet	m2	32,40000	447,45	14 497,38	800-2	RTS 23/ II
					8,76000			
					4,65000			
					5,50000			
					18,91000			
					4,80000			
					8,69000			
					13,49000			
73	622474125RT1	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 25 mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : trafostanice E.ON : exteriérové vyvýšené betonové plochy - 35% plochy : plocha u vstupů do trafostanice : (8,76+4,65)*0,35 plocha z boku trafostanice : (5,5)*0,35	m2	11,73100	1 000,00	11 731,00	801-5	RTS 23/ I
					4,69350			
					1,92500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Mezisoučet				6,61850		
		rampa v prostoru zásobování 1N.01 : (1,2+0,5)*1,2+(3)*1,2*0,25				2,94000		
		(1,4*4,15+1,2*2,4)*0,25				2,17250		
		Mezisoučet				5,11250		
74	622474204R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 4 mm	m2	33,84000	275,00	9 306,00	801-5	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		trafostanice E.ON :						
		exteriérové vyvýšené betonové plochy :						
		plocha u vstupů do trafostanice : 6,9*0,9+(1,5*0,25)*2+(0,3*6)				8,76000		
		(1,2*2+6,9)*0,5				4,65000		
		plocha z boku trafostanice : (3*1)+(1*2+3)*0,5				5,50000		
		Mezisoučet				18,91000		
		rampa v prostoru zásobování 1N.01 : (1,2+1+3)*1,2				6,24000		
		(1,4*4,15+1,2*2,4)				8,69000		
		Mezisoučet				14,93000		
75	620401162R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru	m2	33,84000	156,75	5 304,42	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		trafostanice E.ON :						
		exteriérové vyvýšené betonové plochy :						
		plocha u vstupů do trafostanice : 6,9*0,9+(1,5*0,25)*2+(0,3*6)				8,76000		
		(1,2*2+6,9)*0,5				4,65000		
		plocha z boku trafostanice : (3*1)+(1*2+3)*0,5				5,50000		
		Mezisoučet				18,91000		
		rampa v prostoru zásobování 1N.01 : (1,2+1+3)*1,2				6,24000		
		(1,4*4,15+1,2*2,4)				8,69000		
		Mezisoučet				14,93000		

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	918 031,18
----------------	-------------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	66,76000	49,13	3 279,92	801-1	RTS 23/ II

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

zakrytí oken a dveří před provedením omítek :

1.PP : (0,9*0,6)*5

2,70000

1.NP : (1,5*1,8)*17+(1,5*3,1)+(0,9*0,9)+(1*2)*2+(1,2*2)+(1,5*3)+(1,2*1,5)

64,06000

77	611421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	102,98000	140,00	14 417,20	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

1.PP (místnosti bez podhledů) :

1P.01 : 4,7

4,70000

1P.02 : 7,23

7,23000

1P.09 : 4,46

4,46000

1P.11 : 16,58

16,58000

Mezisoučet

32,97000

1.NP (místnosti bez podhledů) :

1N.02 : 10

10,00000

1N.03 : 3,07

3,07000

1N.04 : 6,58

6,58000

1N.05 : 3,07

3,07000

1N.06 : 2,82

2,82000

1N.07 : 6,56

6,56000

1N.08 : 5,43

5,43000

1N.09 : 1,73

1,73000

1N.10 : 3,23

3,23000

1N.21 : 13,6

13,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.22 : 13,92 Mezisoučet		13,92000 70,01000				
78	611424291R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 50 do 10 % viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.PP (místnosti bez podhledů) : 1P.01 : 4,7 1P.02 : 7,23 1P.09 : 4,46 1P.11 : 16,58 Mezisoučet 1.NP (místnosti bez podhledů) : 1N.02 : 10 1N.03 : 3,07 1N.04 : 6,58 1N.05 : 3,07 1N.06 : 2,82 1N.07 : 6,56 1N.08 : 5,43 1N.09 : 1,73 1N.10 : 3,23 1N.21 : 13,6 1N.22 : 13,92 Mezisoučet	m2	102,98000	90,00	9 268,20	801-4	RTS 23/ II
79	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :	m2	102,98000	25,00	2 574,50	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP (místnosti bez pohledů) :						
		1P.01 : 4,7			4,70000			
		1P.02 : 7,23			7,23000			
		1P.09 : 4,46			4,46000			
		1P.11 : 16,58			16,58000			
		Mezisoučet			32,97000			
		1.NP (místnosti bez pohledů) :						
		1N.02 : 10			10,00000			
		1N.03 : 3,07			3,07000			
		1N.04 : 6,58			6,58000			
		1N.05 : 3,07			3,07000			
		1N.06 : 2,82			2,82000			
		1N.07 : 6,56			6,56000			
		1N.08 : 5,43			5,43000			
		1N.09 : 1,73			1,73000			
		1N.10 : 3,23			3,23000			
		1N.21 : 13,6			13,60000			
		1N.22 : 13,92			13,92000			
		Mezisoučet			70,01000			
80	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	102,98000	150,00	15 447,00	801-1	RTS 23/ II

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

1.PP (místnosti bez pohledů) :

1P.01 : 4,7

4,70000

1P.02 : 7,23

7,23000

1P.09 : 4,46

4,46000

1P.11 : 16,58

16,58000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		32,97000				
		1.NP (místnosti bez podhledů) :						
		1N.02 : 10		10,00000				
		1N.03 : 3,07		3,07000				
		1N.04 : 6,58		6,58000				
		1N.05 : 3,07		3,07000				
		1N.06 : 2,82		2,82000				
		1N.07 : 6,56		6,56000				
		1N.08 : 5,43		5,43000				
		1N.09 : 1,73		1,73000				
		1N.10 : 3,23		3,23000				
		1N.21 : 13,6		13,60000				
		1N.22 : 13,92		13,92000				
		Mezisoučet		70,01000				
81	60101519R1	Podkladní penetrační nátěr stropů pod sádrové omítky, vodou ředitelný na disperzní bázi	m2	102,98000	28,00	2 883,44		Vlastní
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.PP (místnosti bez podhledů) :						
		1P.01 : 4,7		4,70000				
		1P.02 : 7,23		7,23000				
		1P.09 : 4,46		4,46000				
		1P.11 : 16,58		16,58000				
		Mezisoučet		32,97000				
		1.NP (místnosti bez podhledů) :						
		1N.02 : 10		10,00000				
		1N.03 : 3,07		3,07000				
		1N.04 : 6,58		6,58000				
		1N.05 : 3,07		3,07000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.06 : 2,82		2,82000				
		1N.07 : 6,56		6,56000				
		1N.08 : 5,43		5,43000				
		1N.09 : 1,73		1,73000				
		1N.10 : 3,23		3,23000				
		1N.21 : 13,6		13,60000				
		1N.22 : 13,92		13,92000				
		Mezisoučet		70,01000				
82	601015261RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	102,98000	300,00	30 894,00	801-1	RTS 23/ II

po jednotlivých vrstvách

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

1.PP (místnosti bez podhledů) :

1P.01 : 4,7

4,70000

1P.02 : 7,23

7,23000

1P.09 : 4,46

4,46000

1P.11 : 16,58

16,58000

Mezisoučet

32,97000

1.NP (místnosti bez podhledů) :

1N.02 : 10

10,00000

1N.03 : 3,07

3,07000

1N.04 : 6,58

6,58000

1N.05 : 3,07

3,07000

1N.06 : 2,82

2,82000

1N.07 : 6,56

6,56000

1N.08 : 5,43

5,43000

1N.09 : 1,73

1,73000

1N.10 : 3,23

3,23000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.21 : 13,6		13,60000				
		1N.22 : 13,92		13,92000				
		Mezisoučet		70,01000				
83	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	946,89000	146,00	138 245,94	801-4	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

1.PP - oprava stávajících omítek :

1P.01 : (15,1)*2,7

40,77000

(1,3+2*2)*0,4

2,12000

-(0,9*2)-(0,6*2)

-3,00000

1P.02-1P.08 : (36)*2,7

97,20000

(0,9+0,6)*2*0,3*5+(1,3+2*2)*0,3

6,09000

-(0,9*0,6)*5-(1,3*2)

-5,30000

1P.09 : (10,9)*2

21,80000

-(0,6*2)

-1,20000

1P.11 : (17,4)*2,7

46,98000

-(0,9*2)

-1,80000

Mezisoučet

203,66000

1.NP - oprava stávajících omítek :

1N.02 : (17,4)*3

52,20000

(1,5+3,1*2)*0,4+(1,5+2*2)*0,45

5,55500

-(1,5*3,1)-(1,1*2)*2-(0,8*2)

-10,65000

1N.08-1N.11 : (48,4)*3

145,20000

(1,5+1,8)*2*0,4*8+(1,2+2*2)*0,3+(1+2*2)*0,3+(0,8+2*2)*0,3+(0,9+2*2)*0,3+(1+2*2)*0,45*2

31,59000

-(1,5*1,8)*8-(1,1*2)-(0,9*2)*3-(0,7*2)-(0,8*2)

-32,20000

1N.03-1N.05 : (14,9)*3

44,70000

(1+2*2)*0,45*2+(0,9+2*2)*0,3

5,97000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(0,9*2)*4$				-7,20000		
		1N.06-1N.07 : (13)*3				39,00000		
		$(1,5+1,8)*2*0,4$				2,64000		
		$-(0,9*2)*2-(1,5*1,8)$				-6,30000		
		1N.12-1N.17 : (72,1)*3				216,30000		
		$(1,5+1,8)*2*0,4*5+(0,9+0,9)*2*0,4+(0,9+2*2)*0,15*3+(1,2+2*2)*0,15+(0,9+2*2)*0,2$				18,60500		
		$-(1,5*1,8)*5-(0,9*0,9)-(0,9*2)*3-(1,1*2)-(0,7*2)-(0,8*2)*6$				-32,91000		
		1N.18-1N.19 : (21,5)*3				64,50000		
		$(1,5+1,8)*2*0,4*3+(0,9+2*2)*0,15*2$				9,39000		
		$-(1,5*1,8)*3-(0,8*2)*2$				-11,30000		
		1N.20 : (33,1)*3				99,30000		
		$(2,1+2,4*2)*0,3$				2,07000		
		$-(0,9*2)-(1,1*2)*2$				-6,20000		
		1N.21 : (17,8)*3,7				65,86000		
		$(1,5+3*2)*0,4+(1+2*2)*0,8+(1+2*2)*0,3$				8,50000		
		$-(1,5*3)-(0,9*2)*3$				-9,90000		
		1N.22 : (16,4)*3				49,20000		
		$(1,2+1,5)*2*0,4+(1+2*2)*0,15$				2,91000		
		$-(1,2*1,5)-(0,9*2)$				-3,60000		
		Mezisoučet				743,23000		
84	612422391R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 10 do 30 % viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 946,89000	m2	946,89000	90,00	85 220,10	801-4	RTS 23/ II
						946,89000		
85	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :	m2	946,89000	25,00	23 672,25	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 946,89000		946,89000				
86	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	946,89000	150,00	142 033,50	801-1	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

1.PP - lepidlo s perlínkou na stávající omítky :

1P.01 : (15,1)*2,7

40,77000

(1,3+2*2)*0,4

2,12000

-(0,9*2)-(0,6*2)

-3,00000

1P.02-1P.08 : (36)*2,7

97,20000

(0,9+0,6)*2*0,3*5+(1,3+2*2)*0,3

6,09000

-(0,9*0,6)*5-(1,3*2)

-5,30000

1P.09 : (10,9)*2

21,80000

-(0,6*2)

-1,20000

1P.11 : (17,4)*2,7

46,98000

-(0,9*2)

-1,80000

Mezisoučet

203,66000

1.NP - lepidlo s perlínkou na stávající omítky :

1N.02 : (17,4)*3

52,20000

(1,5+3,1*2)*0,4+(1,5+2*2)*0,45

5,55500

-(1,5*3,1)-(1,1*2)*2-(0,8*2)

-10,65000

1N.08-1N.11 : (48,4)*3

145,20000

(1,5+1,8)*2*0,4*8+(1,2+2*2)*0,3+(1+2*2)*0,3+(0,8+2*2)*0,3+(0,9+2*2)*0,3+(1+2*2)*0,45*2

31,59000

-(1,5*1,8)*8-(1,1*2)-(0,9*2)*3-(0,7*2)-(0,8*2)

-32,20000

1N.03-1N.05 : (14,9)*3

44,70000

(1+2*2)*0,45*2+(0,9+2*2)*0,3

5,97000

-(0,9*2)*4

-7,20000

1N.06-1N.07 : (13)*3

39,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,5+1,8)*2*0,4		2,64000				
		-(0,9*2)*2-(1,5*1,8)		-6,30000				
		1N.12-1N.17 : (72,1)*3		216,30000				
		(1,5+1,8)*2*0,4*5+(0,9+0,9)*2*0,4+(0,9+2*2)*0,15*3+(1,2+2*2)*0,15+(0,9+2*2)*0,2		18,60500				
		-(1,5*1,8)*5-(0,9*0,9)-(0,9*2)*3-(1,1*2)-(0,7*2)-(0,8*2)*6		-32,91000				
		1N.18-1N.19 : (21,5)*3		64,50000				
		(1,5+1,8)*2*0,4*3+(0,9+2*2)*0,15*2		9,39000				
		-(1,5*1,8)*3-(0,8*2)*2		-11,30000				
		1N.20 : (33,1)*3		99,30000				
		(2,1+2,4*2)*0,3		2,07000				
		-(0,9*2)-(1,1*2)*2		-6,20000				
		1N.21 : (17,8)*3,7		65,86000				
		(1,5+3*2)*0,4+(1+2*2)*0,8+(1+2*2)*0,3		8,50000				
		-(1,5*3)-(0,9*2)*3		-9,90000				
		1N.22 : (16,4)*3		49,20000				
		(1,2+1,5)*2*0,4+(1+2*2)*0,15		2,91000				
		-(1,2*1,5)-(0,9*2)		-3,60000				
		Mezisoučet		743,23000				
87	60201519R1	Podkladní penetrační nátěr stěn pod sádrové omítky, vodou ředitelný na disperzní bázi	m2	1 340,23500	28,00	37 526,58		Vlastní
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1340,23500		1 340,23500				
88	602015261RT3	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	1 340,23500	290,00	388 668,15	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.PP :						
		1P.01 : (15,1)*2,7		40,77000				
		(1+2*2)*0,8+(0,7+2*2)*0,1		4,47000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,9*2)-(0,6*2)				-3,00000		
		1P.02 : (12,7)*2,7				34,29000		
		(0,9+2*2)*0,15*3				2,20500		
		-(0,9*2)-(0,8*2)*3				-6,60000		
		1P.03 : (12,8)*2,7				34,56000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1P.04 : (13,7)*2,7				36,99000		
		-(0,8*2)*2				-3,20000		
		1P.05 : (9,3)*2,7				25,11000		
		(0,9+0,6)*2*0,4*2+(0,9+2*2)*0,15				3,13500		
		-(0,9*0,6)*2-(0,8*2)-(1,4*2,7)				-6,46000		
		1P.06 : (15,1)*2,7				40,77000		
		(0,9+0,6)*2*0,4*3+(0,9+2*2)*0,15				4,33500		
		-(0,9*0,6)*5-(1,45*2,7)-(0,8*2)				-8,21500		
		1P.07 : (18,6)*2,7				50,22000		
		(0,9+2*2)*0,1				0,49000		
		-(0,8*2)*2				-3,20000		
		1P.08 : (13,3)*2,7				35,91000		
		-(0,8*2)*2				-3,20000		
		1P.09 : (10,9)*2				21,80000		
		-(0,6*2)				-1,20000		
		1P.11 : (19,7)*2,7				53,19000		
		(1+2*2)*0,15				0,75000		
		-(0,9*2)				-1,80000		
		1P.13 : (4,2)*2,75				11,55000		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		Mezisoučet				360,67000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		1N.02 : (17,4)*3				52,20000		
		(1,5+3,1*2)*0,4+(1,5+2*2)*0,35				5,00500		
		-(1,5*3,1)-(1,1*2)*2-(0,8*2)				-10,65000		
		1N.03 : (7,15)*3				21,45000		
		(1+2*2)*0,45				2,25000		
		-(0,9*2)				-1,80000		
		1N.04 : (10,55)*3				31,65000		
		(1+2*2)*0,45+(0,9+2*2)*0,3+(0,9+2*2)*0,15				4,45500		
		-(0,9*2)*3-(0,8*2)				-7,00000		
		1N.05 : (7,3)*3				21,90000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1N.06 : (7,05)*3				21,15000		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		1N.07 : (10,3)*3				30,90000		
		(1,5+1,8)*2*0,4+(0,8+2*2)*0,15				3,36000		
		-(1,5*1,8)-(0,9*2)*2-(0,7*2)				-7,70000		
		1N.08 : (10,05)*3				30,15000		
		(0,9+2*2)*0,3+(0,9+2*2)*0,15				2,20500		
		-(0,8*2)*2				-3,20000		
		1N.09 : (5,35)*3				16,05000		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		1N.10 : (7,3)*3				21,90000		
		(0,8+2*2)*0,3+(0,8+2*2)*0,15*2				2,88000		
		-(0,7*2)*3				-4,20000		
		1N.11 : (51,8+8,7)*2,9				175,45000		
		(1,5+1,8)*2*0,4*8+(1+2*2)*0,45*2+(1+2*2)*0,3+(1,2+2*2)*0,3				28,68000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(0,9*2)*3-(1,5*1,8)*8-(1,1*2)-(0,7*2)-(0,8*2)$				-32,20000		
		1N.12 : (13,5)*2,9				39,15000		
		$(1,5+1,8)*2*0,4+(0,9+2*2)*0,15+(0,8+2*2)*0,15$				4,09500		
		$-(1,5*1,8)-(0,8*2)-(0,7*2)$				-5,70000		
		1N.13 : (7,65)*2,9				22,18500		
		(1,45)*0,1				0,14500		
		$-(0,7*2)*2$				-2,80000		
		1N.14 : (4,75)*2,9				13,77500		
		$(0,9+0,9)*2*0,4+(0,8+2*2)*0,1+(0,9)*0,15$				2,05500		
		$-(0,9*0,9)-(0,7*2)$				-2,21000		
		1N.15 : (13,1)*2,9				37,99000		
		$(1,5+1,8)*2*0,4+(0,9+2*2)*0,15$				3,37500		
		$-(1,5*1,8)-(0,8*2)$				-4,30000		
		1N.16 : (44)*3				132,00000		
		$(0,9+2,1*2)*0,2+(1,1+2*2)*0,15$				1,78500		
		$-(1,1*2)-(0,9*2)*3-(0,8*2)*5-(0,7*2)$				-17,00000		
		1N.17 : (20,9)*2,9				60,61000		
		$(1,5+1,8)*2*0,4*3+(0,9+2*2)*0,15$				8,65500		
		$-(1,5*1,8)*3-(0,8*2)$				-9,70000		
		1N.18 : (16,8)*2,9				48,72000		
		$(1,5+1,8)*2*0,4*2+(0,9+2*2)*0,15$				6,01500		
		$-(1,5*1,8)*2-(0,8*2)$				-7,00000		
		1N.19 : (13,8)*2,9				40,02000		
		$(1,5+1,8)*2*0,4+(0,9+2*2)*0,15$				3,37500		
		$-(1,5*1,8)-(0,8*2)$				-4,30000		
		1N.20 : (33,1)*3				99,30000		
		$(2,1+2,4*2)*0,3$				2,07000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(1,1*2)*2-(0,9*2)$ 1N.21 : (17,8)*3,7 $(1,5+3*2)*0,4+(1+2*2)*0,8+(1+2*2)*0,3$ $-(1,5*3)-(0,9*2)*3$ 1N.22 : (16,4)*3 $(1,2+1,5)*2*0,4+(1+2*2)*0,15$ $-(1,2*1,5)-(0,9*2)$ Mezisoučet				-6,20000 65,86000 8,50000 -9,90000 49,20000 2,91000 -3,60000 979,56500		
89	612473185R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn omítká vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 946,89000	m2	946,89000	10,00	9 468,90	801-1	RTS 23/ II
				946,89000				
90	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítká vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : detail rám okna, dveří / omítká : 1.PP : 30 1.NP : 210	m	240,00000	45,00	10 800,00	801-1	RTS 23/ II
						30,00000 210,00000		
91	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : detail rám okna, dveří / omítká : 1.PP : (0,9+0,6*2)*5 1.NP : (1,5+1,8*2)*17+(1,5+3,1*2)+(0,9+0,9*2)+(1+2*2)*2+(1,2+2*2)+(1,5+3*2)+(1,2+1,5*2)	m	134,50000	27,00	3 631,50	801-1	RTS 23/ II
						10,50000 124,00000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						855 637,57		
92	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	74,26000	48,00	3 564,48	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : zakrytí otvorů na fasádě (včetně trafostanice E.ON) : $(1,5*3)+(1,2*1,5)$ $(1,5*1,8)*8+(0,9*0,9)+(1,5*3,1)+(0,9*2)*2+(1,1*2)+(1,5*2)*2$ $(1,2*2)*2$ $(1,5*1,8)*9$						
					6,30000			
					38,86000			
					4,80000			
					24,30000			
93	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	425,75500	20,00	8 515,10	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : omytí stávající fasády (včetně fasády trafostanice E.ON) : $(4,9+6,35)*5,15+(2,1)*3,1$ $-(1,5*3)-(1,2*1,5)$ $(33,3)*4,6+(6,75*2)*4,05+(6,75*4,15)$ $(1,5+2*2)*0,25*2$ $-(1,5*1,8)*8-(0,9*0,9)-(1,5*3,1)-(0,9*2)*2-(1,1*2)-(1,5*2)*2$ $(13,6)*3,8$ $(1,2+2*2)*0,3*2$ $-(1,2*2)*2$ $(30,25)*3,8+(8)*3,4$ $-(1,5*1,8)*9$						
					64,44750			
					-6,30000			
					235,86750			
					2,75000			
					-38,86000			
					51,68000			
					3,12000			
					-4,80000			
					142,15000			
					-24,30000			
94	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	138,90825	30,00	4 167,25	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : očištění fasády z 15% : $425,755*0,15$ Mezisoučet						
					63,86325			
					63,86325			
		vnější líc stěn 1.PP (v místě KZS z XPS tl. 140mm) : $(4,7+12,3+4,8+2,7)*2,25$			55,12500			
		vnější líc stěn 1.NP (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : $(23,2+8*2)*0,6$			19,92000			
		Mezisoučet			75,04500			
95	621477122RT2	Oprava vnějších hladkých omítek podhledů složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 11 až 20%	m2	28,01250	110,00	3 081,38	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		postřík vodou a jednovrstvé doplnění omítky viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : oprava stávající fasády : podhled 1N.01 zásobování : 6,75*4,15			28,01250			
96	622477122RT2	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 11 až 20 %	m2	397,74250	100,00	39 774,25	801-4	RTS 23/ II
		postřík vodou a jednovrstvé doplnění omítky viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : oprava stávající fasády (včetně fasády trafostanice E.ON) : (4,9+6,35)*5,15+(2,1)*3,1 -(1,5*3)-(1,2*1,5) (33,3)*4,6+(6,75*2)*4,05 (1,5+2*2)*0,25*2 -(1,5*1,8)*8-(0,9*0,9)-(1,5*3,1)-(0,9*2)*2-(1,1*2)-(1,5*2)*2 (13,6)*3,8 (1,2+2*2)*0,3*2 -(1,2*2)*2 (30,25)*3,8+(8)*3,4 -(1,5*1,8)*9			64,44750 -6,30000 207,85500 2,75000 -38,86000 51,68000 3,12000 -4,80000 142,15000 -24,30000			
97	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ,	m2	75,04500	274,55	20 603,60	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : vnější líc stěn 1.PP (v místě KZS z XPS tl. 140mm) : (4,7+12,3+4,8+2,7)*2,25 vnější líc stěn 1.NP (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : (23,2+8+2)*0,6			55,12500 19,92000			
98	602015193R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	425,75500	31,35	13 347,42	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : penetrace stávající fasády (včetně fasády trafostanice E.ON) : (4,9+6,35)*5,15+(2,1)*3,1			64,44750			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		$-(1,5*3)-(1,2*1,5)$ $(33,3)*4,6+(6,75*2)*4,05+(6,75*4,15)$ $(1,5+2*2)*0,25*2$ $-(1,5*1,8)*8-(0,9*0,9)-(1,5*3,1)-(0,9*2)*2-(1,1*2)-(1,5*2)*2$ $(13,6)*3,8$ $(1,2+2*2)*0,3*2$ $-(1,2*2)*2$ $(30,25)*3,8+(8)*3,4$ $-(1,5*1,8)*9$							
				-6,30000					
				235,86750					
				2,75000					
				-38,86000					
				51,68000					
				3,12000					
				-4,80000					
				142,15000					
				-24,30000					
99	622319021R00	Profily zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	66,35000	335,35	22 250,47	801-1	RTS 23/ II	
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : zateplovací systém fasády (bez trafostanice E.ON) : $(4,9+6,35)+(2,1)$ $(21,8)$ $(23,2)+(8)$		13,35000					
				21,80000					
				31,20000					
100	622319031RT1	Těsnící prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro spáru šířky 3-7 mm	m	66,35000	37,05	2 458,27	801-1	RTS 23/ II	
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : zateplovací systém fasády (bez trafostanice E.ON) : $(4,9+6,35)+(2,1)$ $(21,8)$ $(23,2)+(8)$		13,35000					
				21,80000					
				31,20000					
101	622319111R00	Profily dilatační průběžné E	m	3,80000	291,65	1 108,27	801-1	RTS 23/ II	
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : zateplovací systém fasády (bez trafostanice E.ON) : 3,8		3,80000					
102	622319113R00	Profily dilatační rohové V	m	9,25000	304,95	2 820,79	801-1	RTS 23/ II	
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : zateplovací systém fasády (bez trafostanice E.ON) : $5,15+4,1$		9,25000					
103	622319514R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm	m ²	65,85000	1 045,95	68 875,81	801-1	RTS 23/ II	
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²). Bez povrchové úpravy desek.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : zateplení XPS pod terénem : vnější líc stěn 1.PP : (4,7+12,4+4,8+2,7)*2 vnější líc stěn 1.NP : (23,2+8+2,1)*0,5						
				49,20000				
				16,65000				
104	622319524RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	18,78000	1 402,20	26 333,32	801-1	RTS 23/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : zateplení soklu XPS nad terénem : (21,8+4,8+2,7+23,2+8+2,1)*0,3						
				18,78000				
105	622319832RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	40,14500	1 372,75	55 109,05	801-1	RTS 23/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : zateplovací systém fasády (bez trafostanice E.ON) : 1N.01 zásobování : (6,75+4,15)*4,05 -(0,9*2)-(1,1*2)						
				44,14500				
				-4,00000				
106	622319834RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	211,93250	1 493,40	316 500,00	801-1	RTS 23/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : zateplovací systém fasády (bez trafostanice E.ON) : (4,9+6,35)*4,85+(2,1)*2,8 -(1,4*2,9)-(1,1*1,4) (21,8)*4,35 -(1,4*1,7)*8-(0,8*0,8)-(1,4*3)						
				60,44250				
				-5,60000				
				94,83000				
				-23,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(23,2)*3,55+(8)*3,15				107,56000		
		-(1,4*1,7)*9				-21,42000		
107	62239112R00	Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 18,78000 Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 40,14500 Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 211,93250	m2	270,85750	37,05	10 035,27	801-1	RTS 23/ II
108	622391122R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 18,78000 Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 40,14500 Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 211,93250	m2	270,85750	51,30	13 894,99	801-1	RTS 23/ II
109	621481211RU1	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : nová fasádní omítka : podhled 1N.01 zásobování : 6,75*4,15	m2	28,01250	320,15	8 968,20	801-1	RTS 23/ II
110	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : nová fasáda trafostanice E.ON : (7,6)*4,6+(6,75)*4,05 (1,5+2*2)*0,25*2 -(1,5*2)*2 (13,6)*3,8 (1,2+2*2)*0,3*2 -(1,2*2)*2 (7,1)*3,8	m2	136,02750	310,65	42 256,94	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
111	622324860R00	Výztužná stěrka parapetu z minerální vlny <i>viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : zateplovací systém fasády (bez trafostanice E.ON) : (1,45)*19*0,15 (1,15)*1*0,15 (0,85)*1*0,15</i>	m2	4,43250	750,50	3 326,59	801-1	RTS 23/ II
112	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou <i>Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : zateplovací systém fasády (bez trafostanice E.ON) : dopočet parapetní lišty (lišta obsažena již v položce "výztužná stěrka parapetu) : 7,5</i>	m	7,50000	111,15	833,63	801-1	RTS 23/ II
113	622319850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem <i>okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : zateplovací systém fasády (bez trafostanice E.ON) : (1,45+1,75*2)*0,15*17 (1,15+1,45*2)*0,15 (1,45+2,95*2)*0,15 (1,45+3,05*2)*0,15 (0,95+2*2)*0,1*2 (1,15+2*2)*0,1</i>	m2	16,97000	1 292,00	21 925,24	801-1	RTS 23/ II
114	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky <i>po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : nová fasádní omítka : podhled 1N.01 zásobování : 6,75*4,15</i>	m2	28,01250	31,35	878,19	801-1	RTS 23/ II
115	601015185RT6	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, samočisticí, zrnitost 1,5 mm,	m2	28,01250	346,75	9 713,33	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : nová fasádní omítka : pohled 1N.01 zásobování : 6,75*4,15 28,01250						
116	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	406,88500	31,35	12 755,84	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 18,78000 18,78000 Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 40,14500 40,14500 Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 211,93250 211,93250 Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 136,02750 136,02750						
117	602015185RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	406,88500	337,25	137 221,97	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 18,78000 18,78000 Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 40,14500 40,14500 Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 211,93250 211,93250 Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 136,02750 136,02750						
118	622481291R00	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	61,35000	52,25	3 205,54	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : nová fasáda trafostanice E.ON : Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 29,00000 29,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 10,05000 10,05000 Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 22,30000 22,30000						
119	55392547R	lišta rohová, omítková; s prolisem; materiál Al	m	29,00000	13,30	385,70	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : nová fasáda trafostanice E.ON : (2,05*2)*4 4,6+4*2				16,40000 12,60000		
120	283502757R	profil plastový stavební s tkaninou, s okapničkou, okenní; tkanina 100x100 mm; l = 2 000 mm	kus	10,05000	76,95	773,35	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : nová fasáda trafostanice E.ON : (1,75)*2 (1,2)*2 4,15				3,50000 2,40000 4,15000		
121	28350215R	profil plastový stavební ukončovací; s tkaninou	m	22,30000	42,75	953,33	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : nová fasáda trafostanice E.ON : (1,75+2,05*2)*2 (1,2+2,05*2)*2				11,70000 10,60000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				325 469,45		
122	632421115RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace	m2	167,52000	247,00	41 377,44	801-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : podlahy 1.NP (nepodsklepená část) : 1N.04 : 6,58 1N.05 : 3,07 1N.06 : 2,82 1N.07 : 6,56 1N.08 : 5,43 1N.09 : 1,73 1N.10 : 3,23 1N.11 : 94,15 1N.20 : 30,03				6,58000 3,07000 2,82000 6,56000 5,43000 1,73000 3,23000 94,15000 30,03000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.22 : 13,92		13,92000				
123	632441221R00	Potěr litý anhydritový , pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 30 mm	m2	369,08000	325,00	119 951,00	801-1	RTS 23/ II

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

podlahy 1.PP :

potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou :

1P.01 : 6,38

6,38000

1P.02 : 7,23

7,23000

1P.03 : 8,14

8,14000

1P.11 : 15,12

15,12000

potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou :

1P.04 : 10,23

10,23000

1P.05 : 5,86

5,86000

1P.06 : 8,06

8,06000

1P.07 : 8,92

8,92000

1P.08 : 8,96

8,96000

1P.09 : 4,06

4,06000

Mezisoučet

82,96000

podlahy 1.NP (podsklepená část) :

potěr tl. 45mm pro podlahy s PVC krytinou :

1N.12 : 8,67

8,67000

1N.16 : 32,52

32,52000

1N.15 : 8,72

8,72000

1N.17 : 23,48

23,48000

1N.18 : 17,44

17,44000

1N.19 : 10,35

10,35000

1N.21 : 9,55

9,55000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		potěr tl. 35mm pro podlahy s keramickou dlažbou :						
		1N.13 : 3,47			3,47000			
		1N.14 : 1,33			1,33000			
		Mezisoučet			115,53000			
		podlahy 1.NP (nepodsklepená část) :						
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou :						
		1N.03 : 3,07			3,07000			
		1N.05 : 3,07			3,07000			
		1N.06 : 2,82			2,82000			
		1N.20 : 30,03			30,03000			
		1N.22 : 13,92			13,92000			
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou :						
		1N.04 : 6,58			6,58000			
		1N.07 : 6,56			6,56000			
		1N.08 : 5,43			5,43000			
		1N.09 : 1,73			1,73000			
		1N.10 : 3,23			3,23000			
		1N.11 : 94,15			94,15000			
		Mezisoučet			170,59000			
124	632441222R00	Potěr litý anhydritový , pevnost v tlaku 30 MPa, pokládána plocha do 500 m2, příplatek za každých dalších 5 mm	m2	1 023,65000	5,00	5 118,25	801-1	RTS 23/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvinění hrazdami						
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		podlahy 1.PP :						
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou - příplatek za dalších 20mm tloušťky :						
		1P.01 : 6,38*4			25,52000			
		1P.02 : 7,23*4			28,92000			
		1P.03 : 8,14*4			32,56000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1P.11 : 15,12*4				60,48000		
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou - příplatek za dalších 10mm tloušťky :						
		1P.04 : 10,23*2				20,46000		
		1P.05 : 5,86*2				11,72000		
		1P.06 : 8,06*2				16,12000		
		1P.07 : 8,92*2				17,84000		
		1P.08 : 8,96*2				17,92000		
		1P.09 : 4,06*2				8,12000		
		Mezisoučet				239,66000		
		podlahy 1.NP (podsklepená část) :						
		potěr tl. 45mm pro podlahy s PVC krytinou - příplatek za dalších 15mm tloušťky :						
		1N.12 : 8,67*3				26,01000		
		1N.16 : 32,52*3				97,56000		
		1N.15 : 8,72*3				26,16000		
		1N.17 : 23,48*3				70,44000		
		1N.18 : 17,44*3				52,32000		
		1N.19 : 10,35*3				31,05000		
		1N.21 : 9,55*3				28,65000		
		potěr tl. 35mm pro podlahy s keramickou dlažbou - příplatek za dalších 5mm tloušťky :						
		1N.13 : 3,47*1				3,47000		
		1N.14 : 1,33*1				1,33000		
		Mezisoučet				336,99000		
		podlahy 1.NP (nepodsklepená část) :						
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou - příplatek za dalších 20mm tloušťky :						
		1N.03 : 3,07*4				12,28000		
		1N.05 : 3,07*4				12,28000		
		1N.06 : 2,82*4				11,28000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.20 : 30,03*4		120,12000				
		1N.22 : 13,92*4		55,68000				
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou - příplatek za dalších 10mm tloušťky :						
		1N.04 : 6,58*2		13,16000				
		1N.07 : 6,56*2		13,12000				
		1N.08 : 5,43*2		10,86000				
		1N.09 : 1,73*2		3,46000				
		1N.10 : 3,23*2		6,46000				
		1N.11 : 94,15*2		188,30000				
		Mezisoučet		447,00000				
125	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	369,08000	15,00	5 536,20	801-1	RTS 23/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami						
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		podlahy 1.PP :						
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou :						
		1P.01 : 6,38		6,38000				
		1P.02 : 7,23		7,23000				
		1P.03 : 8,14		8,14000				
		1P.11 : 15,12		15,12000				
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou :						
		1P.04 : 10,23		10,23000				
		1P.05 : 5,86		5,86000				
		1P.06 : 8,06		8,06000				
		1P.07 : 8,92		8,92000				
		1P.08 : 8,96		8,96000				
		1P.09 : 4,06		4,06000				
		Mezisoučet		82,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podlahy 1.NP (podsklepená část) :						
		potěr tl. 45mm pro podlahy s PVC krytinou :						
		1N.12 : 8,67				8,67000		
		1N.16 : 32,52				32,52000		
		1N.15 : 8,72				8,72000		
		1N.17 : 23,48				23,48000		
		1N.18 : 17,44				17,44000		
		1N.19 : 10,35				10,35000		
		1N.21 : 9,55				9,55000		
		potěr tl. 35mm pro podlahy s keramickou dlažbou :						
		1N.13 : 3,47				3,47000		
		1N.14 : 1,33				1,33000		
		Mezisoučet				115,53000		
		podlahy 1.NP (nepodsklepená část) :						
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou :						
		1N.03 : 3,07				3,07000		
		1N.05 : 3,07				3,07000		
		1N.06 : 2,82				2,82000		
		1N.20 : 30,03				30,03000		
		1N.22 : 13,92				13,92000		
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou :						
		1N.04 : 6,58				6,58000		
		1N.07 : 6,56				6,56000		
		1N.08 : 5,43				5,43000		
		1N.09 : 1,73				1,73000		
		1N.10 : 3,23				3,23000		
		1N.11 : 94,15				94,15000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		170,59000				
126	632423103R00	Potěr ze suchých směsí vyrovnávací stěrka samonivelační anhydritová, tloušťky 3 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : PVC podlahy 1.PP : 1P.01 : 6,38 1P.02 : 7,23 1P.03 : 8,14 1P.11 : 15,12 Mezisoučet PVC podlahy 1.NP : 1N.03 : 3,07 1N.05 : 3,07 1N.06 : 2,82 1N.12 : 8,67 1N.15 : 8,72 1N.16 : 32,52 1N.17 : 23,48 1N.18 : 17,44 1N.19 : 10,35 1N.20 : 30,03 1N.21 : 9,55 1N.22 : 13,92 Mezisoučet	m2	200,51000	100,00	20 051,00	801-1	RTS 23/ II
				6,38000				
				7,23000				
				8,14000				
				15,12000				
				36,87000				
				3,07000				
				3,07000				
				2,82000				
				8,67000				
				8,72000				
				32,52000				
				23,48000				
				17,44000				
				10,35000				
				30,03000				
				9,55000				
				13,92000				
				163,64000				
127	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : bednění litého samonivelačního potěru případně stěrky :	m2	2,50000	399,50	998,75	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP až 1.NP : 2,5		2,50000				
128	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : bednění litého samonivelačního potěru případně stěrky : 1.PP až 1.NP : 2,5	m2	2,50000	118,50	296,25	801-1	RTS 23/ II
				2,50000				
129	622474110RT1	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 10 mm viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : oprava ŽB schodiště před nalepením podlahové PVC krytiny : schodiště 1.PP až 1.NP (1P.11+1N.02) : stupnice : (1,2)*16*0,3 podstupnice : (1,2)*18*0,18 mezipodesta : 4 Mezisoučet schodiště 1.PP až 1.NP (1P.01+1N.21) : stupnice : (0,9)*14*0,25+(1,25)*4*0,3 podstupnice : (0,9)*16*0,19+(1,25)*5*0,16 mezipodesty : 2,1+3,3 Mezisoučet oprava výtlučků (10% plochy) : podlahy 1.PP : (82,96)*0,1 podlahy 1.NP : (286,12)*0,1 Mezisoučet	m2	64,34200	275,00	17 694,05	801-5	RTS 23/ I
				5,76000				
				3,88800				
				4,00000				
				13,64800				
				4,65000				
				3,73600				
				5,40000				
				13,78600				
				8,29600				
				28,61200				
				36,90800				
130	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (75)*0,6*0,25 Mezisoučet	m3	12,38625	4 770,00	59 082,41	801-4	RTS 23/ II
				11,25000				
				11,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rozšíření stávajících základů 1.NP :						
		102/110 : (1,25*0,45)*0,25*2			0,28125			
		114/117 : (1,5*0,45)*0,25*2			0,33750			
		(1,05*0,45)*0,25*2			0,23625			
		115/126 : (1,25*0,45)*0,25*2			0,28125			
		Mezisoučet			1,13625			
131	380931113R00	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 10 mm	kus	660,00000	51,84	34 214,40	801-4	RTS 23/ II
		Vyvrtní otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu. Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou. Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu. viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : spřažení stávající základové desky a doplněným betonem : ((75)/0,25)*2						
		Mezisoučet		600,00000				
		rozšíření stávajících základů 1.NP : 60			60,00000			
		Mezisoučet		60,00000				
132	58953478R	Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm	t	0,13950	33 000,00	4 603,50	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : spřažení stávající základové desky a doplněným betonem : ((600)*0,35)*0,62/1000			0,13020			
		Mezisoučet		0,13020				
		Mezisoučet						
		rozšíření stávajících základů 1.NP : ((60)*0,25)*0,62/1000			0,00930			
		Mezisoučet		0,00930				
133	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,50140	33 000,00	16 546,20	801-1	RTS 23/ II
		včetně distančních prvků						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : výztuž betonu pro zabetonování rýh v podlaze : ((45*2)*4,4)/1000*1,15				0,45540		
		Mezisoučet				0,45540		
		rozšíření stávajících základů 1.NP : výztuž betonu pro zabetonování rýh v podlaze : ((4,545*2)*4,4)/1000*1,15				0,04600		
		Mezisoučet				0,04600		

Díl: 64		Výplně otvorů	1 079 816,18					
134	64-OK.PLAST	Dodávka a montáž plastová okna včetně doplňků a příslušenství	m2	57,33000	5 565,24	319 055,21		Vlastní

viz. výpis vnějších výplní otvorů+půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :

kompletní dodávka a montáž plastových oken :

... včetně řešení připojovací spáry paropropustnou fólií z exteriéru a parotěsné pásky z interiéru - systémové řešení :

... včetně podkladních tepelně izolačních profilů :

... včetně veškerých doplňků a příslušenství :

... včetně vnitřních i vnějších parapetů :

... včetně interiérových žaluzií :

C10 : (1,5*1,8)*17

45,90000

C26 : (0,9*0,6)*8

4,32000

C28P : (0,9*0,9)*1

0,81000

C21P : (1,2*1,5)*1

1,80000

C33 : (1,5*3)*1

4,50000

135	64-DV.PLAST	Dodávka a montáž plastové vstupní dveře, včetně doplňků a příslušenství	m2	2,05000	11 186,86	22 933,06		Vlastní
-----	-------------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

viz. výpis vnějších výplní otvorů+půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :

kompletní dodávka a montáž plastových dveří :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		... včetně řešení připojovací spáry paropropustnou fólií z exteriéru a parotěsné pásky z interiéru - systémové řešení : ... včetně podkladních tepelně izolačních profilů : ... včetně veškerých doplňků a příslušenství : C40 : (1*2,05)*1			2,05000			
136	64-DV.AL	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře, včetně doplňků a příslušenství viz. výpis vnějších výplní otvorů+púdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : kompletní dodávka a montáž hliníkových dveří : ... včetně řešení připojovací spáry paropropustnou fólií z exteriéru a parotěsné pásky z interiéru - systémové řešení : ... včetně podkladních tepelně izolačních profilů : ... včetně veškerých doplňků a příslušenství : C32 : (1,5*3,96)*1	m2	5,94000	16 771,36	99 621,88		Vlastní
					5,94000			
137	64-DV.AL.P	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře s požární odolností, včetně doplňků a příslušenství viz. výpis vnějších výplní otvorů+púdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : kompletní dodávka a montáž hliníkových požárních dveří : ... včetně řešení připojovací spáry paropropustnou fólií z exteriéru a parotěsné pásky z interiéru - systémové řešení : ... včetně podkladních tepelně izolačních profilů : ... včetně veškerých doplňků a příslušenství : C41 : (1,05*2,05)*1 C42 : (1,3*2,05)*1	m2	4,81750	24 140,17	116 295,27		Vlastní
					2,15250			
					2,66500			
138	64-INT.AL.P	Dodávka a montáž interiérových hliníkových výplní s požární odolností, včetně doplňků a příslušenství viz. výpis vnitřních výplní otvorů+púdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :	m2	8,78900	24 213,69	212 814,12		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kompletní dodávka a montáž interiérových hliníkových výplní s požadavkem na požární odolnost : ... včetně veškerých doplňků a příslušenství : D01/L : (1*2,02)*1 D07/L : (1,3*2,1)*1 D08/P : (1,25*2,1)*1 D11/L : (0,7*2,02)*1						
139	64-DV.INT.	Dodávka a montáž interiérových dveří včetně příslušenství viz. výpis vnitřních výplní otvorů+půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : kompletní dodávka a montáž interiérových výplní (požárních i nepožárních) : ... včetně veškerých doplňků a příslušenství : D01/P : (1*2,02)*2 D01/L : (1*2,02)*2 D02/P : (0,9*2,02)*1 D03/L : (0,9*2,02)*4 D03/P : (0,9*2,02)*5 D04/L : (1*2,02)*2 D04/P : (1*2,02)*1 D05/P : (0,8*2,02)*3 D05/L : (0,8*2,02)*2 D06/L : (0,9*2,02)*2 D06/P : (0,9*2,02)*3 D09/L : (0,8*2,02)*2 D10/P : (1,2*2,02)*1	m2	55,14600	5 605,06	309 096,64		Vlastní
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						80 714,45		
140	9-R01	Očištění a nový nátěr větrací fasádní mřížky, rozměr 2300x700mm, očištění, odrezivění, nátěr 1xzáklad + 2x email viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :	kus	1,00000	596,60	596,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
fasáda trafostanice E.ON : kompletní provedení včetně případné demontáže a zpětné montáže : 1 1,00000								
141	9-R01.1	Očištění a nový nátěr větrací fasádní mřížky, rozměr 2600x700mm, očištění, odrezivění, nátěr 1xzáklad + 2x email	kus	2,00000	674,50	1 349,00		Vlastní
viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : fasáda trafostanice E.ON : kompletní provedení včetně případné demontáže a zpětné montáže : 2 2,00000								
142	9-R01.2	Očištění a nový nátěr větrací fasádní mřížky, rozměr 3000x700mm, očištění, odrezivění, nátěr 1xzáklad + 2x email	kus	1,00000	778,05	778,05		Vlastní
viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : fasáda trafostanice E.ON : kompletní provedení včetně případné demontáže a zpětné montáže : 1 1,00000								
143	9-R03	Očištění a nový nátěr ocelových 2-křídlych dveří, rozměr 1550x2100mm, očištění, odrezivění, nátěr 1xzáklad + 2x email	kus	2,00000	2 412,05	4 824,10		Vlastní
viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : fasáda trafostanice E.ON : kompletní provedení : 2 2,00000								
144	9-R04	Očištění a nový nátěr ocelových dveří, rozměr 1200x2100mm, očištění, odrezivění, nátěr 1xzáklad + 2x email	kus	2,00000	1 867,70	3 735,40		Vlastní
viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : fasáda trafostanice E.ON : kompletní provedení : 2 2,00000								
145	9-R05	Očištění a nový nátěr ocelový dvířek rozvodné skříně, rzměr 1300x1000mm, očištění, odrezivění, nátěr 1xzáklad + 2x email	kus	1,00000	481,65	481,65		Vlastní
viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : fasáda trafostanice E.ON : kompletní provedení : 1 1,00000								
146	9-R06	Očištění a nový nátěr ocelového žebříku v kotelně, očištění, odrezivění, nátěr 1xzáklad + 2x email	m	1,80000	256,50	461,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1P.10 : 1,8		1,80000				
147	9-R07	Očištění a nový nátěr ocelového zábradlí schodiště, očištění, odrezivění, nátěr 1xzáklad + 2x email	m	14,10000	370,50	5 224,05		Vlastní
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : schodiště 1P.11+1N.02 : 1,25+2,8*2 schodiště 1P.01+1N.21 : 1,25+1,9+4,1		6,85000 7,25000				
148	9-R08	Očištění a nový nátěr ocelového zábradlí rampy, očištění, odrezivění, nátěr 1xzáklad + 2x email	m	3,00000	370,50	1 111,50		Vlastní
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : zábradlí v prostoru zásobování 1N.01 : 3		3,00000				
149	9-R09	Očištění a nový nátěr 2křídlych mřížových vrat a dveří, celkový rozměr 4100x4050mm, očištění, odrezivění, nátěr 1xzáklad + 2x email	kus	1,00000	12 152,40	12 152,40		Vlastní
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : včetně odsazení dveří o tloušťku izolantu : 1N.01 : 1		1,00000				
150	9.B.J.	Betonová jámka v kotelně 1.PP	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : betonová jámka v kotelně 1N.01 : 1 ... rozměr jámky 40x40cm : ... kompletní provedení včetně bouracích prací, zemních prací a hydroizolace : ... včetně odvozu a likvidace vybouraných hmot + zeminy :		1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				93 735,76		
151	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovož a odvoz lešení rámového pronajatého	km	45,00000	245,24	11 035,80	800-3	RTS 23/ II
		včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : lešení fasádní (3x nájezd ze vzdálenosti do 15km) : (15)*3		45,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
152	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : lešení fasádní : (34,5)*4,6+(6+6,35)*5,2+(2)*3 (13,6+31,2+8)*4	m2	440,12000	65,00	28 607,80	800-3	RTS 23/ II
					228,92000			
					211,20000			
153	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : lešení fasádní - pronájem 2,5 měsíce : (440,12)*2,5	m2	1 100,30000	10,00	11 003,00	800-3	RTS 23/ II
					1 100,30000			
154	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : lešení fasádní : (34,5)*4,6+(6+6,35)*5,2+(2)*3 (13,6+31,2+8)*4	m2	440,12000	35,00	15 404,20	800-3	RTS 23/ II
					228,92000			
					211,20000			
155	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : lešení fasádní : (34,5)*3,6+(6+6,35)*4,2+(2)*2 (13,6+31,2+8)*3	m2	338,47000	10,00	3 384,70	800-3	RTS 23/ II
					180,07000			
					158,40000			
156	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : lešení fasádní - pronájem 2,5 měsíce : (338,47)*2,5	m2	846,17500	3,00	2 538,53	800-3	RTS 23/ II
					846,17500			
157	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : lešení fasádní : (34,5)*3,6+(6+6,35)*4,2+(2)*2 (13,6+31,2+8)*3	m2	338,47000	5,00	1 692,35	800-3	RTS 23/ II
					180,07000			
					158,40000			
158	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	317,35000	50,00	15 867,50	800-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : pro montáž SDK podhledů : Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 195,56000 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 121,79000						
159	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	28,01250	150,00	4 201,88	800-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1N.01 zásobování : 6,75*4,15		28,01250				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				59 719,77		
160	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	430,83000	69,00	29 727,27	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+technická zpráva : 1.PP-1.NP : 168,57+5,42+209,91+46,93		430,83000				
161	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	90,00000	300,00	27 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
		položkově nespécifikovatelné drobné stavební, montážní a demontážní práce : 90		90,00000				
162	95-V.Z.	Dodávka a montáž fotoluminiscenční výstražné a bezpečnostní značení (tabulky, značky, samolepky)	kus	21,00000	142,50	2 992,50		Vlastní
		viz. PBŘ : 21		21,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				452 602,60		
163	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	385,12	385,12	800-766	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : 1.NP : 118 : 1		1,00000				
164	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	192,96	192,96	800-721	RTS 23/ II
		bez výtokových armatur, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		118 : 1		1,00000				
165	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :	m	224,15000	12,90	2 891,54	800-775	RTS 23/ II
		1.PP :						
		001 : 10,5-(0,6+0,9*2)		8,10000				
		004 : (3,35+3)*2-(0,8+0,95)		10,95000				
		004a : (3,2+3,4)*2-(0,8*2)		11,60000				
		010 : (5,6+1,3)*2-(1,1+0,8*2+0,6*2)		9,90000				
		012 : (2,7+1,3)*2-(1,2+1,1+0,6)		5,10000				
		Mezisoučet		45,65000				
		1.NP :						
		103 : 18,5		18,50000				
		104 : 16,4-(0,8)		15,60000				
		105 : 13,2-(0,8*2)		11,60000				
		108 : 13,3-(0,8+0,9)		11,60000				
		109 : 10,7-(0,9*2)		8,90000				
		112 : 24,2-(1,1+0,8*5+0,9+0,6)		17,60000				
		113 : 18,5-(0,9+0,8*2)		16,00000				
		114 : 13,6-(0,8+0,6)		12,20000				
		116 : 17,1-(0,8)		16,30000				
		117 : 16,8-(0,8*4)		13,60000				
		118 : 7-(0,8)		6,20000				
		119 : 21,5-(0,8*2)		19,90000				
		120 : 10,5		10,50000				
		Mezisoučet		178,50000				
166	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	182,70000	46,24	8 448,05	800-775	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		1.PP :						
		001 : 5,1		5,10000				
		004 : 10,1		10,10000				
		004a : 7,9		7,90000				
		010 : 7,3		7,30000				
		012 : 3,5		3,50000				
		Mezisoučet		33,90000				
		1.NP :						
		103 : 9		9,00000				
		104 : 13,9		13,90000				
		105 : 10,4		10,40000				
		108 : 9,7		9,70000				
		109 : 6,7		6,70000				
		112 : 15,2		15,20000				
		113 : 11,6		11,60000				
		114 : 8,7		8,70000				
		116 : 18,1		18,10000				
		117 : 14,1		14,10000				
		118 : 3		3,00000				
		119 : 28,4		28,40000				
		Mezisoučet		148,80000				
167	776200810RT3	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch do 5 m2	m	23,80000	38,12	907,26	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		1.NP :						
		103 : 14,1		14,10000				
		120 : 9,7		9,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
168	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	92,35000	28,21	2 605,19	801-3	RTS 23/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :

1.PP :

006 : (8,2+4,9)*2-(0,8*2+0,95)

23,65000

Mezisoučet

23,65000

1.NP :

101 : 33,1-(0,9+1,6+2,1+3)

25,50000

104 : 6,6-(0,6)

6,00000

104a : 6,3-(0,8)

5,50000

110 : 10,1-(0,8*2)

8,50000

114a : 5,9-(0,6)

5,30000

120 : 10,3-(1,25+0,9+1,1+2,4)

4,65000

123 : 10,3-(1,05)

9,25000

129b : 6,7-(0,9*3)

4,00000

Mezisoučet

68,70000

169	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	174,30000	66,83	11 648,47	801-3	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :

1.PP :

005 : 4,1

4,10000

006 : 26,5

26,50000

007 : 4,1

4,10000

008 : 2

2,00000

009 : 2

2,00000

011 : 2

2,00000

Mezisoučet

40,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		101 : 30		30,00000				
		102 : 50		50,00000				
		104 : 2,7		2,70000				
		104a : 2,4		2,40000				
		107 : 6,2		6,20000				
		107a : 7,1		7,10000				
		110 : 5,8		5,80000				
		114a : 2,1		2,10000				
		115 : 1,3+3,3		4,60000				
		120 : 5,5		5,50000				
		123 : 4,9		4,90000				
		129a : 9,7		9,70000				
		129b : 2,6		2,60000				
		Mezisoučet		133,60000				
170	965043341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	39,20500	1 795,44	70 390,23	801-3	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :

1.PP :

001 : 15,1*0,05	0,75500
004 : 10,1*0,05	0,50500
004a : 7,9*0,05	0,39500
005 : 4,1*0,05	0,20500
006 : 26,5*0,05	1,32500
007 : 4,1*0,05	0,20500
008 : 2*0,05	0,10000
009 : 2*0,05	0,10000
010 : 7,3*0,05	0,36500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		011 : 2*0,05		0,10000				
		012 : 3,5*0,05		0,17500				
		001+002 : 5,1+4,1*0,05		5,30500				
		Mezisoučet		9,53500				
		1.NP :						
		101 : 30*0,1		3,00000				
		102 : 50*0,1		5,00000				
		103 : 9*0,1		0,90000				
		104 : 13,9*0,1		1,39000				
		104 : 2,7*0,1		0,27000				
		104a : 2,4*0,1		0,24000				
		105 : 10,4*0,1		1,04000				
		107 : 6,2*0,1		0,62000				
		107a : 7,1*0,1		0,71000				
		108 : 9,7*0,1		0,97000				
		109 : 6,7*0,1		0,67000				
		110 : 5,8*0,1		0,58000				
		111 : 8,3*0,1		0,83000				
		112 : 15,2*0,1		1,52000				
		113 : 11,6*0,1		1,16000				
		114 : 8,7*0,1		0,87000				
		114a : 2,1*0,1		0,21000				
		115 : (1,3+3,3)*0,1		0,46000				
		116 : 18,1*0,1		1,81000				
		117 : 14,1*0,1		1,41000				
		118 : 3*0,1		0,30000				
		119 : 28,4*0,1		2,84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		120 : 5,5*0,1		0,55000				
		123 : 4,9*0,1		0,49000				
		129a : 9,7*0,1		0,97000				
		129b : 2,6*0,1		0,26000				
		Mezisoučet		29,07000				
		venkovní betonová plocha pro zařízení VZT : (1*2)*0,3		0,60000				
		Mezisoučet		0,60000				
171	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	38,60500	150,00	5 790,75	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		1.PP :						
		001 : 15,1*0,05		0,75500				
		004 : 10,1*0,05		0,50500				
		004a : 7,9*0,05		0,39500				
		005 : 4,1*0,05		0,20500				
		006 : 26,5*0,05		1,32500				
		007 : 4,1*0,05		0,20500				
		008 : 2*0,05		0,10000				
		009 : 2*0,05		0,10000				
		010 : 7,3*0,05		0,36500				
		011 : 2*0,05		0,10000				
		012 : 3,5*0,05		0,17500				
		001+002 : 5,1+4,1*0,05		5,30500				
		Mezisoučet		9,53500				
		1.NP :						
		101 : 30*0,1		3,00000				
		102 : 50*0,1		5,00000				
		103 : 9*0,1		0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104 : 13,9*0,1		1,39000				
		104 : 2,7*0,1		0,27000				
		104a : 2,4*0,1		0,24000				
		105 : 10,4*0,1		1,04000				
		107 : 6,2*0,1		0,62000				
		107a : 7,1*0,1		0,71000				
		108 : 9,7*0,1		0,97000				
		109 : 6,7*0,1		0,67000				
		110 : 5,8*0,1		0,58000				
		111 : 8,3*0,1		0,83000				
		112 : 15,2*0,1		1,52000				
		113 : 11,6*0,1		1,16000				
		114 : 8,7*0,1		0,87000				
		114a : 2,1*0,1		0,21000				
		115 : (1,3+3,3)*0,1		0,46000				
		116 : 18,1*0,1		1,81000				
		117 : 14,1*0,1		1,41000				
		118 : 3*0,1		0,30000				
		119 : 28,4*0,1		2,84000				
		120 : 5,5*0,1		0,55000				
		123 : 4,9*0,1		0,49000				
		129a : 9,7*0,1		0,97000				
		129b : 2,6*0,1		0,26000				
		Mezisoučet		29,07000				
172	965049112RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : venkovní betonová plocha pro zařízení VZT : (1*2)*0,3	m3	0,60000	250,00	150,00	801-3	RTS 23/ II
				0,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
173	974042587R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 250 mm, šířky do 300 mm s betonovým podkladem, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : 75 Mezisoučet pro rozšíření stávajících základů 1.NP : 102/110 : (1,25)*2 114/117 : (1,5)*2 (1,05)*2 115/126 : (1,25)*2 Mezisoučet	m	85,10000	723,31	61 553,68	801-3	RTS 23/ II
				75,00000				
				75,00000				
				2,50000				
				3,00000				
				2,10000				
				2,50000				
				10,10000				
174	974042589R00	Vysekání rýh v podlaze betonové příplatek k ceně za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 250 mm s betonovým podkladem, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (75)*3 Mezisoučet pro rozšíření stávajících základů 1.NP : 102/110 : (1,25)*2*2 114/117 : (1,5)*2*2 (1,05)*2*2 115/126 : (1,25)*2*2 Mezisoučet	m	245,20000	100,00	24 520,00	801-3	RTS 23/ II
				225,00000				
				225,00000				
				5,00000				
				6,00000				
				4,20000				
				5,00000				
				20,20000				
175	965049112RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (75)*0,6*0,25 Mezisoučet	m3	12,24563	250,00	3 061,41	801-3	RTS 23/ II
				11,25000				
				11,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro rozšíření stávajících základů 1.NP :						
		102/110 : (1,25)*0,45*0,25*2		0,28125				
		114/117 : (1,5)*0,45*0,25*2		0,33750				
		(1,05)*0,45*0,25*2		0,23625				
		115/126 : (1,25)*0,45*0,25		0,14063				
		Mezisoučet		0,99563				
176	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	85,86400	600,00	51 518,40	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		přebroušení schodiště - odstranění lepidla :						
		schodiště 1.PP až 1.NP (1P.11+1N.02) :						
		stupnice : (1,2)*16*0,3		5,76000				
		podstupnice : (1,2)*18*0,18		3,88800				
		mezipodesta : 4		4,00000				
		Mezisoučet		13,64800				
		přebroušení schodiště - odstranění lepidla :						
		schodiště 1.PP až 1.NP (1P.01+1N.21) :						
		stupnice : (0,9)*14*0,25+(1,25)*4*0,3		4,65000				
		podstupnice : (0,9)*16*0,19+(1,25)*5*0,16		3,73600				
		mezipodesty : 2,1+3,3		5,40000				
		Mezisoučet		13,78600				
		1.PP - přebroušení před epoxidovým nátěrem :						
		1P.10 : 36,6+(29,5)*0,1		39,55000				
		1P.12 : 6,37+(10,1)*0,1		7,38000				
		Mezisoučet		46,93000				
		1.NP - přebroušení před epoxidovým nátěrem :						
		1N.01 : 11,5		11,50000				
		Mezisoučet		11,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
177	963016211R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	88,30000	95,99	8 475,92	801-3	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :								
1.NP :								
101 : 30								
103 : 13,1								
104 : 13,9								
112 : 15,2								
113 : 11,6								
120 : 4,5								
178	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	34,80000	41,50	1 444,20	800-764	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :								
1.PP : (0,9)*5								
Mezisoučet								
1.NP : (0,9)								
(1,5)*18								
(1,2*2)								
Mezisoučet								
179	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	34,80000	48,98	1 704,50	801-3	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :								
1.PP : (0,9)*5								
Mezisoučet								
1.NP : (0,9)								
(1,5)*18								
(1,2*2)								
Mezisoučet								
180	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	3,51000	217,03	761,78	801-3	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP : (0,9*0,6)*5		2,70000				
		Mezisoučet		2,70000				
		1.NP : (0,9*0,9)		0,81000				
		Mezisoučet		0,81000				
181	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	3,60000	166,24	598,46	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		1.NP : (1,2*1,5)*2		3,60000				
182	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	48,60000	145,85	7 088,31	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		1.NP : (1,5*1,8)*18		48,60000				
183	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	41,00000	13,23	542,43	801-3	RTS 23/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		1.PP : 13		13,00000				
		1.NP : 28		28,00000				
184	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	3,00000	24,69	74,07	801-3	RTS 23/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		1.PP : 2		2,00000				
		1.NP : 1		1,00000				
185	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	3,00000	44,57	133,71	801-3	RTS 23/ II
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		1.NP : 3		3,00000				
186	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	63,90000	391,20	24 997,68	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP : (0,65*2)*7		9,10000				
		(0,85*2)*5		8,50000				
		(0,95*2)*1		1,90000				
		Mezisoučet		19,50000				
		1.NP : (0,65*2)*4		5,20000				
		(0,85*2)*13		22,10000				
		(0,95*2)*9		17,10000				
		Mezisoučet		44,40000				
187	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	17,00000	322,47	5 481,99	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		1.PP : (1,15*2)*2		4,60000				
		Mezisoučet		4,60000				
		1.NP : (1,15*2)		2,30000				
		(1,7*2)		3,40000				
		(1,05*2)*2		4,20000				
		(1,25*2)		2,50000				
		Mezisoučet		12,40000				
188	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	217,60000	50,00	10 880,00	801-3	RTS 23/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		1.PP :						
		005 : (1,8+2,3)*2*2		16,40000				
		-(0,85*2)*2		-3,40000				
		007 : (1,8+2,3)*2*2		16,40000				
		-(0,85*2)		-1,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		008 : $(0,8+1,2)*2*2+(0,9+1,2)*2*2$		16,40000				
		$-(0,65*2)*3$		-3,90000				
		009 : $(0,8+1,2)*2*2+(0,9+1,2)*2*2$		16,40000				
		$-(0,65*2)*3$		-3,90000				
		011 : $(0,8+1,2)*2*2+(0,9+1,2)*2*2$		16,40000				
		$-(0,65*2)*3$		-3,90000				
		Mezisoučet		65,20000				
		1.NP :						
		101 : $(2,1+3)*2$		10,20000				
		102 : $(11,25+6)*2*2$		69,00000				
		$-(0,9*2)*2-(0,8*2)-(0,6*2)-(1,2*1)-(1,5*1)*5$		-15,10000				
		107 : $(3+2,05)*2*2$		20,20000				
		$-(0,8*2)*2-(1,5*1)$		-4,70000				
		107a : $(3+2,35)*2*2$		21,40000				
		$-(0,9*2)*2-(1,5*1)$		-5,10000				
		115 : $(0,9+1,4)*2*2$		9,20000				
		$(2,35+1,4)*2*2$		15,00000				
		$-(0,6*2)*3$		-3,60000				
		118 : $(2+1,5)*2*2$		14,00000				
		$-(0,8*2)$		-1,60000				
		129a : $(4,6+2,1)*2*2$		26,80000				
		$-(0,9*2)-(1,5*1)$		-3,30000				
		Mezisoučet		152,40000				
189	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	64,92500	50,00	3 246,25	801-3	RTS 23/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : stávající obklad soklu : $(21,6+4,9+6,35)*1,2+(2)*0,5$		40,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,5)*1,2+(2,5)*0,7+(5,5)*0,5		11,10000				
		(30,3+8)*0,35		13,40500				
190	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	425,75500	27,17	11 567,76	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : oprava stávající fasády (včetně fasády trafostanice E.ON) : stěny : (4,9+6,35)*5,15+(2,1)*3,1		64,44750				
		-(1,5*3)-(1,2*1,5)		-6,30000				
		(33,3)*4,6+(6,75*2)*4,05		207,85500				
		(1,5+2*2)*0,25*2		2,75000				
		-(1,5*1,8)*8-(0,9*0,9)-(1,5*3,1)-(0,9*2)*2-(1,1*2)-(1,5*2)*2		-38,86000				
		(13,6)*3,8		51,68000				
		(1,2+2*2)*0,3*2		3,12000				
		-(1,2*2)*2		-4,80000				
		(30,25)*3,8+(8)*3,4		142,15000				
		-(1,5*1,8)*9		-24,30000				
		podhled : 6,75*4,15		28,01250				
191	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	104,61250	106,65	11 156,92	801-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		1.PP : (7+3,7+9,7+1,8*5+1,2*3+1,3*2)*2,85		101,46000				
		-(0,65*2)*6-(0,85*2)*5-(1,15*2)		-18,60000				
		Mezisoučet		82,86000				
		1.NP : (1,75+1,3+1,4+2+1,6)*3,05		24,55250				
		-(0,6*2)-(0,8*2)		-2,80000				
		Mezisoučet		21,75250				
192	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	170,83000	169,76	29 000,10	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : 1.PP : (3+1,9)*2,85 -(0,95*2) Mezisoučet 1.NP : (3,25+6*3+3*2+1,8+5,55+2,05+2,35+2,1+3,35+4,65+2,25+1,5+1,65+1,8)*3,05 -(0,9*2)*3-(0,8*2)*3-(0,6*2)*3-(1,2*1) (2,1)*2,5 -(1,6*2) Mezisoučet						
					13,96500			
					-1,90000			
					12,06500			
					171,71500			
					-15,00000			
					5,25000			
					-3,20000			
					158,76500			
193	975043121R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	7,00000	690,22	4 831,54	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : otvory ve vnitřním nosném zdivu : 1N.04/1N.11 : 1,5*2 1N.02/1N.08 : 1*2 Mezisoučet otvory v obvodovém zdivu : 1N.21 okno : 2 Mezisoučet						
					3,00000			
					2,00000			
					5,00000			
					2,00000			
					2,00000			
194	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	21,60000	230,77	4 984,63	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : 1.NP : vysekání rýh pro osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků : otvory ve vnitřním zdivu a příčkách : 111/109+107a : (1,5)*3						
					4,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109/120 : (1,4)*2		2,80000				
		112/116 : 1,4		1,40000				
		113/119 : 1,4		1,40000				
		113/101 : 1,5		1,50000				
		112/105 : (1,3)*2		2,60000				
		113/117 : 1,4		1,40000				
		otvory v obvodovém zdivu :						
		103 : (2)*3		6,00000				
195	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	9,18000	3 092,41	28 388,32	801-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : vybourání schodiště a rampy v prostoru zásobování : (4,5*1,2)*1,7		9,18000				
196	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	0,66000	341,73	225,54	801-3	RTS 23/ II
		základovém nebo nadzákladovém, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : otvory v příčkách : 1N.17/1N.16 : 0,3*2,2		0,66000				
197	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	6,16000	183,93	1 133,01	801-3	RTS 23/ II
		základovém nebo nadzákladovém, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : otvory v příčkách : 1N.15/1N.16 : 0,9*2,2 1N.19/1N.16 : 0,9*2,2 1N.20/1N.16 : 1*2,2		6,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
198	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : otvory ve vnitřním nosném zdivu : 1N.04/1N.11 : (1*2,2)*0,45 1N.02/1N.08 : (0,8*2,2)*0,3 Mezisoučet otvory v obvodovém zdivu : 1N.21 okno : (1,5*3)*0,4-(1,2*1,5)*0,4 1N.02 okno : (1,5*4)*0,5-(0,6*1,8)*0,5 Mezisoučet	m3	5,05800	1 350,16	6 829,11	801-3	RTS 23/ II
					0,99000			
					0,52800			
					1,51800			
					1,08000			
					2,46000			
					3,54000			
199	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : viz. položka oprava omítek stěn - hrubých : 944,05 viz. položka oprava omítek stropů - hrubých : 102,98	m2	1 047,03000	34,69	36 321,47	800-784	RTS 23/ II
					944,05000			
					102,98000			
200	96.OK.P.	Demontáž stávajícího přístřešku zařízení VZT viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : stávající venkovní přístřešek zařízení VZT : kompletní demontáž ocelové konstrukce přístřešku včetně plechové krytiny, včetně odvozu a likvidace : 1	kus	1,00000	8 671,84	8 671,84		Vlastní
					1,00000			
Díl: 97		Prorážení otvorů				143 094,07		
201	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm stavební výpomoc : silnoproud : 145 slaboproud : 90	m	235,00000	67,26	15 806,10	801-3	RTS 23/ II
					145,00000			
					90,00000			
202	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm stavební výpomoc :	m	85,00000	116,93	9 939,05	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		silnoproud : 85		85,00000				
203	974049187R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm stavební výpomoc : ZTI - drážka v základech : (0,6)*7	m	4,20000	1 659,67	6 970,61	801-3	RTS 23/ II
				4,20000				
204	974049185R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm stavební výpomoc : ZTI - drážka v základech : (0,6)*9	m	5,40000	1 269,35	6 854,49	801-3	RTS 23/ II
				5,40000				
205	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm stavební výpomoc : silnoproud : 266 slaboproud : 40	kus	306,00000	62,69	19 183,14	801-3	RTS 23/ II
				266,00000				
				40,00000				
206	973031344R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm stavební výpomoc : silnoproud (kapsa 1x0,7m) : (3)*3	kus	9,00000	307,50	2 767,50	801-3	RTS 23/ II
				9,00000				
207	971033122R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm základovém nebo nadzákladovém, stavební výpomoc : silnoproud : 120 slaboproud : 40	kus	160,00000	40,58	6 492,80	801-3	RTS 23/ II
				120,00000				
				40,00000				
208	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, stavební výpomoc : silnoproud : 5 slaboproud : 2	kus	7,00000	92,73	649,11	801-3	RTS 23/ II
				5,00000				
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
209	971033451R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, stavební výpomoc : VZT : 1	kus	1,00000	548,10	548,10	801-3	RTS 23/ II
210	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, stavební výpomoc : VZT : (1*0,7)*0,45*1 (0,7*0,4)*0,45*1 (0,35*0,75)*0,45*5 (0,85*0,45)*0,45*1	m3	1,20375	2 216,82	2 668,50	801-3	RTS 23/ II
211	972054131R00	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 120 mm bez odstranění podlahy a násypu, stavební výpomoc : silnoproud : (10)*2	kus	20,00000	158,35	3 167,00	801-3	RTS 23/ II
212	972054491R00	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm bez odstranění podlahy a násypu, stavební výpomoc : VZT : (0,8*1)*0,25	m3	0,20000	8 672,87	1 734,57	801-3	RTS 23/ II
213	970031030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm stavební výpomoc : ZTI+ÚT : (0,45)*18	m	8,10000	1 800,00	14 580,00	801-3	RTS 23/ II
214	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm stavební výpomoc :	m	2,70000	1 801,37	4 863,70	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZTI+ÚT : (0,45)*6		2,70000				
215	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	1,80000	5 000,00	9 000,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc :						
		VZT : (0,45)*4		1,80000				
216	970031300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	1,35000	6 000,00	8 100,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc :						
		VZT : (0,45)*3		1,35000				
217	970051030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 30 mm	m	4,00000	1 950,00	7 800,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc :						
		ZTI+ÚT : (0,25)*16		4,00000				
218	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	1,35000	1 868,86	2 522,96	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc :						
		ZTI : (0,45)*3		1,35000				
219	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	1,05000	3 200,00	3 360,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc :						
		ZTI - prostup v základech : (0,6)*1		0,60000				
		ZTI : (0,45)*1		0,45000				
220	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	1,80000	6 500,00	11 700,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc :						
		ZTI - prostup v základech : (0,6)*3		1,80000				
221	970056030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, d 30 mm	m	4,00000	1 096,61	4 386,44	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomoc :						
		ZTI+ÚT : (0,25)*16		4,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				105 733,59		
222	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	234,96354	450,00	105 733,59	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě				120 448,11		
223	711111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	49,54500	31,35	1 553,24	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : doplnění hydroizolace : (75)*0,6		45,00000				
		Mezisoučet		45,00000				
		rozšíření stávajících základů 1.NP : doplnění hydroizolace : 102/110 : (1,25*0,45)*2 114/117 : (1,5*0,45)*2 (1,05*0,45)*2 115/126 : (1,25*0,45)*2		1,12500 1,35000 0,94500 1,12500				
		Mezisoučet		4,54500				
224	11163161R	Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; podklad: beton, minerální; ředidlo: organické	kg	17,34075	102,22	1 772,57	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : doplnění hydroizolace : ((75)*0,6)*0,35		15,75000				
		Mezisoučet		15,75000				
		rozšíření stávajících základů 1.NP : doplnění hydroizolace : (4,545)*0,35		1,59075				
		Mezisoučet		1,59075				
225	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	49,54500	137,75	6 824,82	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : doplnění hydroizolace : (75)*0,6		45,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		45,00000				
		rozšíření stávajících základů 1.NP :						
		doplnění hydroizolace :						
		102/110 : (1,25*0,45)*2		1,12500				
		114/117 : (1,5*0,45)*2		1,35000				
		(1,05*0,45)*2		0,94500				
		115/126 : (1,25*0,45)*2		1,12500				
		Mezisoučet		4,54500				
226	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	56,97675	188,00	10 711,63	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu :						
		doplnění hydroizolace : (75)*0,6		45,00000				
		Mezisoučet		45,00000				
		rozšíření stávajících základů 1.NP :						
		doplnění hydroizolace : 4,545		4,54500				
		Mezisoučet		4,54500				
		prořez, přesahy 15% : (45+4,545)*0,15		7,43175				
		Mezisoučet		7,43175				
227	711823121RT1	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, , bez dodávky fólie	m2	75,27500	81,18	6 110,82	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		vnější líc stěn 1.PP (v místě KZS z XPS tl. 140mm) : (4,7+12,3+4,8+2,7)*2,25		55,12500				
		vnější líc stěn 1.NP (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm a okapového chodníku) : (30,3+8+2)*0,5		20,15000				
228	28323115R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE	m2	86,56625	61,11	5 290,06	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		vnější líc stěn 1.PP (v místě KZS z XPS tl. 140mm) : (4,7+12,3+4,8+2,7)*2,25		55,12500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vnější líc stěn 1.NP (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : (30,3+8+2)*0,5		20,15000				
		Mezisoučet		75,27500				
		prořez, přesahy 15% : 75,275*0,15		11,29125				
		Mezisoučet		11,29125				
229	711823129R00	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , bez dodávky lišty	m	40,30000	95,40	3 844,62	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		vnější líc stěn 1.NP (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm a okapového chodníku) : 30,3+8+2		40,30000				
230	55326200R	lišta ukončovací; k uchycení vrchní hrany nopové fólie; materiál ocel; š = 102,0 mm; l = 2 000 mm	kus	23,00000	259,65	5 971,95	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		vnější líc stěn 1.NP (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm a okapového chodníku) : 23		23,00000				
231	711191272RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	84,52500	71,01	6 002,12	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		vnější líc stěn 1.PP včetně obalení drenáže (v místě KZS z XPS tl. 140mm) : (4,7+12,3+4,8+2,7)*(2,25+1,2)		84,52500				
232	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	97,20375	25,00	2 430,09	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		vnější líc stěn 1.PP včetně obalení drenáže (v místě KZS z XPS tl. 140mm) : (4,7+12,3+4,8+2,7)*(2,25+1,2)		84,52500				
		Mezisoučet		84,52500				
		prořez, přesahy 15% : 84,525*0,15		12,67875				
		Mezisoučet		12,67875				
233	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	75,04500	584,10	43 833,78	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		vnější líc stěn 1.PP (v místě KZS z XPS tl. 140mm) : (4,7+12,3+4,8+2,7)*2,25		55,12500				
		vnější líc stěn 1.NP (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : (23,2+8+2)*0,6		19,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
234	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky <i>viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 27,86000</i>	m2	27,86000	67,32	1 875,54	800-711	RTS 23/ II
					27,86000			
235	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti <i>viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :</i>	m2	27,86000	355,95	9 916,77	800-711	RTS 23/ II
		<i>1.PP :</i>						
		<i>1P.05 : 5,86</i>			5,86000			
		<i>1P.06 : 8,06</i>			8,06000			
		<i>Mezisoučet</i>			13,92000			
		<i>1.NP :</i>						
		<i>1N.09 : 1,73</i>			1,73000			
		<i>1N.10 : 3,23</i>			3,23000			
		<i>1N.13 : 3,47</i>			3,47000			
		<i>(0,9+1)*2,2</i>			4,18000			
		<i>1N.14 : 1,33</i>			1,33000			
		<i>Mezisoučet</i>			13,94000			
236	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna <i>viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :</i>	m	40,30000	181,80	7 326,54	800-711	RTS 23/ II
		<i>1.PP :</i>						
		<i>1P.05 : 9,3-(0,8+1,4)</i>			7,10000			
		<i>1P.06 : 15,3-(0,8+1,4)</i>			13,10000			
		<i>Mezisoučet</i>			20,20000			
		<i>1.NP :</i>						
		<i>1N.09 : 5,35-(0,7)</i>			4,65000			
		<i>1N.10 : 7,25-(0,7*3)</i>			5,15000			
		<i>1N.13 : 7,65-(0,7*2)</i>			6,25000			
		<i>1N.14 : 4,75-(0,7)</i>			4,05000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			20,10000			
237	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů <i>viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :</i> 1.NP : 1N.13 : 2,2	m	2,20000	197,10	433,62	800-711	RTS 23/ II
				2,20000				
238	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou <i>viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :</i> 1.NP : 1N.13 : 2	kus	2,00000	516,60	1 033,20	800-711	RTS 23/ II
				2,00000				
239	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	4,80000	1 149,32	5 516,74	800-711	RTS 23/ II
Díl: 713		Izolace tepelné			300 351,50			
240	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálů <i>viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :</i> podlahy 1.NP (nepodsklepená část) : 1N.04 : 6,58 1N.05 : 3,07 1N.06 : 2,82 1N.07 : 6,56 1N.08 : 5,43 1N.09 : 1,73 1N.10 : 3,23 1N.11 : 94,15 1N.20 : 30,03 1N.22 : 13,92	m2	167,52000	76,14	12 754,97	800-713	RTS 23/ II
				6,58000				
				3,07000				
				2,82000				
				6,56000				
				5,43000				
				1,73000				
				3,23000				
				94,15000				
				30,03000				
				13,92000				
241	28375850R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: GREY; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,030 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E	m2	351,79200	40,36	14 198,33	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : podlahy 1.NP (nepodsklepená část) : 1N.04 : 6,58*2 1N.05 : 3,07*2 1N.06 : 2,82*2 1N.07 : 6,56*2 1N.08 : 5,43*2 1N.09 : 1,73*2 1N.10 : 3,23*2 1N.11 : 94,15*2 1N.20 : 30,03*2 1N.22 : 13,92*2 Mezisoučet prořez 5% : (335,04)*0,05 Mezisoučet						
				13,16000				
				6,14000				
				5,64000				
				13,12000				
				10,86000				
				3,46000				
				6,46000				
				188,30000				
				60,06000				
				27,84000				
				335,04000				
				16,75200				
				16,75200				
242	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	706,40500	35,55	25 112,70	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : podlahy 1.PP : 82,96 podlahy 1.NP : 286,12 Mezisoučet montáž fólie na tepelnou izolaci střechy z MW tl. 2x120mm : 25,75*13,1 Mezisoučet						
				82,96000				
				286,12000				
				369,08000				
				337,32500				
				337,32500				
243	28323203R	fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,10 mm; š = 2 000 mm; l = 25,000 m	m2	405,98800	8,55	3 471,20	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : podlahy 1.PP : 82,96 podlahy 1.NP : 286,12 Mezisoučet						
				82,96000				
				286,12000				
				369,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prořez 10% : (369,08)*0,1			36,90800			
		Mezisoučet			36,90800			
244	59244320.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 155 g/m ² ; PP, HDPE; sd do 0,02 m	m ²	377,80400	55,17	20 843,45	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		fólie na tepelnou izolaci střechy z MW tl. 2x120mm : 25,75*13,1		337,32500				
		Mezisoučet			337,32500			
		prořez, přesahy 12% : 337,325*0,12			40,47900			
		Mezisoučet			40,47900			
245	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m ²	72,36000	367,65	26 603,15	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		zateplení fasády v konstrukci mansardové střechy MW tl. 140mm : (1+5,1+23+23,2+8)*1,2		72,36000				
246	713131121X1R	Montáž tepelné izolace stěn přichycením drátem - příplatek za složitou montáž	m ²	72,36000	85,50	6 186,78		Vlastní
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		zateplení fasády v konstrukci mansardové střechy MW tl. 140mm : (1+5,1+23+23,2+8)*1,2		72,36000				
247	631509696R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 60 kg/m ³ ; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A1	m ²	75,97800	432,25	32 841,49	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		zateplení fasády v konstrukci mansardové střechy : (1+5,1+23+23,2+8)*1,2		72,36000				
		Mezisoučet			72,36000			
		prořez 5% : 72,36*0,05			3,61800			
		Mezisoučet			3,61800			
248	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m ²	318,15000	76,14	24 223,94	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		montáž zateplení střechy z MW tl. 2x120mm : 25,25*12,6		318,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
249	631508593R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A1	m2	668,11500	180,53	120 614,80	SPCM	RTS 23/ II
		zateplení střechy z MW tl. 2x120mm : (25,25*12,6)*2		636,30000				
		Mezisoučet		636,30000				
		prořez 5% : 636,3*0,05		31,81500				
		Mezisoučet		31,81500				
250	713182213RT1	Izolace foukaná do střešních konstrukcí, celulózová	m3	4,00000	1 579,50	6 318,00	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		zateplení střechy v tl. 200mm : (8*2,5)*0,2		4,00000				
251	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,45000	2 931,71	7 182,69	800-713	RTS 23/ II
Díl: 728 Vzduchotechnika						5 785,65		
252	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	4,00000	250,00	1 000,00	800-728	RTS 23/ II
		viz. výpis zámečnických výrobků+pohledy+technická zpráva :						
		Z19 : 1		1,00000				
		Z20 : 1		1,00000				
		Z22 : 1		1,00000				
		Z23 : 1		1,00000				
253	728415112R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,	kus	1,00000	250,00	250,00	800-728	RTS 23/ II
		viz. výpis zámečnických výrobků+pohledy+technická zpráva :						
		Z24 : 1		1,00000				
254	728.V.M.	Dodávka hliníkových fasádních větracích mřížek	kus	5,00000	900,00	4 500,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+pohledy+technická zpráva :						
		Z19 : 1		1,00000				
		Z20 : 1		1,00000				
		Z22 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z23 : 1		1,00000				
		Z24 : 1		1,00000				
255	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	0,62000	57,50	35,65	800-728	RTS 23/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské						34 673,11		
256	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	15,00000	57,00	855,00	800-764	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+pohledy+technická zpráva : 15		15,00000				
257	764554491R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu montáž trub Ti-Zn odpadních kruhových	m	15,00000	988,00	14 820,00	800-764	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+pohledy+technická zpráva : 15		15,00000				
258	764554403R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu dodávka a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 120 mm	m	12,00000	1 071,60	12 859,20	800-764	RTS 23/ II
		viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP+pohledy+technická zpráva : K02 : 12		12,00000				
259	764259411R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	1,00000	1 424,05	1 424,05	800-764	RTS 23/ II
		viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP+pohledy+technická zpráva : K02 : 1		1,00000				
260	764-MTZ. OTVOR	Zřízení montážních otvorů ve střeše, rozměr 1x1m, včetně zpětného doplnění skladby střechy	kus	3,00000	1 306,25	3 918,75		Vlastní
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : - zřízení otvorů ve stávající skladbě střechy (plechová krytina na dřevěném bednění) včetně jejího zpětného doplnění po ukončení prací na zateplení střechy : pro montáž tepelné izolace (MW 2x 120mm) na hlavní střeše : 2 pro montáž foukané celulózové izolace na střeše spojovacího krčku : 1		2,00000				
261	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,35000	338,77	796,11	800-764	RTS 23/ II
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						76 812,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
262	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : podbití mansardové střechy (demontáž z důvodu provedení zateplení fasády) : (1+5,1+23+23,2+8)*0,9	m2	54,27000	120,00	6 512,40	800-766	RTS 23/ II
263	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : podbití mansardové střechy (demontáž z důvodu provedení zateplení fasády) : (1+5,1+23+23,2+8)*0,9	m2	54,27000	30,09	1 632,98	800-766	RTS 23/ II
264	766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : podbití mansardové střechy : (0,9)*60	m	54,00000	157,37	8 497,98	800-766	RTS 23/ II
265	60510062R	Lat' dřevina: SM; jakost: I; tl. = 40 mm; šířka = 60 mm; povrchová úprava: impregnace viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : podbití mansardové střechy : (0,9)*60 Mezisoučet prořez 10% : 54*0,1 Mezisoučet	m	59,40000	28,47	1 691,12	SPCM	RTS 23/ II
266	766421223R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : podbití mansardové střechy : (1+5,1+23+23,2+8)*0,9	m2	54,27000	641,59	34 819,09	800-766	RTS 23/ II
267	61191684R	palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : podbití mansardové střechy : (1+5,1+23+23,2+8)*0,9 Mezisoučet prořez 10% : 54,27*0,1 Mezisoučet	m2	59,69700	374,18	22 337,42	SPCM	RTS 23/ II
268	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1,75000	754,91	1 321,09	800-766	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				162 160,71		
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

269	767-Z11	Dodávka a montáž venkovní přístupová ocelová rampa včetně zábradlí, podlaha z pororoštu, povrch. úprava žárovým zinkováním	kus	1,00000	64 220,00	64 220,00		Vlastní
-----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP+pohledy+technická zpráva :

Z11 - provedení včetně stavebních prací : 1

1,00000

270	767-Z13	Dodávka a montáž nerezový rám pod pračku 820x910x400mm, konstrukce jekl 50x50x5mm+100x50x5mm+děrovaný plech tl. 2mm	kus	2,00000	11 685,00	23 370,00		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP+technická zpráva :

Z13 : 2

2,00000

271	767-Z14	Dodávka a montáž nerezový rám pod sušičku 1115x790x400mm, konstrukce jekl 50x50x5mm+100x50x5mm+děrovaný plech tl. 2mm	kus	1,00000	12 920,00	12 920,00		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP+technická zpráva :

Z14 : 1

1,00000

272	767-Z15	Dodávka a montáž ocelové schodiště v kotelně včetně zábradlí, podlaha a stupně z pororoštu, povrch. úprava žárovým zinkováním	kus	1,00000	42 655,00	42 655,00		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.PP+technická zpráva :

Z15 : 1

1,00000

273	767-POR.	Dodávka a montáž pororoštvých krytů šachet a jímek, povrch. úprava žárovým zinkováním	m2	3,57250	4 275,00	15 272,44		Vlastní
-----	----------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.PP a 1.NP+technická zpráva :

Z25 kotelna : 0,4*0,4

0,16000

Mezisoučet

0,16000

venkovní pororošty u trafostanice E.ON :

Z47 : 2,5*0,75

1,87500

Z48 : (0,75*0,4)*2

0,60000

Z49 : 0,75*1,25

0,93750

Mezisoučet

3,41250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
274	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,35000	1 584,37	3 723,27	800-767	RTS 23/ II

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	178 437,26					
275	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	169,67000	10,00	1 696,70	800-771	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

1.PP : 47,19

47,19000

1.NP : 122,48

122,48000

276	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	169,67000	35,00	5 938,45	800-771	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	------------

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

1.PP : 47,19

47,19000

1.NP : 122,48

122,48000

277	24592120R	Penetrace akrylátová; funkce: adhezni můstek; podklad: beton, keramika, kámen; ředidlo: voda (disperzní)	kg	33,93400	16,00	542,94	SPCM	RTS 23/ II
-----	-----------	--	----	----------	-------	--------	------	------------

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

1.PP : 47,19*0,2

9,43800

1.NP : 122,48*0,2

24,49600

278	771575109RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	169,67000	500,00	84 835,00	800-771	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	------------

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

1.PP :

1P.04 : 10,23

10,23000

1P.05 : 5,86

5,86000

1P.06 : 8,06

8,06000

1P.07 : 8,92

8,92000

1P.08 : 8,96

8,96000

1P.09 : 4,06

4,06000

1P.13 : 1,1

1,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		47,19000				
		1.NP :						
		1N.04 : 6,58		6,58000				
		1N.07 : 6,56		6,56000				
		1N.08 : 5,43		5,43000				
		1N.09 : 1,73		1,73000				
		1N.10 : 3,23		3,23000				
		1N.11 : 94,15		94,15000				
		1N.13 : 3,47		3,47000				
		1N.14 : 1,33		1,33000				
		Mezisoučet		122,48000				
279	597-DL1	Dodávka keramická dlažba, formát 300x300x8mm, slinutá, povrch hladký matný, protiskluznost R10/B	m2	83,64832	268,00	22 417,75		Vlastní
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.PP : $47,19+(31,8)*0,08$		49,73400				
		1.NP : $(122,48-94,15)+(1,4)*0,08$		28,44200				
		Mezisoučet		78,17600				
		prořez 7% : $78,176*0,07$		5,47232				
		Mezisoučet		5,47232				
280	597-DL2	Dodávka keramická dlažba, formát 300x300x8mm, slinutá, povrch reliéfní matný, protiskluznost R11/B	m2	100,74050	365,00	36 770,28		Vlastní
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.11 : 94,15		94,15000				
		Mezisoučet		94,15000				
		prořez 7% : $94,15*0,07$		6,59050				
		Mezisoučet		6,59050				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
281	771475014RT7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	33,20000	140,00	4 648,00	800-771	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.PP :						
		1P.04 : 13,7-(0,8*2+1+0,6)		10,50000				
		1P.07 : 18,7-(0,8*2+0,9+3,45+2,15+1)		9,60000				
		1P.08 : 13,3-(0,8*2)		11,70000				
		Mezisoučet		31,80000				
		1.NP :						
		1N.04 : (0,4)*2		0,80000				
		1N.07 : (0,3)*2		0,60000				
		Mezisoučet		1,40000				
282	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	33,20000	20,00	664,00	800-771	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.PP :						
		1P.04 : 13,7-(0,8*2+1+0,6)		10,50000				
		1P.07 : 18,7-(0,8*2+0,9+3,45+2,15+1)		9,60000				
		1P.08 : 13,3-(0,8*2)		11,70000				
		Mezisoučet		31,80000				
		1.NP :						
		1N.04 : (0,4)*2		0,80000				
		1N.07 : (0,3)*2		0,60000				
		Mezisoučet		1,40000				
283	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	190,35000	60,00	11 421,00	800-771	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.PP :						
		spára keramická dlažba /keramický sokl : 31,8		31,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		spára keramická dlažba /keramický obklad : 35,6		35,60000				
		spára PVC podlaha /keramický obklad : 2,1+1,65		3,75000				
		Mezisoučet		71,15000				
		1.NP :						
		spára keramická dlažba /keramický sokl : 1,4		1,40000				
		spára keramická dlažba /keramický obklad : 117,8		117,80000				
		Mezisoučet		119,20000				
284	771577133RS7	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 7 mm, šířka profilu 26 mm	m	7,20000	230,00	1 656,00	800-771	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.PP : 2,4		2,40000				
		1.NP : 4,8		4,80000				
285	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4,60000	1 705,90	7 847,14	800-771	RTS 23/ II
Díl: 773 Podlahy teracové						5 140,20		
286	773991001R00	Ostatní práce broušení teracových podlah dvojnásobné	m2	5,42000	767,00	4 157,14	800-773	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.02 : 5,42		5,42000				
287	783897123R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na silikonové bázi, pro exteriér, jednonásobný	m2	5,42000	134,50	728,99	800-783	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.02 : 5,42		5,42000				
288	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5,20000	48,86	254,07	800-773	RTS 23/ II
Díl: 776 Podlahy povlakové						249 972,71		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
289	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	227,94400	23,75	5 413,67	800-775	RTS 23/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.PP : 36,87				36,87000		
		1.NP : 163,64				163,64000		
		Mezisoučet				200,51000		
		schodiště 1.PP až 1.NP (1P.11+1N.02) :						
		stupnice : (1,2)*16*0,3				5,76000		
		podstupnice : (1,2)*18*0,18				3,88800		
		mezipodesta : 4				4,00000		
		Mezisoučet				13,64800		
		schodiště 1.PP až 1.NP (1P.01+1N.21) :						
		stupnice : (0,9)*14*0,25+(1,25)*4*0,3				4,65000		
		podstupnice : (0,9)*16*0,19+(1,25)*5*0,16				3,73600		
		mezipodesty : 2,1+3,3				5,40000		
		Mezisoučet				13,78600		
290	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	227,94400	38,00	8 661,87	800-775	RTS 23/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.PP : 36,87				36,87000		
		1.NP : 163,64				163,64000		
		Mezisoučet				200,51000		
		schodiště 1.PP až 1.NP (1P.11+1N.02) :						
		stupnice : (1,2)*16*0,3				5,76000		
		podstupnice : (1,2)*18*0,18				3,88800		
		mezipodesta : 4				4,00000		
		Mezisoučet				13,64800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schodiště 1.PP až 1.NP (1P.01+1N.21) : stupnice : (0,9)*14*0,25+(1,25)*4*0,3 podstupnice : (0,9)*16*0,19+(1,25)*5*0,16 mezipodesty : 2,1+3,3 Mezisoučet						
				4,65000				
				3,73600				
				5,40000				
				13,78600				
291	24592120R	Penetrace akrylátová; funkce: adhezni můstek; podklad: beton, keramika, kámen; ředidlo: voda (disperzní)	kg	45,58880	15,20	692,95	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.PP : 36,87*0,2 1.NP : 163,64*0,2 schodiště 1.PP až 1.NP (1P.11+1N.02) : 13,648*0,2 schodiště 1.PP až 1.NP (1P.01+1N.21) : 13,786*0,2						
				7,37400				
				32,72800				
				2,72960				
				2,75720				
292	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	209,91000	209,00	43 871,19	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.PP : 1P.01 : 6,38 1P.02 : 7,23 1P.03 : 8,14 1P.11 : 15,12 Mezisoučet 1.NP : 1N.03 : 3,07 1N.05 : 3,07 1N.06 : 2,82 1N.12 : 8,67 1N.15 : 8,72 1N.16 : 32,52						
				6,38000				
				7,23000				
				8,14000				
				15,12000				
				36,87000				
				3,07000				
				3,07000				
				2,82000				
				8,67000				
				8,72000				
				32,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.17 : 23,48		23,48000				
		1N.18 : 17,44		17,44000				
		1N.19 : 10,35		10,35000				
		1N.20 : 30,03		30,03000				
		1N.21 : 9,55		9,55000				
		1N.22 : 13,92		13,92000				
		Mezisoučet		163,64000				
		schodiště z 1.PP do 1.NP :						
		mezipodesty (1P.01+1N.21) : 2,1+3,3		5,40000				
		mezipodesta (1P.11+1N.02) : 4		4,00000				
		Mezisoučet		9,40000				
293	776220110RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž,	m	36,80000	532,00	19 577,60	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		schodiště z 1.PP do 1.NP :						
		1P.01+1N.21 : (0,9)*14+(1,25)*4		17,60000				
		1P.11+1N.02 : (1,2)*16		19,20000				
294	776220200RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,	m	42,25000	361,00	15 252,25	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		schodiště z 1.PP do 1.NP :						
		1P.01+1N.21 : (0,9)*16+(1,25)*5		20,65000				
		1P.11+1N.02 : (1,2)*18		21,60000				
295	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	280,00000	42,75	11 970,00	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.PP : 40		40,00000				
		1.NP : 150		150,00000				
		schodiště 1.PP až 1.NP (1P.11+1N.02) : 45		45,00000				
		schodiště 1.PP až 1.NP (1P.01+1N.21) : 45		45,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
296	28412303R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m2	236,04790	465,50	109 880,30	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.PP : 36,87			36,87000			
		1.NP : 163,64			163,64000			
		Mezisoučet			200,51000			
		soklíky 1.PP až 1.NP : (48,6+186,05)*0,06			14,07900			
		Mezisoučet			14,07900			
		prořez, ztratné 10% : (200,51+14,079)*0,1			21,45890			
		Mezisoučet			21,45890			
297	28412344R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 020,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 3,50 mm; heterogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast komerční	m2	31,49410	294,50	9 275,01	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		schodiště 1.PP až 1.NP (1P.11+1N.02) :						
		stupnice : (1,2)*16*0,3			5,76000			
		podstupnice : (1,2)*18*0,18			3,88800			
		mezipodesta : 4			4,00000			
		soklíky : 11,76*0,06			0,70560			
		Mezisoučet			14,35360			
		schodiště 1.PP až 1.NP (1P.01+1N.21) :						
		stupnice : (0,9)*14*0,25+(1,25)*4*0,3			4,65000			
		podstupnice : (0,9)*16*0,19+(1,25)*5*0,16			3,73600			
		mezipodesty : 2,1+3,3			5,40000			
		soklíky : 8,19*0,06			0,49140			
		Mezisoučet			14,27740			
		prořez, ztratné 10% : (14,3536+14,2774)*0,1			2,86310			
		Mezisoučet			2,86310			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
298	776421200R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta	m	254,60000	35,00	8 911,00	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.PP :						
		1P.01 : 10,8-(0,9+0,6+0,9)			8,40000			
		1P.02 : 12,7-(0,9+0,8*3)			9,40000			
		1P.03 : 12,8-(0,8)			12,00000			
		1P.11 : 19,7-(0,9)			18,80000			
		Mezisoučet			48,60000			
		1.NP :						
		1N.03 : 8-(0,9)			7,10000			
		1N.05 : 7,3-(0,8)			6,50000			
		1N.06 : 7,1-(0,7)			6,40000			
		1N.12 : 13,5-(0,8+0,7)			12,00000			
		1N.15 : 13,1-(0,8)			12,30000			
		1N.16 : 44,7-(0,9*3+0,8*5+0,7+1,1)			36,20000			
		1N.17 : 20,9-(0,8)			20,10000			
		1N.18 : 16,8-(0,8)			16,00000			
		1N.19 : 13,8-(0,8)			13,00000			
		1N.20 : 33,1-(1,1+0,9+2,1)			29,00000			
		1N.21 : 3,2+0,65+3,75+0,3*2+2+1,2+2,75+0,2-(1,5+0,9)			11,95000			
		1N.22 : 16,4-(0,9)			15,50000			
		Mezisoučet			186,05000			
		schodiště 1.PP až 1.NP (1P.11+1N.02 ramena+mezipodesta) : (2,4*2)*1,2+(2,4+1,8*2)			11,76000			
		schodiště 1.PP až 1.NP (1P.01+1N.21 ramena+mezipodesta) : (1,6*2)*1,2+(1,85+1,25*2)			8,19000			
		Mezisoučet			19,95000			
299	28342455R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 13,3 mm; h = 60,0 mm; 7 barev	m	267,33000	35,00	9 356,55	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP :						
		1P.01 : 10,8-(0,9+0,6+0,9)			8,40000			
		1P.02 : 12,7-(0,9+0,8*3)			9,40000			
		1P.03 : 12,8-(0,8)			12,00000			
		1P.11 : 19,7-(0,9)			18,80000			
		Mezisoučet			48,60000			
		1.NP :						
		1N.03 : 8-(0,9)			7,10000			
		1N.05 : 7,3-(0,8)			6,50000			
		1N.06 : 7,1-(0,7)			6,40000			
		1N.12 : 13,5-(0,8+0,7)			12,00000			
		1N.15 : 13,1-(0,8)			12,30000			
		1N.16 : 44,7-(0,9*3+0,8*5+0,7+1,1)			36,20000			
		1N.17 : 20,9-(0,8)			20,10000			
		1N.18 : 16,8-(0,8)			16,00000			
		1N.19 : 13,8-(0,8)			13,00000			
		1N.20 : 33,1-(1,1+0,9+2,1)			29,00000			
		1N.21 : 3,2+0,65+3,75+0,3*2+2+1,2+2,75+0,2-(1,5+0,9)			11,95000			
		1N.22 : 16,4-(0,9)			15,50000			
		Mezisoučet			186,05000			
		schodiště 1.PP až 1.NP (1P.11+1N.02 ramena+mezipodesta) : (2,4*2)*1,2+(2,4+1,8*2)			11,76000			
		schodiště 1.PP až 1.NP (1P.01+1N.21 ramena+mezipodesta) : (1,6*2)*1,2+(1,85+1,25*2)			8,19000			
		Mezisoučet			19,95000			
		prořez, ztratné 5% : (48,6+186,05+19,95)*0,05			12,73000			
		Mezisoučet			12,73000			
300	776981121RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	23,00000	209,00	4 807,00	800-775	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP : 4,8		4,80000				
		1.NP : 18,2		18,20000				
301	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	0,93000	2 476,69	2 303,32	800-775	RTS 23/ II

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot			36 567,62			
302	777812121R00	Nátěr epoxidový, podlah ve výrobních prostorech, skladech, na parkovacích plochách a v garážích, pro normálně až středně těžké mechanické a chemické zatížení, skladba: penetrace, 2xnátěr	m2	58,43000	617,50	36 080,53	800-773	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

1.PP :

1P.10 : 36,6+(29,5)*0,1

39,55000

1P.12 : 6,37+(10,1)*0,1

7,38000

Mezisoučet

46,93000

1.NP :

1N.01 : 11,5

11,50000

Mezisoučet

11,50000

303	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,35000	360,81	487,09	800-773	RTS 23/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	------------

Díl: 781		Obklady keramické			409 274,95			
304	781101121R00	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce	m2	326,43500	35,00	11 425,23	800-771	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

1.PP : 80,385

80,38500

1.NP : 246,05

246,05000

305	58581697.AR	Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; podklad: beton, keramika, minerální, nátěr, kámen; ředidlo: voda (disperzní)	kg	19,58610	158,00	3 094,60	SPCM	RTS 23/ II
-----	-------------	--	----	----------	--------	----------	------	------------

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

1.PP : 80,385*0,06

4,82310

1.NP : 246,05*0,06

14,76300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
306	781475120RU4	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	326,43500	550,00	179 539,25	800-771	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

1.PP :

1P.03 : (1,5+0,6)*2 4,20000

1P.04 : (1,05+0,6)*2 3,30000

1P.05 : (9,3)*2,45 22,78500

-(1,4*2,45)-(0,8*2)-(0,9*0,6)*2 -6,11000

1P.06 : (15,3)*2,45 37,48500

-(1,4*2,45)-(0,8*2)-(0,9*0,6)*3 -6,65000

1P.07 : (0,9+3,45+2,15+1)*2,45 18,37500

1P.13 : (4,2)*2 8,40000

-(0,7*2) -1,40000

Mezisoučet **80,38500**

1.NP :

1N.04 : (10,55)*2 21,10000

-(0,9*2)*3 -5,40000

1N.07 : (10,3)*2,8 28,84000

(1+2*2)*0,35+(1*0,35) 2,10000

-(0,9*2)*2-(0,7*2)-(1,5*1,8) -7,70000

1N.08 : (10,05)*2,8 28,14000

-(0,8*2)*2 -3,20000

1N.09 : (5,35)*2 10,70000

-(0,7*2) -1,40000

1N.10 : (7,25)*2 14,50000

-(0,7*2)*3 -4,20000

1N.11 : (51,8+8,7)*2,8 169,40000

(1+2,05*2)*0,35*2+(1*0,35)*2 4,27000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(0,9*2)*4-(0,8*2)-(0,7*2)-(1,5*1,8)*8$ 1N.13 : (7,65)*2,4 (1,45)*0,1 $-(0,7*2)*2$ 1N.14 : (4,75)*1,2 (0,9)*0,15 $-(0,7*1,2)$ Mezisoučet				-31,80000 18,36000 0,14500 -2,80000 5,70000 0,13500 -0,84000 246,05000		
307	597-K.O.	Dodávka keramický obklad, formát 600x300x8mm, rektifikovaný, povrch reliéfní matný viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.PP : 80,385 1.NP : 246,05 Mezisoučet prořez 7% : 326,435*0,07 Mezisoučet	m2	349,28545	496,00	173 245,58		Vlastní
						80,38500 246,05000 326,43500 22,85045 22,85045		
308	781419707R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : spárování keramického obkladu stěn silikonem : 1.PP až 1.NP : 250	m	250,00000	60,00	15 000,00	800-771	RTS 23/ II
						250,00000		
309	781497132RS1	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.PP : 1P.05 : 2,45 1P.06 : (2,45)*2 Mezisoučet	m	43,90000	230,00	10 097,00	800-771	RTS 23/ I
						2,45000 4,90000 7,35000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		1N.09 : (2,8)*8		22,40000				
		(2,05)*4+(1)*2		10,20000				
		1N.12 : 1,45+1,6		3,05000				
		1N.13 : 0,9		0,90000				
		Mezisoučet		36,55000				
310	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	4,30000	3 924,02	16 873,29	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				16 502,42		
311	783626001RT1	Nátěry truhlářských výrobků olejové impregnační 1x viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : nátěr palubkového podbití mansardové střechy : (1+5,1+23+23,2+8)*0,9*2	m2	108,54000	75,05	8 145,93	800-783	RTS 23/ II
				108,54000				
312	783626211RT3	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : nátěr palubkového podbití mansardové střechy : (1+5,1+23+23,2+8)*0,9	m2	54,27000	153,98	8 356,49	800-783	RTS 23/ II
				54,27000				
Díl: 784		Malby				95 647,17		
313	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 318 : 1587,06000	m2	1 587,06000	1,90	3 015,41	800-784	RTS 23/ II
				1 587,06000				
314	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásy 50 mm viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.PP-1.NP : 400	m	400,00000	4,75	1 900,00	800-784	RTS 23/ II
				400,00000				
315	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.PP-1.NP : 330	m2	330,00000	5,70	1 881,00	800-784	RTS 23/ II
				330,00000				
316	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.PP-1.NP : 440	m2	440,00000	23,75	10 450,00	800-784	RTS 23/ II
				440,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
317	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 587,06000	11,40	18 092,48	800-784	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

Odkaz na mn. položky pořadí 318 : 1587,06000

1 587,06000

318	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	1 587,06000	38,00	60 308,28	800-784	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	---------	------------

viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :

1.PP - stěny :

1P.01 : (15,1)*2,7

40,77000

(1+2*2)*0,8+(0,7+2*2)*0,1

4,47000

-(0,9*2)-(0,6*2)

-3,00000

1P.02 : (12,7)*2,7

34,29000

(0,9+2*2)*0,15*3

2,20500

-(0,9*2)-(0,8*2)*3

-6,60000

1P.03 : (12,8)*2,7

34,56000

-(0,8*2)

-1,60000

1P.04 : (13,7)*2,7

36,99000

-(0,8*2)*2

-3,20000

1P.05 : (9,3)*2,7

25,11000

(0,9+0,6)*2*0,4*2+(0,9+2*2)*0,15

3,13500

-(0,9*0,6)*2-(0,8*2)-(1,4*2,7)

-6,46000

1P.06 : (15,1)*2,7

40,77000

(0,9+0,6)*2*0,4*3+(0,9+2*2)*0,15

4,33500

-(0,9*0,6)*5-(1,45*2,7)-(0,8*2)

-8,21500

1P.07 : (18,6)*2,7

50,22000

(0,9+2*2)*0,1

0,49000

-(0,8*2)*2

-3,20000

1P.08 : (13,3)*2,7

35,91000

-(0,8*2)*2

-3,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1P.09 : (10,9)*2				21,80000		
		-(0,6*2)				-1,20000		
		1P.10 : (26,4)*4,25				112,20000		
		-(0,9*2)-(1,2*2)				-4,20000		
		1P.11 : (19,7)*2,7				53,19000		
		(1+2*2)*0,15				0,75000		
		-(0,9*2)				-1,80000		
		1P.12 : (11,6)*2,7				31,32000		
		-(1,2*2)				-2,40000		
		1P.13 : (4,2)*2,75				11,55000		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		Mezisoučet				497,59000		
		1.NP stěny :						
		1N.02 : (17,4)*3				52,20000		
		(1,5+3,1*2)*0,4+(1,5+2*2)*0,35				5,00500		
		-(1,5*3,1)-(1,1*2)*2-(0,8*2)				-10,65000		
		1N.03 : (7,15)*3				21,45000		
		(1+2*2)*0,45				2,25000		
		-(0,9*2)				-1,80000		
		1N.04 : (10,55)*3				31,65000		
		(1+2*2)*0,45+(0,9+2*2)*0,3+(0,9+2*2)*0,15				4,45500		
		-(0,9*2)*3-(0,8*2)				-7,00000		
		1N.05 : (7,3)*3				21,90000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1N.06 : (7,05)*3				21,15000		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		1N.07 : (10,3)*3				30,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(1,5+1,8)*2*0,4+(0,8+2*2)*0,15$				3,36000		
		$-(1,5*1,8)-(0,9*2)*2-(0,7*2)$				-7,70000		
		1N.08 : $(10,05)*3$				30,15000		
		$(0,9+2*2)*0,3+(0,9+2*2)*0,15$				2,20500		
		$-(0,8*2)*2$				-3,20000		
		1N.09 : $(5,35)*3$				16,05000		
		$-(0,7*2)$				-1,40000		
		1N.10 : $(7,3)*3$				21,90000		
		$(0,8+2*2)*0,3+(0,8+2*2)*0,15*2$				2,88000		
		$-(0,7*2)*3$				-4,20000		
		1N.11 : $(51,8+8,7)*2,9$				175,45000		
		$(1,5+1,8)*2*0,4*8+(1+2*2)*0,45*2+(1+2*2)*0,3+(1,2+2*2)*0,3$				28,68000		
		$-(0,9*2)*3-(1,5*1,8)*8-(1,1*2)-(0,7*2)-(0,8*2)$				-32,20000		
		1N.12 : $(13,5)*2,9$				39,15000		
		$(1,5+1,8)*2*0,4+(0,9+2*2)*0,15+(0,8+2*2)*0,15$				4,09500		
		$-(1,5*1,8)-(0,8*2)-(0,7*2)$				-5,70000		
		1N.13 : $(7,65)*2,9$				22,18500		
		$(1,45)*0,1$				0,14500		
		$-(0,7*2)*2$				-2,80000		
		1N.14 : $(4,75)*2,9$				13,77500		
		$(0,9+0,9)*2*0,4+(0,8+2*2)*0,1+(0,9)*0,15$				2,05500		
		$-(0,9*0,9)-(0,7*2)$				-2,21000		
		1N.15 : $(13,1)*2,9$				37,99000		
		$(1,5+1,8)*2*0,4+(0,9+2*2)*0,15$				3,37500		
		$-(1,5*1,8)-(0,8*2)$				-4,30000		
		1N.16 : $(44)*3$				132,00000		
		$(0,9+2,1*2)*0,2+(1,1+2*2)*0,15$				1,78500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(1,1*2)-(0,9*2)*3-(0,8*2)*5-(0,7*2)$				-17,00000		
		1N.17 : $(20,9)*2,9$				60,61000		
		$(1,5+1,8)*2*0,4*3+(0,9+2*2)*0,15$				8,65500		
		$-(1,5*1,8)*3-(0,8*2)$				-9,70000		
		1N.18 : $(16,8)*2,9$				48,72000		
		$(1,5+1,8)*2*0,4*2+(0,9+2*2)*0,15$				6,01500		
		$-(1,5*1,8)*2-(0,8*2)$				-7,00000		
		1N.19 : $(13,8)*2,9$				40,02000		
		$(1,5+1,8)*2*0,4+(0,9+2*2)*0,15$				3,37500		
		$-(1,5*1,8)-(0,8*2)$				-4,30000		
		1N.20 : $(33,1)*3$				99,30000		
		$(2,1+2,4*2)*0,3$				2,07000		
		$-(1,1*2)-(0,9*2)*2$				-5,80000		
		1N.21 : $(17,8)*3,7$				65,86000		
		$(1,5+3*2)*0,4+(1+2*2)*0,8+(1+2*2)*0,3$				8,50000		
		$-(1,5*3)-(0,9*2)*3$				-9,90000		
		1N.22 : $(16,4)*3$				49,20000		
		$(1,2+1,5)*2*0,4+(1+2*2)*0,15$				2,91000		
		$-(1,2*1,5)-(0,9*2)$				-3,60000		
		Mezisoučet				979,96500		
		1.PP - stropy (místnosti bez podhledů) :						
		1P.01 : 4,7				4,70000		
		1P.02 : 7,23				7,23000		
		1P.09 : 4,46				4,46000		
		1P.10 : 36,57				36,57000		
		1P.11 : 16,58				16,58000		
		1P.12 : 5,66				5,66000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				75,20000		
		1.NP - stropy (místnosti bez podhledů) :						
		1N.02 : 10				10,00000		
		1N.03 : 3,07				3,07000		
		1N.04 : 6,58				6,58000		
		1N.05 : 3,07				3,07000		
		1N.06 : 2,82				2,82000		
		1N.07 : 6,56				6,56000		
		1N.08 : 5,43				5,43000		
		1N.09 : 1,73				1,73000		
		1N.10 : 3,23				3,23000		
		1N.21 : 13,6				13,60000		
		1N.22 : 13,92				13,92000		
		Mezisoučet				70,01000		
		1.PP - stropy SDK :						
		1P.03 : 8,14				8,14000		
		1P.04 : 10,23				10,23000		
		1P.05 : 5,86				5,86000		
		1P.06 : 8,06				8,06000		
		1P.07 : 8,92				8,92000		
		1P.08 : 8,96				8,96000		
		Mezisoučet				50,17000		
		1.NP - stropy SDK :						
		1N.02 : 5,12				5,12000		
		1N.11 : 94,15				94,15000		
		1N.12 : 8,67				8,67000		
		1N.13 : 3,47				3,47000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.14 : 1,33		1,33000				
		1N.15 : 8,72		8,72000				
		1N.16 : 32,52		32,52000				
		1N.17 : 23,48		23,48000				
		1N.18 : 17,44		17,44000				
		1N.19 : 10,35		10,35000				
		1N.20 : 30,03		30,03000				
		1N.21 : 5,28		5,28000				
		Mezisoučet		240,56000				
		odečet keramického obkladu stěn : -326,435		-326,43500				
		Mezisoučet		-326,43500				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	204 073,48					
319	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	49,17168	350,00	17 210,09	801-3	RTS 23/ II
		vybourané hmoty 1.PP : 47,2337		47,23370				
		oddíl 97 - výpomoc profesie : 6,45992*0,3		1,93798				
320	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	49,17168	220,00	10 817,77	800-2	RTS 23/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		vybourané hmoty 1.PP : 47,2337		47,23370				
		oddíl 97 - výpomoc profesie : 6,45992*0,3		1,93798				
321	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	172,10088	50,00	8 605,04	800-2	RTS 23/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		vybourané hmoty 1.PP : (49,17168)*3,5		172,10088				
322	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	219,10475	150,00	32 865,71	801-3	RTS 23/ II
		kompletní tonáž vybouraných hmot 1.PP a 1.NP : 268,27643		268,27643				
		odpočet vybouraných hmoty 1.PP : -49,17168		-49,17168				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
323	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 533,73325	10,00	15 337,33	801-3	RTS 23/ II
				vybourané hmoty 1.NP : 219,10475*7				
				1 533,73325				
324	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	268,27643	150,00	40 241,46	801-3	RTS 23/ II
				vybourané hmoty 1.PP : 47,2337				
				47,23370				
				vybourané hmoty 1.NP : 214,58281				
				214,58281				
				oddíl 97 - výpomoc profesie : 6,45992				
				6,45992				
325	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 755,87002	5,00	18 779,35	801-3	RTS 23/ II
				vybourané hmoty 1.PP a 1.NP (dalších 14km - celkem 15km) : 268,27643*14				
				3 755,87002				
326	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	268,27643	10,00	2 682,76	800-6	RTS 23/ II
				s hrubým urovnáním,				
				vybourané hmoty 1.PP : 47,2337				
				47,23370				
				vybourané hmoty 1.NP : 214,58281				
				214,58281				
				oddíl 97 - výpomoc profesie : 6,45992				
				6,45992				
327	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,21253	4 000,00	850,12	801-3	RTS 23/ II
				podlaha PVC+koberec :				
				položky 163-166 : 0,01793+0,1827+0,0119				
				0,21253				
328	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	18,31974	450,00	8 243,88	801-3	RTS 23/ II
				keramická dlažba a obklady :				
				položky 167+168+187 : 0,03694+3,486+14,7968				
				18,31974				
329	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,94304	2 000,00	1 886,08	801-3	RTS 23/ II
				podhledy :				
				položka č.176 : 0,94304				
				0,94304				
330	979990163R00	Poplatek za skládku za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,63307	3 000,00	7 899,21	801-3	RTS 23/ II
				plastová okna :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	03	SO 03 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		p.č. 177-181 : 0,04698+0,48128+0,0351+0,12571+1,944		2,63307				
331	979990162R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kuch. linky :	t	0,18320	2 000,00	366,40	801-3	RTS 23/ II
		položky č. 162+163 : 0,174+0,0092		0,18320				
332	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů dřevo :	t	1,03004	1 500,00	1 545,06	801-3	RTS 23/ II
		položky č. 261+262 : 0,59588+0,43416		1,03004				
333	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů beton, cihla, omítky, cihelný obklad, zárubně :	t	244,95481	150,00	36 743,22	801-3	RTS 23/ II
		položky 169-175 : 86,251+14,0415+13,486+1,08189		114,86039				
		položky 188-197 : 5,77833+4,25755+19,2487+54,49477+0,9072+22,032+0,1782+1,6632+9,1044		117,66435				
		položky 185-186 : 4,8564+1,071		5,92740				
		položka 255 : 0,04275		0,04275				
		oddíl 97 - výpomoc profesí : 6,45992		6,45992				

Celkem	6 855 330,51
---------------	---------------------

JKSO:

m3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				112 184,48		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	47,30250	338,00	15 988,25	800-1	RTS 23/ II
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :</p> <p>výkop pro terasy :</p> <p>1N.32 : (46,05)*0,3 13,81500</p> <p>1N.33 : (48,6)*0,3 14,58000</p> <p>1N.34 : (31,35)*0,3 9,40500</p> <p>Mezisoučet 37,80000</p> <p>výkop okolo objektu :</p> <p>pro zatažení KZS soklu pod terén : (2,6+15,7+14,7+15,4+2,2+16,5+14,7+1)*0,4*0,5 16,56000</p> <p>Mezisoučet 16,56000</p> <p>výkop pro okapový chodník : (3,2+3,2+2,2)*0,6*0,25 1,29000</p> <p>Mezisoučet 1,29000</p> <p>odpočet ručního výkopu : -8,3475 -8,34750</p> <p>Mezisoučet -8,34750</p>								
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	16,55588	25,00	413,90	800-1	RTS 23/ II
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :</p> <p>35% objemu výkopu : 47,3025*0,35 16,55588</p>								
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	8,34750	1 100,00	9 182,25	800-1	RTS 23/ II
<p>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek</p> <p>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkop pro terasy, zateplení soklu a okapový chodník (15% celkového objemu) : (55,65)*0,15				8,34750		
4	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : okolo objektu - po provedení zateplení soklu pod terémem : (2,6+15,7+14,7+15,4+2,2+16,5+14,7+1)*0,4*0,35	m3	11,59200	489,60	5 675,44	800-1	RTS 23/ II
						11,59200		
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : celkový objem výkopů : 47,3025+8,3475 odpočet zpětných zásypů : -11,592	m3	44,05800	252,88	11 141,39	800-1	RTS 23/ II
						55,65000		
						-11,59200		
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : příplatek za dalších 35m (celkem odvoz 45m) : 44,058*3,5	m3	154,20300	223,55	34 472,08	800-1	RTS 23/ II
						154,20300		
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : celkový objem výkopů : 47,3025+8,3475 odpočet zpětných zásypů : -11,592	m3	44,05800	101,15	4 456,47	800-1	RTS 23/ II
						55,65000		
						-11,59200		
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : příplatek za dalších 14km (celkem dvoje 15km) : 44,058*14	m3	616,81200	20,31	12 527,45	800-1	RTS 23/ II
						616,81200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : celkový objem výkopů : 47,3025+8,3475 odpočet zpětných zásypů : -11,592	m3	44,05800	15,98	704,05	800-1	RTS 23/ II
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : celkový objem výkopů : 47,3025+8,3475 odpočet zpětných zásypů : -11,592	m3	44,05800	400,00	17 623,20	800-1	RTS 23/ II
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						21 959,69		
11	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : okapový chodník okolo objektu : (2,6+15,7+14,7+15,4+2,2+16,5+14,7+1)*0,5	m2	41,40000	50,00	2 070,00	822-1	RTS 23/ II
12	113107325R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : okapový chodník okolo objektu : (2,6+15,7+14,7+15,4+2,2+16,5+14,7+1)*0,5	m2	41,40000	201,45	8 340,03	822-1	RTS 23/ II
13	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : okapový chodník okolo objektu : 2,6+15,7+14,7+15,4+2,2+16,5+14,7+1	m	82,80000	107,52	8 902,66	822-1	RTS 23/ II
14	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : zhutnění podloží teras :	m2	132,35000	20,00	2 647,00	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.32 : 49,12		49,12000				
		1N.33 : 48,6		48,60000				
		1N.34 : 34,63		34,63000				

Díl: 13 Hloubené vykopávky							139 817,56		
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

15	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v horně 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	48,78000	1 200,00	58 536,00	800-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	------------

s naložením výkopku na dopravní prostředek

viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (19)*0,6*0,7

7,98000

(85)*0,6*0,8

40,80000

16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	14,56000	600,10	8 737,46	800-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (19)*0,4*0,35

2,66000

(85)*0,4*0,35

11,90000

17	583320231R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/2; OH = 2,61 Mg/m ³ ; štěrkopísek	t	29,12000	591,60	17 227,39	SPCM	RTS 23/ II
----	------------	---	---	----------	--------	-----------	------	------------

viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (2,66+11,9)*2

29,12000

18	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	34,22000	489,60	16 754,11	800-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu :

kubatura výkopů : 48,78

48,78000

kubatura obsypu potrubí : -14,56

-14,56000

19	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	29,12000	252,88	7 363,87	800-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz přebytečné zeminy z vykopaných rýh pro instal. vedení : 48,78-34,22 dovoz štěrkopísku fr. 0-2 pro obsyp instal. vedení : (19+85)*0,4*0,35						
					14,56000			
					14,56000			
20	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	87,36000	223,55	19 529,33	800-1	RTS 23/ II
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz přebytečné zeminy z vykopaných rýh pro instal. vedení : (14,56)*3 dovoz štěrkopísku fr. 0-2 pro obsyp instal. vedení : (14,56)*3						
					43,68000			
					43,68000			
21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	14,56000	101,15	1 472,74	800-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : kubatura výkopů : 48,78 kubatura zásypů : -34,22						
					48,78000			
					-34,22000			
22	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	203,84000	20,31	4 139,99	800-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz dalších 14km (celkem 15km) : (14,56)*14						
					203,84000			
23	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	14,56000	15,98	232,67	800-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : kubatura výkopů : 48,78 kubatura zásypů : -34,22						
					48,78000			
					-34,22000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	14,56000	400,00	5 824,00	800-1	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :
 instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu :
 kubatura výkopů : 48,78
 kubatura zásypů : -34,22

48,78000

-34,22000

Díl: 31		Zdi podpěrné a volné	993 967,74					
----------------	--	-----------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

25	311238312R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivě tloušťka 190 mm, akustický útlum $R_w = 52$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=1,15$ W/m ² .K, Prvek zdicí pálený P; funkce: blok zdicí; tvar: základní; l = 372 mm; w = 190 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; ...	m2	381,89000	1 456,34	556 161,68	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

dělicí akustické stěny :

1.NP : (6*2+6,3+6*3)*3,1

112,53000

-(1,2*2,1)

-2,52000

2.NP : (6,3+0,25+6+0,4+6*4+6+0,3+6,3+0,25)*3,05

151,89000

-(1,8*2,1)*5

-18,90000

3.NP : (6,425+0,2+6,425+0,3+6,125+0,5+6,125*4+6,125+0,3)*3,1

157,79000

-(1,8*2,1)*5

-18,90000

26	310271530R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm	m3	0,30800	8 631,85	2 658,61	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

zazdívky/dozdívky ve vnitřním nosném zdivu :

Mezisoučet

2.NP :

2N.06/2N.08 : (0,35*2,2)*0,4

0,30800

Mezisoučet

0,30800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	14,26150	8 047,57	114 770,42	801-4	RTS 23/ II

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

zazdívky/dozdívky ve vnitřním nosném zdivu :

Mezisoučet

1.NP :

1N.23/1N.31 : (1,2*2,2)*0,45

1,18800

1N.23/1N.31+1N.21 : (1,2*2,2)*0,45

1,18800

1N.03/1N.14 : (1,2*2,2)*0,3

0,79200

1N.04/1N.11 : (1,2*2,2)*0,45

1,18800

1N.06/1N.08 : (1,4*2,2)*0,45

1,38600

Mezisoučet

5,74200

2.NP :

2N.23/2N.25 : (1,2*2,2)*0,4

1,05600

(0,85*2,2)*0,4

0,74800

2N.21/2N.29 : (1,2*2,2)*0,4

1,05600

2N.01/2N.15 : (0,9*0,15+1,25*0,15)*2,2

0,70950

2N.02/2N.03 : (0,9*2,2)*0,3

0,59400

2N.06/2N.08 : (1,2*2,2)*0,4

1,05600

Mezisoučet

5,21950

3.NP :

3N.23/3N.25 : (1,2*2,2)*0,3

0,79200

(0,8*2,2)*0,3

0,52800

3N.21/3N.29 : (1,2*2,2)*0,3

0,79200

3N.06/3N.08 : (1,2*2,2)*0,3

0,79200

(0,6*2,2)*0,3

0,39600

Mezisoučet

3,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	310271537R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 375 mm	m3	0,39900	8 280,91	3 304,08	801-4	RTS 23/ II

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

zazdívky/dozdívky v obvodovém zdivu :

Mezisoučet

2.NP :

2N.01/SO 05 : (0,2*2,3)*0,45

0,20700

Mezisoučet

0,20700

3.NP :

3N.01/SO.05 : (0,2*2,4)*0,4

0,19200

Mezisoučet

0,19200

29	310271637R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 375 mm	m3	9,13200	7 696,63	70 285,63	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	------------

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

zazdívky/dozdívky v obvodovém zdivu :

Mezisoučet

1.NP :

1N.15+1N.05/SO.01 : (2,9*2,8)*(0,3+0,45)

6,09000

1N.26 : (1,2*1,8)*0,45

0,97200

(1,2*0,9)*0,45

0,48600

Mezisoučet

7,54800

2.NP :

2N.07 : (1,2*0,9)*0,4*2

0,86400

Mezisoučet

0,86400

3.NP :

3N.07 : (1,2*1,5)*0,4

0,72000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		0,72000				
30	311941111R00	hmoždinkou viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : 1.NP : (3,1)*12+(2,8)*2 2.NP : (3,05)*16 3.NP : (3,1)*16	m	141,20000	247,20	34 904,64		RTS 23/ II
31	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : překlady v dělicích akustických stěnách : 1.NP : (2)*1	kus	2,00000	749,57	1 499,14	801-1	RTS 23/ II
32	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : překlady v dělicích akustických stěnách : 2.NP : (2)*5 3.NP : (2)*5	kus	20,00000	1 070,86	21 417,20	801-1	RTS 23/ II
33	317998111R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 50 mm viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : překlady v dělicích akustických stěnách : 1.NP : (1,75)*1 2.NP : (2,25)*5 3.NP : (2,25)*5	m	24,25000	105,40	2 555,95	801-1	RTS 23/ II
34	931961115R1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 50 mm viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : zazdívký/dozdívky v obvodovém zdivu : 1.NP : 1N.15+1N.05/SO.01 : 2,9*2,8	m2	8,12000	374,00	3 036,88		Vlastní
				8,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	317941121RT3	profil I, výšky 120 mm	t	1,30481	42 696,00	55 710,17		RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech :

Mezisoučet

1.NP :

otvory ve vnitřním nosném zdivu :

102/110 : (1,7*4)*11,1/1000

0,07548

111/113 : (1,7)*11,1/1000+(1)*11,1/1000

0,02997

118/119 : (1,4*3)*11,1/1000

0,04662

118 (otvor mezi 119/122) : (2,75*3)*11,1/1000

0,09158

118/114+116 : (1,7*4)*11,1/1000

0,07548

otvory v obvodovém zdivu :

101 : (2,1*4)*11,1/1000

0,09324

118 okno : (2,3*4)*11,1/1000

0,10212

Mezisoučet

0,51449

2.NP :

otvory ve vnitřním nosném zdivu :

217/221 : (2,3*3)*11,1/1000

0,07659

217/218 : (2,1*3)*11,1/1000

0,06993

218/219 : (2,1*3)*11,1/1000

0,06993

219/220 : (1,7*3)*11,1/1000

0,05661

otvory v obvodovém zdivu :

217/SO 05 : (2,6*4)*11,1/1000

0,11544

217 okno : (2*4)*11,1/1000

0,08880

Mezisoučet

0,47730

3.NP :

otvory ve vnitřním nosném zdivu :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		315/318 : (1,5*2)*11,1/1000+(2,2)*11,1/1000			0,05772			
		316/315 : (2,1*3)*11,1/1000			0,06993			
		316/330 : (2,1*3)*11,1/1000			0,06993			
		otvory v obvodovém zdivu :						
		315/SO 05 : (2,6*4)*11,1/1000			0,11544			
		Mezisoučet			0,31302			
36	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 140 mm	t	0,22308	41 848,00	9 335,45	801-1	RTS 23/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech : 1.NP : otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		115/126 : (2,2*4)*14,3/1000			0,12584			
		115/125 : (1,7*4)*14,3/1000			0,09724			
37	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm	t	0,68736	41 848,00	28 764,64	801-1	RTS 23/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech : Mezisoučet						
		2.NP - otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		234/224+225 : (3,2*3)*17,9/1000			0,17184			
		202/211+212 : (3,2*3)*17,9/1000			0,17184			
		Mezisoučet			0,34368			
		3.NP - otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		330/321+322 : (3,2*3)*17,9/1000			0,17184			
		302/309+310 : (3,2*3)*17,9/1000			0,17184			
		Mezisoučet			0,34368			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	317941123RT6	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 220 mm	t	0,62200	55 000,00	34 210,00	801-1	RTS 23/ II

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech :

Mezisoučet

1.NP - otvory ve vnitřním nosném zdivu :

118+123/SO 01 : (4*5)*31,1/1000

0,62200

39	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	2,52300	8 780,50	22 153,20	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	----------------------------------	----	---------	----------	-----------	-------	------------

jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech :

Mezisoučet

1.NP :

otvory ve vnitřním nosném zdivu :

102/110 : (1,7)*0,15*0,3

0,07650

118/119 : (1,4)*0,15*0,2

0,04200

118 (otvor mezi 119/122) : (2,75)*0,15*0,2

0,08250

118/114+116 : (1,7)*0,15*0,3

0,07650

115/126 : (2,2)*0,15*0,3

0,09900

115/125 : (1,7)*0,15*0,3

0,07650

118+123/SO 01 : (4)*0,25*0,65

0,65000

otvory v obvodovém zdivu :

101 : (2,1)*0,15*0,3

0,09450

118 okno : (2,3)*0,15*0,3

0,10350

Mezisoučet

1,30100

2.NP :

otvory ve vnitřním nosném zdivu :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		217/221 : (2,3)*0,15*0,2			0,06900			
		217/218 : (2,1)*0,15*0,2			0,06300			
		218/219 : (2,1)*0,15*0,2			0,06300			
		219/220 : (1,7)*0,15*0,2			0,05100			
		234/224+225 : (3,2)*0,15*0,2			0,09600			
		202/211+212 : (3,2)*0,15*0,2			0,09600			
		otvory v obvodovém zdivu :						
		217/SO 05 : (2,6)*0,15*0,3			0,11700			
		217 okno : (2)*0,15*0,3			0,09000			
		Mezisoučet			0,64500			
		3.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		315/318 : (1,5)*0,15*0,2+(2,2)*0,15*0,1			0,07800			
		316/315 : (2,1)*0,15*0,2			0,06300			
		316/330 : (2,1)*0,15*0,2			0,06300			
		330/321+322 : (3,2)*0,2*0,2			0,12800			
		302/309+310 : (3,2)*0,2*0,2			0,12800			
		otvory v obvodovém zdivu :						
		315/SO 05 : (2,6)*0,15*0,3			0,11700			
		Mezisoučet			0,57700			
40	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm ² ; barva:...	m2	19,62000	1 135,60	22 280,47	801-1	RTS 23/ II

jakýmikoliv cihlami,

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech :

Mezisoučet

1.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		102/110 : (1,7)*0,15*2			0,51000			
		111/113 : (1,7)*0,15*2+(1)*0,15*2			0,81000			
		118/119 : (1,4)*0,15*2			0,42000			
		118 (otvor mezi 119/122) : (2,75)*0,15*2			0,82500			
		118/114+116 : (1,7)*0,15*2			0,51000			
		115/126 : (2,2)*0,15*2			0,66000			
		115/125 : (1,7)*0,15*2			0,51000			
		118+123/SO 01 : (5)*0,25*2			2,50000			
		otvory v obvodovém zdivu :						
		101 : (2,1)*0,15*2			0,63000			
		118 okno : (2,3)*0,15*2			0,69000			
		Mezisoučet			8,06500			
		2.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		217/221 : (2,3)*0,15*2			0,69000			
		217/218 : (2,1)*0,15*2			0,63000			
		218/219 : (2,1)*0,15*2			0,63000			
		219/220 : (1,7)*0,15*2			0,51000			
		234/224+225 : (3,2)*0,2*2			1,28000			
		202/211+212 : (3,2)*0,2*2			1,28000			
		otvory v obvodovém zdivu :						
		217/SO 05 : (2,6)*0,15*2			0,78000			
		217 okno : (2)*0,15*2			0,60000			
		Mezisoučet			6,40000			
		3.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		315/318 : (1,5)*0,15+(2,2)*0,15		0,55500				
		316/315 : (2,1)*0,15*2		0,63000				
		316/330 : (2,1)*0,15*2		0,63000				
		330/321+322 : (3,2)*0,2*2		1,28000				
		302/309+310 : (3,2)*0,2*2		1,28000				
		otvory v obvodovém zdivu :						
		315/SO 05 : (2,6)*0,15*2		0,78000				
		Mezisoučet		5,15500				
41	615481111R00	Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem jakékoliv výšky nosníků s postříkem cementovou maltou (s dodáním hmot), viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech : Mezisoučet 1.NP : otvory ve vnitřním nosném zdivu : 102/110 : (1,7)*0,15*2+(1,2)*0,45 111/113 : (1,7)*0,15*2+(1,2)*0,15+(1)*0,15*2+(0,8)*0,15 118/119 : (1,4)*0,15*2+(0,9)*0,3 118 (otvor mezi 119/122) : (2,75)*0,15*2+(2,25)*0,3 118/114+116 : (1,7)*0,15*2+(1,2)*0,45 115/126 : (2,2)*0,15*2+(1,65)*0,45 115/125 : (1,7)*0,15*2+(1,2)*0,45 118+123/SO 01 : (4)*0,25*2+(3)*0,75 otvory v obvodovém zdivu : 101 : (2,1)*0,15*2+(1,6)*0,45 118 okno : (2,3)*0,15*2+(1,8)*0,45 Mezisoučet	m2	34,25750	318,75	10 919,58	801-4	RTS 23/ II
		Mezisoučet		14,95250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		217/221 : (2,3)*0,15*2+(1,8)*0,3				1,23000		
		217/218 : (2,1)*0,15*2+(1,7)*0,2				0,97000		
		218/219 : (2,1)*0,15*2+(1,7)*0,2				0,97000		
		219/220 : (1,7)*0,15*2+(1,2)*0,2				0,75000		
		234/224+225 : (3,2)*0,2*2+(2)*0,4				2,08000		
		202/211+212 : (3,2)*0,2*2+(1,85)*0,4				2,02000		
		otvory v obvodovém zdivu :						
		217/SO 05 : (2,6)*0,15*2+(2,05)*0,4				1,60000		
		217 okno : (2)*0,15*2+(1,5)*0,4				1,20000		
		Mezisoučet				10,82000		
		3.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		315/318 : (1,5)*0,15+(2,2)*0,15+(1)*0,3				0,85500		
		316/315 : (2,1)*0,15*2+(1,7)*0,3				1,14000		
		316/330 : (2,1)*0,15*2+(1,7)*0,3				1,14000		
		330/321+322 : (3,2)*0,2*2+(2,05)*0,3				1,89500		
		302/309+310 : (3,2)*0,2*2+(1,85)*0,3				1,83500		
		otvory v obvodovém zdivu :						
		315/SO 05 : (2,6)*0,15*2+(2,1)*0,4				1,62000		
		Mezisoučet				8,48500		
Díl: 33		Sloupy a pilíře,stožary,stožky				59 232,00		
42	33-OK.SL.	Dodávka a montáž ocelový sloup U300	m	9,60000	6 170,00	59 232,00		Vlastní

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :
ve stávajících upravovaných otvorech :
s navařenou pásovinou a osazený na chemické kotvy :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102/110 : 3,2			3,20000			
		115/126 : (3,2)*2			6,40000			

Díl: 34		Stěny a příčky				1 109 992,08		
----------------	--	-----------------------	--	--	--	---------------------	--	--

43	342248140R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený P; funkce: příčkovka; tvar: základní; l = 497 mm; w = 80 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; la...	m2	53,14750	874,26	46 464,73	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

dělicí příčky :

1.NP : (2,25+2+1,15)*3,1

16,74000

2.NP : (1,225+3,025+4,2)*3,05+(0,9+0,2)*2,2

28,19250

3.NP : (1,425+1,225)*3,1

8,21500

44	342248141R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený P; funkce: příčkovka; tvar: základní; l = 497 mm; w = 115 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; l...	m2	561,76625	878,37	493 438,62	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

dělicí příčky :

1.NP :

234,59250

(4,55+2,775+4,1+0,9+6,35+2,375+3,8+2,775+1,275+4,1+2,35+1,225+4,175*2+7,425+2+5,8+2,375+3,8+2,775+3,8+2,775)*3,1

-(1,8*2,1)*6-(2,25*2,1)-(1,2*2,1)*2-(1,5*2,1)*3-(0,7*2,1)-(0,8*2,1)*3-(1,1*2,1)

-50,71500

2.NP :

246,82125

(4,55*2+2,775*2+1,85+4,1+0,9+2,775+3,8+3,025+4,2+1,275+10,1+4+3,025+4,15+2,775+2+4,15+2,775+4,4+2,775+4,2)*3,05

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(1,8*2,1)*8-(2,25*2,1)-(2*2,1)-(0,8*2,1)*2-(1,5*2,1)*2-(0,7*2,1)*3-(1,2*2,1)-(1,85*2,1)*2-(2,1*2,1)$ 3.NP : $(4,45*2+2,775*2+4,025+1+1,85+2,8+3,8+3,1+4,2+1,425+10,75+3,5+1,825+4,25+3,125+3,9+2,775+5+2,05+4,45+4,15+2,775*2)*3,1$ $-(1,8*2,1)*8-(0,8*2,1)*3-(0,7*2,1)*4-(1,1*2)-(2*2,2)*2-(1,5*2,2)*2-(1,2*2,2)-(1,6*2,2)-(2,15*2,2)-(1,85*2,2)$			-67,93500			
						272,72250		
						-73,72000		
45	342248144R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený P; funkce: příčkovka, blok zdicí; tvar: základní; l = 497 mm; w = 140 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrov...	m2	117,69250	990,20	116 539,11	801-1	RTS 23/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : dělicí příčky : 1.NP : $(3,05+2,3+1,95+4,175)*3,1$ 35,57250 $-(0,9*2,1)$ -1,89000 2.NP : $(6+1,75)*3,05$ 23,63750 3.NP : $(6,125+4,25*2+3,1+1,75)*3,1$ 60,37250						
46	342255020R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm včetně pomocného lešení	m2	36,53000	761,70	27 824,90	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační šachty : Mezisoučet 1.NP : 1N.03 : $(0,35)*3,1+(0,2*2+0,95)*3,1$ 5,27000 1N.06 : $(0,45+0,2)*3,1$ 2,01500 1N.19 : $(0,25+0,15)*1,85$ 0,74000 1N.20 : $(0,25+0,15)*1,85$ 0,74000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.24 : (0,65+0,2)*3,1			2,63500			
		Mezisoučet				11,40000		
		2.NP :						
		2N.01 hydrant : (0,35)*3,05			1,06750			
		2N.03 : (0,8+0,2)*3,05			3,05000			
		2N.05 : (0,6+0,2)*3,05			2,44000			
		2N.16 : (0,45+0,2)*3,05			1,98250			
		2N.17 : (0,3+0,1)*1,8			0,72000			
		2N.18 : (0,3+0,1)*1,8			0,72000			
		2N.22 : (0,6+0,2)*3,05			2,44000			
		Mezisoučet				12,42000		
		3.NP :						
		3N.04 : (0,6+0,2)*3,1			2,48000			
		3N.05 : (0,6+0,15)*3,1			2,32500			
		3N.16 : (0,25+0,4)*3,1			2,01500			
		3N.22 : (0,65+0,15)*3,1			2,48000			
		3N.32 : (0,25*2+0,6)*3,1			3,41000			
		Mezisoučet				12,71000		
47	340271515R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	0,06600	7 137,20	471,06	801-4	RTS 23/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		dělící příčky :						
		2.NP :						
		2N.01/2N.02 : (0,2*2,2)*0,15			0,06600			
48	340271607R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 75 mm	m3	0,14850	6 504,60	965,93	801-4	RTS 23/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : dělicí příčky : 1.NP : 1N.17/1N.18 : (0,9*2,2)*0,075		0,14850				
49	340271612R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 125 mm	m3	0,24750	6 504,60	1 609,89	801-4	RTS 23/ II
		včetně pomocného pracovního lešení viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : dělicí příčky : 1.NP : 1N.03/1N.16 : (0,9*2,2)*0,125		0,24750				
50	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	0,21000	6 504,69	1 365,98	801-4	RTS 23/ II
		včetně pomocného pracovního lešení viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : dělicí příčky : 2.NP : 2N.01/2N.03 : (1,4)*2,2*0,15 -(0,8*2,1)*0,15		0,46200 -0,25200				
51	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	69,20125	945,91	65 458,15	801-1	RTS 23/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : 1.NP : 1N.08 : (2,025)*1,35 1N.11 : (2,025)*1,35 1N.16 : (2,3)*1,35 1N.26 : (2,025)*1,35 1N.31 : (2,025)*1,35		2,73375 2,73375 3,10500 2,73375 2,73375				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				14,04000		
		2.NP :						
		2N.07 : (2,175)*1,35				2,93625		
		2N.09 : (2,175)*1,35				2,93625		
		2N.14 : (2,1)*1,35+(0,95)*3,05				5,73250		
		2N.24 : (2,025)*1,35				2,73375		
		2N.26 : (2,025)*1,35				2,73375		
		2N.29 : (2,025)*1,35				2,73375		
		2N.31 : (2,1)*1,35+(0,95)*3,05				5,73250		
		Mezisoučet				25,53875		
		3.NP :						
		3N.07 : (2,175)*1,35				2,93625		
		3N.09 : (2,175)*1,35				2,93625		
		3N.12 : (2,175)*1,35				2,93625		
		3N.14 : (2,1)*1,35+(1)*3,1				5,93500		
		3N.24 : (2,225)*1,35				3,00375		
		3N.26 : (2,225)*1,35				3,00375		
		3N.29 : (2,175)*1,35				2,93625		
		3N.31 : (2,1)*1,35+(1)*3,1				5,93500		
		Mezisoučet				29,62250		
52	346275115R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :	m2	180,99125	1 193,76	216 060,11	801-1	RTS 23/ II
		1.NP :						
		1N.05 : (4,175)*1,35				5,63625		
		1N.08 : (2,775)*3,1				8,60250		
		1N.11 : (2,775)*3,1				8,60250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.13 : (3,35)*3,1				10,38500		
		1N.16 : (1,1)*1,35				1,48500		
		1N.19 : (1,275)*1,35				1,72125		
		1N.20 : (1,15)*1,35				1,55250		
		1N.26 : (2,775)*3,1				8,60250		
		1N.28 : (1,8)*1,35+(1,7)*3,1				7,70000		
		1N.31 : (2,775)*3,1				8,60250		
		Mezisoučet				62,89000		
		2.NP :						
		2N.07 : (2,775)*3,05				8,46375		
		2N.09 : (2,775)*3,05				8,46375		
		2N.12 : (2,025)*1,35+(2,775)*3,05				11,19750		
		2N.14 : (1,1)*1,35				1,48500		
		2N.17 : (1,275)*1,35				1,72125		
		2N.18 : (1,225)*1,35				1,65375		
		2N.24 : (2,775)*3,05				8,46375		
		2N.25 : (2,775)*3,05				8,46375		
		2N.29 : (2,775)*3,05				8,46375		
		2N.31 : (1,1)*1,35				1,48500		
		Mezisoučet				59,86125		
		3.NP :						
		3N.07 : (2,775)*3,1				8,60250		
		3N.09 : (2,775)*3,1				8,60250		
		3N.12 : (2,775)*3,1				8,60250		
		3N.14 : (1,1)*1,35				1,48500		
		3N.17 : (1,425)*1,35				1,92375		
		3N.18 : (1,225)*1,35				1,65375		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.24 : (2,775)*3,1		8,60250				
		3N.26 : (2,775)*3,1		8,60250				
		3N.29 : (2,8)*3,1		8,68000				
		3N.31 : (1,1)*1,35		1,48500				
		Mezisoučet		58,24000				
53	34294111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	404,40000	100,00	40 440,00	801-1	RTS 23/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP : (3,1)*38		117,80000				
		(0,9)*4+(1,85)*4		11,00000				
		Mezisoučet		128,80000				
		2.NP : (3,05)*38		115,90000				
		(0,9)*7+(1,8)*4+(2,2)*3		20,10000				
		Mezisoučet		136,00000				
		3.NP : (3,1)*43		133,30000				
		(0,9)*7		6,30000				
		Mezisoučet		139,60000				
54	34266811R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	770,90000	35,00	26 981,50	801-4	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP :						
		spára příčka/stěna : (3,1)*38		117,80000				
		(0,9)*4+(1,85)*4		11,00000				
		spára příčka/strop : 112,7		112,70000				
		Mezisoučet		241,50000				
		2.NP :						
		spára příčka/stěna : (3,05)*38		115,90000				
		(0,9)*7+(1,8)*4+(2,2)*3		20,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		spára příčka/strop : 120,9		120,90000				
		Mezisoučet		256,90000				
		3.NP :						
		spára příčka/stěna : (3,1)*43		133,30000				
		(0,9)*7		6,30000				
		spára příčka/strop : 132,9		132,90000				
		Mezisoučet		272,50000				
55	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : zazdívky nik, kapes, rýh aj. : 1.NP-3.NP : 13	m2	13,00000	1 308,15	17 005,95	801-1	RTS 23/ II
				13,00000				
56	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : překlady v dělicích příčkách tl. 115mm : 3.NP : 1	kus	1,00000	318,60	318,60	801-1	RTS 23/ II
				1,00000				
57	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : překlady v dělicích příčkách tl. 115mm : 1.NP : 4 2.NP : 5 3.NP : 7	kus	16,00000	442,72	7 083,52	801-1	RTS 23/ II
				4,00000				
				5,00000				
				7,00000				
58	317168113R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : překlady v dělicích příčkách tl. 115mm :	kus	6,00000	490,87	2 945,22	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 3		3,00000				
		2.NP : 1		1,00000				
		3.NP : 2		2,00000				
59	317168114R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	3,00000	550,93	1 652,79	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		překlady v dělicích příčkách tl. 115mm :						
		1.NP : 3		3,00000				
60	317168115R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	5,00000	595,72	2 978,60	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		překlady v dělicích příčkách tl. 115mm :						
		2.NP : 2		2,00000				
		3.NP : 3		3,00000				
61	317168116R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	25,00000	741,43	18 535,75	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		překlady v dělicích příčkách tl. 115mm :						
		1.NP : 6		6,00000				
		2.NP : 10		10,00000				
		3.NP : 9		9,00000				
62	317168117R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	7,00000	796,43	5 575,01	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		překlady v dělicích příčkách tl. 115mm :						
		1.NP : 1		1,00000				
		2.NP : 3		3,00000				
		3.NP : 3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	488,97	488,97	801-1	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :
 překlady v dělicích příčkách tl. 140mm :
 1.NP : 1

1,00000

64	342013222RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	11,84000	1 180,00	13 971,20	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :
 požární zábrana nad dveřmi (kouřová zábrana) :
 mezi 1N.03/1N.04 : (3)*0,4
 mezi 1N.23/1N.24 : (3,35)*0,4
 mezi 2N.04/3N.05 : (4,35)*0,5
 mezi 2N.20/3N.21 : (2,1)*0,5
 mezi 2N.21/3N.22 : (3,35)*0,5
 mezi 3N.03/3N.05 : (3,35)*0,5
 mezi 3N.21/3N.20 : (2,1)*0,5
 mezi 3N.21/3N.22 : (3,35)*0,5

1,20000
1,34000
2,17500
1,05000
1,67500
1,67500
1,05000
1,67500

65	342091081R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2	m2	11,84000	153,42	1 816,49	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :
 Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 11,84000

11,84000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	49 821,69					
66	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	1,82400	3 942,45	7 191,03	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : doplnění stropu - výtahová šachta : 2.NP : (1,9*2,4)*0,2 3.NP : (1,9*2,4)*0,2		0,91200				
		2.NP : (1,9*2,4)*0,2		0,91200				
		3.NP : (1,9*2,4)*0,2		0,91200				
67	411351203R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení	m2	9,12000	800,00	7 296,00	801-1	RTS 23/ II
		s pomocným lešením						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : doplnění stropu - výtahová šachta : 2.NP : 1,9*2,4 3.NP : 1,9*2,4		4,56000				
		2.NP : 1,9*2,4		4,56000				
		3.NP : 1,9*2,4		4,56000				
68	411351204R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění	m2	9,12000	165,00	1 504,80	801-1	RTS 23/ II
		s pomocným lešením						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : doplnění stropu - výtahová šachta : 2.NP : 1,9*2,4 3.NP : 1,9*2,4		4,56000				
		2.NP : 1,9*2,4		4,56000				
		3.NP : 1,9*2,4		4,56000				
69	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,29184	33 000,00	9 630,72	801-1	RTS 23/ II
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : doplnění stropu - výtahová šachta : 160kg výztuže/m3 betonu : 2.NP : (0,912)*160/1000 3.NP : (0,912)*160/1000		0,14592				
		2.NP : (0,912)*160/1000		0,14592				
		3.NP : (0,912)*160/1000		0,14592				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
70	380931117R00	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltou průměr trnu 24 mm	kus	90,00000	199,00	17 910,00	801-4	RTS 23/ II

Vyvrtní otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu.
 Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou.
 Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu.

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

doplnění stropu - výtahová šachta :

spřažení nového a stávajícího stropu :

2.NP : 45

45,00000

3.NP : 45

45,00000

71	58953493R	výztuž do betonu rovnáná stříhaná, ohýbaná; ocel 10 505; průřez kruhový; povrch žebírkový; d 25,0 mm	t	0,19058	33 000,00	6 289,14	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

doplnění stropu - výtahová šachta :

spřažení nového a stávajícího stropu :

2.NP : ((45)*0,55)*3,85/1000

0,09529

3.NP : ((45)*0,55)*3,85/1000

0,09529

Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce			2 080 252,04			
----------------	--	------------------------------------	--	--	---------------------	--	--	--

72	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	775,56000	780,00	604 936,80	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP :

1N.03 : 63,2

63,20000

1N.04 : 21,1

21,10000

1N.06 : 14,63

14,63000

1N.07 : 16,87

16,87000

1N.09 : 17,56

17,56000

1N.10 : 16,87

16,87000

1N.12 : 5,62

5,62000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.14 : 21,77				21,77000		
		1N.21 : 28,67				28,67000		
		1N.22 : 5,8				5,80000		
		1N.23 : 28,1				28,10000		
		1N.24 : 18,53				18,53000		
		1N.25 : 21,64				21,64000		
		1N.27 : 6,53				6,53000		
		1N.29 : 23,69				23,69000		
		1N.30 : 16,87				16,87000		
		Mezisoučet				327,45000		
		2.NP :						
		2N.03 : 23				23,00000		
		2N.04 : 28,72				28,72000		
		2N.05 : 21,42				21,42000		
		2N.06 : 19,73				19,73000		
		2N.08 : 16,13				16,13000		
		2N.10 : 8,64				8,64000		
		2N.11 : 18,23				18,23000		
		2N.13 : 5,07				5,07000		
		2N.15 : 16,39				16,39000		
		2N.21 : 35,69				35,69000		
		2N.22 : 17,48				17,48000		
		2N.23 : 20,2				20,20000		
		2N.25 : 16,13				16,13000		
		2N.28 : 16,13				16,13000		
		2N.30 : 18,21				18,21000		
		Mezisoučet				281,17000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP :						
		3N.01 : 44,96		44,96000				
		3N.02 : 19,65		19,65000				
		3N.03 : 29		29,00000				
		3N.05 : 18,24		18,24000				
		3N.21 : 37,19		37,19000				
		3N.22 : 17,9		17,90000				
		Mezisoučet		166,94000				
73	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	118,24000	810,00	95 774,40	801-1	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP :

1N.05 : 20,04	20,04000
1N.08 : 5,62	5,62000
1N.11 : 5,62	5,62000
1N.13 : 7,45	7,45000
1N.16 : 3,99	3,99000
1N.19 : 4,3	4,30000
1N.20 : 3,22	3,22000
1N.26 : 5,62	5,62000
1N.28 : 7,73	7,73000
1N.31 : 5,62	5,62000
Mezisoučet	69,21000
2.NP :	
2N.07 : 5,62	5,62000
2N.09 : 5,62	5,62000
2N.12 : 5,62	5,62000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.14 : 6,2		6,20000				
		2N.18 : 3,29		3,29000				
		2N.24 : 5,62		5,62000				
		2N.26 : 5,62		5,62000				
		2N.29 : 5,62		5,62000				
		2N.31 : 5,82		5,82000				
		Mezisoučet		49,03000				
74	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	19,87000	30,00	596,10	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.16 : 3,99		3,99000				
		1N.19 : 4,3		4,30000				
		1N.20 : 3,22		3,22000				
		Mezisoučet		11,51000				
		2.NP :						
		2N.13 : 5,07		5,07000				
		2N.18 : 3,29		3,29000				
		Mezisoučet		8,36000				
75	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	95,55000	20,00	1 911,00	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.08 : 5,62		5,62000				
		1N.11 : 5,62		5,62000				
		1N.12 : 5,62		5,62000				
		1N.13 : 7,45		7,45000				
		1N.26 : 5,62		5,62000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.27 : 6,53		6,53000				
		1N.28 : 7,73		7,73000				
		1N.31 : 5,62		5,62000				
		Mezisoučet		49,81000				
		2.NP :						
		2N.07 : 5,62		5,62000				
		2N.09 : 5,62		5,62000				
		2N.12 : 5,62		5,62000				
		2N.14 : 6,2		6,20000				
		2N.24 : 5,62		5,62000				
		2N.26 : 5,62		5,62000				
		2N.29 : 5,62		5,62000				
		2N.31 : 5,82		5,82000				
		Mezisoučet		45,74000				
76	41-RIG.4.13.22	Dodávka a montáž samonosný SDK pohled, požární odolnost EI45 zdola a shora viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : kompletní dodávka a montáž včetně kotevního, spojovacího a těsnícího materiálu (PK22 - 4.13.22) : ... kovová konstrukce 2x profil UA+profily R-CW : ... opláštění 2x deskou RF tl. 12,5mm + opláštění UA nosníku 2x deskou RF tl. 12,5 : ... tepelná izolace MW tl. 40mm (objemová hmotnost min. 40kg/m3) : ... včetně standardního tmelení + akrylování : 1.NP : 1N.22 : 5,8 (2,4)*0,5 Mezisoučet 2.NP : 2N.01 : 34,93+4,32	m2	126,29000	1 358,00	171 501,82		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.20 : 5,8+10,34 (2,4)*0,3 Mezisoučet		16,14000 0,72000 56,11000				
		3.NP : 3N.01 : 32,37+4,32 3N.20 : 15,42+11,07 Mezisoučet		36,69000 26,49000 63,18000				
77	41-RIG.4.13.12	Dodávka a montáž samonosný SDK podhled, požární odolnost EI30 zdola viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : kompletní dodávka a montáž včetně kotevního, spojovacího a těsnícího materiálu (PK21 - 4.13.22) : ... kovová konstrukce 2x profil UA+profily R-CD : ... opláštění 1x deskou RF tl. 15mm : ... tepelná izolace MW tl. 80mm (objemová hmotnost min. 40kg/m3) : ... včetně standardního tmelení + akrylování : 3.NP : 3N.01-3N.32 : 419,54 odpočet podhledu impregnovaného proti vlhkosti : -71,1 Mezisoučet druhý SDK strop (pro vytvoření požárně odolného prostoru) : 348,44 Mezisoučet	m2	696,88000	1 249,00	870 403,12		Vlastní
78	41-RIG.4.13.12.I	Dodávka a montáž samonosný SDK podhled impregnovaný proti vlhkosti, požární odolnost EI30 zdola viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : kompletní dodávka a montáž včetně kotevního, spojovacího a těsnícího materiálu (PK21 - 4.13.22) : ... kovová konstrukce 2x profil UA+profily R-CD : ... opláštění 1x deskou RFI tl. 15mm :	m2	142,20000	1 279,00	181 873,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		... tepelná izolace MW tl. 80mm (objemová hmotnost min. 40kg/m3) :						
		... včetně standardního tmelení + akrylování :						
		3.NP :						
		3N.04 : 17,32		17,32000				
		3N.07 : 5,62		5,62000				
		3N.09 : 5,62		5,62000				
		3N.12 : 5,89		5,89000				
		3N.14 : 6,41		6,41000				
		3N.17 : 3,28		3,28000				
		3N.18 : 3,8		3,80000				
		3N.24 : 5,76		5,76000				
		3N.26 : 5,76		5,76000				
		3N.29 : 5,67		5,67000				
		3N.31 : 5,97		5,97000				
		Mezisoučet		71,10000				
		druhý SDK strop (pro vytvoření požárně odolného prostoru) : 71,1		71,10000				
		Mezisoučet		71,10000				
79	41-Z30	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 400x600mm, vlhkuodolná	kus	7,00000	884,00	6 188,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		Z30 : 7		7,00000				
80	41-Z31	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 500x500mm, protipožární odolnost EI30	kus	2,00000	2 153,00	4 306,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		Z31 : 2		2,00000				
81	41-Z32	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 500x500mm	kus	3,00000	766,00	2 298,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		Z32 : 3		3,00000				
82	41-Z34	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 300x300mm	kus	8,00000	641,00	5 128,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		Z34 : 8		8,00000				
83	41-Z35	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 300x300mm, vlhkuodolná	kus	3,00000	651,00	1 953,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		Z35 : 3		3,00000				
84	41-Z36	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 300x300mm, protipožární odolnost EI30	kus	2,00000	1 266,00	2 532,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		Z36 : 2		2,00000				
85	41-Z39	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 1400x800mm	kus	30,00000	3 668,00	110 040,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		Z39 : 30		30,00000				
86	41-Z45	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 400x400mm	kus	29,00000	688,00	19 952,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		Z45 : 29		29,00000				
87	41-Z46	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 400x600mm	kus	1,00000	858,00	858,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		Z46 : 1		1,00000				
Díl: 5.2		Komunikace - terasa				339 019,74		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	24,10000	485,00	11 688,50	822-1	RTS 23/ II
<p>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.</p> <p>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :</p> <p>"lemování" teras :</p> <p>1N.32 : 3 3,00000</p> <p>1N.33 : 16,2+3 19,20000</p> <p>1N.34 : 1,9 1,90000</p>								
89	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	130,15500	20,00	2 603,10	800-2	RTS 23/ II
<p>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :</p> <p>podloží teras :</p> <p>1N.32 : 46,05+(2,1*4)*0,15 47,31000</p> <p>1N.33 : 48,6+(1,5*4+1,2+1,6)*0,15 49,92000</p> <p>1N.34 : 31,35+(2,1*5)*0,15 32,92500</p>								
90	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	149,67825	25,00	3 741,96	SPCM	RTS 23/ II
<p>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :</p> <p>podloží teras :</p> <p>1N.32 : 46,05+(2,1*4)*0,15 47,31000</p> <p>1N.33 : 48,6+(1,5*4+1,2+1,6)*0,15 49,92000</p> <p>1N.34 : 31,35+(2,1*5)*0,15 32,92500</p> <p>Mezisoučet 130,15500</p> <p>prořez, přesahy 15% : 130,155*0,15 19,52325</p> <p>Mezisoučet 19,52325</p>								
91	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	130,15500	238,00	30 976,89	822-1	RTS 23/ II
<p>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podloží teras : 1N.32 : 46,05+(2,1*4)*0,15 1N.33 : 48,6+(1,5*4+1,2+1,6)*0,15 1N.34 : 31,35+(2,1*5)*0,15				47,31000 49,92000 32,92500		
92	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : dlažba pro uložení podkladního roštu terasy : 1N.32 : (47,31)*0,4 1N.33 : (49,92)*0,4 1N.34 : (32,925)*0,4	m2	52,06200	280,00	14 577,36	822-1	RTS 23/ II
93	592453320R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 40,00 mm; délka = 300,0 mm; šířka = 300,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : dlažba pro uložení podkladního roštu terasy : 1N.32 : (47,31)*0,4 1N.33 : (49,92)*0,4 1N.34 : (32,925)*0,4 Mezisoučet prořez 3% : 52,062*0,03 Mezisoučet	m2	53,62386	282,00	15 121,93	SPCM	RTS 23/ II
94	76644-TERAS	Dodávka a montáž terasa z modřínových prken včetně podkladního roštu z hranolů 45x70mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : kompletní dodávka a montáž včetně distančních a pryžových podložek a včetně kotevního a spojovacího materiálu :	m2	130,15500	2 000,00	260 310,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.32 : 46,05+(2,1*4)*0,15		47,31000				
		1N.33 : 48,6+(1,5*4+1,2+1,6)*0,15		49,92000				
		1N.34 : 31,35+(2,1*5)*0,15		32,92500				
Díl: 5.3		Komunikace - okapový chodník				34 007,30		
95	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2 viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : okapový chodník okolo objektu : (20,2+16)*0,5	m2	18,10000	45,00	814,50	801-1	RTS 23/ II
				18,10000				
96	639571120R00	Podklad pod okapových chodníků ze štěrku tl. 200 mm bez obrubníku viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : okapový chodník okolo objektu : (20,2+16)*0,5	m2	18,10000	238,00	4 307,80	801-1	RTS 23/ II
				18,10000				
97	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : okapový chodník okolo objektu : (20,2+16)*0,5	m2	18,10000	595,00	10 769,50	822-1	RTS 23/ II
				18,10000				
98	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : okapový chodník okolo objektu : 3+0,5+20,2+0,5+3,2 2,05+0,5+16+0,5	m	46,45000	390,00	18 115,50	822-1	RTS 23/ II
				27,40000				
				19,05000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 091 110,87		
99	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :	m2	222,38500	49,13	10 925,78	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zakrytí oken a vstupních dveří před provedením omítek :						
		1.NP : $(1,8*2,1)+(1,6*2,1)+(1,2*2,75)+(1,5*2,75)*3+(1*2,75)$		25,56500				
		$(2,1*2,75)*9+(2,1*2,1)$		56,38500				
		$(1,2*1,8)*3$		6,48000				
		$(3*2,6)$		7,80000				
		2.NP : $(1,5*1,8)*4+(1,2*1,8)+(1*1,8)$		14,76000				
		$(2,1*1,8)*9+(2,05*2,05)$		38,22250				
		$(1,2*1,8)$		2,16000				
		$(1,5*1,8)*4+(1*1,8)+(0,6*1,8)$		13,68000				
		3.NP : $(1,5*1,5)*4+(1,2*1,5)+(1*1,5)$		12,30000				
		$(2,1*1,5)*9+(2,05*2,05)$		32,55250				
		$(1,2*0,9)$		1,08000				
		$(1,5*1,5)*4+(1*1,5)+(0,6*1,5)$		11,40000				
100	611421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárcových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	54,38200	140,00	7 613,48	801-4	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP :

1N.15 : 7,83

7,83000

1N.17 : 4,32

4,32000

1N.18 : 2,63

2,63000

1N.22 : 9,36*1,2

11,23200

Mezisoučet

26,01200

2.NP :

2N.02 : 8,33

8,33000

2N.16 : 5,16

5,16000

2N.17 : 4,3

4,30000

2N.19 : 3,47

3,47000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.27 : 7,11 Mezisoučet		7,11000 28,37000				
101	611424291R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 50 do 10 % viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 54,38200	m2	54,38200	90,00	4 894,38	801-4	RTS 23/ II
				54,38200				
102	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 54,38200	m2	54,38200	25,00	1 359,55	801-1	RTS 23/ II
				54,38200				
103	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :	m2	54,38200	150,00	8 157,30	801-1	RTS 23/ II
		1.NP :						
		1N.15 : 7,83		7,83000				
		1N.17 : 4,32		4,32000				
		1N.18 : 2,63		2,63000				
		1N.22 : 9,36*1,2		11,23200				
		Mezisoučet		26,01200				
		2.NP :						
		2N.02 : 8,33		8,33000				
		2N.16 : 5,16		5,16000				
		2N.17 : 4,3		4,30000				
		2N.19 : 3,47		3,47000				
		2N.27 : 7,11		7,11000				
		Mezisoučet		28,37000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	60101519R1	Podkladní penetrační nátěr stropů pod sádrové omítky, vodou ředitelný na disperzní bázi	m2	54,38200	28,00	1 522,70		Vlastní

viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 54,38200

54,38200

105	601015261RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	54,38200	300,00	16 314,60	801-1	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP :

1N.15 : 7,83

7,83000

1N.17 : 4,32

4,32000

1N.18 : 2,63

2,63000

1N.22 : 9,36*1,2

11,23200

Mezisoučet

26,01200

2.NP :

2N.02 : 8,33

8,33000

2N.16 : 5,16

5,16000

2N.17 : 4,3

4,30000

2N.19 : 3,47

3,47000

2N.27 : 7,11

7,11000

Mezisoučet

28,37000

106	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	1 715,83250	146,00	250 511,55	801-4	RTS 23/ II
-----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-------	------------

viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP :

1N.22 : (17,4)*3

52,20000

(1,6+2,1*2)*0,35+(1,6+2,1*2)*0,3*2

5,51000

-(1,6*2,1)-(1,6*2)*2

-9,76000

1N.23-1N.26 : (36,3)*3

108,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(1,5+2,75*2)*0,35*3+(1+2,75*2)*0,35+(1,2+2,75*2)*0,35+(1,2+2,1*2)*0,45*2$				16,83000		
		$-(1,5*2,75)*3-(1*2,75)-(1,2*2,75)-(1,1*2)*2-(1,6*2)$				-26,02500		
		1N.20+1N.21+1N.27-1N.31 : (43,8)*3				131,40000		
		$(2,1+2,75*2)*0,35*4+(1,2+2,1*2)*0,15+(0,8+2,1*2)*0,15$				12,20000		
		$-(2,1*2,75)*4-(1,1*2)*3-(0,7*2)$				-31,10000		
		část 1N.03+1N.18+1N.19 : (40,4)*3				121,20000		
		$(1,8+2,1*2)*0,35+(2,1+2,1*2)*0,35+(1,05+2,1*2)*0,2+(0,9+2,1*2)*0,2+(2,1+2,4*2)*0,4$				9,13500		
		$-(1,8*2,1)-(1,6*2)-(0,7*2)-(1,1*2)-(1,9*2)-(2,25*2,4)-(2,1*2,4)$				-24,82000		
		1N.17 : (8,4)*3				25,20000		
		$(0,9+2,1*2)*0,3$				1,53000		
		$-(0,8*2)$				-1,60000		
		část 1N.03-1N.06+1N.15+1N.16 : (43,2)*3				129,60000		
		$(2,25+2,4*2)*0,3+(1,2+2,1*2)*0,35*3+(1,2+1,8)*2*0,35*3+(3+2,6*2)*0,75$				20,23500		
		$-(2,25*2,4)-(0,8*2)-(1,1*2)*3-(1,9*2,05)-(1,2*1,8)*3-(3*2,6)$				-31,77500		
		1N.07-1N.14 : (45,3)				45,30000		
		$(2,1+2,75*2)*0,35*5+(1,9+2,05*2)*0,35$				15,40000		
		$-(2,1*2,75)*5-(1,1*2)*3-(1,9*2,05)$				-39,37000		
		Mezisoučet				530,19000		
		2.NP :						
		2N.20 schodiště : (17,4)*3,5				60,90000		
		$(1,8+2,1*2)*0,3*2+(1,2+1,8)*2*0,35$				5,70000		
		$-(1,8*2,1)*2-(1,2*1,8)$				-9,72000		
		část 2N.20-2N.24 : (36,3)*2,95				107,08500		
		$(1,2+1,8)*2*0,3+(1,5+1,8)*2*0,35*3+(1+1,8)*2*0,3+(2,25+2,4*2)*0,4+(1,2+2,1*2)*0,4$				15,39000		
		$-(1,2*1,8)-(1,5*1,8)*3-(1*1,8)-(1,85*2,4)-(1,1*2)$				-18,70000		
		část 2N.01+2N.18+2N.19+2N.25-2N.31 : (48,6)*2,95				143,37000		
		$(2,1+1,8)*2*0,35*4+(2,05+2,05*2)*0,3+(2,05+2,4*2)*0,45$				15,84750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(2,1*1,8)^4-(2,05*2,05)-(2,05*2,4)-(1,1*2)-(1,85*2,4)$				-30,88250		
		část 2N.01+2N.17 : $(30,6)*2,95$				90,27000		
		$(1,8+2,1*2)^0,3+(1,7+2,5*2)^0,3+(0,9+2,1*2)^0,15$				4,57500		
		$-(1,8*2,1)-(2,05*2,4)-(1,8*2,1)-(1,7*2,5)-(0,8*2)$				-18,33000		
		2N.02 : $(11,8)*2,95$				34,81000		
		$(1,5+1,8)*2^0,35$				2,31000		
		$-(1,5*1,8)-(0,8*2)$				-4,30000		
		2N.03+část 2N.04-2N.07 : $(43,2)*2,95$				127,44000		
		$(1,5+1,8)*2^0,35^3+(0,6+1,8)*2^0,35+(1+1,8)*2^0,35+(1,2+1,8)*2^0,35+(2+2,4*2)^0,45+(1,2+2,1*2)^0,45^2+(1,4+2,1*2)^0,3$				22,27000		
		$-(1,5*1,8)^3-(0,6*1,8)-(1*1,8)-(1,2*1,8)-(2*2,4)-(1,1*2)^2-(1,7*2,5)-(1,4*2,1)$				-29,53000		
		2N.08-2N.16+část 2N.04 : $(45,3)*2,95$				133,63500		
		$(2,1+1,8)*2^0,35^5$				13,65000		
		$-(2,1*1,8)^5-(2*2,4)-(1,1*2)^2-(1,8*2,1)$				-31,88000		
		Mezisoučet				633,91000		
		3.NP :						
		3N.20 : $(17,7)*2,9$				51,33000		
		$(1,7+2,1*2)^0,15^2+(1,5+1,5)*2^0,3$				3,57000		
		$-(1,7*2,1)^2-(1,5*1,5)$				-9,39000		
		část 3N.20-3N.24 : $(37)*2,9$				107,30000		
		$(1,5+1,5)*2^0,2^4+(1+1,5)*2^0,2+(1,2+1,5)*2^0,2+(1,1+2,1*2)^0,3+(1,85+2,4*2)^0,3$				10,46500		
		$-(1,5*1,5)^4-(1*1,5)-(1,2*1,5)-(1,7*2,1)-(1,1*2)-(1,85*2,4)$				-22,51000		
		část 3N.01+3N.18+3N.19+3N.25-3N.31 : $(49)*2,9$				142,10000		
		$(2,1+1,5)*2^0,2^4+(2,05+2,05*2)^0,2+(2,05+2,4*2)^0,3$				9,04500		
		$-(2,1*1,5)^4-(2,05*2,05)-(2,05*2,4)-(1,1*2)-(1,85*2,4)$				-28,36250		
		část 3N.01+3N.17+3N.32+3N.02+část 3N.03+3N.04-3N.07 : $(68,9)*2,9$				199,81000		
		$(1,7+2,1*2)^0,3+(1,2+2,1*2)^0,3^2+(2,05+2,4*2)^0,3+(1,2+0,9)*2^0,2+(1,5+1,5)*2^0,2^4+(1+1,5)*2^0,2+(0,6+1,5)*2^0,2$				14,54500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(1,7*2,1)-(2,05*2,4)-(0,9*2)-(1,7*2,5)*2-(1,1*2)*2-(2,05*2,4)-(1,2*0,9)-(1,5*1,5)*4-(1*1,5)-(0,6*1,5)$ 3N.08-3N.16+část 3N.03 : (45,7)*2,9 $(2,1+1,5)*2*0,2*5+(1+2,1*2)*0,3$ $-(2,1*1,5)*5-(2,05*2,4)-(1,1*2)*2-(0,9*2)$ Mezisoučet				-40,59000		
						132,53000		
						8,76000		
						-26,87000		
						551,73250		
107	612422391R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 10 do 30 %	m2	1 715,83250	90,00	154 424,93	801-4	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1715,83250				1 715,83250		
108	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	1 715,83250	25,00	42 895,81	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1715,83250				1 715,83250		
109	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1 715,83250	150,00	257 374,88	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : 1.NP : 1N.22 : (17,4)*3 $(1,6+2,1*2)*0,35+(1,6+2,1*2)*0,3*2$ $-(1,6*2,1)-(1,6*2)*2$ 1N.23-1N.26 : (36,3)*3 $(1,5+2,75*2)*0,35*3+(1+2,75*2)*0,35+(1,2+2,75*2)*0,35+(1,2+2,1*2)*0,45*2$ $-(1,5*2,75)*3-(1*2,75)-(1,2*2,75)-(1,1*2)*2-(1,6*2)$ 1N.20+1N.21+1N.27-1N.31 : (43,8)*3 $(2,1+2,75*2)*0,35*4+(1,2+2,1*2)*0,15+(0,8+2,1*2)*0,15$ $-(2,1*2,75)*4-(1,1*2)*3-(0,7*2)$				52,20000		
						5,51000		
						-9,76000		
						108,90000		
						16,83000		
						-26,02500		
						131,40000		
						12,20000		
						-31,10000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		část 1N.03+1N.18+1N.19 : (40,4)*3		121,20000				
		(1,8+2,1*2)*0,35+(2,1+2,1*2)*0,35+(1,05+2,1*2)*0,2+(0,9+2,1*2)*0,2+(2,1+2,4*2)*0,4		9,13500				
		-(1,8*2,1)-(1,6*2)-(0,7*2)-(1,1*2)-(1,9*2)-(2,25*2,4)-(2,1*2,4)		-24,82000				
		1N.17 : (8,4)*3		25,20000				
		(0,9+2,1*2)*0,3		1,53000				
		-(0,8*2)		-1,60000				
		část 1N.03-1N.06+1N.15+1N.16 : (43,2)*3		129,60000				
		(2,25+2,4*2)*0,3+(1,2+2,1*2)*0,35*3+(1,2+1,8)*2*0,35*3+(3+2,6*2)*0,75		20,23500				
		-(2,25*2,4)-(0,8*2)-(1,1*2)*3-(1,9*2,05)-(1,2*1,8)*3-(3*2,6)		-31,77500				
		1N.07-1N.14 : (45,3)		45,30000				
		(2,1+2,75*2)*0,35*5+(1,9+2,05*2)*0,35		15,40000				
		-(2,1*2,75)*5-(1,1*2)*3-(1,9*2,05)		-39,37000				
		Mezisoučet		530,19000				
		2.NP :						
		2N.20 schodiště : (17,4)*3,5		60,90000				
		(1,8+2,1*2)*0,3*2+(1,2+1,8)*2*0,35		5,70000				
		-(1,8*2,1)*2-(1,2*1,8)		-9,72000				
		část 2N.20-2N.24 : (36,3)*2,95		107,08500				
		(1,2+1,8)*2*0,3+(1,5+1,8)*2*0,35*3+(1+1,8)*2*0,3+(2,25+2,4*2)*0,4+(1,2+2,1*2)*0,4		15,39000				
		-(1,2*1,8)-(1,5*1,8)*3-(1*1,8)-(1,85*2,4)-(1,1*2)		-18,70000				
		část 2N.01+2N.18+2N.19+2N.25-2N.31 : (48,6)*2,95		143,37000				
		(2,1+1,8)*2*0,35*4+(2,05+2,05*2)*0,3+(2,05+2,4*2)*0,45		15,84750				
		-(2,1*1,8)*4-(2,05*2,05)-(2,05*2,4)-(1,1*2)-(1,85*2,4)		-30,88250				
		část 2N.01+2N.17 : (30,6)*2,95		90,27000				
		(1,8+2,1*2)*0,3+(1,7+2,5*2)*0,3+(0,9+2,1*2)*0,15		4,57500				
		-(1,8*2,1)-(2,05*2,4)-(1,8*2,1)-(1,7*2,5)-(0,8*2)		-18,33000				
		2N.02 : (11,8)*2,95		34,81000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(1,5+1,8)*2*0,35$				2,31000		
		$-(1,5*1,8)-(0,8*2)$				-4,30000		
		2N.03+část 2N.04-2N.07 : $(43,2)*2,95$				127,44000		
		$(1,5+1,8)*2*0,35*3+(0,6+1,8)*2*0,35+(1+1,8)*2*0,35+(1,2+1,8)*2*0,35+(2+2,4*2)*0,45+(1,2+2,1*2)*0,45*2+(1,4+2,1*2)*0,3$				22,27000		
		$-(1,5*1,8)*3-(0,6*1,8)-(1*1,8)-(1,2*1,8)-(2*2,4)-(1,1*2)*2-(1,7*2,5)-(1,4*2,1)$				-29,53000		
		2N.08-2N.16+část 2N.04 : $(45,3)*2,95$				133,63500		
		$(2,1+1,8)*2*0,35*5$				13,65000		
		$-(2,1*1,8)*5-(2*2,4)-(1,1*2)*2-(1,8*2,1)$				-31,88000		
		Mezisoučet				633,91000		
		3.NP :						
		3N.20 : $(17,7)*2,9$				51,33000		
		$(1,7+2,1*2)*0,15*2+(1,5+1,5)*2*0,3$				3,57000		
		$-(1,7*2,1)*2-(1,5*1,5)$				-9,39000		
		část 3N.20-3N.24 : $(37)*2,9$				107,30000		
		$(1,5+1,5)*2*0,2*4+(1+1,5)*2*0,2+(1,2+1,5)*2*0,2+(1,1+2,1*2)*0,3+(1,85+2,4*2)*0,3$				10,46500		
		$-(1,5*1,5)*4-(1*1,5)-(1,2*1,5)-(1,7*2,1)-(1,1*2)-(1,85*2,4)$				-22,51000		
		část 3N.01+3N.18+3N.19+3N.25-3N.31 : $(49)*2,9$				142,10000		
		$(2,1+1,5)*2*0,2*4+(2,05+2,05*2)*0,2+(2,05+2,4*2)*0,3$				9,04500		
		$-(2,1*1,5)*4-(2,05*2,05)-(2,05*2,4)-(1,1*2)-(1,85*2,4)$				-28,36250		
		část 3N.01+3N.17+3N.32+3N.02+část 3N.03+3N.04-3N.07 : $(68,9)*2,9$				199,81000		
		$(1,7+2,1*2)*0,3+(1,2+2,1*2)*0,3*2+(2,05+2,4*2)*0,3+(1,2+0,9)*2*0,2+(1,5+1,5)*2*0,2*4+(1+1,5)*2*0,2+(0,6+1,5)*2*0,2$				14,54500		
		$-(1,7*2,1)-(2,05*2,4)-(0,9*2)-(1,7*2,5)*2-(1,1*2)*2-(2,05*2,4)-(1,2*0,9)-(1,5*1,5)*4-(1*1,5)-(0,6*1,5)$				-40,59000		
		3N.08-3N.16+část 3N.03 : $(45,7)*2,9$				132,53000		
		$(2,1+1,5)*2*0,2*5+(1+2,1*2)*0,3$				8,76000		
		$-(2,1*1,5)*5-(2,05*2,4)-(1,1*2)*2-(0,9*2)$				-26,87000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<i>Mezisoučet</i>				<i>551,73250</i>				
110	60201519R1	Podkladní penetrační nátěr stěn pod sádrové omítky, vodou ředitelný na disperzní bázi viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 3977,82400	m2	3 977,82400	28,00	111 379,07		Vlastní
111	602015261RT3	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : 1.NP : 1N.03 : (60)*3 (2,3+1,6+2,3)*0,35+(2+1,9+2)*0,35 -(1,6*2)-(1,1*2)-(0,7*2)*2-(1,9*2)-(0,8*2)*3-(3*2,6)-(0,9*2)-(2,1*3)-(1,6*2,3)-(3*2) 1N.04 : (24,6)*3 (2+1,1+2)*0,3*3 -(3*2,1)-(1,1*2)*4-(1,9*2)-(0,8*2) 1N.05 : (18)*3 (4,175)*0,15 -(1,1*2) 1N.06 : (17,7)*3 (1,2+1,8)*2*0,35*3 -(0,8*2)-(1,2*1,8)*3 1N.07 : (20,3)*3 (2,1*2,75)*2*0,35+(1,5)*0,125+(0,9*1,5)*2 -(1,1*2)-(0,8*2)-(2,1*2,75) 1N.08 : (9,6)*3 (2,025)*0,1 -(0,8*2) 1N.09 : (18,7)*3	m2	3 977,82400	290,00	1 153 568,96	801-1	RTS 23/ II

				180,00000
				4,23500
				-42,38000
				73,80000
				4,59000
				-20,50000
				54,00000
				0,62625
				-2,20000
				53,10000
				6,30000
				-8,08000
				60,90000
				6,93000
				-9,57500
				28,80000
				0,20250
				-1,60000
				56,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(1,9+2*2)*0,35+(2,1+2,75*2)*0,35$				4,72500		
		$-(1,9*2)-(2,1*2,75)$				-9,57500		
		1N.10 : (20,3)*3				60,90000		
		$(2,1+2,75*2)*0,35+(1,5*0,125)+(0,9+1,5)*2$				7,64750		
		$-(1,1*2)-(0,8*2)-(2,1*2,75)$				-9,57500		
		1N.11 : (9,6)*3				28,80000		
		$(2,025)*0,1$				0,20250		
		$-(0,8*2)$				-1,60000		
		1N.12 : (8,4)*3				25,20000		
		$(1,2)*0,125$				0,15000		
		$-(1,1*2)-(0,8*2)-(1,2*2,1)$				-6,32000		
		1N.13 : (11,2)*3				33,60000		
		$-(0,8*2)$				-1,60000		
		1N.14 : (20,3)*3				60,90000		
		$(2,1+2,75*2)*0,35*2$				5,32000		
		$-(1,2*2,1)-(2,1*2,75)*2$				-14,07000		
		1N.15 : (12,1)*3				36,30000		
		$-(0,8*2)$				-1,60000		
		1N.16 : (8,2)*3				24,60000		
		$(2,3*0,1)+(1,1*0,15)$				0,39500		
		$-(0,9*2)$				-1,80000		
		1N.17 : (8,8)*3				26,40000		
		$(0,8+2*2)*0,175$				0,84000		
		$-(0,8*2)$				-1,60000		
		1N.18 : (7)*3				21,00000		
		$-(0,8*2)$				-1,60000		
		1N.19 : (9,6)*3				28,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,275)*0,15				0,19125		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		1N.20 : (8,2)*3				24,60000		
		(0,95)*0,15				0,14250		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		1N.21 : (31,9)*3				95,70000		
		(2,1+2,75*2)*0,35				2,66000		
		-(1,1*2)-(2,1*2,75)				-7,97500		
		1N.22 : (17,4)*3,3				57,42000		
		(1,6+2,1*2)*0,35+(1,7+2,1*2)*0,3*2				5,57000		
		-(1,6*2,1)-(1,7*2,1)*2				-10,50000		
		1N.23 : (28,8)*3				86,40000		
		(1,2+2,75*2)*0,35+(1,1+2*2)*0,3*2				5,40500		
		(1,2+2,75*2)*0,35+(1,1+2*2)*0,3*2				5,40500		
		1N.24 : (18,2)*3				54,60000		
		(1,5+2,75*2)*0,35*2				4,90000		
		-(3,35*2,5)-(1,5*2,75)*2				-16,62500		
		1N.25 : (23,1)*3				69,30000		
		(1,5+2,75*2)*0,35*2+(2,25)*0,125+(0,9*2,25)*2				9,23125		
		-(0,8*2)-(1,1*2)-(1,5*2,75)*2				-12,05000		
		1N.26 : (9,6)*3				28,80000		
		(2,025)*0,1				0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1N.27 : (10,3)*3				30,90000		
		(1,2)*0,125				0,15000		
		-(1,1*2)-(0,8*2)-(1,2*2,1)				-6,32000		
		1N.28 : (11,7)*3				35,10000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,8)*0,15				0,27000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1N.29 : (21,4)*3				64,20000		
		(2,1+2,75*2)*0,35*2				5,32000		
		-(1,2*2,1)-(2,1*2,75)*2				-14,07000		
		1N.30 : (20,3)*3				60,90000		
		(2,1+2,75*2)*0,35				2,66000		
		-(1,1*2)-(2,1*2,75)-(0,8*2)				-9,57500		
		1N.31 : (9,6)*3				28,80000		
		(2,025)*0,1				0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		Mezisoučet				1 356,00375		
		2N.01 : (42,1)*2,95				124,19500		
		(1,85+2*2)*0,2+(1,6+2,45*2)*0,1				1,82000		
		-(0,7*2)*3-(0,8*2)*3-(1,55*2)-(1,85*2)-(1,6*2,45)				-19,72000		
		2N.02 : (11,8)*2,95				34,81000		
		(1,5+1,8)*2*0,35				2,31000		
		-(0,8*2)-(1,5*1,8)				-4,30000		
		2N.03 : (19,7)*2,95				58,11500		
		(1,15+2*2)*0,175+(1,8+1,5)*2*0,35+(0,6+1,8)*2*0,35				4,89125		
		-(0,8*2)-(1,5*1,8)-(0,6*1,8)				-5,38000		
		2N.04 : (27,2)*2,95				80,24000		
		(1,6+2,45*2)*0,1+(1,1+2*2)*0,3*2				3,71000		
		-(1,6*2,45)-(0,8*2)-(1,7*2)*2-(1,1*2)*2-(4,35*2,5)				-27,59500		
		2N.05 : (18,6)*2,95				54,87000		
		(1,5+1,8)*2*0,35*2				4,62000		
		-(4,35*2,5)-(1,5*1,8)*2				-16,27500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.06 : (21,4)*2,95				63,13000		
		(1,8+1,2)*2*0,35+(1,5+1,8)*2*0,35+(2,1)*0,125+(2,1*0,85)*2				8,24250		
		-(1,7*2)-(0,8*2)-(1,2*1,8)-(1,5*1,8)				-9,86000		
		2N.07 : (9,6)*2,95				28,32000		
		(2,025)*0,1				0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.08 : (20,3)*2,95				59,88500		
		(2,1+1,8)*2*0,35+(1,85)*0,125+(1,85*0,85)*2				6,10625		
		-(1,7*2)-(0,8*2)-(2,1*1,8)				-8,78000		
		2N.09 : (9,6)*2,95				28,32000		
		-(2,025)*0,1				-0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.10 : (12)*2,95				35,40000		
		(2,1+1,8)*2*0,35				2,73000		
		-(0,8*2)-(2,1*1,8)				-5,38000		
		2N.11 : (20,3)*2,95				59,88500		
		(1,8+2,1)*2*0,35+(1,85)*0,125+(1,85*0,85)*2				6,10625		
		-(1,1*2)-(2,1*1,8)-(0,8*2)				-7,58000		
		2N.12 : (9,6)*2,95				28,32000		
		(2,025)*0,15				0,30375		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.13 : (9,4)*2,95				27,73000		
		(1,2)*0,125				0,15000		
		-(1,1*2)-(0,8*2)-(1,2*2,1)				-6,32000		
		2N.14 : (10,45)*2,95				30,82750		
		(2,1)*0,1+(2,25)*0,15				0,54750		
		-(0,8*2)				-1,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.15 : (17,2)*2,95				50,74000		
		(2,1+1,8)*2*0,35*2				5,46000		
		-(1,2*2,1)-(2,1*1,8)*2				-10,08000		
		2N.16 : (9,7)*2,95				28,61500		
		(0,8+2*2)*0,2				0,96000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.17 : (8,85)*2,95				26,10750		
		(1)*0,15				0,15000		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		2N.18 : (8,5)*2,95				25,07500		
		(0,95)*0,15				0,14250		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		2N.19 : (8,2)*2,95				24,19000		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		2N.20 : (17,4)*3,3				57,42000		
		(1,5+1,8)*2*0,35+(1,7+2*2)*0,3*2				5,73000		
		-(1,5*1,8)-(1,7*2)*2				-9,50000		
		2N.21 : (26,3)*2,95				77,58500		
		(1,1+2*2)*0,3				1,53000		
		-(1,7*2)*3-(0,8*2)-(1,1*2)-(1,9*2,45)-(3,35*2,5)				-27,03000		
		2N.22 : (16,8)*2,95				49,56000		
		(1+1,8)*2*0,35+(1,5+1,8)*2*0,35				4,27000		
		-(3,35*2,5)-(1*1,8)-(1,5*1,8)				-12,87500		
		2N.23 : (21,7)*2,95				64,01500		
		(1,5+1,8)*2*0,35*2+(2,25)*0,125+(2,25*0,85)*2				8,72625		
		-(0,8*2)-(1,7*2)-(1,5*1,8)*2				-10,40000		
		2N.24 : (9,6)*2,95				28,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,025)*0,1				0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.25 : (20,6)*2,95				60,77000		
		(2,1+1,8)*2*0,35+(2)*0,125+(2*0,85)*2				6,38000		
		-(0,8*2)-(1,7*2)-(2,1*1,8)				-8,78000		
		2N.26 : (9,6)*2,95				28,32000		
		(2,025)*0,1				0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.27 : (10,55)*2,95				31,12250		
		(2,1+1,8)*2*0,35				2,73000		
		-(0,8*2)-(2,1*1,8)				-5,38000		
		2N.28 : (19,6)*2,95				57,82000		
		(2,1+1,8)*2*0,35+(1,5)*0,125+(1,5*0,85)*2				5,46750		
		-(1,7*2)-(0,8*2)-(2,1*1,8)				-8,78000		
		2N.29 : (9,6)*2,95				28,32000		
		(2,025)*0,1				0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.30 : (21,4)*2,95				63,13000		
		(2,1+1,8)*2*0,35+(1,5)*0,125+(1,5*0,85)*2				5,46750		
		-(2,1*1,8)-(0,8*2)-(1,1*2)				-7,58000		
		2N.31 : (10,2)*2,95				30,09000		
		(2,1)*0,1+(2,35)*0,15				0,56250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		Mezisoučet				1 304,77375		
		3.NP :						
		3N.01 : (41,9)*2,95				123,60500		
		(1,85+2*2)*0,15+(1,525+2,5*2)*0,1				1,53000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(1,45*2)-(0,7*2)*4-(1,85*2)-(0,8*2)*2-(1,525*2,5)$				-19,21250		
		3N.02 : $(19,7)*2,95$				58,11500		
		$(1,5+1,5)*2*0,2*2$				2,40000		
		$-(0,8*2)-(1,5*1,5)*2$				-6,10000		
		3N.03 : $(25,85)*2,95$				76,25750		
		$(1,525+2,5)*2*0,1+(1,1+2*2)*0,2*2$				2,84500		
		$-(1,525*2,5)-(1,1*2)*3-(3,35*2,5)-(0,8*2)-(1,7*2)*2$				-27,18750		
		3N.04 : $(16,9)*2,95$				49,85500		
		$(0,6+1,5)*2*0,2$				0,84000		
		$-(1,1*2)-(0,6*1,5)$				-3,10000		
		3N.05 : $(17,3)*2,95$				51,03500		
		$(1,5+1,5)*2*0,2+(1+1,5)*2*0,2$				2,20000		
		$-(3,35*2,5)-(1,5*1,5)-(1*1,5)$				-12,12500		
		3N.06 : $(21,8)*2,95$				64,31000		
		$(1,5+1,5)*2*0,2+(1,2+0,9)*2*0,2$				2,04000		
		$-(1,7*2)-(1,5*1,5)-(1,2*0,9)-(0,8*2)$				-8,33000		
		3N.07 : $(9,9)*2,95$				29,20500		
		$(2,175)*0,1$				0,21750		
		$-(0,8*2)$				-1,60000		
		3N.08 : $(20,6)*2,95$				60,77000		
		$(2,1+1,5)*2*0,2+(1,85)*0,125+(1,85*0,85)*2$				4,81625		
		$-(1,7*2)-(0,8*2)-(2,1*1,5)$				-8,15000		
		3N.09 : $(9,9)*2,95$				29,20500		
		$(2,175)*0,1$				0,21750		
		$-(0,8*2)$				-1,60000		
		3N.10 : $(12,2)*2,95$				35,99000		
		$(2,1+1,5)*2*0,2$				1,44000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,8*2)-(2,1*1,5)				-4,75000		
		3N.11 : (20,1)*2,95				59,29500		
		(2,1+1,5)*2*0,2+(1,6)*0,125+(1,6*0,85)*2				4,36000		
		-(1,1*2)-(0,8*2)-(2,1*1,5)				-6,95000		
		3N.12 : (9,6)*2,95				28,32000		
		(2,025)*0,1				0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		3N.13 : (10,1)*2,95				29,79500		
		(1,2+2,1*2)*0,125				0,67500		
		-(1,1*2)-(0,8*2)-(1,2*2,1)				-6,32000		
		3N.14 : (10,65)*2,95				31,41750		
		(1,1)*0,15+(2,05)*0,1				0,37000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		3N.15 : (17,8)*2,95				52,51000		
		(2,1+1,5)*2*0,2				1,44000		
		-(1,2*2,1)-(2,1*1,5)*2				-8,82000		
		3N.16 : (9,8)*2,95				28,91000		
		(0,9+2*2)*0,2				0,98000		
		-(0,9*2)				-1,80000		
		3N.17 : (7,45)*2,95				21,97750		
		(1,425)*0,15				0,21375		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		3N.18 : (8,65)*2,95				25,51750		
		(1,225)*0,15				0,18375		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		3N.19 : (8,3)*2,95				24,48500		
		-(0,7*2)				-1,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.20 : (17,7)*2,95				52,21500		
		(1,5+1,5)*2*0,2+(1,7+2*2)*0,15*2				2,91000		
		-(1,5*1,5)-(1,7*2)*2				-9,05000		
		3N.21 : (26)*2,95				76,70000		
		(1,1+2*2)*0,2				1,02000		
		-(0,8*2)-(1,7*2)*3-(1,1*2)-(1,9*2,5)-(3,35*2,5)				-27,12500		
		3N.22 : (16,9)*2,95				49,85500		
		(1,5+1,5)*2*0,2+(1+1,5)*2*0,2				2,20000		
		-(3,35*2,5)-(1,5*1,5)-(1*1,5)				-12,12500		
		3N.23 : (22)*2,95				64,90000		
		(1,5+1,5)*2*0,2*2+(2,2)*0,125+(2,2*0,85)*2				6,41500		
		-(1,7*2)-(0,8*2)-(1,5*1,5)*2				-9,50000		
		3N.24 : (9,7)*2,95				28,61500		
		(2,075)*0,1				0,20750		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		3N.25 : (21,4)*2,95				63,13000		
		(2,1+1,5)*2*0,2+(2)*0,125+(2*0,85)*2				5,09000		
		-(1,7*2)-(0,8*2)-(2,1*1,5)				-8,15000		
		3N.26 : (9,7)*2,95				28,61500		
		(2,0275)*0,1				0,20275		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		3N.27 : (10,9)*2,95				32,15500		
		(2,1+1,5*2)*0,2				1,02000		
		-(0,8*2)-(2,1*1,5)				-4,75000		
		3N.28 : (19,9)*2,95				58,70500		
		(2,1+1,5)*2*0,2+(1,5)*0,125+(1,5*0,85)*2				4,17750		
		-(1,7*2)-(0,8*2)-(2,1*1,5)				-8,15000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.29 : (9,65)*2,95		28,46750				
		(2,025)*0,1		0,20250				
		-(0,8*2)		-1,60000				
		3N.30 : (21,7)*2,95		64,01500				
		(2,1+1,5)*2*0,2+(1,5)*0,125+(1,5*0,85)*2		4,17750				
		-(1,1*2)-(0,8*2)-(2,1*1,5)		-6,95000				
		3N.31 : (10,35)*2,95		30,53250				
		(1,1)*0,15+(2,025)*0,1		0,36750				
		-(0,8*2)		-1,60000				
		3N.32 : (7)*2,95		20,65000				
		-(0,7*2)		-1,40000				
		Mezisoučet		1 317,04650				
112	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	1 715,83250	10,00	17 158,33	801-1	RTS 23/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1715,83250		1 715,83250				
113	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	956,80000	45,00	43 056,00	801-1	RTS 23/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP : (1,8+2,1*2)+(1,6+2,1*2)+(1,2+2,75*2)+(1,5+2,75*2)*3+(1+2,75*2)		46,00000				
		(2,1+2,75*2)*9+(2,1+2,1*2)		74,70000				
		(1,2+1,8)*2*3		18,00000				
		(3+2,6*2)		8,20000				
		180		180,00000				
		2.NP : (1,5+1,8)*2*4+(1,2+1,8)*2+(1+1,8)*2		38,00000				
		(2,1+1,8)*2*9+(2,05+2,05*2)		76,35000				
		(1,2+1,8)*2		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,5+1,8)*2*4+(1+1,8)*2+(0,6+1,8)*2		36,80000				
		180		180,00000				
		3.NP : (1,5+1,5)*2*4+(1,2+1,5)*2+(1+1,5)*2		34,40000				
		(2,1+1,5)*2*9+(2,05+2,05*2)		70,95000				
		(1,2+0,9)*2		4,20000				
		(1,5+1,5)*2*4+(1+1,5)*2+(0,6+1,5)*2		33,20000				
		150		150,00000				
114	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	368,65000	27,00	9 953,55	801-1	RTS 23/ II
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		detail rám okna, dveří / omítka :						
		1.NP : (1,8+2,1*2)+(1,6+2,1*2)+(1,2+2,75*2)+(1,5+2,75*2)*3+(1+2,75)		43,25000				
		(2,1+2,75*2)*9+(2,1+2,1*2)		74,70000				
		(1,2+1,8*2)*3		14,40000				
		(3+2,6*2)		8,20000				
		2.NP : (1,5+1,8*2)*4+(1,2+1,8*2)+(1+1,8*2)		29,80000				
		(2,1+1,8*2)*9+(2,05+2,05*2)		57,45000				
		(1,2+1,8*2)		4,80000				
		(1,5+1,8*2)*4+(1+1,8*2)+(0,6+1,8*2)		29,20000				
		3.NP : (1,5+1,5*2)*4+(1,2+1,5*2)+(1+1,5*2)		26,20000				
		(2,1+1,5*2)*9+(2,05+2,05*2)		52,05000				
		(1,2+0,9*2)		3,00000				
		(1,5+1,5*2)*4+(1+1,5*2)+(0,6+1,5*2)		25,60000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 150 350,94		
115	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	149,08500	48,00	7 156,08	801-1	RTS 23/ II

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-C-C+pohledy+technická zpráva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zakrytí oken a vstupních dveří :						
		1.NP : $(1,8*2,15)+(1,6*2,15)+(1,3*2,75)+(1,5*2,75)*3+(1*2,75)$		26,01000				
		$(2,1*2,75)*4$		23,10000				
		$(2,1*2,75)*5$		28,87500				
		$(1,2*1,8)*3$		6,48000				
		2.NP : $(1,5*1,8)*8+(1*1,8)*2+(0,6*1,8)+(1,2*1,8)$		28,44000				
		$(2,1*1,8)*9$		34,02000				
		$(1,2*1,8)$		2,16000				
116	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	444,59250	20,00	8 891,85	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :						
		omytí stávající fasády :						
		fasáda uliční (ze strany hlavního vstupu) : $(13,65)*6,6$		90,09000				
		$-(1,2*1,8)*4$		-8,64000				
		fasáda dvorní : $(13,65)*6,7$		91,45500				
		fasáda dvorní boční (s SO 01 a SO 03) : $(16,2+2,55)*6,6+(19)*2,8+(1)*6,6$		183,55000				
		$-(1,8*2,1)-(1,6*2,1)-(1,2*2,75)-(1,5*2,75)*3-(1*2,75)$		-25,56500				
		$-(1,5*1,8)*8-(1*1,8)*2-(0,6*1,8)-(1,2*1,8)$		-28,44000				
		fasáda dvorní boční (s SO 05) : $(15,35)*6,65+(16,95+2,15)*6,6$		228,13750				
		$-(2,1*2,75)*9-(2,1*1,8)*9$		-85,99500				
117	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	116,12888	30,00	3 483,87	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :						
		očištění fasády - 15% plochy : $444,5925*0,15$		66,68888				
		Mezisoučet		66,68888				
		vnější líc obvodových stěn (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) :		49,44000				
		$(2,6+16,4+14+15,5+1,9+17+14+1)*0,6$						
		Mezisoučet		49,44000				
118	622477122RT2	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 11 až 20 %	m2	444,59250	100,00	44 459,25	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		postřík vodou a jednovrstvé doplnění omítky viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : oprava stávající fasády : fasáda uliční (ze strany hlavního vstupu) : (13,65)*6,6 -(1,2*1,8)*4 fasáda dvorní : (13,65)*6,7 fasáda dvorní boční (s SO 01 a SO 03) : (16,2+2,55)*6,6+(19)*2,8+(1)*6,6 -(1,8*2,1)-(1,6*2,1)-(1,2*2,75)-(1,5*2,75)*3-(1*2,75) -(1,5*1,8)*8-(1*1,8)*2-(0,6*1,8)-(1,2*1,8) fasáda dvorní boční (s SO 05) : (15,35)*6,65+(16,95+2,15)*6,6 -(2,1*2,75)*9-(2,1*1,8)*9						
119	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, , viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : vnější líc obvodových stěn (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : (2,6+16,4+14+15,5+1,9+17+14+1)*0,6	m2	49,44000	274,55	13 573,75	801-1	RTS 23/ II
				49,44000				
120	602015193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplněkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : penetrační nátěr na stávající opravenou fasádu : fasáda uliční (ze strany hlavního vstupu) : (13,65)*6,6 -(1,2*1,8)*4 fasáda dvorní : (13,65)*6,7 fasáda dvorní boční (s SO 01 a SO 03) : (16,2+2,55)*6,6+(19)*2,8+(1)*6,6 -(1,8*2,1)-(1,6*2,1)-(1,2*2,75)-(1,5*2,75)*3-(1*2,75) -(1,5*1,8)*8-(1*1,8)*2-(0,6*1,8)-(1,2*1,8) fasáda dvorní boční (s SO 05) : (15,35)*6,65+(16,95+2,15)*6,6 -(2,1*2,75)*9-(2,1*1,8)*9	m2	444,59250	31,35	13 937,97	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
121	622319021R00	Profily zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu <i>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : založení zatepovacího systému fasády : 2,6+16,4+14+15,5+1,9+17+14+1</i>	m	82,40000	335,35	27 632,84	801-1	RTS 23/ II
					82,40000			
122	622319031RT1	Těsnící prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro spáru šířky 3-7 mm <i>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : založení zatepovacího systému fasády : 2,6+16,4+14+15,5+1,9+17+14+1</i>	m	82,40000	37,05	3 052,92	801-1	RTS 23/ II
					82,40000			
123	622319113R00	Profily dilatační rohové V <i>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : zatepovací systém fasády : (6,6)*3+(4)</i>	m	23,80000	304,95	7 257,81	801-1	RTS 23/ II
					23,80000			
124	622319514R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. <i>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : zateplení vnějšího líce obvodových stěn pod terémem : (2,6+16,4+14+15,5+1,9+17+14+1)*0,5</i>	m2	41,20000	1 045,95	43 093,14	801-1	RTS 23/ II
					41,20000			
125	622319524RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. <i>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : zateplení vnějšího líce obvodových stěn nad terémem : (2,6+16,4+14+15,5+1,9+17+14+1)*0,3</i>	m2	24,72000	1 402,20	34 662,38	801-1	RTS 23/ II
					24,72000			
126	622319834RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : fasáda uliční (ze strany hlavního vstupu) : (13,95)*6,6</i>	m2	448,58250	1 493,40	669 913,11	801-1	RTS 23/ II
					92,07000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(1,2*1,8)*4$ fasáda dvorní : (13,95)*6,7 fasáda dvorní boční (s SO 01 a SO 03) : (16,2+2,55)*6,6+(19)*2,8+(1)*6,6 $-(1,8*2,1)-(1,6*2,1)-(1,2*2,75)-(1,5*2,75)*3-(1*2,75)$ $-(1,5*1,8)*8-(1*1,8)*2-(0,6*1,8)-(1,2*1,8)$ fasáda dvorní boční (s SO 05) : (15,35)*6,65+(16,95+2,15)*6,6 $-(2,1*2,75)*9-(2,1*1,8)*9$						
				-8,64000				
				93,46500				
				183,55000				
				-25,56500				
				-28,44000				
				228,13750				
				-85,99500				
127	622391112R00	Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek	m2	473,30250	37,05	17 535,86	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 :		24,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 :		448,58250				
128	622391122R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek	m2	473,30250	51,30	24 280,42	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 :		24,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 :		448,58250				
129	622324860R00	Výztužná stěrka parapetu z minerální vlny	m2	10,29000	750,50	7 722,65	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-2.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :						
		zakrytí oken a vstupních dveří :						
		1.NP : (1,8)*0,15+(1,6)*0,15+(1,3)*0,15+(1,5)*0,15*3+(1)*0,15		1,53000				
		(2,1)*0,15*9		2,83500				
		(1,2)*0,15*3		0,54000				
		2.NP : (1,5)*0,15*8+(1)*0,15*2+(0,6)*0,15+(1,2)*0,15		2,37000				
		(2,1)*0,15*9		2,83500				
		(1,2)*0,15		0,18000				
130	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	17,20000	111,15	1 911,78	801-1	RTS 23/ II
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		viz. půdorys 1.NP-2.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		dopočet parapetní lišty (lišta obsažena již v položce "výztužná stěrka parapetu) : 17,2		17,20000				
131	622319850RT3	Povrchová úprava ostění zatepovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem	m2	36,63000	1 292,00	47 325,96	801-1	RTS 23/ II
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. viz. půdorys 1.NP-2.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : zakrytí oken a vstupních dveří : 1.NP : (1,8+2,15*2)*0,15+(1,6+2,15*2)*0,15+(1,3+2,75*2)*0,15+(1,5+2,75*2)*0,15*3+(1+2,75*2)*0,15 (2,1+2,75*2)*0,15*9 (1,2+1,8*2)*0,15*3 2.NP : (1,5+1,8*2)*0,15*8+(1+1,8*2)*0,15*2+(0,6+1,8*2)*0,15+(1,2+1,8*2)*0,15 (2,1+1,8*2)*0,15*9 (1,2+1,8*2)*0,15		6,94500 10,26000 2,16000 8,85000 7,69500 0,72000				
132	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	473,30250	31,35	14 838,03	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : fasádní omítka : Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 24,72000 Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 448,58250		24,72000 448,58250				
133	602015185RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	473,30250	337,25	159 621,27	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : fasádní omítka : Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 24,72000 Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 448,58250		24,72000 448,58250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				942 667,83		
134	632421115RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace	m2	821,98000	247,00	203 029,06	801-1	RTS 23/ II

s rozprostřením a uhlazením

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

podlahy 1.NP :

PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) :

keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) :

epoxidový nátěr betonové podlahy (výměra viz. oddíl 777) :

Mezisoučet

podlahy 2.NP :

PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 346,63

346,63000

keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 53,33

53,33000

Mezisoučet

399,96000

podlahy 3.NP :

PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 350,92

350,92000

keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 71,1

71,10000

Mezisoučet

422,02000

135	632441221R00	Potěr litý anhydritový , pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 30 mm	m2	1 243,40000	325,00	404 105,00	801-1	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	------------

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

podlahy 1.NP :

potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 352,01

352,01000

potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) : 69,41

69,41000

Mezisoučet

421,42000

podlahy 2.NP :

potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 346,63

346,63000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) : 53,33		53,33000				
		Mezisoučet		399,96000				
		podlahy 3.NP :						
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 350,92		350,92000				
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) : 71,1		71,10000				
		Mezisoučet		422,02000				
136	632441222R00	Potěr litý anhydritový , pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých dalších 5 mm	m2	4 585,92000	5,00	22 929,60	801-1	RTS 23/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvinění hrazdami viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		podlahy 1.NP :						
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) - příplatek za dalších 20mm tloušťky : (352,01)*4		1 408,04000				
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) - příplatek za dalších 10mm tloušťky : (69,41)*2		138,82000				
		Mezisoučet		1 546,86000				
		podlahy 2.NP :						
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) - příplatek za dalších 20mm tloušťky : (346,63)*4		1 386,52000				
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) - příplatek za dalších 10mm tloušťky : (53,33)*2		106,66000				
		Mezisoučet		1 493,18000				
		podlahy 3.NP :						
		potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) - příplatek za dalších 20mm tloušťky : (350,92)*4		1 403,68000				
		potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) - příplatek za dalších 10mm tloušťky : (71,1)*2		142,20000				
		Mezisoučet		1 545,88000				
137	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	1 243,40000	15,00	18 651,00	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : podlahy 1.NP : potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 352,01 potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) : 69,41 Mezisoučet podlahy 2.NP : potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 346,63 potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) : 53,33 Mezisoučet podlahy 3.NP : potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 350,92 potěr tl. 40mm pro podlahy s keramickou dlažbou (výměra viz. oddíl 771) : 71,1 Mezisoučet						
138	632423103R00	Potěr ze suchých směsí vyrovnávací stěrka samonivelační anhydritová, tloušťky 3 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : podlahy 1.NP : pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 352,01 Mezisoučet podlahy 2.NP : pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 346,63 Mezisoučet podlahy 3.NP : pro podlahy s PVC krytinou (výměra viz. oddíl 776) : 350,92 Mezisoučet	m2	1 049,56000	100,00	104 956,00	801-1	RTS 23/ II
139	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	5,00000	399,50	1 997,50	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : bednění anhydritového potěru nebo samonivelační stěrky : 1.NP až 3.NP : 5		5,00000				
140	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	5,00000	118,50	592,50	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : bednění anhydritového potěru nebo samonivelační stěrky : 1.NP až 3.NP : 5		5,00000				
141	622474110RT1	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 10 mm	m2	152,97200	275,00	42 067,30	801-5	RTS 23/ I
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : oprava ŽB schodiště před nalepením podlahové PVC krytiny : schodiště 1.NP až 3.NP : stupnice : (1,2)*40*0,285 podstupnice : (1,2)*44*0,165 mezipodesty : 3,12+3,12 Mezisoučet oprava výtluků (10% plochy) : podlahy 1.NP : (421,42)*0,1 podlahy 2.NP : (399,96)*0,1 podlahy 3.NP : (422,02)*0,1 Mezisoučet		13,68000 8,71200 6,24000 28,63200				
142	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	15,60000	4 770,00	74 412,00	801-4	RTS 23/ II
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu - doplnění podlahy : (19)*0,6*0,25 (85)*0,6*0,25		2,85000 12,75000				
143	380931113R00	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 10 mm	kus	832,00000	51,84	43 130,88	801-4	RTS 23/ II
		Vyvrtání otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou. Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu. viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : spřažení stávající základové desky a doplněným betonem : ((19)/0,25)*2 ((85)/0,25)*2						
				152,00000				
				680,00000				
144	58953478R	Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : spřažení stávající základové desky a doplněným betonem : ((832)*0,35)*0,62/1000	t	0,18054	33 000,00	5 957,82	SPCM	RTS 23/ II
				0,18054				
145	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : výztuž betonu pro zabetonování rýh v podlaze : ((62,4*2)*4,4)/1000*1,15	t	0,63149	33 000,00	20 839,17	801-1	RTS 23/ II
				0,63149				
Díl: 64		Výplně otvorů				4 217 575,98		
146	64-OK.PLAST	Dodávka a montáž plastová okna, včetně doplňků a příslušenství viz. výpis vnějších výplní otvorů+půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : kompletní dodávka a montáž plastových oken : ... včetně řešení připojovací spáry parapropustnou fólií z exteriéru a parotěsné pásky z interiéru - systémové řešení : ... včetně podkladních tepelně izolačních profilů : ... včetně rozšiřovacích profilů výšky 50mm : ... včetně veškerých doplňků a příslušenství : ... včetně vnitřních i vnějších parapetů :	m2	120,48000	5 462,71	658 147,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		... včetně interiérových žaluzií :						
		C04L : (1,5*1,8)*4			10,80000			
		C04P : (1,5*1,8)*4			10,80000			
		C06L : (2,1*1,8)*1			3,78000			
		C06P : (2,1*1,8)*8			30,24000			
		C08L : (2,1*1,5)*1			3,15000			
		C08P : (2,1*1,5)*8			25,20000			
		C09L : (1,5*1,5)*2			4,50000			
		C09P : (1,5*1,5)*5			11,25000			
		C16 : (1,2*1,8)*1			2,16000			
		C18L : (1,2*1,8)*1			2,16000			
		C18P : (1,2*1,8)*3			6,48000			
		C21P : (1,2*1,5)*1			1,80000			
		C25L : (1*1,8)*1			1,80000			
		C30 : (0,6*1,8)*1			1,08000			
		C31 : (0,6*1,5)*1			0,90000			
		C38 : (1,2*0,9)*1			1,08000			
		C44 : (1*1,5)*1			1,50000			
		C25P : (1*1,8)*1			1,80000			

147	64-DV.PLAST	Dodávka a montáž plastové vstupní dveře, včetně doplňků a příslušenství	m2	6,87500	5 708,79	39 247,93		Vlastní
-----	-------------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

viz. výpis vnějších výplní otvorů+půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :

kompletní dodávka a montáž plastových vstupních dveří :

... včetně řešení připojovací spáry paropropustnou fólií z exteriéru a parotěsné pásky z interiéru - systémové řešení :

... včetně podkladních tepelně izolačních profilů :

... včetně rozšiřovacích profilů výšky 50mm :

... včetně veškerých doplňků a příslušenství :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		... včetně interiérových žaluzií :						
		C48 : (1*2,75)*1			2,75000			
		C49 : (1,5*2,75)*1			4,12500			
148	64-DV.AL	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře, včetně doplňků a příslušenství	m2	71,11000	12 822,85	911 832,86		Vlastní
		viz. výpis vnějších výplní otvorů+púdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :						
		kompletní dodávka a montáž hliníkových dveří :						
		... včetně řešení připojovací spáry paropropustnou fólií z exteriéru a parotěsné pásky z interiéru - systémové řešení :						
		... včetně podkladních tepelně izolačních profilů :						
		... včetně rozšiřovacích profilů výšky 50mm :						
		... včetně veškerých doplňků a příslušenství :						
		... včetně interiérových žaluzií :						
		C05L : (1,5*2,75)*1			4,12500			
		C05P : (1,5*2,75)*1			4,12500			
		C07L : (2,1*2,75)*4			23,10000			
		C07P : (2,1*2,75)*5			28,87500			
		C11 : (1,3*2,75)*1			3,57500			
		C35 : (1,8*2,15)*1			3,87000			
		C37 : (1,6*2,15)*1			3,44000			
149	64-INT.AL	Dodávka a montáž interiérových hliníkových výplní, včetně doplňků a příslušenství	m2	61,69750	7 208,80	444 764,94		Vlastní
		viz. výpis vnitřních výplní otvorů+púdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		kompletní dodávka a montáž interiérových hliníkových výplní bez požadavku na požární odolnost :						
		... včetně veškerých doplňků a příslušenství :						
		PS/3 : (1,65*2,05)*1			3,38250			
		PS/4 : (3,35*2,5)*3			25,12500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PS/5 : (4,35*2,5)*1		10,87500				
		D19/P : (1,7*2,05)*3		10,45500				
		D19/L : (1,7*2,05)*1		3,48500				
		PS/6 : (3,35*2,5)*1		8,37500				
150	64-INT.AL.P	Dodávka a montáž interiérových hliníkových výplní s požární odolností, včetně doplňků a příslušenství	m2	39,68500	21 362,88	847 785,89		Vlastní

viz. výpis vnitřních výplní otvorů+púdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

kompletní dodávka a montáž interiérových hliníkových výplní s požadavkem na požární odolnost :

... včetně veškerých doplňků a příslušenství :

PS/2 : (3*2,7)*1	8,10000
D12/L : (2,1*2,05)*1	4,30500
D17/L : (2,05*2,05)*1	4,20250
D17/P : (2,05*2,05)*1	4,20250
D18/L : (1,675*2,5)*2	8,37500
D20/L : (2,1*2,5)*2	10,50000

151	64-DV.INT.	Dodávka a montáž interiérových dveří, včetně doplňků a příslušenství	m2	158,77200	6 765,91	1 074 237,06		Vlastní
-----	------------	--	----	-----------	----------	--------------	--	---------

viz. výpis vnitřních výplní otvorů+púdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

kompletní dodávka a montáž interiérových dřevěných dveří (požárních i nepožárních) :

... včetně veškerých doplňků a příslušenství :

D03/P : (0,9*2,02)*3	5,45400
D03/L : (0,9*2,02)*2	3,63600
D04/P : (1,2*2,02)*7	16,96800
D04/L : (1,2*2,02)*6	14,54400
D05 (bez stavebního pouzdra) : (0,9*2,02)*22	39,99600
D06/P : (0,8*2,02)*2	3,23200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D07/P : (0,8*2,02)*1			1,61600			
		D07/L : (0,8*2,02)*1			1,61600			
		D08/L : (0,9*2,02)*2			3,63600			
		D08/P : (0,9*2,02)*1			1,81800			
		D09/P : (1,2*2,02)*1			2,42400			
		D10/L : (1*2,02)*1			2,02000			
		D11/L : (1,2*2,02)*2			4,84800			
		D13/P : (0,9*2,02)*3			5,45400			
		D14/L : (0,8*2,02)*3			4,84800			
		D14/P : (0,8*2,02)*2			3,23200			
		D15/P : (0,8*2,02)*1			1,61600			
		D16/L : (0,9*2,02)*3			5,45400			
		D21/P : (1,8*2,02)*4			14,54400			
		D21/L : (1,8*2,02)*6			21,81600			
152	642941111RT4	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchyťů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 900/1970 mm	kus	22,00000	10 980,00	241 560,00	801-1	RTS 23/ II
		z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu						
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		stavební pouzdro pro dveře D05 :						
		1.NP : 6			6,00000			
		2.NP : 8			8,00000			
		3.NP : 8			8,00000			
Díl: 9						5 446,35		
Ostatní konstrukce, bourání								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
153	9-R07	Očištění a nový nátěr ocelového zábradlí schodiště, očištění, odrezivění, nátěr 1xzáklad + 2x email	m	14,70000	370,50	5 446,35		Vlastní

viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :
schodiště z 1.NP do 3.NP : 14,7

14,70000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	164 859,85
----------------	---------------------------------	-------------------

154	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovož a odvoz lešení rámového pronajatého	km	45,00000	245,24	11 035,80	800-3	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :

lešení okolo objektu pro KZS fasády :

3x nájezd ze vzdálenosti do 15km : (15)*3

45,00000

155	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	561,33000	65,00	36 486,45	800-3	RTS 23/ II
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

včetně kotvení

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :

lešení okolo objektu pro KZS fasády : (2,6+16,2+16+15,4+1,85+16+16+1)*6,6

561,33000

156	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 403,32500	10,00	14 033,25	800-3	RTS 23/ II
-----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	------------

včetně kotvení

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :

lešení fasádní - pronájem 2,5 měsíce : (561,33)*2,5

1 403,32500

157	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	561,33000	35,00	19 646,55	800-3	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :

lešení okolo objektu pro KZS fasády : (2,6+16,2+16+15,4+1,85+16+16+1)*6,6

561,33000

158	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	476,28000	10,00	4 762,80	800-3	RTS 23/ II
-----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	-------	----------	-------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :

lešení okolo objektu pro KZS fasády : (2,6+16,2+16+15,4+1,85+16+16+1)*5,6

476,28000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
159	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : lešení fasádní - pronájem 2,5 měsíce : (476,28)*2,5</i>	m2	1 190,70000	3,00	3 572,10	800-3	RTS 23/ II	
						1 190,70000			
160	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : lešení okolo objektu pro KZS fasády : (2,6+16,2+16+15,4+1,85+16+16+1)*5,6</i>	m2	476,28000	5,00	2 381,40	800-3	RTS 23/ II	
						476,28000			
161	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : lešení pro KZS fasády - na střeše SO 01 a SO 03 : (19,2)*1</i>	m2	19,20000	50,00	960,00	800-3	RTS 23/ II	
						19,20000			
162	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : lešení pro SDK podhledy : 775,56+118,24+126,29+348,44+71,1</i>	m2	1 439,63000	50,00	71 981,50	800-3	RTS 23/ II	
						1 439,63000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					140 630,16		
163	95-V.Z.	Dodávka a montáž fotoluminescenční výstražné a bezpečnostní značení (tabulky, značky, samolepky) <i>viz. PBR : 66</i>	kus	66,00000	142,50	9 405,00		Vlastní	
						66,00000			
164	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace <i>položkově nspecifikované pomocné a drobné stavební a bourací práce : 150</i>	h	150,00000	300,00	45 000,00	Prav.M	RTS 23/ II	
						150,00000			
165	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+technická zpráva : 1.NP-3.NP : 193,84+1055,8</i>	m2	1 249,64000	69,00	86 225,16	801-1	RTS 23/ II	
						1 249,64000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí					1 138 527,99		
166	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	5,00000	385,12	1 925,60	800-766	RTS 23/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		2.NP :						
		204 : 2		2,00000				
		221 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
		3.NP :						
		305 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
167	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě	soubor	3,00000	192,96	578,88	800-721	RTS 23/ II
		bez výtokových armatur,						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		2.NP :						
		204 : 1		1,00000				
		221 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		3.NP :						
		305 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
168	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	720,70000	12,90	9 297,03	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP :						
		105 : 18,1-(1,1+0,6+1,7)		14,70000				
		109 : 24,5-(1,1+0,8)		22,60000				
		110 : 18,5-(1,1+0,8)		16,60000				
		111 : 24,2-(1,1+0,8)		22,30000				
		114 : 25,4-(1,1*3)		22,10000				
		116 : 18,2-(1,1+1,1)		16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		124 : 11-(0,8)				10,20000		
		Mezisoučet				124,50000		
		2.NP :						
		201 (jen hlavní podesta) : 10,4-(2,4+1,6*2)				4,80000		
		202 : 34,7-(1,6+0,8*2+0,9+1,1*5)				25,10000		
		207 : 15,8-(1,1+0,6)				14,10000		
		209 : 18,8-(1,1+0,6)				17,10000		
		211 : 18,8-(1,1+0,6)				17,10000		
		213 : 18,8-(1,1+0,6)				17,10000		
		215 : 21,2-(1,1+0,6)				19,50000		
		217 : 37,3-(1,6*2+1,3+1,05*2+0,8*2)				29,10000		
		220 : 24,4-(0,8+0,6)				23,00000		
		222 : 18,8-(1,1+0,6)				17,10000		
		224 : 18,8-(1,1+0,6)				17,10000		
		226 : 18,8-(1,1+0,6)				17,10000		
		229 : 19,8-(1,1+0,6)				18,10000		
		232 : 12,1-(0,8*2)				10,50000		
		233 : 11,7-(0,8+1,05)				9,85000		
		234 : 36,6-(1,3+0,8*2+1,1*5)				28,20000		
		Mezisoučet				284,85000		
		3.NP :						
		301 (jen hlavní podesta) : 6,5-(2,4+1,6*2)				0,90000		
		302 : 36,8-(1,6+0,8*2+0,9+1,1*5)				27,20000		
		305a : 16-(1,1+0,6)				14,30000		
		307 : 19,2-(1,1+0,6)				17,50000		
		309 : 19,1-(1,1+0,6)				17,40000		
		311 : 19,1-(1,1+0,6)				17,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		313 : 21,5-(1,1+0,6)		19,80000				
		315 : 37,8-(1,6*2+1,45+1,05*2)		31,05000				
		317 : 24,3-(1,1+0,6)		22,60000				
		319 : 19,1-(1,1+0,6)		17,40000				
		321 : 19,1-(1,1+0,6)		17,40000				
		323 : 19,2-(1,1+0,6)		17,50000				
		326 : 20-(1,1)		18,90000				
		329 : 19,7-(1,05+0,8)		17,85000				
		330 : 38,6-(1,45+1,1*6+0,8)		29,75000				
		Mezisoučet		286,95000				
		schodiště z 1.NP do 3.NP :						
		ramena : (3,7*2)*2		14,80000				
		mezipodesty : (2,4+1,2*2)*2		9,60000				
		Mezisoučet		24,40000				
169	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	865,34000	46,24	40 013,32	800-775	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP :

105 : 20,5 20,50000

109 : 37,5 37,50000

110 : 19,5 19,50000

111 : 36,6 36,60000

114 : 40,2 40,20000

116 : 18,6 18,60000

124 : 7,5 7,50000

Mezisoučet 180,40000

2.NP :

201 (jen hlavní podesta) : 6,5 6,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		202 : 36				36,00000		
		207 : 15,3				15,30000		
		209 : 16,8				16,80000		
		211 : 16,8				16,80000		
		213 : 16,8				16,80000		
		215 : 24				24,00000		
		217 : 45,2				45,20000		
		220 : 31,9				31,90000		
		222 : 16,8				16,80000		
		224 : 16,8				16,80000		
		226 : 16,8				16,80000		
		229 : 21,3				21,30000		
		232 : 8,8				8,80000		
		233 : 8,3				8,30000		
		234 : 33,8				33,80000		
		Mezisoučet				331,90000		
		3.NP :						
		301 (jen hlavní podesta) : 6,5				6,50000		
		302 : 38				38,00000		
		305a : 15,7				15,70000		
		307 : 17,5				17,50000		
		309 : 17,2				17,20000		
		311 : 17,2				17,20000		
		313 : 24,3				24,30000		
		315 : 46,8				46,80000		
		317 : 33,2				33,20000		
		319 : 17,2				17,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		321 : 17,2		17,20000				
		323 : 17,2		17,20000				
		326 : 22,4		22,40000				
		329 : 17,9		17,90000				
		330 : 38,5		38,50000				
		Mezisoučet		346,80000				
		schodiště z 1.NP do 3.NP :						
		mezipodesty : (3,12)*2		6,24000				
		Mezisoučet		6,24000				
170	776200810RT3	lepených, bez podložky, z ploch do 5 m2	m	100,80000	37,64	3 794,11		RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		schodiště z 1.NP do 3.NP :						
		stupnice : (1,2)*40		48,00000				
		podstupnice : (1,2)*44		52,80000				
171	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	134,05000	26,40	3 538,92	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP :						
		101 : 18,2-(1,6*3)		13,40000				
		102 : 28,5-(1,6+1,1*5)		21,40000				
		107 : 5,1-(0,6*2)		3,90000				
		113 : 18-(1,6+0,8+1,1+2,1)		12,40000				
		118 : 60-(1,1*5+0,8*3+4,7+0,9+1,6*3)		41,70000				
		123 : 5,8-(0,9)		4,90000				
		Mezisoučet		97,70000				
		2.NP :						
		204 : 10,4-(0,9)		9,50000				
		205 : 9-(0,8+1,3)		6,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		221 : 7,7-(0,8+0,6+2,05+0,9)		3,35000				
		Mezisoučet		19,75000				
		3.NP :						
		304 : 9,1-(0,8+1,3)		7,00000				
		305 : 10,5-(0,9)		9,60000				
		Mezisoučet		16,60000				
172	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	365,00000	66,83	24 392,95	801-3	RTS 23/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP :						
		101 : 15,8		15,80000				
		102 : 30,3		30,30000				
		104 : 13,9		13,90000				
		106 : 2,6		2,60000				
		107 : 1,5		1,50000				
		108 : 3,1		3,10000				
		113 : 13,5		13,50000				
		115 : 39,3		39,30000				
		118 : 69,9		69,90000				
		121 : 5,6		5,60000				
		122 : 1,9+3,5		5,40000				
		123 : 2,2		2,20000				
		125 : 26,6		26,60000				
		126 : 5		5,00000				
		Mezisoučet		234,70000				
		2.NP :						
		203 : 3,8		3,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		204 : 6,1		6,10000				
		205 : 4,9		4,90000				
		208 : 5		5,00000				
		210 : 3,2		3,20000				
		212 : 3,2		3,20000				
		214 : 3,2		3,20000				
		216 : 3,2		3,20000				
		221 : 3,7		3,70000				
		223 : 3,2		3,20000				
		225 : 3,2		3,20000				
		227 : 3,2		3,20000				
		228 : 5,6		5,60000				
		230 : 10		10,00000				
		231 : 3,7		3,70000				
		Mezisoučet		65,20000				
		3.NP :						
		303 : 3,8		3,80000				
		304 : 5		5,00000				
		305 : 6,2		6,20000				
		306 : 5,1		5,10000				
		308 : 3,2		3,20000				
		310 : 3,2		3,20000				
		312 : 3,2		3,20000				
		314 : 3,2		3,20000				
		318 : 3,2		3,20000				
		320 : 3,2		3,20000				
		322 : 3,2		3,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		324 : 3,2		3,20000				
		325 : 5,2		5,20000				
		327 : 10,5		10,50000				
		328 : 3,7		3,70000				
		Mezisoučet		65,10000				
173	965043341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	110,16900	1 795,44	197 801,83	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		vybourání stávající betonové podlahy :						
		1.NP :						
		podlaha s PVC krytinou (výměra viz. položka "Odstranění PVC lepených" - oddíl 96) :		16,23600				
		(180,4)*0,09						
		podlaha s keramickou dlažbou (výměra viz. položka "bourání dlažeb keramických" - oddíl 96) :		21,12300				
		(234,7)*0,09						
		Mezisoučet		37,35900				
		2.NP :						
		podlaha s PVC krytinou (výměra viz. položka "Odstranění PVC lepených" - oddíl 96) :		29,87100				
		(331,9)*0,09						
		podlaha s keramickou dlažbou (výměra viz. položka "bourání dlažeb keramických" - oddíl 96) :		5,86800				
		(65,2)*0,09						
		Mezisoučet		35,73900				
		3.NP :						
		podlaha s PVC krytinou (výměra viz. položka "Odstranění PVC lepených" - oddíl 96) :		31,21200				
		(346,8)*0,09						
		podlaha s keramickou dlažbou (výměra viz. položka "bourání dlažeb keramických" - oddíl 96) :		5,85900				
		(65,1)*0,09						
		Mezisoučet		37,07100				
174	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	110,16900	150,00	16 525,35	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : vybourání stávající betonové podlahy : 1.NP : podlaha s PVC krytinou (výměra viz. položka "Odstranění PVC lepených" - oddíl 96) : (180,4)*0,09 podlaha s keramickou dlažbou (výměra viz. položka "bourání dlažeb keramických" - oddíl 96) : (234,7)*0,09 Mezisoučet 2.NP : podlaha s PVC krytinou (výměra viz. položka "Odstranění PVC lepených" - oddíl 96) : (331,9)*0,09 podlaha s keramickou dlažbou (výměra viz. položka "bourání dlažeb keramických" - oddíl 96) : (65,2)*0,09 Mezisoučet 3.NP : podlaha s PVC krytinou (výměra viz. položka "Odstranění PVC lepených" - oddíl 96) : (346,8)*0,09 podlaha s keramickou dlažbou (výměra viz. položka "bourání dlažeb keramických" - oddíl 96) : (65,1)*0,09 Mezisoučet						
175	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	28,63200	600,00	17 179,20	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : přebroušení schodiště - odstranění lepidla : schodiště 1.NP až 3.NP : stupnice : (1,2)*40*0,285 podstupnice : (1,2)*44*0,165 mezipodesty : 3,12+3,12						
176	974042587R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 250 mm, šířky do 300 mm	m	104,00000	723,31	75 224,24	801-3	RTS 23/ II
		s betonovým podkladem,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : 19+85 104,00000								
177	974042589R00	Vysekání rýh v podlaze betonové příplatek k ceně za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 250 mm	m	312,00000	100,00	31 200,00	801-3	RTS 23/ II
s betonovým podkladem, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (19+85)*3 312,00000								
178	965049112RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	15,60000	250,00	3 900,00	801-3	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : (19+85)*0,6*0,25 15,60000								
179	963016211R00	Demontáž sádkokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	506,70000	95,99	48 638,13	801-3	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : 1.NP :								
				102 : 30,3	30,30000			
				104 : 13,9	13,90000			
				105 : 20,5	20,50000			
				106 : 2,6	2,60000			
				107 : 1,5	1,50000			
				108 : 3,1	3,10000			
				109 : 37,5	37,50000			
				110 : 19,5	19,50000			
				111 : 36,6	36,60000			
				113 : 13,5	13,50000			
				114 : 40,2	40,20000			
				115 : 39,3	39,30000			
				116 : 18,6	18,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		118 : 69,9		69,90000				
		121 : 5,6		5,60000				
		124 : 7,5		7,50000				
		125 : 26,6		26,60000				
		126 : 5		5,00000				
		Mezisoučet		391,70000				
		2.NP :						
		202 : 36		36,00000				
		217 : 45,2		45,20000				
		234 : 33,8		33,80000				
		Mezisoučet		115,00000				
180	963016313R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů podkroví z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 2x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	420,90000	190,45	80 160,41	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		3.NP :						
		301 : 15,5		15,50000				
		302 : 38		38,00000				
		303 : 3,8		3,80000				
		304 : 5		5,00000				
		305 : 6,2		6,20000				
		305a : 15,7		15,70000				
		306 : 5,1		5,10000				
		307 : 17,5		17,50000				
		308 : 3,2		3,20000				
		309 : 17,2		17,20000				
		310 : 3,2		3,20000				
		311 : 17,2		17,20000				
		312 : 3,2		3,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		313 : 24,3		24,30000				
		314 : 3,2		3,20000				
		315 : 46,8		46,80000				
		317 : 33,2		33,20000				
		318 : 3,2		3,20000				
		319 : 17,2		17,20000				
		320 : 3,2		3,20000				
		321 : 17,2		17,20000				
		322 : 3,2		3,20000				
		323 : 17,2		17,20000				
		324 : 3,2		3,20000				
		325 : 5,2		5,20000				
		326 : 22,4		22,40000				
		327 : 10,5		10,50000				
		328 : 3,7		3,70000				
		329 : 17,9		17,90000				
		330 : 38,5		38,50000				
181	963016999R00	příplatek za demontáž vrstvy minerální izolace, -, tl. 200 mm viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : strop nad 3.NP : 301-330 : 501	m2	501,00000	24,12	12 084,12		RTS 23/ II
				501,00000				
182	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami viz. půdorys 3.NP+řezy A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : podbití mansardové střechy (demontáž k provedení zateplení fasády) : (113)*1	m2	113,00000	120,00	13 560,00	800-766	RTS 23/ II
				113,00000				
183	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů viz. půdorys 3.NP+řezy A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : podbití mansardové střechy (demontáž k provedení zateplení fasády) : (113)*1	m2	113,00000	30,09	3 400,17	800-766	RTS 23/ II
				113,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
184	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	71,40000	41,50	2 963,10	800-764	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP : (1,5)*4		6,00000				
		(1,2)*6		7,20000				
		(2,1)*9		18,90000				
		Mezisoučet		32,10000				
		2.NP : (1,2)*3		3,60000				
		(0,6)*1		0,60000				
		(1,2)*1		1,20000				
		(1,5)*10		15,00000				
		(2,1)*9		18,90000				
		Mezisoučet		39,30000				
185	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	110,70000	48,98	5 422,09	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP : (1,5)*4		6,00000				
		(1,2)*6		7,20000				
		(2,1)*9		18,90000				
		Mezisoučet		32,10000				
		2.NP : (1,2)*3		3,60000				
		(0,6)*1		0,60000				
		(1,2)*1		1,20000				
		(1,5)*10		15,00000				
		(2,1)*9		18,90000				
		Mezisoučet		39,30000				
		3.NP : (1,2)*3		3,60000				
		(0,6)*1		0,60000				
		(1,5)*10		15,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,2)*1		1,20000				
		(2,1)*9		18,90000				
		Mezisoučet		39,30000				
186	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :	m2	9,54000	217,03	2 070,47	801-3	RTS 23/ II
		1.NP : (1,2*0,9)		1,08000				
		Mezisoučet		1,08000				
		2.NP : (1,2*0,9)*3		3,24000				
		(0,6*1,8)*1		1,08000				
		Mezisoučet		4,32000				
		3.NP : (1,2*0,9)*3		3,24000				
		(0,6*1,5)*1		0,90000				
		Mezisoučet		4,14000				
187	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :	m2	26,46000	166,24	4 398,71	801-3	RTS 23/ II
		2.NP : (1,2*1,8)*1		2,16000				
		Mezisoučet		2,16000				
		3.NP : (1,5*1,5)*10		22,50000				
		(1,2*1,5)		1,80000				
		Mezisoučet		24,30000				
188	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :	m2	144,99000	145,85	21 146,79	801-3	RTS 23/ II
		1.NP : (1,5*1,8)*4		10,80000				
		(1,2*1,8)*5		10,80000				
		(2,1*1,8)*9		34,02000				
		Mezisoučet		55,62000				
		2.NP : (1,5*1,8)*10		27,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(2,1*1,8)*9 Mezisoučet 3.NP : (2,1*1,5)*9 Mezisoučet			34,02000 61,02000 28,35000 28,35000			
189	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : 1.NP : (1,6*2)	m2	3,20000	196,39	628,45	801-3	RTS 23/ II
					3,20000			
190	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : interiérové dveře : 1.NP : 14 2.NP : 25 3.NP : 23	kus	62,00000	13,23	820,26	801-3	RTS 23/ II
					14,00000 25,00000 23,00000			
191	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : interiérové dveře : 1.NP : 14 2.NP : 11 3.NP : 11	kus	36,00000	24,69	888,84	801-3	RTS 23/ II
					14,00000 11,00000 11,00000			
192	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : interiérové dveře : 1.NP : (0,65*2)*2 (0,85*2)*5	m2	61,10000	391,20	23 902,32	801-3	RTS 23/ II
					2,60000 8,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,95*2)*1		1,90000				
		2.NP : (0,65*2)*10		13,00000				
		(0,85*2)*7		11,90000				
		(0,95*2)*1		1,90000				
		3.NP : (0,65*2)*11		14,30000				
		(0,85*2)*3		5,10000				
		(0,95*2)*1		1,90000				
193	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	115,80000	322,47	37 342,03	801-3	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

interiérové dveře :

1.NP : (1,15*2)*14	32,20000
(1,65*2)*3	9,90000
2.NP : (1,15*2)*10	23,00000
(1,35*2)*1	2,70000
(1,65*2)*3	9,90000
3.NP : (1,15*2)*11	25,30000
(1,45*2)	2,90000
(1,65*2)*3	9,90000

194	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	4,00000	8,63	34,52	801-3	RTS 23/ II
-----	--------------	--	-----	---------	------	-------	-------	------------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP :	
interiérové okno mezi 114/116 : 2	2,00000
Mezisoučet	2,00000
2.NP :	
interiérové okno 232 : 1	1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		1,00000				
		3.NP :						
		interiérové okno 329 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
195	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :	m2	4,00000	142,28	569,12	801-3	RTS 23/ II
		1.NP :						
		interiérové okno mezi 114/116 : 1,6*1		1,60000				
		Mezisoučet		1,60000				
		2.NP :						
		interiérové okno 232 : 1,2*1		1,20000				
		Mezisoučet		1,20000				
		3.NP :						
		interiérové okno 329 : 1,2*1		1,20000				
		Mezisoučet		1,20000				
196	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :	m2	580,72500	50,00	29 036,25	801-3	RTS 23/ II
		1.NP :						
		104 : (15)*2		30,00000				
		-(1,1*2)-(1,5*1,05)*2		-5,35000				
		106 : (5,2)*2		10,40000				
		108 : (7)*2		14,00000				
		-(0,6*2)-(1,2*0,15)		-1,38000				
		109 : (1,25)*1,5		1,87500				
		110 : (0,9)*1,5		1,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		111 : (1,35)*1,5				2,02500		
		114 : (1,65+1,2)*1,5+(0,9)*1,5				5,62500		
		115 : (25,1)*2				50,20000		
		-(1,1*2)*2-(2,1*1,05)*2				-8,81000		
		121 : (11,2)*2				22,40000		
		-(1,1*2)				-2,20000		
		122 : (7,6)*2+(5,6)*2				26,40000		
		-(0,8*2)*3				-4,80000		
		125 : (25,5)*2				51,00000		
		-(1,1*2)*2-(1,2*1,05)*3				-8,18000		
		126 : (9,3)*2				18,60000		
		-(1,1*2)*2				-4,40000		
		Mezisoučet				198,75500		
		2.NP :						
		203 : (8,1)*2				16,20000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		204 : (0,9)*0,6				0,54000		
		205 : (1,3)*1,5				1,95000		
		208 : (9,1)*2				18,20000		
		-(0,6*2)				-1,20000		
		210 : (7,2)*2				14,40000		
		-(0,6*2)				-1,20000		
		212 : (7,2)*2				14,40000		
		-(0,6*2)				-1,20000		
		214 : (7,2)*2				14,40000		
		-(0,6*2)				-1,20000		
		216 : (7,2)*2				14,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,6*2)				-1,20000		
		220 : (1,05)*1,5				1,57500		
		221 : (2,05+0,9)*1,5				4,42500		
		223 : (7,2)*2				14,40000		
		-(0,6*2)				-1,20000		
		225 : (7,2)*2				14,40000		
		-(0,6*2)				-1,20000		
		227 : (7,2)*2				14,40000		
		-(0,6*2)				-1,20000		
		228 : (10,2)*2				20,40000		
		-(0,6*2)-(1,2*0,3)*2				-1,92000		
		230 : (12,4)*2				24,80000		
		(1,1*2)-(1,5*1,05)				0,62500		
		231 : (7,9)*2				15,80000		
		-(0,6*2)-(0,6*1,05)				-1,83000		
		Mezisoučet				190,36500		
		3.NP :						
		303 : (8,1)*2				16,20000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		304 : (1,35)*1,5				2,02500		
		305 : (0,9)*0,6				0,54000		
		306 : (9,25)*2				18,50000		
		-(0,6*2)				-1,20000		
		308 : (7,2)*2				14,40000		
		-(0,6*2)				-1,20000		
		310 : (7,2)*2				14,40000		
		-(0,6*2)				-1,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		312 : (7,2)*2		14,40000				
		-(0,6*2)		-1,20000				
		314 : (7,2)*2		14,40000				
		-(0,6*2)		-1,20000				
		318 : (7,2)*2		14,40000				
		-(0,6*2)		-1,20000				
		320 : (7,2)*2		14,40000				
		-(0,6*2)		-1,20000				
		322 : (7,2)*2		14,40000				
		-(0,6*2)		-1,20000				
		324 : (7,2)*2		14,40000				
		-(0,6*2)		-1,20000				
		325 : (9,35)*2		18,70000				
		-(0,6*2)-(1,2*0,55)		-1,86000				
		327 : (12,8)*2		25,60000				
		-(1,1*2)-(1,5*1,1)		-3,85000				
		328 : (7,9)*2		15,80000				
		-(0,6*2)-(1,5*1,1)		-2,85000				
		Mezisoučet		191,60500				
197	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	24,54000	50,00	1 227,00	801-3	RTS 23/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : stávající obklad soklu : (2,6+16,2+13,7+15,4+2,2+17+13,7+1)*0,3		24,54000				
198	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	1 800,73200	16,77	30 198,28	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : 1.NP - stěny :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		101 : (17,4)*3				52,20000		
		(1,6+2*2)*0,15*2+(1,4+2*2)*0,2				2,76000		
		-(1,6*2)*2-(1,4*2)				-9,20000		
		102+104-108 : (36,3)*3				108,90000		
		(1,2+1,8*2)*0,3*2+(1,5+1,8*2)*0,3*4+(1,2+0,9*2)*0,3+(1,1+2*2)*0,4*3				16,02000		
		-(1,6*2)-(1,2*1,8)*2-(1,5*1,8)*4-(1,2*0,9)-(1,1*2)*3				-26,00000		
		109-111 : (43,8)*3				131,40000		
		(2,1+1,8*2)*0,4*4				9,12000		
		-(2,1*1,8)*4-(1,1*2)*3-(0,8*2)				-23,32000		
		113+121 : (41,4)*3				124,20000		
		(0,8+2*2)*0,3*2+(1,45+2,2*2)*0,3				4,63500		
		-(1,6*2)*2-(0,8*2)*3-(2,1*2,5)-(1,1*2)-(1,45*2,2)				-21,84000		
		119 : (8,4)*3				25,20000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		118+122-126 : (43,2)*3				129,60000		
		(1,1+2*2)*0,4*4+(1,2+1,8*2)*0,4*3+(4,7+2,2*2)*0,75				20,74500		
		-(0,8*2)-(1,45*2,2)-(1,1*2)*4-(1,2*1,8)*3-(4,7*2,2)				-30,41000		
		114-116 : (45,3)*3				135,90000		
		(2,1+1,8*2)*0,4*5+(1,1+2*2)*0,3				12,93000		
		-(2,1*1,8)*5-(1,1*2)*5				-29,90000		
		Mezisoučet				631,34000		
		1.NP - stropy :						
		1N.15 : 7,83				7,83000		
		1N.17 : 4,32				4,32000		
		1N.18 : 2,63				2,63000		
		1N.22 : 9,36*1,2				11,23200		
		Mezisoučet				26,01200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP - stěny :						
		201 : (17,4)				17,40000		
		(1,7+2*2)*0,2*2+(1,5+1,8*2)*0,3				3,81000		
		-(1,7*2)*2-(1,5*1,8)				-9,50000		
		202+203+204+205+207+208 : (36,3)*3				108,90000		
		(1,5+1,8*2)*0,3*4+(1,2+1,8*2)*0,3+(1,2+2*2)*0,35*4				14,84000		
		-(1,5*1,8)*4+(1,2*1,8)-(1,7*2)-(1,1*2)*4				-20,84000		
		209-217 : (67,2)*3				201,60000		
		(2,1+1,8*2)*0,3*4+(1,7+2*2)*0,15+(0,9+2*2)*0,2				8,67500		
		-(2,1*1,8)*4-(1,7*2)-(0,8*2)*2-(1,4*2)-(1,05*2)-(1,7*2)-(1,1*2)*4				-38,82000		
		233 : (11,7)*3				35,10000		
		(1,5+1,8*2)*0,3				1,53000		
		-(1,05*2)-(0,8*2)-(1,5*1,8)				-6,40000		
		218 : (8,4)*3				25,20000		
		(0,8+2*2)*0,3				1,44000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		219+228+229+230+231+232+234 : (43,2)*3				129,60000		
		(1,5+1,8*2)*0,3*5+(0,6+1,8*2)*0,3+(1,2+0,9*2)*0,3*3+(1,2+2*2)*0,35*3				17,07000		
		-(1,5*1,8)*5-(0,6*1,8)-(1,2*0,9)*3-(1,1*2)*3-(1,4*2)-(0,8*2)				-28,82000		
		220-227 : (45,3)*3				135,90000		
		(2,1+1,8*2)*0,3*5				8,55000		
		-(2,1*1,8)*5-(1,1*2)*3-(0,8*2)*2				-28,70000		
		Mezisoučet				574,93500		
		2.NP - stropy :						
		2N.02 : 8,33				8,33000		
		2N.16 : 5,16				5,16000		
		2N.17 : 4,3				4,30000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.19 : 3,47				3,47000		
		2N.27 : 7,11				7,11000		
		Mezisoučet				28,37000		
		3.NP - stěny :						
		302+303+304+305+305a+306 : (37)*2,8				103,60000		
		(1,5+1,5*2)*0,15*5+(1,2+1,5*2)*0,15				4,00500		
		-(1,5*1,5)*5-(1,2*1,5)				-13,05000		
		301 : (18,9)*2,8				52,92000		
		-(1,6*2)*2				-6,40000		
		307+308+309+310+311+312+313+314+315+329+328+327+326+325+330 : (108,6)*2,8				304,08000		
		(2,1+1,5*2)*0,15*9+(0,6+1,5*2)*0,15+(1,6+2,1*2)*0,15+(1,1+2*2)*0,2*4				12,37500		
		-(2,1*1,5)*9-(0,6*1,5)-(1,6*2,1)*2-(1,1*2)*4-(1*2)				-46,77000		
		316 : (8,6)*2,8				24,08000		
		-(1*2)				-2,00000		
		317+318+319+320+321+322+323+324 : (45,7)*2,8				127,96000		
		(2,1+1,5*2)*0,15*5				3,82500		
		-(2,1*1,5)*5-(1,1*2)*4				-24,55000		
		Mezisoučet				540,07500		
199	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	444,59250	27,17	12 079,58	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :						
		oprava stávající fasády :						
		fasáda uliční (ze strany hlavního vstupu) : (13,65)*6,6				90,09000		
		-(1,2*1,8)*4				-8,64000		
		fasáda dvorní : (13,65)*6,7				91,45500		
		fasáda dvorní boční (s SO 01 a SO 03) : (16,2+2,55)*6,6+(19)*2,8+(1)*6,6				183,55000		
		-(1,8*2,1)-(1,6*2,1)-(1,2*2,75)-(1,5*2,75)*3-(1*2,75)				-25,56500		
		-(1,5*1,8)*8-(1*1,8)*2-(0,6*1,8)-(1,2*1,8)				-28,44000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

fasáda dvorní boční (s SO 05) : (15,35)*6,65+(16,95+2,15)*6,6

228,13750

-(2,1*2,75)*9-(2,1*1,8)*9

-85,99500

200	975043121R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m	m	50,00000	690,22	34 511,00	801-3	RTS 23/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP :

otvory ve vnitřním nosném zdivu :

102/110 : (1,5)*2

3,00000

118/114+116 : (1,5)*2

3,00000

115/126 : (2,5)*2

5,00000

115/125 : (1,8)*2

3,60000

118+123/SO 01 : (3)*2

6,00000

118 (otvor mezi 119/122) : (1,5)*2

3,00000

118/119 : (1,2)*2

2,40000

1.NP :

otvory v obvodovém zdivu :

101 : (2)*2

4,00000

118 okno : (2,5)*2

5,00000

Mezisoučet

35,00000

2.NP :

otvory v obvodovém zdivu :

217/SO 05 : 2

2,00000

217 okno : 2

2,00000

otvory ve vnitřním nosném zdivu :

219/220 : 1,5

1,50000

234/225 : 2

2,00000

202/212 : 2

2,00000

218/219 : 2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		217/218 : 2		2,00000				
		217/221 : 1,5		1,50000				
		Mezisoučet		15,00000				
201	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : 2.NP : 228 : 2,1*0,4 Mezisoučet 3.NP : 325 : 2,1*0,4 Mezisoučet	m2	1,68000	218,21	366,59	801-3	RTS 23/ II
202	962031142R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 75 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : 3.NP : 327 : (0,9+1,8)*2*0,6	m2	3,24000	77,16	250,00	801-3	RTS 23/ II
203	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : 1.NP : (4,5+1,65*2+4,1+1,6)*3,1 -(0,6*2)*2-(1,7*2)-(1,1*2) Mezisoučet 2.NP : (2,75)*3,05 (1,8+1,9)*3,05*7	m2	233,27275	106,65	24 878,54	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,6*2)*7		-8,40000				
		(2,05+1,9)*3,05		12,04750				
		-(0,6*2)		-1,20000				
		(0,45*3)*3,05		4,11750				
		Mezisoučet		93,94750				
		3.NP : (2,825)*3,05		8,61625				
		(1,8+1,9)*3,05*8		90,28000				
		-(0,6*2)*8		-9,60000				
		(2,88)*3,05		8,78400				
		-(2,1*0,4)		-0,84000				
		(0,45*6)*3,05		8,23500				
		Mezisoučet		105,47525				
204	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	722,38550	169,76	122 632,16	801-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP : (6,3+4,1+0,7+2,8+6*2+1,1+0,6+1,75+1,2+3,4+0,65+1,3)*3,1		111,29000				
		(6,3+3*2+2,65+1,8+6*2)*3,1		89,12500				
		-(1,1*2)*5-(0,9*2)-(0,8*2)*3-(1,6*1)		-19,20000				
		(2,1)*2,5		5,25000				
		-(1,6*2)		-3,20000				
		Mezisoučet		183,26500				
		2.NP : (9+0,7+3,1+3,4*2+2,7)*3,05		68,01500				
		-(0,8*2)*2-(0,9*2)-(1,1*2)-(0,6*2)		-8,40000				
		(6*7)*3,05		128,10000				
		(5,35+1,4+7,9+0,5+1,1+2,8+2,4*2+3,35)*3,05		82,96000				
		-(1,1*2)*2-(0,8*2)-(0,6*2)-(1,2*1)-(2,1*0,4)		-9,24000				
		(1,4+0,4+1,85)*3,05		11,13250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,8*2)		-1,60000				
		Mezisoučet		270,96750				
		3.NP : (9,05+0,7+3,15+3,45*2+2,7)*3,05		68,62500				
		-(0,8*2)*2-(0,9*2)-(1,1*2)-(0,6*2)		-8,40000				
		(6,13*7)*3,05		130,87550				
		(9,15+0,7+0,7+9,6+1,7+2,4*2+3,4)*3,05		91,65250				
		-(1,05*2)-(1,45*2)-(0,8*2)-(1,2*1)-(0,6*2)*2-(1,1*2)*2		-14,60000				
		Mezisoučet		268,15300				
205	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	88,60000	230,77	20 446,22	801-3	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP :

vysekání rýh pro osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků :

otvory ve vnitřním nosném zdivu :

102/110 : (1,7)*3

5,10000

111/113 : (1,7)*1+(1)*1

2,70000

118/119 : (1,4)*2

2,80000

118 (otvor mezi 119/122) : (2,75)*2

5,50000

118/114+116 : (1,7)*3

5,10000

115/126 : (2,4)*3

7,20000

115/125 : (1,9)*3

5,70000

otvory v obvodovém zdivu :

118 okno : (2,3)*3

6,90000

Mezisoučet

41,00000

2.NP :

vysekání rýh pro osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků :

otvory ve vnitřním nosném zdivu :

217/221 : (2,3)*2

4,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		217/218 : (2,1)*2			4,20000			
		218/219 : (2,1)*2			4,20000			
		219/220 : (1,7)*3			5,10000			
		otvory v obvodovém zdivu :						
		217/SO 05 : (2,6)*3			7,80000			
		217 okno : (2)*3			6,00000			
		Mezisoučet			31,90000			
		3.NP :						
		vysekání rýh pro osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		315/318 : 2,2+1,5			3,70000			
		316/315 : 2,1			2,10000			
		316/330 : 2,1			2,10000			
		otvory v obvodovém zdivu :						
		315/SO 05 : (2,6)*3			7,80000			
		Mezisoučet			15,70000			
206	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : 1.NP : vysekání rýh pro osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků : otvory ve vnitřním nosném zdivu : 118+123/SO 01 : (3,5)*3 Mezisoučet 2.NP : vysekání rýh pro osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků : otvory ve vnitřním nosném zdivu : 234/224+225 : (3,2)*2	m	36,10000	335,85	12 124,19	801-3	RTS 23/ II
					10,50000			
		Mezisoučet			10,50000			
					6,40000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		202/211+212 : (3,2)*2		6,40000				
		Mezisoučet		12,80000				
		3.NP :						
		vysekání rýh pro osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		330/321+322 : (3,2)*2		6,40000				
		302/309+310 : (3,2)*2		6,40000				
		Mezisoučet		12,80000				
207	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	m2	0,66000	341,73	225,54	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP :						
		111/113 : 0,3*2,2		0,66000				
208	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	m2	3,50500	183,93	644,67	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP :						
		111/113 : 0,8*2,2		1,76000				
		Mezisoučet		1,76000				
		2.NP :						
		otvory v obvodovém zdivu :						
		217/SO 05 : (2,1*2,45)-(1,7*2)		1,74500				
		Mezisoučet		1,74500				
209	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	m3	8,25300	1 264,05	10 432,20	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		118 (otvor mezi 119/122) : (0,8*2,6)*0,3				0,62400		
		118/119 : (0,9*2,2)*0,3				0,59400		
		Mezisoučet				1,21800		
		2.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		218/219 : (1,7*2,7)*0,3				1,37700		
		217/218 : (1,7*2,7)*0,3-(0,8*2,1)*0,3				0,87300		
		217/221 : (0,9*2,2)*0,3				0,59400		
		Mezisoučet				2,84400		
		3.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		302/310 : (1,5*2,2)*0,3				0,99000		
		315/318 : (1*2,2)*0,3				0,66000		
		315/316 : (1,7*2,2)*0,3				1,12200		
		(0,65*2,2)*0,3				0,42900		
		330/322 : (1,5*2,2)*0,3				0,99000		
		Mezisoučet				4,19100		
210	971033461R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	2,00000	745,23	1 490,46	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		2.NP :						
		otvory v obvodovém zdivu :						
		217/SO 05 : 1				1,00000		
		Mezisoučet				1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP : otvory v obvodovém zdivu : 315/SO 05 : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000				
211	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : 1.NP : otvory v obvodovém zdivu : 101 : (1,6*0,65)*0,45	m3	0,46800	2 216,82	1 037,47	801-3	RTS 23/ II
212	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : 1.NP : otvory v obvodovém zdivu : 109 : (2,1*1,05)*0,45*2 110 : (2,1*1,05)*0,45 111 : (2,1*1,05)*0,45 114 : (2,1*1,05)*0,45*2 115 : (2,1*1,05)*0,45*2 116 : (2,1*1,05)*0,45 105 : (1,5*1,05)*0,45*2 104 : (1,5*1,05)*0,45*2 102 : (1,2*1,05)*0,45 118 okno : (1,8*2,85)*0,45 otvory ve vnitřním nosném zdivu :	m3	27,41625	1 350,16	37 016,32	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102/110 : (1,2*2,2)*0,45				1,18800		
		118/114+116 : (1,2*2,2)*0,45				1,18800		
		115/126 : (1,9*2,2)*0,45-(1,2*2,2)*0,45				0,69300		
		115/125 : (1,4*2,2)*0,45				1,38600		
		118+123/SO 01 : (1,2*2,75)*0,75				2,47500		
		Mezisoučet				21,57075		
		2.NP :						
		otvory v obvodovém zdivu :						
		217 : (1,5*2,5)*0,45				1,68750		
		Mezisoučet				1,68750		
		2.NP :						
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		219/220 : (1,2*2,2)*0,45				1,18800		
		234/225 : (1,5*2,2)*0,45				1,48500		
		202/212 : (1,5*2,2)*0,45				1,48500		
		Mezisoučet				4,15800		
213	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1 800,73200	34,69	62 467,39	800-784	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP - stěny :						
		101 : (17,4)*3				52,20000		
		(1,6+2*2)*0,15*2+(1,4+2*2)*0,2				2,76000		
		-(1,6*2)*2-(1,4*2)				-9,20000		
		102+104-108 : (36,3)*3				108,90000		
		(1,2+1,8*2)*0,3*2+(1,5+1,8*2)*0,3*4+(1,2+0,9*2)*0,3+(1,1+2*2)*0,4*3				16,02000		
		-(1,6*2)-(1,2*1,8)*2-(1,5*1,8)*4-(1,2*0,9)-(1,1*2)*3				-26,00000		
		109-111 : (43,8)*3				131,40000		
		(2,1+1,8*2)*0,4*4				9,12000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(2,1*1,8)*4-(1,1*2)*3-(0,8*2)$				-23,32000		
		113+121 : (41,4)*3				124,20000		
		$(0,8+2*2)*0,3*2+(1,45+2,2*2)*0,3$				4,63500		
		$-(1,6*2)*2-(0,8*2)*3-(2,1*2,5)-(1,1*2)-(1,45*2,2)$				-21,84000		
		119 : (8,4)*3				25,20000		
		$-(0,8*2)$				-1,60000		
		118+122-126 : (43,2)*3				129,60000		
		$(1,1+2*2)*0,4*4+(1,2+1,8*2)*0,4*3+(4,7+2,2*2)*0,75$				20,74500		
		$-(0,8*2)-(1,45*2,2)-(1,1*2)*4-(1,2*1,8)*3-(4,7*2,2)$				-30,41000		
		114-116 : (45,3)*3				135,90000		
		$(2,1+1,8*2)*0,4*5+(1,1+2*2)*0,3$				12,93000		
		$-(2,1*1,8)*5-(1,1*2)*5$				-29,90000		
		Mezisoučet				631,34000		
		1.NP - stropy :						
		1N.15 : 7,83				7,83000		
		1N.17 : 4,32				4,32000		
		1N.18 : 2,63				2,63000		
		1N.22 : 9,36*1,2				11,23200		
		Mezisoučet				26,01200		
		2.NP - stěny :						
		201 : (17,4)				17,40000		
		$(1,7+2*2)*0,2*2+(1,5+1,8*2)*0,3$				3,81000		
		$-(1,7*2)*2-(1,5*1,8)$				-9,50000		
		202+203+204+205+207+208 : (36,3)*3				108,90000		
		$(1,5+1,8*2)*0,3*4+(1,2+1,8*2)*0,3+(1,2+2*2)*0,35*4$				14,84000		
		$-(1,5*1,8)*4+(1,2*1,8)-(1,7*2)-(1,1*2)*4$				-20,84000		
		209-217 : (67,2)*3				201,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(2,1+1,8*2)*0,3*4+(1,7+2*2)*0,15+(0,9+2*2)*0,2$				8,67500		
		$-(2,1*1,8)*4-(1,7*2)-(0,8*2)*2-(1,4*2)-(1,05*2)-(1,7*2)-(1,1*2)*4$				-38,82000		
		233 : $(11,7)*3$				35,10000		
		$(1,5+1,8*2)*0,3$				1,53000		
		$-(1,05*2)-(0,8*2)-(1,5*1,8)$				-6,40000		
		218 : $(8,4)*3$				25,20000		
		$(0,8+2*2)*0,3$				1,44000		
		$-(0,8*2)$				-1,60000		
		219+228+229+230+231+232+234 : $(43,2)*3$				129,60000		
		$(1,5+1,8*2)*0,3*5+(0,6+1,8*2)*0,3+(1,2+0,9*2)*0,3*3+(1,2+2*2)*0,35*3$				17,07000		
		$-(1,5*1,8)*5-(0,6*1,8)-(1,2*0,9)*3-(1,1*2)*3-(1,4*2)-(0,8*2)$				-28,82000		
		220-227 : $(45,3)*3$				135,90000		
		$(2,1+1,8*2)*0,3*5$				8,55000		
		$-(2,1*1,8)*5-(1,1*2)*3-(0,8*2)*2$				-28,70000		
		Mezisoučet				574,93500		
		2.NP - stropy :						
		2N.02 : 8,33				8,33000		
		2N.16 : 5,16				5,16000		
		2N.17 : 4,3				4,30000		
		2N.19 : 3,47				3,47000		
		2N.27 : 7,11				7,11000		
		Mezisoučet				28,37000		
		3.NP - stěny :						
		302+303+304+305+305a+306 : $(37)*2,8$				103,60000		
		$(1,5+1,5*2)*0,15*5+(1,2+1,5*2)*0,15$				4,00500		
		$-(1,5*1,5)*5-(1,2*1,5)$				-13,05000		
		301 : $(18,9)*2,8$				52,92000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(1,6*2)*2$ $307+308+309+310+311+312+313+314+315+329+328+327+326+325+330 : (108,6)*2,8$ $(2,1+1,5*2)*0,15*9+(0,6+1,5*2)*0,15+(1,6+2,1*2)*0,15+(1,1+2*2)*0,2*4$ $-(2,1*1,5)*9-(0,6*1,5)-(1,6*2,1)*2-(1,1*2)*4-(1*2)$ $316 : (8,6)*2,8$ $-(1*2)$ $317+318+319+320+321+322+323+324 : (45,7)*2,8$ $(2,1+1,5*2)*0,15*5$ $-(2,1*1,5)*5-(1,1*2)*4$ Mezisoučet						
				-6,40000				
				304,08000				
				12,37500				
				-46,77000				
				24,08000				
				-2,00000				
				127,96000				
				3,82500				
				-24,55000				
				540,07500				
214	96-G.S.	Rozebrání gabionové stěny, rozměr 2x0,6x1,2m	kus	1,00000	9 508,28	9 508,28		Vlastní
		viz. půdorys 1.NP+technická zpráva : ... rozebrání gabionové stěny včetně ubourání železobetonového základu (základ 2,2x0,8x0,5m) : ... včetně odvozu, likvidace a skládkovného (celkem cca 4 tuny) : z uliční strany (s hlavním vstupem) :		1,00000				
215	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	3,00000	3 866,82	11 600,46	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : shozy na vybourané hmoty a suť : 3		3,00000				
216	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	podlaž	3,00000	484,81	1 454,43	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : shozy na vybourané hmoty a suť : 3		3,00000				
217	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	1 620,00000	15,00	24 300,00	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : shozy na vybourané hmoty a suť : (9)*3*60		1 620,00000				
218	979011332R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	360,00000	20,00	7 200,00	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : shozy na vybourané hmoty a suť : (3+3)*60		360,00000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				615 339,57		
219	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm stavební výpomoc : silnoproud : 510 slaboproud : 800	m	1 310,00000	67,26	88 110,60	801-3	RTS 23/ II
220	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm stavební výpomoc : silnoproud : 140	m	140,00000	116,93	16 370,20	801-3	RTS 23/ II
221	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm stavební výpomoc : ÚT : 24	m	24,00000	125,19	3 004,56	801-3	RTS 23/ II
222	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm stavební výpomoc : ÚT : 6	m	6,00000	138,84	833,04	801-3	RTS 23/ II
223	974049185R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm stavební výpomoc : ZTI - drážka v základech : (0,6)*8	m	4,80000	1 269,35	6 092,88	801-3	RTS 23/ II
224	974049187R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm stavební výpomoc : ZTI - drážka v základech : (0,6)*7	m	4,20000	1 659,67	6 970,61	801-3	RTS 23/ II
225	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm stavební výpomoc : silnoproud : 815 slaboproud : 220	kus	1 035,00000	62,69	64 884,15	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
226	973031344R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm <i>stavební výpomoc :</i> <i>silnoproud (kapsa 1x0,7m) : (3)*3</i>	kus	9,00000	307,50	2 767,50	801-3	RTS 23/ II
					<i>9,00000</i>			
227	971033122R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm základovém nebo nadzákladovém, <i>stavební výpomoc :</i> <i>silnoproud : 190</i> <i>slaboproud : 540</i>	kus	730,00000	40,58	29 623,40	801-3	RTS 23/ II
					<i>190,00000</i>			
					<i>540,00000</i>			
228	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, <i>stavební výpomoc :</i> <i>silnoproud : 10</i> <i>slaboproud : 15</i>	kus	25,00000	92,73	2 318,25	801-3	RTS 23/ II
					<i>10,00000</i>			
					<i>15,00000</i>			
229	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, <i>stavební výpomoc :</i> <i>VZT : 1</i>	kus	1,00000	310,32	310,32	801-3	RTS 23/ II
					<i>1,00000</i>			
230	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, <i>stavební výpomoc :</i> <i>VZT : (1,05*0,45)*0,4*1</i>	m3	0,18900	2 216,82	418,98	801-3	RTS 23/ II
					<i>0,18900</i>			
231	972054131R00	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 120 mm bez odstranění podlahy a násypu,	kus	24,00000	158,35	3 800,40	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stavební výpomocce :						
		silnoproud : (10)*2		20,00000				
		slaboproud : (2)*2		4,00000				
232	970031030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm	m	14,40000	1 800,00	25 920,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomocce :						
		ÚT : (0,45)*32		14,40000				
233	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	18,45000	1 801,37	33 235,28	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomocce :						
		ZTI : (0,45)*21		9,45000				
		ÚT : (0,45)*20		9,00000				
234	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	31,50000	5 000,00	157 500,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomocce :						
		VZT : (0,45)*70		31,50000				
235	970051030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 30 mm	m	12,00000	1 950,00	23 400,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomocce :						
		ÚT : (0,25)*48		12,00000				
236	970056030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, d 30 mm	m	12,00000	1 096,61	13 159,32	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomocce :						
		ÚT : (0,25)*48		12,00000				
237	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	24,30000	1 868,86	45 413,30	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomocce :						
		ZTI : (0,45)*54		24,30000				
238	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	18,90000	3 200,00	60 480,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomocce :						
		ZTI : (0,45)*42		18,90000				
239	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	0,50000	4 100,00	2 050,00	801-3	RTS 23/ II
		stavební výpomocce :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		VZT : (0,25)*2		0,50000					
240	970056160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 160 mm	m	0,50000	2 753,55	1 376,78	801-3	RTS 23/ II	
		stavební výpomoc : VZT : (0,25)*2		0,50000					
241	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	4,20000	6 500,00	27 300,00	801-3	RTS 23/ II	
		stavební výpomoc : ZTI - prostup v základech : (0,6)*7		4,20000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					311 821,36		
242	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	692,93635	450,00	311 821,36	801-4	RTS 23/ II	
Díl: 711		Izolace proti vodě					596 649,80		
243	711111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	519,60000	31,35	16 289,46	800-711	RTS 23/ II	
		viz. půdorys 1.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :							
		podlaha na terénu :							
		101 : 16,2			16,20000				
		102+104-108 : 80,2			80,20000				
		109-111 : 98,9			98,90000				
		113+119+118+121-126 : 157,9			157,90000				
		114-116 : 104			104,00000				
		Mezisoučet			457,20000				
		instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu :							
		doplnění hydroizolace : (19+85)*0,6			62,40000				
		Mezisoučet			62,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
244	711112001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	25,31000	57,00	1 442,67	800-711	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

podlaha na terénu :

101 : (18,6)*0,1

1,86000

102+104-108 : (44,5)*0,1

4,45000

109-111 : (47,5)*0,1

4,75000

113+119+118+121-126 : (93,4)*0,1

9,34000

114-116 : (49,1)*0,1

4,91000

245	11163161R	lak asfaltový penetrační modifikovaný a adhezivní; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C do 875 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	190,71850	102,22	19 495,25	SPCM	RTS 23/ II
-----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------------

viz. půdorys 1.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

podlaha na terénu :

vodorovná hydroizolace : (457,2)*0,35

160,02000

svislá hydroizolace : (25,31)*0,35

8,85850

Mezisoučet

168,87850

instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu :

doplnění hydroizolace : (62,4)*0,35

21,84000

Mezisoučet

21,84000

246	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	519,60000	137,75	71 574,90	800-711	RTS 23/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	------------

viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

podlaha na terénu :

101 : 16,2

16,20000

102+104-108 : 80,2

80,20000

109-111 : 98,9

98,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		113+119+118+121-126 : 157,9		157,90000				
		114-116 : 104		104,00000				
		Mezisoučet		457,20000				
		instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu :						
		doplnění hydroizolace : (19+85)*0,6		62,40000				
		Mezisoučet		62,40000				
247	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	25,31000	209,00	5 289,79	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		podlaha na terénu :						
		101 : (18,6)*0,1		1,86000				
		102+104-108 : (44,5)*0,1		4,45000				
		109-111 : (47,5)*0,1		4,75000				
		113+119+118+121-126 : (93,4)*0,1		9,34000				
		114-116 : (49,1)*0,1		4,91000				
248	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	626,64650	188,00	117 809,54	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		podlaha na terénu :						
		vodorovná hydroizolace : 457,2		457,20000				
		svislá hydroizolace : 25,31		25,31000				
		Mezisoučet		482,51000				
		instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu :						
		doplnění hydroizolace : (19+85)*0,6		62,40000				
		Mezisoučet		62,40000				
		přesahy, prořez 15% : (482,51+62,4)*0,15		81,73650				
		Mezisoučet		81,73650				
249	711823121RT1	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, , bez dodávky fólie	m2	41,20000	81,18	3 344,62	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : vnější líc obvodových stěn (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : (2,6+16,4+14+15,5+1,9+17+14+1)*0,5		41,20000				
250	28323115R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE	m2	47,38000	61,11	2 895,39	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : vnější líc obvodových stěn (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : (2,6+16,4+14+15,5+1,9+17+14+1)*0,5 Mezisoučet		41,20000				
		prořez, přesahy 15% : 41,2*0,15 Mezisoučet			6,18000			
					6,18000			
251	711823129R00	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , bez dodávky lišty	m	82,40000	95,40	7 860,96	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : vnější líc obvodových stěn (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : 2,6+16,4+14+15,5+1,9+17+14+1		82,40000				
252	55326200R	lišta ukončovací; k uchycení vrchní hrany nopové fólie; materiál ocel; š = 102,0 mm; l = 2 000 mm	kus	44,00000	259,65	11 424,60	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : vnější líc obvodových stěn (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : 44		44,00000				
253	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	49,44000	584,10	28 877,90	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : vnější líc obvodových stěn (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : (2,6+16,4+14+15,5+1,9+17+14+1)*0,6		49,44000				
254	711212000RU1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	431,76625	67,32	29 066,50	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 431,76625		431,76625				
255	711212001RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	431,76625	355,95	153 687,20	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : 1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.05 : 20,24				20,24000		
		(4,175+2,5)*2,2				14,68500		
		1N.08 : 5,62				5,62000		
		(2,025+1,1*2)*2,2				9,29500		
		1N.11 : 5,62				5,62000		
		(2,025+1,1*2)*2,2				9,29500		
		1N.13 : 7,45				7,45000		
		(2,225+1,1*2)*2,2				9,73500		
		1N.16 : 3,99				3,99000		
		1N.19 : 4,3				4,30000		
		(1,275)*1,25				1,59375		
		1N.20 : 3,22				3,22000		
		1N.26 : 5,62				5,62000		
		(2,025+1,1*2)*2,2				9,29500		
		1N.28 : 7,73				7,73000		
		(2,225+1,1*2)*2,2				9,73500		
		1N.31 : 5,62				5,62000		
		(2,025+1,1*2)*2,2				9,29500		
		Mezisoučet				142,33875		
		2.NP :						
		2N.07 : 5,62				5,62000		
		(2,025+1,1*2)*2,2				9,29500		
		2N.09 : 5,62				5,62000		
		(2,025+1,1*2)*2,2				9,29500		
		2N.12 : 5,62				5,62000		
		(2,025+1,1*2)*2,2				9,29500		
		2N.14 : 6,2				6,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,1+1*2)*2,2				9,02000		
		2N.17 : 4,3				4,30000		
		(1,275)*1,25				1,59375		
		2N.18 : 3,29				3,29000		
		2N.24 : 5,62				5,62000		
		(2,025+1,1*2)*2,2				9,29500		
		2N.26 : 5,62				5,62000		
		(2,025+1,1*2)*2,2				9,29500		
		2N.29 : 5,62				5,62000		
		(2,025+1,1*2)*2,2				9,29500		
		2N.31 : 5,82				5,82000		
		(2+1*2)*2,2				8,80000		
		Mezisoučet				128,51375		
		3.NP :						
		3N.04 : 17,32				17,32000		
		(4,25+2,15)*2,2				14,08000		
		3N.07 : 5,62				5,62000		
		(2,025+1,1*2)*2,2				9,29500		
		3N.09 : 5,62				5,62000		
		(2,025+1,1*2)*2,2				9,29500		
		3N.12 : 5,89				5,89000		
		(2,025+1,1*2)*2,2				9,29500		
		3N.14 : 6,41				6,41000		
		(2,1+1*2)*2,2				9,02000		
		3N.17 : 3,28				3,28000		
		(1,425)*1,35				1,92375		
		3N.18 : 3,8				3,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.24 : 5,76 (2,075+1,1*2)*2,2		5,76000		9,40500		
		3N.26 : 5,76 (2,075+1,1*2)*2,2		5,76000		9,40500		
		3N.29 : 5,67 (2,025+1,1*2)*2,2		5,67000		9,29500		
		3N.31 : 5,97 (2+1*2)*2,2		5,97000		8,80000		
		Mezisoučet		160,91375				
256	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	285,50000	181,80	51 903,90	800-711	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP :

1N.05 : 18-(1,1)	16,90000
1N.08 : 9,6-(0,8)	8,80000
1N.11 : 9,6-(0,8)	8,80000
1N.13 : 11,2-(0,8)	10,40000
1N.16 : 8,2-(0,9)	7,30000
1N.19 : 9,3-(0,7)	8,60000
1N.20 : 8,2-(0,7)	7,50000
1N.26 : 9,6-(0,8)	8,80000
1N.28 : 9,6-(0,8)	8,80000
1N.31 : 9,6-(0,8)	8,80000

Mezisoučet

94,70000

2.NP :

2N.07 : 9,6-(0,8)	8,80000
2N.09 : 9,6-(0,8)	8,80000
2N.12 : 9,6-(0,8)	8,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.14 : 10,45-(0,8)		9,65000				
		2N.17 : 9,3-(0,7)		8,60000				
		2N.18 : 8,5-(0,7)		7,80000				
		2N.24 : 9,6-(0,8)		8,80000				
		2N.26 : 9,6-(0,8)		8,80000				
		2N.29 : 9,6-(0,8)		8,80000				
		2N.31 : 10,2-(0,8)		9,40000				
		Mezisoučet		88,25000				
		3.NP :						
		3N.04 : 16,9-(1,1)		15,80000				
		3N.07 : 9,9-(0,8)		9,10000				
		3N.09 : 9,9-(0,8)		9,10000				
		3N.12 : 9,6-(0,8)		8,80000				
		3N.14 : 10,65-(0,8)		9,85000				
		3N.17 : 7,15-(0,7)		6,45000				
		3N.18 : 8,65-(0,7)		7,95000				
		3N.24 : 9,7-(0,8)		8,90000				
		3N.26 : 9,7-(0,8)		8,90000				
		3N.29 : 9,65-(0,8)		8,85000				
		3N.31 : 9,65-(0,8)		8,85000				
		Mezisoučet		102,55000				
257	711212611RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	101,20000	197,10	19 946,52	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.05 : 2,2		2,20000				
		1N.08 : (2,2)*2		4,40000				
		1N.11 : (2,2)*2		4,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.13 : (2,2)*2			4,40000			
		1N.26 : (2,2)*2			4,40000			
		1N.28 : (2,2)*2			4,40000			
		1N.31 : (2,2)*2			4,40000			
		Mezisoučet			28,60000			
		2.NP :						
		2N.07 : (2,2)*2			4,40000			
		2N.09 : (2,2)*2			4,40000			
		2N.12 : (2,2)*2			4,40000			
		2N.14 : (2,2)*2			4,40000			
		2N.24 : (2,2)*2			4,40000			
		2N.26 : (2,2)*2			4,40000			
		2N.29 : (2,2)*2			4,40000			
		2N.31 : (2,2)*2			4,40000			
		Mezisoučet			35,20000			
		3.NP :						
		3N.04 : 2,2			2,20000			
		3N.07 : (2,2)*2			4,40000			
		3N.09 : (2,2)*2			4,40000			
		3N.12 : (2,2)*2			4,40000			
		3N.14 : (2,2)*2			4,40000			
		3N.24 : (2,2)*2			4,40000			
		3N.26 : (2,2)*2			4,40000			
		3N.29 : (2,2)*2			4,40000			
		3N.31 : (2,2)*2			4,40000			
		Mezisoučet			37,40000			
258	711212621R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	55,00000	516,60	28 413,00	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.05 : 4				4,00000		
		1N.08 : 2				2,00000		
		1N.11 : 2				2,00000		
		1N.13 : 2				2,00000		
		1N.19 : 1				1,00000		
		1N.26 : 2				2,00000		
		1N.28 : 2				2,00000		
		1N.31 : 2				2,00000		
		Mezisoučet				17,00000		
		2.NP :						
		2N.07 : 2				2,00000		
		2N.09 : 2				2,00000		
		2N.12 : 2				2,00000		
		2N.14 : 2				2,00000		
		2N.17 : 1				1,00000		
		2N.24 : 2				2,00000		
		2N.26 : 2				2,00000		
		2N.29 : 2				2,00000		
		2N.31 : 2				2,00000		
		Mezisoučet				17,00000		
		3.NP :						
		3N.04 : 4				4,00000		
		3N.07 : 2				2,00000		
		3N.09 : 2				2,00000		
		3N.12 : 2				2,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.14 : 2		2,00000				
		3N.17 : 1		1,00000				
		3N.24 : 2		2,00000				
		3N.26 : 2		2,00000				
		3N.29 : 2		2,00000				
		3N.31 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		21,00000				
259	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	4,80000	5 693,25	27 327,60	800-711	RTS 23/ II

Díl: 713		Izolace tepelné			1 099 856,87			
260	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	821,98000	40,59	33 364,17	800-713	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

podlahy 2.NP :

PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 346,63

346,63000

keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 53,33

53,33000

Mezisoučet

399,96000

podlahy 3.NP :

PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 350,92

350,92000

keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 71,1

71,10000

Mezisoučet

422,02000

261	28376285R	deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,900 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3	m2	863,07900	46,46	40 098,65	SPCM	RTS 23/ II
-----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

podlahy 2.NP :

PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 346,63

346,63000

keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 53,33

53,33000

Mezisoučet

399,96000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podlahy 3.NP :						
		PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) :		350,92		350,92000		
		keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) :		71,1		71,10000		
		Mezisoučet				422,02000		
		prořez 5% : (399,96+422,02)*0,05				41,09900		
		Mezisoučet				41,09900		
262	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	421,42000	76,14	32 086,92	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP podlaha na terénu :						
		PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) :		352,01		352,01000		
		keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) :		69,41		69,41000		
263	28375850R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: GREY; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,030 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E	m2	884,98200	40,36	35 717,87	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP podlaha na terénu :						
		PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) :		(352,01)*2		704,02000		
		keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) :		(69,41)*2		138,82000		
		Mezisoučet				842,84000		
		prořez 5% : 842,84*0,05				42,14200		
		Mezisoučet				42,14200		
264	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	1 243,40000	35,55	44 202,87	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		podlahy 1.NP :						
		PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) :		352,01		352,01000		
		keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) :		69,41		69,41000		
		Mezisoučet				421,42000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podlahy 2.NP :						
		PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 346,63		346,63000				
		keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 53,33		53,33000				
		Mezisoučet		399,96000				
		podlahy 3.NP :						
		PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 350,92		350,92000				
		keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 71,1		71,10000				
		Mezisoučet		422,02000				
265	28323203R	fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,10 mm; š = 2 000 mm; l = 25,000 m	m2	1 367,74000	8,55	11 694,18	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		podlahy 1.NP :						
		PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 352,01		352,01000				
		keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 69,41		69,41000				
		Mezisoučet		421,42000				
		podlahy 2.NP :						
		PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 346,63		346,63000				
		keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 53,33		53,33000				
		Mezisoučet		399,96000				
		podlahy 3.NP :						
		PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 350,92		350,92000				
		keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 71,1		71,10000				
		Mezisoučet		422,02000				
		prořez 10% : (421,42+399,96+422,02)*0,1		124,34000				
		Mezisoučet		124,34000				
266	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	357,00000	367,65	131 251,05	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 3.NP+řezy A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :						
		zateplení fasády v konstrukci mansardové střechy MW tl. 140mm : (102)*3,5		357,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
267	713131121X1R	Montáž tepelné izolace stěn přichycením drátem - příplatek za složitou montáž	m2	357,00000	85,50	30 523,50		Vlastní
<p style="margin: 0;">viz. půdorys 3.NP+řezy A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :</p> <p style="margin: 0;">zateplení fasády v konstrukci mansardové střechy MW tl. 140mm : (102)*3,5 357,00000</p>								
268	631509696R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 60 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A1	m2	374,85000	432,25	162 028,91	SPCM	RTS 23/ II
<p style="margin: 0;">viz. půdorys 3.NP+řezy A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :</p> <p style="margin: 0;">zateplení fasády v konstrukci mansardové střechy MW tl. 140mm : (102)*3,5 357,00000</p> <p style="margin: 0;">Mezisoučet 357,00000</p> <p style="margin: 0;">prořez 5% : 357*0,05 17,85000</p> <p style="margin: 0;">Mezisoučet 17,85000</p>								
269	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	501,00000	91,35	45 766,35	800-713	RTS 23/ II
<p style="margin: 0;">viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :</p> <p style="margin: 0;">strop nad 3.NP :</p> <p style="margin: 0;">montáž tepelné izolace tl. 300mm : 501 501,00000</p>								
270	6315085941R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,200 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	526,05000	300,00	157 815,00	SPCM	RTS 23/ II
<p style="margin: 0;">viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :</p> <p style="margin: 0;">strop nad 3.NP :</p> <p style="margin: 0;">tepelné izolace tl. 300mm (140+160mm) : 501 501,00000</p> <p style="margin: 0;">Mezisoučet 501,00000</p> <p style="margin: 0;">prořez, ztratné 5% : 501*0,05 25,05000</p> <p style="margin: 0;">Mezisoučet 25,05000</p>								
271	6315085951R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,850 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	526,05000	330,00	173 596,50	SPCM	RTS 23/ II
<p style="margin: 0;">viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :</p> <p style="margin: 0;">strop nad 3.NP :</p> <p style="margin: 0;">tepelné izolace tl. 300mm (140+160mm) : 501 501,00000</p> <p style="margin: 0;">Mezisoučet 501,00000</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prořez, ztratné 5% : 501*0,05		25,05000				
		Mezisoučet		25,05000				
272	765799313RL2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	501,00000	144,00	72 144,00	800-765	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : strop nad 3.NP : difúzní fólie na tepelné izolaci tl. 300mm : 501		501,00000				
273	713111211RO6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů shodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	431,48000	166,05	71 647,25	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : stropy 3.NP : 3N.01-3N.32 : 431,48		431,48000				
274	713111275RL3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce lepicím tmelem, s dodávkou materiálu	m	512,20000	47,25	24 201,45	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : stropy 3.NP :						
		3N.01 : 36,9		36,90000				
		3N.02 : 19,7		19,70000				
		3N.03 : 32,9		32,90000				
		3N.04 : 16,9		16,90000				
		3N.05 : 17,3		17,30000				
		3N.06 : 21,8		21,80000				
		3N.07 : 9,9		9,90000				
		3N.08 : 20,6		20,60000				
		3N.09 : 9,9		9,90000				
		3N.10 : 12,2		12,20000				
		3N.11 : 20,1		20,10000				
		3N.12 : 9,6		9,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.13 : 10,1		10,10000				
		3N.14 : (10,65)		10,65000				
		3N.15 : 17,8		17,80000				
		3N.16 : 9,8		9,80000				
		3N.17 : 7,5		7,50000				
		3N.18 : 8,65		8,65000				
		3N.19 : 8,3		8,30000				
		3N.20 : 17,7		17,70000				
		3N.21 : 34,7		34,70000				
		3N.22 : 16,9		16,90000				
		3N.23 : 22		22,00000				
		3N.24 : 9,7		9,70000				
		3N.25 : 21,4		21,40000				
		3N.26 : (9,7)		9,70000				
		3N.27 : 10,9		10,90000				
		3N.28 : 19,9		19,90000				
		3N.29 : (9,65)		9,65000				
		3N.30 : 21,7		21,70000				
		3N.31 : (10,35)		10,35000				
		3N.32 : 7		7,00000				
		Mezisoučet		512,20000				
275	713111264RL3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů přířezem fólie, s dodávkou materiálu	kus	16,00000	463,50	7 416,00	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : stropy 3.NP :						
		3N.01-3N.32 : 16		16,00000				
276	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,45000	10 735,59	26 302,20	800-713	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728		Vzduchotechnika	77 527,71					
277	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	66,00000	250,00	16 500,00	800-728	RTS 23/ II
viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :								
				Z19 : 58	58,00000			
				Z20 : 8	8,00000			
278	728415115R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, nad průřez 0,20 m2,	kus	1,00000	250,00	250,00	800-728	RTS 23/ II
viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :								
				Z42 : 1	1,00000			
279	728.V.M.	Dodávka hliníkových fasádních větracích mřížek	kus	67,00000	900,00	60 300,00		Vlastní
viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+pohledy+technická zpráva :								
				Z19 : 58	58,00000			
				Z20 : 8	8,00000			
				Z42 : 1	1,00000			
280	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	0,62000	770,50	477,71	800-728	RTS 23/ II
Díl: 763		Dřevostavby	502 670,74					
281	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem	m	1 948,72500	96,84	188 714,53	800-762	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :								
stropy 3.NP :								
rošt pro tepelnou izolaci tl. 300mm podbití z desek OSB tl. 25mm :								
				nad 3N.26+3N.25+3N.27+část 3N.21+3N.28+3N.29+3N.30+3N.31+3N.18+3N.19+část 3N.01 : (18,35)*14	256,90000			
				(6,125)*38	232,75000			
				nad 3N.24+3N.23+3N.22+3N.21+3N.20+3N.17+3N.32+část 3N.01 : (16,2)*14	226,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6,3)*34 nad 3N.16+3N.14+3N.13+3N.15+3N.11+3N.12+3N.10+3N.08+3N.09+část 3N.03 : (16,7)*14		214,20000				
		(6,125)*35 nad 3N.02+část 3N.01+3N.04+3N.05+3N.06+část 3N.03+3N.07 : (19,15)*15		214,37500				
		(6,425)*40		257,00000				
		(2,15)*6		12,90000				
		(2,55)*5		12,75000				
282	60510062R	Lať dřevina: SM; jakost: I; tl. = 40 mm; šířka = 60 mm; povrchová úprava: impregnace viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : stropy 3.NP : rošt pro tepelnou izolaci tl. 300mm podbití z desek OSB tl. 25mm : 1948,725 Mezisoučet prořez 8% : 1948,725*0,08 Mezisoučet	m	2 104,62300	28,47	59 918,62	SPCM	RTS 23/ II
				1 948,72500				
				1 948,72500				
				155,89800				
				155,89800				
283	763615231R00	Montáž obložení stropů, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : stropy 3.NP : montáž podbití z desek OSB tl. 25mm : 232,6+112,4+102,3	m2	447,30000	187,63	83 926,90	800-763	RTS 23/ II
				447,30000				
284	60725017R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : stropy 3.NP : podbití stropu : 232,6+112,4+102,3 Mezisoučet prořez 10% : 447,3*0,10 Mezisoučet	m2	492,03000	262,33	129 074,23	SPCM	RTS 23/ II
				447,30000				
				447,30000				
				44,73000				
				44,73000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
285	762395000R00	svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	15,85944	2 258,16	35 813,15		RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

stropy 3.NP :

rošt pro tepelnou izolaci z latí 40x60mm : (1948,725)*0,04*0,06

podbití z OSB desek : (447,3)*0,025

4,67694

11,18250

286	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,05000	4 974,58	5 223,31	800-763	RTS 23/ II
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	------------

Díl: 764		Konstrukce klempířské						76 901,20
287	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	55,00000	57,00	3 135,00	800-764	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+pohledy+technická zpráva : 55		55,00000				
288	764554403R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu dodávka a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 120 mm	m	55,00000	1 071,60	58 938,00	800-764	RTS 23/ II

viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

K02 : 55

55,00000

289	764-K03	Dodávka a montáž doplnění střešní krytiny v místě rušených oken ve 3.NP (zazdívaných)	m2	5,00000	2 612,50	13 062,50		Vlastní
-----	---------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :

... plechová pozinkovaná střešní krytina se stojatou drážkou s napojením na stávající krytinu,

barva dle stávající střešní krytiny :

... včetně doplnění střešního bednění z OSB tl. 22mm :

... včetně kotevního, spojovacího a těsnícího materiálu :

K03 : 5

5,00000

290	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,35000	751,36	1 765,70	800-764	RTS 23/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	------------

Díl: 766		Konstrukce truhlářské						228 416,46
291	766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt	m	113,00000	157,37	17 782,81	800-766	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz. půdorys 3.NP+řezy A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : nové podbití mansardové střechy : (113)*1		113,00000				
292	60510062R	Lať dřevina: SM; jakost: I; tl. = 40 mm; šířka = 60 mm; povrchová úprava: impregnace	m	121,00000	28,47	3 444,87	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 3.NP+řezy A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : nové podbití mansardové střechy : (1)*110		110,00000				
		Mezisoučet		110,00000				
		prořez 10% : (110)*0,1		11,00000				
		Mezisoučet		11,00000				
293	766421223R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	113,00000	641,59	72 499,67	800-766	RTS 23/ II
		viz. půdorys 3.NP+řezy A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : nové podbití mansardové střechy : (113)*1		113,00000				
294	61191684R	palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B	m2	124,30000	374,18	46 510,57	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 3.NP+řezy A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : nové podbití mansardové střechy : (113)*1		113,00000				
		Mezisoučet		113,00000				
		prořez 10% : 113*0,1		11,30000				
		Mezisoučet		11,30000				
295	766-WC-S4	Dodávka a montáž dělicí WC kabina délky 1225mm, hliníková konstrukce + desky HPL tl. 12mm, výška 2030mm, včetně dveří š. 700mm	kus	2,00000	19 250,00	38 500,00		Vlastní
		viz. výpis vnitřních výplní otvorů+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :						
		kompletní dodávka a montáž sanitární WC kabiny :						
		... včetně dveří š. 700mm + kování klika klika se zámkem WC :						
		... včetně veškerých doplňků, příslušenství a kotevního materiálu :						
		WC-S4 (m.č. 2N.18+3N.18) : 2		2,00000				
296	766-WC-S5	Dodávka a montáž dělicí WC kabina délky 1150mm, hliníková konstrukce + desky HPL tl. 12mm, výška 2030mm, včetně dveří š. 700mm	kus	1,00000	18 750,00	18 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		viz. výpis vnitřních výplní otvorů+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :							
		kompletní dodávka a montáž sanitární WC kabiny :							
		... včetně dveří š. 700mm + kování klika klika se zámkem WC :							
		... včetně veškerých doplňků, příslušenství a kotevního materiálu :							
		WC-S5 (m.č. 1N.20) : 1		1,00000					
297	766-PSCH	Dodávka a montáž stahovací půdní schody, rozměr 1400x700mm, protipožární, zateplená	kus	1,00000	27 000,00	27 000,00		Vlastní	
		viz. výpis vnitřních výplní otvorů+půdorys 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :							
		kompletní dodávka a montáž včetně veškerých doplňků, příslušenství a kotevního materiálu :							
		PSCH : 1		1,00000					
298	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,75000	2 244,88	3 928,54	800-766	RTS 23/ II	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					212 105,02		
299	767-Z01	Dodávka a montáž nerezové WC madlo, sklopné, délky 766mm	kus	50,00000	2 200,00	110 000,00		Vlastní	
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :							
		Z01 : 50		50,00000					
300	767-Z02	Dodávka a montáž nerezové madlo u umyvadla, sklopné, délky 566mm	kus	17,00000	2 000,00	34 000,00		Vlastní	
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :							
		Z02 : 17		17,00000					
301	767-Z03	Dodávka a montáž nerezové lomené madlo ve sprchovém koutu, pevné, délky 600+300mm	kus	15,00000	2 797,00	41 955,00		Vlastní	
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :							
		Z03 : 15		15,00000					
302	767-O.K.VZT	Dodávka a montáž ocelová konstrukce pro montáž VZT	kg	160,00000	133,00	21 280,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		kompletní dodávka a montáž ocelových prvků pro montáž VZT jednotek :						
		... montážní nosník ST 41x41x2000mm 2.0, pozink – 22KS : 110		110,00000				
		... montážní konzole 38/40x500 (2,0 mm) – 44KS : 50		50,00000				
303	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,35000	2 072,35	4 870,02	800-767	RTS 23/ II

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	203 955,51					
304	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	193,84000	10,00	1 938,40	800-771	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP : 69,41	69,41000
2.NP : 53,33	53,33000
3.NP : 71,1	71,10000

305	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	193,84000	35,00	6 784,40	800-771	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP : 69,41		69,41000				
		2.NP : 53,33		53,33000				
		3.NP : 71,1		71,10000				

306	24592120R	penetrační hmota vodou ředitelná; akrylátová, disperzní; pro interiér; tekutá	kg	38,76800	16,00	620,29	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP : 69,41*0,2		13,88200				
		2.NP : 53,33*0,2		10,66600				
		3.NP : 71,1*0,2		14,22000				

307	7711575109RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	193,84000	500,00	96 920,00	800-771	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.05 : 20,24		20,24000				
		1N.08 : 5,62		5,62000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.11 : 5,62				5,62000		
		1N.13 : 7,45				7,45000		
		1N.16 : 3,99				3,99000		
		1N.19 : 4,3				4,30000		
		1N.20 : 3,22				3,22000		
		1N.26 : 5,62				5,62000		
		1N.28 : 7,73				7,73000		
		1N.31 : 5,62				5,62000		
		Mezisoučet				69,41000		
		2.NP :						
		2N.07 : 5,62				5,62000		
		2N.09 : 5,62				5,62000		
		2N.12 : 5,62				5,62000		
		2N.14 : 6,2				6,20000		
		2N.17 : 4,3				4,30000		
		2N.18 : 3,29				3,29000		
		2N.24 : 5,62				5,62000		
		2N.26 : 5,62				5,62000		
		2N.29 : 5,62				5,62000		
		2N.31 : 5,82				5,82000		
		Mezisoučet				53,33000		
		3.NP :						
		3N.04 : 17,32				17,32000		
		3N.07 : 5,62				5,62000		
		3N.09 : 5,62				5,62000		
		3N.12 : 5,89				5,89000		
		3N.14 : 6,41				6,41000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.17 : 3,28		3,28000				
		3N.18 : 3,8		3,80000				
		3N.24 : 5,76		5,76000				
		3N.26 : 5,76		5,76000				
		3N.29 : 5,67		5,67000				
		3N.31 : 5,97		5,97000				
		Mezisoučet		71,10000				
308	597-DL1	Dodávka keramická dlažba, formát 300x300x8mm, slinutá, povrch hladký matný, protiskluznost R10/B	m2	208,49806	268,00	55 877,48		Vlastní
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP : 69,41+(4,725)*0,08		69,78800				
		2.NP : 53,33+(4,525)*0,08		53,69200				
		3.NP : 71,1+(3,475)*0,08		71,37800				
		Mezisoučet		194,85800				
		prořez 7% : 194,858*0,07		13,64006				
		Mezisoučet		13,64006				
309	771475014RT7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	12,72500	140,00	1 781,50	800-771	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.19 : 2,15+1,3+1,275		4,72500				
		Mezisoučet		4,72500				
		2.NP :						
		2N.17 : 2,15+1,1+1,275		4,52500				
		Mezisoučet		4,52500				
		3.NP :						
		3N.17 : 1,4+0,65+1,425		3,47500				
		Mezisoučet		3,47500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
310	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	12,72500	20,00	254,50	800-771	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP :

1N.19 : 2,15+1,3+1,275

4,72500

Mezisoučet

4,72500

2.NP :

2N.17 : 2,15+1,1+1,275

4,52500

Mezisoučet

4,52500

3.NP :

3N.17 : 1,4+0,65+1,425

3,47500

Mezisoučet

3,47500

311	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	321,57500	60,00	19 294,50	800-771	RTS 23/ II
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP :

spára keramická dlažba /keramický sokl : 4,725

4,72500

spára keramická dlažba /keramický obklad : 99,875

99,87500

spára PVC podlaha /keramický obklad : 6,75

6,75000

Mezisoučet

111,35000

2.NP :

spára keramická dlažba /keramický sokl : 4,525

4,52500

spára keramická dlažba /keramický obklad : 91,075

91,07500

spára PVC podlaha /keramický obklad : 1

1,00000

Mezisoučet

96,60000

3.NP :

spára keramická dlažba /keramický sokl : 3,475

3,47500

spára keramická dlažba /keramický obklad : 108,3

108,30000

spára PVC podlaha /keramický obklad : 1,85

1,85000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Mezisoučet				113,62500				
312	771577133RS7	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 7 mm, šířka profilu 26 mm	m	24,90000	230,00	5 727,00	800-771	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP :

1N.05 : 1,1	1,10000
1N.08 : 0,8	0,80000
1N.11 : 0,8	0,80000
1N.13 : 0,8	0,80000
1N.16 : 0,9	0,90000
1N.19 : 0,7	0,70000
1N.20 : 0,7	0,70000
1N.26 : 0,8	0,80000
1N.28 : 0,8	0,80000
1N.31 : 0,8	0,80000

Mezisoučet

8,20000

2.NP :

2N.07 : 0,8	0,80000
2N.09 : 0,8	0,80000
2N.12 : 0,8	0,80000
2N.14 : 0,8	0,80000
2N.17 : 0,7	0,70000
2N.18 : 0,7	0,70000
2N.24 : 0,8	0,80000
2N.26 : 0,8	0,80000
2N.29 : 0,8	0,80000
2N.31 : 0,8	0,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		7,80000				
		3.NP :						
		3N.04 : 1,1		1,10000				
		3N.07 : 0,8		0,80000				
		3N.09 : 0,8		0,80000				
		3N.12 : 0,8		0,80000				
		3N.14 : 0,8		0,80000				
		3N.17 : 0,7		0,70000				
		3N.18 : 0,7		0,70000				
		3N.24 : 0,8		0,80000				
		3N.26 : 0,8		0,80000				
		3N.29 : 0,8		0,80000				
		3N.31 : 0,8		0,80000				
		Mezisoučet		8,90000				
313	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	7,80000	1 891,98	14 757,44	800-771	RTS 23/ II

Díl: 776		Podlahy povlakové					1 048 879,61		
314	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1 078,19200	23,75	25 607,06	800-775	RTS 23/ II	
		položky neobsahují žádný materiál							
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :							
		1.NP : 352,01		352,01000					
		2.NP : 346,63		346,63000					
		3.NP : 350,92		350,92000					
		Mezisoučet		1 049,56000					
		schodiště 1.NP až 3.NP :							
		stupnice : (1,2)*40*0,285		13,68000					
		podstupnice : (1,2)*44*0,165		8,71200					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mezipodesty : 3,12+3,12		6,24000				
		Mezisoučet		28,63200				
315	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	1 078,19200	38,00	40 971,30	800-775	RTS 23/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP : 352,01		352,01000				
		2.NP : 346,63		346,63000				
		3.NP : 350,92		350,92000				
		Mezisoučet		1 049,56000				
		schodiště 1.NP až 3.NP :						
		stupnice : (1,2)*40*0,285		13,68000				
		podstupnice : (1,2)*44*0,165		8,71200				
		mezipodesty : 3,12+3,12		6,24000				
		Mezisoučet		28,63200				
316	24592120R	penetrační hmota vodou ředitelná; akrylátová, disperzní; pro interiér; tekutá	kg	215,63840	15,20	3 277,70	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP : 352,01*0,2		70,40200				
		2.NP : 346,63*0,2		69,32600				
		3.NP : 350,92*0,2		70,18400				
		schodiště 1.NP až 3.NP : 28,632*0,2		5,72640				
317	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	1 055,80000	209,00	220 662,20	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP :						
		1N.03 : 63,2		63,20000				
		1N.04 : 21,1		21,10000				
		1N.06 : 14,63		14,63000				
		1N.07 : 16,87		16,87000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.09 : 17,56				17,56000		
		1N.10 : 16,87				16,87000		
		1N.12 : 5,52				5,52000		
		1N.14 : 21,77				21,77000		
		1N.15 : 7,83				7,83000		
		1N.17 : 4,32				4,32000		
		1N.18 : 2,63				2,63000		
		1N.21 : 28,67				28,67000		
		1N.22 : 15,68				15,68000		
		1N.23 : 28,1				28,10000		
		1N.24 : 18,53				18,53000		
		1N.25 : 21,64				21,64000		
		1N.27 : 6,53				6,53000		
		1N.29 : 23,69				23,69000		
		1N.30 : 16,87				16,87000		
		Mezisoučet				352,01000		
		2.NP :						
		2N.01 : 35,63				35,63000		
		2N.02 : 8,33				8,33000		
		2N.03 : 23				23,00000		
		2N.04 : 28,72				28,72000		
		2N.05 : 21,42				21,42000		
		2N.06 : 19,73				19,73000		
		2N.08 : 16,13				16,13000		
		2N.10 : 8,64				8,64000		
		2N.11 : 18,23				18,23000		
		2N.13 : 5,07				5,07000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.15 : 16,39				16,39000		
		2N.16 : 5,16				5,16000		
		2N.19 : 3,47				3,47000		
		2N.20 (hlavní podesta) : 5,76				5,76000		
		2N.21 : 35,69				35,69000		
		2N.22 : 17,48				17,48000		
		2N.23 : 20,2				20,20000		
		2N.25 : 16,13				16,13000		
		2N.27 : 7,11				7,11000		
		2N.28 : 16,13				16,13000		
		2N.30 : 18,21				18,21000		
		Mezisosoučet				346,63000		
		3.NP :						
		3N.01 : 44,96				44,96000		
		3N.02 : 19,65				19,65000		
		3N.03 : 29,08				29,08000		
		3N.05 : 18,24				18,24000		
		3N.06 : 20,5				20,50000		
		3N.08 : 16,94				16,94000		
		3N.10 : 8,75				8,75000		
		3N.11 : 17,22				17,22000		
		3N.13 : 6,02				6,02000		
		3N.15 : 17,25				17,25000		
		3N.16 : 5,39				5,39000		
		3N.19 : 3,58				3,58000		
		3N.20 (hlavní podesta) : 5,88				5,88000		
		3N.21 : 37,19				37,19000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.22 : 17,9		17,90000				
		3N.23 : 20,69		20,69000				
		3N.25 : 16,77		16,77000				
		3N.27 : 7,23		7,23000				
		3N.28 : 16,55		16,55000				
		3N.30 : 18,57		18,57000				
		3N.32 : 2,56		2,56000				
		Mezisoučet		350,92000				
		mezipodesta schodiště z 1.NP do 2.NP : 3,12		3,12000				
		mezipodesta schodiště z 2.NP do 3.NP : 3,12		3,12000				
		Mezisoučet		6,24000				
318	776220110RT1	rovných, - montáž,	m	48,00000	532,00	25 536,00		RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		schodiště z 1.NP do 3.NP :						
		z 1.NP do 2.NP : (1,2)*20		24,00000				
		z 2.NP do 3.NP : (1,2)*20		24,00000				
319	776220200RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,	m	52,80000	361,00	19 060,80	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		schodiště z 1.NP do 3.NP :						
		z 1.NP do 2.NP : (1,2)*22		26,40000				
		z 2.NP do 3.NP : (1,2)*22		26,40000				
320	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	1 010,00000	42,75	43 177,50	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP : 300		300,00000				
		2.NP : 300		300,00000				
		3.NP : 300		300,00000				
		schodiště 1.NP až 3.NP : 110		110,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
321	28412303R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :</i> 1.NP : 352,01 2.NP : 346,63 3.NP : 350,92 <i>Mezisoučet</i> soklíky 1.NP až 3.NP : (289,1+315,55+321,25)*0,06 <i>Mezisoučet</i> prořez, ztratné 10% : (1049,56+55,554)*0,1 <i>Mezisoučet</i>	m2	1 215,62540	465,50	565 873,62	SPCM	RTS 23/ II
322	28412344R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 020,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 3,50 mm; heterogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast komerční <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :</i> schodiště 1.NP až 3.NP : stupnice : (1,2)*40*0,285 podstupnice : (1,2)*44*0,165 mezipodesty : 3,12+3,12 soklíky : (24,4)*0,06 <i>Mezisoučet</i> prořez, ztratné 10% : (30,096)*0,1 <i>Mezisoučet</i>	m2	33,10560	294,50	9 749,60	SPCM	RTS 23/ II
323	776421200R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :</i> 1.NP : 1N.03 : 60-(1,7+0,7*2+1,1+1,9+0,8*3+1,6+3+0,9+2,1+1,8) 1N.04 : 24,6-(1,6+1,1*4+1,9+0,8) 1N.06 : 17,7-(0,8)	m	950,30000	35,00	33 260,50	800-775	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1N.07 : 20,3-(1,1+0,8+2,1)				16,30000		
		1N.09 : 18,7-(1,9+2,1)				14,70000		
		1N.10 : 20,3-(1,1+0,8+2,1)				16,30000		
		1N.12 : 8,4-(1,1+1,2+0,8)				5,30000		
		1N.14 : 20,3-(1,2+2,1*2)				14,90000		
		1N.15 : 12,1-(0,8)				11,30000		
		1N.17 : 8,8-(0,8)				8,00000		
		1N.18 : 7-(0,8)				6,20000		
		1N.21 : 31,9-(1,1+2,1)				28,70000		
		1N.22 : 10,9-(1,6*2+1,4+2,4)				3,90000		
		1N.23 : 28,8-(1,6+1,2+3,5+1,1*3)				19,20000		
		1N.24 : 18,2-(3,5+1,5*2)				11,70000		
		1N.25 : 23,1-(1,1+0,8+1,5*2)				18,20000		
		1N.27 : 10,3-(1,1+1,2+0,8)				7,20000		
		1N.29 : 21,4-(1,2+2,1*2)				16,00000		
		1N.30 : 20,3-(1,1+0,8+2,1)				16,30000		
		Mezisoučet				289,10000		
		2.NP :						
		2N.01 : 36,6-(1,7*2+2,05+0,7*3+0,8*3)				26,65000		
		2N.02 : 11,75-(0,8)				10,95000		
		2N.03 : 19,1-(0,8)				18,30000		
		2N.04 : 33,1-(1,7*3+1,1*2+0,8+4,5)				20,50000		
		2N.05 : 18,6-(4,5)				14,10000		
		2N.06 : 21,4-(1,7+0,8)				18,90000		
		2N.08 : 20,3-(1,7+0,8)				17,80000		
		2N.10 : 12-(0,8)				11,20000		
		2N.11 : 20,3-(1,1+0,8)				18,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.13 : 9,4-(1,1+1,2)				7,10000		
		2N.15 : 17,2-(1,2)				16,00000		
		2N.16 : 9,7-(0,8)				8,90000		
		2N.19 : 8,2-(0,7)				7,50000		
		2N.20 (hlavní podesta) : 10,5-(2,4+1,7*2)				4,70000		
		2N.21 : 34,5-(1,7*4+0,8+1,1+3,5)				22,30000		
		2N.22 : 16,8-(3,5)				13,30000		
		2N.23 : 15,9-(1,7+0,8)				13,40000		
		2N.25 : 21,7-(1,7+0,8)				19,20000		
		2N.27 : 10,55-(0,8)				9,75000		
		2N.28 : 19,6-(1,7+0,8)				17,10000		
		2N.30 : 21,4-(1,1+0,8)				19,50000		
		Mezisoučet				315,55000		
		3.NP :						
		3N.01 : 36,9-(1,7*2+2,05+0,7*4+0,9+0,8)				26,95000		
		3N.02 : 19,7-(0,8)				18,90000		
		3N.03 : 32,9-(1,7*3+3+1,1*3+0,8)				20,70000		
		3N.05 : 17,3-(3)				14,30000		
		3N.06 : 21,8-(1,7+0,8)				19,30000		
		3N.08 : 20,6-(1,7+0,8)				18,10000		
		3N.10 : 12,2-(0,8)				11,40000		
		3N.11 : 20,1-(1,1+0,8)				18,20000		
		3N.13 : 10,1-(1,1+0,8+1,2)				7,00000		
		3N.15 : 17,8-(1,2)				16,60000		
		3N.16 : 9,8-(0,9)				8,90000		
		3N.19 : 8,3-(0,7)				7,60000		
		3N.20 (hlavní podesta) : 9,7-(1,7*2+2,4)				3,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.21 : 34,7-(1,7*4+3,55+0,8+1,1)		22,45000				
		3N.22 : 16,9-(3,55)		13,35000				
		3N.23 : 22-(1,7+0,8)		19,50000				
		3N.25 : 21,4-(1,7+0,8)		18,90000				
		3N.27 : 10,9-(0,8)		10,10000				
		3N.28 : 19,9-(1,7+0,8)		17,40000				
		3N.30 : 21,7-(1,1-0,8)		21,40000				
		3N.32 : 7-(0,7)		6,30000				
		Mezisoučet		321,25000				
		schodiště z 1.NP do 2.NP (ramena+mezipodesta) : (3,7*2)+(1,2*2+2,4)		12,20000				
		schodiště z 2.NP do 3.NP (ramena+mezipodesta) : (3,7*2)+(1,2*2+2,4)		12,20000				
		Mezisoučet		24,40000				
324	28342455R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 13,3 mm; h = 60,0 mm; 7 barev	m	1 023,43500	35,00	35 820,23	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP : 289,1		289,10000				
		2.NP : 315,55		315,55000				
		3.NP : 345,65		345,65000				
		Mezisoučet		950,30000				
		schodiště z 1.NP do 2.NP (ramena+mezipodesta) : (3,7*2)+(1,2*2+2,4)		12,20000				
		schodiště z 2.NP do 3.NP (ramena+mezipodesta) : (3,7*2)+(1,2*2+2,4)		12,20000				
		Mezisoučet		24,40000				
		prořez, ztratné 5% : (950,3+24,4)*0,05		48,73500				
		Mezisoučet		48,73500				
325	776981121RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	77,60000	209,00	16 218,40	800-775	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :						
		1.NP : 24,4		24,40000				
		2.NP : 26,6		26,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP : 26,6		26,60000				
326	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	0,93000	10 392,15	9 664,70	800-775	RTS 23/ II

Díl: 781		Obklady keramické	884 266,91					
327	781101121R00	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce	m2	706,19000	35,00	24 716,65	800-771	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP : 238,69125	238,69125
2.NP : 216,20375	216,20375
3.NP : 251,295	251,29500

328	58581697.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro interiéru i exteriér; tekutá	kg	42,37140	134,30	5 690,48	SPCM	RTS 23/ II
-----	-------------	---	----	----------	--------	----------	------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP : 238,69125*0,06	14,32148
2.NP : 216,20375*0,06	12,97223
3.NP : 251,295*0,06	15,07770

329	781475120RU4	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	706,19000	550,00	388 404,50	800-771	RTS 23/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP :	
1N.05 : (18)*2,4	43,20000
(4,175)*0,15	0,62625
-(1,1*2)	-2,20000
1N.06 : (1,05+0,35)*1,5+(1,95+0,6+0,45)*0,6	3,90000
1N.08 : (9,6)*2,4	23,04000
(2,025)*0,1	0,20250
-(0,8*2)	-1,60000
1N.09 : (4,4+0,6)*0,6	3,00000
1N.11 : (9,6)*2,4	23,04000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,025)*0,1				0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1N.13 : (11,2)*2,4				26,88000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1N.16 : (8,2)*2				16,40000		
		(2,3)*0,1+(1,1)*0,15				0,39500		
		-(0,9*2)				-1,80000		
		1N.19 : (1,45*2+1,275)*2				8,35000		
		(1,05)*0,15				0,15750		
		1N.20 : (8,2)*2				16,40000		
		(0,95)*0,15				0,14250		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		1N.21 : (3,05+1,65+0,65)*2				10,70000		
		1N.24 : (3,05+0,65)*0,6				2,22000		
		1N.26 : (9,6)*2,4				23,04000		
		(2,025)*0,1				0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1N.28 : (11,7)*2,4				28,08000		
		(1,8)*0,15				0,27000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		1N.31 : (9,6)*2,4				23,04000		
		(2,025)*0,1				0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		Mezisoučet				238,69125		
		2.NP :						
		2N.03 : (2,4)*0,6+(1)*1,5				2,94000		
		2N.05 : (3,95+0,6*2)*0,6				3,09000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.07 : (9,6)*2,4				23,04000		
		(2,025)*0,1				0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.09 : (9,6)*2,4				23,04000		
		(2,025)*0,1				0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.12 : (9,6)*2,4				23,04000		
		(2,025)*0,15				0,30375		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.14 : (10,45)*2,4				25,08000		
		(2,1)*0,1+(1,1+1,25)*0,15				0,56250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.17 : (1,65+1,4+1,275)*2,4				10,38000		
		(1)*0,15				0,15000		
		2N.18 : (8,5)*2,4				20,40000		
		(0,95)*0,15				0,14250		
		-(0,7*2)				-1,40000		
		2N.22 : (3,8+0,65*2)*0,6				3,06000		
		2N.24 : (9,6)*2,4				23,04000		
		(2,025)*0,1				0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.26 : (9,6)*2,4				23,04000		
		(2,025)*0,1				0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		2N.29 : (9,6)*2,4				23,04000		
		(2,025)*0,1				0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.31 : (10,2)*2,4				24,48000		
		(2,1)*0,1+(1,1+1,25)*0,15				0,56250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		Mezisoučet				216,20375		
		3.NP :						
		3N.02 : (2,4+0,6)*0,6+(1,85)*1,5				4,57500		
		3N.04 : (16,9)*2,4				40,56000		
		-(1,1*2)-(0,6*1,1)				-2,86000		
		3N.05 : (4,05+0,65*2)*0,6				3,21000		
		3N.07 : (9,9)*2,4				23,76000		
		(2,175)*0,1				0,21750		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		3N.09 : (9,9)*2,4				23,76000		
		(2,175)*0,1				0,21750		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		3N.12 : (9,6)*2,4				23,04000		
		(2,025)*0,1				0,20250		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		3N.14 : (10,65)*2,4				25,56000		
		(1,1)*0,15+(2,05)*0,1				0,37000		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		3N.17 : (1+0,85+1,425)*2				6,55000		
		(1,425)*0,15				0,21375		
		3N.18 : (8,65)*2				17,30000		
		(1,225)*0,15				0,18375		
		-(0,7)*2				-1,40000		
		3N.22 : (3,85+0,65*2)*0,6				3,09000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.24 : (9,7)*2,4 (2,075)*0,1 -(0,8*2)		23,28000				
						0,20750		
						-1,60000		
		3N.26 : (9,7)*2,4 (2,075)*0,1 -(0,8*2)		23,28000				
						0,20750		
						-1,60000		
		3N.29 : (9,65)*2,4 (2,025)*0,1 -(0,8*2)		23,16000				
						0,20250		
						-1,60000		
		3N.31 : (10,35)*2,4 (1,1)*0,15+(2,025)*0,1 -(0,8*2)		24,84000				
						0,36750		
						-1,60000		
		Mezisoučet		251,29500				
330	597-K.O.	Dodávka keramický obklad, formát 600x300x8mm, rektifikovaný, povrch reliéfní matný viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :	m2	755,62330	496,00	374 789,16		Vlastní
		1.NP : 238,69125		238,69125				
		2.NP : 216,20375		216,20375				
		3.NP : 251,295		251,29500				
		Mezisoučet		706,19000				
		prořez 7% : 706,19*0,07		49,43330				
		Mezisoučet		49,43330				
331	781419707R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : spárování keramického obkladu stěn silikonem : 1.NP až 3.NP : 600	m	600,00000	60,00	36 000,00	800-771	RTS 23/ II
				600,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
332	781497132RS1	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	79,17500	230,00	18 210,25	800-771	RTS 23/ I

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva :

1.NP :

1N.05 : 4,175

4,17500

1N.08 : 2,025

2,02500

1N.11 : 2,025

2,02500

1N.16 : 2,3+1,1+0,15

3,55000

1N.19 : 1,05+0,75

1,80000

1N.20 : 0,95+0,75

1,70000

1N.26 : 2,025

2,02500

1N.28 : 1,8+1,15

2,95000

1N.31 : 2,025

2,02500

Mezisoučet

22,27500

2.NP :

2N.07 : 2,025

2,02500

2N.09 : 2,025

2,02500

2N.12 : 2,025

2,02500

2N.14 : (2,1)+(1,1+1,25+0,15)+(1,15)

5,75000

2N.17 : (1)+(1,15)

2,15000

2N.18 : (0,95)+(1,15)

2,10000

2N.24 : 2,025

2,02500

2N.26 : 2,025

2,02500

2N.29 : 2,025

2,02500

2N.31 : (2,1)+(1,1+1,25+0,15)+(1,15)

5,75000

Mezisoučet

27,90000

3.NP :

3N.04 : 2,4

2,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3N.07 : 2,05		2,05000				
		3N.09 : 2,05		2,05000				
		3N.12 : 2,05+1,8+1,1		4,95000				
		3N.14 : 0,15+1+2,05+1,1		4,30000				
		3N.17 : 1,45		1,45000				
		3N.18 : 1,25		1,25000				
		3N.24 : 2,1		2,10000				
		3N.26 : 2,1		2,10000				
		3N.29 : 2,05		2,05000				
		3N.31 : 0,15+1+2,05+1,1		4,30000				
		Mezisoučet		29,00000				
333	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	4,30000	8 478,11	36 455,87	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				34 361,04		
334	783626001RT1	Nátěry truhlářských výrobků olejové impregnační 1x	m2	226,00000	75,05	16 961,30	800-783	RTS 23/ II
		viz. půdorys 3.NP+řezy A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : nové podbití mansardové střechy - nátěr palubek : (113)*1*2		226,00000				
335	783626211RT3	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování	m2	113,00000	153,98	17 399,74	800-783	RTS 23/ II
		viz. půdorys 3.NP+řezy A-A a C-C+pohledy+technická zpráva : nové podbití mansardové střechy - nátěr palubek : (113)*1		113,00000				
Díl: 784		Malby				296 516,57		
336	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	3 326,01600	1,90	6 319,43	800-784	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : 1NP-3.NP stěny : Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 3977,82400		3 977,82400				
		Mezisoučet		3 977,82400				
		1.NP-3.NP stropy bez SDK podhledu : Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 54,38200		54,38200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		54,38200				
		odpočet keramického obkladu stěn : -706,19		-706,19000				
		Mezisoučet		-706,19000				
337	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : 1.NP-3.NP : 500	m	500,00000	4,75	2 375,00	800-784	RTS 23/ II
				500,00000				
338	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : 1.NP-3.NP : 350	m2	350,00000	5,70	1 995,00	800-784	RTS 23/ II
				350,00000				
339	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 1249,64000	m2	1 249,64000	23,75	29 678,95	800-784	RTS 23/ II
				1 249,64000				
340	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : 1NP-3.NP stěny : Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 3977,82400 Mezisoučet 1.NP-3.NP stropy bez SDK podhledu : Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 54,38200 Mezisoučet 1.NP-3.NP stropy SDK : Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 775,56000 Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 118,24000 Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 126,29000 Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 696,88000 Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 142,20000 Mezisoučet	m2	5 185,18600	11,40	59 111,12	800-784	RTS 23/ II
				3 977,82400				
				3 977,82400				
				54,38200				
				54,38200				
				775,56000				
				118,24000				
				126,29000				
				696,88000				
				142,20000				
				1 859,17000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet keramického obkladu stěn : -706,19				-706,19000		
		Mezisoučet				-706,19000		
341	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a C-C+technická zpráva : 1NP-3.NP stěny : Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 3977,82400 Mezisoučet 1.NP-3.NP stropy bez SDK podhledu : Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 54,38200 Mezisoučet 1.NP-3.NP stropy SDK : Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 775,56000 Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 118,24000 Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 126,29000 Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 696,88000 Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 142,20000 Mezisoučet odpočet keramického obkladu stěn : -706,19 Mezisoučet	m2	5 185,18600	38,00	197 037,07	800-784	RTS 23/ II
						3 977,82400		
						3 977,82400		
						54,38200		
						54,38200		
						775,56000		
						118,24000		
						126,29000		
						696,88000		
						142,20000		
						1 859,17000		
						-706,19000		
						-706,19000		

Díl: M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	46 200,00
-----------------	---	------------------

342	M33-DMTZ.V.	Demontáž stávajícího výtahu, 3 stanice viz. půdorys 1.NP-3.NP+technická zpráva : ... včetně výtahových dveří : ... včetně veškerého zařízení a doplňků : ... včetně odvozu a likvidace : stávající výtah z 1.NP do 3.NP : 1	kus	1,00000	46 200,00	46 200,00		Vlastní
								1,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	666 402,45
-----------------	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
343	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	77,35290	300,00	23 205,87	801-3	RTS 23/ II
		p.č. 161-162 - kuchyňské linky : 0,87+0,0276		0,89760				
		p.č. 163-165 - PVC podlahová krytina : 0,05766+0,86534+0,0504		0,97340				
		p.č. 166-167 - keramická dlažba : 0,05362+7,3		7,35362				
		p.č. 174-175 - podhledy : 5,41156+9,34819		14,75975				
		p.č. 176 - minerální izolace : 3,1563		3,15630				
		p.č. 177-178 - palubkový obklad střešního podbití : 1,24074+0,904		2,14474				
		p.č. 179-184 - plastové výplně včetně parapetů : 0,09639+1,53098+0,0954+0,92398+5,7996+0,13184		8,57819				
		p.č. 191 - keramický obklad : 39,4893		39,48930				
344	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	77,35290	150,00	11 602,94	801-3	RTS 23/ II
		p.č. 161-162 - kuchyňské linky : 0,87+0,0276		0,89760				
		p.č. 163-165 - PVC podlahová krytina : 0,05766+0,86534+0,0504		0,97340				
		p.č. 166-167 - keramická dlažba : 0,05362+7,3		7,35362				
		p.č. 174-175 - podhledy : 5,41156+9,34819		14,75975				
		p.č. 176 - minerální izolace : 3,1563		3,15630				
		p.č. 177-178 - palubkový obklad střešního podbití : 1,24074+0,904		2,14474				
		p.č. 179-184 - plastové výplně včetně parapetů : 0,09639+1,53098+0,0954+0,92398+5,7996+0,13184		8,57819				
		p.č. 191 - keramický obklad : 39,4893		39,48930				
345	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	77,35290	220,00	17 017,64	800-2	RTS 23/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		p.č. 161-162 - kuchyňské linky : 0,87+0,0276		0,89760				
		p.č. 163-165 - PVC podlahová krytina : 0,05766+0,86534+0,0504		0,97340				
		p.č. 166-167 - keramická dlažba : 0,05362+7,3		7,35362				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		p.č. 174-175 - pohledy : 5,41156+9,34819				14,75975		
		p.č. 176 - minerální izolace : 3,1563				3,15630		
		p.č. 177-178 - palubkový obklad střešního podbití : 1,24074+0,904				2,14474		
		p.č. 179-184 - plastové výplně včetně parapetů : 0,09639+1,53098+0,0954+0,92398+5,7996+0,13184				8,57819		
		p.č. 191 - keramický obklad : 39,4893				39,48930		
346	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	309,41160	50,00	15 470,58	800-2	RTS 23/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Začátek provozního součtu						
		p.č. 161-162 - kuchyňské linky : 0,87+0,0276				0,89760		
		p.č. 163-165 - PVC podlahová krytina : 0,05766+0,86534+0,0504				0,97340		
		p.č. 166-167 - keramická dlažba : 0,05362+7,3				7,35362		
		p.č. 174-175 - pohledy : 5,41156+9,34819				14,75975		
		p.č. 176 - minerální izolace : 3,1563				3,15630		
		p.č. 177-178 - palubkový obklad střešního podbití : 1,24074+0,904				2,14474		
		p.č. 179-184 - plastové výplně včetně parapetů : 0,09639+1,53098+0,0954+0,92398+5,7996+0,13184				8,57819		
		p.č. 191 - keramický obklad : 39,4893				39,48930		
		Mezisoučet				77,35290		
		Konec provozního součtu						
		příplatek za dalších 40m (celkem 50m) : 77,3529*4				309,41160		
347	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	660,01745	80,00	52 801,40	801-3	RTS 23/ II
		celková tonáže vybouraných hmot a suti (bez oddílu 11) : 737,37035				737,37035		
		odpočet tonáže dopravované nošením : -77,3529				-77,35290		
348	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	706,71664	150,00	106 007,50	801-3	RTS 23/ II
		celková tonáže vybouraných hmot a suti (včetně oddílu 11) : 784,06954				784,06954		
		odpočet tonáže dopravované nošením : -77,3529				-77,35290		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
349	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5 653,73312	10,00	56 537,33	801-3	RTS 23/ II
		Začátek provozního součtu						
		celková tonáž vybouraných hmot a suti : 784,06954		784,06954				
		odpočet tonáže dopravované nošením : -77,3529		-77,35290				
		Mezisoučet		706,71664				
		Konec provozního součtu						
		příplatek za dalších 40m (celkem 50m) : 706,71664*8		5 653,73312				
350	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	784,06954	150,00	117 610,43	801-3	RTS 23/ II
		celková tonáž vybouraných hmot a suti : 784,06954		784,06954				
351	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10 976,97356	5,00	54 884,87	801-3	RTS 23/ II
		Začátek provozního součtu						
		celková tonáž vybouraných hmot a suti : 784,06954		784,06954				
		Mezisoučet		784,06954				
		Konec provozního součtu						
		odvoz dalších 14km (celkem 15km) : 784,06954*14		10 976,97356				
352	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	784,06954	10,00	7 840,70	800-6	RTS 23/ II
		celková tonáž vybouraných hmot a suti : 784,06954		784,06954				
353	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,97340	4 000,00	3 893,60	801-3	RTS 23/ II
		p.č. 163-165 - PVC podlahová krytina : 0,05766+0,86534+0,0504		0,97340				
354	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	46,84292	450,00	21 079,31	801-3	RTS 23/ II
		p.č. 166-167 - keramická dlažba : 0,05362+7,3		7,35362				
		p.č. 191 - keramický obklad : 39,4893		39,48930				
355	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení suti - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802	t	14,75975	2 000,00	29 519,50	801-3	RTS 23/ II
		p.č. 174-175 - pohledy : 5,41156+9,34819		14,75975				
356	979990144R00	Poplatek za skládku za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	3,15630	4 000,00	12 625,20	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	04	SO 04 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		p.č. 176 - minerální izolace : 3,1563		3,15630				
357	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	3,04234	1 500,00	4 563,51	801-3	RTS 23/ II
		p.č. 161-162 - kuchyňské linky : 0,87+0,0276		0,89760				
		p.č. 177-178 - palubkový obklad střešního podbití : 1,24074+0,904		2,14474				
358	979990163R00	Poplatek za skládku za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	8,57819	3 000,00	25 734,57	801-3	RTS 23/ II
		p.č. 179-184 - plastové výplně včetně parapetů : 0,09639+1,53098+0,0954+0,92398+5,7996+0,13184		8,57819				
359	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	706,71664	150,00	106 007,50	801-3	RTS 23/ II
		celková tonáž vybouraných hmot a suti : 784,06954		784,06954				
		Mezisoučet		784,06954				
		p.č. 161-162 - kuchyňské linky : -(0,87+0,0276)		-0,89760				
		p.č. 163-165 - PVC podlahová krytina : -(0,05766+0,86534+0,0504)		-0,97340				
		p.č. 166-167 - keramická dlažba : -(0,05362+7,3)		-7,35362				
		p.č. 174-175 - pohledy : -(5,41156+9,34819)		-14,75975				
		p.č. 176 - minerální izolace NE : -(3,1563)		-3,15630				
		p.č. 177-178 - palubkový obklad střešního podbití : -(1,24074+0,904)		-2,14474				
		p.č. 179-184 - plastové výplně včetně parapetů : -(0,09639+1,53098+0,0954+0,92398+5,7996+0,13184)		-8,57819				
		p.č. 191 - keramický obklad : -(39,4893)		-39,48930				
		Mezisoučet		-77,35290				

Celkem	21 693 295,11
---------------	----------------------

JKSO:

m3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						6 888,49		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,67500	338,00	1 580,15	800-1	RTS 23/ II
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : výkop okolo objektu : pro zatažení KZS soklu pod terén a okapový chodník : (14+13,5)*0,4*0,5 5,50000 odpočet ručního výkopu : -0,825 -0,82500</p>								
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,63625	25,00	40,91	800-1	RTS 23/ II
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : 35% objemu výkopu : 4,675*0,35 1,63625</p>								
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,82500	1 100,00	907,50	800-1	RTS 23/ II
<p>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek</p> <p>viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : výkop pro KZS soklu a okapový chodník - 15% celkového objemu : (5,5)*0,15 0,82500</p>								
4	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	4,26250	489,60	2 086,92	800-1	RTS 23/ II
<p>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,</p> <p>viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : celkový objem výkopů : 4,675+0,825 5,50000 odpočet KZS soklu pod terénem z XPS : -(14+13,5)*0,3*0,15 -1,23750</p>								
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	1,23750	252,88	312,94	800-1	RTS 23/ II
<p>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,</p> <p>viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		celkový objem výkopů : 4,675+0,825		5,50000				
		odpočet zpětných zásypů : -4,2625		-4,26250				
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	4,33125	223,55	968,25	800-1	RTS 23/ II
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : příplatek za dalších 35m (celkem odvoz 45m) : 1,2375*3,5		4,33125				
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1,23750	101,15	125,17	800-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : celkový objem výkopů : 4,675+0,825 odpočet zpětných zásypů : -4,2625		5,50000 -4,26250				
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	17,32500	20,31	351,87	800-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : příplatek za dalších 14km (celkem dvoz 15km) : 1,2375*14		17,32500				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,23750	15,98	19,78	800-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : celkový objem výkopů : 4,675+0,825 odpočet zpětných zásypů : -4,2625		5,50000 -4,26250				
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,23750	400,00	495,00	800-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : celkový objem výkopů : 4,675+0,825 odpočet zpětných zásypů : -4,2625		5,50000 -4,26250				
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						6 414,24		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : okapový chodník okolo objektu : (14+13,5)*0,5	m2	13,75000	50,00	687,50	822-1	RTS 23/ II
					13,75000			
12	113107325R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : okapový chodník okolo objektu : (14+13,5)*0,5	m2	13,75000	201,45	2 769,94	822-1	RTS 23/ II
					13,75000			
13	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : okapový chodník okolo objektu : 14+13,5	m	27,50000	107,52	2 956,80	822-1	RTS 23/ II
					27,50000			
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				9 555,72		
14	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : zazdívka otvorů v bývalé strojovně výtahu (m.č. 102) : 3	kus	3,00000	260,95	782,85	801-4	RTS 23/ II
					3,00000			
15	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech : otvory ve vnitřním nosném zdivu : 1.NP : ((2*3)*11,1/1000)*2	t	0,13320	42 696,00	5 687,11	801-1	RTS 23/ II
					0,13320			
16	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,	m3	0,12000	8 780,50	1 053,66	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech : otvory ve vnitřním nosném zdivu : 1.NP : ((2)*0,15*0,2)*2		0,12000				
17	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech : otvory ve vnitřním nosném zdivu : 1.NP : ((2)*0,15*2)*2	m2	1,20000	1 135,60	1 362,72	801-1	RTS 23/ II
18	615481111R00	Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem jakékoliv výšky nosníků s postříkem cementovou maltou (s dodáním hmot), viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : překlady v nových a stávajících upravovaných otvorech : otvory ve vnitřním nosném zdivu : 1.NP : ((2)*0,15*2)*2 (1,5)*0,3*2	m2	2,10000	318,75	669,38	801-4	RTS 23/ II
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				103 868,90		
19	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace viz. půdorys 1.NP-2.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.NP (v.ú. +0,00m a +1,65m) : 11,8+28,8 2.NP (v.ú. +3,30m) : 11,8	m2	52,40000	780,00	40 872,00	801-1	RTS 23/ II
20	416093121R00	Doplnkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm viz. půdorys 1.NP-2.NP+řez A-A+technická zpráva : 2.NP (v.ú. +3,30m) : (1,5)*0,5	m2	0,75000	530,00	397,50	801-1	RTS 23/ II
21	41-RIG.4.13.22	Dodávka a montáž samonosný SDK pohled, požární odolnost EI45 zdola a shora	m2	43,30000	1 358,00	58 801,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A+technická zpráva : kompletní dodávka a montáž včetně kotevního, spojovacího a těsnícího materiálu (PK22 - 4.13.22) : ... kovová konstrukce 2x profil UA+profily R-CW : ... opláštění 2x deskou RF tl. 12,5mm + opláštění UA nosníku 2x deskou RF tl. 12,5 : ... tepelná izolace MW tl. 40mm (objemová hmotnost min. 40kg/m3) : ... včetně standardního tmelení + akrylování : podhled pod střešní konstrukcí : 31,9+11,4				43,30000		
22	41-Z36	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 300x300mm, protipožární odolnost EI30	kus	3,00000	1 266,00	3 798,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 2.NP až 3.NP+řez A-A+technická zpráva : Z36 : 3				3,00000		
Díl: 43		Schodiště				41 592,90		
23	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	1,42500	5 693,73	8 113,57	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : schodiště v 1.NP : (0,95)*1,5				1,42500		
24	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	0,22800	33 000,00	7 524,00	801-1	RTS 23/ II
		Včetně distančních prvků. viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : schodiště v 1.NP - 160kg výztuže/m3 betonu : (1,425)*160/1000				0,22800		
25	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	4,87500	3 530,00	17 208,75	801-1	RTS 23/ II
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : schodiště v 1.NP : (0,15+3+0,1)*1,5				4,87500		
26	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	4,87500	177,00	862,88	801-1	RTS 23/ II
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : schodiště v 1.NP : (0,15+3+0,1)*1,5 4,87500						
27	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	3,30000	2 265,00	7 474,50	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : schodiště v 1.NP : (1,5)*0,2*9+(1,5)*0,4 3,30000						
28	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	3,30000	124,00	409,20	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : schodiště v 1.NP : (1,5)*0,2*9+(1,5)*0,4 3,30000						
Díl: 5.3 Komunikace - okapový chodník						22 797,50		
29	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	13,75000	45,00	618,75	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : okapový chodník okolo objektu : (14+13,5)*0,5 13,75000						
30	639571120R00	Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 200 mm bez obrubníku	m2	13,75000	238,00	3 272,50	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : okapový chodník okolo objektu : (14+13,5)*0,5 13,75000						
31	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného	m2	13,75000	595,00	8 181,25	822-1	RTS 23/ II
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : okapový chodník okolo objektu : (14+13,5)*0,5 13,75000						
32	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	27,50000	390,00	10 725,00	822-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

okapový chodník okolo objektu : 14+13,5

27,50000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	255 027,23					
----------------	--	-------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

33	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační	m2	68,06000	49,13	3 343,79	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+pohledy+technická zpráva :

zakrytí oken a dveří :

1.NP : (1,5*2,4)*7+(2,1*2,05)

29,50500

2.NP : (1,5*2,4)*7+(2,05*2,05)

29,40250

3.NP : (1,5*2,1)+(1,5*1,2)+(2,05*2,05)

9,15250

34	611421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	6,75000	140,00	945,00	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	------------

viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A+technická zpráva :

1.NP omítka podhledu schodiště : (0,55+3,35+0,45+0,15)*1,5

6,75000

35	611424291R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 50 do 10 %	m2	6,75000	90,00	607,50	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	------------

viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A+technická zpráva :

1.NP omítka podhledu schodiště : (0,55+3,35+0,45+0,15)*1,5

6,75000

36	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový, Penetrace	m2	6,75000	25,00	168,75	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A+technická zpráva :

1.NP omítka podhledu schodiště : (0,55+3,35+0,45+0,15)*1,5

6,75000

37	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	6,75000	150,00	1 012,50	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A+technická zpráva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP omítka podhledu schodiště : (0,55+3,35+0,45+0,15)*1,5			6,75000			
38	60101519R1	Podkladní penetrační nátěr stropů pod sádrové omítky, vodou ředitelný na disperzní bázi viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A+technická zpráva : 1.NP omítka podhledu schodiště : (0,55+3,35+0,45+0,15)*1,5	m2	6,75000	28,00	189,00		Vlastní
		1.NP omítka podhledu schodiště : (0,55+3,35+0,45+0,15)*1,5			6,75000			
39	601015261RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A+technická zpráva : 1.NP omítka podhledu schodiště : (0,55+3,35+0,45+0,15)*1,5	m2	6,75000	300,00	2 025,00	801-1	RTS 23/ II
		1.NP omítka podhledu schodiště : (0,55+3,35+0,45+0,15)*1,5			6,75000			
40	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :	m2	370,41000	146,00	54 079,86	801-4	RTS 23/ II
		1.NP : (13,6)*3			40,80000			
		(1,5+2,4*2)*0,2*2+(1,2+2,1*2)*0,3+(1,5+2,7*2)*0,3			6,21000			
		-(1,5*2,4)*2-(1,2*2,1)-(2,1*2,05)-(1,5*2,7)			-18,07500			
		(3)*3,1*2			18,60000			
		(22,4)*3			67,20000			
		(1,5+2,4*2)*0,2*5+(1,2+2,1*2)*0,3+(1,5+2,6*2)*0,3+(3,8+2,6*2)*0,75			16,68000			
		-(1,5*2,4)*5-(1,2*2,1)-(1,5*2,6)-(3,8*2,6)			-34,30000			
		2.NP : (13,6)*2,95			40,12000			
		(1,5+2,4*2)*0,2*2+(1,2+2,1*2)*0,3+(2,05+2,05*2)*0,15			5,06250			
		-(1,5*2,4)*2-(1,2*2,1)-(2,05*2,05)-(1,5*2,95)			-18,34750			
		(3)*5*2			30,00000			
		(23,2)*4,15			96,28000			
		(1,5+2,4*2)*0,2*5+(1,2+2,1*2)*0,3+(3,8+3*2)*0,4			11,84000			
		-(1,5*2,4)*5-(1,2*2,1)-(3,8*3)-(1,5*4,1)			-38,07000			
		3.NP : (13,6)*2,45			33,32000			
		(1,5+2,1*2)*0,2+(1,5+1,2)*2*0,2+(1,2+2,1*2)*0,3+(2,05+2,05*2)*0,15			4,76250			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost									
		$-(1,5*2,1)-(1,5*1,2)-(1,2*2,1)-(2,05*2,05)$ výtahová šachta : $(3+2,1)*2*13$ $-(1,2*2,1)*5$															
					-11,67250												
					132,60000												
					-12,60000												
41	612422391R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 10 do 30 %	m2	370,41000	90,00	33 336,90	801-4	RTS 23/ II									
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 370,41000			370,41000												
42	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	370,41000	25,00	9 260,25	801-1	RTS 23/ II									
		po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 370,41000			370,41000												
43	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	370,41000	150,00	55 561,50	801-1	RTS 23/ II									
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.NP : $(13,6)*3$ $(1,5+2,4*2)*0,2*2+(1,2+2,1*2)*0,3+(1,5+2,7*2)*0,3$ $-(1,5*2,4)*2-(1,2*2,1)-(2,1*2,05)-(1,5*2,7)$ $(3)*3,1*2$ $(22,4)*3$ $(1,5+2,4*2)*0,2*5+(1,2+2,1*2)*0,3+(1,5+2,6*2)*0,3+(3,8+2,6*2)*0,75$ $-(1,5*2,4)*5-(1,2*2,1)-(1,5*2,6)-(3,8*2,6)$ 2.NP : $(13,6)*2,95$ $(1,5+2,4*2)*0,2*2+(1,2+2,1*2)*0,3+(2,05+2,05*2)*0,15$ $-(1,5*2,4)*2-(1,2*2,1)-(2,05*2,05)-(1,5*2,95)$ $(3)*5*2$ $(23,2)*4,15$ $(1,5+2,4*2)*0,2*5+(1,2+2,1*2)*0,3+(3,8+3*2)*0,4$			40,80000	6,21000	-18,07500	18,60000	67,20000	16,68000	-34,30000	40,12000	5,06250	-18,34750	30,00000	96,28000	11,84000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(1,5*2,4)*5-(1,2*2,1)-(3,8*3)-(1,5*4,1)$ 3.NP : (13,6)*2,45 $(1,5+2,1*2)*0,2+(1,5+1,2)*2*0,2+(1,2+2,1*2)*0,3+(2,05+2,05*2)*0,15$ $-(1,5*2,1)-(1,5*1,2)-(1,2*2,1)-(2,05*2,05)$ výtahová šachta : (3+2,1)*2*13 $-(1,2*2,1)*5$						
					-38,07000			
					33,32000			
					4,76250			
					-11,67250			
					132,60000			
					-12,60000			
44	60201519R1	Podkladní penetrační nátěr stěn pod sádrové omítky, vodou ředitelný na disperzní bázi	m2	250,41000	28,00	7 011,48		Vlastní
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A+technická zpráva :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 250,41000			250,41000			
45	602015261RT3	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	250,41000	290,00	72 618,90	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.NP : (13,6)*3			40,80000			
		$(1,5+2,4*2)*0,2*2+(1,2+2,1*2)*0,3+(1,5+2,7*2)*0,3$			6,21000			
		$-(1,5*2,4)*2-(1,2*2,1)-(2,1*2,05)-(1,5*2,7)$			-18,07500			
		(3)*3,1*2			18,60000			
		(22,4)*3			67,20000			
		$(1,5+2,4*2)*0,2*5+(1,2+2,1*2)*0,3+(1,5+2,6*2)*0,3+(3,8+2,6*2)*0,75$			16,68000			
		$-(1,5*2,4)*5-(1,2*2,1)-(1,5*2,6)-(3,8*2,6)$			-34,30000			
		2.NP : (13,6)*2,95			40,12000			
		$(1,5+2,4*2)*0,2*2+(1,2+2,1*2)*0,3+(2,05+2,05*2)*0,15$			5,06250			
		$-(1,5*2,4)*2-(1,2*2,1)-(2,05*2,05)-(1,5*2,95)$			-18,34750			
		(3)*5*2			30,00000			
		(23,2)*4,15			96,28000			
		$(1,5+2,4*2)*0,2*5+(1,2+2,1*2)*0,3+(3,8+3*2)*0,4$			11,84000			
		$-(1,5*2,4)*5-(1,2*2,1)-(3,8*3)-(1,5*4,1)$			-38,07000			
		3.NP : (13,6)*2,45			33,32000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,5+2,1*2)*0,2+(1,5+1,2)*2*0,2+(1,2+2,1*2)*0,3+(2,05+2,05*2)*0,15				4,76250		
		-(1,5*2,1)-(1,5*1,2)-(1,2*2,1)-(2,05*2,05)				-11,67250		
46	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A+technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 370,41000	m2	370,41000	10,00	3 704,10	801-1	RTS 23/ II
						370,41000		
47	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A+technická zpráva : 1.NP : (1,5+2,4*2)*7+(1,2+2,1*2)*2*2+(2,7)*2+(1,5) 2.NP : (1,5+2,4*2)*7+(2,05+2,05*2)+(1,2+2,1*2)*2*2+(4+5,5) 3.NP : (1,5+2,1*2)+(1,5+1,2)*2+(2,05+2,05*2)+(1,2+2,1*2)*2	m	182,00000	45,00	8 190,00	801-1	RTS 23/ II
						72,60000		
						81,35000		
						28,05000		
48	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A+technická zpráva : detail rám okna, dveří / omítka : 1.NP : (1,5+2,4*2)*7 2.NP : (1,5+2,4*2)*7+(2,05+2,05*2) 3.NP : (1,5+2,1*2)+(1,5+1,2*2)+(2,05+2,05*2)	m	110,10000	27,00	2 972,70	801-1	RTS 23/ II
						44,10000		
						50,25000		
						15,75000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				610 653,67		
49	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : zakrytí oken : 1.NP : (1,5*2,4)*7 2.NP : (1,5*2,4)*7 3.NP : (1,5*2,1)+(1,5*1,2)	m2	55,35000	48,00	2 656,80	801-1	RTS 23/ II
						25,20000		
						25,20000		
						4,95000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : omytí stávající fasády : fasáda uliční (ze strany hlavního vstupu) : (0,55+3,4+0,1)*10,1 (3,6)*11+(2,4*2+3,6)*2 (0,1+5,5)*9+(1,9)*3 -(1,5*2,4)*6-(1,5*2,1) fasáda dvorní : (14)*9,2 -(1,5*2,4)*8-(1,5*1,2)	m2	226,85500	20,00	4 537,10	801-1	RTS 23/ II
51	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : očištění fasády - 15% plochy : 226,855*0,15 Mezisoučet vnější líc obvodových stěn (v místě okapového chodníku) : (14+13,5)*0,6 Mezisoučet	m2	50,52825	30,00	1 515,85	801-1	RTS 23/ II
52	622477122RT2	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 11 až 20 % postřík vodou a jednovrstvé doplnění omítky viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : oprava stávající fasády : fasáda uliční (ze strany hlavního vstupu) : (0,55+3,4+0,1)*10,1 (3,6)*11+(2,4*2+3,6)*2 (0,1+5,5)*9+(1,9)*3 -(1,5*2,4)*6-(1,5*2,1) fasáda dvorní : (14)*9,2 -(1,5*2,4)*8-(1,5*1,2)	m2	226,85500	100,00	22 685,50	801-4	RTS 23/ II
53	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, , viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :	m2	16,50000	274,55	4 530,08	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vnější líc obvodových stěn (v místě soklu) : (14+13,5)*0,6		16,50000				
54	602015193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	226,85500	31,35	7 111,90	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		penetrační nátěr na stávající vyspravenou fasádu :						
		fasáda uliční (ze strany hlavního vstupu) : (0,55+3,4+0,1)*10,1		40,90500				
		(3,6)*11+(2,4*2+3,6)*2		56,40000				
		(0,1+5,5)*9+(1,9)*3		56,10000				
		-(1,5*2,4)*6-(1,5*2,1)		-24,75000				
		fasáda dvorní : (14)*9,2		128,80000				
		-(1,5*2,4)*8-(1,5*1,2)		-30,60000				
55	622319021R00	Profily zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	27,50000	335,35	9 222,13	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		založení zateplovacího systému fasády : 14+13,5		27,50000				
56	622319031RT1	Těsnící prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro spáru šířky 3-7 mm	m	27,50000	37,05	1 018,88	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		založení zateplovacího systému fasády : 14+13,5		27,50000				
57	622319113R00	Profily dilatační rohové V	m	38,40000	304,95	11 710,08	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		zateplovací systém fasády : (9,2)*2		18,40000				
		(11)+(9)		20,00000				
58	622319514R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm	m2	13,75000	1 045,95	14 381,81	801-1	RTS 23/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.						
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		zateplení vnějšího líce obvodových stěn pod terémem : (14+13,5)*0,5		13,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	622319524RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	8,25000	1 402,20	11 568,15	801-1	RTS 23/ II
<p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.</p> <p>viz. půdorys 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :</p> <p style="margin-left: 20px;">zateplení vnějšího líce obvodových stěn nad terénem : (14+13,5)*0,3 8,25000</p>								
60	622319834RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	236,29000	1 493,40	352 875,49	801-1	RTS 23/ II
<p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.</p> <p>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :</p> <p style="margin-left: 20px;">fasáda uliční (ze strany hlavního vstupu) : (0,55+3,55)*10,1 41,41000</p> <p style="margin-left: 20px;">(3,9)*11+(2,4*2+3,9)*2 60,30000</p> <p style="margin-left: 20px;">(5,5)*9+(1,9)*3 55,20000</p> <p style="margin-left: 20px;">-(1,4*2,3)*6-(1,4*2) -22,12000</p> <p style="margin-left: 20px;">fasáda dvorní : (14)*9,2 128,80000</p> <p style="margin-left: 20px;">-(1,4*2,3)*8-(1,4*1,1) -27,30000</p>								
61	622391112R00	Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek	m2	244,54000	37,05	9 060,21	801-1	RTS 23/ II
<p>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :</p> <p style="margin-left: 20px;">Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 8,25000 8,25000</p> <p style="margin-left: 20px;">Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 236,29000 236,29000</p>								
62	622391122R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek	m2	244,54000	51,30	12 544,90	801-1	RTS 23/ II
<p>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :</p> <p style="margin-left: 20px;">Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 8,25000 8,25000</p> <p style="margin-left: 20px;">Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 236,29000 236,29000</p>								
63	622324860R00	Výztužná stěrka parapetu z minerální vlny	m2	3,60000	750,50	2 701,80	801-1	RTS 23/ II
<p>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zateplovací systém fasády-povrchová úprava parapetů :						
		1.NP : (1,5)*0,15*7			1,57500			
		2.NP : (1,5)*0,15*7			1,57500			
		3.NP : (1,5+1,5)*0,15			0,45000			
64	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	6,00000	111,15	666,90	801-1	RTS 23/ II
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		zateplovací systém fasády-povrchová úprava parapetů :						
		dopočet parapetní lišty (lišta obsažena již v položce "výztužná stěrka parapetu) : 6			6,00000			
65	622319850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	14,67000	1 292,00	18 953,64	801-1	RTS 23/ II
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		zateplovací systém fasády-povrchová úprava ostění a nadpraží :						
		1.NP : (1,5+2,4*2)*0,15*7			6,61500			
		2.NP : (1,5+2,4*2)*0,15*7			6,61500			
		3.NP : (1,5+2,1*2)*0,15+(1,5+1,2*2)*0,15			1,44000			
66	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	244,54000	31,35	7 666,33	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :						
		zateplovací systém fasády-povrchová úprava :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 8,25000			8,25000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 236,29000			236,29000			
67	602015185RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	244,54000	337,25	82 471,12	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : zateplovací systém fasády-povrchová úprava : Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 8,25000 Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 236,29000			8,25000 236,29000			

68	62-3D	Dodávka a montáž fasádní 3D nápis, rozměr cca 2x1m + 0,5x0,5m	kus	1,00000	32 775,00	32 775,00		Vlastní
----	-------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

viz. pohledy+technická zpráva :
 kompletní dodávka a montáž včetně montážního materiálu :
 ... 3D plastický nápis na fasádu z hladkého extrudovaného polystyrenu.....nápis "Zlín" včetně
 ozdobných prvků :
 ... povrchová úprava lakováním kvalitními dvousložkovými barvami na bázi akrylátu :
 ... montáž nalepením k podkladu :
 ... bez podsvícení :
 uliční fasáda (strana s hlavním vstupem) : 1

1,00000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			70 693,63			
69	632421115RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace, Penetrace akrylátová; funkce: adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	57,54000	247,00	14 212,38	801-1	RTS 23/ II

s rozprostřením a uhlazením
 viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva :
 2N.01 : 13+32,17
 3.NP předvýtahový prostor : 12,37

45,17000

12,37000

70	632441221R00	Potěr litý anhydritový , pevnost v tlaku 30 MPa, pokládána plocha do 500 m2, tloušťka 30 mm	m2	106,80000	325,00	34 710,00	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva :
 potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou :
 1N.01 : 49,26

49,26000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2N.01 : 13+32,17		45,17000				
		3.NP předvýtahový prostor : 12,37		12,37000				
71	632441222R00	Potěr lité anhydritový , pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých dalších 5 mm	m2	427,20000	5,00	2 136,00	801-1	RTS 23/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva : potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou - příplatek za dalších 20mm tloušťky :						
		1N.01 : (49,26)*4		197,04000				
		2N.01 : (13+32,17)*4		180,68000				
		3.NP předvýtahový prostor : (12,37)*4		49,48000				
72	632441491R00	Potěr lité anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	106,80000	15,00	1 602,00	801-1	RTS 23/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva : potěr tl. 50mm pro podlahy s PVC krytinou :						
		1N.01 : 49,26		49,26000				
		2N.01 : 13+32,17		45,17000				
		3.NP předvýtahový prostor : 12,37		12,37000				
73	632423103R00	Potěr ze suchých směsí vyrovnávací stěrka samonivelační anhydritová, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, Penetrace	m2	102,52000	100,00	10 252,00	801-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a uhlazením viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva :						
		1N.01 : 12,81+32,17		44,98000				
		2N.01 : 13+32,17		45,17000				
		3.NP předvýtahový prostor : 12,37		12,37000				
74	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	1,50000	399,50	599,25	801-1	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva : bednění anhydritového potěru nebo samonivelační stěrky :						
		1.NP až 3.NP : 1,5		1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	1,50000	118,50	177,75	801-1	RTS 23/ II

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva :
bednění anhydritového potěru nebo samonivelační stěrky :
1.NP až 3.NP : 1,5

1,50000

76	622474110RT1	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 10 mm	m2	25,47000	275,00	7 004,25	801-5	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva :
ŽB schodiště před nalepením podlahové PVC krytiny :
schodiště v 1.NP : (1,5)*0,17*10+(3,23*1,5)

7,39500

schodiště v 2.NP : (1,5)*0,17*10+(3,23*1,5)

7,39500

Mezisoučet

14,79000

oprava výtluků v podlaze (10% plochy) :

1.NP : (49,26)*0,1

4,92600

2.NP : (13+32,17)*0,1

4,51700

3.NP : (12,37)*0,1

1,23700

Mezisoučet

10,68000

Díl: 64		Výplně otvorů	346 653,18					
77	64-OK.PLAST	Dodávka a montáž plastová okna, včetně doplňků a příslušenství	m2	55,35000	6 262,93	346 653,18		Vlastní

viz. výpis vnějších výplní otvorů+půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A+pohledy+technická zpráva :

kompletní dodávka a montáž plastových oken :

... včetně řešení připojovací spáry paropropustnou fólií z exteriéru a parotěsné pásky z interiéru - systémové řešení :

... včetně podkladních tepelně izolačních profilů :

... včetně veškerých doplňků a příslušenství :

... včetně vnitřních i vnějších parapetů :

... včetně interiérových žaluzií :

C15 : (1,5*2,1)*1

3,15000

C17L : (1,5*2,4)*6

21,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C17P : (1,5*2,4)*8		28,80000				
		C34 : (1,5*1,2)*1		1,80000				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy		69 266,15
----------------	---------------------------------	--	------------------

78	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovož a odvoz lešení rámového pronajatého	km	30,00000	245,24	7 357,20	800-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :

lešení okolo objektu pro KZS fasády :

2x nájezd ze vzdálenosti do 15km : (15)*2

30,00000

79	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	258,70000	65,00	16 815,50	800-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

včetně kotvení

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :

lešení okolo objektu pro KZS fasády : (14)*9,2

(13,5)*9+(5,6)*1,5

128,80000

129,90000

80	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	517,40000	10,00	5 174,00	800-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------

včetně kotvení

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :

fasádní lešení - pronájem 2 : (258,7)*2

517,40000

81	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	258,70000	35,00	9 054,50	800-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :

lešení okolo objektu pro KZS fasády : (14)*9,2

(13,5)*9+(5,6)*1,5

128,80000

129,90000

82	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	231,20000	10,00	2 312,00	800-3	RTS 23/ II
----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	-------	----------	-------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva :

lešení okolo objektu pro KZS fasády : (14)*8,2

(13,5)*8+(5,6)*1,5

114,80000

116,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : lešení fasádní - pronájem 2 měsíce : (231,2)*2</i>	m2	462,40000	3,00	1 387,20	800-3	RTS 23/ II
						462,40000		
84	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : lešení okolo objektu pro KZS fasády : (14)*8,2 (13,5)*8+(5,6)*1,5</i>	m2	231,20000	5,00	1 156,00	800-3	RTS 23/ II
						114,80000		
						116,40000		
85	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : pro zateplení fasády v 1.NP vedle hlavního vstupu : 2 pro zateplení fasády nadstřešní části výtahové šachty : 5,9+2,3*2 lešení pro SDK podhledy 2.NP : 27,5</i>	m2	40,00000	50,00	2 000,00	800-3	RTS 23/ II
						2,00000		
						10,50000		
						27,50000		
86	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : lešení pro SDK podhledy : 2.NP : 4,5</i>	m2	4,50000	166,50	749,25	800-3	RTS 23/ II
						4,50000		
87	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : lešení pro SDK podhledy : 1.NP : 28,8+11,9 2.NP : 11,8 3.NP : 11,4</i>	m2	63,90000	50,00	3 195,00	800-3	RTS 23/ II
						40,70000		
						11,80000		
						11,40000		
88	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva : výtahová šachta : (3*2,1)*13</i>	m3	81,90000	100,00	8 190,00	800-3	RTS 23/ II
						81,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
89	943943291R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva : výtahová šachta : (3*2,1)*13	m3	81,90000	45,00	3 685,50	800-3	RTS 23/ II	
				81,90000					
90	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva : výtahová šachta : (3*2,1)*13	m3	81,90000	50,00	4 095,00	800-3	RTS 23/ II	
				81,90000					
91	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva : výtahová šachta : (3*2,1)*13	m3	81,90000	50,00	4 095,00	800-3	RTS 23/ II	
				81,90000					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					24 810,30		
92	95-V.Z.	Dodávka a montáž fotoluminiscenční výstražné a bezpečnostní značení (tabulky, značky, samolepky) viz PBR : 15	kus	15,00000	142,50	2 137,50		Vlastní	
				15,00000					
93	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace položkově nespécifikované pomocné a drobné stavební a bourací práce : 50	h	50,00000	300,00	15 000,00	Prav.M	RTS 23/ II	
				50,00000					
94	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva : 1.N.01 podlaha na terénu : 49,26 2N.01 : 49,57 3.NP předvýtahový prostor : 12,37	m2	111,20000	69,00	7 672,80	801-1	RTS 23/ II	
				49,26000					
				49,57000					
				12,37000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				97 831,05		
95	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva :</i> 104 : 23,8-(3,8+1,2) 201 : 15,1-(1,2+2,1+1,5) 203 : 24,7-(3,8+1,2+1,5) 204 : (2,7)*2+(0,17)*20 301 : 15,1-(1,2+2,1)	m	67,90000	12,90	875,91	800-775	RTS 23/ II
				18,80000				
				10,30000				
				18,20000				
				8,80000				
				11,80000				
96	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva :</i> 104 : 30 201 : 12,4 203 : 30,7 301 : 12,4	m2	85,50000	46,24	3 953,52	800-775	RTS 23/ II
				30,00000				
				12,40000				
				30,70000				
				12,40000				
97	776200810RT3	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch do 5 m2 <i>viz. půdorys 2.NP+řez A-A+technická zpráva :</i> schodiště v 2.NP : 1,5*(10+9)	m	28,50000	38,12	1 086,42	800-775	RTS 23/ II
				28,50000				
98	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár <i>viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :</i> 101 : 14,2-(1,2+0,8+2,1)	m	10,10000	28,21	284,92	801-3	RTS 23/ II
				10,10000				
99	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár <i>viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :</i> 101 : 11,8	m2	11,80000	66,83	788,59	801-3	RTS 23/ II
				11,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	965043341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva : vybourání betonové podlahy :</i> 101 : 11,8*0,09 102 : 4,5*0,09 104 : 30*0,09 201 : 12,4*0,09 203 : 30,7*0,09 301 : 12,4*0,09	m3	9,16200	1 795,44	16 449,82	801-3	RTS 23/ II
101	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm <i>viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva : vybourání betonové podlahy :</i> 101 : 11,8*0,09 102 : 4,5*0,09 104 : 30*0,09 201 : 12,4*0,09 203 : 30,7*0,09 301 : 12,4*0,09	m3	9,16200	150,00	1 374,30	801-3	RTS 23/ II
102	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm <i>viz. půdorys 2.NP+řez A-A+technická zpráva : přebroušení schodiště - odstranění lepidla : schodiště v 2.NP : (2,7)*1,5 (1,5)*0,2*10</i>	m2	7,05000	600,00	4 230,00	801-3	RTS 23/ II
103	963016211R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	51,60000	95,99	4 953,08	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1.NP-2.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.NP (m.č. 101+104) : 11,4+28,1 2.NP (m.č. 201) : 12,1						
				39,50000				
				12,10000				
104	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	24,00000	41,50	996,00	800-764	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : 1.NP : (1,5)*7 2.NP : (1,5)*7 3.NP : (1,5)*2						
				10,50000				
				10,50000				
				3,00000				
105	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	24,00000	48,98	1 175,52	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : 1.NP : (1,5)*7 2.NP : (1,5)*7 3.NP : (1,5)*2						
				10,50000				
				10,50000				
				3,00000				
106	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	3,60000	166,24	598,46	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : 3.NP : (1,5*1,2)*2						
				3,60000				
107	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	31,50000	145,85	4 594,28	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : 1.NP : (1,5*1,5)*7 2.NP : (1,5*1,5)*7						
				15,75000				
				15,75000				
108	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	13,23	13,23	801-3	RTS 23/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.NP : 1						
				1,00000				
109	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,80000	391,20	704,16	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.NP : 0,9*2		1,80000				
110	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	8,25000	50,00	412,50	801-3	RTS 23/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz. půdorys 1.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : stávající obklad soklu : (14+13,5)*0,3		8,25000				
111	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	226,85500	27,17	6 163,65	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : oprava stávající fasády : fasáda uliční (ze strany hlavního vstupu) : (0,55+3,4+0,1)*10,1 (3,6)*11+(2,4*2+3,6)*2 (0,1+5,5)*9+(1,9)*3 -(1,5*2,4)*6-(1,5*2,1) fasáda dvorní : (14)*9,2 -(1,5*2,4)*8-(1,5*1,2)		40,90500 56,40000 56,10000 -24,75000 128,80000 -30,60000				
112	975043121R00	Jednořadové podchyčení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchyčení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m	m	3,00000	690,22	2 070,66	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : otvory ve vnitřním nosném zdivu : 1.NP : (1,5)*2		3,00000				
113	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	8,76600	1 264,05	11 080,66	801-3	RTS 23/ II
		základovém nebo nadzákladovém, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+pohledy+technická zpráva : otvory v obvodovém zdivu : 1.NP : (1,5*1)*0,3*7 2.NP : (1,5*1)*0,3*7		3,15000 3,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP : (1,5*1)*0,3 Mezisoučet		0,45000				
		otvory ve vnitřním nosném zdivu :						
		1.NP : (1,5*2,9)*0,3		1,30500				
		(1,5*2,7)*0,3-(0,8*2,1)*0,3		0,71100				
		Mezisoučet		2,01600				
114	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : vysekání rýh pro osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků : 1.NP : (2*2)*2	m	8,00000	230,77	1 846,16	801-3	RTS 23/ II
				8,00000				
115	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm stavební výpomoc : silnoproud : 10 slaboproud : 110	m	120,00000	67,26	8 071,20	801-3	RTS 23/ II
				10,00000				
				110,00000				
116	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm stavební výpomoc : silnoproud : 15	m	15,00000	116,93	1 753,95	801-3	RTS 23/ II
				15,00000				
117	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm stavební výpomoc : slaboproud : 20	kus	20,00000	62,69	1 253,80	801-3	RTS 23/ II
				20,00000				
118	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, stavební výpomoc : silnoproud : 2	kus	2,00000	92,73	185,46	801-3	RTS 23/ II
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	971033122R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm	kus	40,00000	40,58	1 623,20	801-3	RTS 23/ II

základovém nebo nadzákladovém,

stavební výpomoc :

silnoproud : 10

10,00000

slaboproud : 30

30,00000

120	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	375,90000	34,69	13 039,97	800-784	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva :

1.NP :

101 : (13,6)*3

40,80000

(1,5+1,5*2)*0,15*2+(1,2+2,1*2)*0,3+(1,5+2,6*2)*0,3

4,98000

-(1,5*2,4)*2-(1,2*2,1)-(2,1*2,05)-(1,5*2,6)

-17,92500

102 : (2,9*2)*3,1

17,98000

104 : (24)*3

72,00000

(1,5+1,5*2)*0,15*5+(1,2+2,1*2)*0,3+(3,8+2,55*2)*0,75

11,67000

-(1,5*2,4)*5-(1,2*2,1)-(1,5*2,55)-(3,8*2,55)

-34,03500

Mezisoučet

95,47000

2.NP :

201 : (15,1)*3

45,30000

(1,5+1,5*2)*0,15*2+(1,2+2,1*2)*0,3

2,97000

-(1,5*2,4)*2-(1,2*2,1)-(1,5*3)-(2,1*2,05)

-18,52500

203 : (24,7)*4,15

102,50500

(1,5+1,5*2)*0,15*5+(1,2+2,1*2)*0,3+(3,8+2,95*2)*0,3

7,90500

-(1,5*2,4)*5-(1,2*2,1)-(3,8*2,95)

-31,73000

204 : (2,7*2)*5

27,00000

Mezisoučet

135,42500

3.NP :

301 : (14,2)*2,35

33,37000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,5+1,2*2)*0,15*2+(1,2+2,1*2)*0,3+(2,1+2,05*2)*0,1		3,41000				
		-(1,2*2,1)-(1,5*1,2)-(1,5*2,1)-(2,1*2,05)		-11,77500				
		Mezisoučet		25,00500				
		výtahová šachta : (3+2,1)*2*13		132,60000				
		-(1,2*2,1)*5		-12,60000				
		Mezisoučet		120,00000				
121	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	1,00000	3 866,82	3 866,82	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva : shozy na vybourané hmoty a suť : 1		1,00000				
122	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	podlaž	1,00000	484,81	484,81	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva : shozy na vybourané hmoty a suť : 1		1,00000				
123	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	180,00000	15,00	2 700,00	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva : shozy na vybourané hmoty a suť : (6)*30		180,00000				
124	979011332R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	60,00000	20,00	1 200,00	801-3	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A+technická zpráva : shozy na vybourané hmoty a suť : (2)*30		60,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				25 273,56		
125	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	56,16346	450,00	25 273,56	801-4	RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				43 365,11		
126	711111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	49,26000	31,35	1 544,30	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.N.01 podlaha na terénu : 49,26		49,26000				
127	711112001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	4,63000	57,00	263,91	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1N.01 : (46,3)*0,1		4,63000				
128	11163161R	Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; podklad: beton, minerální; ředidlo: organické	kg	18,86150	102,22	1 928,02	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezy A-A+technická zpráva : podlaha na terénu : vodorovná hydroizolace : (49,26)*0,35 svislá hydroizolace : (4,63)*0,35		17,24100 1,62050				
129	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	49,26000	137,75	6 785,57	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.N.01 podlaha na terénu : 49,26		49,26000				
130	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	4,63000	209,00	967,67	800-711	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva : 1N.01 : (46,3)*0,1		4,63000				
131	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	61,97350	188,00	11 651,02	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezy A-A+technická zpráva : podlaha na terénu : vodorovná hydroizolace : 49,26 svislá hydroizolace : 4,63 Mezisoučet přesahy, prořez 15% : (53,89)*0,15 Mezisoučet		49,26000 4,63000 53,89000 8,08350 8,08350				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
132	711823121RT1	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svísele, , bez dodávky fólie	m2	13,75000	81,18	1 116,23	800-711	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :								
vnější líc obvodových stěn (v místě okapového chodníku) : (14+13,5)*0,5								
				13,75000				
133	28323115R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE	m2	15,81250	61,11	966,30	SPCM	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :								
vnější líc obvodových stěn (v místě okapového chodníku) : (14+13,5)*0,5								
				13,75000				
				Mezisoučet				
				13,75000				
				prořez, přesahy 15% : 13,75*0,15				
				2,06250				
				Mezisoučet				
				2,06250				
134	711823129R00	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , bez dodávky lišty	m	27,50000	95,40	2 623,50	800-711	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :								
vnější líc obvodových stěn (v místě okapového chodníku) : 14+13,5								
				27,50000				
135	55326200R	lišta ukončovací; k uchycení vrchní hrany nopové fólie; materiál ocel; š = 102,0 mm; l = 2 000 mm	kus	15,00000	259,65	3 894,75	SPCM	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :								
vnější líc obvodových stěn (v místě okapového chodníku) : 15								
				15,00000				
136	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	16,50000	584,10	9 637,65	800-711	RTS 23/ II
viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :								
vnější líc obvodových stěn (v místě okapového chodníku) : (14+13,5)*0,6								
				16,50000				
137	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svísele do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	4,80000	413,79	1 986,19	800-711	RTS 23/ II
Díl: 712 Povlakové krytiny						40 297,41		
138	712391171RT1	Textílie na střeších do 10° podkladní, položené - bez dodávky textílie	m2	25,50500	57,95	1 478,01	800-711	RTS 23/ II
viz. výpis klempířských výrobků+půdorys střechy+řez A-A+technická zpráva :								
				atika střechy : (14+7,1+3)*(0,3+0,45)				
				18,07500				
				atika střechy výtahové šachty+u okapu : (4+2,45*2)*(0,3+0,4)+(4)*0,3				
				7,43000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
139	67390505R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m ² ; tl. při 20 kPa 3,80 mm; tl. při 2 kPa 4,70 mm	m ²	29,33075	66,40	1 947,56	SPCM	RTS 23/ II
<p>viz. výpis klempířských výrobků+půdorys střechy+řez A-A+technická zpráva :</p> <p>atika střechy : (14+7,1+3)*(0,3+0,45) 18,07500</p> <p>atika střechy výtahové šachty+u okapu : (4+2,45*2)*(0,3+0,4)+(4)*0,3 7,43000</p> <p>Mezisoučet 25,50500</p> <p>prořez, přesahy 15% : (25,505)*0,15 3,82575</p> <p>Mezisoučet 3,82575</p>								
140	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m ²	25,50500	209,00	5 330,55	800-711	RTS 23/ II
<p>na konstrukce převyšující úroveň střechy,</p> <p>viz. výpis klempířských výrobků+půdorys střechy+řez A-A+technická zpráva :</p> <p>atika střechy : (14+7,1+3)*(0,3+0,45) 18,07500</p> <p>atika střechy výtahové šachty+u okapu : (4+2,45*2)*(0,3+0,4)+(4)*0,3 7,43000</p>								
141	28322103.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m ² ; PVC-P, výztužná mřížka	m ²	29,33075	241,96	7 096,87	SPCM	RTS 23/ II
<p>viz. výpis klempířských výrobků+půdorys střechy+řez A-A+technická zpráva :</p> <p>atika střechy : (14+7,1+3)*(0,3+0,45) 18,07500</p> <p>atika střechy výtahové šachty+u okapu : (4+2,45*2)*(0,3+0,4)+(4)*0,3 7,43000</p> <p>Mezisoučet 25,50500</p> <p>prořez, přesahy 15% : (25,505)*0,15 3,82575</p> <p>Mezisoučet 3,82575</p>								
142	712378006R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	33,00000	227,05	7 492,65	800-711	RTS 23/ II
<p>včetně dodávek výrobků</p> <p>viz. výpis klempířských výrobků+půdorys střechy+řez A-A+technická zpráva :</p> <p>atika střechy : 14+7,1+3 24,10000</p> <p>atika střechy výtahové šachty+u okapu : 4+2,45*2 8,90000</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
143	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků viz. výpis klempířských výrobků+půdorys střechy+řez A-A+technická zpráva : atika střechy : 14+7,1+3 atika střechy výtahové šachty+u okapu : 4+2,45*2	m	33,00000	227,05	7 492,65	800-711	RTS 23/ II
					24,10000			
					8,90000			
144	712378003R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků viz. výpis klempířských výrobků+půdorys střechy+řez A-A+technická zpráva : atika střechy výtahové šachty+u okapu : 4	m	4,00000	345,96	1 383,84	800-711	RTS 23/ II
					4,00000			
145	712378008R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků viz. výpis klempířských výrobků+půdorys střechy+řez A-A+technická zpráva : atika střechy : 14+7,1+3 atika střechy výtahové šachty+u okapu : 4+2,45*2	m	33,00000	193,80	6 395,40	800-711	RTS 23/ II
					24,10000			
					8,90000			
146	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	4,35000	386,18	1 679,88	800-711	RTS 23/ II
Díl: 713 Izolace tepelné						24 029,42		
147	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu viz. půdorys 2.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva : 2N.01 : 13+32,17 3.NP předvýtahový prostor : 12,37	m2	57,54000	40,59	2 335,55	800-713	RTS 23/ II
					45,17000			
					12,37000			
148	28376285R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 10 kg/m3; lambda = 0,044 W/(m.K); RfF: E viz. půdorys 2.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva : 2N.01 : 13+32,17	m2	60,41700	46,46	2 806,97	SPCM	RTS 23/ II
					45,17000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP předvýtahový prostor : 12,37		12,37000				
		Mezisoučet		57,54000				
		prořez 5% : (57,54)*0,05		2,87700				
		Mezisoučet		2,87700				
149	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	49,26000	76,14	3 750,66	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.N.01 podlaha na terénu : 49,26		49,26000				
150	28375850R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: GREY; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,030 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E	m2	103,44600	40,37	4 176,12	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :						
		1.NP podlaha na terénu : (49,26)*2		98,52000				
		Mezisoučet		98,52000				
		prořez 5% : 98,52*0,05		4,92600				
		Mezisoučet		4,92600				
151	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	106,80000	35,55	3 796,74	800-713	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva :						
		1.N.01 podlaha na terénu : 49,26		49,26000				
		2N.01 : 13+32,17		45,17000				
		3.NP předvýtahový prostor : 12,37		12,37000				
152	28323203R	fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,10 mm; š = 2 000 mm; l = 25,000 m	m2	117,48000	8,55	1 004,45	SPCM	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva :						
		1.N.01 podlaha na terénu : 49,26		49,26000				
		2N.01 : 13+32,17		45,17000				
		3.NP předvýtahový prostor : 12,37		12,37000				
		Mezisoučet		106,80000				
		prořez 10% : (106,8)*0,1		10,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				Mezisoučet		10,68000		
153	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením <i>viz. výpis klempířských výrobků+půdorys střechy+řez A-A+technická zpráva :</i> K01 atika střechy : (14+7,1+3)*0,3 atika střechy výtahové šachty : (4+2,45*2)*0,25	m2	9,45500	261,25	2 470,12	800-713	RTS 23/ II
154	28375973R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RtF: E <i>viz. výpis klempířských výrobků+půdorys střechy+řez A-A+technická zpráva :</i> K01 atika střechy : (7,23)*0,1 atika střechy výtahové šachty : (2,225)*0,08 <i>Mezisoučet</i> prořez 5% : 0,901*0,05 <i>Mezisoučet</i>	m3	0,94605	3 291,75	3 114,16	SPCM	RTS 23/ II
155	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,45000	234,55	574,65	800-713	RTS 23/ II
Díl: 762 Konstrukce tesařské						10 570,81		
156	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby <i>viz. výpis klempířských výrobků+půdorys střechy+řez A-A+technická zpráva :</i> K01 atika střechy : (14+7,1+3)*0,45 atika střechy výtahové šachty : (4+2,45*2)*0,4	m2	14,40500	441,75	6 363,41	800-762	RTS 23/ II
157	60725017R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D <i>viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :</i> součást atiky - pro oplechování K01 : (20)*0,45 <i>Mezisoučet</i>	m2	9,90000	348,65	3 451,64	SPCM	RTS 23/ II
				Mezisoučet		9,00000		
				Mezisoučet		9,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		prořez 10% : 9*0,1		0,90000				
		Mezisoučet		0,90000				
158	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	7,70000	98,15	755,76	800-762	RTS 23/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské						57 574,37		
159	764530450R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 600 mm	m	24,10000	1 794,55	43 248,66	800-764	RTS 23/ II
		včetně spojovacích prostředků. viz. výpis klempířských výrobků+půdorys střechy+řez A-A+technická zpráva : K01 atika střechy : 14+7,1+3		24,10000				
160	764530440R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 500 mm	m	8,90000	1 461,10	13 003,79	800-764	RTS 23/ II
		včetně spojovacích prostředků. viz. půdorys střechy+řez A-A+technická zpráva : atika střechy výtahové šachty : 4+2,45*2		8,90000				
161	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,35000	562,52	1 321,92	800-764	RTS 23/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						74 557,88		
162	767-Z04	Dodávka a montáž schodišťové madlo dřevěné, rozměr madlo 50x40mm, nerezové kotevní držáky kotvené do stěny	kus	15,60000	1 710,00	26 676,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A+technická zpráva : Z04 : (3,9)*4		15,60000				
163	767-Z05	Dodávka a montáž exteriérové trubkové zábradlí francouzského okna, 3x ocelová trubka pr. 40mm, délky 1500mm, kotveno do plastového okna, povrch. úprava žárovým zinkováním	kus	9,00000	5 130,00	46 170,00		Vlastní
		viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A+technická zpráva : Z05 : 9		9,00000				
164	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	2,35000	728,46	1 711,88	800-767	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Díl: 776	Podlahy povlakové	125 241,97
-----------------	--------------------------	-------------------

165	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	115,72000	23,75	2 748,35	800-775	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	------------

položky neobsahují žádný materiál

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva :

1N.01 : 12,81+32,17

44,98000

2N.01 : 13+32,17

45,17000

3.NP předvýtahový prostor : 12,37

12,37000

schodiště v 1.NP : (1,5)*9*0,3+(1,5)*10*0,17

6,60000

schodiště v 2.NP : (1,5)*9*0,3+(1,5)*10*0,17

6,60000

166	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	115,72000	38,00	4 397,36	800-775	RTS 23/ II
-----	--------------	------------------------------------	----	-----------	-------	----------	---------	------------

položky neobsahují žádný materiál

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva :

1N.01 : 12,81+32,17

44,98000

2N.01 : 13+32,17

45,17000

3.NP předvýtahový prostor : 12,37

12,37000

schodiště v 1.NP : (1,5)*9*0,3+(1,5)*10*0,17

6,60000

schodiště v 2.NP : (1,5)*9*0,3+(1,5)*10*0,17

6,60000

167	24592120R	Penetrace akrylátová; funkce: adhezni můstek; podklad: beton, keramika, kámen; ředidlo: voda (disperzní)	kg	23,14400	15,20	351,79	SPCM	RTS 23/ II
-----	-----------	--	----	----------	-------	--------	------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva :

1.NP-3.NP : 115,72*0,2

23,14400

168	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	102,52000	209,00	21 426,68	800-775	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	------------

viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva :

1N.01 : 12,81+32,17

44,98000

2N.01 : 13+32,17

45,17000

3.NP předvýtahový prostor : 12,37

12,37000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
169	776220110RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva : schodiště v 1.NP : (1,5)*9 schodiště v 2.NP : (1,5)*9	m	27,00000	532,00	14 364,00	800-775	RTS 23/ II
170	776220200RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž, viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva : schodiště v 1.NP : (1,5)*10 schodiště v 2.NP : (1,5)*10	m	30,00000	361,00	10 830,00	800-775	RTS 23/ II
171	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva : 1.NP-3.NP : 100	m	100,00000	42,75	4 275,00	800-775	RTS 23/ II
172	28412303R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva : 1N.01 : 12,81+32,17 2N.01 : 13+32,17 3.NP předvýtahový prostor : 12,37 soklíky 1.NP-3.NP : (51,8)*0,06 Mezisoučet prořez, ztratné 10% : (105,628)*0,1 Mezisoučet	m2	116,19080	465,50	54 086,82	SPCM	RTS 23/ II
173	28412344R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 020,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 3,50 mm; heterogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast komerční viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva : schodiště v 1.NP : (1,5)*9*0,3+(1,5)*10*0,17 schodiště v 2.NP : (1,5)*9*0,3+(1,5)*10*0,17 soklíky schodiště v 1.NP a 2.NP : (6,3)*2*0,06 Mezisoučet	m2	15,35160	294,50	4 521,05	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prořez, ztratné 10% : (13,956)*0,1		1,39560				
		Mezisoučet		1,39560				
174	776421200R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva : 1N.01 : 16-(1,5*3+1,2+2,1) 26,7-(1,5*6+1,2+3,8) 2N.01 : 15,8-(1,5*3+1,2+2,05) 26,7-(1,5*6+1,2+3,8) 3.NP předvýtahový prostor : 14,9-(1,2+1,5+2,05) schodiště v 1.NP : 6,3 schodiště v 2.NP : 6,3	m	64,40000	35,00	2 254,00	800-775	RTS 23/ II
		1N.01 : 16-(1,5*3+1,2+2,1)		8,20000				
		26,7-(1,5*6+1,2+3,8)		12,70000				
		2N.01 : 15,8-(1,5*3+1,2+2,05)		8,05000				
		26,7-(1,5*6+1,2+3,8)		12,70000				
		3.NP předvýtahový prostor : 14,9-(1,2+1,5+2,05)		10,15000				
		schodiště v 1.NP : 6,3		6,30000				
		schodiště v 2.NP : 6,3		6,30000				
175	28342455R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 13,3 mm; h = 60,0 mm; 7 barev viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva : 1N.01 : 16-(1,5*3+1,2+2,1) 26,7-(1,5*6+1,2+3,8) 2N.01 : 15,8-(1,5*3+1,2+2,05) 26,7-(1,5*6+1,2+3,8) 3.NP předvýtahový prostor : 14,9-(1,2+1,5+2,05) schodiště v 1.NP : 6,3 schodiště v 2.NP : 6,3 Mezisoučet prořez, ztratné 5% : (64,4)*0,05 Mezisoučet	m	67,62000	35,00	2 366,70	SPCM	RTS 23/ II
		1N.01 : 16-(1,5*3+1,2+2,1)		8,20000				
		26,7-(1,5*6+1,2+3,8)		12,70000				
		2N.01 : 15,8-(1,5*3+1,2+2,05)		8,05000				
		26,7-(1,5*6+1,2+3,8)		12,70000				
		3.NP předvýtahový prostor : 14,9-(1,2+1,5+2,05)		10,15000				
		schodiště v 1.NP : 6,3		6,30000				
		schodiště v 2.NP : 6,3		6,30000				
		Mezisoučet		64,40000				
		prořez, ztratné 5% : (64,4)*0,05		3,22000				
		Mezisoučet		3,22000				
176	776981121RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezy A-A+technická zpráva : 1.NP+2.NP : (2,1)*2+(3,8)*2	m	11,80000	209,00	2 466,20	800-775	RTS 23/ II
		1.NP+2.NP : (2,1)*2+(3,8)*2		11,80000				
177	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	0,93000	1 240,88	1 154,02	800-775	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				9 575,30		
178	777812121R00	Nátěr epoxidový, podlah ve výrobních prostorech, skladech, na parkovacích plochách a v garážích, pro normálně až středně těžké mechanické a chemické zatížení, skladba: penetrace, 2xnátěr	m2	15,30000	617,50	9 447,75	800-773	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP+řezy A-A+technická zpráva : 1N.02 výtahová šachta : (3+2,1)*2*1,5		15,30000				
179	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,35000	94,48	127,55	800-773	RTS 23/ II
Díl: 784		Malby				27 528,18		
180	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	257,16000	1,90	488,60	800-784	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A+technická zpráva : 1NP-3.NP stěny : Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 250,41000 Mezisoučet 1.NP-3.NP stropy s omítkou : Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 6,75000 Mezisoučet		250,41000 250,41000 6,75000 6,75000				
181	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásy 50 mm	m	85,00000	4,75	403,75	800-784	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.NP-3.NP : 85		85,00000				
182	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	110,00000	5,70	627,00	800-784	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.NP-3.NP : 110		110,00000				
183	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	110,00000	23,75	2 612,50	800-784	RTS 23/ II
		viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A+technická zpráva : 1.NP-3.NP : 110		110,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
184	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A+technická zpráva : 1NP-3.NP stěny : Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 250,41000 Mezisoučet výtahová šachta : (3+2,1)*2*13 -(1,2*2,1)*5 Mezisoučet 1.NP-3.NP stropy s omítkou : Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 6,75000 Mezisoučet 1.NP-3.NP stropy SDK : 52,4+0,75+43,3 Mezisoučet	m2	473,61000	11,40	5 399,15	800-784	RTS 23/ II
185	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné viz. půdorys 1.NP až 3.NP+řez A-A+technická zpráva : 1NP-3.NP stěny : Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 250,41000 Mezisoučet výtahová šachta : (3+2,1)*2*13 -(1,2*2,1)*5 Mezisoučet 1.NP-3.NP stropy s omítkou : Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 6,75000 Mezisoučet 1.NP-3.NP stropy SDK : 52,4+0,75+43,3 Mezisoučet	m2	473,61000	38,00	17 997,18	800-784	RTS 23/ II
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				1 775 400,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
186	M33-OS.VÝTAH.5	Dodávka a montáž osobní výtah, nosnost 1600kg, pater 3, počet stanic 5, rychlost 1m/s, včetně UPS záložního zdroje 45min	kus	1,00000	1 775 400,00	1 775 400,00		Vlastní

viz. půdorys 1.NP-3.NP+technická zpráva :

kompletní dodávka a montáž výtahu včetně dopravy, vyvážení výtahu, zkoušek, doplňků, příslušenství, vybavení a technické dokumentace :

... nosnost 1600kg :

... osob 21 :

... rychlost 1 m/s :

... umístění výtahového stroje - horní část šachty :

... zdvih 6,65m :

... počet pater 3 :

... počet stanic 5 (3x přední vstup+2x zadní vstup) :

... rozměr šachty 2100x3000mm :

... rozměr kabiny 1400x2500x2200mm :

... rozměr dveří 1200x2100mm :

... pohon bezpřevodový, výkon 9,2kW :

... včetně výtahových dveří :

... včetně demontáže, odvozu a likvidace stávajícího výtahu :

kompletní dodávka a montáž systému UPS včetně funkční zkoušky, uvedení zařízení do provozu, technické dokumentace, návodu k obsluze a zaškolení obsluhy :

... princip zdroje - on – line, dvojitá konverze, IGBT technologie, ECO MODE, start z baterií bez přítomnosti vstupní sítě :

... výstupní výkon 20 kVA / 18 kW :

... doba zálohování 45 minut pro 12 kW :

... vstupní napětí 380 / 400 / 415 V :

... vstupní frekvence 50 / 60 Hz :

... THD lvst. 3 % :

... výstupní napětí 380 / 400 / 415 V :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		... výstupní frekvence 50 / 60 Hz : ... hlučnost 55 dB/1m : ... přetížení 125 % po 10 min., 150 % po 1 min. : ... jištění před UPS, kabeláž C32, pohyblivý kabel 5x6 : ... baterie olověné, bezúdržbové, plynotěsné, životnost 10 let : ... komunikace RS232, EPO – kontakt pro dálkové vypnutí, kontakty relé : ... rozměry UPS + BM (šxvxh) 350x840x860mm + 600x1000x900mm : ... hmotnost UPS + BM 610 kg : výtah z 1.NP do 3.NP včetně systému UPS : 1		1,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				46 983,93		
187	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	55,49487	80,00	4 439,59	801-3	RTS 23/ II
		celková tonáže vybouraných hmot a suti : 58,03797		58,03797				
		odpočet tonáže dopravované nošením : -2,5431		-2,54310				
188	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	55,49487	150,00	8 324,23	801-3	RTS 23/ II
		celková tonáže vybouraných hmot a suti : 58,03797		58,03797				
		odpočet tonáže dopravované nošením : -2,5431		-2,54310				
189	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	332,96922	10,00	3 329,69	801-3	RTS 23/ II
		Začátek provozního součtu						
		celková tonáže vybouraných hmot a suti : 58,03797		58,03797				
		odpočet tonáže dopravované nošením : -2,5431		-2,54310				
		Mezisoučet		55,49487				
		Konec provozního součtu						
		příplatek za dalších 30m (celkem 40m) : 55,49487*6		332,96922				
190	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,54310	300,00	762,93	801-3	RTS 23/ II
		p.č. 94-96 - PVC podlahovina včetně soklíků : 0,00543+0,0855+0,01425		0,10518				
		p.č. 102 - kazetové podhledy : 0,55109		0,55109				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		p.č. 103-108 okna, parapety, dveře : 0,0324+0,33192+0,12571+1,26+0,1368		1,88683				
191	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,54310	150,00	381,47	801-3	RTS 23/ II
		p.č. 94-96 - PVC podlahovina včetně soklíků : 0,00543+0,0855+0,01425		0,10518				
		p.č. 102 - kazetové podhledy : 0,55109		0,55109				
		p.č. 103-108 okna, parapety, dveře : 0,0324+0,33192+0,12571+1,26+0,1368		1,88683				
192	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	2,54310	220,00	559,48	800-2	RTS 23/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		p.č. 94-96 - PVC podlahovina včetně soklíků : 0,00543+0,0855+0,01425		0,10518				
		p.č. 102 - kazetové podhledy : 0,55109		0,55109				
		p.č. 103-108 okna, parapety, dveře : 0,0324+0,33192+0,12571+1,26+0,1368		1,88683				
193	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	7,62930	50,00	381,47	800-2	RTS 23/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		Začátek provozního součtu						
		p.č. 94-96 - PVC podlahovina včetně soklíků : 0,00543+0,0855+0,01425		0,10518				
		p.č. 102 - kazetové podhledy : 0,55109		0,55109				
		p.č. 103-108 okna, parapety, dveře : 0,0324+0,33192+0,12571+1,26+0,1368		1,88683				
		Mezisoučet		2,54310				
		Konec provozního součtu						
		příplatek za dalších 30m (celkem 40m) : 2,5431*3		7,62930				
194	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	58,03797	150,00	8 705,70	801-3	RTS 23/ II
		celková tonáž vybouraných hmot a suti : 58,03797		58,03797				
195	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	812,53158	5,00	4 062,66	801-3	RTS 23/ II
		Začátek provozního součtu						
		celková tonáž vybouraných hmot a suti : 58,03797		58,03797				
		Mezisoučet		58,03797				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p style="margin: 0;">Konec provozního součtu odvoz dalších 14km (celkem 15km) : 58,03797*14 812,53158</p>								
196	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, celková tonáž vybouraných hmot a suti : 58,03797	t	58,03797	10,00	580,38	800-6	RTS 23/ II
197	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů p.č. 94-96 - PVC podlahovina včetně soklíků : 0,00543+0,0855+0,01425	t	0,10518	4 000,00	420,72	801-3	RTS 23/ II
198	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů p.č. 97-98 ker. dlažba : 0,00404+0,236	t	0,24004	450,00	108,02	801-3	RTS 23/ II
199	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů p.č. 102 - kazetové podhledy : 0,55109	t	0,55109	2 000,00	1 102,18	801-3	RTS 23/ II
200	979990163R00	Poplatek za skládku za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů p.č. 103-106 okna, parapety : 0,0324+0,33192+0,12571+1,26	t	1,75003	3 000,00	5 250,09	801-3	RTS 23/ II
201	979990162R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů p.č. 107-108 dveře : 0,1368	t	0,13680	2 000,00	273,60	801-3	RTS 23/ II
202	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů p.č. 11-13 : 1,8975+7,5625+6,05 p.č. 99-101 : 20,1564+0,08883 p.č. 109-110 : 0,73425+2,26855 p.č. 112-118 : 15,7788+0,336+0,24+0,09+0,09+0,02+0,016+0,016	t	55,34483	150,00	8 301,72	801-3	RTS 23/ II
Celkem				3 926 450,90				

JKSO:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	05	SO 05 - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	m3							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	06	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 713		Izolace tepelné	314 284,82						
1	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry	m	1 224,00000	100,70	123 256,80		Vlastní	
2	631547011R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	339,00000	69,54	23 574,06	SPCM	RTS 23/ II	
3	631547012R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	200,00000	76,03	15 206,00	SPCM	RTS 23/ II	
4	631547213R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	205,00000	134,74	27 621,70	SPCM	RTS 23/ II	
5	631547214R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	202,00000	137,94	27 863,88	SPCM	RTS 23/ II	
6	631547315R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	71,00000	271,25	19 258,75	SPCM	RTS 23/ II	
7	631-R01	Pouzdro potrubní izolační 42/60 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	86,00000	453,86	39 031,96		Vlastní	
8	631547218R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	111,00000	166,23	18 451,53	SPCM	RTS 23/ II	
9	631547323R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	10,00000	570,03	5 700,30	SPCM	RTS 23/ II	
10	8003-75	Páska (samolepicí páska š=50mm, d=50m)	ks	25,00000	171,19	4 279,75		Vlastní	
11	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3,30000	3 042,45	10 040,09	800-713	RTS 23/ II	
Díl: 731		Kotelny	201 772,48						
12	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW	soub	1,00000	6 697,50	6 697,50		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	06	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	8003-1	profil 16/23 hadice pryžová napouštěcí	m	4,00000	67,83	271,32		Vlastní
14	580507208	Uvedení plynového kotle do 50 kW do provozu	ks	1,00000	2 280,00	2 280,00		Vlastní
15	8003-33	Servis-zaškolení obsluhy	soub	1,00000	1 425,00	1 425,00		Vlastní
16	580401001	Kontrola nízkotlaké kotelny přes 50 do 250 kW	soub	2,00000	1 615,00	3 230,00		Vlastní
17	8003-39	Revize plynových spotřebičů a plynovodního potrubí	soub	2,00000	2 118,50	4 237,00		Vlastní
18	8003-40	Revize spalínové cesty	soub	2,00000	1 425,00	2 850,00		Vlastní
19	8003-41	Výchozí revize tlakové nádoby	soub	3,00000	1 140,00	3 420,00		Vlastní
20	pc	Prokabelování jednotlivých modulů a prvků v kotelně	soub	1,00000	14 250,00	14 250,00		Vlastní
21	pc	Úprava regulace a parametrů stávající kotelny	soub	1,00000	19 000,00	19 000,00		Vlastní
22	pc	SESTAVA KOTLE 38kW SE ZOBRAZOVACÍM MODULEM A PŘIPOJOVACÍ SADOU PRO INSTALACI NA OMÍTKU VČETNĚ, POJISTNÉHO VENTILU	soub	1,00000	93 806,80	93 806,80		Vlastní
23	pc	OVLÁDACÍ MODUL S VNĚJŠÍM SNÍMAČEM (řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem pro, vytápění o ohřev teplé vody)	ks	1,00000	5 874,80	5 874,80		Vlastní
24	pc	MODUL SMĚŠOVAČE	ks	2,00000	6 391,60	12 783,20		Vlastní
25	pc	SNÍMAČ OHŘÍVAČE VODY	ks	1,00000	395,20	395,20		Vlastní
26	pc	PŘIPOJOVACÍ SADA DN80/125 - KONCENTRICKÉ VEDENÍ SPALIN V ŠACHTĚ, PLASTOVÝ KRYT (koncentrické revizní, koleno 87°, popř. revizní T kus, koncentrickou trubku délky 5 mm, krycí rozetu, patní koleno	soub	1,00000	9 272,00	9 272,00		Vlastní
včetně nosného profilu, 4x středící rozpěrku, kryt šachty s vyústěním a s integrovaným sacím kusem								
27	pc	TRUBKA DN80/125, DÉLKA 2000 MM	ks	6,00000	2 340,80	14 044,80		Vlastní
28	pc	TRUBKA DN80/125, DÉLKA 500 MM	ks	1,00000	744,80	744,80		Vlastní
29	pc	Montáž odkouření	soub	1,00000	3 040,00	3 040,00		Vlastní
30	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m vodorovně do 50 m	%	2,10000	1 976,22	4 150,06	800-731	RTS 23/ II
Díl: 732 Strojovny						303 392,82		
31	732219301R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 200 l	soubor	1,00000	1 463,76	1 463,76	800-731	RTS 23/ II
32	1301-167 1301-169	Montáž čerpadel do potrubí oběhových DN 25	soub	7,00000	214,70	1 502,90		Vlastní
33	8003-52	Montáž tlaková expanzní nádoba	ks	2,00000	475,76	951,52		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	06	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
34	8003-53	Montáž RS-kombi	ks	2,00000	3 426,08	6 852,16		Vlastní
35	8003-54	Montáž HVDT	ks	1,00000	3 188,20	3 188,20		Vlastní
36	8003-73	Montáž zařízení pro doplňování vody	ks	1,00000	3 610,00	3 610,00		Vlastní
37	732199100R00	Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku	soubor	40,00000	28,50	1 140,00	800-731	RTS 23/ II
38	8003-72	ON 73 66 21 včetně nápisu	ks	40,00000	80,75	3 230,00		Vlastní
39	1063-50000 pc	MOKROBĚŽNÉ ELEKTRONICKÉČERPADLO OBĚHOVÉ 1-25-40, 230v/50Hz, PN 10, (1xQ=0,5 m3/h - H-30kPa;1xQ=0,6 m3/h - H-30kPa)	ks	2,00000	8 597,12	17 194,24		Vlastní
40	pc	MOKROBĚŽNÉ ELEKTRONICKÉČERPADLO OBĚHOVÉ 2-25-40, 230v/50Hz, PN 10, (Q=1,0 m3/h - H-25kPa)	ks	1,00000	8 597,12	8 597,12		Vlastní
41	pc	MOKROBĚŽNÉ ELEKTRONICKÉČERPADLO OBĚHOVÉ 2-25-60, 230v/50Hz, PN 10, (2x Q=2,5m3/h; H-20kPa)	ks	2,00000	9 895,20	19 790,40		Vlastní
42	pc	MOKROBĚŽNÉ ELEKTRONICKÉČERPADLO OBĚHOVÉ 1II-25-60, 230v/50Hz, PN 10, (1xQ=2,2 m3/h - H-40kPa;1xQ=2,8 m3/h - H-40kPa)	ks	2,00000	23 216,48	46 432,96		Vlastní
43	1003-253 pc	NEPŘÍMOTOPNÉ NEREZOVÉ ZÁSObNÍKOVÉOHŘÍVAČE typ 160,objem 161 l, PN 10, NL 3	ks	1,00000	25 865,84	25 865,84		Vlastní
44	1055-12 1055-9	MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBYPRO TOPNÉ A SOLÁRNÍ SYSTÉMYA SOUSTAVY CHLADÍČÍ VODY 6 barů / 70°C N 50 N, 50	ks	1,00000	2 302,80	2 302,80		Vlastní
45	1055-10	MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBYPRO TOPNÉ A SOLÁRNÍ SYSTÉMYA SOUSTAVY CHLADÍČÍ VODY 6 barů / 70°C N 80	ks	1,00000	3 397,96	3 397,96		Vlastní
46	1055-65 1055-70	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY MK KULOVÝ KOHOUTSE ZAJIŠTĚNÍM MK 3/4"	ks	1,00000	1 448,56	1 448,56		Vlastní
47	1055-71	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY MK KULOVÝ KOHOUTSE ZAJIŠTĚNÍM MK 1"	ks	1,00000	1 448,56	1 448,56		Vlastní
48	8003-56 pc	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ SO 02- RS KOMBI-M150/0,60MPa I-2300mm, 866	ks	1,00000	35 588,14	35 588,14		Vlastní
49	pc	STAVITELNY STOJAN 65/200 450-680, 8594579450172	ks	2,00000	1 938,00	3 876,00		Vlastní
50	pc	IZOLACE PUR 35mm, RS M150, kaširovaná ALU plech.folie, 55	m	2,30000	3 916,38	9 007,67		Vlastní
51	pc	SO 03- RS KOMBI-M100/0,60MPa I-2000mm, 866	ks	1,00000	24 812,86	24 812,86		Vlastní
52	pc	FIXNÍ STOJAN 65-200/600, 8594579450202	ks	2,00000	1 106,27	2 212,54		Vlastní
53	pc	IZOLACE PUR 35mm, RS M100, kaširovaná ALU plech.folie, 55	m	2,00000	4 441,25	8 882,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	06	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
54	pc	HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ do 4,5 m3/h (včetně izolace)	ks	1,00000	15 964,75	15 964,75		Vlastní	
55	1055-50001	automatické doplňovací zařízení 10bar/70°C	ks	1,00000	18 004,40	18 004,40		Vlastní	
56	9125661	armatura a pouzdro pro patrony 8bar/40°C	ks	1,00000	4 858,00	4 858,00		Vlastní	
57	6811800	změkčovací patrony 8bar/40°C	ks	1,00000	922,94	922,94		Vlastní	
58	9125662	demineralizační patrony 8bar/40°C	ks	1,00000	1 743,06	1 743,06		Vlastní	
59	9127968	řídící armatura	ks	1,00000	10 800,25	10 800,25		Vlastní	
60	9112004	tlakové čidlo	ks	1,00000	3 960,13	3 960,13		Vlastní	
61	7945722	Uvedení do provozu Cat. 4	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní	
62	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	3,60000	2 928,50	10 542,60	800-731	RTS 23/ II	
Díl: 733		Rozvod potrubí	1 098 119,78						
63	733151212R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1,2 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí včetně zhotovení přípojek na potrubí	m	973,00000	265,06	257 903,38	800-731	RTS 23/ II	
64	733151213R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 18 mm, tl. stěny 1,2 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí včetně zhotovení přípojek na potrubí	m	259,00000	290,93	75 350,87	800-731	RTS 23/ II	
65	733151214R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 22 mm, tl. stěny 1,5 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí včetně zhotovení přípojek na potrubí	m	217,00000	335,37	72 775,29	800-731	RTS 23/ II	
66	733151215R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 28 mm, tl. stěny 1,5 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí včetně zhotovení přípojek na potrubí	m	202,00000	368,10	74 356,20	800-731	RTS 23/ II	
67	733151216R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm	m	71,00000	487,15	34 587,65	800-731	RTS 23/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	06	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí včetně zhotovení přípojek na potrubí						
68	733151217R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 42 mm, tl. stěny 1,5 mm	m	86,00000	612,15	52 644,90	800-731	RTS 23/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí včetně zhotovení přípojek na potrubí						
69	733151218R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 54 mm, tl. stěny 1,5 mm	m	111,00000	706,86	78 461,46	800-731	RTS 23/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí včetně zhotovení přípojek na potrubí						
70	733151220R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 89 mm, tl. stěny 2,0 mm	m	10,00000	2 125,11	21 251,10	800-731	RTS 23/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí včetně zhotovení přípojek na potrubí						
71	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	1 808,00000	9,60	17 356,80	800-731	RTS 23/ II
72	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	111,00000	9,02	1 001,22	800-731	RTS 23/ II
73	733190225R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6	m	10,00000	10,30	103,00	800-731	RTS 23/ II
74	8002-29 8002-23	VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ-PŘEDIZOLOVANÉ 9mm 16x2 trubka 50m	m	759,00000	310,62	235 760,58		Vlastní
75	8002-25	VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ-PŘEDIZOLOVANÉ 9mm 20x2 trubka 50m	m	35,00000	392,63	13 742,05		Vlastní
76	8002-26	VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ-PŘEDIZOLOVANÉ 9mm 26x3 trubka 50m	m	10,00000	487,88	4 878,80		Vlastní
77	8002-27	VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ-PŘEDIZOLOVANÉ 9mm 32x3 trubka 50m	m	8,00000	672,60	5 380,80		Vlastní
78	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	812,00000	5,93	4 815,16		Vlastní
79	1302-378 1302-380	MANŽETY PROSTUPOVÉPRO TRUBKY do DN 20	ks	38,00000	233,17	8 860,46		Vlastní
80	1302-381	MANŽETY PROSTUPOVÉPRO TRUBKY přes 20 do DN 32	ks	6,00000	372,71	2 236,26		Vlastní
81	1302-382	MANŽETY PROSTUPOVÉPRO TRUBKY přes 32 do DN 50	ks	6,00000	333,40	2 000,40		Vlastní
82	727111001	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou	ks	46,00000	524,62	24 132,52		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	06	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
83	727111002	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stěnou	ks	4,00000	692,06	2 768,24		Vlastní
84	727111003	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 stěnou	ks	14,00000	789,94	11 059,16		Vlastní
85	727111004	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stropem	ks	136,00000	536,64	72 983,04		Vlastní
86	727111043	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 stropem	ks	4,00000	808,83	3 235,32		Vlastní
87	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	1,90000	10 776,38	20 475,12	800-731	RTS 23/ II
Díl: 734 Armatury						463 514,88		
88	734209102R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	19,00000	54,72	1 039,68	800-731	RTS 23/ II
89	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	113,00000	57,00	6 441,00	800-731	RTS 23/ II
90	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	424,00000	68,40	29 001,60	800-731	RTS 23/ II
91	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	18,00000	74,10	1 333,80	800-731	RTS 23/ II
92	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	21,00000	79,80	1 675,80	800-731	RTS 23/ II
93	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	10,00000	85,50	855,00	800-731	RTS 23/ II
94	734209117R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu	kus	28,00000	91,20	2 553,60	800-731	RTS 23/ II
95	734209118R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu	kus	6,00000	96,90	581,40	800-731	RTS 23/ II
96	734209120R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	319,20	1 276,80	800-731	RTS 23/ II
97	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	3,00000	142,50	427,50	800-731	RTS 23/ II
98	734209125R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	168,72	337,44	800-731	RTS 23/ II
99	1150-161 1150-164	Automatický rychloodvzduš. ventil - PN 12 bar, 110°C, včetně zpětné klapky 3/8"	ks	19,00000	185,96	3 533,24		Vlastní
100	1150-94 1150-97	Kulový kohout napouštěcí a vypouštěcí- PN 6 bar 1/2"	ks	82,00000	193,80	15 891,60		Vlastní
101	1150-39 1150-42	Kulový kohout, PN 25/20 bar 1/2"	ks	52,00000	163,16	8 484,32		Vlastní
102	1150-43	Kulový kohout, PN 25/20 bar 3/4"	ks	18,00000	253,65	4 565,70		Vlastní
103	1150-44	Kulový kohout, PN 25/20 bar 1"	ks	16,00000	396,15	6 338,40		Vlastní
104	1150-45	Kulový kohout, PN 25/20 bar 5/4"	ks	8,00000	563,59	4 508,72		Vlastní
105	1150-46	Kulový kohout, PN 25/20 bar 6/4"	ks	22,00000	832,91	18 324,02		Vlastní
106	1150-47	Kulový kohout, PN 25/20 bar 2"	ks	4,00000	1 271,81	5 087,24		Vlastní
107	1150-49	Kulový kohout, PN 25/20 bar 3"	ks	4,00000	2 607,75	10 431,00		Vlastní
108	1150-1 1150-5	Filtr, PN 20 bar 1"	ks	2,00000	279,30	558,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	06	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	1150-6	Filtr, PN 20 bar 5/4"	ks	1,00000	460,99	460,99		Vlastní
110	1150-7	Filtr, PN 20 bar 6/4"	ks	3,00000	719,62	2 158,86		Vlastní
111	1150-8	Filtr, PN 20 bar 2"	ks	1,00000	1 120,05	1 120,05		Vlastní
112	1150-70 1150-74	Zpětná klapka mosazná, PN 20/16 bar 1"	ks	2,00000	461,70	923,40		Vlastní
113	1150-75	Zpětná klapka mosazná, PN 20/16 bar 5/4"	ks	1,00000	665,48	665,48		Vlastní
114	1150-76	Zpětná klapka mosazná, PN 20/16 bar 6/4"	ks	3,00000	842,18	2 526,54		Vlastní
115	1150-77	Zpětná klapka mosazná, PN 20/16 bar 2"	ks	1,00000	1 177,76	1 177,76		Vlastní
116	8002-93 8002-94	Teploměr axiální TP 120 A D 63/L 50mm	ks	15,00000	226,91	3 403,65		Vlastní
117	8002-120 8002-121	Manometr axiální MA 50 0-6bar	ks	15,00000	174,42	2 616,30		Vlastní
118	8002-116 8002-123	Pojistný ventil pro topení 1/2"x3/4"	ks	1,00000	297,16	297,16		Vlastní
119	1172-38 1172-45	Trojcestné směšovací ventily, PN 10 DN 20 (kvs=2,5)	ks	2,00000	1 518,10	3 036,20		Vlastní
120	1172-46	Trojcestné směšovací ventily, PN 10 DN 20 (kvs=4)	ks	1,00000	1 404,58	1 404,58		Vlastní
121	1172-47	Trojcestné směšovací ventily, PN 10 DN 25 (kvs=10)	ks	2,00000	1 518,57	3 037,14		Vlastní
122	1172-235 1172-248	Servopohon typ 600, 230V	ks	5,00000	3 193,90	15 969,50		Vlastní
123	1302-477 1302-480	Šroubení radiátorové přímé uzavíratelné s vypouštěním G 1/2	ks	165,00000	279,96	46 193,40		Vlastní
124	1302-411 1302-414	Radiátorový ventil dynamický, tlakově nezávislý, přímý G 1/2	ks	165,00000	608,48	100 399,20		Vlastní
125	8004-69 8004-70	Dynamické šroubení s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku DN 15, přímé levé a pravé 1/2" IG	ks	37,00000	1 690,43	62 545,91		Vlastní
126	8004-71	Dynamické šroubení s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku DN 15, rohové pravé 1/2" IG	ks	2,00000	1 618,61	3 237,22		Vlastní
127	8004-72	Dynamické šroubení s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku DN 15, rohové levé 1/2" IG	ks	3,00000	1 618,61	4 855,83		Vlastní
128	1162-20 1162-21	Termostatická hlavice TH se západkovým upevněním dodávka a montáž	ks	165,00000	304,95	50 316,75		Vlastní
129	1162-22	Termostatická hlavice TH se závitem M 30x1,5 dodávka a montáž	ks	42,00000	304,95	12 807,90		Vlastní
130	pc	Odlučovač nečistot a kalů s magnetem D 1 M (2 m ³ /h)	ks	1,00000	4 145,85	4 145,85		Vlastní
131	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	3,80000	4 465,46	16 968,75	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	06	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 735		Otopná tělesa				862 509,96		
132	484569631R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 400 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 401 W	kus	2,00000	1 457,06	2 914,12	SPCM	RTS 23/ II
133	48456963R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 500 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 501 W	kus	24,00000	1 602,41	38 457,84	SPCM	RTS 23/ II
134	48456964R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 600 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 601 W	kus	1,00000	1 748,48	1 748,48	SPCM	RTS 23/ II
135	48456965R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 700 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 701 W	kus	6,00000	1 890,98	11 345,88	SPCM	RTS 23/ II
136	48456966R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 800 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 802 W	kus	9,00000	2 033,48	18 301,32	SPCM	RTS 23/ II
137	48456967R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 900 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 902 W	kus	13,00000	2 176,69	28 296,97	SPCM	RTS 23/ II
138	48456968R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 1 000 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 002 W	kus	5,00000	2 322,04	11 610,20	SPCM	RTS 23/ II
139	484569690R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 1 100 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 102 W	kus	4,00000	2 463,11	9 852,44	SPCM	RTS 23/ II
140	48456969R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 1 200 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 202 W	kus	1,00000	2 609,17	2 609,17	SPCM	RTS 23/ II
141	48456970R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 1 400 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 403 W	kus	1,00000	2 897,02	2 897,02	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	06	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
142	48454367R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 20; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 100 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 076 W	kus	2,00000	2 854,28	5 708,56	SPCM	RTS 23/ II
143	48457201R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 600 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 773 W	kus	7,00000	2 403,26	16 822,82	SPCM	RTS 23/ II
144	48457202R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 700 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 902 W	kus	3,00000	2 592,07	7 776,21	SPCM	RTS 23/ II
145	48457203R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 800 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 030 W	kus	3,00000	2 781,60	8 344,80	SPCM	RTS 23/ II
146	48457204R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 900 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 159 W	kus	3,00000	2 970,41	8 911,23	SPCM	RTS 23/ II
147	48457205R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 000 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 288 W	kus	5,00000	3 160,65	15 803,25	SPCM	RTS 23/ II
148	484572070R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 100 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 417 W	kus	1,00000	3 351,60	3 351,60	SPCM	RTS 23/ II
149	48457207R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 200 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 546 W	kus	1,00000	3 541,12	3 541,12	SPCM	RTS 23/ II
150	48457209R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 400 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 803 W	kus	4,00000	3 920,18	15 680,72	SPCM	RTS 23/ II
151	48457197R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 900 mm; B = 66 mm; L = 1 000 mm; l = 846 mm; tepelný výkon (50) = 1 754 W	kus	1,00000	4 382,59	4 382,59	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	06	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
152	48457216R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 500 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 840 W	kus	1,00000	2 373,34	2 373,34	SPCM	RTS 23/ II
153	48457218R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 700 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 175 W	kus	2,00000	2 834,32	5 668,64	SPCM	RTS 23/ II
154	48457220R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 900 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 511 W	kus	7,00000	3 298,16	23 087,12	SPCM	RTS 23/ II
155	48457221R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 000 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 679 W	kus	4,00000	3 526,16	14 104,64	SPCM	RTS 23/ II
156	48457222R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 100 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 187 W	kus	2,00000	3 758,44	7 516,88	SPCM	RTS 23/ II
157	48457223R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 200 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 2 015 W	kus	3,00000	3 989,29	11 967,87	SPCM	RTS 23/ II
158	48457296R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 100 mm; L = 900 mm; l = 846 mm; tepelný výkon (50) = 2 082 W	kus	2,00000	4 690,39	9 380,78	SPCM	RTS 23/ II
159	48457334R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 33; H = 600 mm; B = 155 mm; L = 800 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 925 W	kus	1,00000	4 569,26	4 569,26	SPCM	RTS 23/ II
160	48457336R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 33; H = 600 mm; B = 155 mm; L = 1 000 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 2 406 W	kus	1,00000	5 222,62	5 222,62	SPCM	RTS 23/ II
161	484573370R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 33; H = 600 mm; B = 155 mm; L = 1 100 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 2 647 W	kus	2,00000	5 546,81	11 093,62	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	06	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
162	48457344R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 33; H = 900 mm; B = 155 mm; L = 700 mm; l = 846 mm; tepelný výkon (50) = 2 330 W	kus	1,00000	5 994,26	5 994,26	SPCM	RTS 23/ II
163	48457345R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 33; H = 900 mm; B = 155 mm; L = 800 mm; l = 846 mm; tepelný výkon (50) = 2 662 W	kus	2,00000	6 482,32	12 964,64	SPCM	RTS 23/ II
164	48457346R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 33; H = 900 mm; B = 155 mm; L = 900 mm; l = 846 mm; tepelný výkon (50) = 2 995 W	kus	1,00000	6 971,10	6 971,10	SPCM	RTS 23/ II
165	4845780562R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 500 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 490 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	2 594,21	2 594,21	SPCM	RTS 23/ II
166	4845780565R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 783 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	3 034,54	3 034,54	SPCM	RTS 23/ II
167	4845780742R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 500 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 647 W; s vestavěným ventilem	kus	12,00000	3 204,11	38 449,32	SPCM	RTS 23/ II
168	4845780743R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 776 W; s vestavěným ventilem	kus	3,00000	3 397,20	10 191,60	SPCM	RTS 23/ II
169	4845780747R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 294 W; s vestavěným ventilem	kus	2,00000	4 173,82	8 347,64	SPCM	RTS 23/ II
170	4845780781R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 900 mm; B = 66 mm; L = 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 721 W; s vestavěným ventilem	kus	2,00000	3 662,96	7 325,92	SPCM	RTS 23/ II
171	4845780784R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 900 mm; B = 66 mm; L = 700 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 261 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 535,06	4 535,06	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	06	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
172	4845780867R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 680 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 646,21	4 646,21	SPCM	RTS 23/ II
173	4845780869R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 200 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 016 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	5 120,02	5 120,02	SPCM	RTS 23/ II
174	4845780872R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 3 024 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	6 529,35	6 529,35	SPCM	RTS 23/ II
175	4845780881R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 700 mm; B = 100 mm; L = 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 762 W; s vestavěným ventilem	kus	2,00000	3 564,64	7 129,28	SPCM	RTS 23/ II
176	4845780901R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 100 mm; L = 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 934 W; s vestavěným ventilem	kus	3,00000	4 060,54	12 181,62	SPCM	RTS 23/ II
177	4845780903R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 100 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 401 W; s vestavěným ventilem	kus	2,00000	4 787,29	9 574,58	SPCM	RTS 23/ II
178	4845780907R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 100 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 335 W; s vestavěným ventilem	kus	2,00000	6 242,21	12 484,42	SPCM	RTS 23/ II
179	4845781109R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 33; H = 300 mm; B = 155 mm; L = 2 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 662 W; s vestavěným ventilem	kus	4,00000	7 072,28	28 289,12	SPCM	RTS 23/ II
180	4845781202R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 33; H = 900 mm; B = 155 mm; L = 500 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 643 W; s vestavěným ventilem	kus	2,00000	6 242,21	12 484,42	SPCM	RTS 23/ II
181	4845781204R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 33; H = 900 mm; B = 155 mm; L = 700 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 300 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	7 241,14	7 241,14	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	06	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
182	4845781207R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 33; H = 900 mm; B = 155 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 3 286 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	8 737,39	8 737,39	SPCM	RTS 23/ II
183	484518213R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: nelegovaná ocel; H = 1 820 mm; B = 30 mm; L = 450 mm; l = 420 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 725 W	kus	2,00000	2 601,95	5 203,90	SPCM	RTS 23/ II
184	484-R01	Těleso otopné trubkové výška 1820 mm, délka 500 mm	kus	26,00000	2 686,80	69 856,80		Vlastní
185	484518214R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: nelegovaná ocel; H = 1 820 mm; B = 30 mm; L = 600 mm; l = 570 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 934 W	kus	6,00000	2 851,39	17 108,34	SPCM	RTS 23/ II
186	484518215R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: nelegovaná ocel; H = 1 820 mm; B = 30 mm; L = 750 mm; l = 720 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 1 138 W	kus	6,00000	3 102,29	18 613,74	SPCM	RTS 23/ II
187	54152721R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 300 W	kus	39,00000	2 745,50	107 074,50	SPCM	RTS 23/ II
188	54132050R	vidlice se spínačem	kus	39,00000	221,35	8 632,65	SPCM	RTS 23/ II
189	54132052R	odbočka T pro elektrické příslušenství	kus	39,00000	242,25	9 447,75	SPCM	RTS 23/ II
190	48441510R	příslušenství k radiátorům konzola stojánková vnější; pro H 300 až 900 mm	sada	12,00000	273,60	3 283,20	SPCM	RTS 23/ II
191	735159110R00	Otopná tělesa panelová montáž jednořadých, do délky 1500 mm, bez dodávky materiálu	kus	68,00000	361,00	24 548,00	800-731	RTS 23/ II
192	735159210R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu	kus	73,00000	361,00	26 353,00	800-731	RTS 23/ II
193	735159220R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky materiálu	kus	9,00000	380,00	3 420,00	800-731	RTS 23/ II
194	735159230R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1500 do 1980 mm, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	399,00	399,00	800-731	RTS 23/ II
195	735159310R00	Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu	kus	12,00000	361,00	4 332,00	800-731	RTS 23/ II
196	735159340R00	Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky přes 1980 do 2820 mm, bez dodávky materiálu	kus	4,00000	437,00	1 748,00	800-731	RTS 23/ II
197	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	40,00000	456,00	18 240,00	800-731	RTS 23/ II
198	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	1,90000	8 464,28	16 082,13	800-731	RTS 23/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						20 624,06		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	06	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
199	3002-1 3002-4	Montáž ostatních atypických kovových stavebních doplňkových konstrukcí, hmotnosti do 5kg	kg	165,00000	90,25	14 891,25		Vlastní
200	3002-57 3002-59	Úhelník rovnoramenný L jakost 11 373 40 x 40 x 4	m	55,00000	87,40	4 807,00		Vlastní
201	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4,70000	196,98	925,81	800-767	RTS 23/ II

Díl: 783		Nátěry		58 810,70				
202	783314101110	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,80000	80,75	710,60		Vlastní
203	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,80000	114,00	1 003,20		Vlastní
204	3004-353 3004-282	Nátěry potrubí syntetické antikorozi	m	1 929,00000	17,10	32 985,90		Vlastní
205	3004-265 3004-270	Nátěry potrubí syntetické 2x email	m	705,00000	34,20	24 111,00		Vlastní
Díl: 789		HZS		33 516,00				
206	3003-2	Topná, tlaková a provozní zkouška	hod	72,00000	142,50	10 260,00		Vlastní
207	8003-33	Uvedení do provozu	hod	8,00000	399,00	3 192,00		Vlastní
208	8003-34	Doregulování hydrodynam.tlaků	hod	16,00000	456,00	7 296,00		Vlastní
209	8003-32	Napuštění a odvzdušnění rozvodů	hod	8,00000	399,00	3 192,00		Vlastní
210	8003-70	Napojení na stávající rozvody ÚT	hod	8,00000	399,00	3 192,00		Vlastní
211	8003-38	Nepředpokládané vícepráce (dle skutečného provedení)	hod	16,00000	399,00	6 384,00		Vlastní
Díl: 790		Demontáže		293 771,64				
212	731200826R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 40 do 60 kW	kus	5,00000	1 265,40	6 327,00	800-731	RTS 23/ II
213	731391811R00	Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem, o výhřevné ploše kotlů do 5 m2	kus	5,00000	208,24	1 041,20	800-731	RTS 23/ II
214	pc	Demontáž odkouření kotlů	soub	1,00000	912,00	912,00		Vlastní
215	732211813R00	Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých o obsahu do 630 l	kus	1,00000	946,20	946,20	800-731	RTS 23/ II
216	732214813R00	Demontáž ohříváků zásobníkových - vypouštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l	kus	1,00000	294,88	294,88	800-731	RTS 23/ II
217	732320812R00	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu do 100 l	kus	2,00000	385,32	770,64	800-731	RTS 23/ II
218	732320814R00	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 200 do 500 l	kus	1,00000	530,48	530,48	800-731	RTS 23/ II
219	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40	kus	7,00000	181,26	1 268,82	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	06	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
220	732110811R00	Demontáž rozdělovačů a sběračů do DN 100	m	2,00000	70,76	141,52	800-731	RTS 23/ II
221	732110812R00	Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200	m	2,80000	137,56	385,17	800-731	RTS 23/ II
222	733140811R00	Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek odřezání nádoby	kus	25,00000	47,50	1 187,50	800-731	RTS 23/ II
223	733193810R00	Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z uhlíků do 50/50/5 mm	kus	240,00000	10,34	2 481,60	800-731	RTS 23/ II
224	733191816R00	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků do D 44,5	kus	560,00000	2,32	1 299,20	800-731	RTS 23/ II
225	733191823R00	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků přes 44,5 do D 76	kus	400,00000	2,39	956,00	800-731	RTS 23/ II
226	733110803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 15	m	981,00000	24,47	24 005,07	800-731	RTS 23/ II
227	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	717,00000	26,60	19 072,20	800-731	RTS 23/ II
228	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	61,00000	43,62	2 660,82	800-731	RTS 23/ II
229	733120819R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3	m	215,00000	62,17	13 366,55	800-731	RTS 23/ II
230	733120826R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89	m	190,00000	93,48	17 761,20	800-731	RTS 23/ II
231	733390802	Demontáž potrubí plastového D přes 25x2,3 do 50x4,6 mm	m	22,00000	17,63	387,86		Vlastní
232	734100812R00	Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100	kus	8,00000	279,30	2 234,40	800-731	RTS 23/ II
233	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2"	kus	140,00000	32,53	4 554,20	800-731	RTS 23/ II
234	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	467,00000	91,58	42 767,86	800-731	RTS 23/ II
235	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	112,00000	126,92	14 215,04	800-731	RTS 23/ II
236	734200823R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4"	kus	56,00000	172,14	9 639,84	800-731	RTS 23/ II
237	734200824R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2"	kus	4,00000	207,10	828,40	800-731	RTS 23/ II
238	734410811R00	Demontáž teploměrů přímých a rohových	kus	4,00000	60,42	241,68	800-731	RTS 23/ II
239	734420811R00	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	6,00000	8,28	49,68	800-731	RTS 23/ II
240	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	90,00000	107,16	9 644,40	800-731	RTS 23/ II
241	735151812R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	26,00000	123,50	3 211,00	800-731	RTS 23/ II
242	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	93,00000	127,30	11 838,90	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	06	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
243	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	4,00000	163,78	655,12	800-731	RTS 23/ II
244	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	630,00000	12,39	7 805,70	800-731	RTS 23/ II
245	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	226,00000	20,44	4 619,44	800-731	RTS 23/ II
246	713470831	Odstranění izolace tepelné potrubí snímatelnými pouzdry	m2	882,00000	82,18	72 482,76		Vlastní
247	1300-200	vnitřstaveništní přesun demontovaných hmot přes 6 do 24 m	%	4,70000	2 805,81	13 187,31		Vlastní

Celkem						3 650 317,14		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

JKSO:

m3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	07	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				214 315,99		
1	Pol_0220	Montáž izolace tepelné potrubí průměr potrubí do DN 50 mm 292,0+111,0+99,0+46,0+54,0+17,0	m	619,00000	57,57	35 635,83		Vlastní
				619,00000				
2	722181212RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	807,00000	24,98	20 158,86	800-721	RTS 23/ II
3	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	201,00000	27,84	5 595,84	800-721	RTS 23/ II
4	722181212RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm	m	107,00000	36,29	3 883,03	800-721	RTS 23/ II
5	722181212RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	4,00000	44,36	177,44	800-721	RTS 23/ II
6	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	88,00000	40,85	3 594,80	800-721	RTS 23/ II
7	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	37,00000	46,26	1 711,62	800-721	RTS 23/ II
8	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	93,00000	50,64	4 709,52	800-721	RTS 23/ II
9	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	94,00000	68,68	6 455,92	800-721	RTS 23/ II
10	722181213RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m	60,00000	87,12	5 227,20	800-721	RTS 23/ II
11	722181213RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm	m	33,00000	99,28	3 276,24	800-721	RTS 23/ II
12	631547113R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	292,00000	147,44	43 052,48	SPCM	RTS 23/ II
13	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	111,00000	189,71	21 057,81	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	07	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
14	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	99,00000	200,64	19 863,36	SPCM	RTS 23/ II
15	631547116R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	46,00000	191,33	8 801,18	SPCM	RTS 23/ II
16	631547218R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	54,00000	317,02	17 119,08	SPCM	RTS 23/ II
17	631547220R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	17,00000	352,45	5 991,65	SPCM	RTS 23/ II
18	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	2 808,46500	2,85	8 004,13	800-713	RTS 23/ II

50 m vodorovně

Díl: 721		Vnitřní kanalizace	1 012 531,46					
19	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	111,00000	645,05	71 600,55	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
20	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	140,00000	765,70	107 198,00	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
21	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	65,00000	742,90	48 288,50	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
22	721178114R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třivrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70	m	114,00000	507,30	57 832,20	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	07	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
23	721178116R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100	m	225,00000	633,65	142 571,25	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.								
24	721178117R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 4,2 mm, DN 125	m	14,00000	969,95	13 579,30	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.								
25	721151308R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - dešťové PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních vláken, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 6,0 mm, DN 100	m	16,00000	729,60	11 673,60	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.								
26	721151310R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - dešťové PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních vláken, vnější průměr D 135 mm, tloušťka stěny 6,0 mm, DN 125	m	13,00000	1 069,70	13 906,10	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.								
27	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	92,00000	246,05	22 636,60	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
28	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	88,00000	227,05	19 980,40	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
29	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	138,00000	249,38	34 414,44	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
30	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	10,00000	326,80	3 268,00	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
31	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	52,00000	821,75	42 731,00	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
32	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	88,00000	81,22	7 147,36	800-721	RTS 23/ II
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
33	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	57,00000	121,12	6 903,84	800-721	RTS 23/ II
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	07	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
34	Pol__0017	SANAČNÍ STŘEŠNÍ VTOK Renovační vtok	ks	2,00000	3 793,35	7 586,70		Vlastní
35	Pol__0018	STŘEŠNÍ VTOK SE SVISLÝM ODTOKEM DN 100 pro asfaltové izolace , vyhříváný	ks	4,00000	5 234,50	20 938,00		Vlastní
36	Pol__0019	STŘEŠNÍ VTOK SE SVISLÝM ODTOKEM DN 70 pro asfaltové , vyhříváný	ks	1,00000	5 234,50	5 234,50		Vlastní
37	Pol__0020	PODLAHOVÁ VPUST DN 50/75/110 SE SVISLÝM ODTOKEM	ks	3,00000	2 609,65	7 828,95		Vlastní
38	Pol__0021	PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC Nástavec	ks	3,00000	1 040,25	3 120,75		Vlastní
39	Pol__0022	IZOLAČNÍ SOUPRAVA S textílií nakaširovanou folií	ks	3,00000	1 040,25	3 120,75		Vlastní
40	Pol__0023	MONTÁŽ VPUSTÍ DN 75/110	ks	3,00000	246,05	738,15		Vlastní
41	Pol__0024	Podomítková záp. uzávěrka pro pračky	ks	4,00000	1 040,25	4 161,00		Vlastní
42	Pol__0025	Podomítková kondenzátní záp. uzávěrka - klimatizace	ks	50,00000	1 009,85	50 492,50		Vlastní
43	Pol__0026	Vodní zápach. Uzávěrka pro odvod kondenzátu s mechanickou ZU - klimatizace	ks	4,00000	1 400,30	5 601,20		Vlastní
44	Pol__0027	záp. Uzávěrka Dn 100 se šroubením PE-HD	ks	2,00000	3 201,50	6 403,00		Vlastní
45	Pol__0028	Vodní záp. Uzávěrka pro odvod kondenzátu DN 40	ks	1,00000	959,50	959,50		Vlastní
46	Pol__0029	Zpětná armatura s výčkem pro kontrolu čištění	ks	1,00000	1 021,25	1 021,25		Vlastní
47	721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	817,00	2 451,00	800-721	RTS 23/ II
48	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	817,00	7 353,00	800-721	RTS 23/ II
49	Pol__0032	VENTILAČNÍ HLAVICE S INTEGROVANOU MANŽETOU S PVC FÓLÍÍ DN 70	ks	1,00000	981,35	981,35		Vlastní
50	Pol__0033	VENTILAČNÍ HLAVICE S INTEGROVANOU MANŽETOU S PVC FÓLÍÍ DN 100	ks	19,00000	743,85	14 133,15		Vlastní
51	Pol__0034	VENTILAČNÍ HLAVICE S INTEGROVANOU MANŽETOU S PVC FÓLÍÍ DN 125	ks	1,00000	1 138,10	1 138,10		Vlastní
52	Pol__0035	PŘIVZDUŠNOVACÍ VENTIL Podomítkový plochý	ks	1,00000	1 950,35	1 950,35		Vlastní
53	Pol__0036	PROSTUP - MANŽETA PRO PLECHOVOU STŘECHU DN 75-150	ks	21,00000	728,65	15 301,65		Vlastní
54	Pol__0037	ČISTÍCÍ TVAROVKA S HLADKÝM KONCEM DN 100 (v podlaze prádelny)	ks	1,00000	4 011,85	4 011,85		Vlastní
55	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	1 000,00000	22,80	22 800,00	800-721	RTS 23/ II
56	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	65,00000	30,40	1 976,00	800-721	RTS 23/ II
57	Pol__0040	PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY D 50	ks	4,00000	908,20	3 632,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	07	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	Pol__0041	PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY D 75	ks	40,00000	1 076,35	43 054,00		Vlastní
59	Pol__0042	PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY D 110	ks	39,00000	1 319,55	51 462,45		Vlastní
60	Pol__0043	PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY D 125	ks	2,00000	1 425,95	2 851,90		Vlastní
61	Pol__0044	PROSTUP KANALIZACE ZÁKLADOVOU DESKOU S MANŽETOU Z ASFALTOVÉHO PÁSU dn 100	ks	59,00000	380,00	22 420,00		Vlastní
62	Pol__0045	PROSTUP KANALIZACE ZÁKLADOVOU DESKOU S MANŽETOU Z ASFALTOVÉHO PÁSU dn 125	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
63	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	14 441,72300	5,79	83 617,58	800-721	RTS 23/ II
64	Pol__0047	DEMONTÁŽ Odpadní potrubí	m	135,00000	23,75	3 206,25		Vlastní
65	Pol__0048	DEMONTÁŽ Připojovací potrubí DN 50	m	272,00000	24,70	6 718,40		Vlastní
66	Pol__0049	DEMONTÁŽ Připojovací potrubí DN 100	m	72,00000	29,92	2 154,24		Vlastní
Díl: 722 Vnitřní vodovod						1 374 540,61		
67	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	36,00000	692,55	24 931,80	800-721	RTS 23/ II
68	722130235R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	41,00000	811,30	33 263,30	800-721	RTS 23/ II
69	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	13,00000	958,55	12 461,15	800-721	RTS 23/ II
70	722178111R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PEX/AL/PEX, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	10,00000	279,30	2 793,00	800-721	RTS 23/ II
71	722178113R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	1 187,00000	301,15	357 465,05	800-721	RTS 23/ II
72	722178114R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	349,00000	334,40	116 705,60	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	07	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	722178115R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	263,00000	471,20	123 925,60	800-721	RTS 23/ II
74	722178116R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	103,00000	710,60	73 191,80	800-721	RTS 23/ II
75	722178117R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PEX/AL/PEX, D 50 mm, s 4,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	101,00000	913,90	92 303,90	800-721	RTS 23/ II
76	722178118R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PEX/AL/PEX, D 63 mm, s 4,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	50,00000	1 128,60	56 430,00	800-721	RTS 23/ II
77	Pol__0060	Potrubí PE 50x4,6	m	3,00000	268,85	806,55		Vlastní
78	Pol__0061	Elektro koleno 90°	ks	1,00000	606,10	606,10		Vlastní
79	Pol__0062	Elektro přechodka d 50 na 6/4"	ks	1,00000	1 419,30	1 419,30		Vlastní
80	Pol__0063	Potrubí PE 63x5,8	m	5,00000	304,95	1 524,75		Vlastní
81	Pol__0064	Elektro koleno 90°	ks	3,00000	559,55	1 678,65		Vlastní
82	Pol__0065	Elektro přechodka d 63 na 2"	ks	1,00000	1 603,60	1 603,60		Vlastní
83	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	156,00000	211,85	33 048,60	800-721	RTS 23/ II
84	722229101R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"	kus	10,00000	24,70	247,00	800-721	RTS 23/ II
85	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	15,00000	204,25	3 063,75	800-721	RTS 23/ II
86	722220121R00	nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	141,00000	391,40	55 187,40		RTS 23/ II
87	Pol__0070	VYPOUŠTĚČÍ KULOVÝ KOHOUT S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU 1/2"	ks	6,00000	361,95	2 171,70		Vlastní
88	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1/2"	kus	34,00000	77,90	2 648,60	800-721	RTS 23/ II
89	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4"	kus	33,00000	111,15	3 667,95	800-721	RTS 23/ II
90	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1"	kus	21,00000	119,70	2 513,70	800-721	RTS 23/ II
91	722239104R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 5/4"	kus	3,00000	166,25	498,75	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	07	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
92	722239105R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4"	kus	8,00000	188,10	1 504,80	800-721	RTS 23/ II
93	722239106R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2"	kus	2,00000	234,65	469,30	800-721	RTS 23/ II
94	Pol__0077	KULOVÝ KOHOUT PODOMÍTKOVÝ max. 120°C, PN 25 3/4"	ks	1,00000	497,80	497,80		Vlastní
95	Pol__0078	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍVNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ZÁVIT max. 120°C, PN 25 3/4"	ks	6,00000	400,90	2 405,40		Vlastní
96	Pol__0079	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍVNITŘNÍ ZÁVIT max. 120°C, PN 25 1/2"	ks	20,00000	299,25	5 985,00		Vlastní
97	Pol__0080	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍVNITŘNÍ ZÁVIT max. 120°C, PN 25 3/4"	ks	23,00000	382,85	8 805,55		Vlastní
98	Pol__0081	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍVNITŘNÍ ZÁVIT max. 120°C, PN 25 1"	ks	20,00000	661,20	13 224,00		Vlastní
99	Pol__0082	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍVNITŘNÍ ZÁVIT max. 120°C, PN 25 5/4"	ks	2,00000	942,40	1 884,80		Vlastní
100	Pol__0083	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍVNITŘNÍ ZÁVIT max. 120°C, PN 25 6/4"	ks	6,00000	1 557,05	9 342,30		Vlastní
101	Pol__0084	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍVNITŘNÍ ZÁVIT max. 120°C, PN 25 2"	ks	1,00000	2 227,75	2 227,75		Vlastní
102	Pol__0085	ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ 3/4"	ks	1,00000	470,25	470,25		Vlastní
103	Pol__0086	ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ 5/4"	ks	1,00000	916,75	916,75		Vlastní
104	Pol__0087	ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ 6/4"	ks	1,00000	1 227,40	1 227,40		Vlastní
105	Pol__0088	ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ 2"	ks	1,00000	2 530,80	2 530,80		Vlastní
106	Pol__0089	FILTR ZÁVITOVÝ 1"	ks	1,00000	527,25	527,25		Vlastní
107	Pol__0090	FILTR ZÁVITOVÝ 6/4"	ks	1,00000	1 227,40	1 227,40		Vlastní
108	Pol__0091	VENTIL POJISTNÝ PRUŽINOVÝ 3/4"	ks	2,00000	329,65	659,30		Vlastní
109	Pol__0092	VODOMĚRY NA STUDENOU VODU WFK DN 15, Q=1,5 m3/h	ks	1,00000	1 058,30	1 058,30		Vlastní
110	Pol__0093	MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL MTCV 1/2"	ks	14,00000	3 201,50	44 821,00		Vlastní
111	Pol__0094	Ventil rohový pračkový 1/2"	ks	4,00000	149,15	596,60		Vlastní
112	Pol__0095	Ventil rohový pračkový 3/4" s filtrem, se zpětnou klapkou	ks	4,00000	94,05	376,20		Vlastní
113	Pol__0096	HYDRANTOVÝ SYSTÉM se stálotvarou hadicí 25/30	sbr	7,00000	8 484,45	59 391,15		Vlastní
114	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	2 163,00000	14,25	30 822,75	800-721	RTS 23/ II
115	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2 163,00000	30,40	65 755,20	800-721	RTS 23/ II
116	Pol__0099	protipožární trubní ucpávky D 25	ks	20,00000	248,90	4 978,00		Vlastní
117	Pol__0100	protipožární trubní ucpávky D 28	ks	17,00000	266,00	4 522,00		Vlastní
118	Pol__0101	protipožární trubní ucpávky D 33	ks	5,00000	294,50	1 472,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	07	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	Pol__0102	protipožární trubní ucpávky D 54	ks	18,00000	381,90	6 874,20		Vlastní
120	Pol__0103	protipožární trubní ucpávky D 76	ks	3,00000	817,00	2 451,00		Vlastní
121	Pol__0104	Prostup potrubí stropem D25	ks	90,00000	331,55	29 839,50		Vlastní
122	Pol__0105	Prostup potrubí stropem D28	ks	22,00000	345,80	7 607,60		Vlastní
123	Pol__0106	Prostup potrubí stropem D42	ks	1,00000	416,10	416,10		Vlastní
124	Pol__0107	Prostup potrubí stropem D 65	ks	1,00000	525,35	525,35		Vlastní
125	Pol__0108	PROSTUP PŘÍPOJKY VODY ZÁKLADOVOU DESKOU Prostupová pažnice s límcem Dn 100	ks	2,00000	1 922,80	3 845,60		Vlastní
126	Pol__0109	Těsnící vložka	ks	2,00000	0,95	1,90		Vlastní
127	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	24 620,43200	1,42	34 961,01	800-721	RTS 23/ II
128	Pol__0111	DEMONTÁŽ do DN 25	m	1 400,00000	8,07	11 298,00		Vlastní
129	Pol__0112	DEMONTÁŽ DN 25 - 60	m	350,00000	9,21	3 223,50		Vlastní
130	Pol__0113	DEMONTÁŽ DN 40 - 50	m	95,00000	10,26	974,70		Vlastní
131	Pol__0114	DEMONTÁŽ do DN 65	m	50,00000	13,30	665,00		Vlastní
Díl: 723 Vnitřní plynovod						56 530,78		
132	723120205R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,	m	2,00000	526,30	1 052,60	800-721	RTS 23/ II
133	Pol__0116	POTRUBÍ Z OCEL.TRUBEK ZÁVIT. POTRUBÍ Z OCEL.TRUBEK HLADKÝCH D 57x3,2	m	39,00000	774,25	30 195,75		Vlastní
134	Pol__0117	POTRUBÍ BRALEN 2"	m	3,00000	1 178,00	3 534,00		Vlastní
135	Pol__0118	POTRUBÍ BRALEN 5/4"	m	3,00000	793,25	2 379,75		Vlastní
136	Pol__0119	POTRUBÍ Z OCEL.TRUBEK HLADKÝCH D 57/3.2	m	4,00000	774,25	3 097,00		Vlastní
137	Pol__0120	POTRUBÍ Z OCEL.TRUBEK HLADKÝCH D 76x3,2	m	4,00000	1 022,20	4 088,80		Vlastní
138	Pol__0121	KULOVÉ KOHOUTY PLYNOVÉ G 1 1/4"	ks	2,00000	803,70	1 607,40		Vlastní
139	Pol__0122	KULOVÉ KOHOUTY PLYNOVÉ G 2"	ks	2,00000	1 800,25	3 600,50		Vlastní
140	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	644,40000	3,04	1 958,98	800-721	RTS 23/ II
141	Pol__0124	DEMONTÁŽ Plynovodné potrubí	m	110,00000	45,60	5 016,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	07	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 724		Strojní vybavení	18 524,02						
142	Pol__0125	ČERPADLO CÍRKULACE TV PŘIPOJENÍ DN 20, H = 2,0 m v.sl., Q = 1,5 m3/h, 230 V, PŘÍKON 25 W	ks	1,00000	3 092,25	3 092,25		Vlastní	
143	Pol__0126	ČERPADLO CÍRKULACE TV PŘIPOJENÍ DN 25, H = 3,0 m v. sl., Q = 2,5 m3/h, 230 V, PŘÍKON 45 W	ks	1,00000	5 397,90	5 397,90		Vlastní	
144	Pol__0127	Montáž čerpadla závitového do DN 25	ks	2,00000	307,80	615,60		Vlastní	
145	Pol__0129	EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA pro studenou vodu pitnou, objem 8 litrů	ks	1,00000	1 780,30	1 780,30		Vlastní	
146	Pol__0130	Pojistná armatura 3/4"	ks	1,00000	1 211,25	1 211,25		Vlastní	
147	Pol__0131	Konzola pro uchycení	sbr	1,00000	293,55	293,55		Vlastní	
148	Pol__0132	Montáž tlakové nádoy	ks	1,00000	370,50	370,50		Vlastní	
149	Pol__0133	Ponorné kalové čerpadlo Hmax=3,5 m, Q=6 m3/h, PŘÍKON 300 W, 230 V	ks	1,00000	4 728,15	4 728,15		Vlastní	
150	998724203R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	286,57000	3,61	1 034,52	800-721	RTS 23/ II	
Díl: 725		Zařizovací předměty	1 369 542,78						
151	725119105R00	Nádrže splachovací montáž vysokopoložené	kus	6,00000	779,00	4 674,00	800-721	RTS 23/ II	
152	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	6,00000	865,45	5 192,70	800-721	RTS 23/ II	
153	Pol__0137	Výlevka keramická	ks	6,00000	1 995,00	11 970,00		Vlastní	
154	Pol__0138	Souprava upev.sroubů	sbr	6,00000	45,60	273,60		Vlastní	
155	Pol__0139	Splach. trubka -komplet	ks	6,00000	160,55	963,30		Vlastní	
156	Pol__0140	Nádrž plastová	ks	6,00000	569,05	3 414,30		Vlastní	
157	Pol__0141	Připojovací hadička 3/8"x3/8", 30 cm	ks	6,00000	88,35	530,10		Vlastní	
158	Pol__0142	Ventil rohový se sítkem 3/8"x1/2"	ks	6,00000	151,05	906,30		Vlastní	
159	Pol__0143	Baterie nástěnná dřezová	ks	6,00000	1 556,10	9 336,60		Vlastní	
160	Pol__0144	Montáž závěsných, vč. montáže podomítkové splach. nádrže	ks	10,00000	1 694,80	16 948,00		Vlastní	
161	Pol__0145	Klozet závěsný, rovný odpad	ks	10,00000	870,20	8 702,00		Vlastní	
162	Pol__0146	Sedátko klozetové	ks	10,00000	389,50	3 895,00		Vlastní	
163	Pol__0147	Podomítkový modul	ks	10,00000	4 417,50	44 175,00		Vlastní	
164	Pol__0148	Ovládací deska	ks	10,00000	1 548,50	15 485,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	07	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
165	Pol__0149	Izolační deska pro závěsné WC	ks	10,00000	169,10	1 691,00		Vlastní
166	Pol__0150	Montáž závěsných, vč. montáže podomítkové splach. nádrže	ks	41,00000	1 694,80	69 486,80		Vlastní
167	Pol__0151	Klozet závěsný, invalidní , rovný odpad	ks	41,00000	4 758,55	195 100,55		Vlastní
168	Pol__0152	Sedátko klozetové invalidní	ks	41,00000	437,00	17 917,00		Vlastní
169	Pol__0153	Podomítkový modul invalidní	ks	41,00000	5 500,00	225 500,00		Vlastní
170	Pol__0154	Ovládací deska	ks	41,00000	1 548,50	63 488,50		Vlastní
171	Pol__0155	Izolační deska pro závěsné WC	ks	41,00000	169,10	6 933,10		Vlastní
172	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	21,00000	791,35	16 618,35	800-721	RTS 23/ II
173	Pol__0157	Umývadlo 55 cm, bílé	ks	21,00000	539,60	11 331,60		Vlastní
174	Pol__0158	Sifon umývadlový mosazný trubkový	ks	21,00000	378,10	7 940,10		Vlastní
175	Pol__0159	Příslušenství-výpusť click/clack chrom	ks	21,00000	365,75	7 680,75		Vlastní
176	Pol__0160	Sada pro upevnění	ks	21,00000	45,60	957,60		Vlastní
177	Pol__0161	Baterie umývadlová stojánková páková	ks	21,00000	580,45	12 189,45		Vlastní
178	Pol__0162	Ventil rohový se sítkem 3/8"x1/2"	ks	42,00000	151,05	6 344,10		Vlastní
179	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	791,35	3 165,40	800-721	RTS 23/ II
180	Pol__0164	Umývadlo 55 cm, bílé	ks	4,00000	540,55	2 162,20		Vlastní
181	Pol__0165	Sifon umývadlový mosazný trubkový	ks	4,00000	378,10	1 512,40		Vlastní
182	Pol__0166	Příslušenství-výpusť click/clack chrom	ks	4,00000	365,75	1 463,00		Vlastní
183	Pol__0167	Sada pro upevnění	ks	4,00000	45,60	182,40		Vlastní
184	Pol__0168	Baterie umývadlová stojánková páková, ivalidní	ks	4,00000	580,45	2 321,80		Vlastní
185	Pol__0169	Příslušenství-lékařská páka chrom	ks	4,00000	249,85	999,40		Vlastní
186	Pol__0170	Ventil rohový se sítkem 3/8"x1/2"	ks	8,00000	151,05	1 208,40		Vlastní
187	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	41,00000	791,35	32 445,35	800-721	RTS 23/ II
188	Pol__0171	Umývadlo invalidní	ks	41,00000	2 042,50	83 742,50		Vlastní
189	Pol__0172	Sifon umývadlový podomítkový	ks	41,00000	560,50	22 980,50		Vlastní
190	Pol__0173	Připoj.souprava DN 32	ks	41,00000	331,55	13 593,55		Vlastní
191	Pol__0174	Příslušenství-výpusť umývadlová	ks	41,00000	365,75	14 995,75		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	07	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
192	Pol__0175	Baterie umývadlová stojánková páková, ivalidní	ks	41,00000	580,45	23 798,45		Vlastní
193	Pol__0176	Příslušenství-lékařská páka chrom	ks	41,00000	249,85	10 243,85		Vlastní
194	Pol__0177	Ventil rohový se sítkem 3/8"x1/2"	ks	82,00000	151,05	12 386,10		Vlastní
195	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	6,00000	1 423,10	8 538,60	800-721	RTS 23/ II
196	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	6,00000	1 244,50	7 467,00	800-721	RTS 23/ II
197	Pol__0180	Vanička-litý mramor 900x900x30 mm, bílá	ks	6,00000	2 744,55	16 467,30		Vlastní
198	Pol__0181	Sada nožiček k vaničkám	sbr	6,00000	23,75	142,50		Vlastní
199	Pol__0182	Sífon sprchový plastový	ks	6,00000	440,80	2 644,80		Vlastní
200	Pol__0183	Sprchové dveře posuvné třídlílné 900x1900mm	ks	5,00000	8 078,80	40 394,00		Vlastní
201	Pol__0184	Sprchové kout rohový 900x900x1900mm	ks	1,00000	8 078,80	8 078,80		Vlastní
202	Pol__0185	Baterie sprchová nástěnná páková	ks	6,00000	1 098,20	6 589,20		Vlastní
203	Pol__0186	Sprchový set (tyč,3pol. sprcha, hadice 160 cm)	sbr	6,00000	426,55	2 559,30		Vlastní
204	Pol__0187	Baterie sprchová nástěnná páková	ks	35,00000	1 098,20	38 437,00		Vlastní
205	Pol__0188	Sprchový set (tyč,3pol. sprcha, hadice 160 cm)	sbr	35,00000	426,55	14 929,25		Vlastní
206	Pol__0189	Podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou	ks	35,00000	666,90	23 341,50		Vlastní
207	Pol__0190	Nádstavec pro vpust	ks	35,00000	428,45	14 995,75		Vlastní
208	Pol__0191	Izolační souprava s textílií nakaširovanou folií	ks	35,00000	263,15	9 210,25		Vlastní
209	Pol__0192	Baterie sprchová nástěnná páková	ks	4,00000	1 098,20	4 392,80		Vlastní
210	Pol__0193	Sprchový set (tyč,3pol. sprcha, hadice 200 cm)	sbr	4,00000	426,55	1 706,20		Vlastní
211	Pol__0194	Podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou	ks	4,00000	666,90	2 667,60		Vlastní
212	Pol__0195	Nádstavec pro vpust	ks	4,00000	428,45	1 713,80		Vlastní
213	Pol__0196	Izolační souprava s textílií nakaširovanou folií	ks	4,00000	263,15	1 052,60		Vlastní
214	Pol__0197	Baterie dřezová stojánková páková	ks	18,00000	724,85	13 047,30		Vlastní
215	Pol__0198	Ventil rohový se sítkem 3/8"x1/2"	ks	36,00000	151,05	5 437,80		Vlastní
216	Pol__0199	Sífon dřezový plastový	ks	18,00000	171,00	3 078,00		Vlastní
217	Pol__0200	Ventil rohový se sítkem 3/8"x1/2"	ks	10,00000	151,05	1 510,50		Vlastní
218	Pol__0201	Sífon dřezový plastový	ks	5,00000	171,00	855,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	07	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
219	Pol__0202	Baterie sprchová nástěnná páková	ks	2,00000	1 098,20	2 196,40		Vlastní
220	Pol__0203	Sprchový set (růžice, hadice 150 cm, držák)	sbr	2,00000	426,55	853,10		Vlastní
221	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	178,00000	185,25	32 974,50	800-721	RTS 23/ II
222	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	66,00000	226,10	14 922,60	800-721	RTS 23/ II
223	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	6,00000	229,90	1 379,40	800-721	RTS 23/ II
224	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	18,00000	226,10	4 069,80	800-721	RTS 23/ II
225	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	45,00000	240,35	10 815,75	800-721	RTS 23/ II
226	725860107R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz, včetně dodávky materiálu	kus	66,00000	125,40	8 276,40	800-721	RTS 23/ II
227	Pol__0210	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK vanových, sprchových	ks	6,00000	199,50	1 197,00		Vlastní
228	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	21,00000	345,80	7 261,80	800-721	RTS 23/ II
229	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	0,93000	13 569,23	12 619,38	800-721	RTS 23/ II
230	Pol__0213	Demontáž klozetu s nádrží	ks	47,00000	215,65	10 135,55		Vlastní
231	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	55,00000	139,65	7 680,75	800-721	RTS 23/ II
232	Pol__0215	Demontáž sprchový kout	ks	41,00000	264,10	10 828,10		Vlastní
233	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	7,00000	157,70	1 103,90	800-721	RTS 23/ II
234	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,	soubor	3,00000	210,90	632,70	800-721	RTS 23/ II
235	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	55,00000	162,45	8 934,75	800-721	RTS 23/ II
236	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	51,00000	148,20	7 558,20	800-721	RTS 23/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						70 598,13		
237	Pol__0238	MONTÁŽ OSTATNÍCH ATYPICKÝCHKOVÝCH STAVEBNÍCH DOPLŇKOVÝHKONSTRUKCÍ, HMOTNOSTI do 5 kg	kg	271,04000	201,40	54 587,46		Vlastní
238	Pol__0239	ÚHELNÍK ROVNORAMENNÝ LJAKOST 11 373 40 x 40 x 4	m	112,00000	128,25	14 364,00		Vlastní
239	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	369,20800	4,46	1 646,67	800-767	RTS 23/ II
Díl: 783 Nátěry						7 998,09		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	07	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
240	Pol_0241	NÁTĚR KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ SYNTETICKÝ dvojnásobný s 1x emailováním	m2	17,92000	248,90	4 460,29		Vlastní
241	Pol_0242	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ 2x anikor., 1x zákl. a 2x email	m	2,00000	72,20	144,40		Vlastní
242	Pol_0243	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ 2x anikor., 1x zákl. a 2x email	m	47,00000	72,20	3 393,40		Vlastní

Celkem						4 124 581,86		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

JKSO:

m3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	08	Objektová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 13		Hloubené vykopávky						84 037,76	
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	352,08000	192,00	67 599,36	800-1	RTS 23/ II	
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	35,00000	30,00	1 050,00	800-1	RTS 23/ II	
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	13,00000	25,00	325,00	800-1	RTS 23/ II	
4	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	136,94000	110,00	15 063,40	800-1	RTS 23/ II	
Díl: 15		Roubení						38 335,20	
5	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložné , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	1 197,60000	10,00	11 976,00	800-1	RTS 23/ II	
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	1 197,60000	15,00	17 964,00	800-1	RTS 23/ II	
7	151201201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání, vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	209,88000	10,00	2 098,80	800-1	RTS 23/ II	
8	151201211R00	Odstranění pažení stěn výkopu zátažné, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m2	209,88000	30,00	6 296,40	800-1	RTS 23/ II	
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						186 594,14	
9	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 5 000 m, Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/16; OH = 2,51 Mg/m3; štěrkopísek	m3	88,02000	1 090,00	95 941,80	AP-HSV	RTS 23/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	08	Objektová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.						
10	175200010RAA	Obsyp objektů prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	87,74000	351,00	30 796,74	AP-HSV	RTS 23/ II
		vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutnění.						
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	427,54000	140,00	59 855,60	800-1	RTS 23/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
Díl: 171		Násypy a skládky předepsaných tvarů				12 000,00		
12	171-geoVD	Vytýčení stavby	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
Díl: 27		Základy				50 805,00		
13	273320140RAB	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 120 kg/m3, výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.	m3	4,50000	11 290,00	50 805,00	AP-HSV	RTS 23/ II
Díl: 42		Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)				14 000,00		
14	423134112R00	Osazení prefabrikovaných nosníků nebo desek předpjatých železn. kolej. jeřábem hmotnost přes 5 do 10 t na ložiska,	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00	821-1	RTS 23/ II
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				23 276,40		
15	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu,	m3	19,56000	1 190,00	23 276,40	827-1	RTS 23/ II
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				12 550,82		
16	564972111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 250 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	20,98800	598,00	12 550,82	822-1	RTS 23/ II
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				18 256,00		
17	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	326,00000	56,00	18 256,00	827-1	RTS 23/ II
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				163 140,00		
18	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	20,00000	747,00	14 940,00	827-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	08	Objektová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		na kroužek,						
19	894431213RA0	Šachty plastové šachty z dílců D 400 mm, dno s jedním přítokem, D 110 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový pro šachtu	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00	AP-HSV	RTS 23/ II
20	894410010RAC	Šachty z betonových dílců šachta z betonových dílců s monolitickým dnem. Včetně betonu a bednění vyrovnávacího prstence. pro DN 200, výška vstupu 2,10 m, Dílec betonový pro šachtu	kus	4,00000	35 400,00	141 600,00	AP-HSV	RTS 23/ II

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

Díl: 9-O		Ostatní materiál	262 299,00					
21	28611264.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; s = 5,9 mm; SN 8	kus	44,00000	1 401,00	61 644,00	SPCM	RTS 23/ II
SN 8 PVC 200x5,9x3000								
22	28611261.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SN 8	kus	38,00000	862,00	32 756,00	SPCM	RTS 23/ II
SN 8 PVC 160x4,7x3000								
23	28611148.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; s = 3,2 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	24,00000	660,00	15 840,00	SPCM	RTS 23/ II
SN 4 PVC 125x3,2x3000 mm								
24	28611143.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; s = 3,2 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	4,00000	606,00	2 424,00	SPCM	RTS 23/ II
SN 4 PVC 110x3,2x3000 mm								
25	1128900102VD	Akumulační nádrž betonová 12 m3 vč dopravy	ks	2,00000	68 000,00	136 000,00		Vlastní
26	55162495.AR	vpust dvorní plast; třída zatížení 12,5 t; zápachová uzávěrka; kalový koš; D odtok 160 mm; svislý; v = 213 mm; rám litina 260x260 mm; mřížka litina	kus	3,00000	4 545,00	13 635,00	SPCM	RTS 23/ II
Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná	5 200,50					
27	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu	t	39,00000	127,00	4 953,00	827-1	RTS 23/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	08	Objektová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	1,50000	165,00	247,50	827-1	RTS 23/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Díl: M23		Montáže potrubí					10 432,00	
29	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	326,00000	32,00	10 432,00		RTS 23/ II

Celkem						880 926,82		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

m3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	09	Objektový vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 13		Hloubené vykopávky					23 400,00		
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	120,00000	192,00	23 040,00	800-1	RTS 23/ II	
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	12,00000	30,00	360,00	800-1	RTS 23/ II	
Díl: 15		Roubení					6 000,00		
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	240,00000	15,00	3 600,00	800-1	RTS 23/ II	
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	240,00000	10,00	2 400,00	800-1	RTS 23/ II	
Díl: 17		Konstrukce ze zemin					53 400,00		
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	70,00000	140,00	9 800,00	800-1	RTS 23/ II	
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	40,00000	1 090,00	43 600,00	800-1	RTS 23/ II	
Díl: 171		Násypy a skládky předepsaných tvarů					12 000,00		
7	171-geoVD	Vytýčení stavby	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní	
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					11 900,00		
8	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu,	m3	10,00000	1 190,00	11 900,00	827-1	RTS 23/ II	
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					3 400,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	09	Objektový vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm v otevřeném výkopu,	m	100,00000	34,00	3 400,00	827-1	RTS 23/ II
Díl: 89						13 200,00		
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
10	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	100,00000	77,00	7 700,00	827-1	RTS 23/ II
11	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	100,00000	23,00	2 300,00	827-1	RTS 23/ II
12	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm ²	m	100,00000	32,00	3 200,00	827-1	RTS 23/ II
Díl: M46						1 610,00		
Zemní práce při montážích								
13	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	100,00000	16,10	1 610,00		RTS 23/ II
Díl: 9-O						24 248,00		
Ostatní materiál								
14	2865190005R	Koleno 90° PE d 63 SDR11 PN16	kus	4,00000	537,00	2 148,00	SPCM	RTS 23/ II
15	3295213003VD	Vodovodní potrubí 63 x 5,8, materiál PE100RC, pro tlakové a podtlakové aplikace, integrovaný detekční vodič, trubka s dodatečným ochranným odnímatelným pláštěm	m	100,00000	221,00	22 100,00		Vlastní

Celkem	149 158,00
---------------	-------------------

JKSO:

m3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	10	Objektový plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 9-O		Ostatní materiál	22 933,00						
1	286136374R	trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 17,0; PN 10; D = 93,4 mm; l = 12 000,0 mm	m	12,50000	423,00	5 287,50	SPCM	RTS 23/ II	
2	286136363R	trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 43,4 mm; l = 100 000,0 mm	m	23,00000	125,00	2 875,00	SPCM	RTS 23/ II	
3	286136365R	trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 66,4 mm; l = 100 000,0 mm	m	64,50000	229,00	14 770,50	SPCM	RTS 23/ II	
Díl: 171		Násypy a skládky předepsaných tvarů	12 000,00						
4	171-geoVD	Vytýčení stavby	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní	
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	3 670,00						
5	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm v otevřeném výkopu,	m	64,50000	34,00	2 193,00	827-1	RTS 23/ II	
6	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu,	m	12,50000	74,00	925,00	827-1	RTS 23/ II	
7	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm v otevřeném výkopu,	m	23,00000	24,00	552,00	827-1	RTS 23/ II	
Díl: 723		Vnitřní plynovod	6 200,00						
8	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	100,00000	32,00	3 200,00	800-721	RTS 23/ II	
9	72326-R01	Úprava stávajícího potrubí ve skříní HUP + montáž plynoměru	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	
Díl: M46		Zemní práce při montážích	1 610,00						
10	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	100,00000	16,10	1 610,00		RTS 23/ II	
Celkem						46 413,00			

JKSO:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	10	Objektový plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	m3							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	11	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 01		Specifikace dodávky RH1	133 654,99						
1	Pol__0001	1. POLE - QA40-221004 Řadová rozváděčová skříň včetně výzbroje	ks	1,00000	30 073,48	30 073,48		Vlastní	
2	Pol__0002	1. POLE - BH630NE305 Spínací blok	ks	1,00000	8 109,61	8 109,61		Vlastní	
3	Pol__0003	1. POLE - Nadproudové spouště SE-BH-0400-DTV3 Nadproudová spoušť	ks	1,00000	9 309,17	9 309,17		Vlastní	
4	Pol__0004	1. POLE - nastavení na Ir=315A SV-BHD-X230 Napěťová spoušť	ks	1,00000	1 647,67	1 647,67		Vlastní	
5	Pol__0005	1. POLE - OVLADAČ T6,SPÍN.JEDNOTKA T6-30 T6H30-1/1 ,IP30	ks	1,00000	333,90	333,90		Vlastní	
6	Pol__0006	1. POLE - MĚŘÍCI TRANSFORMÁTOR PROUDU nn CLA2.2 400/5A, 15VA, 0,5	ks	3,00000	1 070,08	3 210,24		Vlastní	
7	Pol__0007	2. POLE - QA40-221004 Řadová rozváděčová skříň včetně výzbroje	ks	1,00000	30 073,48	30 073,48		Vlastní	
8	Pol__0008	2.POLE - Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,, TN-S, TT, IT, FLP-B+C MAXI V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí,	ks	1,00000	7 323,23	7 323,23		Vlastní	
vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)									
9	Pol__0009	2.POLE - BD250NE305 Spínací blok	Ks	3,00000	3 958,05	11 874,15		Vlastní	
10	Pol__0010	2.POLE - SV-BHD-X230 Napěťová spoušť	ks	1,00000	1 647,67	1 647,67		Vlastní	
11	Pol__0011	2.POLE - SE-BH-0400-DTV3 Nadproudová spoušť	ks	3,00000	6 981,33	20 943,99		Vlastní	
12	Pol__0012	2.POLE - ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ NEPŘÍMÝ na DIN lištu CSELW x/5A	ks	1,00000	1 993,21	1 993,21		Vlastní	
13	Pol__0013	2.POLE - Jističe 3-pólové LTN-63B-3 Jistič	Ks	3,00000	1 985,94	5 957,82		Vlastní	
14	Pol__0014	2.POLE - LTN-40B-3 Jistič	Ks	1,00000	1 157,37	1 157,37		Vlastní	
Díl: 02		Specifikace dodávky RMS.01	14 933,03						
15	Pol__0015	Rozváděčové skříň RZB-N-4S96 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00000	5 886,17	5 886,17		Vlastní	
16	Pol__0016	Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětí ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT, SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 120 kA (8/20)	ks	1,00000	2 924,73	2 924,73		Vlastní	
17	Pol__0017	MSN-63-3 Vypínač	Ks	1,00000	1 408,63	1 408,63		Vlastní	
18	Pol__0018	Jističe LTN-10B-1 Jistič	Ks	3,00000	276,13	828,39		Vlastní	
19	Pol__0019	LTN-16B-1 Jistič	Ks	7,00000	251,67	1 761,69		Vlastní	
20	Pol__0020	LFN-40-4-030A Proudový chránič	Ks	1,00000	2 123,42	2 123,42		Vlastní	
Díl: 03		Specifikace dodávky RMS.02	21 419,02						
21	Pol__0021	Rozváděčové skříň RZB-N-4S96 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00000	3 343,18	3 343,18		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	11	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	Pol_0022	Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT, SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 120 kA (8/20)	ks	1,00000	1 661,17	1 661,17		Vlastní
23	Pol_0023	MSN-125-3 Vypínač	Ks	2,00000	1 445,77	2 891,54		Vlastní
24	Pol_0024	LTN-2B-1 Jistič	Ks	1,00000	264,54	264,54		Vlastní
25	Pol_0025	LTN-10B-1 Jistič	Ks	2,00000	156,84	313,68		Vlastní
26	Pol_0026	LTN-16B-1 Jistič	Ks	5,00000	142,94	714,70		Vlastní
27	Pol_0027	LTN-25C-3 Jistič	Ks	2,00000	654,14	1 308,28		Vlastní
28	Pol_0028	LTN-32C-3 Jistič	Ks	1,00000	712,71	712,71		Vlastní
29	Pol_0029	LTN-16C-3 Jistič	Ks	1,00000	567,79	567,79		Vlastní
30	Pol_0030	LTN-10C-3 Jistič	Ks	1,00000	565,30	565,30		Vlastní
31	Pol_0031	OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00000	1 379,76	1 379,76		Vlastní
32	Pol_0032	SV-LT-X400 Napěťová spoušť	Ks	1,00000	506,24	506,24		Vlastní
33	Pol_0034	Vypínače LFN-63-4-030AC Proudový chránič	Ks	3,00000	2 396,71	7 190,13		Vlastní
Díl: 04 Specifikace dodávky RMS.11						101 696,13		
34	Pol_0035	Rozváděčové skříně DN43-4613 Rozvodnicová skřín včetně výzbroje	Ks	1,00000	16 613,54	16 613,54		Vlastní
35	Pol_0036	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ VČETNĚ PATRON TŘÍPOLOVÝ FH-3A/F 160A	ks	1,00000	1 263,08	1 263,08		Vlastní
36	Pol_0037	Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT, SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 120 kA (8/20)	ks	1,00000	2 115,89	2 115,89		Vlastní
37	Pol_0038	BD250NE305 Spínací blok	Ks	2,00000	3 439,66	6 879,32		Vlastní
38	Pol_0039	SV-BHD-X230 Napěťová spoušť	ks	1,00000	1 431,88	1 431,88		Vlastní
39	Pol_0040	SE-BD-0250-V001 Blok odpínače	Ks	2,00000	1 886,41	3 772,82		Vlastní
40	Pol_0041	LTN-32B-3 Jistič	Ks	2,00000	796,54	1 593,08		Vlastní
41	Pol_0042	LTN-63B-3 Jistič	Ks	6,00000	2 038,76	12 232,56		Vlastní
42	Pol_0043	LTN-40B-3 Jistič	Ks	4,00000	993,15	3 972,60		Vlastní
43	Pol_0044	LTN-10C-3 Jistič	Ks	1,00000	720,05	720,05		Vlastní
44	Pol_0045	LTN-10B-1 Jistič	Ks	14,00000	199,77	2 796,78		Vlastní
45	Pol_0046	LTN-16B-1 Jistič	Ks	36,00000	182,07	6 554,52		Vlastní
46	Pol_0047	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	11,00000	1 543,77	16 981,47		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	11	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	Pol__0048	OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	8,00000	1 757,44	14 059,52		Vlastní
48	Pol__0049	MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	5,00000	912,86	4 564,30		Vlastní
49	Pol__0050	LFN-40-4-030A Proudový chránič	Ks	4,00000	1 536,18	6 144,72		Vlastní
Díl: 05 Specifikace dodávky RMS.12						53 136,04		
50	Pol__0051	RZB-Z-6S198 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00000	5 250,29	5 250,29		Vlastní
51	Pol__0052	Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepět'ová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT, SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 120 kA (8/20)	ks	1,00000	1 828,40	1 828,40		Vlastní
52	Pol__0053	MSN-125-3 Vypínač	Ks	1,00000	1 591,31	1 591,31		Vlastní
53	Pol__0054	LTN-10B-1 Jistič	Ks	10,00000	172,62	1 726,20		Vlastní
54	Pol__0055	LTN-16B-1 Jistič	Ks	31,00000	157,33	4 877,23		Vlastní
55	Pol__0056	MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	4,00000	788,83	3 155,32		Vlastní
56	Pol__0057	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	9,00000	1 334,01	12 006,09		Vlastní
57	Pol__0058	OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	8,00000	1 518,66	12 149,28		Vlastní
58	Pol__0059	LFN-63-4-030AC Proudový chránič	Ks	4,00000	2 637,98	10 551,92		Vlastní
Díl: 06 Specifikace dodávky RMS.13						70 630,20		
59	Pol__0060	DN43-3513 Rozvodnicová skříň včetně výzbroje	Ks	1,00000	25 408,80	25 408,80		Vlastní
60	Pol__0061	BD250NE305 Spínací blok	Ks	2,00000	4 879,80	9 759,60		Vlastní
61	Pol__0062	SV-BHD-X230 Napět'ová spoušť	ks	2,00000	640,80	1 281,60		Vlastní
62	Pol__0063	SE-BD-0250-V001 Blok odpínače	Ks	2,00000	2 644,20	5 288,40		Vlastní
63	Pol__0064	Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepět'ová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT, SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 120 kA (8/20)	ks	1,00000	2 511,90	2 511,90		Vlastní
64	Pol__0065	LTN-10B-1 Jistič	Ks	8,00000	225,00	1 800,00		Vlastní
65	Pol__0066	LTN-16B-1 Jistič	Ks	22,00000	209,70	4 613,40		Vlastní
66	Pol__0067	LTN-40B-3 Jistič	Ks	4,00000	976,50	3 906,00		Vlastní
67	Pol__0068	LTN-6B-1 Jistič	Ks	1,00000	256,50	256,50		Vlastní
68	Pol__0069	LTN-63B-3 Jistič	Ks	1,00000	1 917,90	1 917,90		Vlastní
69	Pol__0070	LTN-25B-3 Jistič	Ks	3,00000	667,80	2 003,40		Vlastní
70	Pol__0071	LTN-16B-3 Jistič	Ks	4,00000	620,10	2 480,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	11	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	Pol__0072	LTN-20B-3 Jistič	Ks	2,00000	676,80	1 353,60		Vlastní
72	Pol__0073	LTN-16C-3 Jistič	Ks	1,00000	789,30	789,30		Vlastní
73	Pol__0074	OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00000	1 621,80	1 621,80		Vlastní
74	Pol__0075	LFN-40-4-030A Proudový chránič	Ks	4,00000	1 409,40	5 637,60		Vlastní
Díl: 07 Specifikace dodávky RMS.21						76 251,03		
75	Pol__0076	DZ54-2411-EI30S Rozvodnicová skříň včetně výzbroje	Ks	1,00000	26 234,07	26 234,07		Vlastní
76	Pol__0077	Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT, SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 120 kA (8/20)	ks	1,00000	1 831,30	1 831,30		Vlastní
77	Pol__0078	MSN-125-3 Vypínač	Ks	1,00000	1 593,84	1 593,84		Vlastní
78	Pol__0079	LTN-10B-1 Jistič	Ks	8,00000	172,90	1 383,20		Vlastní
79	Pol__0080	LTN-16B-1 Jistič	Ks	36,00000	157,58	5 672,88		Vlastní
80	Pol__0081	LTN-40B-3 Jistič	Ks	4,00000	859,57	3 438,28		Vlastní
81	Pol__0082	MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	3,00000	790,08	2 370,24		Vlastní
82	Pol__0083	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	11,00000	1 336,13	14 697,43		Vlastní
83	Pol__0084	OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	9,00000	1 521,07	13 689,63		Vlastní
84	Pol__0085	LFN-40-4-030A Proudový chránič	Ks	4,00000	1 335,04	5 340,16		Vlastní
Díl: 08 Specifikace dodávky RMS.22						48 736,78		
85	Pol__0086	RZB-Z-6S198 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00000	5 034,24	5 034,24		Vlastní
86	Pol__0087	Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT, SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 120 kA (8/20)	ks	1,00000	1 753,16	1 753,16		Vlastní
87	Pol__0088	MSN-125-3 Vypínač	Ks	1,00000	1 525,83	1 525,83		Vlastní
88	Pol__0089	LTN-10B-1 Jistič	Ks	7,00000	165,52	1 158,64		Vlastní
89	Pol__0090	LTN-16B-1 Jistič	Ks	36,00000	150,85	5 430,60		Vlastní
90	Pol__0091	LTN-40B-3 Jistič	Ks	4,00000	822,89	3 291,56		Vlastní
91	Pol__0092	MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	3,00000	756,37	2 269,11		Vlastní
92	Pol__0093	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	9,00000	1 279,12	11 512,08		Vlastní
93	Pol__0094	OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	8,00000	1 456,16	11 649,28		Vlastní
94	Pol__0095	LFN-40-4-030A Proudový chránič	Ks	4,00000	1 278,07	5 112,28		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	11	Sílnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 09		Specifikace dodávky RMS.31					65 493,91		
95	Pol__0096	DZ54-2411-EI30S Rozvodnicová skříň včetně výzbroje	Ks	1,00000	22 262,69	22 262,69		Vlastní	
96	Pol__0097	Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT, SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 120 kA (8/20)	ks	1,00000	1 554,07	1 554,07		Vlastní	
97	Pol__0098	MSN-125-3 Vypínač	Ks	1,00000	1 352,56	1 352,56		Vlastní	
98	Pol__0099	LTN-10B-1 Jistič	Ks	7,00000	146,72	1 027,04		Vlastní	
99	Pol__0100	LTN-16B-1 Jistič	Ks	38,00000	133,72	5 081,36		Vlastní	
100	Pol__0101	LTN-40B-3 Jistič	Ks	4,00000	729,44	2 917,76		Vlastní	
101	Pol__0102	LTN-6B-1 Jistič	Ks	1,00000	172,26	172,26		Vlastní	
102	Pol__0103	MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	3,00000	670,48	2 011,44		Vlastní	
103	Pol__0104	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	11,00000	1 133,87	12 472,57		Vlastní	
104	Pol__0105	OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	9,00000	1 290,81	11 617,29		Vlastní	
105	Pol__0106	LFN-40-4-030A Proudový chránič	Ks	4,00000	1 132,94	4 531,76		Vlastní	
106	Pol__0107	RSI-20-20-A230 Instalační stykač	Ks	1,00000	493,11	493,11		Vlastní	
Díl: 10		Specifikace dodávky RMS.32					19 364,91		
107	Pol__0108	RZB-Z-6S144 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00000	3 155,09	3 155,09		Vlastní	
108	Pol__0109	Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT, SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 120 kA (8/20)	ks	1,00000	1 313,61	1 313,61		Vlastní	
109	Pol__0110	MSN-125-3 Vypínač	Ks	1,00000	1 143,27	1 143,27		Vlastní	
110	Pol__0111	LTN-10B-1 Jistič	Ks	10,00000	124,02	1 240,20		Vlastní	
111	Pol__0112	LTN-16B-1 Jistič	Ks	16,00000	113,03	1 808,48		Vlastní	
112	Pol__0113	LTE-40B-3 Jistič	Ks	4,00000	616,57	2 466,28		Vlastní	
113	Pol__0114	MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	2,00000	566,73	1 133,46		Vlastní	
114	Pol__0115	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00000	958,42	958,42		Vlastní	
115	Pol__0116	OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	3,00000	1 091,07	3 273,21		Vlastní	
116	Pol__0117	LFN-40-4-030A Proudový chránič	Ks	3,00000	957,63	2 872,89		Vlastní	
Díl: 11		Specifikace dodávky RMS.33					11 581,01		
117	Pol__0118	RZB-Z-3S72 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00000	3 166,83	3 166,83		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	11	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
118	Pol_0119	Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT, SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 120 kA (8/20)	ks	1,00000	2 170,67	2 170,67		Vlastní
119	Pol_0120	MSN-125-3 Vypínač	Ks	1,00000	1 889,20	1 889,20		Vlastní
120	Pol_0121	LTN-10B-1 Jistič	Ks	3,00000	204,94	614,82		Vlastní
121	Pol_0122	LTN-16B-1 Jistič	Ks	3,00000	186,78	560,34		Vlastní
122	Pol_0123	LTN-25C-3 Jistič	Ks	1,00000	854,78	854,78		Vlastní
123	Pol_0124	LTN-10C-3 Jistič	Ks	1,00000	741,93	741,93		Vlastní
124	Pol_0125	LFN-40-4-030A Proudový chránič	Ks	1,00000	1 582,44	1 582,44		Vlastní
Díl: 12		Demontáže	216 600,00					
125	Pol_0126	rozvaděč RH	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
126	Pol_0127	rozvaděče podr.	ks	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
127	Pol_0128	vyp. zás.	ks	1 100,00000	40,00	44 000,00		Vlastní
128	Pol_0129	svítidla	ks	500,00000	259,00	129 500,00		Vlastní
129	Pol_0130	lišty	m	200,00000	20,00	4 000,00		Vlastní
130	Pol_0131	kabely	m	3 000,00000	5,00	15 000,00		Vlastní
131	Pol_0132	žlaby	m	50,00000	100,00	5 000,00		Vlastní
132	Pol_0133	stožár osvětlení	ks	3,00000	4 200,00	12 600,00		Vlastní
Díl: 13		Elektromontáže	5 196 574,93					
133	Pol_0134	KABELOVÝ ŽLAB MARS, JUPITER NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S" KZI, 110X300X1.00 ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER	m	10,00000	714,00	7 140,00		Vlastní
134	Pol_0135	KABELOVÝ ŽLAB MARS, JUPITER NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S" KZI, 110X200X1.00 ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER	m	98,00000	613,00	60 074,00		Vlastní
135	Pol_0136	KABELOVÝ ŽLAB MARS, JUPITER NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S" KZI, 110X150X1.00 ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER	m	310,00000	588,00	182 280,00		Vlastní
136	Pol_0137	KABELOVÝ ŽLAB MARS, JUPITER NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S" MP 41X41, PROFIL MONTÁŽNÍ	m	210,00000	366,00	76 860,00		Vlastní
137	Pol_0138	ZT 10 TYČ ZÁVITOVÁ	ks	420,00000	58,00	24 360,00		Vlastní
138	Pol_0139	OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ŽELEZOBETONU EA II M10	ks	840,00000	21,00	17 640,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	11	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
139	Pol__0140	OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ŽELEZOBETONU HM10	ks	50,00000	7,00	350,00		Vlastní
140	Pol__0141	OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ŽELEZOBETONU HM8	ks	2 550,00000	18,00	45 900,00		Vlastní
141	Pol__0142	OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLY HM10	ks	200,00000	7,00	1 400,00		Vlastní
142	Pol__0143	OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLY HM8	ks	200,00000	6,50	1 300,00		Vlastní
143	Pol__0144	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1220 d 20 mm	m	450,00000	33,00	14 850,00		Vlastní
144	Pol__0145	chránička HFX d 20mm	m	450,00000	82,00	36 900,00		Vlastní
145	Pol__0146	OHEBNÁ CHRÁNIČKA KF09050 světlost 41mm	m	20,00000	47,00	940,00		Vlastní
146	Pol__0147	OHEBNÁ CHRÁNIČKA KF09063 světlost 52mm	m	155,00000	52,00	8 060,00		Vlastní
147	Pol__0148	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ ODOLNOST 4020 LA d 20 mm, pevně	m	80,00000	45,00	3 600,00		Vlastní
148	Pol__0149	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ ODOLNOST 1220 d 20 mm	m	10,00000	33,00	330,00		Vlastní
149	Pol__0150	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ ODOLNOST spojka d20	m	10,00000	9,00	90,00		Vlastní
150	Pol__0151	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ ODOLNOST přichytka d20	m	135,00000	11,00	1 485,00		Vlastní
151	Pol__0152	DRŽÁK KABELOVÝCH SVAZKŮ 2031M/30	ks	1 910,00000	51,00	97 410,00		Vlastní
152	Pol__0153	DRŽÁK KABELOVÝCH SVAZKŮ 2031M/15	ks	1 510,00000	39,00	58 890,00		Vlastní
153	Pol__0154	KRABICE PRISTROJOVA KU68-1902 73x42	ks	1 650,00000	71,00	117 150,00		Vlastní
154	Pol__0155	KRABICOVÁ ROZVODKA IP 54 prázdná.....,A8 75x75mm	ks	150,00000	79,00	11 850,00		Vlastní
155	Pol__0156	SVORKOVNICE KRABICOVA W... 273-102 4x1-2,5mm2	ks	450,00000	10,00	4 500,00		Vlastní
156	Pol__0157	KRABICE ODBOCNA S VICKEM SE SVORNICÍ KU68-1903 hloubka 42mm	ks	250,00000	109,00	27 250,00		Vlastní
157	Pol__0158	PROTIPOZARNI PREPAZKY Protipo.průchod stropem	m2	0,50000	8 100,00	4 050,00		Vlastní
158	Pol__0159	PROTIPOZARNI PREPAZKY Protipo.průchod stěnou	m2	2,50000	8 100,00	20 250,00		Vlastní
159	Pol__0160	ZHOTOVENÍ PROFIL OTVORŮ DO PLECHU DO 4mm P40 bez závitů	ks	35,00000	80,00	2 800,00		Vlastní
160	Pol__0161	KABEL SILOVÝ,BEZHALOGENOVÝ B2caS1d0 CXKH-R 2x1,5	m	795,00000	38,00	30 210,00		Vlastní
161	Pol__0162	KABEL SILOVÝ,BEZHALOGENOVÝ B2caS1d0 CXKH-R 3x1,5	m	6 152,00000	42,00	258 384,00		Vlastní
162	Pol__0163	KABEL SILOVÝ,BEZHALOGENOVÝ B2caS1d0 CXKH-R 3x2,5	m	11 350,00000	52,00	590 200,00		Vlastní
163	Pol__0164	KABEL SILOVÝ,BEZHALOGENOVÝ B2caS1d0 CXKH-R 5x2,5	m	65,00000	69,00	4 485,00		Vlastní
164	Pol__0165	KABEL SILOVÝ,BEZHALOGENOVÝ B2caS1d0 CXKH-R 5x16	m	280,00000	308,00	86 240,00		Vlastní
165	Pol__0166	KABEL SILOVÝ,BEZHALOGENOVÝ B2caS1d0 CXKH-R 5x95	m	90,00000	1 765,00	158 850,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	11	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
166	Pol__0167	KABEL SILOVÝ,BEZHALOGENOVÝ B2caS1d0 Praflacom 2x2x0,5	m	1 370,00000	40,00	54 800,00		Vlastní
167	Pol__0168	KABEL SILOVÝ,BEZHALOGENOVÝ FUNKČNÍ PRAFLADUR P60-R 3x1,5	m	510,00000	50,00	25 500,00		Vlastní
168	Pol__0169	KABEL SILOVÝ,BEZHALOGENOVÝ FUNKČNÍ Prafladur P60-R 5x2,5	m	145,00000	87,00	12 615,00		Vlastní
169	Pol__0170	KABEL SILOVÝ,BEZHALOGENOVÝ FUNKČNÍ Prafladur P60-R 5x6	m	60,00000	158,00	9 480,00		Vlastní
170	Pol__0171	PŘÍCHYTKY KABELŮ P90-R 6712 PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ	ks	2 030,00000	15,00	30 450,00		Vlastní
171	Pol__0172	KRABICE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ KSK 100 KRABICE S KRYTÍM IP 66 včetně svorek	ks	5,00000	616,00	3 080,00		Vlastní
172	Pol__0173	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2	m	430,00000	33,00	14 190,00		Vlastní
173	Pol__0174	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2	m	1 665,00000	33,00	54 945,00		Vlastní
174	Pol__0175	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2	m	1 585,00000	41,00	64 985,00		Vlastní
175	Pol__0176	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 mm2	m	135,00000	55,00	7 425,00		Vlastní
176	Pol__0177	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x4 mm2	m	20,00000	78,00	1 560,00		Vlastní
177	Pol__0178	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x6 mm2	m	175,00000	104,00	18 200,00		Vlastní
178	Pol__0179	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x10 mm2	m	30,00000	158,00	4 740,00		Vlastní
179	Pol__0180	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x16 mm2	m	60,00000	240,00	14 400,00		Vlastní
180	Pol__0181	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x70 mm2	m	40,00000	940,00	37 600,00		Vlastní
181	Pol__0182	KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ SYKFY 2x2x0.5	m	100,00000	26,00	2 600,00		Vlastní
182	Pol__0183	Připojovací a ovládací kabely, pryžový plášť H07RN-F 5G16 NCC	m	35,00000	327,00	11 445,00		Vlastní
183	Pol__0184	Připojovací a ovládací kabely, pryžový plášť H07RN-F 5G6 NCC	m	80,00000	144,00	11 520,00		Vlastní
184	Pol__0185	Připojovací a ovládací kabely, pryžový plášť F 5G4 NCC	m	15,00000	104,00	1 560,00		Vlastní
185	Pol__0186	Připojovací a ovládací kabely, pryžový plášť H07RN-F 5G2,5 NCC	m	80,00000	72,00	5 760,00		Vlastní
186	Pol__0187	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x25 mm2	ks	20,00000	280,00	5 600,00		Vlastní
187	Pol__0188	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 5x10 mm2	ks	40,00000	250,00	10 000,00		Vlastní
188	Pol__0189	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 5x4 mm2	ks	830,00000	180,00	149 400,00		Vlastní
189	Pol__0190	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY25 Žlutozelený	m	60,00000	91,00	5 460,00		Vlastní
190	Pol__0191	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY16 Žlutozelený	m	60,00000	64,00	3 840,00		Vlastní
191	Pol__0192	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY10 Žlutozelený	m	25,00000	49,00	1 225,00		Vlastní
192	Pol__0193	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY6 Žlutozelený	m	315,00000	37,00	11 655,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	11	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
193	Pol__0194	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY4 Žlutozelený	m	125,00000	31,00	3 875,00		Vlastní
194	Pol__0195	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ BEZHALOGENOVÝ C5XKE 25	m	160,00000	120,00	19 200,00		Vlastní
195	Pol__0196	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ BEZHALOGENOVÝ C5XKE 16	m	30,00000	78,00	2 340,00		Vlastní
196	Pol__0197	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ BEZHALOGENOVÝ C5XKE 10	m	60,00000	52,00	3 120,00		Vlastní
197	Pol__0198	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ BEZHALOGENOVÝ C5XKE 6	m	1 050,00000	45,00	47 250,00		Vlastní
198	Pol__0199	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ BEZHALOGENOVÝ C5XKE 4	m	670,00000	34,00	22 780,00		Vlastní
199	Pol__0200	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI do 50 mm2	ks	20,00000	150,00	3 000,00		Vlastní
200	Pol__0201	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI do 16 mm2	ks	250,00000	90,00	22 500,00		Vlastní
201	Pol__0202	PŘÍSTOJE, BARVA BÍLÁ, PROVEDENÍ IP20 POD OMÍTKU Spínač univerzál. (1)	ks	139,00000	203,00	28 217,00		Vlastní
202	Pol__0203	PŘÍSTOJE, BARVA BÍLÁ, PROVEDENÍ IP20 POD OMÍTKU Spínač lustrový, (5)	ks	55,00000	244,00	13 420,00		Vlastní
203	Pol__0204	PŘÍSTOJE, BARVA BÍLÁ, PROVEDENÍ IP20 POD OMÍTKU Spínač univerzál. (6)	ks	112,00000	209,00	23 408,00		Vlastní
204	Pol__0205	PŘÍSTOJE, BARVA BÍLÁ, PROVEDENÍ IP20 POD OMÍTKU Spínač křížový (7)	ks	10,00000	253,00	2 530,00		Vlastní
205	Pol__0206	PŘÍSTOJE, BARVA BÍLÁ, PROVEDENÍ IP20 POD OMÍTKU Tlačítko (1/0)	ks	134,00000	257,00	34 438,00		Vlastní
206	Pol__0207	PŘÍSTOJE, BARVA BÍLÁ, PROVEDENÍ IP20 POD OMÍTKU Zásuvka, ochr.kol.-1 zásuvka	ks	968,00000	190,00	183 920,00		Vlastní
207	Pol__0208	PŘÍSTOJE, BARVA BÍLÁ, PROVEDENÍ IP20 POD OMÍTKU Zásuvka s přep.ochr. 3.typu	ks	63,00000	913,00	57 519,00		Vlastní
208	Pol__0209	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, barva bílá	ks	810,00000	28,00	22 680,00		Vlastní
209	Pol__0210	3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný, barva bílá	ks	150,00000	46,00	6 900,00		Vlastní
210	Pol__0211	3901A-B30 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný, barva bílá	ks	40,00000	63,00	2 520,00		Vlastní
211	Pol__0212	3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný, barva bílá	ks	70,00000	82,00	5 740,00		Vlastní
212	Pol__0213	5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; ;, b. bílá	ks	35,00000	244,00	8 540,00		Vlastní
213	Pol__0214	3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); ; b. bílá	ks	28,00000	226,00	6 328,00		Vlastní
214	Pol__0215	3558A-05940 B sériový přepínač, IP44, řazení 5	ks	3,00000	245,00	735,00		Vlastní
215	Pol__0216	3558A-07940 B křížový přepínač	ks	1,00000	257,00	257,00		Vlastní
216	Pol__0217	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NASTĚNNÁ IP44 416RS6 16A,400V,3p+N+PE	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
217	Pol__0218	EE820 Detektor pohybu 140°, bílá	ks	3,00000	942,00	2 826,00		Vlastní
218	Pol__0219	Osoušeč rukou, teplovzdušný, plastový, s čidlem, D+M	ks	7,00000	1 799,00	12 593,00		Vlastní
219	Pol__0220	MONTÁŽ ROZVODNIC Do 150 kg	ks	12,00000	3 000,00	36 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	11	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
220	Pol__0221	ZAPOJENÍ: Ventilátory 230/ e.motory..., serva	ks	20,00000	300,00	6 000,00		Vlastní
221	Pol__0222	ZAPOJENÍ: ovl. ventilace	ks	52,00000	300,00	15 600,00		Vlastní
222	Pol__0223	ZAPOJENÍ: jednotky vzt	ks	52,00000	500,00	26 000,00		Vlastní
223	Pol__0224	ZAPOJENÍ: čidel co2	ks	52,00000	300,00	15 600,00		Vlastní
224	Pol__0225	ZAPOJENÍ: ups	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
225	Pol__0226	ZAPOJENÍ: motoru brány	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
226	Pol__0227	SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI SS spojovací	ks	10,00000	59,00	590,00		Vlastní
227	Pol__0228	SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI SP1 pripojovací	ks	10,00000	63,00	630,00		Vlastní
228	Pol__0229	SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI ZS16 uzem.na potrubí	ks	145,00000	80,00	11 600,00		Vlastní
229	Pol__0230	SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI Pospoj. technol.zařízení	ks	40,00000	407,00	16 280,00		Vlastní
230	Pol__0231	SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI Cu PASKA 20x500x0,5mm	ks	145,00000	62,00	8 990,00		Vlastní
231	Pol__0232	SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI FeZn-D10 (0,62kg/m)	ks	45,00000	71,00	3 195,00		Vlastní
232	Pol__0233	KRABICE DOPLN. POSPOJOVÁNÍ S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ B...A10/BP	ks	50,00000	109,00	5 450,00		Vlastní
233	Pol__0234	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE KO125E+EPS1	ks	1,00000	449,00	449,00		Vlastní
234	Pol__0235	ZÁSUVKOVÝ SYSTÉM DO STOLU BTCZ 002 - 3x230V, 2x data	ks	1,00000	5 813,00	5 813,00		Vlastní
235	Pol__0236	BLOK VYPÍNAČŮ VE SKŘÍNI, 1. ROZVODNICE PRO ČÁSTEČNÉ ZAPUŠTĚNÍ - RZI-N-1T18 Rozvodnicová skříň	Ks	2,00000	1 801,00	3 602,00		Vlastní
236	Pol__0237	BLOK VYPÍNAČŮ VE SKŘÍNI, 1. ROZVODNICE PRO ČÁSTEČNÉ ZAPUŠTĚNÍ - MSO-40-3 Vypínač	Ks	3,00000	1 045,00	3 135,00		Vlastní
237	Pol__0238	BLOK VYPÍNAČŮ VE SKŘÍNI, 1. ROZVODNICE PRO ČÁSTEČNÉ ZAPUŠTĚNÍ - MSO-32-3 Vypínač	Ks	6,00000	960,00	5 760,00		Vlastní
238	Pol__0239	BLOK VYPÍNAČŮ VE SKŘÍNI, 1. ROZVODNICE PRO ČÁSTEČNÉ ZAPUŠTĚNÍ - MSO-80-3 Vypínač	Ks	1,00000	1 394,00	1 394,00		Vlastní
239	Pol__0240	2. ROZVODNICE PRO ČÁSTEČNÉ ZAPUŠTĚNÍ - RZI-N-1T6 Rozvodnicová skříň	Ks	3,00000	1 801,00	5 403,00		Vlastní
240	Pol__0241	2. ROZVODNICE PRO ČÁSTEČNÉ ZAPUŠTĚNÍ - MSO-40-3 Vypínač	Ks	3,00000	1 045,00	3 135,00		Vlastní
241	Pol__0242	2. ROZVODNICE PRO ČÁSTEČNÉ ZAPUŠTĚNÍ - MSO-20-3 Vypínač	Ks	1,00000	933,00	933,00		Vlastní
242	Pol__0243	SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ spínač osvětlení 10A/250V	ks	2,00000	802,00	1 604,00		Vlastní
243	Pol__0244	JEDNOTLAČÍTKOVÝ OVLADAČ VE SKŘÍNI Z PLASTU IP54 STOP varna	ks	1,00000	900,00	900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	11	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
244	Pol__0245	POŽÁRNÍ VYPÍNÁNÍ - TOTAL STOP, CENTRAL STOP GW42201_IP55	ks	2,00000	740,00	1 480,00		Vlastní
245	Pol__0246	VENKOVNÍ TERMOSTAT TEV-2 termostat, IP65	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
246	Pol__0247	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ ŽÁROVÝ ZINEK - 5 m, LBH5-B 5m	ks	3,00000	7 160,00	21 480,00		Vlastní
247	Pol__0248	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE SR721/25/N	ks	3,00000	890,00	2 670,00		Vlastní
248	Pol__0249	"A" 20W IP40 LED svítidlo přisazené 20W, 4000K, Ra90, 2200 lm, 300x300x65mm vč. zdroje	ks	42,00000	1 186,48	49 832,16		Vlastní
249	Pol__0250	"B" 30W IP40 LED svítidlo přisazené 30W, 4000K, Ra90, 2200 lm, 300x300x65mm vč. zdroje	ks	30,00000	1 484,26	44 527,80		Vlastní
250	Pol__0251	"C" 38W IP65 LED svítidlo přisazené 38W, 4000K, 5100 lm, 1277x90x95mm vč. zdroje	ks	23,00000	1 471,08	33 834,84		Vlastní
251	Pol__0252	"D" 51W IP65 LED svítidlo přisazené 51W, 4000K, 7000 lm, 1577x90x95mm vč. zdroje	ks	18,00000	1 602,84	28 851,12		Vlastní
252	Pol__0253	"E" 20W IP43 LED svítidlo zapuštěné kulaté 20W, 4000K, 1670lm, 195x65mm vč. zdroje	ks	2,00000	752,99	1 505,98		Vlastní
253	Pol__0254	"F" 30W IP43 LED svítidlo zapuštěné kulaté 30W, 4000K, 2780lm, 195x65mm vč. zdroje	ks	62,00000	892,66	55 344,92		Vlastní
254	Pol__0255	"G" 30W IP40 LED svítidlo přisazené, 30W, 4000K, 3140 lm, 600x620x55mm	ks	126,00000	1 773,70	223 486,20		Vlastní
255	Pol__0256	"H" 50W IP40 LED svítidlo přisazené, 50W, 4000K, 5560 lm, 600x620x55mm vč. zdroje	ks	37,00000	1 773,70	65 626,90		Vlastní
256	Pol__0257	"I" 40W IP40 LED svítidlo přisazené, 40W, 4000K, 4440 lm, 1200x215x55mm vč. zdroje	ks	99,00000	1 911,93	189 281,07		Vlastní
257	Pol__0258	"J" 50W IP40 LED svítidlo přisazené, 50W, 4000K, 5070 lm, 1200x215x55mm vč. zdroje	ks	30,00000	1 911,93	57 357,90		Vlastní
258	Pol__0259	"K" 12W IP43 LED svítidlo přisazené nad umyvadlem, 12W, třída ochr. II, vč. zdroje	ks	40,00000	1 460,35	58 414,00		Vlastní
259	Pol__0260	"L" 40W IP40 LED svítidlo přisazené, 40W, 4000K, 4100 lm, 600x620x55mm vč. zdroje	ks	31,00000	1 773,70	54 984,70		Vlastní
260	Pol__0261	"EXT1" 12W IP65 Venkovní LED sloupek, 3000K, výška 500mm, průměr 160mm vč. zdroje	ks	4,00000	6 856,18	27 424,72		Vlastní
261	Pol__0262	"EXT2" 30W IP65 Venkovní LED svítidlo umístěné na stožáru s extra širokou vyzařovací, charakteristikou silniční, 3180 lm, 4000K, 535x200x120mm	ks	3,00000	11 550,99	34 652,97		Vlastní
262	Pol__0263	"EXT3" 20W IP65 Venkovní LED svítidlo přisazené 20W, 1980 lm, kulaté, 385x145mm	ks	7,00000	949,31	6 645,17		Vlastní
263	Pol__0264	Nosný profil pro LED pásek, délka 2m	ks	160,00000	666,36	106 617,60		Vlastní
264	Pol__0265	Nosný profil provedení kabeláže, délka 2m	ks	160,00000	424,36	67 897,60		Vlastní
265	Pol__0266	Koncovka profilu	ks	50,00000	15,00	750,00		Vlastní
266	Pol__0267	Přímá spojka profilů	ks	160,00000	19,00	3 040,00		Vlastní
267	Pol__0268	Narážecí opalový difuzor, délka 2m	ks	160,00000	100,00	16 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	11	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
268	Pol__0269	LED pásek 5,4W/m 3000K, max. napájecí délka 8m, klubo 5m napájení 24V	ks	66,00000	1 656,08	109 301,28		Vlastní
269	Pol__0270	Napájecí konektor LED pásku (2ks)	ks	25,00000	40,00	1 000,00		Vlastní
270	Pol__0271	Koncovka LED pásku (4ks)	ks	15,00000	29,00	435,00		Vlastní
271	Pol__0272	Napáječ 200W 24V s potenciometrem	ks	17,00000	1 250,00	21 250,00		Vlastní
272	Pol__0273	Regulátor LED pásků 12-24V	ks	17,00000	36,00	612,00		Vlastní
273	Pol__0274	"N" Nouzové svítidlo pro vyznačení směru úniku, 2W, 125lm, netrvale svítící, manual test, dohledová, vzdálenost 20m, doba záskoku 1h, IP65, IK08, 227x120x40mm.	ks	90,00000	3 130,00	281 700,00		Vlastní
274	Pol__0275	"N1" Nouzové svítidlo pro vyznačení směru úniku, 2W, 125lm, netrvale svítící, manual test, dohledová, vzdálenost 20m, doba záskoku 1h, IP65, IK08, 227x120x40mm.	ks	19,00000	3 130,00	59 470,00		Vlastní
275	Pol__0276	"N1p" Příslušenství ke svítidlu - praporek.	ks	19,00000	38,00	722,00		Vlastní
276	Pol__0277	"N2" Nouzové svítidlo 2W, 306lm, netrvale svítící, manual test, typ route, doba záskoku 1h, IP20,, IK03, 130x130x27mm.	ks	34,00000	2 413,00	82 042,00		Vlastní
277	Pol__0278	"N2p" Montážní příslušenství do SDK.	ks	34,00000	546,00	18 564,00		Vlastní
278	Pol__0279	"N3" Nouzové svítidlo 2W, 360lm, netrvale svítící, manual test, typ area, doba záskoku 1h, IP20,, IK03, 130x130x27mm.	ks	63,00000	2 413,00	152 019,00		Vlastní
279	Pol__0280	"N3p" Montážní příslušenství do SDK.	ks	63,00000	546,00	34 398,00		Vlastní
280	Pol__0281	"N4" Nouzové svítidlo 2W, 325lm, netrvale svítící, manual test, asymetrické vyzařování, doba záskoku, 1h, IP20, IK03, 130x130x27mm.	ks	8,00000	2 115,00	16 920,00		Vlastní
281	Pol__0282	"N4p" Montážní příslušenství do SDK.	ks	8,00000	546,00	4 368,00		Vlastní
282	Pol__0283	"N5" Svítidlo nouzové LED 5W, 522lm, doba záskoku 1h, typ route, manual test, netrvale svítící, provedení, IP65, 269x144x40mm.	ks	1,00000	4 856,00	4 856,00		Vlastní
283	Pol__0284	Recyklační poplatek - malé svítidlo	ks	770,00000	10,00	7 700,00		Vlastní
Díl: 14 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY						526 720,00		
284	Pol__0285	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	310,00000	320,00	99 200,00		Vlastní
285	005231030R	Zkušební provoz	hod	65,00000	320,00	20 800,00		RTS 23/ II
286	Pol__0287	Zaučení obsluhy	hod	24,00000	280,00	6 720,00		Vlastní
287	Pol__0288	Zabezpečení pracoviště	hod	110,00000	320,00	35 200,00		Vlastní
288	Pol__0289	Montáž	hod	65,00000	320,00	20 800,00		Vlastní
289	Pol__0290	revize stávajícího hromosvodu	hod	40,00000	640,00	25 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	11	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
290	Pol__0291	stanovisko TIČR	hod	25,00000	1 600,00	40 000,00		Vlastní
291	Pol__0292	zapojování s zkouškách	hod	45,00000	320,00	14 400,00		Vlastní
292	Pol__0293	S ostatními profesemi	hod	135,00000	320,00	43 200,00		Vlastní
293	421550R	REVIZNÍ TECHNIK	hod	310,00000	640,00	198 400,00		RTS 23/ II
294	Pol__0295	Spolupráce s revizním technikem	hod	45,00000	320,00	14 400,00		Vlastní
295	01	Podružný materiál	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
Díl: 1 Zemní práce						66 543,20		
296	Pol__0296	VYTRHÁNÍ DLAŽBY Z PÍSKOVÉHO PODKLADU Betonové dlaždice	m2	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
297	Pol__0297	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře 350mm,hloubka 700mm	m	120,00000	220,00	26 400,00		Vlastní
298	Pol__0298	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTL. MIMO OSU TRASY KABELU 600x600x900 mm	ks	3,00000	4 500,00	13 500,00		Vlastní
299	Pol__0299	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění	m3	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
300	Pol__0300	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU SE ZAKRYTÍM KABELU TLOUŠŤKA ZÁSYPOVÉ VRSTVY 10 cm v chrániče	m	120,00000	85,00	10 200,00		Vlastní
301	Pol__0301	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 22cm	m	120,00000	11,61	1 393,20		Vlastní
302	Pol__0302	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 350mm,hloubka 700mm	m	120,00000	110,00	13 200,00		Vlastní
Díl: 799 Ostatní						173 000,00		
303	R01	Doprava	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
304	R02	Přesun	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
305	R03	PPV	soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		Vlastní

Celkem	6 796 335,18
---------------	---------------------

JKSO:

m3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	12	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 0		Demontáže	60 750,00						
1	Pol__0001	anténa,stožár	ks	1,00000	720,00	720,00		Vlastní	
2	Pol__0002	reproduktor	ks	80,00000	180,00	14 400,00		Vlastní	
3	Pol__0003	datový rozvaděč	ks	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní	
4	Pol__0004	eps čidla	ks	100,00000	108,00	10 800,00		Vlastní	
5	Pol__0005	ústředna	ks	2,00000	2 250,00	4 500,00		Vlastní	
6	Pol__0006	zás.-sta,eth,tel.	ks	50,00000	81,00	4 050,00		Vlastní	
7	Pol__0007	kabely- coax,utp,telef.	m	1 000,00000	9,00	9 000,00		Vlastní	
8	Pol__0008	lišta	m	250,00000	21,60	5 400,00		Vlastní	
9	Pol__0009	ezs-čidla	ks	30,00000	108,00	3 240,00		Vlastní	
10	Pol__0010	rozvaděče	ks	4,00000	900,00	3 600,00		Vlastní	
11	Pol__0011	žlaby	m	30,00000	108,00	3 240,00		Vlastní	
Díl: 1a		Elektromontáže	351 913,50						
12	Pol__0012	KABELOVÝ ŽLAB ME... VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 150/50	m	350,00000	342,90	120 015,00		Vlastní	
13	Pol__0013	KABELOVÝ ŽLAB ME... VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 250/100	m	30,00000	447,30	13 419,00		Vlastní	
14	Pol__0014	KABELOVÝ ŽLAB ME... VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK - KZI 110X200X1.00 ŽLAB S INT.SPOJ.	m	50,00000	551,70	27 585,00		Vlastní	
15	Pol__0015	KABELOVÝ ŽLAB ME... VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK - MP 41X41 PROFIL MONTÁŽNÍ	m	250,00000	329,40	82 350,00		Vlastní	
16	Pol__0016	ZT 10 TYČ ZÁVITOVÁ	ks	450,00000	52,20	23 490,00		Vlastní	
17	Pol__0017	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY Průchod stropem	m2	1,00000	7 290,00	7 290,00		Vlastní	
18	Pol__0018	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY Průchod stěnou	m2	2,80000	7 290,00	20 412,00		Vlastní	
19	Pol__0019	OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ŽELEZOBETONU EA II M10	ks	900,00000	18,90	17 010,00		Vlastní	
20	Pol__0020	OSAZENÍ HMOŽDINKY DO OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ŽELEZOBETONU HM8	ks	950,00000	16,20	15 390,00		Vlastní	
21	Pol__0021	OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLOVÉHO ZDIVA HM8	ks	200,00000	5,85	1 170,00		Vlastní	
22	Pol__0022	OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLOVÉHO ZDIVA HM10	ks	50,00000	5,85	292,50		Vlastní	
23	Pol__0023	DRŽÁK KABELOVÝCH SVAZKŮ 2031M/15	ks	750,00000	6,30	4 725,00		Vlastní	
24	Pol__0024	DRŽÁK KABELOVÝCH SVAZKŮ 2031M/30	ks	120,00000	45,90	5 508,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	12	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	Pol__0025	VODIC PRO POSPOJOVANI, VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ, IZOLACE C5XKE-R 6mm zž	m	50,00000	40,50	2 025,00		Vlastní
26	Pol__0026	DRŽÁK KABELOVÝCH SVAZKŮ C5XKE-R 10mm zž	m	240,00000	46,80	11 232,00		Vlastní
Díl: 2 ROZVODY STA						201 228,30		
27	Pol__0027	NEO-047,UHF anténa , LTE 7000, G=16dB	ks	2,00000	1 322,10	2 644,20		Vlastní
28	Pol__0028	DAB anténa, BT-151	ks	1,00000	648,90	648,90		Vlastní
29	Pol__0029	STA 1 Rozvaděčová skříň CP-426	ks	1,00000	2 637,00	2 637,00		Vlastní
30	Pol__0030	STA 1 Programovatelný zesilovač s konverzí LTE700/800	ks	1,00000	8 811,00	8 811,00		Vlastní
31	Pol__0031	STA 1 odbočovač 1 12db výstupů	ks	1,00000	165,60	165,60		Vlastní
32	Pol__0032	STA 1 Rozbočovač 1/2 3,8db	ks	1,00000	103,50	103,50		Vlastní
33	Pol__0033	STA 1 Rozbočovač 1/12, 13db	ks	2,00000	562,50	1 125,00		Vlastní
34	Pol__0034	STA 2 Rozvaděčová skříň CP-426	ks	1,00000	2 637,00	2 637,00		Vlastní
35	Pol__0035	STA 2 zesilovač linkový DA-601, 34db, 117 dbuV, zpětný kanál 5-30 MHz	ks	1,00000	3 578,40	3 578,40		Vlastní
36	Pol__0036	STA 2 Rozbočovač 1/3 6,2db	ks	1,00000	162,00	162,00		Vlastní
37	Pol__0037	STA 2 Rozbočovač 1/12, 13db	ks	2,00000	562,50	1 125,00		Vlastní
38	Pol__0038	STA 2 Rozbočovač 1/8, 11db	ks	1,00000	351,00	351,00		Vlastní
39	Pol__0039	Anténní stožár komplet	ks	1,00000	2 393,10	2 393,10		Vlastní
40	Pol__0040	Zásuvka R-TV komplet	ks	53,00000	263,70	13 976,10		Vlastní
41	Pol__0041	koaxiální kabel LSZH zatažení	m	5 580,00000	22,50	125 550,00		Vlastní
42	Pol__0042	krabice..U68/1 hloubka 30mm	ks	153,00000	76,50	11 704,50		Vlastní
43	Pol__0043	Trubka HFX prům. 20 mm	m	320,00000	73,80	23 616,00		Vlastní
Díl: 3 SDĚLOVACÍ TECHNIKA						524 322,90		
44	Pol__0044	Zásuvka pro přenos dat 2xRJ45 komplet	ks	44,00000	276,30	12 157,20		Vlastní
45	Pol__0045	Zásuvka pro přenos dat 1xRJ45 komplet	ks	37,00000	228,60	8 458,20		Vlastní
46	Pol__0046	Zásuvka pro wifi	ks	33,00000	191,70	6 326,10		Vlastní
47	Pol__0047	Trubka HFX prům. 20 mm	m	380,00000	73,80	28 044,00		Vlastní
48	Pol__0048	..U68/1 hloubka 30mm	ks	215,00000	76,50	16 447,50		Vlastní
49	Pol__0049	Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23, LSOH, SXKD	m	13 405,00000	20,70	277 483,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	12	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	Pol__0050	Optický kabel (propoj DR) LSOH, typ MM s minimálně 4 vlákny, včetně konektorů LC	m	120,00000	32,40	3 888,00		Vlastní
51	Pol__0051	Ukončení optického kabelu v optickém switchi, všech vláken	ks	4,00000	256,50	1 026,00		Vlastní
52	Pol__0052	Forma kabel do 10x2	ks	240,00000	72,00	17 280,00		Vlastní
53	Pol__0053	Hlavní optický switch CRS310	ks	1,00000	4 576,50	4 576,50		Vlastní
54	Pol__0054	Router Switch CRS354-48G	ks	4,00000	11 740,50	46 962,00		Vlastní
55	Pol__0055	PoE switch CRS328-24P-4S+RM	ks	2,00000	10 502,10	21 004,20		Vlastní
56	Pol__0056	Datový rozvaděč 19" , stojanový rozvaděč 42U/600x800, včetně výzbroje (police, vyvazovací panely,, napájecí přepěťová lišta, optika,...)	ks	1,00000	14 155,20	14 155,20		Vlastní
57	Pol__0057	Datový rozvaděč 19" , stojanový rozvaděč 42U/600x600, včetně výzbroje (police, vyvazovací panely,, napájecí přepěťová lišta, optika,...)	ks	1,00000	12 856,50	12 856,50		Vlastní
58	Pol__0058	Ventilační jednotka rozvaděče	ks	2,00000	3 088,80	6 177,60		Vlastní
59	Pol__0059	Měření UTP kabelů, protokol	ks	160,00000	63,00	10 080,00		Vlastní
60	Pol__0060	VoIP telefonní ústředna , 50 VoIP linek, 25 souběžných hovorů, max. 50 vnitřních linek	ks	1,00000	15 942,60	15 942,60		Vlastní
61	Pol__0061	Modul pro 2 analogové tlf linky	ks	2,00000	3 871,80	7 743,60		Vlastní
62	Pol__0062	VoIP telefon pro dispečink / vrátnici, programovatelná tlačítka předvoleb, displej pro zobrazení, volajícího, PoE napájení	ks	1,00000	4 034,70	4 034,70		Vlastní
63	Pol__0063	kabel tel. 30x2x0,8 B2ca	m	45,00000	215,10	9 679,50		Vlastní
Díl: 4		DOMÁCÍ IP TELEFON				69 556,50		
64	Pol__0064	IP Verso - Hlavní jednotka bez kamery	ks	2,00000	12 103,20	24 206,40		Vlastní
65	Pol__0065	IP Verso - 5 tlačítek	ks	2,00000	3 098,70	6 197,40		Vlastní
66	Pol__0066	IP Verso - Rám , 2 moduly	ks	2,00000	1 982,70	3 965,40		Vlastní
67	Pol__0067	IP Verso - Krabice 2 moduly	ks	2,00000	830,70	1 661,40		Vlastní
68	Pol__0068	Access Unit 13.56 MHz, NFC ready	ks	2,00000	8 216,10	16 432,20		Vlastní
69	Pol__0069	IP Verso - Rám pro instalaci , 1 modul	ks	2,00000	1 756,80	3 513,60		Vlastní
70	Pol__0070	IP Verso - Krabice pro instalaci , 1 modul	ks	2,00000	690,30	1 380,60		Vlastní
71	Pol__0071	IP interkom RFID Čipová karta Mifare 13.56MHz	ks	50,00000	85,50	4 275,00		Vlastní
72	Pol__0072	sloupek v. 2m	ks	1,00000	270,00	270,00		Vlastní
73	Pol__0073	Zdroj pro zámek dveří 12V/2,5A	ks	1,00000	539,10	539,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	12	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	Pol__0074	Trubka HFX prům. 20 mm	m	25,00000	73,80	1 845,00		Vlastní
75	Pol__0075	El. mechanický zámek	ks	1,00000	5 270,40	5 270,40		Vlastní
Díl: 5 JEDNOTNÝ ČAS						89 368,20		
76	Pol__0076	Hlavní hodiny HN 62e 230V	ks	1,00000	7 020,00	7 020,00		Vlastní
77	Pol__0077	HN 6x IP30 6M, nástěnná	ks	1,00000	232,20	232,20		Vlastní
78	Pol__0078	AD650 přijímač radiosignálu DCF77	ks	1,00000	2 520,00	2 520,00		Vlastní
79	Pol__0079	3218.set.28 konzola	ks	3,00000	1 188,00	3 564,00		Vlastní
80	Pol__0080	3218.A.28.C2 podružné hodiny	ks	27,00000	1 305,00	35 235,00		Vlastní
81	Pol__0081	FTP LSZH cat.6	m	935,00000	21,60	20 196,00		Vlastní
82	Pol__0082	Trubka HFX prům. 20 mm	m	100,00000	73,80	7 380,00		Vlastní
83	Pol__0083	krabice rozbočovací	ks	20,00000	73,80	1 476,00		Vlastní
84	Pol__0084	svazkový držák 2031M/30	ks	50,00000	45,90	2 295,00		Vlastní
85	Pol__0085	drobný instalační materiál	ks	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
86	Pol__0086	Naprogramování, odzkoušení, zaškolení, dokumentace, doprava	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
Díl: 6 EVAKUAČNÍ ROZHLAS						556 412,40		
87	Pol__0087	VX-3008 - řídicí jednotka systému HSP TOA, počet zón 8	ks	1,00000	50 041,80	50 041,80		Vlastní
88	Pol__0088	VX-3150DS zálohový napájecí zdroj 1000W	ks	1,00000	32 363,10	32 363,10		Vlastní
89	Pol__0089	Akumulátor TP 12-65	ks	2,00000	3 117,60	6 235,20		Vlastní
90	Pol__0090	RM-300X mikrofonní stanice pro hlášení	ks	2,00000	14 579,10	29 158,20		Vlastní
91	Pol__0091	MMP300 profesionální multimediální USB/SD/MP3	ks	1,00000	3 006,00	3 006,00		Vlastní
92	Pol__0092	Stropní širokopásmový reproduktor 6W/100V	ks	122,00000	85,50	10 431,00		Vlastní
93	Pol__0093	Tlačítkový hlásič, konvekční, manuální signalizace	ks	1,00000	512,10	512,10		Vlastní
94	Pol__0094	Kabel 3x2,5 P30-R	m	1 950,00000	39,60	77 220,00		Vlastní
95	Pol__0095	kabel 4x2,5 P30-R	m	860,00000	58,50	50 310,00		Vlastní
96	Pol__0096	F/UTP LZSH cat. 6	m	200,00000	21,60	4 320,00		Vlastní
97	Pol__0097	Keramická svorkovnice 4x2,5	ks	150,00000	49,50	7 425,00		Vlastní
98	Pol__0098	Krabice ohniodolná	ks	30,00000	554,40	16 632,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	12	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	Pol__0099	Trubka HFX prům. 20 mm	m	70,00000	73,80	5 166,00		Vlastní
100	Pol__0100	Krabice KO68	ks	30,00000	64,80	1 944,00		Vlastní
101	Pol__0101	Nehořl. příchytka	ks	7 520,00000	22,50	169 200,00		Vlastní
102	Pol__0102	Hmoždinka přichytky	ks	7 520,00000	6,30	47 376,00		Vlastní
103	Pol__0103	Hřeb přichytky	ks	7 520,00000	3,60	27 072,00		Vlastní
104	Pol__0104	drobný instalační materiál	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
105	Pol__0105	Naprogramování, zaškolení, koordinace, dokumentace, doprava, zkouška slyšitelnosti a funkčnosti	ks	1,00000	13 500,00	13 500,00		Vlastní
Díl: 7 KOMUNIKACE SESTRA - PACIENT						1 706 047,20		
106	Pol__0106	Komunikační jednotka s displejem IP	ks	48,00000	10 597,50	508 680,00		Vlastní
107	Pol__0107	Lůžková jednotka IP	ks	40,00000	4 786,20	191 448,00		Vlastní
108	Pol__0108	Napáječ 350W 24V IP	ks	3,00000	17 606,70	52 820,10		Vlastní
109	Pol__0109	Signalizační jednotka IP	ks	9,00000	4 125,60	37 130,40		Vlastní
110	Pol__0110	Svítilno IP	ks	54,00000	1 085,40	58 611,60		Vlastní
111	Pol__0111	Svítilno směrové s piezem IP	ks	1,00000	3 058,20	3 058,20		Vlastní
112	Pol__0112	Switch modul ZPT (RJ45) IP	ks	22,00000	2 761,20	60 746,40		Vlastní
113	Pol__0113	Switch 8 portů	ks	1,00000	2 847,60	2 847,60		Vlastní
114	Pol__0114	Táhlo nouzového volání IP	ks	38,00000	1 100,70	41 826,60		Vlastní
115	Pol__0115	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	47,00000	1 372,50	64 507,50		Vlastní
116	Pol__0116	Terminál klienta IP	ks	2,00000	59 273,10	118 546,20		Vlastní
117	Pol__0117	Zásuvka ethernet IP	ks	2,00000	845,10	1 690,20		Vlastní
118	Pol__0118	Závěs LJ s konektorem IP	ks	40,00000	4 726,80	189 072,00		Vlastní
119	Pol__0119	Instalační rámeček malý	ks	85,00000	28,80	2 448,00		Vlastní
120	Pol__0120	Instalační rámeček malý (SIJ)	ks	9,00000	28,80	259,20		Vlastní
121	Pol__0121	Instalační rámeček malý (ZE)	ks	2,00000	28,80	57,60		Vlastní
122	Pol__0122	Instalační rámeček střední (ZLJK)	ks	40,00000	31,50	1 260,00		Vlastní
123	Pol__0123	Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)	ks	48,00000	41,40	1 987,20		Vlastní
124	Pol__0124	Kabel FTP 5E LSOH	m	2 150,00000	19,80	42 570,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	12	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
125	Pol__0125	Kabel CHKE-R 2 x 2,5	m	285,00000	48,60	13 851,00		Vlastní
126	Pol__0126	Konektor RJ45 včetně proměření	ks	242,00000	33,30	8 058,60		Vlastní
127	Pol__0127	Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks	2,00000	6 339,60	12 679,20		Vlastní
128	Pol__0128	Kontrola provozu a zaškolení	ks	2,00000	10 091,70	20 183,40		Vlastní
129	Pol__0129	Krabice KO97 pod omítku	ks	48,00000	80,10	3 844,80		Vlastní
130	Pol__0130	Krabice KT250	ks	22,00000	372,60	8 197,20		Vlastní
131	Pol__0131	Krabice KU68 pod omítku	ks	197,00000	64,80	12 765,60		Vlastní
132	Pol__0132	Naprogramování a konfigurace systému	ks	2,00000	21 864,60	43 729,20		Vlastní
133	Pol__0133	SW aktivace sdruženého provozu	ks	2,00000	11 114,10	22 228,20		Vlastní
134	Pol__0134	SW historie volání	ks	2,00000	5 162,40	10 324,80		Vlastní
135	Pol__0135	SW licence účastníka	ks	99,00000	381,60	37 778,40		Vlastní
136	Pol__0136	Trubka HFX prům. 25 mm	m	1 800,00000	73,80	132 840,00		Vlastní
Díl: 8		SYSTÉM EPS				1 848 778,00		
137	Pol__0138	Ústředna IQ8Control M Vds 808003	ks	2,00000	34 778,00	69 556,00		Vlastní
138	Pol__0139	Periferní modul PZ	ks	1,00000	6 142,00	6 142,00		Vlastní
139	Pol__0140	mikromodul karta kruhové linky	ks	1,00000	7 432,00	7 432,00		Vlastní
140	Pol__0141	Mikromodul sběrnice esserbus	ks	4,00000	6 656,00	26 624,00		Vlastní
141	Pol__0142	Mikromodul essernet 62,5kB	ks	2,00000	13 082,00	26 164,00		Vlastní
142	Pol__0143	Čelní ovládací panel	ks	2,00000	13 720,00	27 440,00		Vlastní
143	Pol__0144	Akumulátor 12V/12Ah	ks	2,00000	959,00	1 918,00		Vlastní
144	Pol__0145	Akumulátor 12V/24Ah	ks	2,00000	2 421,00	4 842,00		Vlastní
145	Pol__0146	Esserbus koppler alarmový 4/2	ks	17,00000	5 166,00	87 822,00		Vlastní
146	Pol__0147	Esserbus koppler 12 relé	ks	9,00000	7 506,00	67 554,00		Vlastní
147	Pol__0148	Skříň pro esserbus koppler	ks	26,00000	499,00	12 974,00		Vlastní
148	Pol__0149	Externí síťový zdroj 24VDC/2,2A 17Ah	ks	6,00000	8 648,00	51 888,00		Vlastní
149	Pol__0150	Akumulátor 12V/*17Ah	ks	12,00000	1 792,00	21 504,00		Vlastní
150	Pol__0151	Optickokouřový hlásič IQ8Quad	ks	212,00000	2 129,00	451 348,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	12	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
151	Pol__0152	Patice pro hlásiče IQ8	ks	217,00000	225,00	48 825,00		Vlastní
152	Pol__0153	Termodiferenciální hlásič IQ8	ks	5,00000	2 253,00	11 265,00		Vlastní
153	Pol__0154	Tlačítkový hlásič malý, červený	ks	28,00000	3 055,00	85 540,00		Vlastní
154	Pol__0155	Držák značení hlásiče 10ks/balení	ks	20,00000	418,00	8 360,00		Vlastní
155	Pol__0156	Kabel P30-R 1x2x0,8	m	6 105,00000	33,00	201 465,00		Vlastní
156	Pol__0157	Kabel P30-R 2x2x0,8	m	2 215,00000	40,00	88 600,00		Vlastní
157	Pol__0158	Kabel P30-R 4x2x0,8	m	180,00000	55,00	9 900,00		Vlastní
158	Pol__0159	Kabel P60-R 3x1,5	m	610,00000	50,00	30 500,00		Vlastní
159	Pol__0160	Kabel P60-R 3x2,5	m	450,00000	62,00	27 900,00		Vlastní
160	Pol__0161	Krabice ohnidolná projovací	ks	30,00000	616,00	18 480,00		Vlastní
161	Pol__0162	Keramická svorkovnice 4x1,5	ks	120,00000	55,00	6 600,00		Vlastní
162	Pol__0163	Trubka HFX prům. 20 mm	ks	300,00000	82,00	24 600,00		Vlastní
163	Pol__0164	Krabice KO 68	ks	50,00000	72,00	3 600,00		Vlastní
164	Pol__0165	Krabice KO 125	ks	12,00000	165,00	1 980,00		Vlastní
165	Pol__0166	Přichytka kabelu	ks	21 400,00000	5,00	107 000,00		Vlastní
166	Pol__0167	Hmoždinka hřebu	ks	21 400,00000	7,00	149 800,00		Vlastní
167	Pol__0168	Hřeb přichytky	ks	21 400,00000	4,00	85 600,00		Vlastní
168	Pol__0169	Svazkový držák 2031M/30	ks	305,00000	51,00	15 555,00		Vlastní
169	Pol__0170	Drobný instalační materiál	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
170	Pol__0171	Naprogramování, zaškolení, dokumentace, koordinace prací, zkouška, doprava	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
171	Pol__0172	zapojení vzt klapek	ks	29,00000	200,00	5 800,00		Vlastní
172	Pol__0173	zapojení el. mag zámků	ks	21,00000	200,00	4 200,00		Vlastní
Díl: 9 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY						345 300,00		
173	Pol__0174	Šéf-Montáž, oživení nastavení	hod	50,00000	490,00	24 500,00		Vlastní
174	Pol__0175	Příprava ke komplex.vyzkoušení	hod	205,00000	400,00	82 000,00		Vlastní
175	Pol__0176	Komplexní vyzkoušení	hod	75,00000	400,00	30 000,00		Vlastní
176	Pol__0177	Vychozí revize	hod	180,00000	800,00	144 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	12	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
177	Pol__0178	Uvedení do provozu	hod	45,00000	400,00	18 000,00		Vlastní
178	Pol__0179	Zaučení obsluhy	hod	48,00000	350,00	16 800,00		Vlastní
179	Pol__0180	Pripojení (odpojení) zařízení	hod	20,00000	400,00	8 000,00		Vlastní
180	Pol__0181	Koordinace s ostatními profesemi	hod	30,00000	400,00	12 000,00		Vlastní
181	Pol__0182	Podružný materiál	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce				44 016,00		
182	Pol__0183	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Šíře 350mm,hloubka 700mm	m	70,00000	360,00	25 200,00		Vlastní
183	Pol__0184	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	70,00000	96,00	6 720,00		Vlastní
184	Pol__0185	OHEBNÁ CHRÁNIČKA KF09040 světlost 32mm	m	80,00000	35,20	2 816,00		Vlastní
185	Pol__0186	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 22cm	m	70,00000	8,00	560,00		Vlastní
186	Pol__0187	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 350mm,hloubka 600mm	m	70,00000	68,00	4 760,00		Vlastní
187	Pol__0188	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ Zemina třídy 3-4,ručně	m3	1,00000	960,00	960,00		Vlastní
188	Pol__0189	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BĚTONU Do rostlé zeminy bez bednění	m3	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				60 000,00		
189	01	PPV	soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní

Celkem	5 857 693,00
---------------	---------------------

JKSO:

m3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		SO 01_Zařízení č. 1 - Větrání společenského sálu m. č. 1N.02 v 1. NP				395 662,65		
1	1.01	Podstropní kompaktní jednotka s rekuperačním výměníkem v sestavě dle nařízení EU 1253 2016, 2018., provedení jednotky 30/0, filtr přívod M5 1 ks, filtr odvod G4 1 ks, rekuperační výměník protiproudý	ks	1,00000	258 792,35	258 792,35		Vlastní

1 ks, výkon výměníku $Q_t = 17,2\text{kW}$, účinnost rekuperačního výměníku 92%, by-pass 1 ks, ventilátor přívodní s EC3 motorem $V_p = 1\ 600\ \text{m}^3/\text{h}$, $N_i = 2,5\ \text{kW}$, 400 V, 50 Hz, externí tlak $\rho_p = 250\ \text{Pa}$, ventilátor odvodní s EC3 motorem, $V_o = 1\ 600\ \text{m}^3/\text{h}$, $N_i = 2,5\ \text{kW}$, 400V/ 50 Hz, externí tlak : $\rho_p = 250\ \text{Pa}$, elektrický ohřivač 1 ks, topný výkon výměníku: $Q_t = 1,8\ \text{kW}$, 230 V, topné médium: elektrická energie, uzavírací klapka přívod 400 x 300 1 ks, uzavírací klapka odvod 400 x 300 1 ks, pružná manžeta čtyřhranná 400 x 300 2 ks, pružná manžeta čtyřhranná 710 x 450 2 ks, dodávka jednotky v celku, Příslušenství (měření aregulace, regulační prvky: servopohon LM-24A (by-passová klapka) 1 ks, servopohon LM-24 (uzavírací klapka přívod) 1 ks, servopohon LM-24A (uzavírací klapka odvod) 1 ks, vývod kondenzátu DN 32 - podstropní 2 ks, závěsy 2 ks), regulační modul 400V-EC/400V-EC včetně ethernet připojení 1 ks, manostat filtru přívod 0-500 Pa 1 ks, manostat filtru odvod 0-500 Pa 2 ks, hlavní vypínač SW 1ks, dotykový barevný ovladač, čidlo CO2 prostorové.

2	1.01a	Montáž	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00		Vlastní
3	1.02	Protidešťová žaluzie PZ 315 x 630 se sítí v provedení do potrubí	ks	1,00000	1 262,55	1 262,55		Vlastní
4	1.02a	Montáž	ks	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
5	1.03	Protidešťová žaluzie PZ 630 x 315 se sítí v provedení do potrubí	ks	1,00000	1 454,45	1 454,45		Vlastní
6	1.03a	Montáž	ks	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
7	1.04	Vložka tlumiče hluku 200 x 395/1000 PM 120490.3	ks	8,00000	1 371,80	10 974,40		Vlastní
8	1.04a	Montáž	ks	8,00000	142,50	1 140,00		Vlastní
9	1.05-1	Přívodní vířivý anemostat velikost 600, čelní deska čtvercová, počet lamel 24, povrchová úprava RAL, 9010	ks	5,00000	1 330,00	6 650,00		Vlastní
10	1.05-1a	Montáž	ks	5,00000	142,50	712,50		Vlastní
11	1.05-2	Plenum box velikost 600, horizontální připojení D 200, hrdlo s perfor. klapkou	ks	5,00000	2 660,00	13 300,00		Vlastní
12	1.05-2a	Montáž	ks	5,00000	285,00	1 425,00		Vlastní
13	1.06-1	Odvodní vířivý anemostat velikost 600, čelní deska čtvercová, počet lamel 24, povrchová úprava RAL, 9010	ks	4,00000	1 330,00	5 320,00		Vlastní
14	1.06-1a	Montáž	ks	4,00000	190,00	760,00		Vlastní
15	1.06-2	Plenum box velikost 600, horizontální připojení D 200, hrdlo s perfor. klapkou	ks	5,00000	2 660,00	13 300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
16	1.06-2a	Montáž	ks	5,00000	285,00	1 425,00		Vlastní
17	1.07	Regulační klapka RK 200 x 200, ovl. R	ks	9,00000	1 425,00	12 825,00		Vlastní
18	1.07a	Montáž	ks	9,00000	190,00	1 710,00		Vlastní
19	1.08	Ohebná hadice s útlumem D 200	bm	10,00000	334,40	3 344,00		Vlastní
20	1.08a	Montáž	bm	10,00000	95,00	950,00		Vlastní
21	1.50-1	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 2630/50%, tvar.	bm	4,00000	1 499,10	5 996,40		Vlastní
22	1.50-1a	Montáž	bm	4,00000	266,00	1 064,00		Vlastní
23	1.50-2	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 1890/40%, tvar.	bm	2,00000	988,00	1 976,00		Vlastní
24	1.50-2a	Montáž	bm	2,00000	228,00	456,00		Vlastní
25	1.50-3	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 1500/60%, tvar.	bm	5,00000	783,75	3 918,75		Vlastní
26	1.50-3a	Montáž	bm	5,00000	209,00	1 045,00		Vlastní
27	1.50-4	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 1050/40%, tvar.	bm	12,00000	498,75	5 985,00		Vlastní
28	1.50-4a	Montáž	bm	12,00000	190,00	2 280,00		Vlastní
29	1.52-1	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 2630/50%, tvar.	bm	5,00000	1 499,10	7 495,50		Vlastní
30	1.52-1a	Montáž	bm	5,00000	266,00	1 330,00		Vlastní
31	1.52-2	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 1890/50%, tvar.	bm	2,00000	988,00	1 976,00		Vlastní
32	1.52-2a	Montáž	bm	2,00000	228,00	456,00		Vlastní
33	1.52-3	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 1500/50%, tvar.	bm	5,00000	783,75	3 918,75		Vlastní
34	1.52-3a	Montáž	bm	5,00000	209,00	1 045,00		Vlastní
35	1.52-4	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 1050/40%, tvar.	bm	4,00000	498,75	1 995,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 02		SO 02_Zařízení č. 2 - Větrání jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů v 1. - 2. NP	1 034 390,40						
36	2.01	Podstropní větrací jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem, skříň jednotky v provedení s, minerální izolací tloušťky 30 mm s potlačením tepelných mostů a s digitální regulací bude v sestavě:	ks	12,00000	86 199,20	1 034 390,40		Vlastní	

přívod - uzavírací klapka D 200, filtr rámečkový G4, elektrický přehříváč Qt = 1,0 kW, 230V, protiproudý rekuperační výměník s účinností 96% Qt=1,6 kW, elektrický dohříváč Qt=0,5 kW 230V, ventilátor přívodní, odvod - filtr rámečkový G4, bypass, odvodní ventilátor, uzavírací klapka D 200. Ventilátor přívodní Vp= 150 m3/h, Ni = 0,12 kW, 230 v, externí tlak ?p = 200 Pa, ventilátor odvodní Vo = 150 m3/h, Ni = 0,12 kW, 230 V, externí tlak ?P = 200 Pa, ovladač designový s displejem bílý pro regulaci, čidlo CO2 prostorové.

Díl: 01		SO 01_Zařízení č. 1 - Větrání společenského sálu m. č. 1N.02 v 1. NP	760,00						
37	1.52-4a	Montáž	bm	4,00000	190,00	760,00		Vlastní	

Díl: 02		SO 02_Zařízení č. 2 - Větrání jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů v 1. - 2. NP	384 976,10						
38	2.01a	Montáž	ks	12,00000	8 075,00	96 900,00		Vlastní	
39	2.02	Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí	ks	12,00000	1 174,20	14 090,40		Vlastní	
40	2.02a	Montáž	ks	12,00000	142,50	1 710,00		Vlastní	
41	2.03	Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí	ks	12,00000	1 174,20	14 090,40		Vlastní	
42	2.03a	Montáž	ks	12,00000	142,50	1 710,00		Vlastní	
43	2.04	Kruhový ohebný tlumič hluku D 160/1000, tloušťka izolace 25 mm, hustota 16 kg/m3, hodnota R: 0,65, m2K/W	ks	24,00000	1 413,60	33 926,40		Vlastní	
44	2.04a	Montáž	ks	24,00000	190,00	4 560,00		Vlastní	
45	2.05-1	Přívodní vířivý anemostat velikost 300, čelní deska čtvercová, počet lamel 8, povrchová úprava RAL, 9010	ks	8,00000	750,50	6 004,00		Vlastní	
46	2.05-1a	Montáž	ks	8,00000	142,50	1 140,00		Vlastní	
47	2.05-2	Plenum box velikost 300, horizontální připojení D 160, hrdlo s perfor. klapkou	ks	8,00000	1 425,00	11 400,00		Vlastní	
48	2.05-2a	Montáž	ks	8,00000	237,50	1 900,00		Vlastní	
49	2.06	Přívodní kovový ventil D 125 včetně zděře	ks	8,00000	206,15	1 649,20		Vlastní	
50	2.06a	Montáž	ks	8,00000	95,00	760,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
51	2.07	Odvodní kovový ventil D 160 včetně zděře	ks	12,00000	378,10	4 537,20		Vlastní	
52	2.07a	Montáž	ks	12,00000	95,00	1 140,00		Vlastní	
53	2.08	Ohebná hadice s útlumem D 160	bm	30,00000	351,50	10 545,00		Vlastní	
54	2.08a	Montáž	bm	20,00000	95,00	1 900,00		Vlastní	
55	2.09	Ohebná hadice s útlumem D 125	bm	10,00000	275,50	2 755,00		Vlastní	
56	2.09a	Montáž	bm	10,00000	95,00	950,00		Vlastní	
57	2.50	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 - do obvodu 1050/40%, tvar.	bm	18,00000	498,75	8 977,50		Vlastní	
58	2.50a	Montáž	bm	18,00000	190,00	3 420,00		Vlastní	
59	2.51-1	Přívodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 200/80 % tvar.	bm	12,00000	332,50	3 990,00		Vlastní	
60	2.51-1a	Montáž	bm	12,00000	190,00	2 280,00		Vlastní	
61	2.51-2	Přívodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 160/30 % tvar.	bm	165,00000	237,50	39 187,50		Vlastní	
62	2.51-2a	Montáž	bm	165,00000	152,00	25 080,00		Vlastní	
63	2.51-2	Přívodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 125/30 % tvar.	bm	20,00000	199,50	3 990,00		Vlastní	
64	2.51-2a	Montáž	bm	20,00000	114,00	2 280,00		Vlastní	
65	2.52	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 - do obvodu 1050/40%, tvar.	bm	18,00000	498,75	8 977,50		Vlastní	
66	2.52a	Montáž	bm	18,00000	190,00	3 420,00		Vlastní	
67	2.53-1	Odvodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 200/80 % tvar.	bm	12,00000	332,50	3 990,00		Vlastní	
68	2.53-1a	- montáž	bm	12,00000	190,00	2 280,00		Vlastní	
69	2.53-2	Odvodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 160/30 % tvar.	bm	168,00000	237,50	39 900,00		Vlastní	
70	2.53-2a	- montáž	bm	168,00000	152,00	25 536,00		Vlastní	
Díl: 03		SO 02 Zařízení č. 3 - Větrání samostatných koupelen v 1. - 2. NP				248 951,30			
71	3.01	Podstropní větrací jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem, skříň jednotky v provedení s, minerální izolací tloušťky 30 mm s potlačením tepelných mostů a s digitální regulací bude v sestavě:	ks	2,00000	86 199,20	172 398,40		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

přívod - uzavírací klapka D 200 se servopohonem 24V, filtr rámečkový G4, elektrický předehříváč Qt = 1,0 kW, 230V, protiproudý rekuperační výměník s účinností 96% Qt=1,6 kW, elektrický dohříváč Qt=0,5 kW 230V, ventilátor přívodní, odvod - filtr rámečkový G4, bypass, odvodní ventilátor, uzavírací klapka D 200. Ventilátor přívodní Vp= 250 m3/h, Ni = 0,12 kW, 230 v, externí tlak ?p = 200 Pa, ventilátor odvodní Vo = 250 m3/h, Ni = 0,12 kW, 230 V, externí tlak ?P = 200 Pa, ovladač designový s displejem bílý pro regulaci, čidlo CO2 prostorové.

72	3.01a	Montáž	ks	2,00000	8 075,00	16 150,00		Vlastní
73	3.02	Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí	ks	2,00000	1 174,20	2 348,40		Vlastní
74	3.02a	Montáž	ks	2,00000	142,50	285,00		Vlastní
75	3.03	Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí	ks	2,00000	1 174,20	2 348,40		Vlastní
76	3.03a	Montáž	ks	2,00000	142,50	285,00		Vlastní
77	3.04	Kruhový ohebný tlumič hluku D 160/1000, tloušťka izolace 25 mm, hustota 16 kg/m3, hodnota R: 0,65, m2K/W	ks	8,00000	1 413,60	11 308,80		Vlastní
78	3.04a	Montáž	ks	8,00000	190,00	1 520,00		Vlastní
79	3.05	Přívodní kovový ventil D 160 včetně zděře	ks	4,00000	378,10	1 512,40		Vlastní
80	3.05a	Montáž	ks	4,00000	95,00	380,00		Vlastní
81	3.06	Odvodní kovový ventil D 160 včetně zděře	ks	4,00000	378,10	1 512,40		Vlastní
82	3.06a	Montáž	ks	4,00000	95,00	380,00		Vlastní
83	3.07	Ohebná hadice s útlumem D 160	bm	10,00000	351,50	3 515,00		Vlastní
84	3.07a	Montáž	bm	10,00000	95,00	950,00		Vlastní
85	3.50	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1050/50%, tvar.	bm	2,00000	498,75	997,50		Vlastní
86	3.50a	Montáž	bm	2,00000	190,00	380,00		Vlastní
87	3.51-1	Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 200/80 % tvar.	bm	2,00000	332,50	665,00		Vlastní
88	3.51-1a	Montáž	bm	2,00000	190,00	380,00		Vlastní
89	3.51-2	Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 160/30 % tvar.	bm	50,00000	237,50	11 875,00		Vlastní
90	3.51-2a	Montáž	bm	50,00000	152,00	7 600,00		Vlastní
91	3.52-2	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1050/50%, tvar.	bm	2,00000	498,75	997,50		Vlastní
92	3.52-2	Montáž	bm	2,00000	190,00	380,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	3.53-1	Odvodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 200/80 % tvar.	bm	2,00000	332,50	665,00		Vlastní
94	3.53-1a	Montáž	bm	2,00000	190,00	380,00		Vlastní
95	3.53-2	Odvodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 160/30 % tvar.	bm	25,00000	237,50	5 937,50		Vlastní
96	3.53-2a	Montáž	bm	25,00000	152,00	3 800,00		Vlastní
Díl: 04 SO 02 Zařízení č. 4 - Větrání jídelen v 1. - 2. NP						503 543,70		
97	4.01	Podstropní větrací jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem, skříň jednotky v provedení s, minerální izolací tloušťky 30 mm s potlačením tepelných mostů a s digitální regulací bude v sestavě: přívod - uzavírací klapka D 200, filtr rámečkový G4, elektrický předehříváč Qt = 1,0 kW, 230V, protiproudý rekuperační výměník s účinností 96% Qt=1,6 kW, elektrický dohříváč Qt=0,5 kW 230V, ventilátor přívodní, odvod - filtr rámečkový G4, bypass, odvodní ventilátor, uzavírací klapka D 200. Ventilátor přívodní Vp= 150 m3/h, Ni = 0,12 kW, 230 v, externí tlak ?p = 200 Pa, ventilátor odvodní Vo = 150 m3/h, Ni = 0,12 kW, 230 V, externí tlak ?P = 200 Pa, ovladač designový s displejem bílý pro regulaci, čidlo CO2 prostorové.	ks	4,00000	86 199,20	344 796,80		Vlastní
98	4.01a	Montáž	ks	4,00000	8 075,00	32 300,00		Vlastní
99	4.02	Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí	ks	4,00000	1 174,20	4 696,80		Vlastní
100	4.02a	Montáž	ks	4,00000	142,50	570,00		Vlastní
101	4.03	Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí	ks	4,00000	1 174,20	4 696,80		Vlastní
102	4.03a	Montáž	ks	4,00000	142,50	570,00		Vlastní
103	4.04	Kruhový ohebný tlumič hluku D 160/1000, tloušťka izolace 25 mm, hustota 16 kg/m3, hodnota R: 0,65, m2K/W	ks	16,00000	1 413,60	22 617,60		Vlastní
104	4.04a	Montáž	ks	16,00000	190,00	3 040,00		Vlastní
105	4.05	Přívodní kovový ventil D 125 včetně zděře	ks	8,00000	231,80	1 854,40		Vlastní
106	4.05a	Montáž	ks	8,00000	95,00	760,00		Vlastní
107	4.06	Odvodní kovový ventil D 125 včetně zděře	ks	13,00000	231,80	3 013,40		Vlastní
108	4.06a	Montáž	ks	13,00000	95,00	1 235,00		Vlastní
109	4.07	Ohebná hadice s útlumem D 125	bm	20,00000	236,55	4 731,00		Vlastní
110	4.07a	Montáž	bm	20,00000	95,00	1 900,00		Vlastní
111	4.08	Kruhová požární klapka D 160, skříň požární klapky je vyroben z pozinkovaného plechu, pasivní, těsnost klapky je zajištěna pryžovým těsněním a aktivní těsnost při požáru protipožárním těsněním	ks	6,00000	4 063,15	24 378,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
intumex, základní vybavení klapky je doplněno impulsním elektromagnetickým spouštěcím mechanismem 24VDC doplněným o dva koncové spínače se signalizací polohy klapky otevřeno-zavřeno, klapka je vybavena jedním revizním otvorem, požární odolnost EI60								
112	4.08a	Montáž	ks	6,00000	380,00	2 280,00		Vlastní
113	4.50	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1050/40%, tvar.	bm	8,00000	498,75	3 990,00		Vlastní
114	4.50a	Montáž	bm	8,00000	190,00	1 520,00		Vlastní
115	4.51-1	Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 200/80 % tvar.	bm	4,00000	332,50	1 330,00		Vlastní
116	4.51-1a	Montáž	bm	4,00000	190,00	760,00		Vlastní
117	4.51-2	Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 160/30 % tvar.	bm	30,00000	237,50	7 125,00		Vlastní
118	4.51-2a	Montáž	bm	30,00000	152,00	4 560,00		Vlastní
119	4.51-3	Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 125/30 % tvar.	bm	15,00000	199,50	2 992,50		Vlastní
120	4.51-3a	Montáž	bm	15,00000	114,00	1 710,00		Vlastní
121	4.52	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1050/40%, tvar.	bm	8,00000	498,75	3 990,00		Vlastní
122	4.52a	Montáž	bm	8,00000	190,00	1 520,00		Vlastní
123	4.53-1	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 200/80 % tvar.	bm	4,00000	332,50	1 330,00		Vlastní
124	4.53-1a	Montáž	bm	4,00000	190,00	760,00		Vlastní
125	4.53-2	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 160/30 % tvar.	bm	25,00000	237,50	5 937,50		Vlastní
126	4.53-2a	Montáž	bm	25,00000	152,00	3 800,00		Vlastní
127	4.53-3	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 125/30 % tvar.	bm	28,00000	199,50	5 586,00		Vlastní
128	4.53-3a	Montáž	bm	28,00000	114,00	3 192,00		Vlastní
Díl: 05		SO 02 Zařízení č. 5 - Větrání šatny mužů a žen ve 3. NP				251 067,90		
129	5.01	Parapetní kompaktní jednotka s rekuperačním výměníkem v sestavě dle nařízení EU 1253 2016, 2018., provedení jednotky 11/0, filtr přívod M5 1 ks, filtr odvod G4 1 ks, rekuperační výměník protiproudý	ks	1,00000	160 926,20	160 926,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>1 ks, výkon výměníku Qt = 6,6kW, účinnost rekuperačního výměníku 86%, by-pass 1 ks, ventilátor přívodní s EC1 motorem Vp = 660 m3/h, Ni = 0,385 kW, 230 V, 50 Hz, externí tlak ?p = 250 Pa, ventilátor odvodní s EC1 motorem, Vo = 660 m3/h, Ni = 0,385 kW, 230V/ 50 Hz, externí tlak : ?p = 250 Pa, elektrický ohříváč 1 ks, topný výkon výměníku: Qt = 1,8 kW, 230 V, topné médium: elektrická energie, uzavírací klapka přívod D 250 1 ks, uzavírací klapka odvod D 250 1 ks, pružná manžeta kruhová D 250 2 ks, pružná manžeta čtyřhranná 200 x 350 2 ks, dodávka jednotky v celku, Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky: servopohon CM-24 (by-passová klapka) 1 ks, servopohon CM-24 (uzavírací klapka přívod) 1 ks, servopohon CM-24 (uzavírací klapka odvod) 1 ks, vývod kondenzátu DN 16/22 - podstavné nohy 4 ks, regulační modul 230V-EC/230V-EC včetně ethernet připojení 1 ks, manostat filtru přívod 0-500 Pa 1 ks, manostat filtru odvod 0-500 Pa 2 ks, hlavní vypínač SW 1ks, dotykový barevný ovladač, čidlo CO2 prostorové.</p>						
130	5.01a	Montáž	ks	1,00000	11 400,00	11 400,00		Vlastní
131	5.02	Protidešťová žaluzie PZ 315 x 250 se sítí, v provedení do potrubí	ks	1,00000	843,60	843,60		Vlastní
132	5.02a	Montáž	ks	1,00000	142,50	142,50		Vlastní
133	5.03	Protidešťová žaluzie PZ 315 x 250 se sítí, v provedení do potrubí	ks	1,00000	843,60	843,60		Vlastní
134	5.03a	Montáž	ks	1,00000	142,50	142,50		Vlastní
135	5.04	Kruhový ohebný tlumič hluku D 200/1000, tloušťka izolace 25 mm, hustota 16 kg/m3, hodnota R: 0,65, m2K/W	ks	4,00000	1 646,35	6 585,40		Vlastní
136	5.04a	Montáž	ks	4,00000	190,00	760,00		Vlastní
137	5.05	Přívodní kovový ventil D 160 včetně zděře	ks	5,00000	378,10	1 890,50		Vlastní
138	5.05a	Montáž	ks	5,00000	95,00	475,00		Vlastní
139	5.06	Odvodní kovový ventil D 160 včetně zděře	ks	3,00000	378,10	1 134,30		Vlastní
140	5.06a	Montáž	ks	3,00000	95,00	285,00		Vlastní
141	5.07	Odvodní kovový ventil D 125 včetně zděře	ks	5,00000	231,80	1 159,00		Vlastní
142	5.07a	Montáž	ks	5,00000	95,00	475,00		Vlastní
143	5.08	Kruhová požární klapka D 250, skříň požární klapky je vyroben z pozinkovaného plechu, pasivní, těsnost klapky je zajištěna pryžovým těsněním a aktivní těsnost při požáru protipožárním těsněním	ks	2,00000	4 418,45	8 836,90		Vlastní
		<p>intumex, základní vybavení klapky je doplněno impulsním elektromagnetickým spouštěcím mechanismem 24V DC doplněným o dva koncové spínače se signalizací polohy klapky otevřeno-zavřeno, klapka je vybavena jedním revizním otvorem, požární odolnost EI60</p>						
144	5.08a	Montáž	ks	2,00000	380,00	760,00		Vlastní
145	5.09	Ohebná hadice s útlumem D 160	bm	5,00000	305,90	1 529,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
146	5.09a	Montáž	bm	5,00000	95,00	475,00		Vlastní
147	5.10	Ohebná hadice s útlumem D 125	bm	5,00000	236,55	1 182,75		Vlastní
148	5.10a	Montáž	bm	5,00000	95,00	475,00		Vlastní
149	5.11	Stěnová mřížka 12,5 velikost 400 x 200 s upevňovacím rámečkem UR3	ks	2,00000	503,50	1 007,00		Vlastní
150	5.11a	Montáž	ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
151	5.12	Stěnová mřížka 12,5 velikost 300 x 150 s upevňovacím rámečkem UR3	ks	2,00000	503,50	1 007,00		Vlastní
152	5.12a	Montáž	ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
153	5.13	Škrťací klapka D 200, ovládání R	ks	1,00000	723,90	723,90		Vlastní
154	5.13a	Montáž	ks	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
155	5.14	Škrťací klapka D 160, ovládání R	ks	5,00000	660,25	3 301,25		Vlastní
156	5.14a	Montáž	ks	5,00000	190,00	950,00		Vlastní
157	5.50-1	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1500/40%, tvar.	bm	3,00000	783,75	2 351,25		Vlastní
158	5.50-1a	Montáž	bm	3,00000	209,00	627,00		Vlastní
159	5.50-2	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1050/40%, tvar.	bm	1,00000	498,75	498,75		Vlastní
160	5.50-2a	Montáž	bm	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
161	5.51-1	Přívodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 250/30 % tvar.	bm	18,00000	403,75	7 267,50		Vlastní
162	5.51-1a	Montáž	bm	18,00000	209,00	3 762,00		Vlastní
163	5.51-2	Přívodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 200/30 % tvar.	bm	4,00000	332,50	1 330,00		Vlastní
164	5.51-2a	Montáž	bm	4,00000	190,00	760,00		Vlastní
165	5.51-3	Přívodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 160/30 % tvar.	bm	8,00000	237,50	1 900,00		Vlastní
166	5.51-3a	Montáž	bm	8,00000	152,00	1 216,00		Vlastní
167	5.52-1	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1500/50%, tvar.	bm	2,00000	783,75	1 567,50		Vlastní
168	5.52-1a	Montáž	bm	2,00000	209,00	418,00		Vlastní
169	5.52-2	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1050/40%, tvar.	bm	12,00000	498,75	5 985,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
170	5.52-2a	Montáž	bm	12,00000	190,00	2 280,00		Vlastní	
171	5.53-1	Odvodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 250/30 % tvar. - potrubí vodotěsné,, spádované a odvodněné	bm	12,00000	403,75	4 845,00		Vlastní	
172	5.53-1a	Montáž	bm	12,00000	209,00	2 508,00		Vlastní	
173	5.53-2	Odvodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 200/30 % tvar. - potrubí vodotěsné,, spádované a odvodněné	bm	4,00000	332,50	1 330,00		Vlastní	
174	5.53-2a	Montáž	bm	4,00000	190,00	760,00		Vlastní	
175	5.53-3	Odvodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 160/30 % tvar. - potrubí vodotěsné,, spádované a odvodněné	bm	6,00000	237,50	1 425,00		Vlastní	
176	5.53-3a	Montáž	bm	6,00000	152,00	912,00		Vlastní	
177	5.53-4	Odvodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 125/30 % tvar. - potrubí vodotěsné,, spádované a odvodněné	bm	4,00000	199,50	798,00		Vlastní	
178	5.53-4a	Montáž	bm	4,00000	114,00	456,00		Vlastní	
Díl: 06		SO 02_Zařízení č. 6 - Větrání úklidu v 1. - 2. NP, WC v 1. a 3. NP a sprch ve 3. NP				70 518,50			
179	6.01	Diagonální ventilátor v tichém provedení D 125, Vzduchový výkon Vo = 150 m3h-1, Celkový tlak : pc =, 80 Pa, elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V, příslušenství - nastavitelný doběhový spínač 2-20	ks	2,00000	6 175,00	12 350,00		Vlastní	
min 1 ks, zpětná klapka D 125 1 ks, tlumicí vložka D 125 2 ks									
180	6.01a	Montáž	ks	2,00000	475,00	950,00		Vlastní	
181	6.02	Malý tichý radiální ventilátor D 100 v provedení do podhledu s doběhem, vzduchový výkon Vo = 90, m3h-1, celkový tlak : pc = 80 Pa, elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V, včetně zpětné klapky	ks	2,00000	3 325,00	6 650,00		Vlastní	
182	6.02a	Montáž	ks	2,00000	380,00	760,00		Vlastní	
183	6.03	Malý tichý radiální ventilátor D 100 v provedení do podhledu s doběhem, vzduchový výkon Vo = 60, m3h-1, celkový tlak : pc = 90 Pa, elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V, včetně zpětné klapky	ks	4,00000	3 325,00	13 300,00		Vlastní	
184	6.03a	Montáž	ks	4,00000	380,00	1 520,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
185	6.04	Malý radiální ventilátor D 100 v provedení na stěnu s doběhem, vzduchový výkon Vo = 60 m3h-1,, celkový tlak : pc = 90 Pa, elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V, včetně zpětné klapky	ks	2,00000	3 325,00	6 650,00		Vlastní
186	6.04a	Montáž	ks	2,00000	380,00	760,00		Vlastní
187	6.05	Malý radiální ventilátor D 100 v provedení na stěnu s doběhem, vzduchový výkon Vo = 90 m3h-1,, celkový tlak : pc = 60 Pa, elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V, včetně zpětné klapky	ks	1,00000	3 325,00	3 325,00		Vlastní
188	6.05a	Montáž	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
189	6.06	Výfuková hlavice D 160 včetně prostupové manžety přes plechovou střechu	ks	1,00000	902,50	902,50		Vlastní
190	6.06a	Montáž	ks	1,00000	285,00	285,00		Vlastní
191	6.07	Samočinná klapka D 100	ks	3,00000	370,50	1 111,50		Vlastní
192	6.07a	Montáž	ks	3,00000	95,00	285,00		Vlastní
193	6.08	Odvodní kovový ventil D 160 včetně zděře	ks	2,00000	361,00	722,00		Vlastní
194	6.08a	Montáž	ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
195	6.09	Ohebná hadice s útlumem D 160	bm	2,00000	361,00	722,00		Vlastní
196	6.09a	Montáž	bm	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
197	6.10	Ohebná hadice s útlumem D 100	bm	2,00000	237,50	475,00		Vlastní
198	6.10a	Montáž	bm	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
199	6.53-1	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - do D 160/30 % tvar.	bm	10,00000	237,50	2 375,00		Vlastní
200	6.53-1a	Montáž	bm	10,00000	152,00	1 520,00		Vlastní
201	6.53-2	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - do D 125/30 % tvar.	bm	8,00000	199,50	1 596,00		Vlastní
202	6.53-2a	Montáž	bm	8,00000	114,00	912,00		Vlastní
203	6.53-3	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - do D 100/30 % tvar.	bm	45,00000	180,50	8 122,50		Vlastní
204	6.53-3a	Montáž	bm	45,00000	95,00	4 275,00		Vlastní
Díl: 07 SO 03_Zařízení č. 7 - Větrání místností praní, žehlení a sušení v 1. PP						244 548,05		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
205	7.01	Podstropní kompaktní jednotka s rekuperačním výměníkem v sestavě dle nařízení EU 1253 2016, 2018., provedení jednotky 30/0, filtr přívod M5 1 ks, filtr odvod M5 1 ks, rekuperační výměník protiproudý	ks	1,00000	172 237,85	172 237,85		Vlastní
<p>1 ks, výkon výměníku $Q_t = 7,6\text{kW}$, účinnost rekuperačního výměníku 86%, by-pass 1 ks, ventilátor přívodní s EC1 motorem $V_p = 800\text{ m}^3/\text{h}$, $N_i = 0,385\text{ kW}$, 230 V, 50 Hz, externí tlak $\Delta p = 200\text{ Pa}$, ventilátor odvodní s EC1 motorem, $V_o = 800\text{ m}^3/\text{h}$, $N_i = 0,385\text{ kW}$, 230V/ 50 Hz, externí tlak : $\Delta p = 200\text{ Pa}$, elektrický ohřivač 1 ks, topný výkon výměníku: $Q_t = 1,8\text{ kW}$, 230 V, topné médium: elektrická energie, uzavírací klapka přívod D 250 1 ks, uzavírací klapka odvod D 250 1 ks, pružná manžeta čtyřhranná D 250 2 ks, pružná manžeta čtyřhranná 20 x 350 2 ks, dodávka jednotky v celku, Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky) - servopohon LM-24A (by-passová klapka) 1 ks, servopohon CM-24 (uzavírací klapka přívod) 1 ks, servopohon CM-24A (uzavírací klapka odvod) 1 ks, vývod kondenzátu DN 16/22 plast - závěsy 4 ks, regulační modul 230V-EC/230V-EC včetně ethernet připojení 1 ks, manostat filtru přívod 0-500 Pa 1 ks, manostat filtru odvod 0-500 Pa 2 ks, hlavní vypínač SW 1ks, dotykový barevný ovladač, čidlo CO2 prostorové.</p>								
206	7.01a	Montáž	ks	1,00000	14 250,00	14 250,00		Vlastní
207	7.02	Diagonální ventilátor v tichém provedení D 125, Vzduchový výkon $V_o = 150\text{ m}^3/\text{h}$, Celkový tlak : $p_c = 80\text{ Pa}$, elektrická energie $N_i = 0,03\text{ kW}$, 230 V, příslušenství - nastavitelný doběhový spínač 2-20	ks	1,00000	6 175,00	6 175,00		Vlastní
<p>min 1 ks, zpětná klapka D 125 1 ks, tlumicí vložka D 125 2 ks</p>								
208	7.01a	Montáž	ks	1,00000	475,00	475,00		Vlastní
209	7.03	Protidešťová žaluzie PZ 400 x 250 v provedení do potrubí	ks	1,00000	1 425,00	1 425,00		Vlastní
210	7.03a	Montáž	ks	1,00000	142,50	142,50		Vlastní
211	7.04	Výfukový nástavec D 250	ks	1,00000	475,00	475,00		Vlastní
212	7.04a	Montáž	ks	1,00000	142,50	142,50		Vlastní
213	7.05	Kruhový ohebný tlumič hluku D 250/1000, tloušťka izolace 25 mm, hustota 16 kg/m ³ , hodnota R: 0,65, m ² K/W	ks	4,00000	1 646,35	6 585,40		Vlastní
214	7.05a	Montáž	ks	4,00000	190,00	760,00		Vlastní
215	7.06	Přívodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R1 vel. 325 x 75	ks	8,00000	445,55	3 564,40		Vlastní
216	7.06a	Montáž	ks	8,00000	95,00	760,00		Vlastní
217	7.07	Odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R1 vel. 325 x 75	ks	7,00000	445,55	3 118,85		Vlastní
218	7.07a	Montáž	ks	7,00000	95,00	665,00		Vlastní
219	7.08	Přívodní kovový ventil D 160 včetně zděře	ks	1,00000	378,10	378,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
220	7.08a	Montáž	ks	1,00000	95,00	95,00		Vlastní
221	7.09	Odvodní kovový ventil D 160 včetně zděře	ks	1,00000	378,10	378,10		Vlastní
222	7.09a	Montáž	ks	1,00000	95,00	95,00		Vlastní
223	7.10	Regulační klapka kruhová D 160, ovl. R	ks	2,00000	660,25	1 320,50		Vlastní
224	7.10a	Montáž	ks	2,00000	190,00	380,00		Vlastní
225	7.11	Výfukový nástavec D 200	ks	1,00000	475,00	475,00		Vlastní
226	7.11a	Montáž	ks	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
227	7.12	Samočinná klapka D 125	ks	1,00000	247,00	247,00		Vlastní
228	6.12a	Montáž	ks	1,00000	95,00	95,00		Vlastní
229	7.13	Odvodní kovový talířový ventil D 125	ks	2,00000	231,80	463,60		Vlastní
230	7.13a	Montáž	ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
231	7.50	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 1500/50%, tvar.	bm	1,00000	783,75	783,75		Vlastní
232	7.50a	Montáž	bm	1,00000	209,00	209,00		Vlastní
233	7.51-1	Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO do D 250/60 % tvar.	bm	10,00000	403,75	4 037,50		Vlastní
234	7.51-1a	Montáž	bm	10,00000	209,00	2 090,00		Vlastní
235	7.51-2	Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO do D 180/40 % tvar.	bm	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
236	7.51-2a	Montáž	bm	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
237	7.51-3	Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO do D 160/40 % tvar.	bm	10,00000	237,50	2 375,00		Vlastní
238	7.51-3a	Montáž	bm	10,00000	152,00	1 520,00		Vlastní
239	7.53-1	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO do D 250/50 % tvar.	bm	8,00000	403,75	3 230,00		Vlastní
240	7.53-1a	Montáž	bm	8,00000	209,00	1 672,00		Vlastní
241	7.53-2	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO do D 200/40 % tvar.	bm	12,00000	332,50	3 990,00		Vlastní
242	7.53-2a	Montáž	bm	12,00000	190,00	2 280,00		Vlastní
243	7.52-3	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO do D 180/40 % tvar.	bm	3,00000	266,00	798,00		Vlastní
244	7.52-3a	Montáž	bm	3,00000	190,00	570,00		Vlastní
245	7.53-4	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO do D 160/30 % tvar.	bm	14,00000	237,50	3 325,00		Vlastní
246	7.53-4a	Montáž	bm	14,00000	152,00	2 128,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 08		SO 03 Zařízení č. 8 - Větrání přípravný jídel v 1. NP				630 246,15			
247	8.01	Stojatá kompaktní jednotka s rekuperačním výměníkem v sestavě dle nařízení EU 1253 2016, 2018,, provedení jednotky 51/0, filtr přívod M5 1 ks, filtr odvod G4 1 ks, rekuperační výměník protiproudý	ks	1,00000	385 792,15	385 792,15		Vlastní	
<p>1 ks, výkon výměníku Qt = 49,8kW, účinnost rekuperačního výměníku 90%, by-pass 1 ks, ventilátor přívodní s EC3 motorem Vp = 5 000 m3/h, Ni = 3,3 kW, 400 V, 50 Hz, externí tlak ?p = 350 Pa, ventilátor odvodní s EC3 motorem, Vo = 5 000 m3/h, Ni = 3,3 kW, 400V/ 50 Hz, externí tlak : ?p = 350 Pa, elektrický ohřivač 1 ks, topný výkon výměníku: Qt = 4,3(max. 9,9) kW, 400 V, topné médium: elektrická energie, uzavírací klapka přívod 400 x 710 1 ks, uzavírací klapka odvod 400 x 710 1 ks, pružná manžeta čtyřhranná 400 x 710 4ks, dodávka jednotky v dílech + sestavení jednotky paušál. Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky) - servopohon LM-24A (by-passová klapka) 1 ks, servopohon LM-24 (uzavírací klapka přívod) 1 ks, servopohon LM-24A (uzavírací klapka odvod) 1 ks, vývod kondenzátu DN 32/40 (plast) - podstavné nohy (4+2 ks), regulační modul 400V-EC/400V-EC včetně ethernet připojení 1 ks, manostat filtru přívod 0-500 Pa 1 ks, manostat filtru odvod 0-500 Pa 2 ks, hlavní vypínač SW 1ks, dotykový barevný ovladač, čidlo CO2 prostorové.</p>									
248	8.01a	Montáž	ks	1,00000	33 250,00	33 250,00		Vlastní	
249	8.02	Diagonální ventilátor D 200, Vzduchový výkon Vo = 600 m3h-1, Celkový tlak : pc = 130 Pa, elektrická, energie Ni = 0,133 kW, 230 V, příslušenství - nastavitelný doběhový spínač 2-20 min 1 ks, zpětná	ks	1,00000	9 735,60	9 735,60		Vlastní	
klapka D 200 1 ks, tlumicí vložka D 200 2 ks									
250	8.02a	Montáž	ks	1,00000	475,00	475,00		Vlastní	
251	8.03	Diagonální ventilátor v tichém provedení D 125, Vzduchový výkon Vo = 120 m3h-1, Celkový tlak : pc = , 90 Pa, elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V, příslušenství - nastavitelný doběhový spínač 2-20	ks	1,00000	6 175,00	6 175,00		Vlastní	
min 1 ks, zpětná klapka D 125 1 ks, tlumicí vložka D 125 2 ks									
252	8.03a	Montáž	ks	1,00000	475,00	475,00		Vlastní	
253	8.04	Malý radiální ventilátor D 100 v provedení na stěnu s doběhem, vzduchový výkon Vo = 60 m3h-1,, celkový tlak : pc = 90 Pa, elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V, včetně zpětné klapky	ks	1,00000	3 325,00	3 325,00		Vlastní	
254	8.04a	Montáž	ks	1,00000	237,50	237,50		Vlastní	
255	8.05	Nasávací nástavec 800 x 560 s mřížkou včetně prostupové manžety délky 3,1 m, šířka pásu 245 mm	ks	1,00000	2 375,00	2 375,00		Vlastní	
256	8.05a	Montáž	ks	1,00000	190,00	190,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
257	8.06	Výfuková hlavice D 500 včetně prostupové manžety přes plechovou střechu	ks	1,00000	3 922,55	3 922,55		Vlastní
258	8.06a	Montáž	ks	1,00000	475,00	475,00		Vlastní
259	8.07	Vložka tlumiče hluku 200 x 555/1000 PM 120490.3	ks	12,00000	1 520,00	18 240,00		Vlastní
260	8.07a	Montáž	ks	12,00000	95,00	1 140,00		Vlastní
261	8.08	Přívodní textilní výust' kruhová D 400/5000, dvojitě zavěšení, háček. Nosný prvek lanko pozink,, svislé závěsy, lanko pozink, tkanina s mikroperforací, povrchová úprava RAL 7035	ks	1,00000	4 484,00	4 484,00		Vlastní
262	8.08a	Montáž	ks	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
263	8.09	Regulační klapka RK 500 x 315, ovládací servopohonem 230V	ks	1,00000	5 442,55	5 442,55		Vlastní
264	8.09a	Montáž	ks	1,00000	237,50	237,50		Vlastní
265	8.10	Regulační klapka RK 355 x 315, ovládací servopohonem 230V	ks	1,00000	4 549,55	4 549,55		Vlastní
266	8.10a	Montáž	ks	1,00000	237,50	237,50		Vlastní
267	8.11	Čtyřhranná požární klapka 560 x 400, skříň požární klapky je vyroben z pozinkovaného plechu, pasivní, těsnost klapky je zajištěna pryžovým těsněním a aktivní těsnost při požáru protipožárním těsněním	ks	2,00000	5 866,25	11 732,50		Vlastní

intumex, základní vybavení klapky je doplněno impulsním elektromagnetickým spouštěcím mechanismem 24V DC doplněným o dva koncové spínače se signalizací polohy klapky otevřeno-zavřeno, klapka je opatřena dvěma revizními otvory, požární odolnost EI60

268	8.11a	Montáž	ks	2,00000	475,00	950,00		Vlastní
269	8.12	Regulační klapka RK 250 x 250, ovládací ručně	ks	1,00000	1 330,00	1 330,00		Vlastní
270	8.12a	Montáž	ks	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
271	8.13	Odvodní kovový ventil D 125 včetně zděře	ks	2,00000	231,80	463,60		Vlastní
272	8.13a	Montáž	ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
273	8.14	Protidešťová žaluzie D 200	ks	1,00000	1 543,75	1 543,75		Vlastní
274	8.14a	Montáž	ks	1,00000	142,50	142,50		Vlastní
275	8.15	Výfuková mřížka D 125	ks	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
276	8.15a	Montáž	ks	1,00000	95,00	95,00		Vlastní
277	8.16	Výfuková mřížka D 100	ks	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
278	8.16a	Montáž	ks	1,00000	95,00	95,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
279	8.17	Regulační klapka RK 400 x 315, ovládací ručně	ks	2,00000	2 071,00	4 142,00		Vlastní
280	8.17a	Montáž	ks	2,00000	190,00	380,00		Vlastní
281	8.50-1	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 3500/50%, tvar.	bm	12,00000	1 995,00	23 940,00		Vlastní
282	8.50-1a	Montáž	bm	12,00000	304,00	3 648,00		Vlastní
283	8.50-2	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 2630/50%, tvar.	bm	4,00000	1 499,10	5 996,40		Vlastní
284	8.50-2a	Montáž	bm	4,00000	266,00	1 064,00		Vlastní
285	8.50-3	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 1890/80%, tvar.	bm	10,00000	988,00	9 880,00		Vlastní
286	8.50-3a	Montáž	bm	10,00000	228,00	2 280,00		Vlastní
287	8.50-4	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 1500/60%, tvar.	bm	12,00000	783,75	9 405,00		Vlastní
288	8.50-4a	Montáž	bm	12,00000	209,00	2 508,00		Vlastní
289	8.51-1	Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO do D 200/40 % tvar.	bm	8,00000	332,50	2 660,00		Vlastní
290	8.51-1a	Montáž	bm	8,00000	190,00	1 520,00		Vlastní
291	8.51-2	Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO do D 180/30 % tvar.	bm	12,00000	266,00	3 192,00		Vlastní
292	8.51-2a	Montáž	bm	12,00000	190,00	2 280,00		Vlastní
293	8.51-3	Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO do D 160/40 % tvar.	bm	4,00000	237,50	950,00		Vlastní
294	8.51-3a	Montáž	bm	4,00000	152,00	608,00		Vlastní
295	8.52-1	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 vodotěsné, spádované., odvodněné do obvodu 3500/50% tvar.	bm	8,00000	1 995,00	15 960,00		Vlastní
296	8.52-1a	Montáž	bm	8,00000	304,00	2 432,00		Vlastní
297	8.52-2	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 vodotěsné, spádované., odvodněné do obvodu 2630/50% tvar.	bm	5,00000	1 499,10	7 495,50		Vlastní
298	8.52-2a	Montáž	bm	5,00000	266,00	1 330,00		Vlastní
299	8.52-3	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 vodotěsné, spádované., odvodněné do obvodu 1890/50% tvar.	bm	3,00000	988,00	2 964,00		Vlastní
300	8.52-3a	Montáž	bm	3,00000	228,00	684,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
301	8.52-4	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozin kovaného plechu dle ON 12 0405 vodotěsné, spádované., odvodněné do obvodu 1500/40% tvar.	bm	10,00000	783,75	7 837,50		Vlastní	
302	8.52-4a	Montáž	bm	10,00000	209,00	2 090,00		Vlastní	
303	8.53-1	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech vodotěsné, spádované odvodněné do D 500/30 % tvar.	bm	3,00000	836,00	2 508,00		Vlastní	
304	8.53-1a	Montáž	bm	3,00000	285,00	855,00		Vlastní	
305	8.53-2	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech vodotěsné, spádované, odvodněné do D 280/40 % tvar.	bm	8,00000	437,00	3 496,00		Vlastní	
306	8.53-2a	Montáž	bm	8,00000	228,00	1 824,00		Vlastní	
307	8.53-3	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech vodotěsné, spádované, odvodněné do D 200/40 % tvar.	bm	4,00000	332,50	1 330,00		Vlastní	
308	8.53-3a	Montáž	bm	4,00000	190,00	760,00		Vlastní	
309	8.53-4	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech vodotěsné, spádované, odvodněné do D 180/40 % tvar.	bm	3,00000	266,00	798,00		Vlastní	
310	8.53-4a	Montáž	bm	3,00000	190,00	570,00		Vlastní	
311	8.52-5	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO do D 125/40 % tvar.	bm	12,00000	199,50	2 394,00		Vlastní	
312	8.52-5a	Montáž	bm	12,00000	114,00	1 368,00		Vlastní	
313	8.53-6	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO do D 100/30 % tvar.	bm	1,00000	180,50	180,50		Vlastní	
314	8.53-6a	Montáž	bm	1,00000	95,00	95,00		Vlastní	
Díl: 09		SO 03 Zařízení č. 9 - Větrání umývárny kuchařek v 1. NP				10 166,90			
315	9.01	Diagonální ventilátor v tichém provedení D 125, Vzduchový výkon Vo = 150 m3h-1, Celkový tlak : pc = , 80 Pa, elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V, příslušenství - nastavitelný doběhový spínač 2-20	ks	1,00000	6 175,00	6 175,00		Vlastní	
min 1 ks, zpětná klapka D 125 1 ks, tlumicí vložka D 125 2 ks									
316	9.01a	Montáž	ks	1,00000	475,00	475,00		Vlastní	
317	9.02	Výfuková mřížka D 125	ks	1,00000	190,00	190,00		Vlastní	
318	9.02a	Montáž	ks	1,00000	95,00	95,00		Vlastní	
319	9.03	Odvodní kovový ventil D 160 včetně zděře	ks	1,00000	378,10	378,10		Vlastní	
320	9.03a	Montáž	ks	1,00000	95,00	95,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
321	9.04	Ohebná hadice s útlumem D 160	bm	2,00000	305,90	611,80		Vlastní
322	9.04a	Montáž	bm	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
323	9.53-1	Odvodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - do D 160/30 % tvar.	bm	1,00000	237,50	237,50		Vlastní
324	9.53-1a	Montáž	bm	1,00000	152,00	152,00		Vlastní
325	9.53-2	Odvodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - do D 125/20 % tvar.	bm	5,00000	199,50	997,50		Vlastní
326	9.53-2a	Montáž	bm	5,00000	114,00	570,00		Vlastní

Díl: 10	SO 04_Zařízení č. 10 - Větrání jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů v 1. - 3. NP	2 552 568,30
----------------	--	---------------------

327	10.01	Podstropní větrací jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem, skříň jednotky v provedení s, minerální izolací tloušťky 30 mm s potlačením tepelných mostů a s digitální regulací bude v sestavě:	ks	22,00000	86 619,10	1 905 620,20		Vlastní
-----	-------	---	----	----------	-----------	--------------	--	---------

přívod - uzavírací klapka D 200, filtr rámečkový G4, elektrický předehřivač Qt = 1,0 kW, 230V, protiproudý rekuperační výměník s účinností 96% Qt=1,6 kW, elektrický dohříváč Qt=0,5 kW 230V, ventilátor přívodní, odvod - filtr rámečkový G4, bypass, odvodní ventilátor, uzavírací klapka D 200. Ventilátor přívodní Vp= 150 m3/h, Ni = 0,12 kW, 230 v, externí tlak ?p = 200 Pa, ventilátor odvodní Vo = 150 m3/h, Ni = 0,12 kW, 230 V, externí tlak ?P = 200 Pa, ovladač designový s displejem bílý pro regulaci, čidlo CO2 prostorové.

328	10.01a	Montáž	ks	22,00000	6 650,00	146 300,00		Vlastní
329	10.02	Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí	ks	15,00000	1 090,60	16 359,00		Vlastní
330	10.02a	Montáž	ks	15,00000	142,50	2 137,50		Vlastní
331	10.03	Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí	ks	15,00000	1 090,60	16 359,00		Vlastní
332	10.03a	Montáž	ks	15,00000	142,50	2 137,50		Vlastní
333	10.04	Kruhový ohebný tlumič hluku D 160/1000, tloušťka izolace 25 mm, hustota 16 kg/m3, hodnota R: 0,65, m2K/W	ks	24,00000	1 413,60	33 926,40		Vlastní
334	10.04a	Montáž	ks	24,00000	190,00	4 560,00		Vlastní
335	10.05-1	Přívodní vířivý anemostat velikost 300, čelní deska čtvercová, počet lamel 8, povrchová úprava RAL, 9010	ks	21,00000	750,50	15 760,50		Vlastní
336	10.05-1a	Montáž	ks	21,00000	142,50	2 992,50		Vlastní
337	10.05-2	Plenum box velikost 300, horizontální připojení D 160, hrdlo s perfor. klapkou	ks	21,00000	1 425,00	29 925,00		Vlastní
338	10.05-2a	Montáž	ks	21,00000	237,50	4 987,50		Vlastní
339	10.06	Přívodní kovový ventil D 125 včetně zděře	ks	2,00000	231,80	463,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
340	10.06a	Montáž	ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
341	10.07	Odvodní kovový ventil D 160 včetně zděře	ks	22,00000	378,10	8 318,20		Vlastní
342	10.07a	Montáž	ks	22,00000	95,00	2 090,00		Vlastní
343	10.08	Ohebná hadice s útlumem D 160	bm	70,00000	305,90	21 413,00		Vlastní
344	10.08a	Montáž	bm	70,00000	95,00	6 650,00		Vlastní
345	10.09	Ohebná hadice s útlumem D 125	bm	10,00000	236,55	2 365,50		Vlastní
346	10.09a	Montáž	bm	10,00000	95,00	950,00		Vlastní
347	10.10	Kruhová požární klapka D 160, skříň požární klapky je vyroben z pozinkovaného plechu, pasivní, těsnost klapky je zajištěna pryžovým těsněním a aktivní těsnost při požáru protipožárními těsněním	ks	16,00000	4 063,15	65 010,40		Vlastní
intumex, základní vybavení klapky je doplněno impulsním elektromagnetickým spouštěcím mechanismem 24VDC doplněným o dva koncové spínače se signalizací polohy klapky otevřeno-zavřeno, klapka je vybavena jedním revizním otvorem, požární odolnost EI60								
348	10.10a	Montáž	ks	16,00000	380,00	6 080,00		Vlastní
349	10.11	Sací mřížka D 160 do potrubí	ks	8,00000	190,00	1 520,00		Vlastní
350	10.11a	Montáž	ks	8,00000	95,00	760,00		Vlastní
351	10.12	Výfuková mřížka D 160 do potrubí	ks	8,00000	190,00	1 520,00		Vlastní
352	10.12a	Montáž	ks	8,00000	95,00	760,00		Vlastní
353	10.50	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 - do obvodu 1050/40%, tvar.	bm	16,00000	498,75	7 980,00		Vlastní
354	10.50a	Montáž	bm	16,00000	190,00	3 040,00		Vlastní
355	10.51-1	Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 200/80 % tvar.	bm	22,00000	332,50	7 315,00		Vlastní
356	10.51-1a	Montáž	bm	22,00000	190,00	4 180,00		Vlastní
357	10.51-2	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO D 160/30 % tvar.	bm	265,00000	237,50	62 937,50		Vlastní
358	10.51-2a	Montáž	bm	265,00000	152,00	40 280,00		Vlastní
359	10.52	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 - do obvodu 1050/40%, tvar.	bm	16,00000	498,75	7 980,00		Vlastní
360	10.52a	Montáž	bm	16,00000	190,00	3 040,00		Vlastní
361	10.53-1	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO D 200/80 % tvar.	bm	22,00000	332,50	7 315,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
362	10.53-1a	Montáž	bm	22,00000	190,00	4 180,00		Vlastní
363	10.53-2	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO D 160/30 % tvar.	bm	270,00000	237,50	64 125,00		Vlastní
364	10.53-2a	Montáž	bm	270,00000	152,00	41 040,00		Vlastní
Díl: 11 SO 04 Zařízení č. 11 - Větrání samostatných koupelen v 1. - 3. NP						246 704,55		
365	11.01	Podstropní větrací jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem, skříň jednotky v provedení s, minerální izolací tloušťky 30 mm s potlačením tepelných mostů a s digitální regulací bude v sestavě:	ks	2,00000	83 930,60	167 861,20		Vlastní

přívod - uzavírací klapka D 200 se servopohonem 24V, filtr rámečkový G4, elektrický přehříváč Qt = 1,0 kW, 230V, protiproudý rekuperační výměník s účinností 96% Qt=1,6 kW, elektrický dohříváč Qt=0,5 kW 230V, ventilátor přívodní, odvod - filtr rámečkový G4, bypass, odvodní ventilátor, uzavírací klapka D 200. Ventilátor přívodní Vp= 250 m3/h, Ni = 0,12 kW, 230 v, externí tlak ?p = 200 Pa, ventilátor odvodní Vo = 250 m3/h, Ni = 0,12 kW, 230 V, externí tlak ?P = 200 Pa, ovladač designový s displejem bílý pro regulaci, čidlo CO2 prostorové.

366	11.01a	Montáž	ks	2,00000	6 650,00	13 300,00		Vlastní
367	11.02	Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160 se sítí, v provedení do potrubí	ks	1,00000	1 090,60	1 090,60		Vlastní
368	11.02a	Montáž	ks	1,00000	142,50	142,50		Vlastní
369	11.03	Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160 se sítí, v provedení do potrubí	ks	1,00000	1 090,60	1 090,60		Vlastní
370	11.03a	Montáž	ks	1,00000	142,50	142,50		Vlastní
371	11.04	Kruhový ohebný tlumič hluku D 160/1000, tloušťka izolace 25 mm, hustota 16 kg/m ³ , hodnota R: 0,65, m ² K/W	ks	8,00000	1 413,60	11 308,80		Vlastní
372	11.04a	Montáž	ks	8,00000	190,00	1 520,00		Vlastní
373	11.05	Přívodní kovový ventil D 160 včetně zděře	ks	4,00000	378,10	1 512,40		Vlastní
374	11.05a	Montáž	ks	4,00000	95,00	380,00		Vlastní
375	11.06	Odvodní kovový ventil D 160 včetně zděře	ks	4,00000	378,10	1 512,40		Vlastní
376	11.06a	Montáž	ks	4,00000	95,00	380,00		Vlastní
377	11.07	Ohebná hadice s útlumem D 160	bm	15,00000	305,90	4 588,50		Vlastní
378	11.07a	Montáž	bm	15,00000	95,00	1 425,00		Vlastní
379	11.08	Kruhová požární klapka D 160, skříň požární klapky je vyroben z pozinkovaného plechu, pasivní, těsnost klapky je zajištěna pryžovým těsněním a aktivní těsnost při požáru protipožární těsněním	ks	2,00000	4 063,15	8 126,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p style="color: green; font-size: small;">intumex, základní vybavení klapky je doplněno impulsním elektromagnetickým spouštěcím mechanismem 24VDC doplněným o dva koncové spínače se signalizací polohy klapky otevřeno-zavřeno, klapka je vybavena jedním revizním otvorem, požární odolnost EI60</p>								
380	11.08a	Montáž	ks	2,00000	380,00	760,00		Vlastní
381	11.09	Sací mřížka D 160 do potrubí	ks	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
382	11.09a	Montáž	ks	1,00000	95,00	95,00		Vlastní
383	11.10	Výfuková mřížka D 160 do potrubí	ks	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
384	11.10a	Montáž	ks	1,00000	95,00	95,00		Vlastní
385	11.50	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1050/30%, tvar.	bm	3,00000	498,75	1 496,25		Vlastní
386	11.52a	Montáž	bm	3,00000	190,00	570,00		Vlastní
387	11.51-1	Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 200/80 % tvar.	bm	4,00000	332,50	1 330,00		Vlastní
388	11.51-1a	Montáž	bm	4,00000	190,00	760,00		Vlastní
389	11.51-2	Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 160/30 % tvar.	bm	25,00000	237,50	5 937,50		Vlastní
390	11.51-2a	Montáž	bm	25,00000	152,00	3 800,00		Vlastní
391	11.52-2	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1050/30%, tvar.	bm	2,00000	498,75	997,50		Vlastní
392	11.52-2	Montáž	bm	2,00000	190,00	380,00		Vlastní
393	11.53-1	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 200/80 % tvar.	bm	4,00000	332,50	1 330,00		Vlastní
394	11.53-1a	Montáž	bm	4,00000	190,00	760,00		Vlastní
395	11.53-2	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 160/30 % tvar.	bm	35,00000	237,50	8 312,50		Vlastní
396	11.53-2a	Montáž	bm	35,00000	152,00	5 320,00		Vlastní
Díl: 12		SO 04 Zařízení č. 12 - Větrání jídelen v 1. - 3. NP				785 091,40		
397	12.01	Podstropní větrací jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem, skříň jednotky v provedení s, minerální izolací tloušťky 30 mm s potlačením tepelných mostů a s digitální regulací bude v sestavě:	ks	6,00000	86 619,10	519 714,60		Vlastní

přívod - uzavírací klapka D 200, filtr rámečkový G4, elektrický přehříváč Qt = 1,0 kW, 230V, protiproudý rekuperační výměník s účinností 96% Qt=1,6 kW, elektrický dohříváč Qt=0,5 kW 230V, ventilátor přívodní, odvod - filtr rámečkový G4, bypass, odvodní ventilátor, uzavírací klapka D 200. Ventilátor přívodní Vp= 150 m3/h, Ni = 0,12 kW, 230 v, externí tlak ?p = 200 Pa, ventilátor odvodní Vo = 150 m3/h, Ni = 0,12 kW, 230 V, externí tlak ?P = 200 Pa, ovladač designový s displejem bílý pro regulaci, čidlo CO2 prostorové.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
398	12.01a	Montáž	ks	6,00000	6 650,00	39 900,00		Vlastní
399	12.02	Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160 se sítí, v provedení do potrubí	ks	4,00000	1 090,60	4 362,40		Vlastní
400	12.02a	Montáž	ks	4,00000	142,50	570,00		Vlastní
401	12.03	Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160 se sítí, v provedení do potrubí	ks	4,00000	1 090,60	4 362,40		Vlastní
402	12.03a	Montáž	ks	4,00000	142,50	570,00		Vlastní
403	12.04	Kruhový ohebný tlumič hluku D 160/1000, tloušťka izolace 25 mm, hustota 16 kg/m ³ , hodnota R: 0,65, m ² K/W	ks	24,00000	1 413,60	33 926,40		Vlastní
404	12.04a	Montáž	ks	24,00000	190,00	4 560,00		Vlastní
405	12.05	Přívodní kovový ventil D 125 včetně zděře	ks	18,00000	231,80	4 172,40		Vlastní
406	12.05a	Montáž	ks	18,00000	95,00	1 710,00		Vlastní
407	12.06	Odvodní kovový ventil D 125 včetně zděře	ks	12,00000	231,80	2 781,60		Vlastní
408	12.06a	Montáž	ks	12,00000	95,00	1 140,00		Vlastní
409	12.07	Ohebná hadice s útlumem D 125	bm	30,00000	236,55	7 096,50		Vlastní
410	12.07a	Montáž	bm	30,00000	95,00	2 850,00		Vlastní
411	12.08	Kruhová požární klapka D 160, skříň požární klapky je vyroben z pozinkovaného plechu, pasivní, těsnost klapky je zajištěna pryžovým těsněním a aktivní těsnost při požáru protipožární těsněním	ks	14,00000	4 063,15	56 884,10		Vlastní
intumex, základní vybavení klapky je doplněno impulsním elektromagnetickým spouštěcím mechanismem 24VDC doplněným o dva koncové spínače se signalizací polohy klapky otevřeno-zavřeno, klapka je vybavena jedním revizním otvorem, požární odolnost EI 60								
412	12.08a	Montáž	ks	14,00000	380,00	5 320,00		Vlastní
413	12.09	Sací mřížka D 160 do potrubí	ks	2,00000	190,00	380,00		Vlastní
414	12.09a	Montáž	ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
415	12.10	Výfuková mřížka D 160 do potrubí	ks	2,00000	190,00	380,00		Vlastní
416	12.10a	Montáž	ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
417	12.11	Ohebná hadice s útlumem D 160	bm	15,00000	305,90	4 588,50		Vlastní
418	12.11a	Montáž	bm	15,00000	95,00	1 425,00		Vlastní
419	12.50	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1050/40%, tvar.	bm	8,00000	498,75	3 990,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
420	12.50a	Montáž	bm	8,00000	190,00	1 520,00		Vlastní
421	12.51-1	Přívodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 200/80 % tvar.	bm	8,00000	332,50	2 660,00		Vlastní
422	12.51-1a	Montáž	bm	8,00000	190,00	1 520,00		Vlastní
423	12.51-2	Přívodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 160/30 % tvar.	bm	65,00000	237,50	15 437,50		Vlastní
424	12.51-2a	Montáž	bm	65,00000	152,00	9 880,00		Vlastní
425	12.51-3	Přívodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 125/30 % tvar.	bm	25,00000	199,50	4 987,50		Vlastní
426	12.51-3a	Montáž	bm	25,00000	114,00	2 850,00		Vlastní
427	12.52	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1050/40%, tvar.	bm	8,00000	498,75	3 990,00		Vlastní
428	12.52a	Montáž	bm	8,00000	190,00	1 520,00		Vlastní
429	12.53-1	Odvodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 200/80 % tvar.	bm	8,00000	332,50	2 660,00		Vlastní
430	12.53-1a	Montáž	bm	8,00000	190,00	1 520,00		Vlastní
431	12.53-2	Odvodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 160/30 % tvar.	bm	75,00000	237,50	17 812,50		Vlastní
432	12.53-2a	Montáž	bm	75,00000	152,00	11 400,00		Vlastní
433	12.53-3	Odvodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - D 125/30 % tvar.	bm	20,00000	199,50	3 990,00		Vlastní
434	12.53-3a	Montáž	bm	20,00000	114,00	2 280,00		Vlastní
Díl: 13		SO 04 Zařízení č. 13 - Větrání skladů, úklidu a WC v 1. - 3. NP				63 927,40		
435	13.01	Malý tichý radiální ventilátor D 100 v provedení do podhledu s doběhem, vzduchový výkon Vo = 90, m3h-1, celkový tlak : pc = 80 Pa, elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V, včetně zpětné klapky	ks	3,00000	3 325,00	9 975,00		Vlastní
436	13.01a	Montáž	ks	3,00000	380,00	1 140,00		Vlastní
437	13.02	Malý tichý radiální ventilátor D 100 v provedení do podhledu s doběhem, vzduchový výkon Vo = 60, m3h-1, celkový tlak : pc = 90 Pa, elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V, včetně zpětné klapky	ks	3,00000	3 325,00	9 975,00		Vlastní
438	13.02a	Montáž	ks	3,00000	380,00	1 140,00		Vlastní
439	13.03	Malý radiální ventilátor D 100 v provedení na stěnu s doběhem, vzduchový výkon Vo = 60 m3h-1,, celkový tlak : pc = 90 Pa, elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V, včetně zpětné klapky	ks	2,00000	2 012,10	4 024,20		Vlastní
440	13.03a	Montáž	ks	2,00000	237,50	475,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
441	13.04	Malý radiální ventilátor D 100 v provedení na stěnu s doběhem, vzduchový výkon Vo = 60 m3h-1., celkový tlak : pc = 60 Pa, elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V, včetně zpětné klapky	ks	1,00000	2 012,10	2 012,10		Vlastní	
442	13.04a	Montáž	ks	1,00000	237,50	237,50		Vlastní	
443	13.05	Výfuková hlavice D 125 včetně prostupové manžety přes plechovou střechu	ks	1,00000	1 073,50	1 073,50		Vlastní	
444	13.05a	Montáž	ks	1,00000	285,00	285,00		Vlastní	
445	13.06	Výfuková mřížka D 100	ks	6,00000	1 045,00	6 270,00		Vlastní	
446	13.06a	Montáž	ks	6,00000	285,00	1 710,00		Vlastní	
447	13.07	Ohebná hadice s útlumem D 100	bm	6,00000	207,10	1 242,60		Vlastní	
448	13.07a	Montáž	bm	6,00000	95,00	570,00		Vlastní	
449	13.53-1	Odvodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - do D 125/20 % tvar.	bm	10,00000	199,50	1 995,00		Vlastní	
450	13.53-1a	Montáž	bm	10,00000	114,00	1 140,00		Vlastní	
451	13.53-2	Odvodní kruhové potrubí sk.l - pozink. plech - SPIRO - do D 100/30 % tvar.	bm	75,00000	180,50	13 537,50		Vlastní	
452	13.53-2a	Montáž	bm	75,00000	95,00	7 125,00		Vlastní	
Díl: 14		SO 04_Zařízení č. 14 - Požární větrání schodiště CHÚC B v 1. - 3. NP v SO 04					91 719,65		
453	14.01	Axiální středotlaký ventilátor D 400, Vzduchový výkon Vo = 5100 m3h-1, celkový tlak : pc = 350 Pa., elektrická energie Ni = 1,1 kW, 400 V, příslušenství - montážní patka 2 ks, pružná manžeta D 400 2	ks	1,00000	30 088,40	30 088,40		Vlastní	
ks, svorkovnice s krytím IP 65 je standartně umístěna na vnějším plášti ventilátoru, motory jsou standartně vybaveny termistory PTC									
454	14.01a	Montáž	ks	1,00000	902,50	902,50		Vlastní	
455	14.02	Protidešťová žaluzie PZ 800 x 400 se sítím, v provedení do potrubí	ks	1,00000	1 579,85	1 579,85		Vlastní	
456	14.02a	Montáž	ks	1,00000	142,50	142,50		Vlastní	
457	14.03	Protidešťová žaluzie PZ 1250 x 800 se sítím, v provedení do potrubí	ks	1,00000	2 929,80	2 929,80		Vlastní	
458	14.03a	Montáž	ks	1,00000	190,00	190,00		Vlastní	
459	14.04	Regulační klapka těsná 800 x 250 se servopohonem 230V	ks	1,00000	4 883,00	4 883,00		Vlastní	
460	14.04a	Montáž	ks	1,00000	237,50	237,50		Vlastní	
461	14.05	Regulační klapka těsná 1250 x 800 se servopohonem 230V	ks	1,00000	12 264,50	12 264,50		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost	
462	14.05a	Montáž	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní	
463	14.06	Stěnová mřížka 12,5 velikost 1000 x 400 s UR	ks	1,00000	2 183,10	2 183,10		Vlastní	
464	14.06a	Montáž	ks	1,00000	142,50	142,50		Vlastní	
465	14.07	Mřížka 1250 x 800 v provedení do potrubí	ks	1,00000	617,50	617,50		Vlastní	
466	14.07a	Montáž	ks	1,00000	142,50	142,50		Vlastní	
467	14.50-1	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 2630/40%, tvar.	bm	16,00000	1 496,25	23 940,00		Vlastní	
468	14.50-1a	Montáž	bm	16,00000	266,00	4 256,00		Vlastní	
469	14.50-2	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1890/40%, tvar.	bm	3,00000	988,00	2 964,00		Vlastní	
470	14.50-2a	Montáž	bm	3,00000	228,00	684,00		Vlastní	
471	14.52	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 4400/40%, tvar.	bm	1,00000	2 717,00	2 717,00		Vlastní	
472	14.52a	Montáž	bm	1,00000	475,00	475,00		Vlastní	
Díl: 15		SO 02_Zařízení č. 15 - Požární větrání schodiště CHÚC B v 1. - 3. NP v SO 02					61 846,90		
473	15.01	Axiální středotlaký ventilátor D 400, Vzduchový výkon Vo = 5100 m3h-1, celkový tlak : pc = 350 Pa., elektrická energie Ni = 1,1 kW, 400 V, příslušenství - montážní patka 2 ks, pružná manžeta D 400 2	ks	1,00000	30 088,40	30 088,40		Vlastní	
ks, svorkovnice s krytím IP 65 je standartně umístěna na vnějším plášti ventilátoru, motory jsou standartně vybaveny termistory PTC									
474	15.01a	Montáž	ks	1,00000	902,50	902,50		Vlastní	
475	15.02	Protidešťová žaluzie PZ 630 x 500 se sítím, v provedení do potrubí	ks	1,00000	1 504,80	1 504,80		Vlastní	
476	15.02a	Montáž	ks	1,00000	142,50	142,50		Vlastní	
477	15.03	Protidešťová žaluzie PZ 800 x 900 se sítím, v provedení do potrubí	ks	1,00000	2 610,60	2 610,60		Vlastní	
478	15.03a	Montáž	ks	1,00000	190,00	190,00		Vlastní	
479	15.04	Regulační klapka těsná 630 x 500 se servopohonem 230V	ks	1,00000	5 798,80	5 798,80		Vlastní	
480	15.04a	Montáž	ks	1,00000	237,50	237,50		Vlastní	
481	15.05	Regulační klapka těsná 800 x 900 se servopohonem 230V	ks	1,00000	8 454,05	8 454,05		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost	
482	15.05a	Montáž	ks	1,00000	237,50	237,50		Vlastní	
483	15.06	Stěnová mřížka 12,5 velikost 500 x 400 s UR	ks	1,00000	1 306,25	1 306,25		Vlastní	
484	15.06a	Montáž	ks	1,00000	142,50	142,50		Vlastní	
485	15.07	Mřížka 800 x 900 v provedení do potrubí	ks	1,00000	617,50	617,50		Vlastní	
486	15.07a	Montáž	ks	1,00000	142,50	142,50		Vlastní	
487	15.50-1	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 2630/50%, tvar.	bm	2,00000	1 496,25	2 992,50		Vlastní	
488	15.50-1a	Montáž	bm	2,00000	266,00	532,00		Vlastní	
489	15.50-2	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1890/60%, tvar.	bm	3,00000	988,00	2 964,00		Vlastní	
490	15.50-2a	Montáž	bm	3,00000	228,00	684,00		Vlastní	
491	15.52	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 3500/40%, tvar.	bm	1,00000	1 995,00	1 995,00		Vlastní	
492	15.52a	Montáž	bm	1,00000	304,00	304,00		Vlastní	
Díl: 16		Zařízení č. 16 - Demontáž stávajícího vzduchotechnického zařízení v 1. - 3. NP					30 400,00		
493	16.01	Demontáž stávajících klimatizačních jednotek umístěných v části SO 02 ve 3. NP strojovně, vzduchotechniky včetně likvidace	ks	2,00000	4 750,00	9 500,00		Vlastní	
494	16.02	Demontáž chladicího stroje ve vnitřním provedení na výrobu chladné vody pro chlazení VZT v části SO, 02 ve 3. NP včetně likvidace	ks	1,00000	4 750,00	4 750,00		Vlastní	
495	16.03	Demontáž stávající přívodní jednotky pro kuchyň v části SO 03 včetně likvidace	ks	1,00000	2 375,00	2 375,00		Vlastní	
496	16.04	Demontáž odvodního potrubního ventilátoru velikosti 70-40 včetně likvidace	ks	1,00000	475,00	475,00		Vlastní	
497	16.05	Demontáž čtyřhranného potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu tepelně izolovaného minerální plstí, tloušťky 6 cm do obvodu 2630 mm včetně likvidace	bm	80,00000	95,00	7 600,00		Vlastní	
498	16.06	Demontáž čtyřhranného potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu do obvodu 1890 mm včetně likvidace	bm	55,00000	95,00	5 225,00		Vlastní	
499	16.07	Demontáž odvodního malých radiálních ventilátorů včetně likvidace	ks	5,00000	95,00	475,00		Vlastní	
Díl: 17		Montážní, spojovací a těsnící materiál					153 330,00		
500	M1	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži	kg	965,00000	95,00	91 675,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
501	M2	Zhotovení závěsů	kg	965,00000	33,25	32 086,25		Vlastní
502	M3	Montáž závěsů	kg	965,00000	23,75	22 918,75		Vlastní
503	M4	Spojovací materiál	kg	95,00000	47,50	4 512,50		Vlastní
504	M5	Těsnící materiál	kg	45,00000	47,50	2 137,50		Vlastní
Díl: 18						783-Nátěry	43 605,00	
505	783-01	Nátěry kovových stavebních konstrukcí syntetické - potrubí s příslušenstvím vně objektu, objektu nátěrem č. 16 dle PJ 12 0166 - základní 1x S 2008	m2	10,00000	161,50	1 615,00		Vlastní
506	783-02	Nátěry kovových stavebních konstrukcí syntetické - potrubí s příslušenstvím vně objektu, objektu nátěrem č. 16 dle PJ 12 0166 - dvojnásobný 2 x S 2013	m2	10,00000	161,50	1 615,00		Vlastní
507	783-03	Nátěry kovových stavebních konstrukcí syntetické - potrubí s příslušenstvím uvnitř objektu, objektu nátěrem č. 16 dle PJ 12 0166 - základní 1x S 2008	m2	125,00000	161,50	20 187,50		Vlastní
508	783-04	Nátěry kovových stavebních konstrukcí syntetické - potrubí s příslušenstvím uvnitř objektu, objektu nátěrem č. 16 dle PJ 12 0166 - dvojnásobný 2 x S 2013	m2	125,00000	161,50	20 187,50		Vlastní
Díl: 19						94-Lešení	29 687,50	
509	94-01	Lešení lehké pomocné o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	1 250,00000	23,75	29 687,50		Vlastní
Díl: 20						713-Izolace tepelné a požární	485 568,75	
510	713-01	Izolace tepelné minerální plstí o tl. 60 mm, s oplechováním - dodávka	m2	10,00000	902,50	9 025,00		Vlastní
511	713-01a	Montáž	m2	10,00000	190,00	1 900,00		Vlastní
512	713-02	Izolace tepelné minerální plstí o tl. 40 mm, s hliníkovým polepem - dodávka	m2	665,00000	308,75	205 318,75		Vlastní
513	713-02a	Montáž	m2	665,00000	237,50	157 937,50		Vlastní
514	713-03	Izolace požární - klasifikace : 30D1, (Např. systém PYROROCK EI 30) - dodávka	m2	140,00000	380,00	53 200,00		Vlastní
515	713-03a	Montáž	m2	140,00000	237,50	33 250,00		Vlastní
516	713-04	Zhotovení požárních ucpávek VZT potrubí přes požárně dělící konstrukci	ks	15,00000	1 425,00	21 375,00		Vlastní
517	713-04a	Montáž	ks	15,00000	237,50	3 562,50		Vlastní
Díl: 21						HZS	17 100,00	
518	95-01	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě	hod	45,00000	380,00	17 100,00		Vlastní
Díl: 22						Ostatní	217 218,45	
519	01	Doprava	soubor	1,00000	136 468,45	136 468,45		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	13	Vzduchotechnika, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
520	02	Přesun zařízení	soubor	1,00000	23 750,00	23 750,00		Vlastní
521	03	Přesun potrubí	soubor	1,00000	14 250,00	14 250,00		Vlastní
522	04	PPV	soubor	1,00000	19 000,00	19 000,00		Vlastní
523	05	Zednické výpomoci	soubor	1,00000	23 750,00	23 750,00		Vlastní

Celkem	8 553 599,55
---------------	---------------------

JKSO:

m3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	14	Vedlejší a ostatní náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN		Vedlejší náklady						1 495 000,00	
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS 23/ II	
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 350 000,00	1 350 000,00		RTS 23/ II	
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 23/ II	
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 23/ II	
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.									
5	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 23/ II	
Vytyčení stavby - geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.									
Díl: ON		Ostatní náklady						530 000,00	
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II	
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.									
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 23/ II	
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 23/ II	
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).									
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 001	Objekt sociálních služeb
R:	14	Vedlejší a ostatní náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území stavenišť, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
10	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
11	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ II
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 23/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
13	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	156 000,00	156 000,00		RTS 23/ II
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele, stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek smlouvy.						
14	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	154 000,00	154 000,00		RTS 23/ II
		... bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla ... bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek						
15	ON-R01	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní
		Náklady spojené s dodržěním podmínek uvedených v obchodních podmínkách smlouvy čl. I. odst. 3 část a) a čl. XIX odst. 7.						
16	00528RX1	Dodávka a montáž dočasný reklamní billboard stavby, rozměr 3x2,2m	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		Dřevěná konstrukce z hranolků 50x50mm. Na konstrukci připevňovaná plachta s potiskem. Textaci odsouhlasí investor.						

Celkem							2 025 000,00
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

JKSO:

m3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 002	Oplocení, posuvná brána, altán
R:	01	Oplocení, posuvná brána, altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				5 428,72		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,44850	338,00	1 503,59	800-1	RTS 23/ II
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : výkop pro základovou desku : (4,1*3,1)*0,35 4,44850</p>								
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,55698	25,00	38,92	800-1	RTS 23/ II
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : výkop pro základovou desku : ((4,1*3,1)*0,35)*0,35 1,55698</p>								
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,16875	1 100,00	185,63	800-1	RTS 23/ II
<p>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek</p> <p>viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : výkop pro základové patky : (0,25*0,25)*0,9*3 0,16875</p>								
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	4,61725	101,15	467,03	800-1	RTS 23/ II
<p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p>viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : výkop pro základovou desku : (4,1*3,1)*0,35 4,44850 výkop pro základové patky : (0,25*0,25)*0,9*3 0,16875</p>								
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	64,64150	20,31	1 312,87	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 002	Oplocení, posuvná brána, altán
R:	01	Oplocení, posuvná brána, altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : odvoz dalších 14km (celkem 15km) : (4,4485+0,16875)*14				64,64150		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : výkop pro základovou desku : (4,1*3,1)*0,35 výkop pro základové patky : (0,25*0,25)*0,9*3	m3	4,61725	15,98	73,78	800-1	RTS 23/ II
		viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : výkop pro základovou desku : (4,1*3,1)*0,35 výkop pro základové patky : (0,25*0,25)*0,9*3				4,44850 0,16875		
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : výkop pro základovou desku : (4,1*3,1)*0,35 výkop pro základové patky : (0,25*0,25)*0,9*3	m3	4,61725	400,00	1 846,90	800-1	RTS 23/ II
		viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : výkop pro základovou desku : (4,1*3,1)*0,35 výkop pro základové patky : (0,25*0,25)*0,9*3				4,44850 0,16875		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				254,20		
8	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : zhutnění podloží zák. desky zahradního domku : 4,1*3,1	m2	12,71000	20,00	254,20	800-1	RTS 23/ II
		viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : zhutnění podloží zák. desky zahradního domku : 4,1*3,1				12,71000		
Díl: 27		Základy				20 472,69		
9	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : kamenný polštář zák. desky : (4,1*3,1)*0,2 kamenný polštář zák. patek : (0,25*0,25)*0,1*3	m3	2,56075	1 640,50	4 200,91	800-2	RTS 23/ II
		viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : kamenný polštář zák. desky : (4,1*3,1)*0,2 kamenný polštář zák. patek : (0,25*0,25)*0,1*3				2,54200 0,01875		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 002	Oplocení, posuvná brána, altán
R:	01	Oplocení, posuvná brána, altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : 3ks patek, rozměr patky 200x200x800mm : (0,25*0,25)*0,8*3	m3	0,15000	3 622,22	543,33	801-1	RTS 23/ II
				0,15000				
11	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěny základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : 3ks patek, rozměr patky 200x200x800mm : (0,25+0,25)*2*0,3*3	m2	0,90000	605,00	544,50	801-1	RTS 23/ II
				0,90000				
12	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěny základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : 3ks patek, rozměr patky 200x200x800mm : (0,25+0,25)*2*0,3*3	m2	0,90000	110,00	99,00	801-1	RTS 23/ II
				0,90000				
13	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, , , včetně distančních prvků viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : 3ks patek, rozměr patky 200x200x800mm : (0,15)*100/1000	t	0,01500	33 000,00	495,00	801-1	RTS 23/ II
				0,01500				
14	273316131RU1	Základové desky z betonu prostého vodostavebního třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XC4 - odolnost proti korozi způsobené karbonací viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : základová deska tl. 150mm : (4,1*3,1)*0,15	m3	1,90650	4 039,72	7 701,73	801-5	RTS 23/ II
				1,90650				
15	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	3,60000	836,40	3 011,04	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 002	Oplocení, posuvná brána, altán
R:	01	Oplocení, posuvná brána, altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : základová deska tl. 150mm : (4,1+3,1)*2*0,25			3,60000			
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	3,60000	126,22	454,39	801-1	RTS 23/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : základová deska tl. 150mm : (4,1+3,1)*2*0,25			3,60000			
17	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,06490	33 000,00	2 141,70	801-1	RTS 23/ II
		včetně distančních prvků viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : základová deska tl. 150mm : ((4,1*3,1)*4,44)/1000*1,15			0,06490			
18	380931114R00	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 12 mm	kus	16,00000	67,92	1 086,72	801-4	RTS 23/ II
		Vyvtření otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu. Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou. Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu. viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : základy zahradního domku na nářadí : spřažení základové desky zahradního domku na nářadí se stávající betonovou plochou : 16			16,00000			
19	58953480R	výztuž do betonu rovná stříhaná, ohýbaná; ocel 10 505; průřez kruhový; povrch žebírkový; d 12,0 mm	t	0,00589	33 000,00	194,37	SPCM	RTS 23/ II
		viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 002	Oplocení, posuvná brána, altán
R:	01	Oplocení, posuvná brána, altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

základy zahradního domku na nářadí :

spřažení základové desky zahradního domku na nářadí se stávající betonovou plochou :
((16)*0,4*0,92)/1000

0,00589

Díl: 31		Zdi podpěrné a volné					370 863,36		
----------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

20	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 25/30	m3	25,60000	4 354,35	111 471,36	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-------	------------

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva :

monolitická stěna v oplocení : (160)*0,2*0,8

25,60000

21	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	288,00000	600,00	172 800,00	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva :

monolitická stěna v oplocení : (160)*0,9*2

288,00000

22	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	288,00000	110,00	31 680,00	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva :

monolitická stěna v oplocení : (160)*0,9*2

288,00000

23	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,66400	33 000,00	54 912,00	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	------------

včetně distančních prvků

viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva :

monolitická stěna v oplocení - 65kg /m3 betonu : (25,6)*65/1000

1,66400

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					500,00		
----------------	--	------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--

24	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	25,00000	20,00	500,00	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	------------

viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 002	Oplocení, posuvná brána, altán
R:	01	Oplocení, posuvná brána, altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

očištění stávající betonové plochy : 25 25,00000

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání					363 224,80		
---------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

25	9.OPL1	Dodávka a montáž oplocení z drátěného poplastovaného pletiva, podhrabové desky výšky 30cm	m	90,00000	717,25	64 552,50		Vlastní
----	--------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva :
 kompletní dodávka a montáž včetně stavebních prací (zemní práce, beton zákl. patek) : 90 90,00000
 ... výška pletiva 900mm + podhrabové desky výšky 300mm - celková výška oplocení 1200mm :

... betonové podhrabových desek š. 50mm :
 ... ocelové sloupky pr. 50mm délky 1800mm, poplastované, barva zelená :
 ... pletivo poplastované s oky 30x30mm, barva zelená :

26	9.OPL2	Dodávka a montáž oplocení z drátěného poplastovaného pletiva v ocelových rámech 180x90cm	m	160,00000	852,15	136 344,00		Vlastní
----	--------	--	---	-----------	--------	------------	--	---------

viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva :
 kompletní dodávka a montáž včetně kotevního materiálu : 160 160,00000

... rozměr rámového pole mezi sloupky je 180 x 90 cm :
 ... rám ocel pr. 10mm :
 ... pletivo poplastované s oky 30x30mm, barva zelená :
 ... ocelové sloupky pr. 50mm délky 1800mm, poplastované, barva zelená :

27	9.BRÁNA	Dodávka a montáž automatická posuvná vjezdová brána, rozměr 5,75x1,2m	kus	1,00000	80 000,00	80 000,00		Vlastní
----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva :
 kompletní dodávka a montáž včetně pohonu a stavební připravenosti (základ, zemní práce, výztuž) : 1 1,00000
 ... rám jekl 50/50/3mm :
 ... výplň PL 10/50 á 160mm :
 ... povrchová úprava žárovým zinkováním :

28	9.BRANKA	Dodávka a montáž branka oplocení, rozměr branky 100x120cm	kus	1,00000	7 328,30	7 328,30		Vlastní
----	----------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 002	Oplocení, posuvná brána, altán
R:	01	Oplocení, posuvná brána, altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : kompletní dodávka a montáž včetně stavební připravenosti (základ, zemní práce, výztuž) : 1		1,00000				
29	9.N.D.	Dodávka a montáž zahradní domek na nářadí s bočním přístřeškem, domek rozměru 4x3m + přístřešek 1,35x3m viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : kompletní dodávka a montáž včetně nákladů na dopravu a kotevního a spojovacího materiálu : 1	kus	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní
		... domek pro uskladnění zahradní techniky a nářadí pro údržbu areálu OSS : ... rozměr domku cca 4 x 3 m s bočním přístřeškem vpravo a s pultovou střechou + přístřešek rozměru cca 1,35 x 3 m : ... materiál řádně vysušené smrkové řezivo, čtyřstranně opracované stěnové profily s rohovým hrankováním : ... stěnová palubka s dvojitou pero/drážkou, rohový křížový (srubový) spoj s dvojitým zámkem : ... střecha je tvořena pohledovými smrkovými palubkami : ... smrková palubková podlaha o síle 19 mm : ... 1ks dveří, jednokřídlé s prosklením, vč. vložkového zámku a kování, velikost stavebního otvoru je 85/193 cm : ... bezbarvá impregnace máčením - celoplošná (vnější i vnitřní) : ... střecha pultová se sklonem 2st : ... střešní krytina z PVC-P fólie, která je vyztužena polyesterovou mřížkou, včetně podkladní textilie, fólie se kotví pomocí vrutů s podložkou : ... součástí je i oplechování konců střechy poplastovaným plechem : ... včetně okapového systému - dešťový žlab a svod z pozinkovaného plechu : ... větrací nerezové mřížky k větrání zahradních domků :		1,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				112 500,95		
30	767900040RA0	Demontáž oplocení rámového	m	90,00000	181,83	16 364,70	AP-PSV	RTS 23/ II
		viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 002	Oplocení, posuvná brána, altán
R:	01	Oplocení, posuvná brána, altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající oplocení z pletiva bez podezdívky : 90		90,00000				
31	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : stávající rámové oplocení : 160	m	160,00000	99,31	15 889,60	800-767	RTS 23/ II
				160,00000				
32	767920810R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2 viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : stávající oplocení - branka : 1	kus	1,00000	259,90	259,90	800-767	RTS 23/ II
				1,00000				
33	767920840R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m2 viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : stávající oplocení - brána : 1	kus	1,00000	821,05	821,05	800-767	RTS 23/ II
				1,00000				
34	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : stávající stěna s rámových oplocením : (160)*0,2*0,8	m3	25,60000	3 092,41	79 165,70	801-3	RTS 23/ II
				25,60000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21 896,90		
35	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)	t	95,05925	230,35	21 896,90	801-5	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				3 506,25		
36	783897122R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý vodní přípravek (voda, SiO ₂), pro exteriér a interiér, jednonásobný viz. situace+výkres oplocení+technická zpráva : očistění stávající betonové plochy : 25	m2	25,00000	140,25	3 506,25	800-783	RTS 23/ II
				25,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				41 900,69		
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m celková tonáž vybouraných hmot a suti : 64,4626	t	64,46260	150,00	9 669,39	801-3	RTS 23/ II
				64,46260				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 002	Oplocení, posuvná brána, altán
R:	01	Oplocení, posuvná brána, altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
38	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	773,55120	10,00	7 735,51	801-3	RTS 23/ II
				příplatek za dalších 60m (celkem 70m) : 64,4626*12		773,55120		
39	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	64,46260	150,00	9 669,39	801-3	RTS 23/ II
				celková tonáž vybouraných hmot a suti : 64,4626		64,46260		
40	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	902,47640	5,00	4 512,38	801-3	RTS 23/ II
				odvoz dalších 14km (celkem 15km) : 64,4626*14		902,47640		
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	64,46260	10,00	644,63	800-6	RTS 23/ II
				celková tonáž vybouraných hmot a suti : 64,4626		64,46260		
42	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	64,46260	150,00	9 669,39	801-3	RTS 23/ II
				celková tonáž vybouraných hmot a suti : 64,4626		64,46260		
Celkem						940 548,56		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 003	Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky
R:	01	Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	4 329,40					
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 1,00*0,15	m3	0,15000	81,00	12,15	800-1	RTS 23/ II
2	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	1,00000	441,00	441,00	800-1	RTS 23/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	1,00000	252,00	252,00	800-1	RTS 23/ II
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. nové parkoviště asfalt : 170,00 oprava chodníku : 130,00*0,10 oprava parkoviště : 505,00*0,10	m2	233,50000	13,50	3 152,25	800-1	RTS 23/ II
5	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	2,00000	36,00	72,00	823-1	RTS 23/ II
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,00000	400,00	400,00	800-1	RTS 23/ II
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	71 146,60					
7	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodník : 130,00*0,10 parkoviště :	m2	63,50000	50,00	3 175,00	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 003	Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky
R:	01	Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		505,00*0,10		50,50000				
8	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	243,50000	39,60	9 642,60	822-1	RTS 23/ II
		chodník : 130,00*0,10		13,00000				
		parkoviště : 505,00*0,10		50,50000				
		parkoviště asfalt : 90,00		90,00000				
		vozovka beton : 90,00		90,00000				
9	113108425R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	90,00000	135,00	12 150,00	822-1	RTS 23/ II
		parkoviště asfalt : 90,00		90,00000				
10	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	90,00000	107,10	9 639,00	822-1	RTS 23/ II
		vozovka beton : 90,00		90,00000				
11	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	22,00000	1 620,00	35 640,00	822-1	RTS 23/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
12	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00000	90,00	180,00	822-1	RTS 23/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
13	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	10,00000	72,00	720,00	822-1	RTS 23/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				1 170,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 003	Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky
R:	01	Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
14	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	26,00000	18,00	468,00	800-2	RTS 23/ II
15	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	31,20000	22,50	702,00	SPCM	RTS 23/ II

26,00*1,20

31,20000

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	178 437,60
----------------	---	-------------------

16	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	403,50000	147,60	59 556,60	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

chodník :

130,00*0,10

13,00000

parkoviště :

505,00*0,10

50,50000

nové parkoviště asfalt :

170,00*2

340,00000

17	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	170,00000	699,30	118 881,00	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

s rozprostřením a zhutněním

nové parkoviště asfalt : 170,00

170,00000

Díl: 57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	107 119,80
----------------	--	-------------------

18	573111124R00	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	170,00000	24,30	4 131,00	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------

nové parkoviště asfalt :

170,00

170,00000

19	573231143R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2	m2	192,00000	18,90	3 628,80	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------

bez posypu kamenivem

nové parkoviště asfalt :

170,00

170,00000

vozovka zapravení :

22,00

22,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 003	Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky
R:	01	Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
20	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	192,00000	517,50	99 360,00	822-1	RTS 23/ II

nové parkoviště asfalt :

170,00

170,00000

vozovka zapravení :

22,00

22,00000

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací					35 213,73		
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	63,50000	270,00	17 145,00	822-1	RTS 23/ II	

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

oprava chodníku :

130,00*0,10

13,00000

oprava parkoviště :

505,00*0,10

50,50000

22	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	5,00000	162,00	810,00	822-1	RTS 23/ II
23	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	64,13500	269,10	17 258,73	SPCM	RTS 23/ II
		63,50*1,01			64,14000			

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					14 502,60		
24	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	14,00000	1 035,90	14 502,60	801-1	RTS 23/ II	

Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					26 514,00		
25	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	3,00000	2 520,00	7 560,00	822-1	RTS 23/ II	

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

26	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	3,00000	1 890,00	5 670,00	827-1	RTS 23/ II
27	899103211T00	Demontáž poklopu/mříže litina+rám do 150 kg	kus	3,00000	1 350,00	4 050,00		Vlastní

vč.odvozu a likvidace

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 003	Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky
R:	01	Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
28	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	3,00000	3 078,00	9 234,00	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						76 383,87		
29	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	50,00000	40,50	2 025,00	822-1	RTS 23/ II
30	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	50,00000	9,00	450,00	822-1	RTS 23/ II
31	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	76,00000	360,00	27 360,00	822-1	RTS 23/ II
		50,00		50,00000				
		26,00		26,00000				
32	919722211R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za studena s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,	m	80,00000	81,00	6 480,00	822-1	RTS 23/ II
33	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	80,00000	72,00	5 760,00	822-1	RTS 23/ II
34	910001	vyčištění zarostlé dlažby (Round up) (130,00+505,00)*0,50	m2	317,50000	72,00	22 860,00		Vlastní
				317,50000				
35	111609990500T	Pružná zálivková hmota 80,00*0,06	l	4,80000	390,60	1 874,88		Vlastní
				4,80000				
36	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 50,00*1,01	kus	50,50000	125,00	6 312,50	SPCM	RTS 23/ II
				50,50000				
37	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 26,00*1,01	kus	26,26000	124,20	3 261,49	SPCM	RTS 23/ II
				26,26000				
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						7 245,00		
38	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového 170,00+130,00+505,00	m2	805,00000	9,00	7 245,00	822-1	RTS 23/ II
				805,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 003	Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky
R:	01	Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					14 271,03		
39	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,35,36,37, : Součet : 243,94925	t	243,94925	58,50	14 271,03	822-1	RTS 23/ II	
				243,95000					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					136 234,59		
40	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,9,10,11,12,13,27, : Součet : 201,82900	t	201,82900	225,00	45 411,53	822-1	RTS 23/ II	
				201,83000					
41	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,9,10,11,12,13,27, : Součet : 201,82900	t	201,82900	45,00	9 082,31	822-1	RTS 23/ II	
				201,83000					
42	979990001R1	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,9,10,11,12,13,27, : Součet : 201,82900	t	201,82900	405,00	81 740,75		Vlastní	
				201,82900					
Celkem						672 568,22			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 004	Terénní a sadové úpravy
R:	01	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: A:		Ošetření a ochrana stávajících dřevin	77 092,09					
1	184818232	Ochrana kmene stávajících dřevin před stavební činností průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do, 2 m	kus	19,00000	570,00	10 830,00		Vlastní
2	183951125	Ochrana solitérních dřevin chemickým postřikem proti sypavce borové strojně v přes 4 do 6 m -, borovice lesní (6 postřiků ve 14ti denních intervalech od VII do X)	kus	15,00000	532,00	7 980,00		Vlastní
3	M.01	Systémový fungicidní přípravek proti sypavce borové se smáčedlem (330 ml /1 dávku na 15 stromů) - 6, postřiků	l	1,98000	7 200,00	14 256,00		Vlastní
4	184852234	Řezstromuzdravotní ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou	kus	19,00000	1 140,00	21 660,00		Vlastní
5	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00285	61 750,00	175,99	823-1	RTS 23/ II
půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,								
6	M.02	Tabletové hnojivo (15ks k 1 stromu)	ks	285,00000	2,66	758,10		Vlastní
7	112155215	Štěpkování ořezaných větví průměru do 300 mm s naložením	kus	19,00000	912,00	17 328,00		Vlastní
8	R.01	Naložení a odvoz biologického odpadu	t	4,50000	475,00	2 137,50		Vlastní
9	R.02	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce	t	4,50000	437,00	1 966,50		Vlastní
Díl: B:		Terénní a drobné stavební úpravy	259 286,01					
10	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 200,00000	5,70	6 840,00		Vlastní
11	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	1 200,00000	11,40	13 680,00		Vlastní
12	M.03	Ornice tl 150 mm	t	288,00000	150,00	43 200,00		Vlastní
13	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a, 2ručně	m3	10,80000	573,75	6 196,50		Vlastní
14	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	10,80000	252,88	2 731,10	800-1	RTS 23/ II
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,80000	252,00	2 721,60	800-1	RTS 23/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
16	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	10,80000	733,55	7 922,34	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 004	Terénní a sadové úpravy
R:	01	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
17	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	10,80000	15,98	172,58	800-1	RTS 23/ II
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	10,80000	400,00	4 320,00	800-1	RTS 23/ II
19	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm, Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	18,24000	573,75	10 465,20	AP-HSV	RTS 23/ II
<p>Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.</p> <p style="color: green;">podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.</p>								
20	338920021R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm	m	6,20000	1 068,93	6 627,37	823-1	RTS 23/ II
palisáda dl. 600mm : 0,2*31					6,20000			
21	338920022R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm	m	7,80000	1 111,83	8 672,27	823-1	RTS 23/ II
palisáda dl. 800mm : 0,2*39					7,80000			
22	338920023R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm	m	31,20000	1 164,21	36 323,35	823-1	RTS 23/ II
palisáda dl. 1000mm : 0,2*120					24,00000			
palisáda dl. 1200mm : 0,2*36					7,20000			
23	338920024R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 150 cm	m	7,00000	1 216,58	8 516,06	823-1	RTS 23/ II
palisáda dl. 1500mm : 0,2*35					7,00000			
24	59228412R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 600 mm; barva šedá; odlehčená	kus	31,00000	230,28	7 138,68	SPCM	RTS 23/ II
25	59228413R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 800 mm; barva šedá; odlehčená	kus	39,00000	290,32	11 322,48	SPCM	RTS 23/ II
26	59228414R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 1 000 mm; barva šedá; odlehčená	kus	120,00000	249,60	29 952,00	SPCM	RTS 23/ II
27	59228415R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 1 200 mm; barva šedá; odlehčená	kus	36,00000	431,68	15 540,48	SPCM	RTS 23/ II
28	59228416R	palisáda železobeton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 1 500 mm; barva šedá; odlehčená	kus	35,00000	817,00	28 595,00	SPCM	RTS 23/ II
29	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	33,00000	253,00	8 349,00	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 004	Terénní a sadové úpravy
R:	01	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: C:		Příprava území	117 348,97					
30	111111331	Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1 073,00000	76,00	81 548,00		Vlastní
31	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, strojně dvakrát	m2	2 400,00000	1,90	4 560,00		Vlastní
32	M.04	Totální herbicid	l	1,92000	931,00	1 787,52		Vlastní
33	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	127,00000	5,70	723,90	823-1	RTS 23/ II

tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

34	R.03	Naložení a odvoz stařiny do 20km na skládku města	m3	12,70000	9,50	120,65		Vlastní
35	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	2 400,00000	2,38	5 712,00	823-1	RTS 23/ II
36	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	1 200,00000	11,40	13 680,00	823-1	RTS 23/ II
37	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistiění podél, komunitních zahrádek	m	43,80000	66,50	2 912,70		Vlastní
38	M.05	Neviditelný obrubník výška: 80mm, délka: 1 m, hmotnost cca 0,7 kg	bm	44,00000	65,55	2 884,20		Vlastní
39	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a, svahu do 1:5	m2	1 200,00000	2,85	3 420,00		Vlastní
Díl: D:		Výsadba keřů	51 098,66					
40	119005131	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m2	127,00000	4,75	603,25		Vlastní
41	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	326,00000	18,05	5 884,30		Vlastní
42	184102111R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	326,00000	11,40	3 716,40	823-1	RTS 23/ II
43	M.06	Ligustrum vulgare Atrovirens - Ptačí zob obecný, 30-40 cm	ks	114,00000	56,05	6 389,70		Vlastní
44	M.07	Potentilla fruticosa Abbotswood - Mochna křovitá, bílá, 20-30 cm	ks	66,00000	56,05	3 699,30		Vlastní
45	M.08	Potentilla fruticosa Klondike - Mochna křovitá, žlutá. 30-40 cm	ks	53,00000	56,05	2 970,65		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 004	Terénní a sadové úpravy
R:	01	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	M.09	Spiraea bumalda Anthony Waterer - Tavník nízký, 30-40 cm	ks	48,00000	56,05	2 690,40		Vlastní
47	M.10	Spiraea japonica Shirobana - Tavník japonský, 15-20 cm	ks	45,00000	56,05	2 522,25		Vlastní
48	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (2 ks tabletového NPK, hnojiva 10 g /keř)	t	0,06520	0,95	0,06		Vlastní
49	M.11	Tabletové hnojivo (2ks k 1 rostlině)	ks	652,00000	2,85	1 858,20		Vlastní
50	184911421	Mulčovánírostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	127,00000	27,55	3 498,85		Vlastní
51	M.12	Mulčovací kůra	m3	12,70000	1 140,00	14 478,00		Vlastní
52	M.13	Voda na závluku	m3	6,52000	142,50	929,10		Vlastní
53	185851121	Dovoz vodypro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	6,52000	285,00	1 858,20		Vlastní
Díl: E: Založení trávníku						27 368,40		
54	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 048,60000	2,85	2 988,51		Vlastní
55	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	2 097,20000	2,38	4 991,34	823-1	RTS 23/ II
56	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	1 048,60000	1,90	1 992,34	823-1	RTS 23/ II
57	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,	t	0,20972	4 750,00	996,17	823-1	RTS 23/ II
58	M.14	Parkové travní osivo (25g/m2)	kg	26,20000	151,05	3 957,51		Vlastní
59	M.15	Trávníkové hnojivo NPK (30 g/m2)	kg	31,50000	57,00	1 795,50		Vlastní
60	111151221	Pokosení trávníku parkového pl do 10000 m2 se shrabáním a odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5, 3 x	m2	3 145,80000	2,85	8 965,53		Vlastní
61	R.04	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce	t	3,00000	560,50	1 681,50		Vlastní
Díl: F: Staveništní přesun hmot						205 475,34		
62	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	316,11590	650,00	205 475,34	823-1	RTS 23/ II
Celkem						737 669,47		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 005	Přípojka kanalizace + rekonstrukce stávajících přípojek
R:	01	Přípojka kanalizace + rekonstrukce stávajících přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce					23 130,00		
1	113107120RAB	Odstranění vozovky s betonovým krytem, plochy do 50 m ² , tloušťka krytu 15 cm, naložení a odvoz na skládku do 1 km	m ²	9,00000	1 620,00	14 580,00	AP-HSV	RTS 23/ II	
2	114211103R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 300 mm	m	19,00000	450,00	8 550,00	827-1	RTS 23/ II	
s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.									
Díl: 13		Hloubené vykopávky					8 589,80		
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	39,40000	192,00	7 564,80	800-1	RTS 23/ II	
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m ³	4,00000	30,00	120,00	800-1	RTS 23/ II	
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
5	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	8,00000	110,00	880,00	800-1	RTS 23/ II	
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,									
6	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m ³	1,00000	25,00	25,00	800-1	RTS 23/ II	
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,									
Díl: 14		Ražení a hloubení tunelářské					22 626,00		
7	141700108R00	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru do 310 mm	m	6,00000	3 771,00	22 626,00	800-1	RTS 23/ II	
s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístěním výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu čela potrubí pro protlačení, případně vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Včetně případného opakování protlačení v případě, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího zařízení.									
Díl: 15		Roubení					2 862,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 005	Přípojka kanalizace + rekonstrukce stávajících přípojek
R:	01	Přípojka kanalizace + rekonstrukce stávajících přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	114,50000	10,00	1 145,00	800-1	RTS 23/ II
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	114,50000	15,00	1 717,50	800-1	RTS 23/ II
Díl: 16 Přemístění výkopku						1 919,70		
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	47,40000	40,50	1 919,70	800-1	RTS 23/ II
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						14 334,66		
11	175200010RAA	Obsyp objektů prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 50 m vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutnění.	m3	5,70000	351,00	2 000,70	AP-HSV	RTS 23/ II
12	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 5 000 m prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním.	m3	8,36000	981,00	8 201,16	AP-HSV	RTS 23/ II
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	29,52000	140,00	4 132,80	800-1	RTS 23/ II
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						1 627,92		
14	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3	1,52000	1 071,00	1 627,92	827-1	RTS 23/ II
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						4 646,16		
15	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	7,20000	645,30	4 646,16	822-1	RTS 23/ II
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací						26 649,00		
16	577000112RAB	Komunikace s krytem z asfalt. betonu dle TP 170 D2-N-3-CH-PIII, celková tloušťka 250 mm, bez výkopových prací včetně betonového obrubníku.	m2	9,00000	2 961,00	26 649,00	AP-HSV	RTS 23/ II
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						1 428,00		
17	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	25,50000	56,00	1 428,00	827-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 005	Přípojka kanalizace + rekonstrukce stávajících přípojek
R:	01	Přípojka kanalizace + rekonstrukce stávajících přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,									
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					37 800,00		
18	894410010RAC	Šachty z betonových dílců šachta z betonových dílců s monolitickým dnem. Včetně betonu a bednění vyrovnávacího prstence. pro DN 200, výška vstupu 2,10 m	kus	1,00000	31 860,00	31 860,00	AP-HSV	RTS 23/ II	
kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prsteneček z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.									
19	894431213RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 400 mm, dno s jedním přítokem, D 110 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	5 940,00	5 940,00	AP-HSV	RTS 23/ II	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					561,30		
20	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu	t	3,90000	127,00	495,30	827-1	RTS 23/ II	
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,									
21	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,40000	165,00	66,00	827-1	RTS 23/ II	
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů									
Díl: OM		Ostatní materiál					29 194,00		
22	28611265.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; s = 5,9 mm; SN 8	kus	1,00000	2 052,00	2 052,00	SPCM	RTS 23/ II	
23	28611268.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 250,0 mm; s = 7,3 mm; SN 8	kus	4,00000	3 344,00	13 376,00	SPCM	RTS 23/ II	
24	28611267.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 250,0 mm; s = 7,3 mm; SN 8	kus	1,00000	2 210,00	2 210,00	SPCM	RTS 23/ II	
25	28614081R	trubka ochranná HDPE; SDR 17,6; vnější průměr 315,0 mm; vnitřní průměr 279,2 mm; s = 17,90 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	6,00000	926,00	5 556,00	SPCM	RTS 23/ II	
26	329-napoj01VD	Napojení na stáv. kanalizaci do DN 250	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní	
Díl: M23		Montáže potrubí					475,00		
27	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	19,00000	25,00	475,00	827-1	RTS 23/ II	
vodou nebo vzduchem,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice
O:	SO 005	Přípojka kanalizace + rekonstrukce stávajících přípojek
R:	01	Přípojka kanalizace + rekonstrukce stávajících přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						175 844,04		