

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY S945/2024/314		Změna č:1 Datum změny: 30.5. 2024
Název veř. zakázky: Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn		
Zhotovitel: Ing. Oldřich Kovařík		
Objednatel: Lesy ČR, s.p., OR západní Čechy		
Název akce (majetku): – Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 02 – SO 01 01 02 – SO 01 02 06 – SO 01 06 – SO 02 Stavební díly: 1 Zemní práce, 2 Zakládání, 3 Svislé a kompletní konstrukce, 8 Trubní vedení, 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, 713 Izolace tepelné, 997 Přesun sutě,
Popis změny: Méněpráce: 1. Snížení rozsahu podbourání zdiva včetně provedení vodorovné izolace v úseku mezi šachtami drenáže Š5 a Š6 a dále v úseku mezi šachtou Š3 a vstupem do budovy. 2. Nebudou vybudovány šachty drenáže Š2, Š9 a Š10. 3. Nebude provedena tepelná izolace na přízdívku v úseku mezi šachtou drenáže Š3 a vstupem do budovy. Vícepráce: 1. Navýšení plochy podbourávaného zdiva ve všech úsecích, kde bude dodatečná izolace zdiva prováděna. 2. Provedení monolitické přízdívky u části obvodové zdi (JZ) mezi šachtami drenáže Š8 a Š9 v délce 6,3 m a to včetně provedení hydroizolace a tepelné izolace 3. Provedení ŽB přízdívky z tvárníc ztraceného bednění mezi šachtou drenáže Š3 a vstupem do budovy na železobetonový základ v délce 2,02 m. 4. Dodávka a montáž plastové skříňe pro ukončení vývodu nabíjecí stanice na vybudovaném parkovišti. 5. Rozvaděč R3 a spojovací krabice budou nahrazeny malou rozvodnicí s odbočnými svorkami. 6. Samostatně stojící garáž na pozemku parc. č. 64/2 bude připojena novým kabelem a též budou nově provedeny vnitřní rozvody v garáži. 7. V místnosti 003 sklad budou osazena 3 nová svítidla, v místnosti 004 sklad bude osazeno 1 nové svítidlo.		
Zdůvodnění změny: Na základě zjištění skutečného založení objektu, kdy v obvodové zdi mezi šachtami drenáže Š8 a Š7, dále ve zdi mezi šachtami Š7 a Š6 a šachtami Š5 až Š3 byly zjištěny velké kameny zamezující provedení vodorovné izolace v rozsahu dle PD, je plocha podbourávaného zdiva navýšena. Vzhledem k umístění velkých kamenů ve zdivu až do výšky min. 1,0 m v úseku mezi šachtami Š5 a Š6 podbourání nebude provedeno, dále nebude provedena vodorovná izolace a dozdívká. V souvislosti s mělkým založením objektu mezi šachtami Š3 a Š10 nebudou provedeny šachty Š2, Š9 a Š10, drenáž bude propojena do zbývajících šachet. Mezi šachtou Š3 a vstupem bude provedena ve výkopu ŽB přízdívka tl. 30 cm a výšky na 3 bednicí tvarovky na ŽB základ. Na přízdívku bude provedena hydroizolace bez tepelné izolace XPS. Z důvodu nenarušení únosnosti podloží v místě od vstupu směrem na jih budou zemní práce provedeny jen do hloubky 30 cm pro realizaci odvodňovacího žlábků. Mezi šachtami Š8 a Š9 je obnažen kamenný základ do hloubky cca 1,0 m. Nově bude zpevněn monolitickou ŽB přízdívkou tl. 20 cm s kari sítí. Rozvaděč R3 a spojovací krabice budou pro navýšení funkčnosti nahrazeny malou rozvodnicí s odbočnými svorkami. Elektroinstalace v garáži na pozemku parc. č. 64/2 je připojena historickým vzdušným vedením, nově bude připojena kabelem v zemi a dále budou provedeny nové vnitřních rozvody. S ohledem na plánované využití skladů budou v místnosti 003 sklad osazena 3 nová svítidla a v místnosti 004 sklad bude osazeno 1 nové svítidlo. Na nově vybudovaném parkovišti nebude zatím osazen wallbox, pro ukončení vývodu nabíjecí stanice bude osazena plastová skříň.		

Posouzení změny - autorský dozor projektanta1,0 m [redacted] zápis ve stavebním deníku dne 6.3. 2024, 19.3. 2024 a 9.5. 2024.				Datum: 30.5. 2024		Podpis: [redacted]	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			Ano			
	do časového plánu (Ano/Ne):			Ne		Termín dokončení do: 16.8. 2024	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: -149 182,57 N:		Bilance: 9 393,64 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 158 576,21 N:			
	Konečná celková cena akce po změně			5 810 029,52 Kč bez DPH			
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			5 810 029,52 Kč bez DPH			
Zástupce zhotovitele - jméno:		[redacted]		Datum: 30.5. 2024		Podpi [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:		[redacted]		Datum: 30.5. 2024		Podpi [redacted]	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Oceněný soupis prací – vícepráce Oceněný soupis prací - méněpráce Poznámka:							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-2022V
Stavba: Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - dodatek č. 1
vícepráce



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8.4.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Ing. Oldřich Kovařík

IČ: 12866971
DIČ: [redacted]

Projektant:
[redacted]

IČ: 87125099
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			158 576,21
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	158 576,21	33 301,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			191 877,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:21-2022V

Stavba:Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - dodatek č. 1
vícepráce

Místo:

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:Ing. Oldřich Kovařík

Datum:8.4.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		158 576,21	191 877,31
02 - SO 01 01	Hydroizolační úpravy 1.PP LS H. Týn - investice 01 - Přípravné a bourací práce	49 036,31	59 334,01
02 - SO 01 02	Hydroizolační úpravy 1.PP LS H. Týn - investice 02 - Vlastní objekt	82 493,07	99 816,67
06 - SO 01	Elektroinstalace - investice 01 - Elektroinstalace vnitřní	20 982,83	25 389,23
06 - SO 02	Elektroinstalace - investice 02 - Elektroinstalace vnější	6 064,00	7 337,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - dodatek č. 1 vícepráce

Objekt:

**02 - SO 01 01 - Hydroizolační úpravy 1.PP LS H. Týn - investice 01 -
Přípravné a bourací práce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8.4.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Ing. Oldřich Kovařík

IČ:

12866971

DIČ:

[REDACTED]

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

87125099

DIČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			49 036,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	49 036,31	21,00%	10 297,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			59 333,94
v CZK			

Projektant

[REDACTED]

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - dodatek č. 1 vícepráce

Objekt: 02 - SO 01 01 - Hydroizolační úpravy 1.PP LS H. Týn - investice 01 - Přípravné a bourací práce

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ing. Oldřich Kovařík

Datum: 8.4.2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		49 036,31
HSV - Práce a dodávky HSV		49 036,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce		43 950,37
997 - Přesun sutě		5 085,94

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - dodatek č. 1 vícepráce

Objekt: 02 - SO 01 01 - Hydroizolační úpravy 1.PP LS H. Týn - investice 01 - Přípravné a bourací práce

Místo:

Datum: 8.4.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Ing. Oldřich Kovařík

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							49 036,31
D HSV			Práce a dodávky HSV				49 036,31
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				43 950,37
25	K	319201193	Příplatek k dodatečné izolaci PE fólií zdiva tl přes 300 do 600 mm ručním podbouráním ZKD 150 mm výšky	m2	6,241	7 042,20	43 950,37
VV			"navýšení plochy podbourání zdiva"				
VV			(5,265*0,25)+(5,25*0,3)+(7,15*0,2)+(3,9*0,3)+(3,75*0,2)		6,241		
D 997			Přesun sutě				5 085,94
18	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	2,053	244,21	501,36
19	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,848	22,06	724,63
VV			2,053*16		32,848		
20	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,053	1 036,51	2 127,96
23	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,053	843,64	1 731,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - dodatek č. 1 vícepráce

Objekt:

02 - SO 01 02 - Hydroizolační úpravy 1.PP LS H. Týn - incese 02 - Vlastní objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Ing. Oldřich Kovařík

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.4.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

12866971

DIČ:

[Redacted]

IČ:

87125099

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

82 493,07

DPH základní
snížená

Základ daně
82 493,07
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
17 323,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

99 816,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - dodatek č. 1 vícepráce

Objekt: 02 - SO 01 02 - Hydroizolační úpravy 1.PP LS H. Týn - inestice 02 - Vlastní objekt

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Ing. Oldřich Kovařík

Datum: 8.4.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	82 493,07
HSV - Práce a dodávky HSV	65 318,71
1 - Zemní práce	11 361,46
2 - Zakládání	53 957,25
TSP - Triedenie podľa TSP	236,63
71 - Práce pri kladení dlažieb a obkladov	236,63
PSV - Práce a dodávky PSV	16 937,73
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 879,73
713 - Izolace tepelné	7 058,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - dodatek č. 1 vícepráce

Objekt:

02 - SO 01 02 - Hydroizolační úpravy 1.PP LS H. Týn - incese 02 - Vlastní objekt

Místo:

Datum: 8.4.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Ing. Oldřich Kovařík

Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 82 493,07

D HSV Práce a dodávky HSV 65 318,71

D 1 Zemní práce 11 361,46

3	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	6,048	618,85	3 742,80
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV			"monolitická přízdívka části čelní zdi mei šachtami Š8 a Š9"				
VV			6,3*0,8*1,2		6,048		

7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,048	140,14	847,57
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	96,768	35,11	3 397,52
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV			6,048*16		96,768		
----	--	--	----------	--	--------	--	--

10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,048	403,78	2 442,06
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,536	205,36	931,51
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV			"monolitická přízdívka části čelní zdi mei šachtami Š8 a Š9"				
VV			6,3*0,6*1,2		4,536		

D 2 Zakládání 53 957,25

20	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,400	5 466,99	34 988,74
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV			"ŽB přízdívka z tvárníc ztraceného bednění mezi šachtou Š3 a vstupem"				
VV			2,02*0,5*0,5		0,505		

VV			"monolitická přízdívka části čelní zdi mei šachtami Š8 a Š9"				
VV			6,3*0,12*1,1		0,832		

VV			"nový základ u podbouraného zdíva"				
VV			(5,265+5,25+7,15+3,9+3,75)*0,2		5,063		

VV			Součet		6,400		
----	--	--	--------	--	-------	--	--

93	K	274352241	Zřízení bednění základových pasů kruhového r přes 4 m	m2	6,930	1 089,46	7 549,96
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV			"monolitická přízdívka části čelní zdi mei šachtami Š8 a Š9"				
VV			6,3*1,1		6,930		

94	K	274352242	Odstranění bednění základových pasů kruhového r přes 4 m	m2	6,930	176,00	1 219,68
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV			"monolitická přízdívka části čelní zdi mei šachtami Š8 a Š9"				
VV			6,3*1,1		6,930		

21	K	274361221	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,080	80 010,00	6 400,80
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

92	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	1,515	2 506,98	3 798,07
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV			"ŽB přízdívka mezi šachtou Š3 a vstupem"				
VV			2,02*0,75		1,515		

D TSP Triedenie podľa TSP 236,63

D 71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 236,63

81	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,086	1 651,20	142,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

84	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,062	1 526,32	94,63
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 16 937,73

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 879,73

66	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	6,930	311,75	2 160,43
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"monolitická přízdívka části čelní zdi mei šachtami Š8 a Š9"		6,930		
	VV		6,3*1,1		6,930		
67	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	6,300	170,67	1 075,22
	VV		"monolitická přízdívka části čelní zdi mei šachtami Š8 a Š9"		6,300		
	VV		6,3		6,300		
71	K	711412011	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	6,930	45,70	316,70
	VV		"monolitická přízdívka části čelní zdi mei šachtami Š8 a Š9"		6,930		
	VV		6,3*1,1		6,930		
72	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	3,470	85,90	298,07
76	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	6,930	219,23	1 519,26
	VV		"monolitická přízdívka části čelní zdi mei šachtami Š8 a Š9"		6,930		
	VV		6,3*1,1		6,930		
78	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	6,930	348,30	2 413,72
	VV		5,67567567567568*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		6,930		
77	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	6,930	302,50	2 096,33
	VV		5,67567567567568*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		6,930		
	D	713	Izolace tepelné				7 058,00
82	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,930	309,43	2 144,35
	VV		"monolitická přízdívka části čelní zdi mei šachtami Š8 a Š9"		6,930		
	VV		6,3*1,1		6,930		
83	M	BCL.0001342.URS	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 100mm	m2	6,930	709,04	4 913,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - dodatek č. 1 vícepráce

Objekt:

06 - SO 01 - Elektroinstalace - investice 01 - Elektroinstalace vnitřní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Ing. Oldřich Kovařík

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.4.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

12866971

DIČ:

IČ:

87125099

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 982,83

DPH základní
snížená

Základ daně

20 982,83

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

4 406,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

25 389,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - dodatek č. 1 vícepráce
Objekt:

06 - SO 01 - Elektroinstalace - investice 01 - Elektroinstalace vnitřní

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Ing. Oldřich Kovařík

Datum: 8.4.2024
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 982,83
D1. - Kabely a vodiče	5 279,20
D16. - demontáže a úpravy ve stávající elektroinstalaci	5 938,87
D2. - Ukončení celoplastových kabelů	622,20
D4. - Svítidla	8 429,88
D5. - Spínače	712,68

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - dodatek č. 1 vícepráce
Objekt:

06 - SO 01 - Elektroinstalace - investice 01 - Elektroinstalace vnitřní

Místo: Datum: 8.4.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Ing. Oldřich Kovařík Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 20 982,83

D D1. Kabely a vodiče 5 279,20

1	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	40,000	65,99	2 639,60
2	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	15,000	65,99	989,85
3	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	25,000	65,99	1 649,75

D D16. demontáže a úpravy ve stávající elektroinstalaci 5 938,87

97	K	HZS.15	Úpravy ve stávající elektroinstalaci	hod	7,000	848,41	5 938,87
----	---	--------	--------------------------------------	-----	-------	--------	----------

D D2. Ukončení celoplastových kabelů 622,20

16	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	kus	12,000	51,85	622,20
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

D D4. Svítidla 8 429,88

62	K	741372061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu do 0,09 m2	kus	3,000	816,00	2 448,00
65	K	380141002	EI 13 - svítidlo LED, přísazené, translucentní polykarbonát, DALI, 37 W, 4860 lm, Ra 80, 4000 K, IP66	kus	3,000	1 979,63	5 938,89
66	K	R0001	Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj-nouzový modul	kus	3,000	14,33	42,99

D D5. Spínače 712,68

67	K	741310251	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	160,26	320,52
69	K	345355176	Spínač č. 1, 1So, 230 V, 10 A, IP54	kus	2,000	196,08	392,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - dodatek č. 1 vícepráce

Objekt:

06 - SO 02 - Elektroinstalace - investice 02 - Elektroinstalace vnější

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Ing. Oldřich Kovařík

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.4.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

12866971

DIČ:

IČ:

87125099

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 064,00

DPH základní
snížená

Základ daně
6 064,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 273,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 337,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - dodatek č. 1 vícepráce
Objekt:

06 - SO 02 - Elektroinstalace - investice 02 - Elektroinstalace vnější

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Ing. Oldřich Kovařík

Datum: 8.4.2024
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	6 064,00
741 - Silnoproud	6 064,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - dodatek č. 1 vícepráce
Objekt:

06 - SO 02 - Elektroinstalace - investice 02 - Elektroinstalace vnější

Místo: Datum: 8.4.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: XXXXXXXXXX
Zhotovitel: Ing. Oldřich Kovařík Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 064,00

D		741	Silnoproud					6 064,00
73	K	741220004	Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 250x250-640x320 mm prázdná pro ukončení vývodu nabíječky	kus	1,000	284,00	284,00	
74	M	35711816	skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení bez výzbroje	kus	1,000	5 780,00	5 780,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-2022M
Stavba: Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - Dodatek č. 1
méněpráce



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ing. Oldřich Kovařík

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8.4.2024

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: 12866971

IČ:
DIČ: 87125099

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			149 182,57
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	149 182,57	31 328,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			180 510,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:

21-2022M

Stavba:

Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - Dodatek č. 1
méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Ing. Oldřich Kovařík

Datum:

8.4.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		149 182,57	180 510,97
02 - SO 01 01	Hydroizolační úpravy 1.PP LS H. Týn - investice 01 - Přípravné a bourací práce	110 117,49	133 242,19
02 - SO 01 02	Hydroizolační úpravy 1.PP LS H. Týn - investice 02 Vlastní objekt	39 065,08	47 268,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - Dodatek č. 1
méněpráce
Objekt:
**02 - SO 01 01 - Hydroizolační úpravy 1.PP LS H. Týn - investice 01 -
Přípravné a bourací práce**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Ing. Oldřich Kovařík

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8.4.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 12866971
DIČ: [redacted]

IČ: 87125099
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			110 117,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	110 117,49	21,00%	23 124,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	133 242,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - Dodatek č. 1
méněpráce
Objekt: 02 - SO 01 01 - Hydroizolační úpravy 1.PP LS H. Týn - investice 01 -
Přípravné a bourací práce

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Ing. Oldřich Kovařík

Datum: 8.4.2024
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	110 117,49
HSV - Práce a dodávky HSV	110 117,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	100 433,64
997 - Přesun sutě	9 683,85

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - Dodatek č. 1
méněpráce
Objekt: 02 - SO 01 01 - Hydroizolační úpravy 1.PP LS H. Týn - investice 01 -
Přípravné a bourací práce

Místo: Datum: 8.4.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: XXXXXXXXXX
Zhotovitel: Ing. Oldřich Kovařík Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							110 117,49
D HSV Práce a dodávky HSV							110 117,49
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							100 433,64
4	K	319211123	Dodatečná izolace PE fólií zdíva smíšeného tl přes 300 do 600 mm ručním podbouráním v do 300 mm	m2	5,740	17 497,15	100 433,64
	vv		"úsek mezi šachtami Š5 a Š6"				
	vv		8,6*0,55		4,730		
	vv		"úsek mezi šachtou Š3 a vstupem"				
	vv		2,02*0,5		1,010		
	vv		Součet		5,740		
D 997 Přesun sutě							9 683,85
18	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	3,909	244,21	954,62
19	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	62,544	22,06	1 379,72
	vv		3,909*16		62,544		
20	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	3,909	1 036,51	4 051,72
23	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,909	843,64	3 297,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - Dodatek č. 1
méněpráce

Objekt:

02 - SO 01 02 - Hydroizolační úpravy 1.PP LS H. Týn - investice 02 Vlastní
objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Ing. Oldřich Kovařík

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.4.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

12866971

DIČ:

IČ:

87125099

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

39 065,08

DPH základní
snížená

Základ daně
39 065,08
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
8 203,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

47 268,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - Dodatek č. 1
méněpráce
Objekt: 02 - SO 01 02 - Hydroizolační úpravy 1.PP LS H. Týn - investice 02 Vlastní
objekt

Místo:		Datum:	8.4.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Zhotovitel:	Ing. Oldřich Kovařík	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	39 065,08
HSV - Práce a dodávky HSV	36 802,04
1 - Zemní práce	14 305,61
8 - Trubní vedení	22 496,43
PSV - Práce a dodávky PSV	2 263,04
713 - Izolace tepelné	2 263,04

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Parkovací plocha a hydroizolační úpravy AB LS Horšovský Týn - Dodatek č. 1
méněpráce
Objekt: 02 - SO 01 02 - Hydroizolační úpravy 1.PP LS H. Týn - investice 02 Vlastní
objekt

Místo: Datum: 8.4.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: XXXXXXXXXX
Zhotovitel: Ing. Oldřich Kovařík Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 065,08
D HSV Práce a dodávky HSV							36 802,04
D 1 Zemní práce							14 305,61
4	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	7,500	985,17	7 388,78
VV "šachta Š2, Š9 a Š10 drenáž"					7,500		
VV (1,0*1,0*2,5)*3							
7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,500	140,14	1 051,05
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,500	35,11	263,33
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,875	403,78	5 602,45
VV (2,5*1,85)*3					13,875		
D 8 Trubní vedení							22 496,43
58	K	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov s lapačem písku užité výšky 350 mm	kus	3,000	2 067,47	6 202,41
VV "šachta Š2, Š9 a Š10 drenáž"					3,000		
VV 3							
59	K	895270021	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm	kus	3,000	1 060,10	3 180,30
VV "šachta Š2, Š9 a Š10 drenáž"					3,000		
VV 3							
60	K	895270031	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov redukce DN 200/100-150	kus	3,000	255,31	765,93
VV "šachta Š2, Š9 a Š10 drenáž"					3,000		
VV 3							
61	K	895270041	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov poklop hliníkový s aretací	kus	3,000	3 996,18	11 988,54
VV "šachta Š2,Š9 a Š10 drenáž"					3,000		
VV 3							
62	K	895270067	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za užití šachtové roury	kus	3,000	119,75	359,25
VV "šachta Š2, Š9 a Š10 drenáž"					3,000		
VV 3							
D PSV Práce a dodávky PSV							2 263,04
D 713 Izolace tepelné							2 263,04
82	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,222	309,43	687,55
VV "úsek mezi šachtou Š3 a vstupem"					2,222		
VV 2,02*1,1							
0	M	BCL.0001342.URS	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 100mm	m2	2,222	709,04	1 575,49