

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2024/230
Stavba: LC Šíkmá

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6.5.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				495 971,52
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	495 971,52		104 154,10
	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		600 125,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

15.5.2024

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/2024/230

Stavba: LC Šíkmá

Místo:

Datum: 6.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		495 971,52	600 125,62
945/2024/2 30	LC Šíkmá	495 971,52	600 125,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Šikmá

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6.5.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			495 971,52
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	495 971,52	21,00%	104 154,02
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		600 125,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Šikmá

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 6.5.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	495 971,52
HSV - Práce a dodávky HSV	495 971,52
1 - Zemní práce	62 327,94
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	133 766,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	249 001,30
997 - Přesun sutě	33 275,25
998 - Přesun hmot	17 600,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Šíkmá

Místo:

Datum: 6.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

495 971,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

495 971,52

D 1

Zemní práce

62 327,94

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	84,875	175,00	14 853,13	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3
VV 97*3,5*0,25

84,875

2	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	24,000	358,00	8 592,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
VV 10*0,8*1,6
VV 60*0,8*0,5

12,800

24,000

3	K	162251102	Vodorovně přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	108,870	45,00	4 899,15	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
VV 108,87

108,870

4	K	167151101	Nakládání rýh výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	108,870	163,00	17 745,81	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
VV 108,87

108,870

5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	108,870	85,40	9 297,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

6	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně	m2	436,500	15,90	6 940,35	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění
VV 97*4,5

436,500

D 2

Zakládání

0,00

D 5

Komunikace pozemní

133 766,88

7	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	329,800	370,00	122 026,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm
VV 97*3,4

329,800

10	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 do 35 kg/m2	m2	329,800	35,60	11 740,88	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuťněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2
VV 329,8

329,800

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

249 001,30

12	K	919413111	Vtaková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800	kus	1,000	23 200,00	23 200,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Vtaková jímka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN do 800 mm

11	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	36 800,00	73 600,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm

15	K	919551014	Zřízení propustků z trub plastových DN 600	m	9,000	3 390,00	30 510,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	----------------

PP Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 600
VV 1*9 'Přepočtené koeficientem množství

9,000

16	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	9,000	223,00	2 007,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm

17	M	28613001	trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 600x6000mm SN4	m	9,135	4 180,00	38 184,30	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	---	-------	----------	-----------	----------------

PP trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 600x6000mm SN4
VV 9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

9,135

19	K	919726221.GMT	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 100/50 kN/m GEOLON PET	m2	200,000	82,80	16 560,00	
----	---	---------------	---	----	---------	-------	-----------	--

PP Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 100/50 kN/m GEOLON PET

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	80,000	553,00	44 240,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m ³ /m		80,000			
	VV		2*40					
9	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	6,000	3 450,00	20 700,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm					
	D	997	Přesun sutě				33 275,25	
13	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,250	193,00	7 382,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
14	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	12,330	2 100,00	25 893,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	D	998	Přesun hmot				17 600,15	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	225,643	78,00	17 600,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

Zadání stavebních prací – technická dokumentace

Název zakázky: Oprava LC Šikmá

Zadavatel: **Lesy České republiky s.p.**
Oblastní ředitelství západní Čechy

Uživatel: Lesní správa Horní Blatná
Karlovarská 458
362 36 Pernink

LC Šikmá inv.250023

Technická zpráva

a) základní údaje

název stavby: **LC Šikmá**
kategorie a třída LC: **3L**
k. ú.: **Krásný les**
p.č.: **1921/1**
charakter, druh realizace: **oprava**

b) zhodnocení současného stavu stavby

- jedná se o lesní cestu typu 3L, šířka 3,5 m s povrchem mechanicky zpevněné kamenivo
- délka upravovaného úseku je 0,097 km
- při opravě nedojde k rozšíření stávající lesní cesty, změně její trasy nebo nivelety
- nadmořská výška cca 680 m n.m.
- ve stavbou dotčeném území nejsou podzemní vedení
- celá stavba je na pozemcích stavebníka

c) návrh technického řešení

Na této LC bude odtěžená rozjetá část LC a následně přerovnána a zhutněna, doplnění drceným kamenivem 63-125, tl 250 mm a následně zakalení 35 kg/m². Příkop bude vyčištěn v délce 80 m. Dále bude provedena výměna stávajícího propustku za nový DN 600 včetně čel z lomového kamene.

d) Odpady

Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti bude rozprostřen do okolního terénu v místě vytěžení materiálu dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Zadavatel předpokládá vznik jiných odpadů. Tyto odpady budou odvezeny a zlikvidovány dle zákona 541/2020 Sb. o odpadech.

e) BOZP

Stavba svým rozsahem nevyžaduje zřízení funkce koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. V případě překročení limitů stanovených tímto zákonem či při provádění prací prostřednictvím subdodavatelů, si dodavatel zajistí zřízení funkce koordinátora BOZP na této stavbě.