


SMLOUVA O DÍLO
č. j. 0278/2024/OI_Oddl/1050

MŠ Zelenečská – odstranění havarijního stavu sociálního zařízení

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, Černý Most, 198 00 Praha
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zápis ve veřejném rejstříku:	Jiří Zajac, starosta
Zastoupení:	Městská část Praha 14
Bankovní spojení:	PPF banka a.s.
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební, s. r. o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO:	28982703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	112 - společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 155709
Zastoupení:	Jiří Mittelbach, jednatel Marek Košarišťan, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu:	277856872/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Mittelbach, jednatel Marek Košarišťan, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel požadavku na akci „MŠ Zelenečská – odstranění havarijního stavu sociálního zařízení“ po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal cenovou nabídku, a byla s ním uzavřena smlouva.
- 1.3. Nabídkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Nabídkový rozpočet je přílohou smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („ZodPH“), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací („práce“).
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:
 - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušování prací),
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
 - d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
 - f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,
 - h) provedení přejímky stavby,
 - i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,
 - l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě,
 - m) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - n) geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou.
- 3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („**výchozí dokumenty**“).

- 3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, nabídkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.
Dokončení díla: do 31. 8. 2024
- 4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.
- 4.4. Místem plnění je MŠ Zelenečská – Zelenečská 500, Praha 9 - Hloubětín.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:
- | | |
|----------------|------------------|
| Cena bez DPH: | 1 603 272,75 Kč |
| Výše DPH 21 %: | 336 687,28 Kč |
| Cena s DPH: | 1 939 960,03 Kč. |

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.4. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).
- 6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.5. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění režimu přeneseném daňové povinnosti podle § 92e ZoDPH.

- 6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky.
- 6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu: [REDAKCE] Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
- 6.9. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.10. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 6.11. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k objednatelům případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.
- 7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 7.9. Zhotovitel je povinen, nedohodne-li se s objednatelem jinak, pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.2. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.
- 8.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.4. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS.
- 8.6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.7. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP.
- 8.8. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.

- 8.9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS.
- 8.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.
- 8.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.12. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.
- 8.13. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací.
- 8.14. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
- a) dokumentaci o provádění stavby,
 - b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,

- c) doklady o likvidaci odpadů,
 - d) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
 - e) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů nutných k úspěšné kolaudaci díla,
 - f) dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - g) geodetická zaměření stavby,
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.
- 9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.
- 9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast stavbyvedoucího.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.
- 11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.

12. POJIŠTĚNÍ

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 2 000 000 Kč, s maximální spoluúčástí 10 %. Zhotovitel se

zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

- 12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 2 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

13. SANKCE

- 13.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.

- 13.10. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 13.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 13.12. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 13.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 13.14. Splátnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

14. UKONČENÍ SMLOUVY


- 14.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,
 - f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., nebo 12.2. smlouvy.
- 14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 14.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 14.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 15.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
- 15.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 15.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 15.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 15.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.10. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 309/RMČ/2024 ze dne 3. 6. 2024.
- 15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 15.12. Přílohy smlouvy:
 - a) nabídkový rozpočet

V Praze

V Praze



Marek Košarišťan
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 56/2024
Stavba: Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22.05.2024
Zadavatel:		IČ:	00231312
Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14		DIČ:	CZ00231312
Zhotovitel:		IČ:	28982703
KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9		DIČ:	CZ28982703
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 603 272,75
DPH základní	sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 603 272,75	336 687,28
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 939 960,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 56/2024

Stavba: Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

Místo: Datum: 22.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14 Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 603 272,75	1 939 960,03
1	Sociálka typ 1	580 707,49	702 656,06
2	Sociálka typ 2	604 828,11	731 842,01
3	Sociálka typ 3 doplnění WC	55 492,81	67 146,30
4	Oprava fasády	172 244,34	208 415,65
5	Vedlejší rozpočtové náklady	190 000,00	229 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

Objekt:

1 - Sociálka typ 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.05.2024

IČ:

00231312

DIČ:

CZ00231312

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

580 707,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	580 707,49	21,00%	121 948,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

702 656,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

Objekt:

1 - Sociálka typ 1

Místo:

Datum: 22.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	580 707,49
HSV - Práce a dodávky HSV	84 614,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 986,50
8 - Trubní vedení	901,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 413,40
997 - Přesun sutě	7 312,19
998 - Přesun hmot	1 000,79
PSV - Práce a dodávky PSV	434 733,45
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 923,32
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	16 457,03
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	279 734,10
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	28 486,08
763 - Konstrukce suché výstavby	22 838,32
V1 - Výměna rozvodů pro nová umyvadla	40 963,10
771 - Podlahy z dlaždic	4 930,16
781 - Dokončovací práce - obklady	25 126,54
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 274,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	61 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

Objekt:

1 - Sociálka typ 1

Místo:

Datum: 22.05.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							580 707,49	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				84 614,04	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 986,50	
1	K	611315202	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na střepech	kus	3,000	329,00	987,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315202					
2	K	611315222	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na střepech	kus	3,000	414,00	1 242,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315222					
3	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	1,800	876,00	1 576,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325112					
	VV		9°0,2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
4	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	12,000	223,00	2 676,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001					
	VV		(3+3)*2		12,000			
5	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	12,500	643,00	8 037,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117					
	VV		5*2,5		12,500			
6	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	64,000	69,80	4 467,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996145					
	VV		32*2		64,000			
D	8		Trubní vedení				901,16	
7	K	877260310	Montáž kolien na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	3,000	104,00	312,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260310					
8	M	28615619	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x87°	kus	3,000	42,12	126,36	CS ÚRS 2024 01
9	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	166,40	332,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260320					
10	M	28615625	odbočka HTEA úhel 45° DN 110/110	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 413,40	
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 ka/m2	m2	8,000	64,80	518,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
	VV		4*2		8,000			
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	145,00	14 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
13	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	344,00	688,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033441					
	VV		"pro napojení vody od WC 1NP a 2NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	972054R.00	Vybourání otvorů v ŽB střepech případně jádrvé vrtání	kus	3,000	12 645,00	37 935,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054341					
15	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	9,000	308,00	2 772,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031165					
	VV		"pro novou stoupačku vodovodní 1PP až 2NP"9		9,000			
	VV		Součet		9,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 997			Přesun sutě					7 312,19
16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,734	2 250,00	3 901,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213					
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,734	296,00	513,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,680	12,90	318,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			1,234*20		24,680			
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09.04	t	1,234	2 090,00	2 579,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D 998			Přesun hmot					1 000,79
20	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,493	2 030,00	1 000,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV					434 733,45
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					9 923,32
21	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000	832,00	1 664,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171905					
VV			"1NP a 2NP"1+1		2,000			
VV			Součet		2,000			
22	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	312,00	312,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171915					
VV			"napojení na stávající potrubí" 1		1,000			
23	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	7,500	647,18	4 853,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025					
VV			"připojení nové stoupačky 1PP až 2NP"7,5		7,500			
VV			Součet		7,500			
24	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	1,600	691,02	1 105,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045					
VV			"pro dvě WC 1NP a 2NP"0,8*2		1,600			
VV			Součet		1,600			
25	K	721263101	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	1 722,65	1 722,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721263101					
26	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	130,004	2,04	265,21	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721312					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					16 457,03
27	K	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 16 do 20 mm	kus	2,000	62,40	124,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722171912					
28	K	722171932	Výměna vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	2,000	166,40	332,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722171932					
29	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm	m	19,000	426,30	8 099,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174001					
VV			"připojení nového WC 1NP a 2NP vedeno pod stropem a ve stěnách" (3,5+2,5+3,5)*2		19,000			
VV			Součet		19,000			
30	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	2,000	1 699,16	3 398,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722179191					
31	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	19,000	70,61	1 341,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231					
32	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku DN do 25	kus	2,000	260,33	520,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401					
33	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	2,000	197,54	395,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220111					
34	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	2,000	454,09	908,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240122					
35	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	17,000	37,44	636,48	CS ÚRS 2024 01

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234					
36	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	17,000	31,20	530,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246					
37	K	998722312	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	136,441	1,24	169,19	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722312					
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				279 734,10	
38	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	1 040,00	2 080,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119125					
39	M	LFN.H8263860002413	závěsné WC pro děti, hluboké splachování, 53,5 cm, bílá	kus	2,000	5 519,23	11 038,46	
40	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	2,000	208,00	416,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119131					
41	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	2,000	2 765,26	5 530,53	CS ÚRS 2024 01
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,000	187,20	1 497,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
VV			"1NP a 2NP"4*2		8,000			
VV			Součet		8,000			
43	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	2,000	14 600,00	29 200,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219101					
44	M	Corian	umyvadlová deska 250cm s čelem 15cm a 5-ti ks umyvadel typu Massive (hranatá) / Corner (kulatá) 5-ti otvory pro baterii, 6ks konzol	kus	2,000	89 000,00	178 000,00	
45	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	6,000	306,80	1 840,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
46	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	8,000	166,40	1 331,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802					
VV			"1NP a 2NP"4*2		8,000			
VV			Součet		8,000			
47	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	5,000	7 116,81	35 584,04	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822613					
48	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	8,000	124,80	998,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					
VV			"1NP a 2NP"4*2		8,000			
VV			Součet		8,000			
49	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	5,000	312,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101					
50	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32	kus	5,000	903,97	4 519,86	CS ÚRS 2024 01
51	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 534,302	4,00	6 137,21	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725312					
D	726		Zdravotnicka - předstěnové instalace				28 486,08	
52	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	12 371,19	24 742,38	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041					
53	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	2,000	535,08	1 070,16	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191002					
54	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	2,000	312,00	624,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191011					
55	M	55281792	tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm	kus	2,000	747,11	1 494,22	CS ÚRS 2024 01
56	K	998726312	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	266,980	2,08	555,32	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726312					
D	763		Konstrukce suché výstavby				22 838,32	
57	K	763164621	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	12,000	866,00	10 392,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164621					
VV			(2,5+3,5)*2		12,000			
58	K	763173113	Montáž úchytu pro WC v SDK kci	kus	2,000	873,00	1 746,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763173113					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	2,000	3 140,00	6 280,00	CS ÚRS 2024 01
60	K	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	184,180	24,00	4 420,32	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763311					
D V1			Výměna rozvodů pro nová umyvadla					40 963,10
61	K	D.1	demontáž stávajících rozvodů TV,SV pro 4ks umyvadel včetně izolace k místu pro osazení TSV pro skupinu umyvadel (v rohu umyvadlové stěny)	kpl	2,000	748,80	1 497,60	CS ÚRS 2024 01
62	K	DU.1	uprava stávajících rozvodů TUV, SV vysazením odbočky pro umístění TSV pro skupinu 5-ti baterií	kpl	2,000	1 157,00	2 314,00	CS ÚRS 2024 01
63	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20.2,8mm-25x3,5mm - míchaná voda	m	12,000	426,30	5 115,55	CS ÚRS 2024 01
64	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	12,000	70,61	847,28	CS ÚRS 2024 01
65	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	12,000	37,44	449,28	CS ÚRS 2024 01
66	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	12,000	31,20	374,40	CS ÚRS 2024 01
67	K	TER.1	Termostatický směšovací ventil pro skupinu 5ti baterií	kpl	2,000	6 823,38	13 646,75	CS ÚRS 2024 01
68	K	D.2	demontáž stávajících rozvodů kanalizace	bm	10,000	83,20	832,00	CS ÚRS 2024 01
69	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40-DN50 (dopojení 2x 5ks umyvadel)	m	10,000	439,34	4 393,35	CS ÚRS 2024 01
80	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	10,000	260,33	2 603,25	CS ÚRS 2024 01
81	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	10,000	197,54	1 975,35	CS ÚRS 2024 01
82	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	10,000	306,80	3 068,00	CS ÚRS 2024 01
83	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	2,000	1 073,16	2 146,31	CS ÚRS 2024 01
84	K	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	184,180	9,23	1 699,98	CS ÚRS 2024 01
D 771			Podlahy z dlaždic					4 930,16
85	K	771573910	Oprava dlaždice keramické lepené velikosti přes 2 do 4 ks/m2	kus	6,000	700,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573910					
86	M	59761179	dlažba keramická nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	1,000	674,00	674,00	CS ÚRS 2024 01
87	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,036	1 560,00	56,16	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771122					
D 781			Dokončovací práce - obklady					25 126,54
88	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	7,300	7,65	55,85	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
	VV		"1NP a 2NP po výsekách" 0,3*6			1,800		
	VV		"1NP a 2NP opklad SDK" (0,25+0,6+0,25)*2,5*2			5,500		
	VV		Součet			7,300		
89	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	7,300	62,80	458,44	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
	VV		"1NP a 2NP po výsekách" 0,3*6			1,800		
	VV		"1NP a 2NP opklad SDK" (0,25+0,6+0,25)*2,5*2			5,500		
	VV		Součet			7,300		
90	K	781151014	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	6,000	225,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151014					
	VV		3*2			6,000		
91	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených	m2	1,500	135,00	202,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810					
	VV		" pro novou kanalizační stoupačku" (3+3)*0,25			1,500		
	VV		Součet			1,500		
92	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	7,300	1 200,00	8 760,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

Objekt:

2 - Sociálka typ 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.05.2024

IČ:

00231312

DIČ:

CZ00231312

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

604 828,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	604 828,11	21,00%	127 013,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

731 842,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472213					
			VV "1NP a 2NP po výsekách" 0,3*6		1,800			
			VV "1NP a 2NP opklad SDK" (0,25+0,6+0,25)*2,5*2		5,500			
			VV Součet		7,300			
93	M	59761703	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	8,395	926,00	7 773,77	CS ÚRS 2024 01
			VV 7,3*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		8,395			
94	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochy do 10 m2	m2	14,600	95,60	1 395,76	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472291					
			VV 7,300*2		14,600			
95	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	14,600	159,00	2 321,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472292					
96	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	6,000	52,20	313,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
97	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000	69,40	138,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141					
98	K	781495184	Řezání pracnější rovne keramických obkladaček	m	12,000	118,00	1 416,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495184					
			VV 6,000*2		12,000			
99	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	241,857	3,89	940,82	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781312					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 274,80	
100	K	784181101	Základní akrylátová jednozásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	63,000	19,60	1 234,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
101	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	63,000	80,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				61 360,00	
102	K	HZS1302	Stavební přípomocce	hod	130,000	472,00	61 360,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1302					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

Objekt:

2 - Sociálka typ 2

Místo:

Datum: 22.05.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	604 828,11
HSV - Práce a dodávky HSV	84 614,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 986,50
8 - Trubní vedení	901,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 413,40
997 - Přesun sutě	7 312,19
998 - Přesun hmot	1 000,79
PSV - Práce a dodávky PSV	458 854,07
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 923,32
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	16 457,03
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	279 734,10
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	28 486,08
763 - Konstrukce suché výstavby	22 838,32
771 - Podlahy z dlaždic	4 930,16
D1 - Doplnění umyvadla wc personál	22 499,82
V1 - Výměna rozvodů pro nová umyvadla	41 289,10
781 - Dokončovací práce - obklady	25 126,54
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 569,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	61 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

Objekt:

2 - Sociálka typ 2

Místo:

Datum: 22.05.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 14, Br. Vencliků 1073, Praha 14

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

604 828,11

D HSV Práce a dodávky HSV 84 614,04

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 986,50

1	K	611315202	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropěch	kus	3,000	329,00	987,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315202

2	K	611315222	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropěch	kus	3,000	414,00	1 242,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315222

3	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	1,800	876,00	1 576,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325112

VV 9*0,2 1,800

VV Součet 1,800

4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	12,000	223,00	2 676,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001

VV (3+3)*2 12,000

5	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	12,500	643,00	8 037,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117

VV 5*2,5 12,500

6	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	64,000	69,80	4 467,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996145

VV 32*2 64,000

D 8 Trubní vedení 901,16

7	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	3,000	104,00	312,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260310

8	M	28615619	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x87°	kus	3,000	42,12	126,36	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

9	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	166,40	332,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260320

10	M	28615625	odbočka HTEA úhel 45° DN 110/110	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	----------------------------------	-----	-------	-------	--------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 413,40

11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kN/m2	m2	8,000	64,80	518,40	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111

VV 4*2 8,000

12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	145,00	14 500,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111

13	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV II do 300 mm	kus	2,000	344,00	688,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033441

VV "pro napojení vody od WC 1NP a 2NP" 2 2,000

VV Součet 2,000

14	K	972054R.00	Vybourání otvorů v ŽB stropěch případně jádrvé vrtání	kus	3,000	12 645,00	37 935,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054341

15	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	9,000	308,00	2 772,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031165

VV "pro novou stoupačku vodovodní 1PP až 2NP" 9 9,000

VV Součet 9,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		997	Přesun sutě					7 312,19
16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,734	2 250,00	3 901,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213						
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,734	296,00	513,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,680	12,90	318,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
VV					1,234*20	24,680		
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,234	2 090,00	2 579,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631						
D		998	Přesun hmot					1 000,79
20	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,493	2 030,00	1 000,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002						
D		PSV	Práce a dodávky PSV					458 854,07
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					9 923,32
21	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000	832,00	1 664,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171905						
VV					"1NP a 2NP"1+1	2,000		
VV					Součet	2,000		
22	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	312,00	312,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171915						
VV					"napojení na stávající potrubí" 1	1,000		
23	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	7,500	647,18	4 853,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025						
VV					"připojení nové stoupačky 1PP až 2NP"7,5	7,500		
VV					Součet	7,500		
24	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	1,600	691,02	1 105,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045						
VV					"pro dvě WC 1NP a 2NP"0,8*2	1,600		
VV					Součet	1,600		
25	K	721263101	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	1 722,65	1 722,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721263101						
26	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	130,004	2,04	265,21	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721312						
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					16 457,03
27	K	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 16 do 20 mm	kus	2,000	62,40	124,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722171912						
28	K	722171932	Výměna vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	2,000	166,40	332,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722171932						
29	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm	m	19,000	426,30	8 099,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174001						
VV					"připojení nového WC 1NP a 2NP vedeno pod stropem a ve stěnách" (3,5+2,5+3,5)*2	19,000		
VV					Součet	19,000		
30	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubo r	2,000	1 699,16	3 398,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722179191						
31	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	19,000	70,61	1 341,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231						
32	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus	2,000	260,33	520,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401						
33	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	2,000	197,54	395,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220111						
34	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	2,000	454,09	908,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240122						
35	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	17,000	37,44	636,48	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234						
36	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	17,000	31,20	530,40	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246						
37	K	998722312	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	136,441	1,24	169,19	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722312						
D 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					279 734,10		
38	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	1 040,00	2 080,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119125						
39	M	LFN.H8263860002413	závěsné WC pro děti, hluboké splachování, 53,5 cm, bílá	kus	2,000	5 519,23	11 038,46		
40	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	2,000	208,00	416,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119131						
41	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	2,000	2 765,26	5 530,53	CS ÚRS 2024 01	
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,000	187,20	1 497,60	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821						
VV			"1NP a 2NP"4*2		8,000				
VV			Součet		8,000				
43	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	2,000	14 600,00	29 200,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219101						
44	M	Corian	umyvadlová deska 250cm s čelem 15cm a 5-ti ks umyvadel typu Massive (hranatá) / Corner (kulatá) 5-ti otvory pro baterii, 6ks konzol	kus	2,000	89 000,00	178 000,00		
45	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	6,000	306,80	1 840,80	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111						
46	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	8,000	166,40	1 331,20	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802						
VV			"1NP a 2NP"4*2		8,000				
VV			Součet		8,000				
47	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	5,000	7 116,81	35 584,04	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822613						
48	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	8,000	124,80	998,40	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811						
VV			"1NP a 2NP"4*2		8,000				
VV			Součet		8,000				
49	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	5,000	312,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101						
50	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32	kus	5,000	903,97	4 519,86	CS ÚRS 2024 01	
51	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 534,302	4,00	6 137,21	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725312						
D 726		Zdravotechnika - předstěnové instalace					28 486,08		
52	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	2,000	12 371,19	24 742,38	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041						
53	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	2,000	535,08	1 070,16	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191002						
54	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	2,000	312,00	624,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191011						
55	M	55281792	tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm	kus	2,000	747,11	1 494,22	CS ÚRS 2024 01	
56	K	998726312	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	266,980	2,08	555,32	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726312						
D 763		Konstrukce suché výstavy					22 838,32		
57	K	763164621	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou imitovanou H2, tl. 12,5 mm	m	12,000	866,00	10 392,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164621						
VV			(2,5+3,5)*2		12,000				
58	K	763173113	Montáž úchytu pro WC v SDK kci	kus	2,000	873,00	1 746,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763173113						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	2,000	3 140,00	6 280,00	CS ÚRS 2024 01
60	K	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	184,180	24,00	4 420,32	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763311

D 771 Podlahy z dlaždic 4 930,16

61	K	771573910	Oprava dlaždice keramické lepené velikosti přes 2 do 4 ks/m2	kus	6,000	700,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573910

62	M	59761179	dlažba keramická nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	1,000	674,00	674,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

63	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,036	1 560,00	56,16	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771122

D D1 Doplnění umyvadla wc personál 22 499,82

64	K	U.1	oprava stávajících rozvodů TUV, SV vysazením odbočky pro dopojení umyvadla	kpl	2,000	1 157,00	2 314,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	----------------

65	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20,2,8mm-25x3,5mm - míchaná voda	m	2,000	426,30	852,59	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

66	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13	m	2,000	70,61	141,21	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

67	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	2,000	37,44	74,88	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

68	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	2,000	31,20	62,40	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

69	K	KERAM.1	umyvadlo keramické Jika Lyra 50cm	ks	2,000	2 329,28	4 658,55	CS ÚRS 2024 01
----	---	---------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

70	K	BAT.1	baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí Jika Lyra	ks	2,000	2 468,07	4 936,13	CS ÚRS 2024 01
----	---	-------	--	----	-------	----------	----------	----------------

71	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus	4,000	260,33	1 041,30	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

72	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	4,000	197,54	790,14	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

73	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000	306,80	1 227,20	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	--------	-------	--------	----------	----------------

74	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000	312,00	624,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

75	K	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32	kus	2,000	903,97	1 807,94	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

76	K	5516200.1	úprava kanalizačního potrubí pod SK pro dopojení umyvadla	kpl	2,000	971,75	1 943,50	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

77	K	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	184,180	11,00	2 025,98	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

D V1 Výměna rozvodů pro nová umyvadla 41 289,10

78	K	D.1	demontáž stávajících rozvodů TV,SV pro 4ks umyvadel včetně izolace k místu pro osazení TSV pro skupinu umyvadel (v rohu umyvadlové stěny)	kpl	2,000	748,80	1 497,60	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----	---	-----	-------	--------	----------	----------------

79	K	DU.1	oprava stávajících rozvodů TUV, SV vysazením odbočky pro umístění TSV pro skupinu 5-ti baterií	kpl	2,000	1 157,00	2 314,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

80	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20,2,8mm-25x3,5mm - míchaná voda	m	12,000	426,30	5 115,55	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

81	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	12,000	70,61	847,28	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

82	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	12,000	37,44	449,28	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

83	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	12,000	31,20	374,40	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

84	K	TER.1	Termostatický směšovací ventil pro skupinu 5ti baterií	kpl	2,000	6 823,38	13 646,75	CS ÚRS 2024 01
----	---	-------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
85	K	D.2	demontáž stávajících rozvodů kanalizace	bm	10,000	83,20	832,00	CS ÚRS 2024 01
86	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40-DN50 (dopojení 2x 5ks umyvadel)	m	10,000	439,34	4 393,35	CS ÚRS 2024 01
87	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	10,000	260,33	2 603,25	CS ÚRS 2024 01
88	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	10,000	197,54	1 975,35	CS ÚRS 2024 01
89	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubo r	10,000	306,80	3 068,00	CS ÚRS 2024 01
90	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubo r	2,000	1 073,16	2 146,31	CS ÚRS 2024 01
91	K	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	184,180	11,00	2 025,98	CS ÚRS 2024 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 25 126,54

92	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	7,300	7,65	55,85	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
			VV "1NP a 2NP po výšekách" 0,3*6		1,800			
			VV "1NP a 2NP opklad SDK" (0,25+0,6+0,25)*2,5*2		5,500			
			VV Součet		7,300			

93	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	7,300	62,80	458,44	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
			VV "1NP a 2NP po výšekách" 0,3*6		1,800			
			VV "1NP a 2NP opklad SDK" (0,25+0,6+0,25)*2,5*2		5,500			
			VV Součet		7,300			

94	K	781151014	Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	6,000	225,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151014					
			VV 3*2		6,000			

95	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených	m2	1,500	135,00	202,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810					
			VV " pro novou kanalizační stoupačku" (3+3)*0,25		1,500			
			VV Součet		1,500			

96	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	7,300	1 200,00	8 760,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472213					
			VV "1NP a 2NP po výšekách" 0,3*6		1,800			
			VV "1NP a 2NP opklad SDK" (0,25+0,6+0,25)*2,5*2		5,500			
			VV Součet		7,300			

97	M	59761703	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	8,395	926,00	7 773,77	CS ÚRS 2024 01
			VV 7,3*1,15 Přepočtené koeficientem množství		8,395			

98	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	14,600	95,60	1 395,76	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472291					
			VV 7,300*2		14,600			

99	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	14,600	159,00	2 321,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472292					

100	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	6,000	52,20	313,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					

101	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000	69,40	138,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141					

102	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	12,000	118,00	1 416,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495184					
			VV 6,000*2		12,000			

103	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	241,857	3,89	940,82	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781312					

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 569,60

104	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	76,000	19,60	1 489,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					

105	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	76,000	80,00	6 080,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

Objekt:

3 - Sociálka typ 3 doplnění WC

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 14, Br. Vencliků 1073, Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.05.2024

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

55 492,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 492,81	21,00%	11 653,49
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 146,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				61 360,00	
106	K	HZS1302	Stavební přípomoc	hod	130,000	472,00	61 360,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1302

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

Objekt:

3 - Sociálka typ 3 doplnění WC

Místo:

Datum: 22.05.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	55 492,81
HSV - Práce a dodávky HSV	1 341,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	616,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	725,00
PSV - Práce a dodávky PSV	39 991,21
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 734,45
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 508,97
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	9 725,76
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	14 243,04
763 - Konstrukce suché výstavby	6 447,14
781 - Dokončovací práce - obklady	6 331,85
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

Objekt:

3 - Sociálka typ 3 doplnění WC

Místo:

Datum: 22.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 492,81

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 341,60	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				616,60	
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1,200	223,00	267,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001					
			VV 1,2		1,200			
2	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	5,000	69,80	349,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996145					
			VV 5		5,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				725,00	
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000	145,00	725,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 991,21	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 734,45	
4	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	832,00	832,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171905					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
5	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	312,00	312,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171915					
			VV "napojení na stávající potrubí" 1		1,000			
6	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	0,800	691,02	552,81	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045					
			VV 0,8		0,800			
			VV Součet		0,800			
7	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	18,451	2,04	37,64	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721312					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 508,97	
8	K	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 16 do 20 mm	kus	1,000	62,40	62,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722171912					
9	K	722171932	Výměna vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	1,000	166,40	166,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722171932					
10	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm	m	1,500	426,30	639,44	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174001					
			VV "připojení nového WC "1,5		1,500			
			VV Součet		1,500			
11	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	213,15	213,15	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722179191					
12	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	1,500	70,61	105,91	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231					
13	K	72220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	1,000	197,54	197,54	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/72220111					
14	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	1,500	37,44	56,16	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	1,500	31,20	46,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246								
16	K	998722312	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	17,075	1,24	21,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722312								
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							9 725,76	
17	K	725119125	Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119125								
18	M	LFN.H8263860002413	závěsné WC pro děti, hluboké splachování, 53,5 cm, bílá	kus	1,000	5 519,23	5 519,23	
19	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	208,00	208,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119131								
20	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000	2 765,26	2 765,26	CS ÚRS 2024 01
21	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	92,920	2,08	193,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725312								
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							14 243,04	
22	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládacím zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	1,000	12 371,19	12 371,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041								
23	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000	535,08	535,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191002								
24	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	1,000	312,00	312,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191011								
25	M	55281792	tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm	kus	1,000	747,11	747,11	CS ÚRS 2024 01
26	K	998726312	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	133,490	2,08	277,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726312								
D 763 Konstrukce suché výstavby							6 447,14	
27	K	763164621	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou impregnovanou H2 IL 12,5 mm	m	2,300	866,00	1 991,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164621								
28	K	763173113	Montáž úchytu pro WC v SDK kci	kus	1,000	873,00	873,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763173113								
29	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	1,000	3 140,00	3 140,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	47,924	9,23	442,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763311								
D 781 Dokončovací práce - obklady							6 331,85	
31	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,300	7,65	17,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011								
VV 2,3					2,300			
32	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,300	62,80	144,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011								
VV 2,3					2,300			
33	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	2,300	1 200,00	2 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472213								
VV 2,3					2,300			
34	M	59761703	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	2,645	926,00	2 449,27	CS ÚRS 2024 01
VV 2,3*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 2,645								
35	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	2,300	95,60	219,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472291								
VV 2,3					2,300			
36	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	2,300	159,00	365,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472292								
37	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	1,200	52,20	62,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	1,000	69,40	69,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141				
39	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	1,200	118,00	141,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495184				
			VV	1,2	1,200			
40	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	26,046	3,89	101,32	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781312				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				14 160,00	
41	K	HZS1302	Stavební přípomoc	hod	30,000	472,00	14 160,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1302				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

Objekt:

4 - Oprava fasády

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.05.2024

IČ:

00231312

DIČ:

CZ00231312

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

172 244,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 244,34	21,00%	36 171,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

208 415,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

Objekt:

4 - Oprava fasády

Místo:

Datum: 22.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	172 244,34
HSV - Práce a dodávky HSV	154 294,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 630,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	138 546,00
998 - Přesun hmot	117,74
PSV - Práce a dodávky PSV	2 846,30
764 - Konstrukce klempířské	2 846,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 104,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

Objekt:

4 - Oprava fasády

Místo:

Datum: 22.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							172 244,34	
D HSV Práce a dodávky HSV							154 294,04	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							15 630,30	
1	K	621525103	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,25 do 0,5 m2 na podhledech	kus	9,000	310,00	2 790,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621525103								
2	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	6,000	94,50	567,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143002								
3	M	55343014	profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm	m	6,300	331,00	2 085,30	CS ÚRS 2024 01
VV 6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 6,300"								
4	K	622215103	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2	kus	9,000	496,00	4 464,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622215103								
5	K	624631312	Těsnění silikonovými pásky spár š přes 20 do 40 mm včetně penetrace	m	12,000	477,00	5 724,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/624631312								
VV "vnitřní strana"3*2 6,000								
VV "vnější strana"3*2 6,000								
VV Součet 12,000								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							138 546,00	
6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	186,30	2 235,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112								
VV 3*2*2 12,000								
7	K	949421111	Montáž věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	36,000	1 030,00	37 080,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949421111								
VV Oprava děr na fasádě 36,000								
VV 4*9 36,000								
VV Součet 36,000								
8	K	949421211	Příplatek věžím dílcovým do 10 m2 v do 10 m za každý den použití	m	360,000	32,50	11 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949421211								
VV 36,000*10 360,000								
9	K	949421811	Demontáž věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	36,000	729,00	26 244,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949421811								
10	K	9772111R.4	Řezání stěnovou pilou kčl z cihel nebo tvárnic hl přes 350 do 420 mm	m	6,000	9 840,00	59 040,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211123								
VV U přístavku s každé strany 6,000								
VV 3*2 6,000								
VV Součet 6,000								
11	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení do 10 km včetně naložení a složení	m2	36,000	15,30	550,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111								
12	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení ZKD 10 km přes 10 km	m2	360,000	4,71	1 695,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119								
VV 36,000*10 360,000								
D 998 Přesun hmot							117,74	
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,058	2 030,00	117,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002								

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV							2 846,30	
D 764 Konstrukce klempířské							2 846,30	
14	K	764011624	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 200 mm	m	6,000	467,28	2 803,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764011624				
15	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	28,037	1,52	42,62	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764311				
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							15 104,00	
16	K	HZS1302	Práce neobsažené v ceníku	hod	32,000	472,00	15 104,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1302				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

Objekt:

5 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.05.2024

IČ:

00231312

DIČ:

CZ00231312

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

190 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190 000,00	21,00%	39 900,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

229 900,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

Objekt:

5 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 22.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	190 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	190 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	140 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy sociálek na MŠ Zelenečská

Objekt:

5 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 22.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

190 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

190 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

140 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost

50 000,00

3	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000

