

Cenová nabídka

Stavba: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024-2025 – Obvod SSZT Ostrava
Požadavek č. 01 - Oprava kabelu č.202 24p mezi RM a S12 v žst. Moravský Beroun. Nízký izolační stav

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6		

Montáže oznam. a zabezp. zařízení

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		01	Sborník ÚOŽI				
41	K	7590525543	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 48 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	2,000		
114	K	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	3,000		
68	K	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	78,000		
126	M	7491100130	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 110 rudá	m	15,000		
144	M	7593500110	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) spodní + vrchní díl plast	m	4,000		
125	M	7499700460	Kabely trakčního vedení, Různé TV Geotextilie proti znečištění pro ochranu štěrku lože	m2	50,000		
136	M	7590541459	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Tepelně smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300-FLE-CZ	kus	2,000		
27	K	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	2,000		
138	M	7593310110	Konstrukční díly Konektor zářezový U1B	kus	48,000		
77	K	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	48,000		
34	K	7590525232	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	78,000		
170	M	7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	78,000		
		02	ÚRS				
50	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným doseťím trávy	m2	25,000		
18	K	460150134	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	75,000		
46	K	460560134	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	75,000		
3	K	460010021	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	km	0,300		
55	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	10,000		
54	M	34382003	páska elektroizolační 15mm, 10m, II 0,15mm	m	50,000		
		3	VRN				
7	K	032105001	Územní vlivy mimostaveništní doprava	Kč/km	720,000		

Za zhotovitele dne: 04.06.2024

Za objednatele dne: 5.6.2024