

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „smlouva“, popř. „SoD“

**Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji
Část č. 1, okres Č. Budějovice**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 27/VZ/2024-1

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace

tel: 387 021 010

e-mail: sekretariat@susik.cz

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: 387 021 014

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

*jako „objednatel“ na straně jedné***1.2. Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia**

Sídlo: Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou

Zastoupený: Václavem Pouzarem, jednatelem společnosti

tel.: [redacted]

e-mail: pouzar.vaclav@dopravnistavby.eu

IČO: 25161601 DIČ: CZ25161601

ID datové schránky: z6spikk

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. účtu: 62101544/0600

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 6970, datum zápisu 24.4.1997

Zástupce ve věcech smluvních: Václav Pouzar tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted] (č. autorizace: 0101431)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji

Část č. 1, okres České Budějovice“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 27/VZ/2024 a PD včetně soupisu prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.
- 2.3. Místa plnění jsou následující úseky:

Část zakázky č. 1	Číslo silnice	Název akce
Rekonstrukce propustků pod těmito silnicemi: (okres Č. Budějovice)	III/10575	Hluboká nad Vltavou, km 1,003
	III/12219	Bohunice, km 3,672
	III/1506	cca 1km před křiž.s II/154, km 7,380
	III/15414	Svébohy (za rybníkem), km 5,559
	III/15429	před Nepomukem, km 2,170
	III/15618	Vyšné, km 7,231
	III/1558	Bošilec, km 1,892

- 2.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zakresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální možnou mírou environmentální odpovědnosti a v souvislosti s tím dodržovat všechny platné předpisy související s ochranou životního prostředí v ČR. Případné sankce třetích stran (např. kontrolních orgánů ČIŽP) z důvodu nedodržení podmínky tohoto odstavce jdou k tíži zhotovitele. Uplatněním sankce není dotčeno právo objednatele na náhradu případné vzniklé škody v plné výši.
- 2.7. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.9. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas

s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení prací: **květen 2024** (v den předání staveniště)
Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** ode dne vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání díla: **do 30 kal. dnů od převzetí staveniště včetně**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.
- 3.3. Změna termínu dokončení prací bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení prací se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla realizace přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/10575 Hluboká nad Vltavou, km 1,003	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12219 Bohunice, km 3,672	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1506 cca 1 km před X s II/154, km 7,380	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15414 Svěbohy (za rybníkem), km 5,559	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15429 před Nepomukem, km 2,170	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/156 18 Vyšné, km 7,231	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1558 Bošilec, km 1,892	██████████
Smluvní cena díla bez DPH	3 091 133,59 Kč
DPH 21 %	649 138,054 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	3 740 271,64 Kč

slovy: třímiliónysedmsetčtyřicettisícdvěstěsedmdesátjedna korun českých šedesátčtyři haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Smluvní cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni

k předpokládanému datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.

- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
 - a) bude-li proveden jiný rozsah/kvalita prací nebo technologie, než které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a které byly odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran,
 - b) změní-li se sazby DPH.
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím technického dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
 - e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné změnit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 4.6. V případě vzájemné dohody obou stran na změně smluvní ceny díla, kdy je tato spojena s provedením víceprací v hodnotě nad 300 tis. Kč bez DPH nebo s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. V ostatních případech lze změnu provést na základě vyčíslení změnovým listem/zápisem v protokolu podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s zadávací dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřené k činnosti, kterou vykonávají.

- 6.5. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.6. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Objednatel a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.7. Realizace díla bude probíhat za částečné uzavírky komunikace v místě stavby, způsob projedná zhotovitel.
- 6.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.9. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
- 6.10. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněni zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.12. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických předpisech a KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **48 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních

vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.
- 7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
- 8.2. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...", Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují, pokud není v textu smlouvy uvedeno jinak.
- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 27/VZ/2024 a nabídka zhotovitele ze dne 22.4.2024 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 22.4.2024
- příloha č. 2 – Kontrolní a zkušební plán (*doloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy*)

Za objednatele:
České Budějovice dne: - 4 -06- 2024

Za zhotovitele:
Boršově nad Vltavou, dne: 22.4.2.2024


Ing. Andrea Jankůvcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Václav Rouzár
Jednatel
Dopravní stavby HP Bohemia

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Evidenční číslo zakázky:		KONTROLNÍ ZKUŠEBNÍ PLÁN			
Předmět kontroly	Četnost kontroly	Místo záznamu P – protokol S – prohlášení o shodě SD – stavební deník KZP – zápis kontrolní zkušební plán	Předpis pro provedení kontroly, povolené tolerance	Výsledek zkoušek, měření a prohlídek určených konstrukcí	Podpis
				Numerický výsledek nebo jiný výsledek, výsledek po provedení NO V – vyhovuje N - nevyhovuje	
Rovinatost záďlažeb	1x za každý propust	KZP			
Kvalita trub kanalizačních	1x za každý propust	S			
Mocnost vrstev AB	1x za každý propust	KZP			
Použitý beton na záďlažbu	1x za každý propust	S			
Kvalita AB	1x za každý propust	S			
Spád dna	1x za každý propust	KZP			



REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/10575-001

Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/10575 za Hlubokou n.Vltavou, km 1,003

KSO:
Místo: za Hlubokou nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: [REDACTED]

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Dopravní stavby HP Bohemia

IČ: 25161601
DIČ: CZ25161601

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH [REDACTED]

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK [REDACTED]

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: [REDACTED] Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč [REDACTED]

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: [REDACTED] Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/10575-001

Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/10575 za Hlubokou n.Vltavou, km 1,003

Místo: za Hlubokou nad Vltavou

Datum: [REDACTED]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		[REDACTED]	[REDACTED]	
SO 101	ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/10575 za Hlubokou n.Vltavou, km 1,003	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/10575 za Hlubokou n.Vltavou, km 1,003

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/10575 za Hlubokou n.Vltavou, km 1,003

KSO:

Místo: za Hlubokou nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: [REDACTED]

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

IČ:

25161601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00% 12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/10575 za Hlubokou n.Vítavou, km 1,003

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/10575 za Hlubokou n.Vítavou, km 1,003

Místo:

za Hlubokou nad Vítavou

Datum:

██████████

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

██████████

1 - Zemní práce

██████████

4 - Vodorovné konstrukce

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

8 - Trubní vedení

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

OST - Ostatní

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/10575 za Hlubokou n.Vítavou, km 1,003

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/10575 za Hlubokou n.Vítavou, km 1,003

Místo: za Hlubokou nad Vítavou

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	1,040			OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		délka 5,2					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		5,2*2*0,1		1,040			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	62,400			OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		objem 1,040					
	VV		koefficient 2,4					
	VV		vzdálenost 25					
	VV		1,04*2,4*25		62,400			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	3,120			OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		délka 5,2					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		5,2*2*0,3		3,120			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	156,000			OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		objem 3,12					
	VV		koefficient 2					
	VV		vzdálenost 25					
	VV		3,12*2*25		156,000			
271	K	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I	M3	6,400			OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I					
	VV		pro dlažby z lomového kamene, základy čel					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 2					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,4					
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,8					
	VV		počet 2					
	VV		(3*2+3*2)*0,4+2*0,5*0,8*2		6,400			
273	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	115,200			OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		objem 6,4					
	VV		vzdálenost 18					
	VV		6,4*18		115,200			
274	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	1,990			OTSKP 2023
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopšev v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkovost- lézení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- lézení a rozpojování jednotlivých bakvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesahů, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vývy- ruční výkopšky, odstranění kořenů a nepadávek- pažení, vzeptání a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stán a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>				
	WV		betony a kamenivo pod ŽB roury				
	WV		délka 9			1,890	
	WV		šířka 0,6				
	WV		hloubka 0,35				
	WV		9*0,6*0,35				
278	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	9,960		OTSKP 2023
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY				
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopšev v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkovost- lézení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- lézení a rozpojování jednotlivých bakvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesahů, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vývy- ruční výkopšky, odstranění kořenů a nepadávek- pažení, vzeptání a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stán a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>				
	WV		př. likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury				
	WV		délka 8,3			9,960	
	WV		šířka 2				
	WV		hloubka 1,1				
	WV		objem propustku 8,3				
	WV		(8,3*2*1,1)-8,3				
279	K	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	370,620		OTSKP 2023
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA				
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</p>				
	WV		objem 1,89				
	WV		objem 18,7				
	WV		vzdálenost 18				
	WV		(1,89+18,7)*18			370,620	
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,000		OTSKP 2023
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM				
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vřbením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech- ztísněné ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vývy- ruční hutnění- svahování, hutnění a uzavření povrchů svahů- udržování úložště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>				
	WV		délka 2				
	WV		šířka 0,5				
	WV		hloubka 0,5				
	WV		počet 2				
	WV		2*0,5*0,5*2			1,000	
292	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,550		OTSKP 2023
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vřbením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech- ztísněné ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vývy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavření povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačené potrubím o DN do 180mm se od kubatury odvozuje násobkem</p>				
	WV		šířka 2				
	WV		délka 9				
	WV		šířka 2				
	WV		hloubka 0,85				
	WV		roura s obetonováním 6,75				
	WV		(9*2*0,85)-6,75			8,550	
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM UZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000		OTSKP 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
VV			<i>položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</i>					
VV			plocha 30		30,000			
D	4		Vodorovné konstrukce					
252	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	1,664			OTSKP 2023
PP			MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, výplně, vozíků, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nářků, a sedal, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti věvu bludných proudů					
PSC			C25/30 XF3					
VV			délka 5,2					
VV			šířka 2					
VV			hloubka 0,16					
VV			5,2*2*0,16		1,664			
203	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 B500B	T	0,250			OTSKP 2023
PP			VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a palcovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armácí) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti věvům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74, - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - sapařaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů)</i>					
PSC			0,15 tm3					
VV			objem betonu 1,664					
VV			koefficient 0,15					
VV			1,664*0,15		0,250			
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	1,350			
PP			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, výplně, vozíků, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nářků, a sedal, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti věvu bludných proudů					
PSC			základ pod raury					
VV			C12/15 X0					
VV			délka 9					
VV			šířka 0,6					
VV			hloubka 0,25					
VV			9*0,6*0,25		1,350			
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,940			OTSKP 2023
PP			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>					
PSC			základ raury dlažba, základy čel					
VV			SD 0/32					
VV			délka 9					
VV			šířka 0,6					
VV			hloubka 0,1					
VV			9*0,6*0,1		0,540			
VV			délka 3					
VV			šířka 2					
VV			délka 3					
VV			šířka 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		hloubka 0,1						
	VV		(3*2+3*2)*0,1		1,200				
	VV		délka 2						
	VV		šířka 0,5						
	VV		hloubka 0,1						
	VV		počet 2						
	VV		2*0,5*0,1*2		0,200				
	VV		Seučel		1,940				
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,400			OTSKP 2023	
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu.- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.- užší potřebných přísad a technologií výroby betonu.- zřízení pracovních a dílačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření.- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků.- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich.- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení.- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení.- konstrukce betonových kloubů, upnutí kotevních prvků a doplňkových konstrukcí.- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění.- výplň, těsnění a tmaření spar a spojů.- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se						
	PSC		<i>zeminou nebo keramickým</i> C25/30 XF3						
	VV		základ pod čela						
	VV		délka 2						
	VV		šířka 0,5						
	VV		hloubka 0,7						
	VV		počet 2						
	VV		2*0,5*0,7*2		1,400				
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,600			OTSKP 2023	
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení kotev dlažby z cementové malty						
	PSC		ředepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45						
	VV		přídlažba na vtok a výtoku do betonu C25/30 XF3						
	VV		spárování MC 25 XF3						
	VV		lomový kámen průměrná tl. 200 mm						
	VV		délka 3						
	VV		šířka 2						
	VV		délka 3						
	VV		šířka 2						
	VV		hloubka 0,3						
	VV		(3*2+3*2)*0,3		3,600				
	D	5	Komunikace pozemní						
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	2,000			OTSKP 2023	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recykátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recykátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení						
	PSC		- nezahrnuje postřiky, nátěry						
	VV		délka 2						
	VV		šířka 0,5						
	VV		počet 2						
	VV		2*0,5*2		2,000				
250	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	10,400			OTSKP 2023	
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení						
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26						
	VV		délka 5,2						
	VV		šířka 2						
	VV		5,2*2		10,400				
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20,800			OTSKP 2023	
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení						
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26						
	VV		délka 5,2						
	VV		šířka 2						
	VV		počet 2						
	VV		5,2*2*2		20,800				
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	7,400			OTSKP 2023	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení						
	PSC		podle obrubníků, dílačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podle obrubníků, dílačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7						
	VV		délka 3,7						
	VV		šířka 2						
	VV		3,7*2		7,400				
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM	M2	10,400			OTSKP 2023	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dílačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřihy, nátery- nezahrnuje lésnění podlé obrubníků, dílačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ČSN 736121,TKP kap 7					
	W		délka 5,2		10,400			
	W		šířka 2					
	W		5,2*2					
90	K	574E8B	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM	M2	10,400			OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dílačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřihy, nátery- nezahrnuje lésnění podlé obrubníků, dílačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ČSN 736121,TKP kap 7					
	W		ACP 22 S		10,400			
	W		délka 5,2					
	W		šířka 2					
	W		5,2*2					
	D	8	Trubní vedení					
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	2,640			OTSKP 2023
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dílačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vztek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odskruzovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. - vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kolevních čep, kapes, náhlků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náterů, případně vyspravení,- zřízení práce u kabelových a inženýrských trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, lésnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případně zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
	W		C 25/30 XF3		2,640			
	W		délka 8					
	W		šířka (obvod) 2,2					
	W		hloubka 0,15					
	W		8*2,2*0,15					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
293	K	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	8,000			OTSKP 2023
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje:- dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování, s napojením výtok do meliorační šachty					
	W		délka 8		8,000			
	W		8					
291	K	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000			OTSKP 2023
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje, zdivo z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vspárování zdiva MCřímsem ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsané zadávací dokumentací.Nezahrnuje zabetonování					
	W		počet 1		1,000			
	W		1					
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	7,400			OTSKP 2023
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	W		délka 3,7		7,400			
	W		počet 2					
	W		3,7*2					
210	K	935212	PRIKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	6,000			OTSKP 2023
	PP		PRIKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje:- dodávku a uložení příkopových tvárců předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- ukončení, patky, spárování- měří se v metrech běžných délky osv zlabu					
	W		délka 3		6,000			
	W		počet 2					
	W		3*2					
283	K	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	lkm	653,625			OTSKP 2023
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - DOPRAVA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu sáti a vyburaných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti R1 a požadované vrstevnosti					
	W		14,525					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/10575 za Hlubokou n.Vltavou, km 1,003

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: za Hlubokou nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: ■■■■■■

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

IČ: 25161601

DIČ: CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ■■■■■■

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	■■■■■	21,00%	■■■■■
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK ■■■■■■

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/10575 za Hlubokou n.Vltavou, km 1,003

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

za Hlubokou nad Vltavou

Datum:

██████████

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/10575 za Hlubokou n.Vltavou, km 1,003

Objekt: **SO 102 - Doplnující údaje - DIO**

Místo: za Hlubokou nad Vltavou Datum: [REDAKCE]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia Žpracovatel: [REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY	KPL	1,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými zařízeními					
	W		počet 1					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
2	K	02730	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI	KPL	1,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými zařízeními					
	W		počet 1					
	W		1		1,000			
3	K	029412	OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU	KUS	1,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2023
	PP		OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými pracemi					
	W		evidenční list propustku					
	W		počet 1					
	W		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/12219-001
Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/12219 Bohunice, km 3,672

KSO:
Místo: Bohunice

CC-CZ:
Datum: [REDACTED]

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Dopravní stavby HP Bohemia

IČ: 25161601
DIČ: CZ25161601

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace: 20 kalendářních dnů

Cena bez DPH		[REDACTED]
DPH základní	Sazba daně 21,00%	[REDACTED]
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	[REDACTED]
Cena s DPH		v CZK [REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: [REDACTED] Razítko

Objednavatel Uchazeč [REDACTED]

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/12219-001

Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/12219 Bohunice, km 3,672

Místo: Bohunice

Datum: [REDACTED]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		[REDACTED]	[REDACTED]	
SO 101	CB rekonstrukce propustku pod silnicí III/12219 Bohunice, km 3,672	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 102	Dopňující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/12219 Bohunice, km 3,672

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/12219 Bohunice, km 3,672

KSO:

Místo: Bohunice

CC-CZ:

Datum: [REDACTED]

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

IČ:

25161601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/12219 Bohunice, km 3,672

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/12219 Bohunice, km 3,672

Místo:

Bohunice

Datum:

██████████

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████████

1 - Zemní práce

████████████████████

4 - Vodorovné konstrukce

████████████████████

5 - Komunikace pozemní

████████████████████

8 - Trubní vedení

████████████████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████████████████

OST - Ostatní

████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/12219 Bohunice, km 3,672

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/12219 Bohunice, km 3,672

Místo: Bohunice

Datum: [REDACTED]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	-----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	1		Zemní práce				[REDACTED]	
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	1,950	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		délka 6,5					
	VV		šířka 3					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		6,5*3*0,1		1,950			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	88,920	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		objem 1,95					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		vzdálenost 19					
	VV		1,95*2,4*19		88,920			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	5,850	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		délka 6,5					
	VV		šířka 3					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		6,5*3*0,3		5,850			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	222,300	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		objem 5,85					
	VV		koeficient 2					
	VV		vzdálenost 19					
	VV		5,85*2*19		222,300			
271	K	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	20,400	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I					
	VV		pro dlažby z lomového kamene, základy čel					
	VV		délka 10					
	VV		šířka 5					
	VV		hloubka 0,4					
	VV		délka 1					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,8					
	VV		10*5*0,4*1*0,5*0,8		20,400			
273	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	754,800	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		objem 20,4					
	VV		vzdálenost 37					
	VV		20,4*37		754,800			
289	K	13173A	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	30,400	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené- ošetření výkopávkou po celou dobu práce v něm vč. křemalických opatření- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za leprnost- těžení na vrstvách, pásech a po jiných nulových částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svaňování a přesvah: svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené křemalickými vývy- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadlévek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepražování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopávkou a ve výkopávkou- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, těžení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**</p>					
			<p>přilivací starého propustku a pro uložení nové ŽB roury délka 8 šířka 3 hloubka 2,1 objem propustku 20 (8*3*2,1)-20</p>		30,400			
290	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	2,800			OTSKP 2023
			<p>HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - svislá oprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené- ošetření výkopávkou po celou dobu práce v něm vč. křemalických opatření- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za leprnost- těžení na vrstvách, pásech a po jiných nulových částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svaňování a přesvah: svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené křemalickými vývy- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadlévek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepražování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopávkou a ve výkopávkou- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, těžení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**</p>					
			<p>betony a kamenivc pod ŽB roury délka 8 šířka 1 hloubka 0,35 8*1*0,35</p>		2,800			
279	K	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	1 228,400			OTSKP 2023
			<p>HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</p>					
			<p>objem 30,4 objem 2,8 vzdálenost 37 (30,4+2,8)*37</p>		1 228,400			
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,500			OTSKP 2023
			<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložistič po celou dobu práce v něm vč. křemalických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech- zřízení ukládaní sypaniny pod vodu- ukládaní po vrstvách a po jiných nulových částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna části zemní konstrukce znehodnocené křemalickými vývy- ruční hutnění- svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů- udržování úložistič a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložistič a v úložistič- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, těžení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytažená potrubím o DN do 180mm se od křemalických materiálů</p>					
			<p>ŠD 0/32 délka 3 šířka 5 hloubka 0,5 3*5*0,5</p>		7,500			
299	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	26,190			OTSKP 2023
			<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložistič po celou dobu práce v něm vč. křemalických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech- zřízení ukládaní sypaniny pod vodu- ukládaní po vrstvách a po jiných nulových částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna části zemní konstrukce znehodnocené křemalickými vývy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů- zřízení lavic na svažích- udržování úložistič a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložistič a v úložistič- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, těžení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytažená potrubím o DN do 180mm se od křemalických materiálů</p>					
			<p>ŠD 0/32 délka 8 šířka 3 hloubka 2,01 konstrukce vozovky 5,85 roura s obetonováním 16,2 (8*3*2,01)+5,85+16,2</p>		26,190			
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000			OTSKP 2023
			<p>ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu						
	WV		plocha 30						
	WV		30		30,000				
D	4		Vodorovné konstrukce						
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,125			OTSKP 2023	
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 <i>rozdělník k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlačce, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užší potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očistění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbětlivých a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlačce a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, náhřků, a sadel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlačce, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vysprávení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a odtlačných zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářadí zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti větru						
	PSC								
	WV		základ pod rouru						
	WV		C12/15 X0						
	WV		délka 7,5						
	WV		šířka 0,6						
	WV		hloubka 0,25						
	WV		7,5*0,6*0,25		1,125				
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,350			OTSKP 2023	
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení včetně v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
	PSC		základ rouru, dlažba, základy čel						
	WV		ŠD D/32						
	WV		délka 7,5						
	WV		šířka 1						
	WV		hloubka 0,1						
	WV		7,5*1*0,1		0,750				
	WV		délka 3,5						
	WV		šířka 2						
	WV		délka 3,5						
	WV		šířka 2						
	WV		hloubka 0,1						
	WV		(3,5*2+3,5*2)*0,1		1,400				
	WV		délka 2						
	WV		šířka 0,5						
	WV		hloubka 0,1						
	WV		počet 2						
	WV		2*0,5*0,1*2		0,200				
	WV		Součet		2,350				
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,400			TSKP 2023	
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užší potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očistění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbětlivých a odsukovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vysprávení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářadí zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem						
	PSC								
	WV		základ pod čela						
	WV		C25/30 XF3						
	WV		délka 2						
	WV		šířka 0,5						
	WV		hloubka 0,7						
	WV		počet 2						
	WV		2*0,5*0,7*2		1,400				
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,200			TSKP 2023	
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu plyné a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z omezené malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - odávky a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínčováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45						
	PSC								
	WV		přídlážba na vstoku a výtlaku do betonu C25/30 XF3						
	WV		spárování MC 25 XF3						
	WV		lomový kámen průměrná II. 200 mm						
	WV		délka 3,5						
	WV		šířka 2						
	WV		délka 3,5						
	WV		šířka 2						
	WV		hloubka 0,3						
	WV		(3,5*2+3,5*2)*0,3		4,200				
D	5		Komunikace pozemní						
291	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	5,850			TSKP 2023	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry délka 6,5 šířka 3 hloubka 0,3 6,5*3*0,3		5,850			
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	15,000			OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání recykliátu v požadované květlé- očištění podkladu- uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry délka 3 šířka 5 3*5		15,000			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	39,000			TSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení ČSN 736121 TKP kap.26 délka 6,5 šířka 3 počet 2 6,5*3*2		39,000			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	19,500			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované květlé- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ČSN 736121,TKP kap.7 délka 6,5 šířka 3 6,5*3		19,500			
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM	M2	19,500			OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované květlé- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ČSN 736121,TKP kap.7 délka 6,5 šířka 3 6,5*3		19,500			
90	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM	M2	19,500			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované květlé- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ČSN 736121,TKP kap.7 ACP 22 S délka 6,5 šířka 3 6,5*3		19,500			
	D	8	Trubní vedení					
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	4,522			OTSKP 2023
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluku, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, očištění a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlnitosti, - užití potřebných přísad a technologických výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstrukcí, (zpracování) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odskruzovacích prostředků, - podélné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluk a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těžko konstrukcí a řešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluků, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti věhu		4,522			
	PP		Obdobnost C 25/30 XF3 délka 8 šířka (obvod) 3,768 hloubka 0,15 8*3,768*0,15		4,522			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
295	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. UROVEN ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	44,000			OTSKP 2023
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. UROVEN ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření- nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	VV		včetně náběhů a náběhových přechodů					
	VV		délka 20					
	VV		délka 24					
	VV		20+24		44,000			
301	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	22,000			OTSKP 2023
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástími					
	VV		počet 22					
	VV		22		22,000			
293	K	9183F2	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	8,000			
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru- případné úpravy trub (zkrácení, sámké seřiznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.					
	VV		nápojení na stávající propust z trub DN 1000 mm					
	VV		délka 8					
	VV		8		8,000			
294	K	9185F2	ČELA KAMENNA PRŮPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS				
	PP		ČELA KAMENNÁ PRŮPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: zdvoř z kamenného kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací- spárování zdvoř MCřismu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací- nezahrnuje zábradlí					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	13,000			OTSKP 2023
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		délka 6,5					
	VV		počet 2					
	VV		6,5*2		13,000			
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	10,000			OTSKP 2023
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mmoststaveništní dopravu- ukončení, patky, spárování- měří se v metrech běžných dělků					
	VV		osv žlabu					
	VV		délka 10					
	VV		10		10,000			
283	K	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	1 850,000			OTSKP 2023
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot.					
	VV		Množství se určí jako součin hmotností (t) a požadované vzdálenosti (km)					
	VV		objem 20					
	VV		koefficient 2,5					
	VV		vzdálenost 37					
	VV		20*2,5*37		1 850,000			
297	M	M004	odsíranění starých kamenných svodidel (kamenné sloupky s ocelovou výztuží), s odvozem na skládku objednatelů do 10 km	m	8,000			OTSKP 2023
	PP		odsíranění starých kamenných svodidel (kamenné sloupky s ocelovou výztuží), s odvozem na skládku objednatelů do 4 km					
302	K	966383	BOURÁNÍ PRŮPUSTU Z TRUB DN DO 1400MM - kamenný	M	20,000			OTSKP 2023
	PP		BOURÁNÍ PRŮPUSTU Z TRUB DN DO 1400MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - odsíranění trub včetně případného obetonování a lože- veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.					
	VV		Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových límečků. odstranění zábradlí					
	VV		kamenná klenba propustku					
	VV		délka 8					
	VV		šířka 5					
	VV		hloubka 0,5					
	VV		8*5*0,5		20,000			
	D	OST	Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	97,200			OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		odkopávky, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		počet 54					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		54*1,8		97,200			
225	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	50,000			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce					
	VV		betony, kameny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		objem 20					
	VV		koefficient 2,5					
	VV		20*2,5		50,000			
285	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO	T	4,680			OTSKP 2023
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce					
	VV		kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
	VV		objem 1,95					
	VV		koefficient 2,4					
	VV		1,95*2,4		4,680			
286	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO	T				TSKP 2023
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce					
	VV		podklady zpevněných ploch z nesmeleného kameniva					
	VV		objem 5,85					
	VV		koefficient 2					
	VV		5,85*2		11,700			
300	K	03770	POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZŘIZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000			OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZŘIZ ČERPÁNÍ VODY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/12219 Bohunice, km 3,672

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Bohunice

CC-CZ:

Datum: [REDACTED]

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

IČ:

25161601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/12219 Bohunice, km 3,672

Objekt: **SO 102 - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Bohunice

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Datum: [REDAKCE]

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

[REDAKCE]
[REDAKCE]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/12219 Bohunice, km 3,672

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Bohunice

Datum:

██████████

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

██████████

D		OST	Ostatní					
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	██████████	██████████	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	WV		počet 1					
	WV		1			1,000		
	WV		Součet			1,000		
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	██████████	██████████	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	WV		počet 1					
	WV		1			1,000		
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	██████████	██████████	██████████
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
	WV		evidenční list propustku					
	WV		počet 1					
	WV		1			1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/1506-001
Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1506 cca1 km před křiž.s II/154, km 7,380

KSO:
Místo: cca 1 km před II/154

CC-CZ:
Datum: [REDACTED]

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Dopravní stavby HP Bohemia

IČ: 25161601
DIČ: CZ25161601

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[REDACTED]
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[REDACTED]	[REDACTED]
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK [REDACTED]

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: [REDACTED] Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč [REDACTED]

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: [REDACTED] Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/1506-001

Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1506 cca 1 km před křiž.s II/154, km 7,380

Místo: cca 1 km před II/154

Datum: [redacted]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: [redacted]

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel: [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		[redacted]	[redacted]	
SO 101	ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1506 cca 1 km před křiž.s II/154, km 7,380	[redacted]	[redacted]	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	[redacted]	[redacted]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1506 cca 1 km před křiž.s II/154, km 7,380

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1506 cca 1 km před křiž.s II/154, km 7,380

KSO:

Místo: cca 1 km před II/154

CC-CZ:

Datum: [REDACTED]

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

IČ:

25161601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1506 cca 1 km před křiž. s II/154, km 7,380

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1506 cca 1 km před křiž. s II/154, km 7,380

Místo:

cca 1 km před II/154

Datum:

██████████

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

██████████

1 - Zemní práce

██████████

4 - Vodorovné konstrukce

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

8 - Trubní vedení

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

OST - Ostatní

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1506 cca 1 km před křiž.s II/154, km 7,380

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1506 cca 1 km před křiž.s II/154, km 7,380

Místo: cca 1 km před II/154

Datum: [REDACTED]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	1,770	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		délka 5,9 šířka 3 hloubka 0,1 5,9*3*0,1		1,770			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	322,848	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	PSC		objem 1,77 koeficient 2,4 vzdálenost 76 1,77*2,4*76		322,848			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	5,310	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		délka 5,9 šířka 3 hloubka 0,3 5,9*3*0,3		5,310			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	807,120	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	PSC		objem 5,31 koeficient 2 vzdálenost 76 5,31*2*76		807,120			
271	K	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I	M3	8,000	[REDACTED]	[REDACTED]	TSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I pro dlažby z lomového kamene, základy čel					
	VV		délka 4					
	VV		šířka 2					
	VV		délka 4					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,4					
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,8					
	VV		počet 2					
	VV		(4*2+4*2)*0,4+2*0,5*0,8*2		8,000			
273	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	160,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].					
	PSC		objem 8 vzdálenost 20 8*20		160,000			
291	K	13173A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	67,150	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu						
	VV		plocha 30						
	VV		30		30,000				
	D	4	Vodorovné konstrukce						
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	2,600			OTSKP 2023	
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 <i>roznámka k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odskrzužovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, nátků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlhu a škodlivým vlivům						
	PSC								
	VV		základ pod ráuru						
	VV		C12/15 X0						
	VV		délka 13						
	VV		šířka 0,8						
	VV		hloubka 0,25		2,600				
	VV		13*0,8*0,25						
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,840			OTSKP 2023	
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení včetně v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
	PSC		základ rouru, dlažba, základy čel						
	VV		ŠD 0/32						
	VV		délka 13						
	VV		šířka 0,8						
	VV		hloubka 0,1		1,040				
	VV		13*0,8*0,1						
	VV		délka 4						
	VV		šířka 2						
	VV		délka 4						
	VV		šířka 2						
	VV		hloubka 0,1		1,600				
	VV		(4*2+4*2)*0,1						
	VV		délka 2						
	VV		šířka 0,5						
	VV		hloubka 0,1		0,200				
	VV		počet 2		2,840				
	VV		2*0,5*0,1*2						
	VV		Součet						
254	K	451314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	1,400			OTSKP 2023	
	PP		PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (houbování a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odskrzužovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upravení kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem						
	PSC								
	VV		C25/30 XF3						
	VV		základ pod čela						
	VV		délka 2						
	VV		šířka 0,5						
	VV		hloubka 0,7						
	VV		počet 2		1,400				
	VV		2*0,5*0,7*2						
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,800			OTSKP 2023	
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úprava pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a výplně spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45						
	PSC		přílažba na vltku a výtlku do betonu C25/30 XF3						
	VV		spárování MC 25 XF3						
	VV		lomový kámen průměrná tl. 200 mm						
	VV		délka 4						
	VV		šířka 2						
	VV		délka 4						
	VV		šířka 2						
	VV		hloubka 0,3		4,800				
	VV		(4*2+4*2)*0,3						
	D	5	Komunikace pozemní						
288	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	5,310			OTSKP 2023	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahnuje postřik, nátěry						
	VV		délka 5,9						
	VV		šířka 3						
	VV		hloubka 0,3						
	VV		5,9*3*0,3		5,310				
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2					
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení- nezahnuje postřik, nátěry						
	PSC								
	VV		délka 3						
	VV		šířka 0,5						
	VV		počet 2		3,000				
	VV		3*0,5*2						
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	35,400			OTSKP 2023	
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení						
	PSC								
	VV		ČSN 736121 TKP kap.26						
	VV		délka 5,9						
	VV		šířka 3						
	VV		počet 2		35,400				
	VV		5,9*3*2						
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	17,700			OTSKP 2023	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahnuje postřiky, nátěry- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	PSC								
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7						
	VV		délka 5,9						
	VV		šířka 3						
	VV		5,9*3		17,700				
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	17,700			OTSKP 2023	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahnuje postřiky, nátěry- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	PSC								
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7						
	VV		délka 5,9						
	VV		šířka 3						
	VV		5,9*3		17,700				
90	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	17,700			OTSKP 2023	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahnuje postřiky, nátěry- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	PSC								
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7						
	VV		ACP 22 S						
	VV		délka 5,9						
	VV		šířka 3						
	VV		5,9*3		17,700				
D	8		Trubní vedení						
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	6,123			OTSKP 2023	
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, očištění a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukávacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlhu						
	PSC								
	VV		hloubka obrubníků C 25/30 XF3						
	VV		délka 13						
	VV		šířka (obvod) 3,14						
	VV		hloubka 0,15						
	VV		13*3,14*0,15		6,123				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
289	K	9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	13,000			SKP 2023
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje - dodání a pokládku potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</i>					
	VV		délka 13		13,000			
290	K	9185E2	CELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DŮ 800MM	KUS	2,000			OTSKP 2023
	PP		CELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje - zdvoje z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací v párování zdvoje MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací. Nezahrnuje zábradlí</i>		2,000			
	VV		počet 2		2,000			
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	11,800			OTSKP 2023
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spořádky vody</i>					
	VV		délka 5,9		11,800			
	VV		počet 2		11,800			
	VV		5,9*2		11,800			
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	6,000			OTSKP 2023
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - máří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>					
	VV		délka 3		6,000			
	VV		počet 2		6,000			
	VV		3*2		6,000			
284	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	12,200			OTSKP 2023
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednorázové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícímu textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových lišek, odstranění zábradlí</i>					
	VV		délka 12,2		12,200			
	VV		12,2		12,200			
	D	OST	Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	141,822			OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce</i>					
	VV		odkopávkou, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před					
	VV		těžením 1,8 t/m ³					
	VV		počet 78,79		141,822			
	VV		koeficient 1,8		141,822			
	VV		78,79*1,8		141,822			
225	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,800			OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce</i>					
	VV		betony, kameny					
	VV		objem 1,92		4,800			
	VV		koeficient 2,5		4,800			
	VV		1,92*2,5		4,800			
285	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO	T	4,248			OTSKP 2023
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
	VV		objem 1,77		4,248			
	VV		koeficient 2,4		4,248			
	VV		1,77*2,4		4,248			
286	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO	T	10,620			OTSKP 2023
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		podklady zpevněných ploch z nesmeleného kameniva					
	VV		objem 5,31		10,620			
	VV		koeficient 2		10,620			
	VV		5,31*2		10,620			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1506 cca 1 km před křiž.s II/154, km 7,380

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: cca 1 km před II/154

CC-CZ:

Datum: [REDACTED]

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

IČ:

25161601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

[REDACTED]

DPH základní
snižená

Základ daně

[REDACTED]
0,00

Sazba daně

21,00%
12,00%

Výše daně

[REDACTED]
0,00

Cena s DPH

v CZK

[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1506 cca 1 km před křiž.s II/154, km 7,380

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

cca 1 km před II/154

Datum:

1. [REDAKCE]

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel:

[REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

[REDAKCE]

[REDAKCE]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1506 cca 1 km před křiž. s II/154, km 7,380

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

cca 1 km před II/154

Datum:

████████

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K 02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	████████	████████	OTSKP 2023
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	W	počet 1					
	W	1		1,000			
	W	Součet				1,000	
2	K 02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	████████	████████	OTSKP 2023
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	W	počet 1					
	W	1		1,000			
3	K 029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	████████	████████	OTSKP 2023
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	W	evidenční list propustku					
	W	počet 1					
	W	1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/15414-001

Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15414 Svěbohy (za rybníkem), km 5,559

KSO:
Místo: Za rybníkem - Svěbohy

CC-CZ:
Datum: [REDACTED]

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Dopravní stavby HP Bohemia

IC: 25161601
DIČ: CZ25161601

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[REDACTED]

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace: 20 kalendářních dnů

Cena bez DPH			[REDACTED]
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	[REDACTED]	[REDACTED]
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			[REDACTED]

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Poř.č. 282,37/362

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/15414-001

Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15414 Svěbohy (za rybníkem), km 5,559

Místo: Za rybníkem - Svěbohy

Datum: [REDACTED]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
		[REDACTED]	[REDACTED]	
SO 101	ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15414 Svěbohy (za rybníkem), km 5,559	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15414 Svěbohy (za rybníkem), km 5,559

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15414 Svěbohy (za rybníkem), km 5,559

KSO:

Místo: za rybníkem - Svěbohy

CC-CZ:

Datum: [REDACTED]

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

IČ:

25161601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

[REDACTED]

DPH základní
snižená

Základ daně
[REDACTED]
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
[REDACTED]
0,00

Cena s DPH

v CZK

[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15414 Svěbohy (za rybníkem), km 5,559

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15414 Svěbohy (za rybníkem), km 5,559

Místo:

za rybníkem - Svěbohy

Daum: [redacted]

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[redacted]

1 - Zemní práce

[redacted]

4 - Vodorovné konstrukce

[redacted]

5 - Komunikace pozemní

[redacted]

8 - Trubní vedení

[redacted]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[redacted]

OST - Ostatní

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15414 Svěbohy (za rybníkem), km 5,559

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15414 Svěbohy (za rybníkem), km 5,559

Místo:

za rybníkem - Svěbohy

Datum:



Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	1,040			OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyjadřuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		délka 5,2					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		5,2*2*0,1		1,040			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	162,240			OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	VV		objem 1,040					
	VV		koefficient 2,4					
	VV		vzdálenost 65					
	VV		1,040*2,4*65		162,240			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	3,120			OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyjadřuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		délka 5,2					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		5,2*2*0,3		3,120			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	405,600			OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	VV		objem 3,12					
	VV		koefficient 2					
	VV		vzdálenost 65					
	VV		3,12*2*65		405,600			
271	K	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	8,000			OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I					
	VV		pro dlažby z lomového kamene, základy čel					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 2					
	VV		délka 5					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,4					
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,8					
	VV		počet 2					
	VV		(3*2+5*2)*0,4+2*0,5*0,8*2		8,000			
273	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	144,000			OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].					
	VV		objem 8					
	VV		vzdálenost 18					
	VV		8*18		144,000			
274	K	13273A	HĽOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	1,890			OTSKP 2023
	PP		HĽOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - svislé doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopšité po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkovost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vývy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopšité a ve výkopšité - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**</p>					
			<p>betony a kamenivo pod ŽB mury délka 9 šířka 0,6 hloubka 0,35 9*0,6*0,35</p>		1,890			
278	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	3,600			OTSKP 2023
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - svislé doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopšité po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkovost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vývy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopšité a ve výkopšité - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**</p>					
			<p>př. likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury délka 8 šířka 2 hloubka 1,1 objem propustku 14 (8*2*1,1)=14</p>		3,600			
279	K	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	98,820			
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury (m3) a požadované vzdálenosti (km). objem 1,89 objem 3,6 vzdálenost 18 (1,89+3,6)*18</p>		98,820			
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,000			OTSKP 2023
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení zpevněných podmínek a stísněných prostorů - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a očištění materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vývy - ruční hutnění - svaňování, hutnění a uzavírání svaňů - udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v uložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>					
			<p>délka 2 šířka 0,5 hloubka 0,5 počet 2 2*0,5*0,5*2</p>		1,000			
290	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,550			
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vývy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů - zřízení lavic na svazích - udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v uložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury rvevně naplněná SD 0/32</p>					
			<p>délka 9 šířka 2 hloubka 0,85 roura s obetonováním 6,75 (9*2*0,85)=6,75</p>		8,550			
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHU SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000			OTSKP 2023
			<p>ÚPRAVA POVRCHU SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
	PSC		Poznámka k souboru cen: plocha zahrnuje srovnání výškových rozdílu terénu						
	VV		30		30,000				
	D	4	Vodorovné konstrukce						
252	K	421324	MOSTNÍ NOSNE DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	1,976			OTSKP 2023	
	PP		MOSTNÍ NOSNE DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užší polířebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovišť a dělačních spar, včetně polířebných úprav, výplně, vloček, opracování, očistění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběrovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náhků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povléků a nátlků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlhu						
	PSC								
	VV		C25/30 XF3						
	VV		délka 5,2						
	VV		šířka 2						
	VV		hloubka 0,19						
	VV		5,2*2*0,19		1,976				
193	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B	T	0,296			OTSKP 2023	
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a palotavary, včetně mimostaveništní a vntrostaveništní dopravy (rovinné přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vířivým bludným proudům, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů						
	PSC								
	VV		objem betonu 1,976						
	VV		koefficient 0,15						
	VV		1 976*0 15		0,296				
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	1,350				
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užší polířebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovišť a dělačních spar, včetně polířebných úprav, výplně, vloček, opracování, očistění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběrovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náhků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povléků a nátlků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlhu						
	PSC								
	VV		základ pod rouru						
	VV		C12/15 X0						
	VV		délka 9						
	VV		šířka 0,6						
	VV		hloubka 0 25						
	VV		9*0 6*0 25		1,350				
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,340			OTSKP 2023	
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Poznámka k souboru cen: pokožka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vntrostaveništní dopravu a jeho uložení- vč. v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nekupovaný materiál						
	PSC								
	VV		základ rouru dlažba základový čel						
	VV		ŠD 0/32						
	VV		délka 9						
	VV		šířka 0,6						
	VV		hloubka 0,1						
	VV		9*0 6*0 1		0,540				
	VV		délka 3						
	VV		šířka 2						
	VV		délka 5						
	VV		šířka 2						
	VV		hloubka 0,1						
	VV		(3*2+5*2)*0 1		1,800				
	VV		délka 2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová scustava
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		počet 2					
	VV		2*0,5*0,1*2			0,200		
	VV		Součet			2,340		
254	K	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	1,400			
	PP		PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dlejších spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odskrzňovacích prostředků,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kolejních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a lmeňání spár a spojů,- opáření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem					
	PSC		C25/30 XF3					
	VV		základ pod čela					
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,7					
	VV		počet 2					
	VV		2*0,5*0,7*2			1,400		
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,800			
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru- spárování, těsnění, lmeňání a vyplnění spár MC případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami 5D 45					
	PSC		přídlažba na vtok a výtok do betonu C25/30 XF3					
	VV		spárování MC 25 XF3					
	VV		lomový kámen průměrná tl. 200 mm					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 2					
	VV		délka 5					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		(3*2+5*2)*0,3			4,800		
	D	5	Komunikace pozemní					
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 50MM	M2	2,000			
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje ostřívky, nátěry					
	PSC							
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		počet 2					
	VV		2*0,5*2			2,000		
250	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	10,400			SKP 2023
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřívky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26					
	VV		délka 5,2					
	VV		šířka 2					
	VV		5,2*2			10,400		
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20,800			OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřívky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26					
	VV		délka 5,2					
	VV		šířka 2					
	VV		počet 2					
	VV		5,2*2			20,800		
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	10,400			OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dlejších zařízení odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřívky, nátěry- nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dlejších zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 5,2					
	VV		šířka 2					
	VV		5,2*2			10,400		
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	10,400			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dlejších zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřívky, nátěry- nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dlejších zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 5,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		šířka 2					
	W		5,2*2		10,400			
90	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 90MM	M2	10,400			OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podší obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podší obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ČSN 736121, TKP kap 7					
	PSC		ACP 22 S					
	W		délka 5,2					
	W		šířka 2					
	W		5,2*2		10,400			
D 8			Trubní vedení					
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,967			
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (batonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtluže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností- užší potřeby přísad a technologii výroby betonu- zřízení pracovních a dlažebních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vzduch, opravných, očištění a ošetření- bednění požadovaných konstr. (zpracování) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsrkovačích prostředků- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr.- vš. požadovaných alurů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení- vytvoření kotveních čel, kapes, náhlků, a sedel- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod.-, vš. zřízení práce a úprav kolem nich- úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vyhávení- úpravy povrchu pro pokládku požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení- zřízení práce u kabelových a inžinierských trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí- nářadí zabírající soudržnost betonu a bednění- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem- případně zřízení spojovací vrstvy u základů- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlhku					
	PSC		C 25/30 XF3					
	W		délka 9					
	W		šířka (obvod) 2,198					
	W		hloubka 0,15					
	W		9*2,198*0,15		2,967			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
298	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1 N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	24,000			OTSKP 2023
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zbeharaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechad na jiný typ svodidla nebo přes mostní závr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření zahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	PSC		včetně náběhů a náběhových přechodů					
	W		délka 24					
	W		24		24,000			
299	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	10,000			OTSKP 2023
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA Poznámka k souboru cen: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi					
	PSC		počet 10					
	W		10		10,000			
292	K	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	9,000			OTSKP 2023
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zdvížení, šikmé sařiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.					
	PSC		délka 9					
	W		9		9,000			
293	K	9185D2	ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000			OTSKP 2023
	PP		ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: zdvojn z lomového kamenu na MC ve tvaru, předepsaným zednářským dokumentacivspárování zdiva MC/římou ze železobetonu včetně výtluže, pokud je předepsané zednářským dokumentacivnezahrnuje zábradlí					
	PSC		počet 2					
	W		2		2,000			
228	K	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	10,400			
	PP		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spořádky vody					
	PSC		délka 5,2					
	W		počet 2					
	W		5,2*2		10,400			
210	K	935212	PŘIKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	4,700			OTSKP 2023
	PP		PŘIKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření koše z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitřní manipulaci i mimoševněšší dopravu- ukončení, palky, spárování- máří se v mezech běžných délek					
	PSC		délka 3					
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		délka 1,7					
	WV		3+1,7		4,700			
283	K	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	708,750			
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - DOPRAVA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suší a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	WV		objem 15,75					
	WV		koefficient 2,5					
	WV		vzdálenost 18					
	WV		15,75*2,5*18		708,750			
294	K	96614A	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z CIHEL A TVÁRNIC - BEZ DOPRAVY	M3	2,772			OTSKP 2023
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z CIHEL A TVÁRNIC - BEZ DOPRAVY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - razbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou suší a hmotami, kromě vedovorné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
	WV		betonové					
	WV		délka 4,2					
	WV		šířka 0,3					
	WV		výška 2,2					
	WV		4,2*0,3*2,2		2,772			
295	K	96614B	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z CIHEL A TVÁRNIC - DOPRAVA	tkm	124,740			OTSKP 2023
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z CIHEL A TVÁRNIC - DOPRAVA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suší a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	WV		objem 2,772					
	WV		koefficient 2,5					
	WV		vzdálenost 18					
	WV		2,772*2,5*18		124,740			
300	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	1,000			OTSKP 2023
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou suší a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových úmeč, odstranění zábradlí					
	WV		délka 1					
	WV		1		1,000			
301	K	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM - kamenný	M	15,750			
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože- veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou suší a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových úmeč, odstranění zábradlí					
	WV		kamenný propustek					
	WV		délka 7					
	WV		šířka 4,5					
	WV		hloubka 0,5					
	WV		7*4,5*0,5		15,750			
D	OST		Ostatní					
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	24,282			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	WV		odkopávkový hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před					
	WV		lžčením 1,8 t/m3					
	WV		počet 13,49					
	WV		koefficient 1,8					
	WV		13,49*1,8		24,282			
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	46,193			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	WV		betony, kameny					
	WV		objem 18,477					
	WV		koefficient 2,5					
	WV		18,477*2,5		46,193			
1	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO	T	2,496			
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	WV		kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
	WV		objem 1,040					
	WV		koefficient 2,4					
	WV		1,040*2,4		2,496			
286	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO	T	6,240			
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	WV		podklady zpevněných ploch z nesmíšeného kameniva					
	WV		objem 3,12					
	WV		koefficient 2					
	WV		3,12*2		6,240			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15414 Svěbohy (za rybníkem), km 5,559

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Za rybníkem V kolébce

CC-CZ:

Datum: [REDACTED]

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

IČ:

25161601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15414 Svěbohy (za rybníkem), km 5,559

Objekt: **SO 102 - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Za rybníkem V kolébce

Datum: [REDACTED]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

[REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propusku pod silnicí III/15414 Svěbohy (za rybníkem), km 5,559

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo: Za rybníkem V kolébce

Datum: [REDACTED]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>						
	W	počet 1						
	W	1			1,000			
	W	1			1,000			
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>						
	W	počet 1						
	W	1			1,000			
3	K	029412	OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP	OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>						
	W	evidenční list propusku						
	W	počet 1						
	W	1			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/15429-001

Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15429 před Nepomukem, km 2,170

KSO:
Místo: před Nepomukem

CC-CZ:
Datum: [redacted]

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Dopravní stavby HP Bohemia

IČ: 25161601
DIČ: CZ25161601

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH [redacted]

DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně [redacted] 0,00	Výše daně [redacted] [redacted]
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Cena s DPH v CZK [redacted]

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/15429-001

Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15429 před Nepomukem, km 2,170

Místo: před Nepomukem

Datum: [REDACTED]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady z rozpočtů

SO 101 ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15429 před Nepomukem, km 2,170

SO 102 Doplnující údaje - DIO

[REDACTED]

[REDACTED]

STA
STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15429 před Nepomukem, km 2,170

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15429 před Nepomukem, km 2,170

KSO:

Místo: Před Nepomukem

CC-CZ:

Datum: [REDACTED]

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

IČ:

25161601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
[REDACTED]	0,00	21,00% 12,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15429 před Nepomukem, km 2,170

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15429 před Nepomukem, km 2,170

Místo: Před Nepomukem

Datum: [REDACTED]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	[REDACTED]
1 - Zemní práce	[REDACTED]
4 - Vodorovné konstrukce	[REDACTED]
5 - Komunikace pozemní	[REDACTED]
8 - Trubní vedení	[REDACTED]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[REDACTED]
OST - Ostatní	[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15429 před Nepomukem, km 2,170

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15429 před Nepomukem, km 2,170

Místo: Před Nepomukem

Datum: [redacted]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel: [redacted]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[redacted]	
D	1		Zemní práce				[redacted]	
221	K	11332A	ODSTRÁNĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,572	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2023
	PP		ODSTRÁNĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC							
	WV		délka 4,4					
	WV		šířka 1					
	WV		hloubka 0,13					
	WV		4 4*1*0,13		0,572			
224	K	11332B	ODSTRÁNĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	65,208	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2023
	PP		ODSTRÁNĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	PSC							
	WV		objem 0,572					
	WV		koeficient 2					
	WV		vzdálenost 57					
	WV		0 572*2*57		65,208			
271	K	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	4,000	[redacted]	[redacted]	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I					
			<i>pro dleážby z lomového kamene, základy čel</i>					
	WV		délka 2					
	WV		šířka 2					
	WV		délka 2					
	WV		šířka 2					
	WV		hloubka 0,4					
	WV		délka 1					
	WV		šířka 0,5					
	WV		hloubka 0,8					
	WV		počet 2					
	WV		(2*2+2)*0 4+1*0 5*0 8*2		4,000			
273	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	36,000	[redacted]	[redacted]	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zemní. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	WV		objem 4					
	WV		vzdálenost 9					
	WV		4*9		36,000			
231	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	70,000	[redacted]	[redacted]	TSKP 2023
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC							
	WV		délka 10					
	WV		počet 2					
	WV		délka 50					
	WV		10*2*50		70,000			
274	K	13273A	HĽOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,735	[redacted]	[redacted]	
	PP		HĽOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopky nezapažení i zapažení- ošetření výkopšišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopšívěk v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výkopšívěk, ve státních prostorech a pod - příplatek za lepicovlá- tězení pa vrstvách, pásech a po jiných nulových částech (figurách)- Čerpání vody vč čerpacích jímek- potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pod. 1151.2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vřtačování a nošení výkopku- svačování a přetřav, svačů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční výkopšívky, odstranění kořenů a napádek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepracování (výma šlitových stěn)- úprava, ochrana a očistění dna, základové spáry, stěn a svačů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopšívěk a ve výkopšívě- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i>					
	PSC							
	WV		betony a kamenno pod ŽB rcury					
	WV		délka 7					
	WV		šířka 0,3					
	WV		hloubka 0,35					
	WV		7*0 3*0 35		0,735			
278	K	13273A	HĽOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	1,944	[redacted]	[redacted]	TSKP 2023
	PP		HĽOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		délka 4,4					
	VV		šířka 1					
	VV		hloubka 0,13					
	VV		4 4'1"0,13		0,572			
203	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,086			
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnější a vnitřostaveniční dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sřídění, řezání, chytání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakočů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - vsádky svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kolevních prvků, závesných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (včetně měřící skříně se uvnitřní položkami SD 74 - povrchovou antikorozní úpravou výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů)					
	PSC		0,15 Um3 objem betonu 0,572 koeficient 0,15 0,572*0,15		0,086			
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	0,525			
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hubnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zříceně) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech stěnů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, vytvoření kolevních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nářků, případně vyspravení, - zřízení práce u kebelových a mjetážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
	PSC		Základ pod roury C12/15 X0 délka 7 šířka 0,3 hloubka 0,25 7*0,3*0,25		0,525			
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,510			OTSKP 2023
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimořádnější a vnitřostaveniční dopravu a jeho uložení- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
	PSC		základ roury, dlažba, zéklady čel SD 0/32 délka 7 šířka 0,3 hloubka 0,1 7*0,3*0,1		0,210			
	VV		délka 3					
	VV		šířka					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		(3*2+3*2)*0,1		1,200			
	VV		délka 1					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		počet 2					
	VV		1*0,5*0,1*2		0,100			
	VV		Součet		1,510			
254	K	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0,700			OTSKP 2023
	PP		PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje, - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.), - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hubnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zříceně) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nářků, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem					
	PSC		C25/30 XF3 základ pod čela délka 1 šířka 0,5 hloubka 0,7 počet 2 1*0,5*0,7*2		0,700			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,400			OTSKP 2023
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - nutné zemní práce (svažování, úpravu pléne a pod.), zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru- spárování, lésnění, lmenění a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- nezahrnuje pokládku pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
			přídlažba na vřtáku a výtoku do betonu C25/30 XF3					
			spárování MC 25 XF3					
			lomový kámen průměrná tl. 200 mm					
			délka 2					
			šířka 2					
			délka 2					
			šířka 2					
			hloubka 0,3					
			(2*2*2)*0,3		2 400			
D		5	Komunikace pozemní					
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1,000			OTSKP 2023
			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úprava napojení, ukončení - nezahrnuje odtřívku, náterů					
			délka 1					
			šířka 0,5					
			počet 2					
			1*0,5*2		1,000			
250	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4,400			OTSKP 2023
			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úprava napojení, ukončení					
			ČSN 736121 TKP kap.26					
			délka 4,4					
			šířka 1					
			4,4*1		4,400			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,000			OTSKP 2023
			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úprava napojení, ukončení					
			ČSN 736121 TKP kap.26					
			délka 4,4					
			šířka 1					
			počet 2					
			4,5*1*2		9,000			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	4,400			OTSKP 2023
			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, náterů, nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod					
			ČSN 736121,TKP kap.7					
			délka 4,4					
			šířka 1					
			4,4*1		4,400			
288	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	0,528			OTSKP 2023
			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
			<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
			ACO 16+ (50/70)					
			tl. 50 mm					
			ČSN 736121, TKP kap. 7					
			délka 4,4					
			šířka 1					
			hloubka 0,05					
			koefficient 2,4					
			4,4*1*0,05*2,4		0,528			
D		8	Trubní vedení					
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	1,319			OTSKP 2023
			OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaču, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, očištění a ochrana betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - ublíží potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odkružňovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlaču a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, vytvoření kotveních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výtlaču, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaky a náterů, případně vyspravení - zřízení práce u kabelových a inžektérských trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu - konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, náterů zabránějící soudržnosti betonu a bednění - výplň, lésnění a lmenění spar a spojů - opatření povrchu betonu rtolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenem - případně zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
			C 25/30 XF3					
			délka 7					
			šířka (obvod) 1,256					
			hloubka 0,15					
			7*1,256*0,15		1,319			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
289	K	9183A2	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	7,000			
			PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH					

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru- případně úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. VW VW 7			7,000		
290	K	9185A2	CELA KAMENNÁ PROPUSTĚ Z TRUB DN DO 300MM	KUS	2,000			OTSKP 2023
	PP		CELA KAMENNÁ PROPUSTĚ Z TRUB DN DO 300MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: zdivo z lamového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací v spárování zdiva MC čímsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentacíNezahrnuje zábradlí			2,000		
	PSC		počet 2					
	VW		2					
228	K	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	8,800			OTSKP 2023
	PP		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje rezní vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce včetně spotřeby vody			8,800		
	PSC		délka 4,4					
	VW		počet 2					
	VW		4,4*2					
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	12,000			OTSKP 2023
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- ukončení, patky, spárování- má se v metrech běžných délky			12,000		
	PSC		osv žlabu					
	VW		délka 3					
	VW		počet 4					
	VW		3*4					
292	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	6,400			
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotaru včetně uložení na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání šel vtokových a vtlakových ústíek odstranění zábradlí			6,400		
	PSC		délka 6,4					
	VW		6,4					
293	M	M002	provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku	bm	60,000			
	PP		provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku					
	D	OST	Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	75,022			OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložení odpadu na skládce			75,022		
	PSC		odkopávky, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před					
	VW		lžžením 1,8 l/m3					
	VW		počet 41,679					
	VW		koeficient 1,8					
	VW		41,679*1,8					
225	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,000			OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložení odpadu na skládce			2,000		
	PSC		belony,kameny					
	VW		objem 0,8					
	VW		koeficient 2,5					
	VW		0,8*2,5					
286	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO	T	1,144			OTSKP 2023
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložení odpadu na skládce,			1,144		
	VW		podklady zpevněných ploch z nemesleného kamene					
	VW		objem 0,572					
	VW		koeficient 2					
	VW		0,572*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15429 před Nepomukem, km 2,170

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: před Nepomukem

CC-CZ:

Datum: [redacted]

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

IČ:

25161601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[redacted]	21,00%	[redacted]
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15429 před Nepomukem, km 2,170

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

před Nepomukem

Datum:

██████████

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

██████████

OST - Ostatní

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15429 před Nepomukem, km 2,170

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

před Nepomukem

Datum:

██████████

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní							
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	██████████	██████████	██████████	OTSKP 2023
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY						
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>						
W			počet 1						
W			1		1,000				
W			Součet		1,000				
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	██████████	██████████	██████████	OTSKP 2023
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ						
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>						
W			počet 1						
W			1		1,000				
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	██████████	██████████	██████████	OTSKP 2023
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU						
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>						
W			evidenční list propustku						
W			počet 1						
W			1		1,000				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/15618-001
Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 před obcí Vyšné, km 7,231

KSO:
Místo: před obcí Vyšné

CC-CZ:
Datum: [redacted]

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Dopravní stavby HP Bohemia

IČ: 25161601
DIČ: CZ25161601

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				[redacted]
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	[redacted]		[redacted]
	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH				[redacted]
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/15618-001

Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 před obcí Vyšné, km 7,231

Místo: před obcí Vyšné

Datum: [REDACTED]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		[REDACTED]	[REDACTED]	
SO 101	ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 před obcí Vyšné, km 7,231	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 před obcí Vyšné, km 7,231

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 před obcí Vyšné, km 7,231

KSO:

Místo: Před obcí Vyšné

CC-CZ:

Datum: ██████████

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

IČ:

25161601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

██████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	██████████
DPH snížená	██████████	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

██████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 před obcí Vyšné, km 7,231

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 před obcí Vyšné, km 7,231

Místo: Před obcí Vyšné

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovně konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 před obcí Vyšné, km 7,231

Objekt: SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 před obcí Vyšné, km 7,231

Místo: Před obcí Vyšné Datum: [REDACTED]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	1		Zemní práce				[REDACTED]	
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY			[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		délka 3,7 šířka 2 hloubka 0,1 3,7*2*0,1		0,740			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	142,080	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	PSC		objem 0,74 koeficient 2,4 vzdálenost 80 0,74*2,4*80		142,080			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	2,220	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		délka 3,7 šířka 2 hloubka 0,3 3,7*2*0,3		2,220			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	355,200	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	PSC		objem 2,22 koeficient 2 vzdálenost 80 2,22*2*80		355,200			
271	K	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I	M3	17,600	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I pro dlažby z lomového kamene, základy čel					
	VV		délka 4					
	VV		šířka 5					
	VV		délka 4					
	VV		šířka 5					
	VV		hloubka 0,4					
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,8					
	VV		počet 2 (4*5+4*5)*0,4+2*0,5*0,8*2		17,600			
273	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	492,800	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].					
	PSC		objem 17,6 vzdálenost 28 17,6*28		492,800			
274	K	13273A	HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	2,240	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP		HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepkavost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svačování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napáďavek- pažení, vzepření a rozepření vč. přeřazování (výjma štětových stěn)- úprava, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
			<p>betony a kamenivo pod ŽB roury délka 8 šířka 0,8 hloubka 0,35 8*0,8*0,35</p>		2,240			
278	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	7,865			OTSKP 2023
			<p>HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepkavost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svačování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napáďavek- pažení, vzepření a rozepření vč. přeřazování (výjma štětových stěn)- úprava, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
			<p>př likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury délka 8 šířka 2 hloubka 1,22 objem propustku 11,655 (8*2*1,22)-11,655</p>		7,865			
279	K	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	282,940			
			<p>HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km]. objem 2,24 objem 7,865 vzdálenost 28 (2,24+7,865)*28</p>					
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,000			OTSKP 2023
			<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- svačování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- udržování úložště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>					
			<p>délka 2 šířka 0,5 hloubka 0,5 počet 2 2*0,5*0,5*2</p>		1,000			
290	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,440			
			<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svačování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- ztížení lavic na svazích- udržování úložště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytažená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsvvná neodčítá</p>					
			<p>ŠD 0/32 délka 8 šířka 2 hloubka 1,15 roura s obetonováním 11,96</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(8*2*1,15)-11,96		6,440				
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000	2			
	PP		ÚPRAVA POVRCHU SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu						
	VV		plocha 30						
	VV		30		30,000				
	D	4	Vodorovné konstrukce						
252	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	0,592			OTSKP 2023	
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nářtků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nářtů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeření spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů						
	VV		C25/30 XF3						
	VV		délka 3,7						
	VV		šířka 2						
	VV		hloubka 0,08						
	VV		3,7*2*0,08		0,592				
203	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,089			OTSKP 2023	
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závažných ok a doplňkových konstrukcí, - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, - vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74, - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů						
	VV		0,15 l/m3						
	VV		objem betonu 0,592						
	VV		koefficient 0,15						
	VV		0,592*0,15		0,089				
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,600			OTSKP 2023	
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nářtků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nářtů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeření spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů						
	VV		základ pod roiny						
	VV		C12/15 X0						
	VV		délka 8						
	VV		šířka 0,8						
	VV		hloubka 0,25						
	VV		8*0,8*0,25		1,600				
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	4,840				
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupevaný materiál						
	VV		základ roiny, dlažba, základy čel						
	VV		ŠD 0/32						
	VV		délka 8						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		šířka 0,8					
	WV		hloubka 0,1					
	WV		8°0,8°0,1		0,640			
	WV		délka 4					
	WV		šířka 5					
	WV		délka 4					
	WV		šířka 5					
	WV		hloubka 0,1					
	WV		(4°5+4°5)*0,1		4,000			
	WV		délka 2					
	WV		šířka 0,5					
	WV		hloubka 0,1					
	WV		počet 2					
	WV		2°0,5°0,1*2		0,200			
	WV		Součet		4,840			
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,400			
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hulinění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsázkovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemnicí nebo kamenivem					
	PSC		C25/30 XF3					
	WV		základ pod čela					
	WV		délka 2					
	WV		šířka 0,5					
	WV		hloubka 0,7					
	WV		počet 2					
	WV		2°0,5°0,7*2		1,400			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,000			
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45					
	PSC		přídlažba na vtok a výtok do betonu C25/30 XF3 spárování MC 25 XF3 lomový kámen průměrně tl. 200 mm					
	WV		délka 4					
	WV		šířka 5					
	WV		délka 4					
	WV		šířka 5					
	WV		hloubka 0,3					
	WV		(4°5+4°5)*0,3		12,000			
	D	5	Komunikace pozemní					
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	2,000			OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání recykliátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úprava napojení, ukončení - nezahrnuje oostřky, nátěry					
	PSC		délka 2					
	WV		šířka 0,5					
	WV		počet 2					
	WV		2°0,5*2		2,000			
250	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7,400			OTSKP 2023
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úprava napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26					
	WV		délka 3,7					
	WV		šířka 2					
	WV		3,7*2		7,400			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,800			OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úprava napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26					
	WV		délka 3,7					
	WV		šířka 2					
	WV		počet 2					
	WV		3,7*2		14,800			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2				OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úprava napojení, ukončení podání obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ČSN 736121, TKP kap.7					
	WV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	WV		délka 3,7						
	WV		šířka 2						
	WV		3,7*2		7,400				
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	7,400			OTSKP 2023	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ČSN 736121,TKP kap.7						
	PSC								
	WV		délka 3,7						
	WV		šířka 2						
	WV		3,7*2		7,400				
90	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+- 22S TL. 90MM	M2	7,400			OTSKP 2023	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+- 22S TL. 90MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ČSN 736121,TKP kap.7						
	PSC								
	WV		ACP 22 S						
	WV		délka 3,7						
	WV		šířka 2						
	WV		3,7*2		7,400				
D	8		Trubní vedení						
J	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	3,768			OTSKP 2023	
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, osvětlení a ochranu betonu, zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a osvětlení, - beanění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odskmizovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a ležání všech druhů pro beanění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářků, a sadel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstulů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a beanění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případná zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů C 25/30 XF3						
	PSC								
	WV		délka 8						
	WV		šířka (obvod) 3,14						
	WV		hloubka 0,15						
	WV		8*3,14*0,15		3,768				
9			Ostatní konstrukce a práce bourání						
288	K	9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	8,000			OTSKP 2023	
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (krácení, šikmé seřizování)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.						
	PSC								
	WV		délka 8						
	WV		8		8,000				
289	K	9185E2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	2,000			OTSKP 2023	
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentacívyspárnování zdiva MČřmsu ze železobetonu, včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentacíNezahrnuje zábradlí						
	PSC								
	WV		počet 2						
	WV		2		2,000				
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	7,400				
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřebu vody						
	PSC								
	WV		délka 3,7						
	WV		počet 2						
	WV		3,7*2		7,400				
210	K	935212	PŘIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	18,000			OTSKP 2023	
	PP		PŘIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvární předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce- všikerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- ukončení, patky, spárování- měří se v metrech běžných délky osv žlabu						
	PSC								
	WV		délka 3						
	WV		počet 6						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		3*6		18,000			
283	K	96613B	BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	815,850			OTSKP 2023
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu suší a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotností [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	WV		objem 11,655					
	WV		koeficient 2,5					
	WV		vzdálenost 28					
	WV		11,655*2,5*28		815,850			
292	K	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM - kamenný	M	11,655			OTSKP 2023
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou suší a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových úmelek, odstranění zábradlí kamenný propustek</i>					
	WV		délka 6,3					
	WV		šířka 3,7					
	WV		hloubka 0,5					
	WV		6,3*3,7*0,5		11,655			
	D	OST	Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	35,712			OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	WV		odkopávky, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	WV		počet 119,84					
	WV		koeficient 1,8					
	WV		19,84*1,8		35,712			
225	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	29,138			SKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	WV		betony, kameny					
	WV		objem 11,655					
	WV		koeficient 2,5					
	WV		11,655*2,5		29,138			
285	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO	T	1,776			OTSKP 2023
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	WV		kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
	WV		objem 0,74					
	WV		koeficient 2,4					
	WV		0,74*2,4		1,776			
286	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO	T	4,440			OTSKP 2023
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce					
	WV		podklady zpevněných ploch z nesmeleného kamenu					
	WV		objem 2,22					
	WV		koeficient 2					
	WV		2,22*2		4,440			
291	K	03770	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000			OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje objednatelém povolené náklady na požadované zařízení zhotovitele</i>					
	WV		počet 1					
	WV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 před obcí Vyšné, km 7,231

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Před obcí Vyšné

CC-CZ:

Datum: [REDACTED]

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

IČ:

25161601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 před obcí Vyšné, km 7,231

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Před obcí Vyšné

Datum:

██████████

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

██████████

OST - Ostatní

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 před obcí Vyšné, km 7,231

Objekt: **SO 102 - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Před obcí Vyšné Datum: [REDACTED]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K 02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními</i>						
	WV	počet 1						
	WV	1		1,000				
	WV	Součet			1,000			
2	K 02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními</i>						
	WV	počet 1						
	WV	1		1,000				
3	K 029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi</i>						
	WV	evidenční list propustku						
	WV	počet 1						
	WV	1		1,000				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/1558-001
Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1558 Bošilec, km 1,892

KSO:
Místo: konec Bošilce

CC-CZ:
Datum: [REDACTED]

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Dopravní stavby HP Bohemia

IČ: 25161601
DIČ: CZ25161601

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				[REDACTED]
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	[REDACTED]		[REDACTED]
	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH				[REDACTED]
v CZK				

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/1558-001

Stavba: ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1558 Bošilec, km 1,892

Místo: konec Bošilce

Datum: [REDACTED]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
		[REDACTED]	[REDACTED]	
SO 101	CB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1558 Bošilec, km 1,892	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1558 Bošilec, km 1,892

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1558 Bošilec, km 1,892

KSO:

Místo: konec Bošilce

CC-CZ:

Datum: [REDACTED]

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

IČ:

25161601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

[REDACTED]

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

[REDACTED]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1558 Bošilec, km 1,892

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1558 Bošilec, km 1,892

Místo:

konec Bošilce

Datum:

██████████

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

██████████

1 - Zemní práce

██████████

4 - Vodorovné konstrukce

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

8 - Trubní vedení

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

OST - Ostatní

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1558 Bošilec, km 1,892

Objekt:

SO 101 - ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1558 Bošilec, km 1,892

Místo: konec Bošilec

Datum: [REDACTED]

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D		1	Zemní práce				[REDACTED]	
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,700	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
		PP	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
		PSC						
		VV	délka 3,5					
		VV	šířka 2					
		VV	hloubka 0,1					
		VV	3,5*2*0,1		0,700			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	75,600	[REDACTED]	[REDACTED]	
		PP	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
		PSC						
		VV	objem 0,7					
		VV	koefficient 2,4					
		VV	vzdálenost 45					
		VV	0,7*2,4*45		75,600			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	2,100	[REDACTED]	[REDACTED]	
		PP	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
		PSC						
		VV	délka 3,5					
		VV	šířka 2					
		VV	hloubka 0,3					
		VV	3,5*2*0,3		2,100			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	189,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
		PP	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
		PSC						
		VV	objem 2,1					
		VV	koefficient 2					
		VV	vzdálenost 45					
		VV	2,1*2*45		189,000			
271	K	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I	M3	7,200	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
		PP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I pro dlažby z lomového kamene, základy čel					
		VV	délka 3,5					
		VV	šířka 2					
		VV	délka 3,5					
		VV	šířka 2					
		VV	hloubka 0,4					
		VV	délka 2					
		VV	šířka 0,5					
		VV	hloubka 0,8					
		VV	počet 2					
		VV	(3,5*2+3,5*2)*0,4+2*0,5*0,8*2		7,200			
273	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	212,800	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
		PP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
		PSC						
		VV	objem 7,6					
		VV	vzdálenost 28					
		VV	7,6*28		212,800			
231	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	11,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2023
		PP	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
		PSC						
		VV	délka 8					
		VV	délka 3					
		VV	8+3		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
274	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	1,575			TSKP 2023	
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sítisných prostorech a pod - příplatek za lepkovost- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štělových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplanky za skládku, vykazují se v položce č 0141**						
	PSC		betony a kamenivo pod ŽB roury délka 7,5 šířka 0,6 hloubka 0,35 7,5*0,6*0,35		1,575				
278	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	9,008			OTSKP 2023	
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sítisných prostorech a pod - příplatek za lepkovost- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štělových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplanky za skládku, vykazují se v položce č 0141**						
	PSC		př. likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury délka 6,4 šířka 2 hloubka 0,9 objem roury 2,512 (6,4*2*0,9)-2,512		9,008				
279	K	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	296,324			OTSKP 2023	
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].						
	PSC		objem 1,575 objem 9,008 vzdálenost 28 (1,575+9,008)*28		296,324				
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,000			OTSKP 2023	
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k souboru cen. položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a sítisných prostorech- zřízené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
	PSC		délka 2 šířka 0,5 hloubka 0,5 počet 2 2*0,5*0,5*2		1,000				
288	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,310			OTSKP 2023	
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a sítisných prostorech- zřízené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytažená potrubím o DN do 180mm se od kubatury odečtenou neúčtuje						
	PSC		ŠD Ø32 délka 7,5						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,75					
	VV		roura s obetonováním 3,94					
	VV		(7,5*2*0,75):3,94		7,310			
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0 25M	M2	30,000			OTSKP 2023
	PP		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu					
	VV		plocha 30					
	VV		30		30,000			
	D	4	Vodoravné konstrukce					
252	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	1,820			OTSKP 2023
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, odštitění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
	VV		C25/30 XF3					
	VV		délka 3 5					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,26					
	VV		3,5*2*0,26		1,820			
203	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B	T	0,273			
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření hlutinových proudů					
	W		0,15 l/m3					
	W		objem betonu 1,82					
	W		koefficient 0,15					
	W		1,82*0,15		0,273			
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,125			OTSKP 2023
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, odštitění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
	W		základ pod roury					
	W		C12/15 X0					
	W		délka 7,5					
	W		šířka 0,6					
	W		hloubka 0,25					
	W		7,5*0,6*0,25		1,125			
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,050			OTSKP 2023
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamenniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - u v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			základ roury, dlažba, základy cel					
			ŠD 0/32					
			délka 7,5					
			šířka 0,6					
			hloubka 0,1					
			7,5*0,6*0,1		0,450			
			délka 3,5					
			šířka 2					
			délka 3,5					
			šířka 2					
			hloubka 0,1					
			(3,5*2+3,5*2)*0,1		1,400			
			délka 2					
			šířka 0,5					
			hloubka 0,1					
			počet 2					
			2*0,5*0,1*2		0,200			
			Součet		2,050			
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,400			
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačních spar, včetně potřebných úprav, výpíně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, proslupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlasků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upravení kolenních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výpíně, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem					
	PSC		C25/30 XF3					
			základ pod čela					
			délka 2					
			šířka 0,5					
			hloubka 0,7					
			počet 2					
			2*0,5*0,7*2		1,400			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,200			
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úprava pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
	PSC		přídlažba na vstoku a výstoku do betonu C25/30 XF3					
			spárování MC 25 XF3					
			lomový kámen průměrná tl. 200 mm					
			délka 3,5					
			šířka 2					
			délka 3,5					
			šířka 2					
			hloubka 0,3					
			(3,5*2+3,5*2)*0,3		4,200			
	D	5	Komunikace pozemní					
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	2,000			
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřív. nátěry					
	PSC		délka 2					
			šířka 0,5					
			počet 2					
			2*0,5*2		2,000			
250	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7,000			
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřívky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26					
			délka 3,5					
			šířka 2					
			3,5*2		7,000			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,000			
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřívky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26					
			délka 3,5					
			šířka 2					
			počet 2					
			3,5*2*2		14,000			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	7,000			OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		PRÍKOPOVE ŽLABY Z BETON TV-RNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje - dodávku a uložení příkopových tváří</i>					
	PSC		<i>předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- ukončení, patky, spárování- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>					
	W		délka 8					
	W		délka 3					
	W		8+3		11,000			
282	K	96613A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY	M3	1,680			OTSKP 2023
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použítou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	W		délka 2,2					
	W		šířka 0,5					
	W		hloubka 0,9					
	W		počet 2					
	W		rouny 0,3					
	W		(2,2*0,5*0,9*2)-0,3		1,680			
283	K	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	lkm	117,600			OTSKP 2023
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	W		objem 1,68					
	W		koeficient 2,5					
	W		vzdálenost 28					
	W		1,68*2,5*28		117,600			
284	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	12,800			
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a vtokových římků, odstranění zábradlí</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a vtokových římků, odstranění zábradlí</i>					
	W		délka 6,4					
	W		počet 2					
	W		6,4*2		12,800			
	D	OST	Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	41,909			OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce</i>					
	W		odkopávky, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před					
	W		těžením 1,8 t/m3					
	W		počet 23,283					
	W		koeficient 1,8					
	W		23,283*1,8		41,909			
225	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9,440			OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce</i>					
	W		betony, kamény					
	W		objem 1,68					
	W		objem 2,096					
	W		koeficient 2,5					
	W		(1,68+2,096)*2,5		9,440			
285	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO	T	1,680			OTSKP 2023
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	W		kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
	W		objem 0,7					
	W		koeficient 2,4					
	W		0,7*2,4		1,680			
286	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO	T	4,200			OTSKP 2023
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	W		podklady zpevněných ploch z nesmeleného kameniva					
	W		objem 2,1					
	W		koeficient 2					
	W		2,1*2		4,200			
287	M	M003	odstranění a odvoz 2 ks kamenných patníků na skládku objednatel - středisko Týn nad Vltavou	ks	2,000			OTSKP 2023
	PP		odstranění a odvoz 2 ks kamenných patníků na skládku objednatel - středisko Týn nad Vltavou					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1558 Bošilec, km 1,892

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: konec Bošilce

CC-CZ:

Datum: [REDACTED]

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

IČ:

25161601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

[REDACTED]

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB rekonstrukce propustku pod silnicí III/1558 Bošilec, km 1,892

Objekt:

SO 102 - Doplňující údaje - DIO

Místo:

konec Bošilce

Datum:

██████████

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

██████████

OST - Ostatní

██████████

