



JAN KOVÁŘ
STAVEBNÍ FIRMA

TĚŠÍNSKÁ 1115, FRÝDEK-MÍSTEK 738 01
IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163
WWW.KOVAR-PLOSINY.CZ; TEL: 558 434 972
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 155126505/0300, ČSOB, A.S.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321, Frýdek

738 01 Frýdek-Místek

Budova P

Věc: Zřízení zpevněných ploch



PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Na základě Vašeho požadavku předkládáme cenovou nabídku zřízení zpevněných ploch u objektu patologie v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku v tomto rozsahu:

- Zařízení staveniště, doprava techniky.
- Výkopové práce pro odstranění zeminy v rozsahu 26 x 6 m, hloubky cca 40 cm = 62 m³ vč. přesunu v rámci areálu nemocnice.
- Vyrovnání a zhutnění podkladu v ploše 156 m².
- Dodávka a montáž betonových obrubníků tl. 5 cm v délce 32 m.
- Provedení podkladní vrstvy tl. 30 cm z makadamu v ploše 156 m² vč. zhutnění.
- Provedení finální vrstvy z asfaltového recyklátu tl. 10 cm v ploše 156 m².
- Úklid, přesun hmot, zrušení zařízení staveniště.

CENA:

<u>Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:</u>		
Zařízení staveniště, doprava techniky	3 000 Kč	+DPH
Výkopové práce pro odstranění zeminy v rozsahu cca 62 m ³ vč. přesunu v rámci nemocnice	31 000 Kč	+DPH
Vyrovnání a zhutnění podkladu v ploše 156 m ²	14 040 Kč	+DPH
Dodávka a montáž betonových obrubníků tl. 5 cm v délce 32 m	14 400 Kč	+DPH
Provedení podkladní vrstvy tl. 30 cm z makadamu v ploše 156 m ² vč. zhutnění	60 300 Kč	+DPH
Provedení finální vrstvy z asfaltového recyklátu tl. 10 cm v ploše 156 m ²	31 200 Kč	+DPH
Úklid, přesun hmot, zrušení zařízení staveniště	6 000 Kč	+DPH
Celková cena bez DPH	159 940 Kč	+DPH

ZÁRUKA + TERMÍN PLNĚNÍ:

Termín realizace možný dle dohody s objednatelem.

Ukončení prací do 10 dnů od započetí.

Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 24 měsíců od předání díla.

Platnost cenové nabídky: 3 měsíce.

Za zhotovitele

Za objednatele.....

Již 32 let se věnujeme údržbě bytového fondu a realizaci stavebních prací.