

Orientační rozpočet

 Akce: **Depozitář muzea v prostorách Prádelny Fišer, Česká Třebová**

 Obsah: **EZS - zabezpečovací signalizace**
HOMOLOGACE 3.STUPEŇ ZABEZPEČENÍ

 Datum: **29.04.2024**

Dodávka	Cena / ks	Počet	jedm.	Celkem
EVO 192 ústředna EZS bez kláv., max.192 zón, 2vodič. sběrnice BUS s přímým připojením čidel BUS,nebo s klasickým zapojením expanderů s ATZ, 999 užívat.kódů a 8 podsystémů,spínaný zdroj AUX1A, 8 (16 s ATZ) zóny na zákl. desce,dig. komunik.	1	ks		
ZX 82 expander 16 zón	3	ks		
DGP K641 LCD -textová klávesnice LCD se dvěma řádky,česká verze,1 klávesnicová zóna,1PGM na desce,modré podsvícení	1	ks		
PS-128 SIGNALzálohovaná magnetodynamická siréna	1	ks		
Siréna SA vnitřní	1	ks		
Akumulátor zálohovací 7 Ah	1	ks		
Akumulátor zálohovací 17 Ah	1	ks		
Transformátor DIN 220/15V 80VA	1	ks		
FLX-A-AM PIR detektor, antimasking, dosah 12m/85° HOMOLOGACE 3.STUPEŇ ZABEZPEČENÍ	10	ks		
Capture CA stropní, PIR + MW, IR-AM stropní detektor HOMOLOGACE 3.STUPEŇ ZABEZPEČENÍ	4	ks		
AD800-AM Akustický detektor tříštění skla s antimaskingem splňující požadavky pro stupeň zabezpečení 3	12	ks		
CT 3000OT-EZS Kombinovaný požární detektor určený pro připojení k systému EZS jako doplněk	10	ks		
Objektové zařízení PCO NAM TSM včetně příslušenství, proměření sítě, zařazení do systému	1	ks		
MAS 303 MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný HOMOLOGACE 3.STUPEŇ ZABEZPEČENÍ	4	ks		
MC270-S78T MG hliníkový polarizovaný s pracovní mezerou 30mm HOMOLOGACE 3.STUPEŇ ZABEZPEČENÍ	1	ks		
Kabelizace				
Spotřební materiál				
Materiál celkem				127 142,00 Kč

Montáž kabelizací	
Montáž prvků, naprogramování, uvedení do provozu	
Dokumentace, revize	
Režie	
CELKEM bez DPH	168 942,00 Kč

Rozpočet je orientační. Částka za montáž a kabelizaci bude účtována dle skutečné spotřeby. Rozsah detektorů je stanoven s ohledem na požadavky pojišťovny v kategorii pro 3. stupeň zabezpečení.

Na námi dodaná zabezpečovací zařízení poskytujeme smluvní záruční i pozáruční NONSTOP SERVIS!